

**ISTANBUL
INTERNATIONAL CONTEMPORARY
SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -VII**

July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

PROCEEDINGS BOOK



EDITED BY

Prof. Dr. Osman ERKMEN

ISBN: 979-8-89695-117-9

**ISTANBUL
INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
CONGRESS -VII**

July 1-3, 2025 | Istanbul, Turkiye



PROCEEDINGS BOOK

**EDITED BY
Prof. Dr. Osman ERKMEN**

By Liberty Publishing House

Water Street Corridor New York, NY 10038

www.libertyacademicbooks.com

+1 (314) 597-0372

ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS BOOK MAY BE REPRODUCED IN ANY FORM, BY PHOTOCOPYING OR BY ANY ELECTRONIC OR MECHANICAL MEANS, INCLUDING INFORMATION STORAGE OR RETRIEVAL SYSTEMS, WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM BOTH THE COPYRIGHT OWNER AND THE PUBLISHER OF THIS BOOK.

© Liberty Academic Publishers 2025

The digital PDF version of this title is available Open Access and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits adaptation, alteration, reproduction and distribution for noncommercial use, without further permission provided the original work is attributed.

The derivative works do not need to be licensed on the same terms.

adopted by Mariam Rasulan

www.istanbulkongresi.org

Issued: 25.07.2025

ISBN: 979-8-89695-117-9

CONGRESS'S IDENTIFICATION
ISTANBUL INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
CONGRESS -VII

DATE AND PLACE

July 1-3, 2025

İstanbul, TURKIYE

(ONLINE)

ORGANIZATION

IKSAD Institute

HEAD OF CONGRESS

Prof. Dr. Osman ERKMEN

COORDINATOR

Gulnaz GAFUROVA

NUMBER OF ACCEPTED PAPERS 223

NUMBER OF REJECTED PAPERS 25

TOTAL NUMBER OF PAPERS FROM TÜRKİYE 108

TOTAL NUMBER OF INTERNATIONAL PARTICIPANTS 115

PARTICIPATION COUNTRIES

Türkiye, Azerbaijan, Morocco, Iran, Albania, Nigeria, Kosovo, USA, Tunisia, Pakistan, Brazil, England, Lebanon, Algeria, Indonesia, Malaysia, Colombia, India, Romania, Bulgaria, Republic of Moldova, Bangladesh, Japan, Georgia, Hungary, Canada, France

EVALUATION PROCESS

All applications have undergone a double-blind peer review process

SCIENCE AND ADVISORY BOARD

Dr. Şükrü Karataş - İstanbul Arel University
Dr. Ayten AKCAN – Hitit University
Dr. Mehmet Pala – Halich University
Dr. Yeşim Müge Şahin - İstanbul Arel University
Dr. Ayşe Erkmen – Gaziantep University
Dr. Fitnat Şule Şakar - İstanbul Arel University
Dr. Dilek Özçelik Ersü - İstanbul Arel University
Dr. Özlem Persil Özkan - İstanbul Arel University
Dr. İlkay Turhan Kara - İstanbul Arel University
Dr. A. Beril TUĞRUL- Istanbul Technical University
Dr. Aparna SRIVATAVA- Noida University
Dr. Gülzar İBRAHİMOVA- Baku Eurasia University
Dr. Rada NOVAKOVIC- National Research Council, Italy
Dr. C. VIJAI- St. Peter Institute of Higher Education and Research
Dr. Dipanvita PAL- Burdwan University
Dr. Ethem İlhan ŞAHİN- Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University
Dr. Lech Kościelak- University of Warsaw
Dr. Terane NAGHIYEVA- Azerbaijan State Pedagogical University
Dr. Muhammad AKRAM- Government College Faisalabad University
Dr. Mustafa Bayram- Gaziantep University
Dr. Çiğdem Aykaç- Gaziantep University
Dr. Hidayet Sağlam- Kilis 7 Aralık University
Dr. Faruk Bozoğlu- KTO Karatay University
Dr. Hüseyin Erten- Çukurova University
Dr. Arzu Çağrı Mehmetoğlu- Sakarya University
Dr. Muhammet Arıcı- Yıldız University
Dr. Osman Sağdıç- Yıldız University
Dr. Yeşim Ekinci- Yeditepe University
Dr. Nükhet N. Zorba- Çanakkale Onsekiz Mart University
Dr. Mihriban Koruklu- Uludag University
Dr. İrem Korkmaz- Marmara University
Dr. Emre Ertan- Marmara University
Dr. Fatih Özbey- University of Health Sciences
Dr. Hasan Yetim- İstanbul Sabahattin Zaim University
Dr. Çiğdem Soysal- Gaziantep University
Dr. Ahmet Hilmi Çön- Pamukkale University
Dr. Dilek Heperkan- İstanbul Aydın University
Dr. Fatma ÇAPAN- Gaziantep University

PHOTO GALLERY




PHOTO GALLERY




PHOTO GALLERY




PHOTO GALLERY




PHOTO GALLERY






PHOTO GALLERY




PHOTO GALLERY





PHOTO GALLERY






PHOTO GALLERY





PHOTO GALLERY





PHOTO GALLERY




PHOTO GALLERY



PHOTO GALLERY




PHOTO GALLERY




PHOTO GALLERY






PHOTO GALLERY



ISTANBUL

INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -VII

July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye



CONGRESS PROGRAM

Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203
<https://us02web.zoom.us/j/89707558402?pwd=HOURJbEfj9fb0zwhqWQM7zfkqKaRa4.1>

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY

- ✓ To be able to make a meeting online, login via <https://zoom.us/join> site, enter ID instead of "Meeting ID or Personal Link Name" and solidify the session.
- ✓ The Zoom application is free and no need to create an account.
- ✓ The Zoom application can be used without registration.
- ✓ The application works on tablets, phones and PCs.
- ✓ Speakers must be connected to the session **10 minutes before** the presentation time.
- ✓ All congress participants can connect live and listen to all sessions.
- ✓ During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
- ✓ Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.

TECHNICAL INFORMATION

- ✓ Make sure your computer has a microphone and is working.
- ✓ You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
- ✓ Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
- ✓ Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.
- ✓ Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,

exp. H-1, Name Surname

PARTICIPANT COUNTRIES: Türkiye, Azerbaijan, Morocco, Iran, Albania, Nigeria, Kosovo, USA, Tunisia, Pakistan, Brazil, England, Lebanon, Algeria, Indonesia, Malaysia, Colombia, India, Romania, Bulgaria, Republic of Moldova, Bangladesh, Japan, Georgia, Hungary, Canada, France

01.07.2025/ SESSION-1 / HALL-1



Istanbul Local Time: 10:00-12:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Yelda TEKGÜL

Author	University	Presentation title
Lec. Hülya AKTAŞ	Dogus University	PROVISIONING STRATEGIES IN BANKS: MANAGING RISKS IN RETAIL LOANS
Lec. Hülya AKTAŞ	Dogus University	RISK MANAGEMENT IN ELECTRONIC BANKING: THREATS AND PREVENTIVE STRATEGIES
Prof. Dr. Ali APALI Gülşah ÜZEN	Mehmet Akif Ersoy University	DETERMINING THE PERSPECTIVES OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES ON QUALITY COSTS: THE CASE OF BURDUR AND ANTALYA
Prof. Dr. Ali APALI Gülşah ÜZEN	Mehmet Akif Ersoy University	AN INVESTIGATION INTO THE INTERGENERATIONAL DIFFERENCES IN THE PERCEPTION OF THE ACCOUNTING PROFESSION: A CASE STUDY FROM BURDUR PROVINCE
Furkan GÜR	İstanbul Sabahattin Zaim University	COMPARISON OF ISLAMIC ECONOMICS AND BEHAVIORAL ECONOMICS: THEORETICAL FOUNDATIONS, ASSUMPTIONS AND POLICY IMPLICATIONS
Lec. Dr. Mustafa Seçkin AYDIN	Aydın Adnan Menderes University	BEYOND PERSONALIZATION: EMOTIONAL AI AND CONTEXT AWARENESS IN DIGITAL MARKETING COMMUNICATIONS
Lec. Dr. Mustafa Seçkin AYDIN	Aydın Adnan Menderes University	THE THEORETICAL EFFECTS OF STORYTELLING ON CONSUMER LOYALTY IN THE DIGITAL AGE: A CONCEPTUAL MODEL PROPOSAL
Assoc. Prof. Dr. Yelda TEKGÜL	Çukurova University	CHINA'S INTEGRATION INTO THE GLOBAL ECONOMY: THE BELT AND ROAD INITIATIVE

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

01.07.2025/ SESSION-1 / HALL-2



Istanbul Local Time: 10:00-12:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Handan DEMİRCİOĞLU

Author	University	Presentation title
Duygu BAĞCI DAŞ	Ege University	THE USE OF MOBILE DEVICE SENSOR DATA FOR IDENTIFYING TRANSPORTATION MODES
Asst. Prof. Dr. Arda Karaböcek	İstanbul Beykent University	THE AURA OF BEING THERE: ON TRAVEL, MEDIA TECHNOLOGIES, AND COMMUNICATIVE EXPERIENCE
Sena ONUR AKMAN Asst. Prof. Dr. Hüseyin Kutay TİNÇ	Istanbul Technical University MEF University	THE COMMUNICATIVE FUNCTION OF VISUAL EFFECTS IN GAMES: A FRAMEWORK FOR ANALYSIS
Serhat Uğurcan AKMAN Asst. Prof. Dr. Hüseyin Kutay TİNÇ	Istanbul Technical University MEF University	SPATIAL AND PERCEPTUAL CUES IN LEVEL DESIGN
Gözde ÜLGER Asst. Prof. Dr. Yasemin Karagül	Dogus University	MACHINE LEARNING ALGORITHMS IN SOFTWARE PROJECT EFFORT ESTIMATION
Dr. Kaya Tabanlı Prof. Dr. Müge Demir	Atlas University Halich University	VIRTUAL REALITY (VR) AND AUGMENTED REALITY (AR) AND PARTICIPATORY NARRATIVE FORMATS
Elif TUFAN Asst. Prof. Dr. Abdulkadir ŞEKER	Sivas Cumhuriyet University	CONTRIBUTOR SUCCESS AND FAILURE ANALYSIS ON GITHUB ACTIONS DATA
Muhammed Arif KURBAN Assoc. Prof. Dr. Handan DEMİRCİOĞLU	Ministry of Education Sivas Cumhuriyet University	A COMPARISON OF TRIGONOMETRY LEARNING OUTCOMES IN THE 2018 AND 2024 MATHEMATICS CURRICULA BASED ON TEACHERS' PERSPECTIVES
Muhammed Arif KURBAN Assoc. Prof. Dr. Handan DEMİRCİOĞLU	Ministry of Education Sivas Cumhuriyet University	MATHEMATICS TEACHERS' VIEWS ON PROOF IN HIGH SCHOOL CURRICULUM AND STUDENTS' PROOF SKILLS

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

01.07.2025/ SESSION-1 / HALL-3



Istanbul Local Time: 10:00-12:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Emrah SEÇER

Author	University	Presentation title
Prof. Dr. Gökhan ACAR Kayhan SERİN	Uşak University Burdur Mehmet Akif Ersoy University	ACCESSIBILITY OF PUBLIC SPORTS FACILITIES AND SOCIAL JUSTICE
Prof. Dr. Gökhan ACAR Kayhan SERİN	Uşak University Burdur Mehmet Akif Ersoy University	THE PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL IMPACTS OF E-SPORTS ON YOUTH
Dr. Ceren AĞAOĞLU TOPÇU	İstanbul University- Cerrahpaşa	THE EFFECTIVENESS OF ONLINE TRAINING PRACTICES IN ATHLETES IN THE POST-PANDEMIC PERIOD: A SYSTEMATIC REVIEW
Asst. Prof. Emrah SEÇER	Erzincan Binali Yıldırım University	JOB FINDING ANXIETY IN SPORT SCIENCES STUDENTS: A DESCRIPTIVE RESEARCH
Asst. Prof. Dr. Hilal YAKUT İPEKOĞLU Orçun İPEKOĞLU	Süleyman Demirel University Burdur Mehmet Akif Ersoy University	A QUALITATIVE STUDY ON THE OPINIONS OF PARALYMPIC BOCCIA ATHLETES REGARDING FAMILY SUPPORT
Phdc ARBEN BICI PROF.DR. AGRON KASA	Sports University of Tirana	EFFECTS OF HIIT LONG INTERVAL TRAINING-BASED RUNNING WITH CHANGE OF DIRECTION ON AEROBIC AND ANAEROBIC CAPACITY OF YOUTH SOCCER PLAYERS
Berkay Öcer Nesibe Albayrak Rabia Atila Yaren Çolak Asst. Prof. Dr. Umut Kaya	Beykent University	TRAVELWISE: AI TRAVEL ASSISTANT TRAINED ON REAL EXPERIENCES FOR PERSONALIZED RECOMMENDATIONS
Mehmet HALICI Assoc. Prof. Dr. Hakan ARSLAN	Kırıkkale University	INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF CRACKS ON THE NATURAL FREQUENCIES OF BAMBOO FIBER REINFORCED COMPOSITE BARS

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

01.07.2025/ SESSION-1 / HALL-4



Istanbul Local Time: 10:00-12:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Dr. Utpal Singha Roy

Author	University	Presentation title
Soukaina El Bourachdi Yassine Rakcho Amal Lahkimi	Sidi Mohamed Ben Abdellah University Cadi Ayyad University (UCA)	ADVANCED OPTIMIZATION OF GRAPHENE OXIDE PRODUCTION FROM GRAPHITE AND ITS ENHANCED PERFORMANCE IN THE ADSORPTIVE REMOVAL OF CRYSTAL VIOLET DYE FROM AQUEOUS SOLUTIONS: A COMPREHENSIVE INVESTIGATION INTEGRATING THERMODYNAMIC MODELING, KINETIC STUDIES, AND DENSITY FUNCTIONAL THEORY (DFT) SIMULATIONS
Soukaina El Bourachdi Yassine Rakcho Amal Lahkimi	Sidi Mohamed Ben Abdellah University Cadi Ayyad University (UCA)	INNOVATIVE DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF GRAPHENE OXIDE-ENHANCED CHITOSAN COMPOSITE BEADS FOR HIGHLY EFFICIENT AND SELECTIVE CONGO RED DYE ADSORPTION: A HOLISTIC STUDY COMBINING MOLECULAR-LEVEL DENSITY FUNCTIONAL THEORY (DFT) MECHANISTIC ANALYSIS, COMPREHENSIVE EXPERIMENTAL EVALUATION, AND ADVANCED PROCESS OPTIMIZATION THROUGH RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) FOR SUSTAINABLE WASTEWATER REMEDIATION
C. Naim A. Tizliouine	Hassan II University of Casablanca	PHYSICOCHEMICAL AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF MICRONIZED MOROCCAN CLAYS FOR IMPROVED PERFORMANCE OF Na_2SiO_3 -ACTIVATED BINDER
Raymond Akong Akong Blessing Ifeoma Nwadike Abimbola Olumide Adekanmbi Joseph Anthony Orighomisan Woods	University of Ibadan	EFFECT OF COUNTER ION AND STRUCTURAL MODULATION ON AERIAL OXIDATION BY Co(II/III) COMPLEXES OF SOME N-DONOR SCHIFF BASE LIGANDS
Dr. Utpal Singha Roy	P. R. Thakur Government College	THE DICHOTOMY OF CHROMIUM AS ESSENTIAL MICRONUTRIENT VERSUS TOXIC SUBSTANCE – A REVIEW

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

01.07.2025/ SESSION-1 / HALL-5



Istanbul Local Time: 10:00-12:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION:

Author	University	Presentation title
Tanko Shawulu Paul	Nigerian Army University	CHALLENGES OF SECURITY AGENCIES IN THE MANAGEMENT OF ARMED CONFLICT IN BENUE STATE - NIGERIA
Tanko Shawulu Paul	Nigerian Army University	IMPACT OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN RE- INTEGRATION OF REPENTANCE BOKO HARAM AND PEACE BUILDING IN THE NORTH EAST, NIGERIA
Dr Vaishali Krishna	Jawaharlal Nehru university	STRATEGISING HUMAN CAPITAL: A WAY FORWARD FOR SUSTAINABILITY
Adesanmi, Moses Ademola	Federal Polytechnic	PSYCHOLOGICAL TRAUMA AND SPEECH ACTS: A PRAGMATIC ANALYSIS OF WIDOWHOOD IN SOLA ADEBOWALE'S LONELY DAYS

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

01.07.2025/ SESSION-1 / HALL-6



Istanbul Local Time: 10:00-12:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Dr. Moses Adeolu AGOI

Author	University	Presentation title
Moses Adeolu AGOI Oluwakemi Racheal OSHINOWO Samuel Olayiwola AJAGA Oluwanifemi Opeyemi AGOI	Lagos State University of Education Obafemi Awolowo University	THE SIGNIFICANCE OF SIMULATION-BASED LEARNING IN TERTIARY INSTITUTIONS: AN ASSESSMENT FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT
Prof. Dr., Gérson Bruno Forgiarini de Quadros	Federal University of Amazonas	AI-MEDIATED TEACHING MATERIALS: PROTOTYPES FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNING BASED ON LOCAL AND GLOBAL CULTURES
Nurul Atiqah Binti Zamri Norshima Humaidi	Universiti Teknologi MARA	EXAMINING THE DIRECT EFFECTS OF KEY UTAUT DRIVERS ON AI ADOPTION FOR WORK PRODUCTIVITY AMONG ACADEMICIANS
Ojo, O.F Fagbemi, V. Y Odo, J.E	University of Nigeria	USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES AMONG THE ACADEMIC STAFF OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, UNIVERSITY OF NIGERIA NSUKKA
MOHAMMED, Nana-Aisha Kudu Dr (Mrs) A. M. Chado Mall. Saifullahi M.	Federal University of Technology	EFFECT OF DESIGN BASED LEARNING ON SENIOR SECONDARY SCHOOL CHEMISTRY STUDENTS MOTIVATION IN MINNA, NIGER STATE
Abdullahi A.N Usman, Z.N	Niger State College of Education	THE LEVEL OF AWARENESS AMONG LECTURERS IN NIGER STATE COLLEGE OF EDUCATION OF THE ECONOMIC BENEFITS OF USING OPEN AND EDUCATIONAL RESOURCES

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

01.07.2025/ SESSION-2 / HALL-1



Istanbul Local Time: 12:30-14:30



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Bilge Kaan TEKELİOĞLU

Author	University	Presentation title
P.H.Najafgulyeva X.G.Huseynova B.İ.Sadigov	Azerbaijan Medical University	BENEFITS OF ENDOSCOPIC HEMOSTASIS DURING ACUTE UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING
Asst. Prof. Dr. Seda ÇETİNKAYA KARABEKİR Asst. Prof. Dr. Halime Tuba CANBAZ Res. Asst. Hilal ARSLAN	İzmir Bakırçay University Health Science University	POTENTIAL CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF GARLIC COMPONENTS AGAINST EXPERIMENTAL CARDIAC DAMAGE IN RATS
Dr. Serkan YENİGÜRBÜZ	Health Science University	FREQUENCY OF VARICOCELE IN MILITARY POPULATION: A SINGLE CENTER EXPERIENCE
Serdar BUDAK Asst. Prof. Dr. Tuğba GÖNEN Prof. Dr. Yavuz YAKUT	Hasan Kalyoncu University	THE EFFECT OF FASCIAL MOBILIZATION THERAPY ON GRIP STRENGTH AND UPPER EXTREMITY FUNCTIONALITY IN PATIENTS WITH CARPAL TUNNEL SYNDROME
Dr. Yeliz Basar	Acibadem Healthcare Group	RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PLEURAL EFFUSION DETECTION WITH AI
Dilhan KARADENİZ Asst. Prof. Dr. Kâmil Serdar İNAL	Ondokuz Mayıs University	CURRENT MANAGEMENT OPTIONS FOR TRAUMATIC HUMERUS FRACTURES IN CATS AND DOGS
Assoc. Prof. Dr. Bilge Kaan TEKELİOĞLU	Çukurova University	VIRUSES and BIOTECHNOLOGY
Nurperi KESKİN	Ankara University Ankara Metropolitan Municipality Sincan Zoo	HAYVANLARIN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ VE HAYVAN REFAHI

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

01.07.2025/ SESSION-2 / HALL-2



Istanbul Local Time: 12:30-14:30



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Engin ERBAYRAK

Author	University	Presentation title
SEYFADDIN JAFAROV	Nakhchivan State University	SYNTHESIS AND ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF HIGH-TEMPERATURE THERMOELECTRIC MATERIALS BASED ON GE-SI AND MN-SI NANOPOLYTES
Ali Doğan GÜMÜŞSOY Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU	Gebze Technical University	EFFECT OF FEATURE SELECTION METHODS IN PASSENGER DEMAND FORECAST USING ENSEMBLE LEARNING
Ali Doğan GÜMÜŞSOY Abdullah Uğur TOPAL Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU	Gebze Technical University	FACILITY SITE SELECTION FOR MICRO-MOBILITY ACCESSIBILITY USING MULTI-CRITERIA SPATIAL ANALYSIS TECHNIQUES: THE CASE OF GTU CAMPUS
Metehan TALAY Assoc. Prof. Dr. Hülya KAFTELEN ODABAŞI	Fırat University	INVESTIGATION OF 5G MOBILE COMMUNICATION STRUCTURE WITH AIRCRAFT COMMUNICATION SYSTEMS
Burhan BAYDAN Lect., Batın DEMİRCAN	Balıkesir University	DEVELOPMENT OF A WAVE MEASUREMENT AND RECORDING SYSTEM FOR A WAVE CHANNEL
Coşkun CAN Metehan CEYHAN Neslihan TOP Nurullah YÜKSEL	Gazi University	DIESEL-ELECTRIC HYBRID TRANSMISSION DESIGN WITHOUT THE NEED FOR FORWARD-REVERSE GEAR SHIFTS
Merve Nur BAYSAL Nurullah YÜKSEL	Gazi University	FUZZY LOGIC CONTROLLED OLEO-PNEUMATIC SHOCK ABSORBER DESIGN
Assoc. Prof. Dr. Engin ERBAYRAK	İzmir Democracy University	IMPLEMENTING A MESH SENSIVITY ANALYSIS OF THE CONTACT FORCE BETWEEN THE CRANKSHAFT AND THE CONNECTING ROD.
Simge ALTAN Assist. Prof. Dr. Mustafa Yasin GÖKASLAN	Van Yüzüncü Yıl University	INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT PCM TYPE AND THICKNESS ON BATTERY THERMAL PERFORMANCE

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

01.07.2025/ SESSION-2 / HALL-3



Istanbul Local Time: 12:30-14:30



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Dr. Erkin Cihangir KARATAŞ

Author	University	Presentation title
Dr. Lec. Sacide Nur AKKAYA	İstanbul Medipol University	A STUDY ON IDEA OF MODERNIZATION AND PROGRESS DEVELOPED BY LAST PERIOD OTTOMAN BUREAUCRATS IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION OF THE STATE STRUCTURE
Tovuz Daşdəmirova	Baku State University	AZƏRBAYCANIN XARİCİ TİCARƏT SİYASƏTİNDƏ BÖYÜK İPƏK YOLUNUN ROLU VƏ PERSPEKTİVLƏRİ
Associate professor Shahla Shiraliyeva	Nakhchivan State University	THE CONVERGENCE PROCESS IN JOURNALISM: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND LOCAL REALITIES
Dr. Erkin Cihangir KARATAŞ	---	BULE ECONOMY IN TÜRKİYE: AN ASSESSMENT WITHIN THE SWOT FRAMEWORK
Dr. Erkin Cihangir KARATAŞ	---	EUROPEAN UNION BLUE DEAL
Res. Asst. Mustafa Gökberk ERTAN	Kapadokya University	THE SOCIAL PRACTICES OF LOCAL GOVERNMENTS: THE CASE OF KARABAĞLAR MUNICIPALITY
Dr. Rejhan RAHMAN	Harran University	KOSOVO-SERBIA RELATIONS: THE NORMALIZATION PROCESS AND THE IMPLICATIONS OF EU MEDIATION
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.		

01.07.2025/ SESSION-2 / HALL-4



Istanbul Local Time: 12:30-14:30



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION:

Author	University	Presentation title
Lecturer, GHERMAN-GRIMAILO Ana-Maria	The „Ştefan cel Mare” Academy of the Ministry of Internal Affairs of Republic of Moldova	EVOLUTION OF THE PRINCIPLE OF CRIMINAL LEGALITY IN INTERNATIONAL LAW: CRITICAL ANALYSIS AND PERSPECTIVES
Matin bazaz	University of Shahid Chamran	EXAMINING THE GEOPOLITICAL ROLE OF THE CAUCASUS REGION AND THE STRATEGIC ROLE OF IRAN, TÜRKİYE, AND RUSSIA IN RESOLVING CONFLICTS
Nnamdi O. Madichie Kobby Mensah Luqman Afolabi	Bloomsbury Institute London University of Ghana University of Kigali	MAKING A CASE FOR SECONDARY CITIES' DEVELOPMENT IN AFRICA BY EXPLORING CULTURE, HERITAGE, AND MUSEUMS
Egzona SELIMI	University St.Kliment Ohridski	INVESTMENT ACTIVITIES OF THE INSURANCE COMPANIES THROUGH THE SCOPE OF ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF KOSOVO FOR THE PERIOD 2019-2023
Md. Ashraful Amin Mst. Amena Khatun AL Amin Hussien Md. Masbahul Islam	Tokyo international University University of Rajshahi	THE ROLE OF FORCE IN DIPLOMACY: A CONTINUING DILEMMA FOR U.S. FOREIGN POLICY
Dr. Valentina MEMINI Dr. Irena LAVDARI	“Qiriazi” University College “European University of Tirana”	CONSUMER PROTECTION AGAINST UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES
Dr. Bhabajyoti Saikia	Assam down town University	ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL FOR SOCIAL TRANSFORMATION: A STUDY OF YOUTH-LED STARTUPS IN SOUTH ASIA AND AFRICA
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.		

01.07.2025/ SESSION-2 / HALL-5



Istanbul Local Time: 12:30-14:30



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ananda Majumdar

Author	University	Presentation title
Prof. Dr. Ananda Majumdar	Harvard University	THE RISE OF ATHENIAN POWER: FROM DELIAN LEAGUE TO EMPIRE
Dr. Zekirja Shabani	Institute of Albanology	TRACES OF OTTOMAN ARCHITECTURE IN EASTERN KOSOVO: A CASE STUDY OF THE ATIK MOSQUE IN GJILAN
Professor Mohammad Reza Alam Abbas Eghbal Mehran	Shahid Chamran University of Ahvaz	A STUDY OF IRANIAN-FRENCH RELATIONS IN THE QAJAR PERIOD BASED ON DOCUMENTS FROM THE IRANIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Assoc. Prof. Dr. Latifah Abdul Majid	Universiti Kebangsaan Malaysia	REINVIGORATING TRADITION AND CURRICULUM: IDRIS AL-MARBAWI'S HADITH SCHOLARSHIP AND ITS INFLUENCE ON MALAYSIA'S EDUCATIONAL LANDSCAPE
Sophio Guliashvili	The University of Georgia	DOMESTIC SPACE AND MATERIAL CULTURE IN EARLY GEORGIAN MARTYRDOM LITERATURE: THE MARTYRDOM OF SAINT QUEEN SHUSHANIK
SULEIMAN MOHAMMED EVUTI MUHAMMAD ADAMU	Ibrahim Badamasi Babangida University FCT College of Education	AN OVERVIEW OF VETO POWER AND THE UNITED NATIONS' INACTION IN PALESTINE
Mohcine jdaba Ahmed Algouti Naji Jdaba	University Cadi Ayyad Ibn Zohr University	ICHTHOLOGICAL AND PALEONTOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE CRETACEOUS DEPOSITS IN THE AMIZMIZ AREA, MARRAKECH HIGH ATLAS
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.		

01.07.2025/ SESSION-2 / HALL-6



Istanbul Local Time: 12:30-14:30



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION:

Author	University	Presentation title
Dr. K. VIGNESH ARSHA G	Palar Agricultural College	GENETIC DIVERSITY OF <i>Xanthomonas oryzae</i> POPULATIONS IN DIFFERENT AGRO-CLIMATIC ZONES
Dr. K. VIGNESH ARSHA G	Palar Agricultural College	PYRAMIDING MULTIPLE RESISTANCE GENES IN RICE AGAINST BLAST AND BACTERIAL BLIGHT
Dr. Iram Liaqat	Government College University	HONEY AS INHIBITORY AGENT AGAINST MULTISPECIES BACTERIAL BIOFILM
Sarra Farjallah	University of Tunis El Manar	MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MONOGENEAN PARASITES IN MARINE FISH: INSIGHTS INTO THE DIVERSITY OF BOOPS BOOPS AND PAGELLUS ERYTHRINUS
Sarra Farjallah	University of Tunis El Manar	MOLECULAR EVIDENCE OF GLOBAL DISPERSAL AND CONNECTIVITY IN ZOONOTIC PARASITES

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

01.07.2025/ SESSION-3 / HALL-1



Istanbul Local Time: 15:00-17:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ömer MENEKŞE

Author	University	Presentation title
Assoc. Prof. Dr. Faruk GÖRGÜLÜ	Düzce University	ABŪ İSHĀQ AL-THA'LABĪ'S APPROACH TO THE MUTASHABĪH VERSES IN HİS TAFSİR AL-KASHF WA'L-BAYĀN
Assoc. Prof. Dr. Faruk GÖRGÜLÜ	Düzce University	THE REFLECTION OF SYMBOLIC NARRATIVES IN SŪRAT AL-NAML ON SUFĪ TAFSİR: THE CASE OF 'ABD AL-RAZZĀQ AL-KĀSHĀNĪ
Ülkər Zeynalova Yusif qızı	Guba city "Genocide Memorial Complex"	CUSTOMS AND TRADITIONS OF THE BUDUGLUS PEOPLE LIVING IN AZERBAIJAN
Səriyyə Abidova Elşən qızı	Guba city "Genocide Memorial Complex"	AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN TATLAR VƏ ONLARIN ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİ
ŞÜHEDA SÜMEYYENUR KÖMERİK	Kilis 7 Aralık University	"LOST" HOLIDAYS FROM THE OTTOMAN EMPIRE TO THE EARLY REPUBLIC: ON THE TRACE OF LOCAL CELEBRATIONS OUTSIDE THE OFFICIAL CALENDAR
Dr. Buket EĞİTMEN	Firat University	GRANT PRACTICES IN THE OTTOMAN STATE: A LEGAL AND SOCIOECONOMIC ANALYSIS BASED ON ISTANBUL COURT RECORDS BETWEEN 1650-1700
Asst. Prof. Dr. Sinan SÜMBÜL	İstanbul University	THE STATE OF LIBRARIES IN OTTOMAN ISTANBUL: AN EVALUATION BASED ON MINISTRY OF EDUCATION STATISTICS
Prof. Dr. Ömer MENEKŞE	Düzce University	KUDŪS ÖZBEK TEKKESİ KÜTÜPHANESİ'NDEKİ FIKIH USULÜ VE FETVA EL YAZMALARI: BİR KOLEKSİYON İNCELEMESİ
Prof. Dr. Ömer MENEKŞE	Düzce University	A LEGAL LEGACY IN JERUSALEM: PRINCIPLES OF FIQH AND FATWA MANUSCRIPTS IN THE BUDEYRIYYA LIBRARY

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

01.07.2025/ SESSION-3 / HALL-2



Istanbul Local Time: 15:00-17:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Prof.Dr. Muhammet UZUN

Author	University	Presentation title
Almila Bilgehan KAVAKLI	Halich University	HOMELESS SLAVIK AND GLOBAL GIANT BALENCIAGA: AN INSPIRING AESTHETIC STYLE EXAMPLE FOR SUSTAINABLE FASHION
Asst. Prof. Dr. Özge URAL	Marmara University	SUSTAINABLE AND INNOVATIVE DESIGNS WITH NONWOVEN FABRICS IN THE FASHION INDUSTRY
Furkan Akdoğanlı Alper Tombak Prof.Dr. Muhammet UZUN	YKK Metal and Plastic Products Industry and Trade Inc. Marmara University	FAST FASHION AND INDUSTRY 4.0: IOT-BASED SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN APPROACH IN TEXTILE ACCESSORIES
Eyüphan AYDIN Mert Can KORKMAZ Yakup AYKUT	Bursa Uludağ University	MICRO-NANO FIBER EXTRATION FROM STEM PART OF OCRA PLANT VIA ENZYMECHANIC METHOD
Kerem KARSLI Mert Can KORKMAZ Yakup AYKUT	Bursa Uludağ University	MICRO-NANO FIBER EXTRATION FROM FRUIT PART OF OCRA PLANT VIA ENZYMECHANIC METHOD
Figen Emir Alper Tombak Prof.Dr. Muhammet UZUN	YKK Metal and Plastic Products Industry and Trade Inc. Marmara University	SUSTAINABILITY IN TEXTILES: GREEN TRANSFORMATION IN ACCESSORY DESIGN
Asst. Prof. Dr. İmran KAVAZ ALTUN	Erzurum Technical University	EVALUATION OF FACULTY BUILDING ACCESSIBILITY FOR DISABLED UNIVERSITY STUDENTS
Research Assistant Kübra YAŞAR Prof. Dr. Zeynep KUBAN	Erzurum Technical University İstanbul Technical University	ERZURUM: FROM FRONTIER CITY TO MILITARY AND COMMERCIAL CENTER
Research Assistant Kübra YAŞAR Prof. Dr. Zeynep KUBAN	Erzurum Technical University İstanbul Technical University	FOLLOWING A 19 TH CENTURY ROUTE: THE EFFECTS OF TRABZON-ERZURUM ROAD ON URBAN PATTERNS

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

01.07.2025/ SESSION-3 / HALL-3



Istanbul Local Time: 15:00-17:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Mustafa KARABULUT

Author	University	Presentation title
Burak ERGEN Assoc. Prof. Dr. Şule ÖZÜN	Süleyman Demirel University	THE REFLECTIONS OF SISTERHOOD IN GOBLIN MARKET BY CHRISTINA GEORGINA ROSSETTI AND AURORA LEIGH BY ELIZABETH BARRETT BROWNING
Prof. Dr. Mustafa KARABULUT	Adıyaman University	ETRUSCANS IN SAMİR KAZIMOĞLU'S NOVEL "DEVİRAN"
Asst. Prof. Dr. Menekşe YAVUZ	Halich University	SOME CONSIDERATIONS AND SUGGESTIONS ON THE TURKISH LANGUAGE COURSE FOR INTERNATIONAL STUDENTS
Hüseyin Mert BARUT Assoc. Prof. Dr. Ufuk Özkubat	Gazi University	VIEWS OF TEACHERS WORKING AT GUIDANCE AND RESEARCH CENTERS ON THE EDUCATIONAL ASSESSMENT AND PLACEMENT PROCESSES OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS
Aysel KAYA ZORER Prof. Dr. İlknur MAYA	Çanakkale Onsekiz Mart University	TEACHERS' VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF CHILDREN'S BOOKS IN VALUES EDUCATION
Büşra POLAT Assoc. Prof. Dr. Kadir KAPLAN	Gaziantep University	A STUDY ON SLANG AND HUMOROUS EXPRESSIONS IN THE ANIMATED FILM SERIES ICE AGE
Asst. Prof. Dr. Mehmet TÜRKAN	İnönü University	SARTRE AND PHENOMENOLOGY

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

01.07.2025/ SESSION-3 / HALL-4



Istanbul Local Time: 15:00-17:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Viola Makzhoum

Author	University	Presentation title
Assoc. Prof. Dr. Viola Makzhoum	Modern University for Business and Science (MUBS)	EDUCATIONAL LEADERSHIP IN TIMES OF CRISIS: STRATEGIES FOR TRANSFORMATION AND ADAPTATION
Dr.C.Vijai Ms.Sindhuja S	Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology	IMPACT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON TRANSPARENCY AND TRUST IN FINANCIAL TRANSACTIONS
Dr Simran Sikka Dr Mikul	Manipal University Maharishi Markandeshwar (Deemed to be University)	THE INDIAN GIG ECONOMY IN TRANSITION: INSIGHTS FROM A SURVEY OF 200 URBAN GIG WORKERS
Leni Rahmawati Nurul Farida Lisanatun Kasanah	Universitas Islam Balitar	THE EFFECT OF COMPENSATION AND WORK ENVIRONMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT PERKEBUNAN DAN DAGANG GAMBAR BLITAR
Prof. Ass. Dr. Kushtrim Gashi PhD(c) Isuf Qabrati Mr.sc. Fatjona Parallangaj	University "Ukshin Hoti" Prizren	THE EFFECT OF BOARD DIVERSITY ON THE QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE
Ikegwu, Emmanuel M. Obidiegwu, S. Okeke. Omolade A. Oluwaseun	Yaba College of Technology	ECONOMIC AND PSYCHOSOCIAL DIMENSIONS OF GOVERNANCE-INDUCED STRESS AMONG ENTREPRENEURS IN URBAN NIGERIA: A PREDICTIVE MODELLING APPROACH
Dr.C.Vijai Ms. V. Uma Maheswari	Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology	THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PERSONALIZING FINANCIAL SERVICES
DARIYANTI	Gujarat University	MICROFINANCE AND WOMEN EMPOWERMENT IN DEVELOPING ECONOMIES: A Systematic Literature Review

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

01.07.2025/ SESSION-3 / HALL-5



Istanbul Local Time: 15:00-17:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION:

Author	University	Presentation title
Fatma ALIA	El Oued University Higher School of Saharan Agriculture	IN VIVO ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACT OF PUNICA GRANATUM
Nesrine Benkhaira Saad Ibsouda Koraichi Kawtar Fikri-Benbrahim	Sidi Mohamed Ben Abdellah University	NATURE'S PHARMACY: BIOACTIVE AGENTS FROM A NORTHERN MOROCCAN MEDICINAL HERB
Anum Shahzadi Ali haider Muhammad Ikram	COMSATS University Islamabad University of Agriculture Government College University Lahore	TERNARY SYSTEM CATIONIC COPOLYMER (DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE: BUTYL METHACRYLATE)/THIOGLYCOLIC ACID DOPED COPPER TUNGSTATE NANOCOMPOSITE FOR ENVIRONMENTAL REMEDIATION AND PATHOGEN CONTROL SUPPORTED BY MOLECULAR DOCKING ANALYSIS
SAGHOURI EL IDRISSE Imane KETTANI Rajae KHALFI Chemsdoha FERRAHI Moha BRHADDA Najiba	National Institute of Agronomic Research (INRA) University of Ibn Tofail	HOW DO CEREALS MANAGE WATER STRESS IN THE FIELD? PHOTOSYNTHESIS AND GROWTH
Ekpono E. U. Ajah V. O. Okoye O. G. Udeh K. U.	Federal Polytechnic Oko Ebonyi State University	HEPATOPROTECTIVE AND ANTIOXIDANT EFFECTS OF METHANOL SEED EXTRACT OF HURA CREPITANS IN CCl ₄ - INDUCED OXIDATIVE STRESS IN ALBINO RATS
Ezebuilo U. Ekpono	Federal Polytechnic Oko	CURATIVE EFFECTS OF METHANOL SEED EXTRACT OF HURA CREPITANS ON HEMATOLOGICAL ALTERATIONS IN CCl ₄ - INDUCED HEPATOTOXIC ALBINO RATS
Thenmozhi . M	Vels Institute of Science, Technology and Advanced Studies (VISTAS)	EVALUATION OF PHYTOCHEMICAL ANALYSIS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF BASELLA ALBA
Amaan Arif	Amity University	AI-POWERED TOXICITY PREDICTION: TRANSFORMING CHEMICAL RISK ASSESSMENT WITH MACHINE LEARNING MODELS

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

01.07.2025 / SESSION-3 / HALL-6



Istanbul Local Time: 15:00-17:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION:

Author	University	Presentation title
Hamza BENAALI Hmad FATIHI Abdellah TAHIRI Mohamed NAJI	Sidi Mohamed Ben Abdellah University Sultan Moulay Slimane University Mohammed VI Polytechnic University	INVESTIGATION OF POTASSIUM-BASED HYDRIDE PEROVSKITES FOR HYDROGEN STORAGE APPLICATIONS: A FIRST-PRINCIPALS APPROACH
Fatima Ezzahra LAHNINE Lahcen BIH Abdeslam EL BOUARI	Hassan II University Moulay Ismail University Mohammed VI Polytechnic University	CHARGE TRANSPORT IN AMORPHOUS VS. CRYSTALLINE SOLIDS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF IONIC AND ELECTRONIC CONDUCTION MECHANISMS
Shehu, N. M. Zakari, N. Kabir I. A. Shehu, A, U.	Federal University	RAINFALL PATTERNS IN DUTSE LOCAL GOVERNMENT: IMPLICATIONS FOR FLOOD VULNERABILITY AND RISK MANAGEMENT
Ephesus O. Fatunmbi Olubisi L. Aako	Federal Polytechnic	THERMAL AND FLOW BEHAVIOUR OF UNSTEADY CASSON NANOFLUID OVER A POROUS EXPANDING DEVICE SUBJECT TO CONVECTIVE HEATING AND NAVIER SLIP
Mohd. Vaseem Akhtarul Islam Amjad	National Institute of Fashion Technology	OPTIMAL WARRANTY PLANS FOR SPECIALIZED STITCHING MACHINE
Assia BATINE Abdelkrim BOUMEGNANE Ayoub NADI Omar CHERKAoui Mohamed TAHIRI	Hassan II University of Casablanca Higher School of Textile and Clothing Industries (ESITH)	ECO-FRIENDLY CONDUCTIVE INKS: ENHANCING THE PERFORMANCE AND SUSTAINABILITY OF ELECTRONIC TEXTILES
Abderrahim El Moussaouy	University of Sidi Mohamed Ben Abdellah	T-HOPFIAN MODULES AND RELATED PROPERTIES

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

02.07.2025/ SESSION-1 / HALL-1



Istanbul Local Time: 10:00-12:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Büşra KÜÇÜKCİVİL

Author	University	Presentation title
Feride GEZEN Asst. Prof. Dr. Polad ALIYEV Asst. Prof. Dr. Barış ARMUTCU	Iğdır University	A STUDY ON NEUROMARKETING AND CONSUMER BEHAVIOR
Bayram SARAÇOĞLU Prof. Dr. Arman TEKSİN TEVFIK	Halich University	THE IMPACT OF THE CRYPTO INDEX ON PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Ibrahim Erem Şahin Dedi Kurniawan	Selcuk University Politeknik Negeri Batam	IMPLEMENTATION OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CORETAX): ANALYZING PUBLIC REACTION USING A NETNOGRAPHY METHODOLOGY
Asst. Prof. Dr. GÜLISTAN ELMACIOĞLU	Halich University	DEVELOPING DEMOCRATIC CULTURAL POLICIES IN TURKEY: CONTEXT, IMPLEMENTATION, AND LEGAL FRAMEWORK
Asst. Prof. Dr. Okan KEKÜL	Gümüşhane University	SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE IN SMART CITIES: A CONCEPTUAL REVIEW FROM A STRATEGIC MANAGEMENT PERSPECTIVE
Asst. Prof. Dr. Büşra KÜÇÜKCİVİL Prof. Dr. Murat KOÇYİĞİT	Necmettin Erbakan University Niğde Ömer Halisdemir University	AI-POWERED PUBLIC RELATIONS: ALGORITHMIC DISCOURSES AND ETHICAL DILEMMAS
Asst. Prof. Dr. Büşra KÜÇÜKCİVİL Prof. Dr. Murat KOÇYİĞİT	Necmettin Erbakan University Niğde Ömer Halisdemir University	DIGITAL SILENCE: THE COMMUNICATIVE CONSEQUENCES OF CORPORATE SILENCE ON SOCIAL MEDIA
Ahmed NASUH Prof. Dr. Selami ÖZCAN	Yalova University	WORK STUDY IMPLEMENTATION IN THE EDUCATION SECTOR: A CASE STUDY OF A LANGUAGE SCHOOL

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

02.07.2025/ SESSION-1 / HALL-2



Istanbul Local Time: 10:00-12:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: **Assoc. Dr. Gülen ÖZYAZICI**

Author	University	Presentation title
Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÇAT Ertan BAYRAM	Siirt University	ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN AGRICULTURE
Assoc. Prof. Dr. Betül TÜLEK Dr. İdil KANTER OTÇU Res. Asst. Kevser Sena CEYLAN Lec. Gamze SEÇKİN GÜNDOĞAN Assoc. Prof. Dr. Özgür Burhan TİMUR	Çankırı Karatekin University Ankara University	EXAMINATION OF URBAN ECOSYSTEM SERVICES: THE CASE OF ÇANKIRI CITY CENTER
Asst. Prof. Dr. Özge UÇAR	Siirt University	SCIENTIFIC ADVANCES IN AGRICULTURAL WASTE UTILIZATION FOR BIOPLASTIC PRODUCTION: THE EMERGING ROLE OF LEGUMES
Lec. Dr. Nihan ŞENSOY Res. Asst. Seher Simay KUŞOĞLU	Siirt University Ankara University	GRASSLAND PLANTS GROWING NATURALLY IN SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY: THE CASE OF SİİRT
Assoc. Dr. Gülen ÖZYAZICI	Siirt University	MEDICINAL PLANTS AND PHYTONANOTECHNOLOGY
Asst. Prof. Dr. Çiğdem ÖZER GENÇ	Kastamonu University	EVALUATION OF CUT AMOUNT AND MATERIALS AFTER SURVEY AND CONSTRUCTION OF FOREST ROADS: CASE OF KASTAMONU REGIONAL FOREST DIRECTORATE
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Arif ÖZYAZICI Asst. Prof. Dr. Semih AÇIKBAŞ	Siirt University	A SUMMER LEGUM FORAGE PLANT WITH HIGH FEED VALUE: FORAGE SOYBEAN [<i>Glycine max</i> (L.) Merrill]
Asst. Prof. Dr. Fatih GÖKMEN	Iğdır University	SOIL SCIENCE IN TURKEY (2010–2024): A BIBLIOMETRIC PERSPECTIVE
Adem Sezai BOZAOĞLU	Van Yüzüncü Yıl University	A STUDY ON GILLNET AND TRAMMEL NET FISHING AT ÇAMLİBEL FISHERMEN'S SHELTER IN MERSİN
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.		

02.07.2025/ SESSION-1 / HALL-3**Istanbul Local Time: 10:00-12:00****Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203****HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. İrem DAMAR**

Author	University	Presentation title
Asst. Prof. Dr. İrem DAMAR	Trakya University	RECOVERY OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM PLANT-BASED FOOD WASTE: THE POTENTIAL OF MEMBRANE SEPARATION TECHNOLOGIES
Prof. Dr. Esra İBANOĞLU Fırdevs DÖŞ	Gaziantep University	PROTEIN/POLYSACCHARIDE CONJUGATION VIA ULTRASOUND-ASSISTED MAILLARD REACTIONS
Esra KARTALOĞLU Yaren Didem ESENDEMİR Asst. Prof. Dr. Hatice SIÇRAMAZ	Sakarya University	COMPARISON OF DIFFERENT METHODS FOR BIOACTIVE MATERIAL EXTRACTION FROM ORANGE PEEL
Gülhan AYANA İlgin Deren ERDOĞAN Assoc. Prof. Dr. Ceyhan BEREKETOĞLU	Marmara University	INVESTIGATION OF THE TOXIC EFFECTS OF DIISONONYL PHTHALATE (DINP) ON SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Res. Asst. Gülsüm ÖZÇELİK Prof. Dr. Selin ŞAHİN SEVGİLİ	İstanbul Beykent University İstanbul University- Cerrahpaşa	INVESTIGATION OF ADSORPTIVE REMOVAL OF NORFLOXACIN FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING ACTIVATED CARBON DERIVED FROM DOMESTIC PET WASTE
Res. Asst. Gülsüm ÖZÇELİK Prof. Dr. Selin ŞAHİN SEVGİLİ	İstanbul Beykent University İstanbul University- Cerrahpaşa	INVESTIGATION OF REMOVAL OF SULFAMETHOXAZOLE FROM AQUEOUS MEDIA BY WASTE PET BASED ACTIVATED CARBON
Görkem ŞAHİN Ali KOÇ Özkan KÖSE Yıldız KOÇ Hüseyin YAĞLI	İskenderun Technical University Gaziantep University	ENERGY AND EXERGY ANALYSIS OF CARBON DIOXIDE CYCLE (sCO ₂) INTEGRATED WITH PARABOLIC TROUGH COLLECTOR (PTC)
Hasan AYDIN Hüseyin HALILOĞLU Ahmet FEYZİOĞLU Burak DEMİRİSOY Ahmet ALTAN KURTULDU Batım UTKU EREN	Marmara University	IMPROVEMENT OF THE INTERNAL SURFACES OF ALUMINUM ALLOY PARTS PRODUCED BY METAL ADDITIVE MANUFACTURING BY USING ELECTROPOLISHING METHOD

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

02.07.2025/ SESSION-1 / HALL-4



Istanbul Local Time: 10:00-12:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Major Gheorghe GIURGIU

Author	University	Presentation title
Inke Malahayati Safrina Tengku Sri Wahyuni Lenny Nainggolan	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan	THE RELATIONSHIP BETWEEN THE KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF PREGNANT WOMEN REGARDING HIV/AIDS
Baffa Bashari Ibrahim	Jigawa State College of Education and Legal Studies	ROLE OF MOTHER TONGUE INSTRUCTION IN EARLY CHILDHOOD LEARNING OUTCOMES
Bushra Yaseen	University of Delhi	SUSTAINABLE NANO-MEDICINE FROM MEDICINAL PLANTS: QUANTUM DOT APPROACHES FOR ANTICONVULSANT AND ANTI-DIABETIC THERAPEUTICS
A.Vivek G.Madhanprasath S.Prashanth	Bharath Institute of Higher Education and Research	MANAGING DRUG THERAPY IN ORGAN TRANSPLANT PATIENTS
Major Gheorghe GIURGIU Prof dr med Manole COJOCARU	Deniplant-Aide Sante Medical Center Titu Maiorescu University	OPTIMIZING OUTCOMES IN PSORIASIS: IMPACT OF DENIPLANT NUTRACEUTICALS
Mónika Fekete Andrea Lehoczki Tamás Csípő Zoltán Ungvári	Semmelweis University	PERSONALIZED NUTRITIONAL STRATEGIES TO IMPROVE ENDOTHELIAL FUNCTION IN AGING: UNDERSTANDING INDIVIDUAL VARIABILITY IN FMD RESPONSES
Oladimeji Olanrewaju Adedipupo	Federal Polytechnic	IMPACT OF INTEGRATED CLINICAL PREPARATION AND PATIENT SCHEDULING SYSTEM ON PATIENT WAITING TIME IN NIGERIA HOSPITAL

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

02.07.2025/ SESSION-1 / HALL-5



Istanbul Local Time: 10:00-12:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION:

Author	University	Presentation title
AWOMAILO Lanke Benedict AYENI, Johnson O.	Yaba College of Technology	NEXUS BETWEEN ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AND ENTREPRENEURIAL MINDSET
Raji, F.A. Yisa, M.A., Sodehinde, A.O	University of Ilorin Tai Solarin University of Education	IMPACT OF COLLABORATIVE LEARNING TOOLS ON UNDERGRADUATES' ONLINE LEARNING ENVIRONMENT IN THE UNIVERSITY OF ILORIN, KWARA STATE
Dr Irfan Bashir Dr Afshan Naseem Dr Yasira Waqar Dr Amna Arif Dr Fariha Gul Dr Aisha Sami Dr Almas Shoaib	University of Management and Technology	INCLUSIVE SUPPORT PRACTICES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTES of PAKISTAN: Students Lived Experiences
Giscard ASSOUMOU-ELLA Aubain LEMBIONGO IBOUANA	LABAT, Omar Bongo University	RENT, GOVERNANCE AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES
Asanova Zhyldyzkan Avazbekovna Ibraimova Satina Chenebekovna	Osh State University	THE INFLUENCE OF CULTURAL VALUES AND HOSPITALITY ON KYRGYZ AND ENGLISH ACCOUNTING TERMINOLOGY
Thiruvengadam.T Sherin raj. R Srinivasan V Siranjeevi Narayanan L Dr.Lalitha Ramachandran	R.M.K Engineering College	AI AND HUMANITY: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THE 21 ST CENTURY
Ismahatul Hanifah	UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan	INTEREST RATE POLICY: HOW TO RESPOND TO MONETARY POLICY CHANGES IN A MODERN FINANCIAL WORLD

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

02.07.2025/ SESSION-1 / HALL-6



Istanbul Local Time: 10:00-12:00



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Dr. Subhashish Dey

Author	University	Presentation title
Amoo Afeez Oladeji	Federal University Dutse	SUSTAINABLE EVALUATION OF LATERITE, CEMENT, AND IGBOKODA SILICATE SAND FOR BUILDING CONSTRUCTION IN NIGERIA
Aliyu Hassan	Air Force Institute of Technology	EVALUATION OF THE CONSEQUENCES OF UNCONTROLLED SOLID WASTE DISPOSAL IN KADUNA METROPOLIS
Dr. Subhashish Dey	Seshadri Rao Gudlavalleru Engineering College	EXPERIMENTAL STUDY ON STRENGTH PROPERTIES OF CONCRETE BY PARTIAL REPLACEMENT OF CEMENT WITH BLACK CARBON POWDER AND ADDITION OF TITANIUM DIOXIDE
Iqra Syed Mohsan Raza Shah Muhammad Bedar Bekhat Naseem	University of Education Government College University	HABITAT-DRIVEN ECOPHYSIOLOGICAL AND ANATOMICAL VARIABILITY IN AERUA JAVANICA: FROM PLAINS TO DESERTS AND ELEVATION
N.G. Kalyani Reddy Peddada Jagadeeswara rao Dr.Victor Babu Neela	G Pulla Reddy Engineering College Andhra University	STUDY ON PARTIAL REPLACEMENT OF FINE AGGREGATE IN CONCRETE USING CERAMIC WASTES
K.GAJALAKSHMI S.SARAVANAN	Annamalai University	DEEP CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR SURFACE CRACK CLASSIFICATION: VGG16 VS. INSPECTION
Prof. Assoc. Skender Demaku Albina Hoxha, inxh. MSc. Arbnorë Aliu	University of Prishtina "Hasan Prishtina"	ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN WELLS IN THE VILLAGES OF KOSHTOVË, VINARC AND ÇABËR, IN THE MUNICIPALITY OF MITROVICA

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

02.07.2025/ SESSION-2 / HALL-1**Istanbul Local Time: 12:30-14:30****Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203****HEAD OF SESSION: Prof. Dr. M. Yüksel ERDOĞDU**

Author	University	Presentation title
Dr. Pelin CANDAR	---	THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL INJUSTICE ON ORGANIZATIONAL SILENCE AND TIME THEFT
Dr. Pelin CANDAR	---	THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH ON WORK ENGAGEMENT AND INNOVATIVE WORK BEHAVIOR
Prof. Dr. M. Yüksel ERDOĞDU Exp. Psych. Cons. Canan SANDAL	İstanbul Sabahattin Zaim University Bağcılar Piri Reis Secondary School	INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PEER BULLYING AND EMPATHIC TENDENCY IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Prof. Dr. M. Yüksel ERDOĞDU Exp. Psych. Cons. Halenur AYDIN	İstanbul Sabahattin Zaim University	THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-DISCLOSURE BEHAVIOR AND ATTACHMENT STYLES
Elif Esra ALTUN Prof. Dr. Halil EKŞİ Asst. Prof. Dr. İbrahim Halil DEMİR	Marmara University Yuzuncu Yil University	TURKISH ADAPTATION OF THE INTELLECTUAL HUMILITY SCALE A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Assoc. Prof. Dr. Sait GÜLSOY	Atatürk University	IDENTITY AND ETHICS ON THE FINAL FRONTIER: A SOCIOLOGICAL CONTENT ANALYSIS OF STAR TREK SERIES
Tuğbanur Yılmaz Prof. Dr. Halil EKŞİ Asst. Prof. Dr. İbrahim Halil DEMİR	Marmara University Yuzuncu Yil University	TURKISH ADAPTATION OF THE FUNNY SELVES: HUMOR EFFICACY AND IDENTITY SCALES A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Assoc. Prof. Bahar SARIBOĞA AKCA	Ordu University	WORKS OF CONTEMPORARY TURKISH COMPOSERS ON MYTHOLOGY

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

02.07.2025/ SESSION-2 / HALL-2



Istanbul Local Time: 12:30-14:30



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Tuğçe GÜNTER

Author	University	Presentation title
Yaren Buse CANTİMUR Asst. Prof. Dr. Ayşe ÇUVADAR	Karabük University	WATER BIRTH: IMPLEMENTATION, SAFETY, AND ETHICAL DIMENSIONS
Gizem BİŞKİNER Asst. Prof. Dr. Enver TÜRKSÖY	Kırşehir Ahi Evran University	BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC LITERATURE ON VIDEO GAME ADDICTION: THEMATIC AND INSTITUTIONAL MAPPING WITH VOSVIEWER
Assoc. Prof. Dr. Tuğçe GÜNTER Lec. Arzu KARAUSTAOĞLU AYGÜN	Bülent Ecevit University	GAMIFIED LEARNING EXPERIENCE IN THE CONTEXT OF HORMONES: A PROCESS OF EDUCATIONAL GAME DEVELOPMENT INVOLVING STUDENT PARTICIPATION
Asst. Prof. Dr. Fatma BAŞARAN Zara İNAN	Ağrı İbrahim Çeçen University	GENDER ROLES AND FAMILY PLANNING IN MARRIED WOMEN: ATTITUDES AND AFFECTING FACTORS
Ayşe EROL BOZKURT Mediha SULEYMANOĞLU Assoc.Prof.Dr. Hayriye SENTURK CİFTCI	Istanbul University	IN VITRO ASSESSMENT OF IMMUNOMODULATORY EFFECTS OF WHARTON'S JELLY-MESENCHYMAL STEM CELLS AND THEIR EXOSOMES IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS
Özgür BOZDAĞ Assoc. Prof. Dr. Mümine Merve PARLAK Mete Orçun BAYRAKDAR	Ankara Yıldırım Beyazıt University	VIEWS OF TEACHERS ON HOW APPS SUPPORTED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE AFFECT LEARNING IN STUDENTS WITH DYSLEXIA
Spec. Dt. Sinem SÖNMEZ AYDIN	Aydın Oral and Dental Health Center	SAFETY AND EFFICACY IN INTRACORONAL WHITENING: CURRENT PROTOCOLS AND NOVEL TECHNOLOGIES
Gülşen GÖNÜLTAŞ Asst. Prof. Dr. Gökçe Banu ACAR GÜL Asst. Prof. Dr. Sakine YILMAZ	Çankırı Karatekin University	THE EFFECTS OF EARTHQUAKES ON WOMEN'S MENTAL HEALTH

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

02.07.2025/ SESSION-2 / HALL-3



Istanbul Local Time: 12:30-14:30



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Dr. Vijay Kumar

Author	University	Presentation title
G. Barrera Torres	Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM	LDPE/NATURAL RUBBER COMPOSITES WITH SUGAR CANE BAGASSE ASH PROPERTIES FOCUSING ON BLENDING TREATMENTS
G. Barrera Torres Carlos Enrique Scuracchio	Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM São Carlos Federal University	RESEARCH FROM LABORATORY TO INDUSTRY - TECHNOLOGIC MATURATION PROCESS
T. Priyanka K. Sujatha Professor, N.P.G. Bhavani Asso. Professor, Tatireddy Omsai Reddy	Dr. M.G.R. Educational and Research Institute Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences	ENHANCED MILITARY AIRCRAFT DETECTION ACCURACY FROM SATELLITE IMAGES WITH YOLOV3
J. Vijayakumaran K.Sujatha N. Kavitha N.P.G. Bhavani K. Shobana	Dr. M.G.R. Educational and Research Institute Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences	IoT FOR SMART IRRIGATION MONITORING SYSTEM
Vijay Kumar	Manav Rachna International Institute of Research and Studies	MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING APPROACH FOR ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT
Boutaybi Mohammed Khlifi Yamina Khlifi Abdelilah Hali Aissa	National School of Applied Sciences of Oujda	PERFORMANCE IMPROVEMENT OF A PHOTOVOLTAIC SYSTEM USING MPPT CONTROL BASED ON TAKAGI- SUGENO FUZZY MODEL
Boutaybi Mohammed Khlifi Yamina Khlifi Abdelilah Hali Aissa	National School of Applied Sciences of Oujda	OPTIMIZATION OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM UNDER SUDDEN CHANGE IN LOAD: A COMPARATIVE STUDY OF P&O AND TAKAGI-SUGENO FUZZY LOGIC MPPT TECHNIQUES
Chaymae Denden Bekkay Hajji	National School of Applied Sciences of Oujda(ENSAO)	TOWARDS INTELLIGENT CONTROL OF PHOTOVOLTAIC HYDROGEN SYSTEMS: A STATE-OF-THE-ART REVIEW FOR SMART MICROGRIDS

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

02.07.2025/ SESSION-2 / HALL-4



Istanbul Local Time: 12:30-14:30



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION: Associate Professor Arti Saxena

Author	University	Presentation title
Mr S KALAIVANAN J JAYADURKA YUVARAJ AR ARDHRA SUNIL SETHUPATHI DINESH E ELAVARASI DR R SRINIVASAN	Bharath institute of higher education and research	ABNORMAL BLEEDING IN YOUNGER FEMALES
Mr S KALAIVANAN J JAYADURKA YUVARAJ AR ARDHRA SUNIL SETHUPATHI DINESH E ELAVARASI DR R SRINIVASAN	Bharath institute of higher education and research	PERSONALISED MEDICINE MEETS DERMATOLOGY INNOVATION
Mr S KALAIVANAN J JAYADURKA YUVARAJ AR ARDHRA SUNIL SETHUPATHI DINESH E ELAVARASI DR R SRINIVASAN	Bharath institute of higher education and research	BIOLOGIC THERAPY FOR AUTOIMMUNE DISEASES:
Danish Khan Dr.W.Helen	Bharath Institute of Higher Education and Research	AN INNOVATIVE METHOD FOR PREVENTING SHIVERING DURING SPINAL ANAESTHESIA
Puniparthi Sunitha M.K.VijiyaLakshmi K.Pooja	Bharath Institute of Higher Education and Research	NANOTECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL DESIGN: THE NEXT FRONTIER IN DRUG DELIVERY
Dr. Kumar Amit	Dayanand Anglo-Vedic (PG) College	ASSESSMENT OF HEALTH AND WELL-BEING AMONG THE ELDERLY POPULATION IN LUCKNOW
Associate Professor Arti Saxena	Manav Rachna International Institute of Research Studies	IMPACT OF CILIA VELOCITY ON MUCUS FLOW DURING PROLONGED MILD COUGH
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.		

02.07.2025/ SESSION-2 / HALL-5



Istanbul Local Time: 12:30-14:30



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION:

Author	University	Presentation title
Mrs.E.Elavarasi Yuvaraj AR J.Jayadurka Dr.R.Srinivasan	Bharath Institute of Higher Education and Research	MICRORNA REGULATION OF DIABETES ASSOCIATED ATHEROSCLEROSIS
Mrs.E.Elavarasi Yuvaraj AR J.Jayadurka Dr.R.Srinivasan	Bharath Institute of Higher Education and Research	THE ROLE OF HERBAL MEDICINE IN IMMUNE SYSTEM ENHANCEMENT-A TRADITIONAL AND MODERN PRESPECTIVE
Mrs.E.Elavarasi Yuvaraj AR J.Jayadurka Dr.R.Srinivasan	Bharath Institute of Higher Education and Research	HERBAL APPROACHES TO DIABETES: THERAPEUTIC PLANTS AND BIOACTIVE COMPOUNDS
Mrs.E.Elavarasi Yuvaraj AR J.Jayadurka Dr.R.Srinivasan	Bharath Institute of Higher Education and Research	INNOVATIONS IN PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY
Lamiaé BENCHAGRA Mhamed RAMCHOUN Abdelouahed BENCHAGRA Samira BOULBAROUD Abdelouahed KHALIL Hicham BERROUGUI	Higher Institute of Nursing Professions and Health Techniques of Khenifra University of Sultan Moulay Slimane	POTENTIAL OF POMEGRANATE (PUNICA GRANATUM L.) PEEL AND ARIL EXTRACTS AS LIPID-LOWERING AGENTS IN A RAT MODEL OF HYPERLIPIDEMIA
Ramasamy Murugan Abinandhanan Murugesan Kamaraj	SRM Institute of Science and Technology	ADVANCING SUSTAINABLE CHEMISTRY: GREEN SYNTHESIS APPROACHES FOR ECO-FRIENDLY PHARMACEUTICALS AND AGROCHEMICALS
K.R.Padma K.R.Don	Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam (Women's University) Bharath University	TEACHING MODULE IN LIFE SCIENCES DISCIPLINE USING AUGMENTED REALITY APP
Emmanuel U. Anaso	Federal University of Agriculture Mubi	SCROTAL PARAMETERS OF YANKASSA RAMS SUPPLEMENTED MONKEY BREAD SEED (PILIOSTIGMA THONNINGII SEED) ESSENTIAL OIL-BASED DIET

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

02.07.2025/ SESSION-2 / HALL-6



Istanbul Local Time: 12:30-14:30



Meeting ID: 897 0755 8402 / Passcode: 010203

HEAD OF SESSION:

Author	University	Presentation title
Prof. Chahid SLIMANI Hala EL MARBOUH	Sidi Mohamed Ben Abdellah University	INFORMATION IS A PRIME TARGET FOR CYBERATTACKS ON BUSINESSES
Salome Oniani	Alte University	VALIDATING 2xThru De-Embedding IN NON-IDEAL CONDITIONS FOR INDUSTRY STANDARDS
Ashoke Dutta	Tripura University	SEQUENCE SPACES, SEQUENCE IDEALS, AND THEIR OPERATOR IDEALS OVER NON-NEWTONIAN NUMBERS
Dr. Md. Maqubool HOSAIN Dr. Anjini Kumar TIWARY	BIT Mesra Government Engineering College	DESIGN AND DEVELOPMENT OF A COMMUNICATION SYSTEM MODEL FOR SMART CITY APPLICATIONS
Lawal Idris Bagiwa	Hassan Usman Katsina Polytechnic	EXPLORING THE EFFECT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS ON STUDENTS' PERFORMANCE AND COGNITIVE THINKING
UMAR Bilkisu Mani	Sokoto State University	ENHANCING CHEMISTRY TEACHING THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A FOCUS ON ADAPTIVE LEARNING AND TEACHER SUPPORT
Khatun Parul Habib	University of Rajshahi	INVESTIGATE THE CHILDREN'S MORAL DEVELOPMENT BY FOLK-ELEMENTS IN PRIMARY EDUCATION IN BANGLADESH
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.		

ISTANBUL

INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH

CONGRESS -VII

July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

CONTENTS

CONGRESS ID	I
PHOTO GALLERY	II
PROGRAM	III
CONTENT	IV

AUTHOR	TITLE	NO
A.Vivek G.Madhanprasath S.Prashanth	MANAGING DRUG THERAPY IN ORGAN TRANSPLANT PATIENTS	1
Abderrahim El Moussaouy	T-HOPFIAN MODULES AND RELATED PROPERTIES	2
Abdullahi A.N Usman, Z.N	THE LEVEL OF AWARENESS AMONG LECTURERS IN NIGER STATE COLLEGE OF EDUCATION OF THE ECONOMIC BENEFITS OF USING OPEN AND EDUCATIONAL RESOURCES	3
Adesanmi, Moses Ademola	PSYCHOLOGICAL TRAUMA AND SPEECH ACTS: A PRAGMATIC ANALYSIS OF WIDOWHOOD IN SOLA ADEBOWALE'S <i>LONELY DAYS</i>	4
Aliyu Hassan	EVALUATION OF THE CONSEQUENCES OF UNCONTROLLED SOLID WASTE DISPOSAL IN KADUNA METROPOLIS	5
Amaan Arif	AI-POWERED TOXICITY PREDICTION: TRANSFORMING CHEMICAL RISK ASSESSMENT WITH MACHINE LEARNING MODELS	6
Amoo Afeez Oladeji	SUSTAINABLE EVALUATION OF LATERITE, CEMENT, AND IGBOKODA SILICATE SAND FOR BUILDING CONSTRUCTION IN NIGERIA	7
Anum Shahzadi Ali haider Muhammad Ikram	TERNARY SYSTEM CATIONIC COPOLYMER (DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE: BUTYL METHACRYLATE)/THIOGLYCOLIC ACID DOPED COPPER TUNGSTATE NANOCOMPOSITE FOR ENVIRONMENTAL REMEDIATION AND PATHOGEN CONTROL SUPPORTED BY MOLECULAR DOCKING ANALYSIS	8
Arda Karaböcek	THE AURA OF BEING THERE: ON TRAVEL, MEDIA TECHNOLOGIES, AND COMMUNICATIVE EXPERIENCE	9
Arti Saxena	IMPACT OF CILIA VELOCITY ON MUCUS FLOW DURING PROLONGED MILD COUGH	11
Ashoke Dutta	SEQUENCE SPACES, SEQUENCE IDEALS, AND THEIR OPERATOR IDEALS OVER NON-NEWTONIAN NUMBERS	12
Ashraful Amin Amena Khatun AL Amin Hussen Masbahul Islam	THE ROLE OF FORCE IN DIPLOMACY: A CONTINUING DILEMMA FOR U.S. FOREIGN POLICY	13

ISTANBUL
INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
CONGRESS -VII
July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

Assia BATINE Abdelkrim BOUMEGNANE Ayoub NADI Omar CHERKAoui Mohamed TAHIRI	ECO-FRIENDLY CONDUCTIVE INKS: ENHANCING THE PERFORMANCE AND SUSTAINABILITY OF ELECTRONIC TEXTILES	14
AWOMAILO Lanke Benedict AYENI, Johnson O.	NEXUS BETWEEN ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AND ENTREPRENEURIAL MINDSET	15
Baffa Bashari Ibrahim	ROLE OF MOTHER TONGUE INSTRUCTION IN EARLY CHILDHOOD LEARNING OUTCOMES	16
Betül TÜLEK İdil KANTER OTÇU Kevser Sena CEYLAN Gamze SEÇKİN GÜNDOĞAN Özgür Burhan TİMUR	EXAMINATION OF URBAN ECOSYSTEM SERVICES: THE CASE OF ÇANKIRI CITY CENTER	17
Bhabajyoti Saikia	ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL FOR SOCIAL TRANSFORMATION: A STUDY OF YOUTH-LED STARTUPS IN SOUTH ASIA AND AFRICA	19
Boutaybi Mohammed Khelifi Yamina Khelifi Abdelilah Hali Aissa	OPTIMIZATION OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM UNDER SUDDEN CHANGE IN LOAD: A COMPARATIVE STUDY OF P&O AND TAKAGI-SUGENO FUZZY LOGIC MPPT TECHNIQUES	20
Boutaybi Mohammed Khelifi Yamina Khelifi Abdelilah Hali Aissa	PERFORMANCE IMPROVEMENT OF A PHOTOVOLTAIC SYSTEM USING MPPT CONTROL BASED ON TAKAGI- SUGENO FUZZY MODEL	21
Buket EĞİTMEN	GRANT PRACTICES IN THE OTTOMAN STATE: A LEGAL AND SOCIOECONOMIC ANALYSIS BASED ON ISTANBUL COURT RECORDS BETWEEN 1650-1700	22
Bushra Yaseen	SUSTAINABLE NANO-MEDICINE FROM MEDICINAL PLANTS: QUANTUM DOT APPROACHES FOR ANTICONVULSANT AND ANTI-DIABETIC THERAPEUTICS	24
C. Naim A. Tizliouine	PHYSICOCHEMICAL AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF MICRONIZED MOROCCAN CLAYS FOR IMPROVED PERFORMANCE OF Na ₂ SiO ₃ - ACTIVATED BINDER	25
Chaymae Denden Bekkay Hajji	TOWARDS INTELLIGENT CONTROL OF PHOTOVOLTAIC HYDROGEN SYSTEMS: A STATE-OF- THE-ART REVIEW FOR SMART MICROGRIDS	26
Danish Khan W.Helen	AN INNOVATIVE METHOD FOR PREVENTING SHIVERING DURING SPINAL ANAESTHESIA	27
Simran Sikka Mikul	THE INDIAN GIG ECONOMY IN TRANSITION: INSIGHTS FROM A SURVEY OF 200 URBAN GIG WORKERS	28
Valentina MEMINI Irena LAVDARI	CONSUMER PROTECTION AGAINST UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES	29
Kaya Tabanlı Müge Demir	VIRTUAL REALITY (VR) AND AUGMENTED REALITY (AR) AND PARTICIPATORY NARRATIVE FORMATS	30
Duygu BAĞCI DAŞ	THE USE OF MOBILE DEVICE SENSOR DATA FOR IDENTIFYING TRANSPORTATION MODES	32

ISTANBUL
INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
CONGRESS -VII
July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

Egzona SELIMI	INVESTMENT ACTIVITIES OF THE INSURANCE COMPANIES THROUGH THE SCOPE OF ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF KOSOVO FOR THE PERIOD 2019-2023	34
Ekpono E. U. Ajah V. O. Okoye O. G. Udeh K. U.	HEPATOPROTECTIVE AND ANTIOXIDANT EFFECTS OF METHANOL SEED EXTRACT OF <i>HURA CREPITANS</i> IN CCl ₄ -INDUCED OXIDATIVE STRESS IN ALBINO RATS	35
Emmanuel U. Anaso	SCROTAL PARAMETERS OF YANKASSA RAMS SUPPLEMENTED MONKEY BREAD SEED (<i>PILIOSTIGMA THONNINGII</i> SEED) ESSENTIAL OIL-BASED DIET	36
Engin ERBAYRAK	IMPLEMENTING A MESH SENSIVITY ANALYSIS OF THE CONTACT FORCE BETWEEN THE CRANKSHAFT AND THE CONNECTING ROD.	37
Ephesus O. Fatunmbi Olubisi L. Aako	THERMAL AND FLOW BEHAVIOUR OF UNSTEADY CASSON NANOFLUID OVER A POROUS EXPANDING DEVICE SUBJECT TO CONVECTIVE HEATING AND NAVIER SLIP	39
Esra İBANOĞLU Firdevs DÖŞ	PROTEIN/POLYSACCHARIDE CONJUGATION VIA ULTRASOUND-ASSISTED MAILLARD REACTIONS	40
Esra KARTALOĞLU Yaren Didem ESENDEMİR Hatice SIÇRAMAZ	COMPARISON OF DIFFERENT METHODS FOR BIOACTIVE MATERIAL EXTRACTION FROM ORANGE PEEL	42
Ezebuilo U. Ekpono	CURATIVE EFFECTS OF METHANOL SEED EXTRACT OF <i>HURA CREPITANS</i> ON HEMATOLOGICAL ALTERATIONS IN CCl ₄ -INDUCED HEPATOTOXIC ALBINO RATS	44
Farjallah Sarra	MOLECULAR EVIDENCE OF GLOBAL DISPERSAL AND CONNECTIVITY IN ZOONOTIC PARASITES	45
Fatima Ezzahra LAHNINE Lahcen BIH Abdeslam EL BOUARI	CHARGE TRANSPORT IN AMORPHOUS VS. CRYSTALLINE SOLIDS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF IONIC AND ELECTRONIC CONDUCTION MECHANISMS	46
Fatma ALIA	<i>IN VIVO</i> ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACT OF <i>PUNICA GRANATUM</i>	47
Fatma BAŞARAN Zara İNAN	GENDER ROLES AND FAMILY PLANNING IN MARRIED WOMEN: ATTITUDES AND AFFECTING FACTORS	48
G. Barrera Torres Carlos Enrique Scuracchio	RESEARCH FROM LABORATORY TO INDUSTRY-TECHNOLOGIC MATURATION PROCESS	50
G. Barrera Torres Carlos Enrique Scuracchio	RESEARCH FROM LABORATORY TO INDUSTRY-TECHNOLOGIC MATURATION PROCESS	51
Gérson Bruno Forgiarini de Quadros	AI-MEDIATED TEACHING MATERIALS: PROTOTYPES FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNING BASED ON LOCAL AND GLOBAL CULTURES	52
GHERMAN-GRIMAILO Ana-Maria	EVOLUTION OF THE PRINCIPLE OF CRIMINAL LEGALITY IN INTERNATIONAL LAW: CRITICAL ANALYSIS AND PERSPECTIVES	53
Gökhan ACAR Kayhan SERİN	THE PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL IMPACTS OF E-SPORTS ON YOUTH	54
Gözde ÜLGER Yasemin Karagül	MACHINE LEARNING ALGORITHMS IN SOFTWARE PROJECT EFFORT ESTIMATION	56

ISTANBUL

INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -VII

July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

Hamza BENAALI Hmad FATIHI Abdellah TAHIRI Mohamed NAJI	INVESTIGATION OF POTASSIUM-BASED HYDRIDE PEROVSKITES FOR HYDROGEN STORAGE APPLICATIONS: A FIRST-PRINCIPALS APPROACH	58
Hüseyin Mert BARUT Ufuk Özkubat	VIEWS OF TEACHERS WORKING AT GUIDANCE AND RESEARCH CENTERS ON THE EDUCATIONAL ASSESSMENT AND PLACEMENT PROCESSES OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS	59
Ibrahim Erem Şahin Dedi Kurniawan	IMPLEMENTATION OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CORETAX): ANALYZING PUBLIC REACTION USING A NETNOGRAPHY METHODOLOGY	60
Ikegwu, Emmanuel M Obidiegwu, S. Okeke Omolade A. Oluwaseun	ECONOMIC AND PSYCHOSOCIAL DIMENSIONS OF GOVERNANCE-INDUCED STRESS AMONG ENTREPRENEURS IN URBAN NIGERIA: A PREDICTIVE MODELLING APPROACH	61
Iqra Syed Mohsan Raza Shah Muhammad Bedar Bekhat Naseem	HABITAT-DRIVEN ECOPHYSIOLOGICAL AND ANATOMICAL VARIABILITY IN <i>AERVA JAVANICA</i> : FROM PLAINS TO DESERTS AND ELEVATION	62
Iram Liaqat	HONEY AS INHIBITORY AGENT AGAINST MULTISPECIES BACTERIAL BIOFILM	63
İrem DAMAR	RECOVERY OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM PLANT-BASED FOOD WASTE: THE POTENTIAL OF MEMBRANE SEPARATION TECHNOLOGIES	64
Irfan Bashir Afshan Naseem Yasira Waqar Amna Arif Fariha Gul Aisha Sami Almas Shoaib	INCLUSIVE SUPPORT PRACTICES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTES of PAKISTAN: Students Lived Experiences	66
Ismahatul Hanifah	INTEREST RATE POLICY: HOW TO RESPOND TO MONETARY POLICY CHANGES IN A MODERN FINANCIAL WORLD	67
J. Vijayakumaran K.Sujatha N. Kavitha N.P.G. Bhavani K. Shobana	IoT FOR SMART IRRIGATION MONITORING SYSTEM	68
K. VIGNESH ARSHA G	PYRAMIDING MULTIPLE RESISTANCE GENES IN RICE AGAINST BLAST AND BACTERIAL BLIGHT	69
K. VIGNESH ARSHA G	GENETIC DIVERSITY OF <i>Xanthomonas oryzae</i> POPULATIONS IN DIFFERENT AGRO-CLIMATIC ZONES	70
K.GAJALAKSHMI S.SARAVANAN	DEEP CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR SURFACE CRACK CLASSIFICATION: VGG16 VS. INSPECTION	71
K.R.Padma K.R.Don	TEACHING MODULE IN LIFE SCIENCES DISCIPLINE USING AUGMENTED REALITY APP	72
Suborna Khatun Razia Sultana Parul Assoc. Prof. Md. Habibur Rahman	INVESTIGATE THE CHILDREN'S MORAL DEVELOPMENT BY FOLK-ELEMENTS IN PRIMARY EDUCATION IN BANGLADESH	73
Kumar Amit	ASSESSMENT OF HEALTH AND WELL-BEING AMONG THE ELDERLY POPULATION IN LUCKNOW	74
Kushtrim Gashi Isuf Qabrati Fatjona Parallangaj	THE EFFECT OF BOARD DIVERSITY ON THE QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE	75

ISTANBUL

INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -VII

July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

Lamiae BENCHAGRA Mhamed RAMCHOUN Abdelouahed HAJJAJI Samira BOULBAROUD Abdelouahed KHALIL Hicham BERROUGUI	POTENTIAL OF POMEGRANATE (<i>PUNICA GRANATUM</i> L.) PEEL AND ARIL EXTRACTS AS LIPID-LOWERING AGENTS IN A RAT MODEL OF HYPERLIPIDEMIA	76
Latifah Abdul Majid	REINVIGORATING TRADITION AND CURRICULUM: IDRIS AL-MARBAWI'S HADITH SCHOLARSHIP AND ITS INFLUENCE ON MALAYSIA'S EDUCATIONAL LANDSCAPE	77
Lawal Idris Bagiwa	EXPLORING THE EFFECT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS ON STUDENTS' PERFORMANCE AND COGNITIVE THINKING	78
Gheorghe GIURGIU Manole COJOCARU	OPTIMIZING OUTCOMES IN PSORIASIS: IMPACT OF DENIPLANT NUTRACEUTICALS	79
Maqubool HOSAIN Anjini Kumar TIWARY	DESIGN AND DEVELOPMENT OF A COMMUNICATION SYSTEM MODEL FOR SMART CITY APPLICATIONS	80
Matin bazaz	EXAMINING THE GEOPOLITICAL ROLE OF THE CAUCASUS REGION AND THE STRATEGIC ROLE OF IRAN, TÜRKIYE, AND RUSSIA IN RESOLVING CONFLICTS	81
Mohammad Reza Alam Abbas Eghbal Mehran	A STUDY OF IRANIAN-FRENCH RELATIONS IN THE QAJAR PERIOD BASED ON DOCUMENTS FROM THE IRANIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS	82
MOHAMMED, Nana-Aisha Kudu A. M. Chado Saifullahi M.	EFFECT OF DESIGN BASED LEARNING ON SENIOR SECONDARY SCHOOL CHEMISTRY STUDENTS MOTIVATION IN MINNA, NIGER STATE	83
Mohcine jdaba Ahmed Algouti Naji Jdaba	ICHTHOLOGICAL AND PALEONTOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE CRETACEOUS DEPOSITS IN THE AMIZMIZ AREA, MARRAKECH HIGH ATLAS	84
Mohd. Vaseem Akhtarul Islam Amjad	OPTIMAL WARRANTY PLANS FOR SPECIALIZED STITCHING MACHINE	85
S KALAIVANAN J JAYADURKA YUVARAJ AR ARDHRA SUNIL SETHUPATHI DINESH E ELAVARASI R SRINIVASAN	BIOLOGIC THERAPY FOR AUTOIMMUNE DISEASES	86
S KALAIVANAN J JAYADURKA YUVARAJ AR ARDHRA SUNIL SETHUPATHI DINESH E ELAVARASI R SRINIVASAN	PERSONALISED MEDICINE MEETS DERMATOLOGY INNOVATION	87
S KALAIVANAN J JAYADURKA YUVARAJ AR ARDHRA SUNIL SETHUPATHI	ABNORMAL BLEEDING IN YOUNGER FEMALES	88

ISTANBUL

INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH

CONGRESS -VII

July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

DINESH E ELAVARASI R SRINIVASAN		
E.Elavarasi Yuvaraj AR J.Jayadurk R.Srinivasan	HERBAL APPROACHES TO DIABETES: THERAPEUTIC PLANTS AND BIOACTIVE COMPOUNDS	89
E.Elavarasi Yuvaraj AR J.Jayadurk R.Srinivasan	THE ROLE OF HERBAL MEDICINE IN IMMUNE SYSTEM ENHANCEMENT-A TRADITIONAL AND MODERN PRESPECTIVE	90
E.Elavarasi Yuvaraj AR J.Jayadurk R.Srinivasan	MICRORNA REGULATION OF DIABETES ASSOCIATED ATHEROSCLEROSIS	91
E.Elavarasi Yuvaraj AR J.Jayadurk R.Srinivasan	INNOVATIONS IN PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY	92
Mustafa Gökberk ERTAN	THE SOCIAL PRACTICES OF LOCAL GOVERNMENTS: THE CASE OF KARABAĞLAR MUNICIPALITY	93
Mustafa Seçkin AYDIN	BEYOND PERSONALIZATION: EMOTIONAL AI AND CONTEXT AWARENESS IN DIGITAL MARKETING COMMUNICATIONS	94
Mustafa Seçkin AYDIN	THE THEORETICAL EFFECTS OF STORYTELLING ON CONSUMER LOYALTY IN THE DIGITAL AGE: A CONCEPTUAL MODEL PROPOSAL	96
Nesrine Benkhaira Saad Ibnouda Koraichi Kawtar Fikri-Benbrahim	NATURE'S PHARMACY: BIOACTIVE AGENTS FROM A NORTHERN MOROCCAN MEDICINAL HERB	98
Nnamdi O. Madichie Kobby Mensah Luqman Afolabi	MAKING A CASE FOR SECONDARY CITIES' DEVELOPMENT IN AFRICA BY EXPLORING CULTURE, HERITAGE, AND MUSEUMS	99
Nurul Atiqah Binti Zamri Norshima Humaidi	EXAMINING THE DIRECT EFFECTS OF KEY UTAUT DRIVERS ON AI ADOPTION FOR WORK PRODUCTIVITY AMONG ACADEMICIANS	100
Ojo, O.F Fagbemi, V. Y Odoh, J.E	USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES AMONG THE ACADEMIC STAFF OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, UNIVERSITY OF NIGERIA NSUKKA	101
Özgür BOZDAĞ Mümüne Merve PARLAK Mete Orçun BAYRAKDAR	VIEWS OF TEACHERS ON HOW APPS SUPPORTED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE AFFECT LEARNING IN STUDENTS WITH DYSLEXIA	102
P.H.Najafgulyieva X.G.Huseynova B.İ.Sadigov	BENEFITS OF ENDOSCOPIC HEMOSTASIS DURING ACUTE UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING	104
Pelin CANDAR	THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH ON WORK ENGAGEMENT AND INNOVATIVE WORK BEHAVIOR	105
Pelin CANDAR	THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL INJUSTICE ON ORGANIZATIONAL SILENCE AND TIME THEFT	107
Puniparthi Sunitha M.K.VijiyaLakshmi K.Pooja	NANOTECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL DESIGN: THE NEXT FRONTIER IN DRUG DELIVERY	108

ISTANBUL

INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH

CONGRESS -VII

July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

Raji, F.A Yisa, M.A. Sodehinde, A.O	IMPACT OF COLLABORATIVE LEARNING TOOLS ON UNDERGRADUATES' ONLINE LEARNING ENVIRONMENT IN THE UNIVERSITY OF ILORIN, KWARA STATE	109
Ramasamy Murugan Abinandhanan Murugesan Kamaraj	ADVANCING SUSTAINABLE CHEMISTRY: GREEN SYNTHESIS APPROACHES FOR ECO-FRIENDLY PHARMACEUTICALS AND AGROCHEMICALS	110
Raymond Akong Akonga Blessing Ifeoma Nwadikeb Abimbola Olumide Adekanmbib Joseph Anthony Orighomisan Woods	EFFECT OF COUNTER ION AND STRUCTURAL MODULATION ON AERIAL OXIDATION BY Co(II/III) COMPLEXES OF SOME N-DONOR SCHIFF BASE LIGANDS	111
Rejhan RAHMAN	KOSOVO-SERBIA RELATIONS: THE NORMALIZATION PROCESS AND THE IMPLICATIONS OF EU MEDIATION	112
SAGHOURI EL IDRISSE Imane KETTANI Rajae KHALFI Chemsdoha FERRAHI Moha BRHADDA Najiba	HOW DO CEREALS MANAGE WATER STRESS IN THE FIELD? PHOTOSYNTHESIS AND GROWTH	113
Salome Oniani	VALIDATING 2xThru De-EMBEDDING IN NON-IDEAL CONDITIONS FOR INDUSTRY STANDARDS	114
Sarra Farjallah	MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MONOGENEAN PARASITES IN MARINE FISH: INSIGHTS INTO THE DIVERSITY OF BOOPS BOOPS AND PAGELLUS ERYTHRINUS	115
Seda ÇETİNKAYA KARABEKİR Halime Tuba CANBAZ Hilal ARSLAN	POTENTIAL CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF GARLIC COMPONENTS AGAINST EXPERIMENTAL CARDIAC DAMAGE IN RATS	116
Sena ONUR AKMAN Hüseyin Kutay TİNÇ	THE COMMUNICATIVE FUNCTION OF VISUAL EFFECTS IN GAMES: A FRAMEWORK FOR ANALYSIS	118
Serdar BUDAK Tuğba GÖNEN Yavuz YAKUT	THE EFFECT OF FASCIAL MOBILIZATION THERAPY ON GRIP STRENGTH AND UPPER EXTREMITY FUNCTIONALITY IN PATIENTS WITH CARPAL TUNNEL SYNDROME	119
Serhat Uğurcan AKMAN Hüseyin Kutay TİNÇ	SPATIAL AND PERCEPTUAL CUES IN LEVEL DESIGN	121
Shehu, N. M. Zakari, N. Kabir I. A. Shehu, A, U.	RAINFALL PATTERNS IN DUTSE LOCAL GOVERNMENT: IMPLICATIONS FOR FLOOD VULNERABILITY AND RISK MANAGEMENT	122
Sinem SÖNMEZ AYDIN	SAFETY AND EFFICACY IN INTRACORONAL WHITENING: CURRENT PROTOCOLS AND NOVEL TECHNOLOGIES	123
Skender Demaku Albina Hoxha Arbnorë Aliu	ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN WELLS IN THE VILLAGES OF KOSHTOVË, VINARC AND ÇABËR, IN THE MUNICIPALITY OF MITROVICA	125
Sophio Guliashvili	DOMESTIC SPACE AND MATERIAL CULTURE IN EARLY GEORGIAN MARTYRDOM LITERATURE: THE MARTYRDOM OF SAINT QUEEN SHUSHANIK	126
Soukaina El Bourachdi Yassine Rakcho Amal Lahkimi	ADVANCED OPTIMIZATION OF GRAPHENE OXIDE PRODUCTION FROM GRAPHITE AND ITS ENHANCED PERFORMANCE IN THE ADSORPTIVE REMOVAL OF	127

ISTANBUL

INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -VII

July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

	CRYSTAL VIOLET DYE FROM AQUEOUS SOLUTIONS: A COMPREHENSIVE INVESTIGATION INTEGRATING THERMODYNAMIC MODELING, KINETIC STUDIES, AND DENSITY FUNCTIONAL THEORY (DFT) SIMULATIONS	
Soukaina El Bourachdi Yassine Rakcho Amal Lahkimi	INNOVATIVE DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF GRAPHENE OXIDE-ENHANCED CHITOSAN COMPOSITE BEADS FOR HIGHLY EFFICIENT AND SELECTIVE CONGO RED DYE ADSORPTION: A HOLISTIC STUDY COMBINING MOLECULAR-LEVEL DENSITY FUNCTIONAL THEORY (DFT) MECHANISTIC ANALYSIS, COMPREHENSIVE EXPERIMENTAL EVALUATION, AND ADVANCED PROCESS OPTIMIZATION THROUGH RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) FOR SUSTAINABLE WASTEWATER REMEDIATION	128
Subhashish Dey	EXPERIMENTAL STUDY ON STRENGTH PROPERTIES OF CONCRETE BY PARTIAL REPLACEMENT OF CEMENT WITH BLACK CARBON POWDER AND ADDITION OF TITANIUM DIOXIDE	129
SULEIMAN MOHAMMED EVUTI MUHAMMAD ADAMU	AN OVERVIEW OF VETO POWER AND THE UNITED NATIONS' INACTION IN PALESTINE	130
T. Priyanka K. Sujatha N.P.G. Bhavani Tatireddy Omsai Reddy	ENHANCED MILITARY AIRCRAFT DETECTION ACCURACY FROM SATELLITE IMAGES WITH YOLOv3	131
Thiruvengadam.T Sherin raj. R Srinivasan V Siranjeevi Narayanan L Lalitha Ramachandran	AI AND HUMANITY: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY	132
Tuğçe GÜNTER Arzu KARAUSTAOĞLU AYGÜN	GAMIFIED LEARNING EXPERIENCE IN THE CONTEXT OF HORMONES: A PROCESS OF EDUCATIONAL GAME DEVELOPMENT INVOLVING STUDENT PARTICIPATION	133
UMAR Bilkisu Mani	ENHANCING CHEMISTRY TEACHING THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A FOCUS ON ADAPTIVE LEARNING AND TEACHER SUPPORT	135
Utpal Singha Roy	THE DICHOTOMY OF CHROMIUM AS ESSENTIAL MICRONUTRIENT VERSUS TOXIC SUBSTANCE – A REVIEW	136
Vaishali Krishna	STRATEGISING HUMAN CAPITAL: A WAY FORWARD FOR SUSTAINABILITY	137
Vijay Kumar	MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING APPROACH FOR ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT	138
Violla Makzhoum	EDUCATIONAL LEADERSHIP IN TIMES OF CRISIS: STRATEGIES FOR TRANSFORMATION AND ADAPTATION	139
Yelda TEKĞÜL	CHINA'S INTEGRATION INTO THE GLOBAL ECONOMY: THE BELT AND ROAD INITIATIVE	140
Yeliz Basar	RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PLEURAL EFFUSION DETECTION WITH AI	142
Zekirja Shabani	TRACES OF OTTOMAN ARCHITECTURE IN EASTERN KOSOVO: A CASE STUDY OF THE ATIK MOSQUE IN GJILAN	144

ISTANBUL
INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
CONGRESS -VII
July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

Adem Sezai BOZAOĞLU	A STUDY ON GILLNET AND TRAMMEL NET FISHING AT ÇAMLIBEL FISHERMEN'S SHELTER IN MERSİN	145
Ahmed NASUH Selami ÖZCAN	WORK STUDY IMPLEMENTATION IN THE EDUCATION SECTOR: A CASE STUDY OF A LANGUAGE SCHOOL	151
Ahmet ÇAT Ertan BAYRAM	ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN AGRICULTURE	171
Ali APALI Gülşah ÜZEN	AN INVESTIGATION INTO THE INTERGENERATIONAL DIFFERENCES IN THE PERCEPTION OF THE ACCOUNTING PROFESSION: A CASE STUDY FROM BURDUR PROVINCE	177
Ali APALI Gülşah ÜZEN	DETERMINING THE PERSPECTIVES OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES ON QUALITY COSTS: THE CASE OF BURDUR AND ANTALYA	194
Ali Doğan GÜMÜŞSOY Arif Çağdaş AYDINOĞLU	EFFECT OF FEATURE SELECTION METHODS IN PASSENGER DEMAND FORECAST USING ENSEMBLE LEARNING	209
Ali Doğan GÜMÜŞSOY Abdullah Uğur TOPAL Arif Çağdaş AYDINOĞLU	FACILITY SITE SELECTION FOR MICRO-MOBILITY ACCESSIBILITY USING MULTI-CRITERIA SPATIAL ANALYSIS TECHNIQUES: THE CASE OF GTU CAMPUS	221
Almila Bilgehan KAVAKLI Vedat ÖZYAZGAN	HOMELESS SLAVIK AND GLOBAL GIANT BALENCIAGA: AN INSPIRING AESTHETIC STYLE EXAMPLE FOR SUSTAINABLE FASHION	232
Ananda Majumdar	THE RISE OF ATHENIAN POWER: FROM DELIAN LEAGUE TO EMPIRE	242
ARBEN BICI AGRON KASA	EFFECTS OF HIIT LONG INTERVAL TRAINING-BASED RUNNING WITH CHANGE OF DIRECTION ON AEROBIC AND ANAEROBIC CAPACITY OF YOUTH SOCCER PLAYERS	253
Asanova Zhyldyzkan Avazbekovna Ibraimova Satina Chynybekovna	THE INFLUENCE OF CULTURAL VALUES AND HOSPITALITY ON KYRGYZ AND ENGLISH ACCOUNTING TERMINOLOGY	274
Ayşe EROL BOZKURT Mediha SULEYMANOĞLU Hayriye SENTURK CİFTÇİ	<i>IN VITRO</i> ASSESSMENT OF IMMUNOMODULATORY EFFECTS OF WHARTON'S JELLY-MESENCHYMAL STEM CELLS AND THEIR EXOSOMES IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS	280
Aysel KAYA ZORER İlknur MAYA	TEACHERS' VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF CHILDREN'S BOOKS IN VALUES EDUCATION	285
Bayram SARAÇOĞLU Arman TEKSİN TEVFİK	THE IMPACT OF THE CRYPTO INDEX ON PORTFOLIO DIVERSIFICATION	293
Berkay Öcer Nesibe Albayrak Rabia Atila Yaren Çolak Umut Kaya	TRAVELWISE: AI TRAVEL ASSISTANT TRAINED ON REAL EXPERIENCES FOR PERSONALIZED RECOMMENDATIONS	299
Bilge Kaan TEKELİOĞLU	VIRUSES and BIOTECHNOLOGY	314
Burak ERGEN Şule ÖZÜN	CHRISTINA ROSSETTI'NİN GOBLIN MARKET VE ELIZABETH BARRETT BROWNING'İN AURORA LEIGH ESERLERİNDE KIZ KARDEŞLİK YANSIMALARI	322
Burhan BAYDAN Batın DEMİRCAN	DEVELOPMENT OF A WAVE MEASUREMENT AND RECORDING SYSTEM FOR A WAVE CHANNEL	342
Büşra KÜÇÜKCİVİL Murat KOÇYİĞİT	AI-POWERED PUBLIC RELATIONS: ALGORITHMIC DISCOURSES AND ETHICAL DILEMMAS	349

ISTANBUL
INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
CONGRESS -VII
July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

Büşra KÜÇÜKCİVİL Murat KOÇYİĞİT	DIGITAL SILENCE: THE COMMUNICATIVE CONSEQUENCES OF CORPORATE SILENCE ON SOCIAL MEDIA	359
Büşra POLAT Kadir KAPLAN	A STUDY ON SLANG AND HUMOROUS EXPRESSIONS IN THE ANIMATED FILM SERIES ICE AGE	368
Ceren AĞAOĞLU TOPÇU	THE EFFECTIVENESS OF ONLINE TRAINING PRACTICES IN ATHLETES IN THE POST-PANDEMIC PERIOD: A SYSTEMATIC REVIEW	375
Chahid SLIMANI Hala ELMARBOUH	INFORMATION IS A PRIME TARGET FOR CYBERATTACKS ON BUSINESSES	384
Coşkun CAN Metehan CEYHAN Neslihan TOP Nurullah YÜKSEL	DIESEL-ELECTRIC HYBRID TRANSMISSION DESIGN WITHOUT THE NEED FOR FORWARD-REVERSE GEAR SHIFTS	389
Çiğdem ÖZER GENÇ	EVALUATION OF CUT AMOUNT AND MATERIALS AFTER SURVEY AND CONSTRUCTION OF FOREST ROADS: CASE OF KASTAMONU REGIONAL FOREST DIRECTORATE	400
DARIYANTI	MICROFINANCE AND WOMEN EMPOWERMENT IN DEVELOPING ECONOMIES	409
Dilhan KARADENİZ Kâmil Serdar İNAL	CURRENT MANAGEMENT OPTIONS FOR TRAUMATIC HUMERUS FRACTURES IN CATS AND DOGS	416
Erkin Cihangir KARATAŞ	EUROPEAN UNION BLUE DEAL	435
C.Vijai Sindhuja S	IMPACT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON TRANSPARENCY AND TRUST IN FINANCIAL TRANSACTIONS	440
C.Vijai V. Uma Maheswari	THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PERSONALIZING FINANCIAL SERVICES	444
Elif Esra ALTUN Halil EKŞİ İbrahim Halil DEMİR	TURKISH ADAPTATION OF THE INTELLECTUAL HUMILITY SCALE A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY	448
Elif TUFAN Abdulkadir ŞEKER	CONTRIBUTOR SUCCESS AND FAILURE ANALYSIS ON GITHUB ACTIONS DATA	458
Emrah SEÇER	JOB FINDING ANXIETY IN SPORT SCIENCES STUDENTS: A DESCRIPTIVE RESEARCH	467
Erkin Cihangir KARATAŞ	BULE ECONOMY IN TÜRKİYE: AN ASSESSMENT WITHIN THE SWOT FRAMEWORK	476
Eyüphan AYDIN Mert Can KORKMAZ Yakup AYKUT	MICRO FIBER EXTRACTION FROM STEM PART OF OCRA PLANT VIA ENZYMECHANIC METHOD	481
Faruk GÖRGÜLÜ	ABŪ ISHĀQ AL-THA‘LABĪ’S APPROACH TO THE MUTASHABİH VERSES IN HIS TAFSİR <i>AL-KASHF WA’L- BAYĀN</i>	498
Faruk GÖRGÜLÜ	THE REFLECTION OF SYMBOLIC NARRATIVES IN SŪRAT AL-NAML ON SUFI TAFSİR: THE CASE OF ‘ABD AL-RAZZĀQ AL-KĀSHĀNĪ	512
Fatih GÖKMEN	SOIL SCIENCE IN TURKEY (2010–2024): A BIBLIOMETRIC PERSPECTIVE	525
Feride GEZEN Polad ALIYEV Barış ARMUTCU	A STUDY ON NEUROMARKETING AND CONSUMER BEHAVIOR	535
Figen Emir Alper Tombak Muhammet Uzun	SUSTAINABILITY IN TEXTILES: GREEN TRANSFORMATION IN ACCESSORY DESIGN	550

ISTANBUL
INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
CONGRESS -VII
July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

Furkan Akdoğanlı Alper Tombak Muhammet Uzun	HIZLI MODA VE ENDÜSTRİ 4.0: TEKSTİL AKSESUARLARINDA IOT TABANLI SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ YAKLAŞIMI	558
Furkan GÜR	COMPARISON OF ISLAMIC ECONOMICS AND BEHAVIORAL ECONOMICS: THEORETICAL FOUNDATIONS, ASSUMPTIONS AND POLICY IMPLICATIONS	566
Giscard ASSOUMOU-ELLA Aubain LEMBIONGO IBOUANA	RENT, GOVERNANCE AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES	573
Gizem BİŞKİNER Enver TÜRKSOY	BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC LITERATURE ON VIDEO GAME ADDICTION: THEMATIC AND INSTITUTIONAL MAPPING WITH VOSVIEWER	593
Gökhan ACAR Kayhan SERİN	ACCESSIBILITY OF PUBLIC SPORTS FACILITIES AND SOCIAL JUSTICE	609
Görkem ŞAHİN Ali KOÇ Özkan KÖSE Yıldız KOÇ Hüseyin YAĞLI Gülen ÖZYAZICI	ENERGY AND EXERGY ANALYSIS OF CARBON DIOXIDE CYCLE (sCO ₂) INTEGRATED WITH PARABOLIC TROUGH COLLECTOR (PTC)	620
Gülhan AYANA İlgin Deren ERDOĞAN Ceyhun BEREKETOĞLU	MEDICINAL PLANTS AND PHYTONANOTECHNOLOGY	631
Gülhan AYANA İlgin Deren ERDOĞAN Ceyhun BEREKETOĞLU	INVESTIGATION OF THE TOXIC EFFECTS OF DIISONONYL PHTHALATE (DINP) ON <i>SACCHAROMYCES</i> <i>CEREVISIAE</i>	639
GÜLİSTAN ELMACIOĞLU	DEVELOPING DEMOCRATIC CULTURAL POLICIES IN TURKEY: CONTEXT, IMPLEMENTATION, AND LEGAL FRAMEWORK	650
Gülsüm ÖZÇELİK Selin ŞAHİN SEVGİLİ	INVESTIGATION OF ADSORPTIVE REMOVAL OF NORFLOXACIN FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING ACTIVATED CARBON DERIVED FROM DOMESTIC PET WASTE	657
Gülsüm ÖZÇELİK Selin ŞAHİN SEVGİLİ	INVESTIGATION OF REMOVAL OF SULFAMETHOXAZOLE FROM AQUEOUS MEDIA BY WASTE PET BASED ACTIVATED CARBON	665
Gülşen GÖNÜLTAŞ Gökçe Banu ACAR GÜL Sakine YILMAZ	THE EFFECTS OF EARTHQUAKES ON WOMEN'S MENTAL HEALTH	675
Hasan Aydın Ahmet Feyzioğlu Hüseyin Haliloğlu Burak Demirsoy Ahmet Altan Kurtuldu Batım Utku Eren	METAL EKLEMELİ İMALAT İLE ÜRETİLEN ALÜMİNYUM ALAŞIMLI PARÇALARIN İÇ YÜZEYLERİNİN ELEKTROPOLİSAJ YÖNTEMİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ	684
Hilal YAKUT İPEKOĞLU Orçun İPEKOĞLU	A QUALITATIVE STUDY ON THE OPINIONS OF PARALYMPIC BOCCIA ATHLETES REGARDING FAMILY SUPPORT	713
Hülya AKTAŞ	PROVISIONING STRATEGIES IN BANKS: MANAGING RISKS IN RETAIL LOANS	719
Hülya AKTAŞ	RISK MANAGEMENT IN ELECTRONIC BANKING: THREATS AND PREVENTIVE STRATEGIES	724
İmran KAVAZ ALTUN	EVALUATION OF FACULTY BUILDING ACCESSIBILITY FOR DISABLED UNIVERSITY STUDENTS	731

ISTANBUL
INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
CONGRESS -VII
July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

Inke Malahayati Safrina Tengku Sri Wahyuni Lenny Nainggolan	THE RELATIONSHIP BETWEEN THE KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF PREGNANT WOMEN REGARDING HIV/AIDS	738
Kerem KARSLI Mert Can KORKMAZ Yakup AYKUT	MICRO FIBER EXTRATION FROM FRUIT PART OF OCRA PLANT VIA ENZYMECHANIC METHOD	745
Kübra YAŞAR Zeynep KUBAN	ERZURUM: FROM FRONTIER CITY TO MILITARY AND COMMERCIAL CENTER	759
Kübra YAŞAR Zeynep KUBAN	FOLLOWING A 19TH CENTURY ROUTE: THE EFFECTS OF TRABZON-ERZURUM ROAD ON URBAN PATTERNS	766
Leni Rahmawati Nurul Farida Lisanatun Kasanah	THE EFFECT OF COMPENSATION AND WORK ENVIRONMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT PERKEBUNAN DAN DAGANG GAMBAR BLITAR	781
M. Yüksel ERDOĞDU Canan SANDAL	INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PEER BULLYING AND EMPATHIC TENDENCY IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS	787
M. Yüksel ERDOĞDU Halenur AYDIN	THE RELATIONSHIP BETWEEN SEFL-DISCLOSURE BEHAVIOR AND ATTACHMENT STYLES	800
Mehmet Arif ÖZYAZICI Semih AÇIKBAŞ	A SUMMER LEGUM FORAGE PLANT WITH HIGH FEED VALUE: FORAGE SOYBEAN [<i>Glycine max</i> (L.) Merrill]	811
Mehmet HALICI Hakan ARSLAN	INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF CRACKS ON THE NATURAL FREQUENCIES OF BAMBOO FIBER REINFORCED COMPOSITE BARS	821
Mehmet TÜRKAN	SARTRE AND PHENOMENOLOGY	821
Menekşe YAVUZ	SOME CONSIDERATIONS AND SUGGESTIONS ON THE TURKISH LANGUAGE COURSE FOR INTERNATIONAL STUDENTS	836
Merve Nur BAYSAL Nurullah YÜKSEL	FUZZY LOGIC CONTROLLED OLEO-PNEUMATIC SHOCK ABSORBER DESIGN	846
Metehan TALAY Hülya KAFTELEN ODABAŞI	INVESTIGATION OF 5G & 6G MOBILE COMMUNICATION STRUCTURE WITH AIRCRAFT COMMUNICATION SYSTEMS	856
Mónika Fekete Andrea Lehoczki Tamás Csípő Zoltán Ungvári	PERSONALIZED NUTRITIONAL STRATEGIES TO IMPROVE ENDOTHELIAL FUNCTION IN AGING: UNDERSTANDING INDIVIDUAL VARIABILITY IN FMD RESPONSES	863
Moses Adeolu AGOI Oluwakemi Racheal OSHINOWO Samuel Olayiwola AJAGA Oluwanifemi Opeyemi AGOI	THE SIGNIFICANCE OF SIMULATION-BASED LEARNING IN TERTIARY INSTITUTIONS: AN ASSESSMENT FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT	869
Muhammed Arif KURBAN Handan DEMİRCİOĞLU	2018 VE 2024 ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA TRİGONOMETRİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI	877
Muhammed Arif KURBAN Handan DEMİRCİOĞLU	MATHEMATICS TEACHERS' VIEWS ON PROOF IN HIGH SCHOOL CURRICULUM AND STUDENTS' PROOF SKILLS	888
Mustafa KARABULUT	ETRUSCANS IN SAMİR KAZIMOĞLU'S NOVEL "DEVİRAN"	901
N.G. Kalyani Reddy Peddada Jagadeeswara rao Victor Babu Neela	STUDY ON PARTIAL REPLACEMENT OF FINE AGGREGATE IN CONCRETE USING CERAMIC WASTES	907

ISTANBUL
INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
CONGRESS -VII
July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

Nihan ŞENSOY Seher Simay KUŞOĞLU	GRASSLAND PLANTS GROWING NATURALLY IN SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY: THE CASE OF SİİRT	914
Nurperi KESKİN	HAYVANLARIN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ VE HAYVAN REFAHI	925
Okan KEKÜL	SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE IN SMART CITIES: A CONCEPTUAL REVIEW FROM A STRATEGIC MANAGEMENT PERSPECTIVE	935
Oladimeji Olanrewaju Adedipupo	IMPACT OF INTEGRATED CLINICAL PREPARATION AND PATIENT SCHEDULING SYSTEM ON PATIENT WAITING TIME IN NIGERIA HOSPITAL	945
Ömer MENEKŞE	A LEGAL LEGACY IN JERUSALEM: PRINCIPLES OF FIQH AND FATWA MANUSCRIPTS IN THE BUDEYRIYYA LIBRARY	959
Ömer MENEKŞE	PRINCIPLES OF FIQH AND FATWA MANUSCRIPTS IN THE JERUSALEM UZBEK LODGE (TEKKE) LIBRARY: A COLLECTION REVIEW	965
Özge UÇAR	SCIENTIFIC ADVANCES IN AGRICULTURAL WASTE UTILIZATION FOR BIOPLASTIC PRODUCTION: THE EMERGING ROLE OF LEGUMES	971
Özge URAL	SUSTAINABLE AND INNOVATIVE DESIGNS WITH NONWOVEN FABRICS IN THE FASHION INDUSTRY	982
R.VIDHYALAKSHMI SARANYA.P PRATHEEBA.G E.ELAVARASI R.SRINIVASAN	PLANT-BASED ALTERNATIVES TO CONVENTIONAL MEDICINES	992
Sacide Nur AKKAYA	A STUDY ON THE MODERNIZATION AND PROGRESS CONCEPTION DEVELOPED BY SAID HALIM PASA IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION OF THE STATE STRUCTURE	1000
Sait GÜLSOY	IDENTITY AND ETHICS ON THE FINAL FRONTIER: A SOCIOLOGICAL CONTENT ANALYSIS OF STAR TREK SERIES	1006
Səriyyə Abidova Elşən qızı	AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN TATLAR VƏ ONLARIN ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİ	1019
Serkan YENİGÜRBÜZ	FREQUENCY OF VARICOCELE IN MILITARY POPULATION: A SINGLE CENTER EXPERIENCE	1026
SEYFADDIN JAFAROV	SYNTHESIS AND ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF HIGH-TEMPERATURE THERMOELECTRIC MATERIALS BASED ON Ge-Si AND Mn-Si NANOPOLYTES	1030
Shahla Shiraliyeva	THE CONVERGENCE PROCESS IN JOURNALISM: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND LOCAL REALITIES	1038
Simge ALTAN Mustafa Yasin GÖKASLAN	INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT PCM TYPE AND THICKNESS ON BATTERY THERMAL PERFORMANCE	1042
Sinan SÜMBÜL	THE STATE OF LIBRARIES IN OTTOMAN ISTANBUL: AN EVALUATION BASED ON MINISTRY OF EDUCATION STATISTICS	1054
ŞÜHEDA SÜMEYYENUR KÖMERİK	“LOST” HOLIDAYS FROM THE OTTOMAN EMPIRE TO THE EARLY REPUBLIC: ON THE TRACE OF LOCAL CELEBRATIONS OUTSIDE THE OFFICIAL CALENDAR	1063
TANKO S. PAUL	IMPACT OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS’ IN RE- INTEGRATING REPENTANT BOKO HARAM AND PEACE BUILDING IN THE NORTH EAST, NIGERIA	1070

ISTANBUL
INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
CONGRESS -VII

July 1-3, 2025 | Istanbul, Türkiye

TANKO SHAWULU PAUL	CHALLENGES OF SECURITY AGENCIES IN THE MANAGEMENT OF ARMED CONFLICT IN BENUE STATE -NIGERIA	1087
Thenmozhi . M	EVALUATION OF PHYTOCHEMICAL ANALYSIS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF <i>BASELLA ALBA</i>	1101
Tovuz Daşdəmirova	AZƏRBAYCANIN XARİCİ TİCARƏT SİYASƏTİNDƏ BÖYÜK İPƏK YOLUNUN ROLU VƏ PERSPEKTİVLƏRİ	1110
Tuğbanur Yılmaz Halil EKŞİ İbrahim Halil Demir	TURKISH ADAPTATION OF THE FUNNY SELVES: HUMOR EFFICACY AND IDENTITY SCALES A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY	1119
Ülkər Zeynalova Yusif qızı	CUSTOMS AND TRADITIONS OF THE BUDUGLUS PEOPLE LIVING IN AZERBAIJAN	1129
Yaren Buse CANTİMUR Ayşe ÇUVADAR	WATER BIRTH: IMPLEMENTATION, SAFETY, AND ETHICAL DIMENSIONS	1135
Bahar SARİBOĞA AKCA	WORKS OF CONTEMPORARY TURKISH COMPOSERS ON MYTHOLOGY	1142

MANAGING DRUG THERAPY IN ORGAN TRANSPLANT PATIENTS

A.Vivek, G.Madhanprasath, S.Prashanth

Bharath Institute of Higher Education and Research

Faculty of Pharamacy

Abstract

Management of drug therapy in organ recipients is a multifaceted clinical dilemma that must be met with precise pharmacological knowledge, vigilant monitoring, and multidisciplinary coordination. Post-transplant patients depend on chronic immunosuppression to prevent graft rejection, even though the drugs possess significant adverse effects such as infection, nephrotoxicity, malignancy, and drug interactions. Pharmacists play a critical role in optimizing drug regimens, optimizing medication adherence, avoiding adverse effects, and streamlining complex drug regimens for the patient. The following article presents the basic pharmacotherapeutic principles that underlie immunosuppressant therapy such as calcineurin inhibitors (e.g., cyclosporine, tacrolimus), antiproliferative agents (e.g., mycophenolate mofetil), mTOR inhibitors (e.g., sirolimus), and corticosteroids. It also elaborates on how to individualize dosing on the basis of therapeutic drug monitoring (TDM) and pharmacogenetic profiling, especially in the context of narrow therapeutic ranges and variable interpatient response. Drug–drug interactions are a serious concern, with particular relevance in polypharmacy cases common in transplant recipients. Antimicrobial, antifungal, antiepileptic, and cardiovascular drug interactions are discussed, together with evidence-based approaches to minimizing toxicity. The article also touches briefly on new responsibilities of clinical pharmacists in outpatient transplant facilities, including medication reconciliation, remote monitoring, and adherence support. New studies on new immunosuppressive agents, tolerance-inducing regimens, and machine learning-based therapy optimization are discussed briefly, providing an outline of forthcoming trends in transplant pharmacotherapy. Last but not least, the role of pharmacists' expertise in achieving a balance between efficacy and safety, improving outcomes, and enhancing the quality of life in transplant recipients is highlighted.

Keywords

Organ transplantation, immunosuppressive therapy, drug interactions, therapeutic drug monitoring, clinical pharmacy, pharmacogenomics, transplant pharmacotherapy, medication adherence, graft survival, polypharmacy

T-HOPFIAN MODULES AND RELATED PROPERTIES

Abderrahim El Moussaouy

Department of mathematics, Faculty of Sciences Dhar El Mahraz, University of Sidi
Mohamed Ben Abdellah, Fez, Morocco

Abstract: The study of modules with respect to the properties of their endomorphisms has been a significant area of research in algebra. In this paper, we explore T-Hopfian modules, which are modules where each surjective endomorphism possesses a T-small kernel. We show that any Hopfian is T-Hopfian; however, the reverse implication does not necessarily hold. Furthermore, we examine the relationships between T-Hopfian modules, Dedekind finite modules, and quasi-projective modules. We also investigate the behavior of T-Hopfian modules in the context of direct sums and projective T-covers. Several important properties, such as the preservation of T-Hopfian modules under Morita equivalence, are demonstrated. These results contribute to the understanding of the classification and structure of modules in modern algebra.

Keywords: Hopfian module, T-Hopfian module, Dedekind finite module

**THE LEVEL OF AWARENESS AMONG LECTURERS IN NIGER STATE
COLLEGE OF EDUCATION OF THE ECONOMIC BENEFITS OF USING OPEN
AND EDUCATIONAL RESOURCES**

Abdullahi A.N¹; Usman, Z.N;²

Department of Civil Environmental Engineering. Air Force Institute of Technology, Kaduna¹.
Curriculum and instruction department², Niger State College of Education

Abstract

This study was carried out to investigate the level of Awareness among lecturers in Niger State College of Education of the economic benefits of using open and educational resources. The study adopted a descriptive survey design and lecturers were used as research sample. Two research questions guided the study and 5 item questionnaires were used as instrument for data collection. Pilot test was carried out and a reliability coefficient of 0.83 and were obtained respectively for the two sections of the questionnaire. Data collected were analyzed using descriptive statistics of mean and standard deviation. A decision rule was set, in which a mean score of 3.0 and above was considered agreed while a mean score below 3.0 was considered disagreed. Findings revealed that lecturers have low level of awareness of economic benefits of OER with a grand mean of 1.2, Based on these findings, it was recommended that school administrators should encourage lecturers to adopt and use OER in their teaching.

Key words: Open Educational Resources, Awareness, Economic benefit and Gender.

**PSYCHOLOGICAL TRAUMA AND SPEECH ACTS: A PRAGMATIC ANALYSIS
OF WIDOWHOOD IN SOLA ADEBOWALE’S *LONELY DAYS***

Adesanmi, Moses Ademola

General Studies Department, Federal Polytechnic, Ilaro, Nigeria

Abstract

This study interrogates the intersection between language use and psychological trauma in Sola Adebowale’s *Lonely Days*, with a focus on the deployment of speech act theory in portraying the plight of African widows. The paper explores how various speech acts like commands, threats, declarations, and even silence, serve as pragmatic tools that showcase the sociocultural and psychological challenges confronted by the protagonist, Yaremi and other widows in the community of Kufi. Relying on John Searle’s Speech Act Theory and Carl Rogers’ Person-Centered Theory from psychology as its framework, the study examines relevant conversations and narrative excerpts from the novel to identify how linguistic expressions convey mental states and enforce sociocultural norms. Deploying qualitative content analysis, the research employs a close reading of the text, identifying performative utterances and indirect speech acts that exemplify the psychological burden and emotional manipulation enshrined in widowhood rites. Findings reveal that speech acts used on Yaremi, including coercive remarriage proposals and accusatory remarks, ignite mental distress, isolation, and resistance. Furthermore, Yaremi’s own responses such as deliberate silence and assertive refusal, demonstrate how language use turns a coping strategy for asserting agency in a patriarchal society. The study submits that pragmatics, when situated within a psychological framework, offers powerful insights into how language perpetuates gender-based trauma. *Lonely Days* reveals not only the devastating emotional impact of oppressive traditions but also highlights the power of speech as instrument for both oppression and resistance in the lived experiences of African women.

Keywords: Gender Roles, Psychological Trauma, Pragmatics, Speech Acts, Widowhood.

EVALUATION OF THE CONSEQUENCES OF UNCONTROLLED SOLID WASTE DISPOSAL IN KADUNA METROPOLIS

Aliyu Hassan

Department of Civil and Environmental Engineering,
Air Force Institute of Technology, Nigerian Air Force, Kaduna

Abstract

Unregulated solid waste disposal poses significant environmental and public health challenges in urban centres, particularly in Kaduna Metropolis. The absence of an effective waste management system has led to indiscriminate dumping of refuse in open spaces, drainage systems, and water bodies, exacerbating pollution and contributing to frequent flooding. This study evaluates the impact of uncontrolled waste disposal on environmental quality, urban infrastructure, and public health. Findings indicate that improper waste disposal leads to air and water contamination, the proliferation of disease vectors such as mosquitoes and rodents, and increased respiratory and gastrointestinal illnesses among residents. Additionally, the obstruction of drainage channels by solid waste has intensified urban flooding, resulting in property damage and infrastructural deterioration. Studies have shown that in many parts of Kaduna Metropolis, waste generation far exceeds collection capacity, leading to a persistent waste accumulation crisis. Addressing these issues requires comprehensive waste management strategies, including improved waste collection, public awareness campaigns, and policy enforcement. A sustainable approach integrating waste reduction, recycling, and community participation is essential to mitigating the adverse effects of unregulated waste disposal.

Keywords: Unregulated solid waste disposal, Environmental pollution, Public health impact, Urban infrastructure, Waste management strategies Flooding and drainage obstruction, Disease vectors, Waste accumulation crisis

AI-POWERED TOXICITY PREDICTION: TRANSFORMING CHEMICAL RISK ASSESSMENT WITH MACHINE LEARNING MODELS

Amaan Arif

Amity Institute of Biotechnology, Amity University Uttar Pradesh, Lucknow Campus 226028

Abstract

The growing need for safe and effective chemical innovation has made accurate toxicity prediction essential in ensuring public health and safety. Traditional methods of toxicity assessment, including laboratory experiments and animal testing, are often slow, expensive, and pose ethical concerns. In response, Artificial Intelligence (AI), specifically Machine Learning (ML) models, have revolutionized the process by providing faster, more efficient, and highly accurate alternatives. These AI models analyze large datasets of chemical properties and biological outcomes, detecting patterns that might otherwise be missed. Advanced ML techniques, such as deep learning, random forests, and support vector machines, have shown remarkable accuracy in predicting chemical toxicity, sometimes outperforming traditional methods. AI-powered toxicity prediction accelerates chemical risk assessment by enabling the simultaneous screening of thousands of compounds, assessing potential hazards like carcinogenicity, genotoxicity, and organ toxicity. As these models evolve and learn from new data, their predictive capabilities improve, making risk assessments more dynamic and data-driven. The key advantages of AI-based predictions include faster evaluations, cost savings through reduced laboratory tests and animal use, and early identification of potential risks. Additionally, AI models can assist in predicting the environmental impact of chemicals, helping to guide regulatory decisions and reduce the risk of harmful pollutants. While AI-based toxicity prediction holds great promise, challenges such as data quality, model interpretability, and regulatory acceptance remain. However, with the continued development of data generation and explainable AI technologies, AI is expected to become a cornerstone of chemical safety and regulatory practices, offering more accurate, efficient, and ethical solutions for toxicity assessment.

Keywords: Toxicity Prediction, Machine Learning Models, Chemical Risk Assessment, Artificial Intelligence (AI), Data-Driven

SUSTAINABLE EVALUATION OF LATERITE, CEMENT, AND IGBOKODA SILICATE SAND FOR BUILDING CONSTRUCTION IN NIGERIA

Amoo Afeez Oladeji

Department of Environmental Sciences, Federal University Dutse, Nigeria.

Abstract

The high cost and environmental impacts of conventional building materials are the challenge to sustainable and economical construction in Nigeria. This paper evaluates the performance and sustainability of laterite, cement, and Igbokoda silicate sand as building materials for construction in Nigeria. Laterite sample was modified with 8 % Igbokoda silicate sand and stabilized with 20 % cement to produce 150 mm × 150 mm × 150 mm bricks under applied pressure. Laboratory test determined the compressive strength and specific gravity of the bricks using standard methods. The results reveals that, laterite stabilized at 8 % sand and 20 % cement with the yield of 2.1 N/mm², meets the minimum compressive strength required for Nigeria building materials. Economic analysis revealed that bricks produced from this mixture yield the savings of 45 – 65 % compared to conventional sandcrete blocks, with 15 % per square meter of wall over fired clay bricks. Additionally, laterite bricks are a greener choice with reduced energy consumption during production. The study suggests the use of locally sources materials such as laterite, cement, and Igbokoda silicate sand to improve cost-effective, eco-friendly, and sustainable construction in Nigeria and subsequently promote improved housing delivery at reduced cost and without negatively impacting the environment.

Keywords: Laterite bricks; Igbokoda silicate sand; Cement stabilization; Sustainable building materials; Cost-effective construction

TERNARY SYSTEM CATIONIC COPOLYMER (DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE: BUTYL METHACRYLATE)/THIOGLYCOLIC ACID DOPED COPPER TUNGSTATE NANOCOMPOSITE FOR ENVIRONMENTAL REMEDIATION AND PATHOGEN CONTROL SUPPORTED BY MOLECULAR DOCKING ANALYSIS

Anum Shahzadi^{1*}, Ali haider², Muhammad Ikram³

¹Department of Pharmacy, COMSATS University Islamabad, Lahore Campus, Lahore 54000, Pakistan.

²Department of Clinical Medicine, Faculty of Veterinary and Animal Sciences, Muhammad Nawaz Shareef, University of Agriculture, 66000 Multan, Punjab, Pakistan

³Solar Cell Applications Research Lab, Department of Physics, Government College University Lahore, Lahore 54000, Punjab, Pakistan

Abstract

Eudragit (Eud) with a set amount of thioglycolic acid (TGA) doped copper tungstate (CuWO_4) nanocomposite (NC) was made utilizing a co-precipitation technique with 2 and 4 weight percent of cationic copolymer (dimethylaminoethyl methacrylate: butyl methacrylate). The produced NC's structural, optical, and compositional properties were examined using a variety of characterisation methods. The addition of Eud and TGA boosted the crystallinity of CuWO_4 , while XRD examination verified the monoclinic and anorthic crystal structure of CuWO_4 . FTIR spectra confirmed that CuWO_4 -related vibrational modes were present. The electronic spectra showed a drop in bandgap energy (E_g) due to an expanded absorption window and redshift with Eud and TGA. The surface flakes and rod-like features of CuWO_4 with dopants are clarified by FESEM analysis. Methyl orange (MO) dye in a neutral medium was significantly reduced by 4 weight percent Eud/TGA- CuWO_4 . A significant inhibition zone (7.35 mm) was also seen when the bactericidal efficacy was evaluated against *S. aureus*. By employing molecular docking, the mechanism underlying the bactericidal effect of TGA- CuWO_4 , Eud/TGA- CuWO_4 NC against DNA gyrase_{*S. aureus*} (Gram + ve) was investigated (**Published in Materials chemistry and Physics**).

Key words: Co-precipitation, Dye decolorization, Molecular docking, *S. aureus*

**ORADA OLMANIN AURASI: SEYAHAT, MEDYA TEKNOLOJİLERİ VE
İLETİŞİMSEL DENEYİM ÜZERİNE**
THE AURA OF BEING THERE: ON TRAVEL, MEDIA TECHNOLOGIES, AND
COMMUNICATIVE EXPERIENCE

Arda Karaböcek

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı
Bölümü, ORCID: 000-0002-3226-9309

ÖZET

Google Earth gibi dijital haritalama teknolojileri aracılığıyla dünyanın herhangi bir noktasını birkaç saniye içerisinde gezebildiğimiz bir çağda, fiziksel olarak seyahat etme ihtiyacımız nasıl şekillenmektedir? Bu çalışma, Jorge Luis Borges’in *On Exactitude in Science* adlı öyküsündeki birebir ölçekli harita metaforu ile Italo Calvino’nun *Kentler ve Anılar 4* anlatısında hiç değişmediği için yavaş yavaş yok olan kent imgesinden yola çıkarak; fiziksel seyahat, dijital gezi ve deneyim üretimi arasındaki gerilimi medya ve iletişim perspektifinden incelemeyi amaçlamaktadır.

Ziyaret edilen şehirlerdeki suç oranları, havaalanı kullanıcı yorumları ve vize süreçleri gibi güncel veriler üzerinden, bireylerin neden hâlâ fiziksel yolculuğu tercih ettikleri sorgulanmaktadır. Bu tercihin ardında yatan “özgün deneyim” arzusuna, Walter Benjamin’in “aura” kavramı çerçevesinde yaklaşılmaktadır. Aynı zamanda sosyal medya paylaşımları, dijital müze turları ve çevrimiçi etkileşim biçimleri üzerinden; bu yolculukların aura’yı yaşatmak mı yoksa yok etmek mi üzere kurgulandığı tartışmaya açılmaktadır.

Çalışma, dijitalleşmiş bir dünyada özgün anı üretiminin imkânlarını ve fiziksel olarak bir mekânda bulunmanın medya aracılığıyla nasıl dönüştüğünü ele almaktadır. Seyahat edilen ülkelerde karşılaşılan reklam panoları, televizyon yayınları ve kamusal medya unsurlarının, bireysel deneyimi nasıl etkilediği medya ve iletişim teorileri bağlamında değerlendirilmiştir. Bu sunum, dijital ve fiziksel seyahat biçimlerinin iletişim deneyimimizi ve medya aracılığıyla kurulan anlam dünyalarını nasıl yeniden şekillendirdiğini tartışmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Medya, İletişim, Aura, Dijitalleşme, Walter Benjamin, Calvino, Borges

ABSTRACT

In an era where digital mapping technologies such as Google Earth allow us to virtually visit any location on the planet within seconds, how is our need for physical travel evolving? This study draws on Jorge Luis Borges’ *On Exactitude in Science*—with its metaphor of a map as detailed as the territory itself—and Italo Calvino’s *Cities & Memory 4*, where a city slowly disappears for never changing, to explore the tension between physical travel, digital exploration, and the production of experience through the lens of media and communication.

By examining contemporary data such as crime rates in major cities, airport user reviews, and visa procedures, the study questions why individuals continue to choose physical journeys. This preference is analyzed through Walter Benjamin’s concept of “aura,” focusing on the desire for authentic experience. Furthermore, the paper questions whether such travel is undertaken to preserve the aura of a place or, paradoxically, to erase it—especially in the context of sharing images on social media or engaging in virtual museum tours.

The study also considers whether the creation of authentic memories is still possible in an increasingly digitized world, and how physically being in a location is reshaped through media. It evaluates how elements such as billboards, television channels, and public media in visited

countries influence the traveler's perception. Ultimately, this presentation aims to discuss how both digital and physical modes of travel reshape our communication experiences and the mediated worlds of meaning we construct around them.

Keywords: Media, Communication, Aura, Digitalization, Walter Benjamin, Calvino, Borges

IMPACT OF CILIA VELOCITY ON MUCUS FLOW DURING PROLONGED MILD COUGH

Arti Saxena

Associate Professor,
Department of Applied Sciences,
Manav Rachna International Institute of Research Studies,
Faridabad, Haryana, India

Abstract

This paper deals with a circular two-layered mathematical model of air and viscoelastic mucus flow through the trachea in the human respiratory tract due to prolonged mild cough with bronchial constriction and outlines the quasi-steady state flow of air and viscoelastic mucus under a time-dependent pressure gradient. Air is regarded to be incompressible Newtonian fluids, whereas mucus as viscoelastic Voigt elements. It is noted that mucus transport increases as the cilia velocity in mucus increases at a given pressure drop. Mucus transport decreases in constricted airways as the mucus viscosity increases at different pressure drop. Air transport remains constant for both cases.

Keywords: Ciliary Beat, Viscosity, Viscoelastic Fluid, Bronchial Constriction.

**SEQUENCE SPACES, SEQUENCE IDEALS, AND THEIR OPERATOR IDEALS
OVER NON-NEWTONIAN NUMBERS**

Ashoke Dutta

Department of Mathematics, Tripura University, Agartala-799022, Tripura, India.

The notion of non-Newtonian numbers was introduced by Grossman and Katz between the years 1967-1970. The difference between non-Newtonian calculus and Newtonian calculus is, in Newtonian calculus or usual calculus we work on the field $\mathbb{R}$ of real numbers whereas in non-Newtonian calculus, we work on the field of non-Newtonian numbers where the field of non-Newtonian numbers are denoted by $\mathbb{R}(N)$ and defined by

$$\mathbb{R}(N) = \{\alpha(x) \in \mathbb{R} : x \in \mathbb{R} \text{ and } \alpha \text{ is an injective function from } \mathbb{R} \text{ to } \mathbb{R}\},$$
 together with operations and order relations.

In this paper, we will explore special sequence spaces(sss) of non-Newtonian numbers, sequence ideals, the adjoint of sequence ideals, sequence ideals by using s-numbers and approximation numbers. We will discuss some applications of these concepts to different types of operator ideals, and classify the simple and non-simple sequence spaces.

Key words: Orlicz Sequence Space, Sequence Ideals, Operator Ideals, Non-Newtonian Numbers

THE ROLE OF FORCE IN DIPLOMACY: A CONTINUING DILEMMA FOR U.S. FOREIGN POLICY

Md. Ashraful Amin^{1*}

Department of International Relations, Tokyo international University, Japan.

ORCID ID: 0009-0008-9428-1312

Mst. Amena Khatun

Department of Sanskrit, University of Rajshahi , Rajshahi-6205, Bangladesh

ORCID ID: 0009-0001-4748-0393

AL Amin Hussen

Department of Sanskrit, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

Md. Masbahul Islam⁴

Department of Islamic history and culture, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ORCID ID: 0009-0000-3755-4304

Abstract

The role of force in diplomacy remains a persistent and complex dilemma in U.S. foreign policy. While the United States has historically emphasized the value of diplomacy in advancing its international objectives, the use or threat of military force has often accompanied these efforts. This duality raises questions about the efficacy and morality of force as a foreign policy instrument. In the post-Cold War and post-9/11 eras, the United States has increasingly relied on coercive diplomacy, targeted military interventions, and strategic deterrence to influence adversaries and shape global outcomes. However, the overreliance on military power has sometimes undermined diplomatic legitimacy, provoked international backlash, and complicated alliance management. This paper explores key historical cases—such as the Vietnam War, the Iraq War, and the use of drone strikes—to illustrate the tension between force and diplomacy. It also analyzes contemporary challenges, including U.S. relations with China, Russia, and Iran, where the balance between coercion and negotiation continues to evolve. The study draws on realist and liberal theoretical frameworks to assess when and how force supports or sabotages diplomatic goals. Ultimately, it argues that while force can serve as a tool to enhance diplomatic leverage, its misapplication can erode long-term strategic credibility. For U.S. foreign policy to remain effective and principled, it must recalibrate the relationship between force and diplomacy, emphasizing multilateralism, strategic restraint, and normative leadership in international affairs.

Keywords:

Coercive diplomacy, U.S. foreign policy, Military intervention, Strategic credibility

ECO-FRIENDLY CONDUCTIVE INKS: ENHANCING THE PERFORMANCE AND SUSTAINABILITY OF ELECTRONIC TEXTILES

Assia BATINE^{1,2, *}, Abdelkrim BOUMEGNANE ^{1,2}, Ayoub NADI ²,
Omar CHERKAOU ², Mohamed TAHIRI ¹

¹ Organic Synthesis, Extraction and Valorisation Laboratory (SOEV) Ain Chock's Sciences Faculty, Hassan II University of Casablanca; Km 7 Route d'El Jadida, 20230. Casablanca, Morocco.

² Laboratory of Research on Textile Materials (REMTEX), Higher School of Textile and Clothing Industries (ESITH), Km 8 Route d'El Jadida 20230 Casablanca, Morocco.

ABSTRACT:

Environmental challenges impact many sectors today, with the textile industry being a major contributor to these problems. Electronic textiles are a rapidly growing part of this sector and can be produced using various methods. In our study, the electronic textile was created through screen printing with a conductive ink. Since most conductive inks used in this field contain toxic substances, thereby exacerbating environmental impact, our main goal is to formulate an eco-friendly ink based on hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) as binder and silver nanoparticles as conductive filler.

The printed textile exhibited a surface resistance of 2,5 kW/sq when applying 1 to 5 layers, with a filler content not exceeding 0.5 wt.%. To evaluate the electromechanical performance of the printed textile, tests were conducted for tensile strength, abrasion resistance, and washability. The results show that the textile became more resistant to tensile stress after being treated with the silver-based conductive ink. It also demonstrated good wear resistance, maintaining a surface resistance of 100 kW/sq even after 3000 abrasion cycles. However, the printed pattern showed poor washability due to the hydrophilic nature of HPMC, which tends to dissolve in the presence of water. This prompted us to consider using a coating to address this issue in the future and enhance the final product's utility.

KEYWORDS: E-textiles; Eco-friendly Conductive Ink; Silver Nanoparticles, Screen Printing

NEXUS BETWEEN ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AND ENTREPRENEURIAL MINDSET

AWOMAILO Lanke Benedict

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2291-0035>

Department of Business Administration and Management
Yaba College of Technology, Yaba, Lagos, Nigeria.

AYENI, Johnson O.

Department of Marketing
Yaba College of Technology
Yaba Lagos, Nigeria.

ABSTRACT

This study aimed to ascertain “Entrepreneurship Education and Entrepreneurial mindset. The total population of the study was 44.183. A survey research design was employed and a self-structured questionnaire was used as the instrument with the standardized result of Cronbach, Alpha of 0.98”. Multi-Stage sampling method was used to select three hundred respondents (300) and administer questionnaires. However, Two Hundred and Ninety-Six (296) were retrieved and considered valid, which was used for the final analysis. A simple percentage was employed to analyse the bio-data while Chi-square statistics was used to test the formulated hypotheses. Therefore, a positive relationship between Entrepreneurship Education. Introduction of Roel Models. Business Planning Activities, Entrepreneurial Networks on Entrepreneurial mindset, and Gender moderated the relationship between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Mindset. Therefore, Tertiary institutions should implement pragmatic methods like field trips, mentorship programmes, and workshops to inspire undergraduate students to adopt entrepreneurial traits as part of their entrepreneurship education initiatives. It is also recommended that future research should conduct a comparative study among several academic institutions within the country.

Keywords: Entrepreneurship Education, Business Planning Activities, Role Model, Entrepreneurial Networks, Entrepreneurial Mindset

ROLE OF MOTHER TONGUE INSTRUCTION IN EARLY CHILDHOOD LEARNING OUTCOMES

Baffa Bashari Ibrahim

Department of Early Child Care Education
Jigawa State College of Education and Legal Studies Ringim
Nigeria

Abstract

The Early years of a child's life are foundational to their cognitive, linguistic, and socio-emotional development. In multilingual contexts like Nigeria, the language of instruction in Early Childhood Care and Education (ECCE) significantly influences learning outcomes. This paper explores the role of mother tongue instruction in enhancing Early Childhood learning outcomes, with a particular focus on comprehension, participation, and knowledge retention. Drawing from both global literature and contextual evidence from northern Nigeria, the study highlights the benefits of using the child's first language in instruction during the foundational years. It also examines the challenges faced in implementing mother tongue-based education, including policy gaps, teacher preparedness, and community perceptions. The paper argues that mother tongue instruction not only fosters better academic performance but also strengthens cultural identity and learner confidence. It concludes by recommending strategies for effective integration of indigenous languages into ECCE programs, including curriculum adaptation, teacher training, and community sensitization. The findings advocate for renewed policy commitment and resource allocation to promote linguistically inclusive and developmentally appropriate ECCE practices.

Key words: Role, Mother's Tongue, Instruction, Early Child Hood, Learning out Comes

**KENTSEL EKOSİSTEM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ: ÇANKIRI KENT
MERKEZİ ÖRNEĞİ**
EXAMINATION OF URBAN ECOSYSTEM SERVICES: THE CASE OF ÇANKIRI CITY
CENTER

Doç. Dr., Betül TÜLEK

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, ORCID: 0000-0002-6584-041X

Dr., İdil KANTER OTÇU

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, ORCID: 0000-0002-1947-8579

Araş. Gör., Kevser Sena CEYLAN

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, ORCID: 0000-0002-8134-9532

Öğr. Gör., Gamze SEÇKİN GÜNDOĞAN

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, ORCID: 0000-0001-7674-8670

Doç. Dr., Özgür Burhan TİMUR

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, ORCID: 0000-0003-0626-3031

ÖZET

Dünya üzerinde doğanın sağladığı tüm hizmetler 1 milyardan fazla insanın yaşamını doğrudan etkilemektedir. Dünya nüfusunun önemli bir bölümünün kentlerde yaşadıkları dikkate alındığında ekosistem hizmetleri kavramının önemli bir alt kavramı olan kentsel ekosistem hizmetleri kavramının da gün geçtikçe önem kazandığından söz etmek mümkündür. Bir kentteki iç ekosistemlerin kentin tamamına ve dolayısıyla kentliye sağladıkları fayda, ürün ve hizmetler olan kentsel ekosistem hizmetleri kavramı gıda temini, su akışını düzenleme ve yüzey akışı hafifletme, kent ısını düzenleme, gürültüyü azaltma, havayı temizleme, çevresel aşırılıkları iyileştirme, atık arıtma, tozlaşma ve tohum dağılımı, rekreasyonel ve zihinsel gelişme, hayvanları izleme gibi çok sayıda fayda sağlamaktadır.

Bu çalışma kapsamında İç Anadolu ile Batı Karadeniz Bölgesi geçiş zonunda yer alan Çankırı ili, kent merkezi incelenecektir. Kenti kuzeybatıdan gelen ve önemli bir mavi altyapı bileşeni olan Tatlı Çay'ın ikiye ayırması, kentin kuzeyinde gerçekleştirilen madencilik hareketleri, ve aynı zamanda yaban hayatı yaşam alanlarının varlığı, kentin merkezinde yer alan ve kültürel miras niteliğindeki sivil mimari yapıları ile yeşil altyapıyı destekleyen açık ve yeşil alanlar kentin ekosistem hizmetlerini zenginleştirmektedir. Bu kapsamda Çankırı kent merkezinde sağlanan kentsel ekosistem hizmetleri incelenecek, kentteki öncelikli ekosistem hizmetleri belirlenecek ve kente ve kent halkına sağladıkları faydalar mekânsal olarak değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ekosistem hizmetleri, kentsel ekosistem hizmetleri, Çankırı kent merkezi

ABSTRACT

All services provided by nature directly affect the lives of more than 1 billion people around the world. Considering that a significant portion of the world's population lives in cities, it is possible to mention that the concept of urban ecosystem services, which is an important sub-concept of the ecosystem services, is gaining importance day by day. The concept of urban ecosystem services, which are the benefits, products and services provided by the internal ecosystems in a city to the whole city and thus to the urban people, provides many benefits such as food supply, regulating water flow and mitigating runoff, regulating urban temperature, reducing noise, cleaning the air, improving environmental extremes, waste treatment, pollination and seed dispersal, recreational and mental development, and animal monitoring.

In this study, the city center of Çankırı province, located in the transition zone between Central Anatolia and the Western Black Sea Region, will be examined. Ecosystem services of the city are enriched by the dividing of the city into two parts by Tatlı Çay Stream, which comes from the northwest and is an important blue infrastructure component, mining activities in the north of the city, as well as the presence of wildlife habitats, civil architectural structures in the city center, which are cultural heritage, and open and green areas that support green infrastructure. In this context, the urban ecosystem services provided in Çankırı city center will be examined, primary ecosystem services in the city will be identified, and the benefits they provide to the city and the people of the city will be analyzed spatially.

Keywords: Ecosystem services, urban ecosystem services, Çankırı city center

ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL FOR SOCIAL TRANSFORMATION: A STUDY OF YOUTH-LED STARTUPS IN SOUTH ASIA AND AFRICA

Dr. Bhabajyoti Saikia

Associate Professor

Faculty of Commerce and Management

Assam down town University

Abstract:

In the face of persistent socio-economic challenges such as unemployment, poverty, education inequality, and climate vulnerability, youth-led entrepreneurship has emerged as a vital instrument for social transformation in developing regions. This study explores the growing ecosystem of youth-driven startups in South Asia and Africa that are not only generating economic value but also addressing deep-rooted societal issues. Through a comparative analysis of selected case studies from countries like India, Bangladesh, Kenya, and Nigeria, this paper investigates the motivations, business models, and impact of these startups. The research draws upon the theoretical frameworks of social entrepreneurship, inclusive innovation, and sustainable development. Primary data has been collected through interviews with founders and ecosystem enablers, supplemented by secondary research from incubators, NGOs, and government programs. Key findings indicate that successful youth-led startups tend to combine low-cost technology, grassroots engagement, and frugal innovation to deliver high-impact solutions in sectors such as education, healthcare, agriculture, and clean energy. This paper highlights the role of enabling ecosystems—including policy support, funding access, and digital infrastructure—in nurturing youth entrepreneurship. It proposes a strategic framework for governments, educational institutions, and private sector partners to foster a new generation of socially-driven entrepreneurs. The insights offer a roadmap for leveraging youth potential in advancing inclusive and sustainable development in emerging economies.

Keywords:

Social Entrepreneurship, Youth Startups, Inclusive Innovation, South Asia, Africa, Sustainable Development, Impact-Driven Business, Grassroots Innovation.

**OPTIMIZATION OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM UNDER SUDDEN CHANGE IN
LOAD: A COMPARATIVE STUDY OF P&O AND
TAKAGI-SUGENO FUZZY LOGIC MPPT TECHNIQUES**

Boutaybi Mohammed, 0000-0003-0008-7129

National School of Applied Sciences of Oujda (ENSAO), UMP

Khelifi Yamina, 0000-0002-3526-2663

National School of Applied Sciences of Oujda (ENSAO), UMP

Khelifi Abdelilah, 0000-0002-8253-2013

National School of Applied Sciences of Oujda (ENSAO), UMP

Hali Aissa, 0000-0001-5246-1114

National School of Applied Sciences of Oujda (ENSAO), UMP

ABSTRACT

This study investigates the performance of a photovoltaic (PV) system under rapid load changes using two MPPT control strategies: the Perturb and Observe (P&O) method and an improved Fuzzy Logic Controller based on the Takagi-Sugeno model (FL-TS). The proposed FL-TS method uses the slope of the power-current $P(I)$ curve and its variation as inputs instead of the those obtained from the power-voltage $P(V)$ curve.

The PV system includes a 1Soltech 1STH215-P PV panel, a DC/DC boost converter, and a resistive load. The converter's MOSFET is driven by a PWM signal generated by the MPPT controller.

Simulation results in MATLAB/Simulink show a converter efficiency of 97%, with the FL-TS achieving a higher MPPT efficiency (99.64%) compared to P&O (99.20%). The FL-TS method also provides a faster response time (21.9 ms) compared to P&O (31.5 ms) and reduces oscillations, ensuring quicker and more stable convergence to the Maximum Power Point (MPP) under varying load conditions.

Keywords: MPPT; Fuzzy Logic; MATLAB/Simulink; DC/DC Converter; PV Panel, P&O

**PERFORMANCE IMPROVEMENT OF A PHOTOVOLTAIC SYSTEM USING
MPPT CONTROL BASED ON TAKAGI-SUGENO FUZZY MODEL**

Boutaybi Mohammed, 0000-0003-0008-7129

National School of Applied Sciences of Oujda (ENSAO), UMP

Khelifi Yamina, 0000-0002-3526-2663

National School of Applied Sciences of Oujda (ENSAO), UMP

Khelifi Abdelilah, 0000-0002-8253-2013

National School of Applied Sciences of Oujda (ENSAO), UMP

Hali Aissa, 0000-0001-5246-1114

National School of Applied Sciences of Oujda (ENSAO), UMP

ABSTRACT

This study presents a comparative analysis between two Maximum Power Point Tracking (MPPT) control techniques for photovoltaic (PV) systems: the conventional Perturb and Observe (P&O) method and a Fuzzy Logic Controller (FLC) based on the Takagi-Sugeno model. The simulation is conducted in the MATLAB/Simulink environment for a PV system composed of a standard photovoltaic panel connected to a resistive load through a DC-DC boost converter, under a sudden change in solar irradiance while maintaining a constant temperature.

The results demonstrate that the proposed Takagi-Sugeno fuzzy logic controller outperforms the classical P&O method. In particular, the FL-TS controller achieves an efficiency of 99.83% with a response time of 21.7 ms, compared to 99.58% efficiency and 28.2 ms for the P&O approach. Furthermore, the FL-TS control significantly reduces oscillations around the Maximum Power Point (MPP) and ensures faster and more stable convergence under abrupt irradiance variations.

Keywords: FL-Takagi Sugeno; MATLAB/Simulink; MPPT; Photovoltaics; Mpp

**OSMANLI DEVLETİ'NDE HİBE UYGULAMALARI: 1650-1700 YILLARI ARASI
İSTANBUL MAHKEME KAYITLARINA DAYALI HUKUKİ VE
SOSYOEKONOMİK BİR İNCELEME
GRANT PRACTICES IN THE OTTOMAN STATE: A LEGAL AND
SOCIOECONOMIC ANALYSIS BASED ON ISTANBUL COURT RECORDS
BETWEEN 1650-1700**

Buket EĞİTMEN

Dr. Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Anabilim dalı,
Elazığ-Türkiye
ORCID: 0000-0002-8497-7681

ÖZET

Hibe, karşılık beklemeksizin bir malın devredilmesi anlamına gelen hukuki bir kavramdır. Hibe etme fiili insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Genellikle insanın özünde beslediği yardımseverlik ve cömertlik duygularının etkisiyle yardımlaşma ve geride kalan sevdiklerinin hayatlarına maddi katkı sunma maksadıyla gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, zaman zaman belirli şartlar konularak yapılan hibe örnekleri de mevcuttur. Osmanlı hukuk sisteminde önemli bir yere sahip olan hibenin bireyler arası sosyal ve ekonomik ilişkilerde nasıl bir etki yarattığı araştırılmaya çalışılmış, 1650-1700 yılları çalışmanın zamansal sınırını oluşturmuştur. 17. Yüzyılın ikinci yarısını kapsayan 17 İstanbul kadı sicilinden faydalanılmıştır. Bu defterler İSAM tarafından gerçekleştirilen *İstanbul Kadı Sicilleri Projesi* kapsamında hazırlanmıştır. Ayrıca İBB Kültür A.Ş. ve Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi ortaklığı çerçevesinde yine İstanbul (sur içi ve bilad-ı selase) mahkemelerinden 1557-1911 yılları arasında yer alan 60 defterin transkripsiyonu gerçekleştirilmiş ve 2019 yılında yayımlanmıştır. Bu defterlerden İstanbul, Galata, Beşiktaş, Hasköy, Eyüp ve Bab Mahkemesi defterlerinden faydalanılmıştır. Mahkemeye intikal eden hibe kayıtlarının sayıları, muhtevaları ve tüm hibe işlemlerinin hukuki niteliği, taraflar arası ilişkileri, bağışın türü ve ekonomik değeri ele alınmaya çalışılmıştır. Mahkemelere yansıyan hibe verilerin tespiti ve nitel içerik analizi yöntem olarak seçilmiş ve mahkemeye intikal eden 203 hibe konulu kaydın olduğu tespit edilmiştir. Bu verilerden hareketle en fazla hibenin aile üyeleri ya da ikinci derece akrabalar arasında yapıldığı gözlemlenmiştir. Hibe yapılan malları ise daha çok eşya, para ve gayrimenkul olmuştur. Bu çerçevede elde edilen veriler hibenin sadece bireyler arası mal devir işlemi değil aynı zamanda aile içi denge, sosyal statü göstergesi, dini ve siyasi bir araç olarak kullanıldığını göstermesi açısından önemlidir. Bu yönüyle çalışma, hem Osmanlı hukuk tarihi hem de sosyoekonomik yapı hakkında katkılar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Bağış, Yardımlaşma, Hukuk

ABSTRACT

Grant is a legal concept referring to the transfer of property without expecting compensation. It dates back to ancient times and was generally motivated by benevolence and the desire to support loved ones left behind. Occasionally, grants were also made under certain conditions. We have tried to investigate the impact of the grant, which has an important place in the Ottoman legal system, on the social and economic relations between individuals, and the years 1650-1700 constitute the temporal boundary of the study. 17 Istanbul Kadi registers covering the second half of the 17th century were utilized. These books were prepared within the scope

of the Istanbul Kadi Registers Project organized by ISAM. In addition, within the framework of the partnership between IBB Kltr A.Ş. and Medipol University Faculty of Law, the transcription of 60 notebooks from the courts of Istanbul (city walls and bilad-ı selase) between 1557-1911 was realized and published in 2019. The number and content of grant records submitted to the court, the legal nature of transactions, party relations, donation type, and economic value have been analyzed.

Qualitative content analysis of the grant data reflected in the courts and qualitative content analysis was selected as the method and it was determined that there were 203 records on grants submitted to the court. Based on these data, it was observed that most grants were made between family members or second-degree relatives. The goods donated were mostly money and real estate. The data obtained in this framework is important in terms of showing that grants were used not only as a transfer of property between individuals, but also as an intra-family balance, an indicator of social status, and a religious and political tool. In this respect, the study contributes to both Ottoman legal history and socioeconomic structure.

Keywords: Ottoman Empire, Donation, Charity, Law

SUSTAINABLE NANO-MEDICINE FROM MEDICINAL PLANTS: QUANTUM DOT APPROACHES FOR ANTICONVULSANT AND ANTI-DIABETIC THERAPEUTICS

Bushra Yaseen

Delhi School of Public Health (DSPH), Institution of Eminence, University of Delhi, Delhi

Abstract

Traditional medicinal herbs have long been used to treat metabolic and neurological conditions. The combination of this traditional expertise and nanotechnology presents a viable path towards the creation of long-term biomedical remedies in the present day. The production of quantum dots (QDs) from three phytochemical-rich medicinal plants—*Ailanthus excelsa*, *Alteranthea sessalis* and *Gymnema sylvestre* using a non-toxic and environmentally friendly Wet Torrefaction process is investigated in this work. The method maintains the plant components' medicinal purity while placing an emphasis on environmental sustainability. FTIR and UV-visible spectroscopy were used for initial characterisation, which verified the successful creation of stable quantum dots with the desired structural and optical characteristics. Based on the known pharmacological characteristics of the source plants, these biogenic QDs are being studied for their possible anticonvulsant as well as anti-diabetic properties. The goal of this endeavour is to develop a new generation of inexpensive, biocompatible nanomaterials for specific biomedical applications by fusing conventional phytotherapy with nanoscience. The results demonstrate the viability of employing locally accessible, naturally occurring materials to create scientifically informed, nature-based healthcare solutions that are ready for the future.

Keywords: Quantum Dots; Green Nanotechnology; Traditional Medicinal Plants; Anticonvulsant Activity; Antidiabetic Therapeutics; Sustainable Nanomedicine

**PHYSICOCHEMICAL AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF
MICRONIZED MOROCCAN CLAYS FOR IMPROVED PERFORMANCE OF
Na₂SiO₃-ACTIVATED BINDER**

C. Naim^{a,b}, A. Tizliouine^a

^aLMPGI, High School of Technology, (ESTC), Hassan II University of Casablanca, B.P 8012
Oasis, Casablanca, Morocco

^bCEDoc, National High School of Electricity and Mechanics (ENSEM), Hassan II University
of Casablanca, B.P 8818 Oasis, CASABLANCA, Morocco

Abstract

This study investigates the physicochemical and structural properties of micronized clays collected from two distinct regions in Morocco, with the objective of enhancing the mechanical performance of sodium silicate (Na₂SiO₃)-activated binders. The raw clays were first characterized using X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA), and scanning electron microscopy (SEM) to evaluate their mineralogical composition, functional groups, thermal behavior, and morphology. The clays were then micronized and subjected to alkaline activation using a sodium silicate solution. Compressive and flexural strength tests were conducted on the resulting binder specimens. The results reveal that regional differences in clay composition significantly influence the reactivity and mechanical performance of the activated binders. Specifically, the presence of amorphous phases, higher specific surface area, and appropriate Si/Al ratios were found to improve the geopolymerization process and mechanical strength. This comparative approach provides valuable insights into selecting suitable local clay resources for the development of sustainable, high-performance alkali-activated materials.

Keywords:

Micronized clays, Alkali-activated binders, Sodium silicate, Mechanical performance, Physicochemical characterization, Geopolymerization, .

TOWARDS INTELLIGENT CONTROL OF PHOTOVOLTAIC HYDROGEN SYSTEMS: A STATE-OF-THE-ART REVIEW FOR SMART MICROGRIDS

Chaymae Denden, 0009-0004-3739-862X

National School of Applied Sciences of Oujda (ENSAO), UMP

Bekkay Hajji, 0009-0004-3150-3564

National School of Applied Sciences of Oujda (ENSAO), UMP

ABSTRACT

As the global push for decarbonization accelerates, the integration of renewable energy systems with green hydrogen technologies has become a promising pathway toward energy autonomy. Among emerging solutions, photovoltaic (PV)-driven hydrogen production within microgrids offers a decentralized, clean, and flexible energy architecture. This paper presents an in-depth review of recent advances in the control and optimization of such systems, with a particular focus on hybrid control strategies combining classical algorithms (such as Perturb and Observe or Incremental Conductance) and intelligent techniques, including fuzzy logic and neuro-adaptive methods. Emphasis is placed on the challenges of real-time energy balance, system nonlinearities, and the dynamic behavior of electrolyzers. The review highlights existing gaps in control performance under variable irradiance and load conditions, while offering perspectives for next-generation supervisory algorithms tailored for smart microgrids. This work lays the groundwork for developing resilient and efficient energy systems powered by solar hydrogen.

Keywords: Photovoltaic systems, Hydrogen production, Microgrids, Intelligent control, Fuzzy logic, Renewable energy, Energy management.

AN INNOVATIVE METHOD FOR PREVENTING SHIVERING DURING SPINAL ANAESTHESIA

Danish Khan¹, Dr.W.Helen²

¹ Bachelor of Pharmacy 3rd year, Faculty of Pharmacy, Bharath Institute of Higher Education and Research, Chennai, Tamil Nadu, India

² Assistant Professor, Department of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmacy, Bharath Institute of Higher Education and Research, Chennai, Tamil Nadu, India

Abstract

Background: Shivering during spinal anaesthesia is a complex issue that can be brought on by cold surroundings and vasodilation. It can cause discomfort, higher oxygen use, and even surgical problems. Strategies for management and prevention that work are crucial to ensure the health of the patients. While taking into account patient-specific factors and possible side effects, this review article examines a variety of strategies, including pharmacological and non-pharmacological approaches, for preventing shivering during spinal anaesthesia. It also highlights recent developments in this field and their clinical implications.

Objective: This review article's objective is to present a thorough analysis of current developments and strategies for preventing shivering when under spinal anesthesia. It covers non-pharmacological techniques, a variety of pharmaceutical therapies, investigates the processes of shivering, and provides insights into clinical issues.

Conclusions: Though recent advancements in pharmacological and non-pharmacological approaches present encouraging paths for management and prevention, shivering during spinal anesthesia is still a major concern.

Keywords: Spinal Anesthesia; pharmacological methods; Prevention; Shivering; Clinical Considerations; Non-Pharmacological Methods.

THE INDIAN GIG ECONOMY IN TRANSITION: INSIGHTS FROM A SURVEY OF 200 URBAN GIG WORKERS

Dr Simran Sikka

Assistant Professor

School of Business and Commerce

Manipal University Jaipur

Dr Mikul

Assistant Professor

M.M. Institute of Management (MMIM)

(Maharishi Markandeshwar (Deemed to be University), Mullana)

Abstract:

The gig economy in India has witnessed remarkable growth, particularly in the aftermath of the COVID-19 pandemic, as both employers and workers have increasingly adopted flexible work models. This research investigates the scope and opportunities available to gig workers in the Indian context, focusing on sectors such as ride-hailing, food delivery, freelance digital services, and home-based tasks. The study aims to understand the socio-economic impact of gig work, job satisfaction levels, and access to rights and benefits such as insurance, social security, and minimum wages. A survey-based research methodology was adopted, involving 200 gig workers across urban centers including Delhi, Bengaluru, Mumbai, and Hyderabad. Descriptive statistical tools were used to analyze the data, covering variables such as income range, working hours, skill development, and awareness of labor rights. Results indicate that while 65% of respondents found gig work to be a good source of short-term income, only 28% reported satisfaction with job security and long-term career prospects. About 72% expressed a desire for government-supported benefits and clearer legal recognition. The study reveals a gap between the growing demand for gig work and the institutional support structures necessary to protect gig workers' rights. The paper concluded by highlighting key opportunities for policymakers, platforms, and workers to create a more inclusive and sustainable gig economy in India, emphasizing the need for regulatory frameworks, upskilling programs, and social protection mechanisms.

Keywords: Gig Economy, Workers' Rights, Post-Pandemic Employment, Platform Work

CONSUMER PROTECTION AGAINST UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES

Dr. Valentina MEMINI

Department of Civil & Commercial Law, Lecturer

Faculty of Law

“Qiriazi” University College

Dr. Irena LAVDARI

Law Department, Lecturer

Faculty of Law, Political Sciences and International Relations

“European University of Tirana”

Abstract

In an era where the economy and technology are rapidly evolving, consumers increasingly face significant risks from unfair commercial practices. These practices include fraud, inaccurate or insufficient information, unjustified psychological pressure during purchasing decisions, and other forms of undue influence that undermine consumers' free and informed choices, thereby infringing upon their fundamental rights.

This study examines the legal and institutional framework governing consumer protection in Albania, comparing it with international standards. The primary focus is on how Albanian legislation addresses unfair commercial practices, the main challenges in its implementation, and proposals for improvement. Rather than offering a detailed analysis of specific provisions, the study provides an overview of the general legal approach and institutional support mechanisms.

Drawing on academic literature, official reports, and case studies, the paper highlights the need for enhanced oversight mechanisms, increased public awareness, and the harmonization of national regulations with the realities of digital commerce. Furthermore, it emphasizes the importance of a comprehensive approach that combines legal regulation with educational and institutional measures.

This paper aims to contribute to the discourse on more effective consumer protection in an increasingly complex marketplace by proposing measures to strengthen institutional functions and adapt legislation to modern challenges. In doing so, it aspires to ensure that consumers are better protected from unfair practices, aligning with the best standards and practices at the international level.

Keywords

Consumers, Protection, Unfairness, Commerce, Laws, Institutions, Awareness.

**SANAL GERÇEKLİK (VR) VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK (AR) İLE KATILIMCI
ANLATI BİÇİMLERİ
VIRTUAL REALITY (VR) AND AUGMENTED REALITY (AR) AND
PARTICIPATORY NARRATIVE FORMATS**

Dr.Kaya Tabanlı

Atlas Üniversitesi, Orcid no:0009-0002-1322-484X;

Prof.Dr.Müge Demir

Haliç Üniversitesi, Orcid no: 0000-0002-0655-5272

Özet

Günümüz dijital çağında hikâye anlatımı yalnızca sözcüklerle ya da iki boyutlu görsellerle sınırlı kalmamaktadır. Gelişen teknolojiler sayesinde kullanıcılar artık hikâyelerin içine adım atmakta ve onları birebir deneyimleme fırsatı bulmaktadır. Bu teknolojilerin başında gelen Sanal Gerçeklik (Virtual Reality - VR) ve Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality - AR), anlatı yapılarında köklü dönüşümler yaratmakta; kullanıcıları yalnızca izleyici değil, aynı zamanda deneyimin aktif katılımcısı haline getirmektedir.

AR ve VR teknolojilerinin hikâye anlatımındaki bu dönüştürücü etkisi, sadece eğlence sektöründe değil, eğitim, sanat ve kültürel miras gibi pek çok alanda da kendini göstermektedir. Bu teknolojiler, izleyiciyi fiziksel olarak farklı bir mekâna taşımadan, zihinlerinde yepyeni bir gerçeklik kurarak hikâyeye duygusal ve bilişsel düzeyde daha derin bir bağ kurmalarına olanak tanır.

Bu çalışmanın temel amacı, VR ve AR teknolojilerinin hikâye anlatımında nasıl kullanıldığını, bu kullanımın anlatının yapısı ve izleyici deneyimi üzerindeki etkilerini incelemektir. Özellikle “katılımcı” (immersive) anlatı biçimlerinin geleneksel anlatı yapılarıyla nasıl etkileşime girdiği ve bu etkileşimin yeni ifade biçimleri doğurup doğurmadığı sorgulanacaktır. Ayrıca VR ve AR ortamlarında anlatı kurarken karşılaşılan teknik ve estetik zorluklar da değerlendirilecektir. Bu bağlamda, AR ve VR teknolojilerinin sunduğu çoklu ortam (multimodal) anlatı olanaklarının, geleneksel anlatıdan farklı olarak izleyicinin rolünü nasıl dönüştürdüğü; izleyici ile anlatı arasındaki sınırların nasıl bulanıklaştığı ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: *Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, hikaye anlatımı, anlatı biçimleri, dijitalleşme*

Abstract

In today's digital age, storytelling is not limited to just words or two-dimensional visuals. Thanks to the developing technologies, users are now stepping into the stories and having the opportunity to experience them one-on-one. Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR), which are among the leading of these technologies, create radical transformations in narrative structures; they make users not only viewers, but also active participants of the experience.

This transformative effect of AR and VR technologies in storytelling is manifested not only in the entertainment sector, but also in many areas such as education, art and cultural heritage. These technologies allow them to establish a deeper connection to the story on an emotional and cognitive level by establishing a brand new reality in their minds, without physically moving the viewer to a different place.

The main purpose of this study is to Decipher how VR and AR technologies are used in storytelling and to examine the effects of this use on the structure of the narrative and the

audience experience. In particular, it will be questioned how "participatory" (immersive) narrative forms interact with traditional narrative structures and whether this interaction gives rise to new forms of expression. In addition, the technical and aesthetic difficulties encountered when creating a narrative in VR and AR environments will also be evaluated. In this context, it will be discussed how the multimedia (multimodal) narrative possibilities offered by AR and VR technologies transform the role of the viewer. Decently from the traditional narrative; how the boundaries between the viewer and the narrative blur.

Key words: Virtual Reality, Augmented Reality, storytelling, narrative forms, digitalization.

**THE USE OF MOBILE DEVICE SENSOR DATA FOR IDENTIFYING
TRANSPORTATION MODES**
TAŞIMA MODLARINI BELİRLEMEK İÇİN MOBİL CİHAZ SENSÖR VERİLERİNİN
KULLANILMASI

Duygu BAĞCI DAŞ¹, ORCID: 0000-0003-4519-3531

¹Ege University, Ege Higher Vocational School, Izmir / Türkiye

ABSTRACT

This study examines the impact of sensor types and classification algorithms on the accuracy of the transportation mode detection (TMD) process. TMD refers to the automatic identification of the transportation mode (e.g., walking, driving, train, bus) a person is using at a given moment, based on data collected from mobile sensors. Real-time and portable device-based TMD systems are effectively utilized in various fields such as improving urban planning, monitoring and addressing the spread of diseases and other potential hazards, providing emergency responders information on the fastest route to aid the lost or injured, real-time journey planning and guidance systems, military, fitness, or targeted advertising. In this regard, TMD offers significant contributions not only in technological contexts but also in broader societal applications.

In the study, an open-source dataset was used, which includes data collected via various Android-based mobile devices from 13 individuals with different demographic characteristics, covering five modes of transportation. The raw dataset is composed of more than 31 hours of data walking, driving a car, standing still, being on a train, and being on a bus. The data is obtained in 5-second windows with 20-Hz measurements. Four statistical features are extracted from the obtained raw data. The data were collected using seven different sensors, such as the accelerometer and gyroscope. Over 99.98% classification accuracy was achieved through eight different shallow algorithms trained under 1ms.

Through this study, it is demonstrated that sensor data obtained from portable devices can be processed quickly and with high accuracy, enabling the real-time operation of the TMD on mobile devices effectively. Furthermore, the study provides a comprehensive evaluation of sensor diversity and algorithm selection, offering practical recommendations for real-world implementations. In this context, the study highlights the potential of on-device and edge AI approaches for achieving accurate and low-latency transportation mode detection using mobile sensor data.

Keywords: Transportation Mode Detection, Machine Learning, On-Device AI, Edge AI

ÖZET

Bu çalışma, sensör türlerinin ve sınıflandırma algoritmalarının ulaşım modu tespiti (UMT) sürecinin doğruluğu üzerindeki etkisini incelemektedir. UMT, bir kişinin belirli bir anda hangi ulaşım modunu (örneğin yürüyüş, araba sürme, tren, otobüs) kullandığının mobil sensörlerden toplanan verilere dayanarak otomatik olarak tanımlanmasıdır. Gerçek zamanlı ve taşınabilir cihaz tabanlı UMT sistemleri; kentsel planlamayı iyileştirme, hastalıkların ve diğer potansiyel tehlikelerin yayılımını izleme ve ele alma, kaybolan veya yaralanan kişilere yardım için acil müdahale ekiplerine en hızlı rotayı sağlama, gerçek zamanlı seyahat planlama ve yönlendirme sistemleri, askerî uygulamalar, fitness veya hedefe yönelik reklamcılık gibi çeşitli alanlarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu bağlamda, UMT yalnızca teknolojik bağlamlarda değil, daha geniş toplumsal uygulamalarda da önemli katkılar sunmaktadır.

Çalışmada, demografik özellikleri farklı 13 bireyden çeşitli Android tabanlı mobil cihazlar aracılığıyla toplanan verileri içeren açık kaynaklı bir veri seti kullanılmıştır. Veri seti, yürüyüş, araba sürme, hareketsiz durma, trende olma ve otobüste olma olmak üzere beş ulaşım modunu kapsayan 31 saatten fazla ham veriden oluşmaktadır. Veriler, 20 Hz ölçümle 5 saniyelik pencereler halinde elde edilmiştir. Elde edilen ham verilerden dört istatistiksel özellik çıkarılmıştır. Veriler, ivmeölçer ve jiroskop gibi yedi farklı sensör kullanılarak toplanmıştır. 1 milisaniyenin altında eğitilen sekiz farklı sığ algoritma ile %99.98'in üzerinde sınıflandırma doğruluğu elde edilmiştir.

Bu çalışma aracılığıyla, taşınabilir cihazlardan elde edilen sensör verilerinin hızlı ve yüksek doğrulukla işlenebileceği ve böylece UMT'nin mobil cihazlarda gerçek zamanlı olarak etkili bir şekilde çalıştırılabileceği gösterilmiştir. Ayrıca, çalışma sensör çeşitliliği ve algoritma seçimi konusunda kapsamlı bir değerlendirme sunarak gerçek dünya uygulamaları için pratik önerilerde bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışma, mobil sensör verilerini kullanarak doğru ve düşük gecikmeli ulaşım modu tespiti sağlamak amacıyla cihazda ve uç yapay zekâ (Edge AI) yaklaşımlarının potansiyelini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ulaşım Modu Tespiti, Makine Öğrenmesi, Cihazda Yapay Zekâ, Uç Yapay Zekâ

**INVESTMENT ACTIVITIES OF THE INSURANCE COMPANIES THROUGH THE
SCOPE OF ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF
KOSOVO FOR THE PERIOD 2019-2023**

Egzona SELIMI, PhD Candidate

University St.Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid

ORCID iD: 0009-0004-7298-689X

ABSTRACT

Asset-liability management (ALM) is the practice of managing a business so that decisions and actions taken with respect to assets and liabilities are coordinated. ALM is an ongoing process of formulating, implementing, monitoring, and revising strategies related to assets and liabilities to achieve an organization's financial objectives, given the organization's risk tolerances and other constraints.

ALM can be also defined as “the practice of matching the term structure and cash flows of an organisation's assets and liability portfolios to maximize returns and minimize risk”. In the past, ALM was a more simplistic process with less regulations and limitations, and ALM has changed significantly in the past two decades with the growth and integration of financial institutions and the emergence of new financial products and services.

An insurance company is just like any other financial firm, it assumes liabilities as their essential business. It transforms assets to meet special preferences of its customers. The insurance companies enable customers to spread risk and maximize return at a certain level of risk that is acceptable to customers.

It is important for an insurance company to have the requisite knowledge of appropriate combinations of its asset and liability to promote its financial strength and enhance its ability to honour its contractual commitments to clients. Managing financial risks necessitates making organizational decisions about risk that are acceptable and those that are not, both internally and externally.

The Kosovo insurance market has experienced a relatively positive development over the last decade and has been characterized by ongoing reforms, especially with the new companies by offering new services. Currently, there are ten insurance companies operating on the market offering a variety of products. The insurance market today is quite consolidated and has sufficient financial and professional capacities to provide various insurance coverage to protect citizens and their businesses from different events whether they are natural disasters or insurance on health, life, property, responsibilities, various accidents etc.

Key words: assets, liabilities, insurance, companies, Kosovo.

HEPATOPROTECTIVE AND ANTIOXIDANT EFFECTS OF METHANOL SEED EXTRACT OF *HURA CREPITANS* IN CCl₄-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN ALBINO RATS

¹Ekpono E. U., ²Ajah V. O., ¹Okoye O. G. and ¹Udeh K. U.

¹Department of Biochemistry, Federal Polytechnic Oko, Anambra State, Nigeria

²Department of Biochemistry, Ebonyi State University, Abakaliki, Ebonyi State, Nigeria

ABSTRACT

This was designed to evaluate the hepatoprotective and antioxidant effects of methanol seed extract of *Hura crepitans* in CCl₄-induced oxidative stress in Albino rats. Thirty albino rats were randomly placed into six experimental groups after seven days of acclimatization with five rats in each group. The groups were designated as group I to VI. Oxidative stress and hepatotoxicity was induced in rats in groups II to VI by intraperitoneal administration of 2ml/Kg body weight of carbon tetrachloride (CCl₄) in olive oil (1:1). Group I (Negative control) received normal feed. Group II (positive control) was not treated while group III (standard control) was treated with standard drug (silymarin) in a dose of 2mg/Kg body weight intraperitoneally. Groups IV to VI were treated with graded doses of 200, 400 and 600 mg/kg body weight of the extract. The rats in all groups were allowed free access to feed and water and the treatment lasted for fourteen days. The biochemical indices were determined using standard methods. Total bilirubin, low density lipoprotein cholesterol, very low density lipoprotein cholesterol, aspartate aminotransaminase, alanine aminotransaminase, alkaline phosphatase, glutathione peroxidase, glutathione transferase, superoxide dismutase, catalase and malondialdehyde levels were significantly ($p < 0.05$) decreased in CCl₄ induced oxidative stress albino rats treated with *Hura crepitans* methanol seed extract. Significant ($p < 0.05$) increase were recorded in reduced glutathione, high density lipoprotein, triglycerides, total cholesterol and albumin levels in CCl₄ induced albino rats treated with *Hura crepitans* seed methanol extract. The results suggest that *Hura crepitans* may possess therapeutic potential for managing blood-related disorders, supporting its traditional use in herbal medicine.

Keywords: Hepatoprotective, Antioxidant, *Hura crepitans*, Oxidative stress, Albino Rats

SCROTAL PARAMETERS OF YANKASSA RAMS SUPPLEMENTED MONKEY BREAD SEED (*PILIOSTIGMA THONNINGII* SEED) ESSENTIAL OIL-BASED DIET

Emmanuel U. Anaso

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Federal University of Agriculture
Mubi, Adamawa Nigeria

Abstract

This study evaluated the effects of Monkey bread essential oil (MEO) on scrotal parameters in rams. Twenty-one ram lambs were randomly assigned to three treatment groups (7 rams per group) in a completely randomized design, with comparable initial body weights (10.55 ± 0.60 kg). The feeding trial spanned 90 days. The values obtained for scrotal lengths was significantly ($P < 0.05$) higher in T2 and T3 than T1. The results for scrotal circumference followed the same pattern with that of scrotal lengths, thereby proving that MEO can be used up to 10ml/kg diet of sheep positively impacting their reproductive potential. In conclusion, dietary supplementation with MEO reproductive functions as shown by the increased scrotal parameters in sheep. A supplementation level of 10 ml MEO/kg diet was identified as optimal for sheep performance.

Keywords: Small ruminants, sheep, tropical phytogetic, essential oils, reproduction, scrotum

**KRANK MİLİ İLE BİYEL KOLU ARASINDA OLUŞAN TEMAS KUVVETİNİN AĞ
DUYARLILIK ANALİZİ YÜRÜTÜLMESİ
IMPLEMENTING A MESH SENSIVITY ANALYSIS OF THE CONTACT FORCE
BETWEEN THE CRANKSHAFT AND THE CONNECTING ROD.**

Engin ERBAYRAK

Doç.Dr., İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
0000-0002-0648-8823

ÖZET

Bu çalışmada içten yanmalı motorlarda doğrusal hareketi dönme hareketine çeviren krank-biyel mekanizması incelenmiştir. Bu çalışmada, motor mekanizmasında piston başının bağlı olduğu biyel kolu ile biyel koluna dönme hareketini veren krank milinin temas bölgesine sonlu elemanlar yöntemi ile uygulanabilecek optimum ağ boyutu belirlenmesi amaçlanmaktadır. Sonlu eleman analizinden önce ilk olarak biyel kolu ile krank milinin üç boyutlu tasarımı CAD programında yapılmış ve montajlama uygulanmıştır. Montaj parçası sonlu elemanlar analiz programında aktararak, yapısal analiz uygulanmıştır. Krank milinin sabitlendiği ve biyel kolu ile krank mili bağlantı mekanizmasının kendi ağırlığında tahrik edilmesi yapısal analizin sınır şartları olarak belirlenmiştir. Biyel kolu ile krank mili arasında kurulan bağlantı elemanın boşluk ve penatrsayon kontrolleri sonlu elemanlar programında gerçekleştirildikten sonra, temas bölgesinde meydana gelen tepki kuvvetinin ağ boyutu hassasiyeti araştırılmıştır. Bunun için sonlu elemanlar programında yer alan parametrik çalışma uygulanmıştır. Giriş parametresi olarak temas noktasında oluşturulan ağ boyutu seçilmiş, çıkış parametresi olarak da temas kuvveti belirlenmiştir. Farklı ağ boyutlarında temas kuvvetinin aynı sınır şartları altındaki değişimi parametrik çalışma içerisinde değerlendirilmiş ve ağ boyutu temas kuvveti değişim grafiği çizdirilmiştir. Bu grafiğe göre, aynı sınır şartları altında ağ boyutu değiştikçe temas kuvvetindeki değişim kayda değer olarak gözlemlenmemiştir. Bu sebepten dolayı temas bölgesinde daha fazla eleman ve düğüm noktası ile çalışabilmek adına optimum ağ boyutu 1 mm olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelime: Krank Mili, Biyel Kolu, Ağ Duyarlılığı, Parametrik Çalışma

ABSTRACT

This study examines the crank-connecting rod mechanism, which plays a crucial role in converting linear motion into rotational motion within internal combustion engines. The primary objective is to identify the optimal mesh size for the contact area between the connecting rod, which is attached to the piston head, and the crankshaft that imparts rotational motion to the connecting rod, utilizing the finite element method. To begin, a detailed three-dimensional design of both the connecting rod and crankshaft was developed using CAD software, followed by the assembly of these components. The assembled model was then transferred to a finite element analysis program for structural analysis. The defined boundary conditions for the analysis included a fixed crankshaft and a connecting rod and crankshaft connection mechanism driven by its weight. After conducting gap and penetration checks of the connection interface between the connecting rod and crankshaft in the finite element program, the study explored the sensitivity of the mesh size concerning the reaction forces experienced in the contact area. A parametric study was performed where the mesh size at the contact point served as the input parameter, while the resultant contact force was the output

parameter. The analysis assessed the variation in contact force under consistent boundary conditions across different mesh sizes, culminating in a graph that illustrated these changes. The findings indicated that there was no significant fluctuation in contact force as the mesh size varied. Consequently, the study concluded that an optimal mesh size of 1 mm should be employed to facilitate a higher density of elements and nodes in the contact area, thus enhancing the accuracy of the analysis.

Keywords: Crankshaft, Connecting Rod, Mesh Sensitivity, Parametric Study

**THERMAL AND FLOW BEHAVIOUR OF UNSTEADY CASSON NANOFLUID
OVER A POROUS EXPANDING DEVICE SUBJECT TO CONVECTIVE HEATING
AND NAVIER SLIP**

Ephesus O. Fatunmbi¹ & Olubisi L. Aako²

¹⁻²Department of Mathematics and Statistics, Federal Polytechnic, Ilaro, Nigeria

Abstract:

An understanding of complex non-Newtonian fluids such as Casson nanofluid flow dynamics is crucial in industrial processes such as polymer extrusion, thermal regulation in nano-coated surfaces, and biomedical devices requiring precise control of non-Newtonian heat and mass transfer. This study investigates the unsteady flow and thermal behaviour of a magnetohydrodynamic Casson nanofluid over a porous stretching sheet, incorporating the effects of convective heating and Navier slip. The governing equations, accounting for Brownian motion and thermophoresis, are formulated as nonlinear partial differential equations, transformed via similarity variables, and solved numerically using the shooting method with a Runge-Kutta scheme. Effects of some crucial parameters such as the Casson number, slip coefficient, Biot number, and unsteadiness parameter are analyzed. Results show that increasing the slip parameter reduces wall shear stress and boosts velocity, while convective heating enhances surface temperature. These findings have significant implications for improving efficiency in coating technologies, biomedical flow systems, and heat transfer applications involving complex fluids like Casson fluid.

Keywords: Casson nanofluid; Convective heating; Unsteady flow; Navier slip, Porous device

**ULTRASON DESTEKLİ MAİLLARD REAKSİYONU YOLUYLA
PROTEİN/POLİSAKKARİT KONJUGASYONU**
PROTEIN/POLYSACCHARIDE CONJUGATION VIA ULTRASOUND-ASSISTED
MAILLARD REACTIONS

Prof. Dr. Esra İBANOĞLU

0000-0003-2665-7919

Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Firdevs DÖŞ

0000-0002-5579-5870

Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği
Anabilim Dalı

ÖZET

Gıdalarda bulunan ve önemli polimerlerinden biri olarak kabul edilen proteinler, dokuyu stabilize etmek ve gıdanın nitel özelliklerini korumak için besin yapı taşı olarak rol oynamaktadır. Proteinler, diğer biyoaktif bileşikler etkileyerek, işlevsel özelliklere sahip gıdaların geliştirilmesine güçlü bir katkıda bulunmaktadır. Öte yandan, gıda proteinlerinin en önemli dezavantajları, yüksek sıcaklıklara, pH değişikliklerine, yüksek iyonik güce ve endüstriyel uygulamalarda kullanımlarını sınırlandıran belirli organik ajanlara duyarlılıklarına atfedilir.

Maillard reaksiyonu, proteinlerin işlevselliğini iyileştirmek için kullanılan yöntemlerden birini temsil etmektedir. Biyopolimerler arasındaki Maillard reaksiyonu, proteinlerin amino grupları ile şekerlerin karbonil grupları arasında kovalent bir bağ oluşturarak proteinlerin emülsifiye edici, bakterisidal ve antioksidan etkilerini, çözünürlüğünü artırmaktadır. Oluşan konjugatların Maillard reaksiyonunun erken aşamalarında olduğu gözlemlenmiştir.

Protein-polisakkarit glikasyonu için kullanılan geleneksel yöntemler genellikle uzun reaksiyon süresi ve yüksek enerji tüketimi gerektirir. Bu nedenle geleneksel yöntemlere alternatif olarak proteinlerin fonksiyonel özelliklerini geliştirmek amacıyla son zamanlarda, ultrason destekli Maillard reaksiyonları yaygın olarak araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. Yüksek yoğunluklu ultrasonik konjugasyon (~20 kHz), etkili karıştırma ve enerji/kütle transferi sağlayan ve Maillard reaksiyonunu hızlandırmada büyük potansiyel gösteren bir yöntemdir. Ultrasonik kavitasyon, hidrofilik moleküllerin protein yapısına bağlanmasını hızlandırabilir ve proteinin dış hacmini ve esnekliğini artırabilir.

Yumurta beyazı proteini (YAP), bol besin değeri ve emülsifiye etme, köpürtme, koyulaştırma ve jelleştirme özellikleri dahil olmak üzere iyi işlevsel özellikleri nedeniyle gıda işlemede yaygın olarak bir bileşen olarak kullanılmıştır. Mevcut çalışma, ultrasonikasyonu, klasik ısıtma yöntemine iyi bir alternatif açısından Maillard reaksiyon ürünlerinin sentezi için teknolojik olarak uygulanabilir bir yöntem olarak varsaymaktadır. Çalışmada, YAP proteini ile gellan zımkı arasında ultrason destekli Maillard reaksiyonu sonucu konjugatlar oluşturulmuştur. Hazırlanan konjugatlarda ortalama hidrodinamik çap ve zeta potansiyeli özellikleri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Maillard Reaksiyonu, Protein/Polisakkarit Konjugasyonu, Ultrasonikasyon

ABSTRACT

Proteins, considered as one of the important polymers found in foods, play an important role in stabilizing the texture of food and preserving its qualitative properties. Proteins contribute to the development of foods by affecting the bioavailability of nutrients and other bioactive compounds. On the other hand, the most important disadvantages of food proteins are attributed to their sensitivity to high temperatures, pH changes, high ionic strength and some organic agents, which limit their use in industrial applications.

Maillard reaction represents one of the most used methods to improve the functionality of proteins. Maillard reaction between biopolymers increases the emulsifying, high solubility, bactericidal and antioxidant effects of proteins by forming a covalent bond between the amino groups of proteins and the carbonyl groups of sugars. It has been observed that the conjugates formed are formed in the early stages of the Maillard reaction.

Traditional methods used for protein-polysaccharide glycation generally require long reaction times and high energy consumption. Therefore, ultrasound-assisted Maillard reactions have been widely used by researchers recently to improve the functional properties of proteins as an alternative to traditional methods. High-intensity ultrasonic conjugation (~20 kHz) is a method that provides effective mixing and energy/mass transfer and shows great potential to accelerate the Maillard reaction. Ultrasonic cavitation can increase the external volume and flexibility of the protein.

Egg white protein (EWP) has been widely used as an ingredient in food processing due to its abundant nutritional value and good functional properties including emulsifying, foaming, thickening and gelling properties. The present work assumes ultrasonication as a good alternative for the synthesis of Maillard reaction products. In the study, conjugates were formed as a result of ultrasound-assisted Maillard reaction between EWP protein and gellan gum. The average hydrodynamic diameter and zeta potential properties of the prepared conjugates were evaluated.

Keywords: Maillard Reaction, Protein/Polysaccharide Conjugation, Ultrasonication

**PORTAKAL KABUĞUNDAN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİN
EKSTRAKSİYONUNDA FARKLI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF DIFFERENT METHODS FOR BIOACTIVE MATERIAL
EXTRACTION FROM ORANGE PEEL**

Esra KARTALOĞLU, 0009-0008-7972-2765

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Yaren Didem ESENDEMİR, 0009-0001-8357-4960

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hatice SIÇRAMAZ, 0000-0002-5943-9566

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

ÖZET

Gıda endüstrisinde önemli miktarda atık oluşturan meyve kabukları, içerdiği yüksek değerli biyoaktif bileşenler sayesinde yeniden değerlendirilerek hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Bu atıkların işlenerek değerli bileşenlere dönüştürülmesi, döngüsel ekonomi hedefleriyle de örtüşmektedir. Özellikle portakal kabukları; fenolik bileşikler, karotenoidler ve askorbik asit gibi antioksidan etkiye sahip doğal bileşenler bakımından oldukça zengindir. Bu bileşenlerin gıdalarda doğal katkı maddesi olarak kullanımı, sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlamanın yanı sıra, sentetik katkı maddelerine olan ihtiyacı azaltarak daha temiz etiketli ürünlerin geliştirilmesine imkân tanır. Ancak bu bileşenlerin yüksek verimle elde edilmesi, seçilen ekstraksiyon yöntemine ve uygulama süresine bağlıdır. Bu çalışmada, portakal kabuğundan biyoaktif bileşenlerin elde edilmesinde geleneksel alkol-su karışımıyla yapılan ekstraksiyona ultrases destekli ekstraksiyon sistemleri entegre edilmiştir. Ultrasonik banyo ve ultrasonik homojenizatör olmak üzere iki farklı sistem kullanılmış; her bir yöntemde 5 ve 20 dakikalık ekstraksiyon süreleri uygulanmıştır. Elde edilen ekstraktlar, toplam fenolik madde miktarı, DPPH giderme yöntemiyle belirlenen antioksidan aktivite, toplam karotenoid içeriği ve askorbik asit miktarı yönünden analiz edilmiştir. Sonuçlar, ultrasonik banyonun geleneksel yöntemle göre belirgin bir avantaj sağlamadığını; ekstraksiyon süresinin artmasının da biyoaktif bileşenler üzerinde anlamlı bir etki oluşturmadığını göstermiştir. Buna karşılık, ultrasonik homojenizatör kullanımı ile ekstraksiyon verimi önemli ölçüde artmıştır. Antioksidan aktivite %34'ten %91'e, toplam fenolik madde miktarı 12'den 44 mg GAE/100 mL'ye, karotenoid miktarı 1,5'ten 11,5 mg β -karoten/100 g kabuk, askorbik asit miktarı ise 5,3'ten 8,8 mg/100 mL ekstrakta yükselmiştir. Özellikle 20 dakikalık ultrasonik homojenizasyon uygulaması, portakal kabuğundaki biyoaktif bileşenlerin ekstraksiyonunda en etkili yöntem olarak öne çıkmış ve bu teknolojinin sanayiye entegre edilmesinin çevresel, ekonomik ve fonksiyonel açıdan avantajlar sunabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ultrases, portakal kabuğu, biyoaktif maddeler, ekstraksiyon.

ABSTRACT

Fruit peels, which constitute a significant portion of waste in the food industry, have the potential to contribute to sustainability both economically and environmentally thanks to the high-value bioactive compounds they contain. Processing these wastes into valuable components also aligns with the goals of a circular economy. In particular, orange peels are rich in natural compounds with antioxidant properties such as phenolic compounds, carotenoids, and ascorbic acid. The use of these compounds as natural additives in food is important not

only for their positive health effects but also for reducing the need for synthetic additives, thereby enabling the development of cleaner-label products. However, the efficient recovery of these compounds depends directly on the extraction method used and the duration of the process. In this study, ultrasound-assisted extraction systems were integrated into the conventional alcohol–water extraction of bioactive compounds from orange peels. Two different systems, ultrasonic bath and ultrasonic homogenizer, were used, and extraction durations of 5 and 20 minutes were applied for each method. The obtained extracts were analyzed in terms of total phenolic content, antioxidant activity determined by the DPPH scavenging method, total carotenoid content, and ascorbic acid content. The results showed that the ultrasonic bath did not provide a significant advantage over the conventional method, and increasing the extraction time did not cause a notable increase in the amount of bioactive compounds in either system. In contrast, the use of an ultrasonic homogenizer significantly improved the extraction efficiency. Antioxidant activity increased from 34% to 91%, total phenolic content rose from 12 to 44 mg GAE/100 mL, carotenoid content increased from 1.5 to 11.5 mg β -carotene/100 g peel, and ascorbic acid content rose from 5.3 to 8.8 mg/100 mL extract. In conclusion, the ultrasonic homogenization method, especially when applied for 20 minutes, proved to be the most effective technique for extracting bioactive compounds from orange peels, and it was concluded that integrating this technology into industry could offer environmental, economic, and functional advantages.

Keywords: ultrasound, orange peel, bioactive materials, extraction.

**CURATIVE EFFECTS OF METHANOL SEED EXTRACT OF *HURA CREPITANS*
ON HEMATOLOGICAL ALTERATIONS IN CCl₄-INDUCED HEPATOTOXIC
ALBINO RATS**

Ezebuilo U. Ekpono

Department of Biochemistry, Federal Polytechnic Oko, Anambra State,
Nigeria

ABSTRACT

The Curative Effects of Methanol Seed Extract of *Hura crepitans* on Hematological Alterations in CCl₄-Induced Hepatotoxic Albino Rats were investigated using thirty albino rats randomly placed into six experimental groups. They were acclimatized for seven days prior to the grouping. The groups were designated as group I to VI. Hepatotoxicity was induced in rats in groups II to VI by intraperitoneal administration of 2ml/Kg body weight of carbon tetrachloride (CCl₄) in olive oil (1:1). Group I (Negative control) received normal feed. Group II (positive control) was not treated while group III (standard control) was treated with standard drug (silymarin) in a dose of 2mg/Kg body weight intraperitoneally. Groups IV to VI were treated with graded doses of 200, 400 and 600 mg/kg body weight of the extract. The rats in all groups were allowed free access to feed and water and the treatment lasted for fourteen days. The hematological indices were determined using standard methods. The results showed a significant ($p<0.05$) increase in haemoglobin, packed cell volume, red blood cell, platelet, lymphocyte and mesophils levels in CCl₄ induced albino rats treated with *Hura crepitans* seed methanol extract. White blood cell count, neutrophils and eosinophil levels were significantly decreased in CCl₄ induced albino rats treated with *Hura crepitans* seed methanol extract. The results generally revealed that this plant could be of importance in management of blood related disorders as used by the traditional practitioners.

Keywords: *Hura crepitans*, Hematology, CCl₄, Hepatotoxicity, Albino Rats

MOLECULAR EVIDENCE OF GLOBAL DISPERSAL AND CONNECTIVITY IN ZOOTIC PARASITES

Farjallah Sarra

Laboratory of Ecology, Biology and Physiology of Aquatic Organisms LR18ES41, Faculty of Sciences of Tunis, University of Tunis El Manar, Tunis 2092, Tunisia

Fasciola hepatica and *F. gigantica*, the causative agents of fasciolosis, are major zoonotic parasites affecting both humans and livestock. *F. gigantica* is primarily found in tropical regions, whereas *F. hepatica* is globally distributed. Fasciolosis leads to significant economic losses and poses serious public health concerns, particularly in developing countries, where an estimated 2.4 million people are infected. Due to the limitations of morphological identification, molecular markers have become essential for accurately distinguishing *Fasciola* species and understanding their population dynamics. Analysis of Sardinian samples (2013–2014) revealed the exclusive presence of the FhITS-H1 haplotype, which clusters with haplotypes from Africa, the Americas, and Asia, suggesting gene flow driven by livestock movement. Similarly, analysis of Algerian samples (2020–2021) showed a predominance of FhITS-H1 and identified a novel ITS2 variant (FhITS2-H3). Phylogenetic analyses based on ITS, COI, and ND1 markers grouped Algerian haplotypes with those from distant regions, indicating widespread dispersal of dominant lineages. A broader analysis of samples collected from Algeria, Tunisia, Italy, Mauritania, and Iran between 2013 and 2022 assessed both conventional markers (ITS, COI, ND1, COI–trnT–rrnL) and nuclear markers (*pold* and *pepck*). The *pold* marker supported clear species delineation, identifying *F. hepatica* in Algeria, Tunisia, and Italy, and *F. gigantica* in Mauritania and Iran. In contrast, the *pepck* marker revealed discordant profiles, indicating species co-occurrence and the presence of intermediate forms in North Africa. These findings underscore the importance of a multilocus genotyping approach and recommend caution when interpreting results based solely on *pepck*. Genetic analyses further suggest recent demographic expansion, low genetic structure, and high connectivity among populations, likely driven by livestock trade. Overall, these results highlight the urgent need for effective control strategies and stricter regulation of animal movements to prevent the spread of *Fasciola* spp. and curb illegal livestock trade.

Key words: Fasciolosis, Zoonotic parasites, Molecular markers, Multilocus genotyping, *Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*, Genetic structure, Livestock trade

**CHARGE TRANSPORT IN AMORPHOUS VS. CRYSTALLINE SOLIDS:
A COMPARATIVE ANALYSIS OF IONIC AND ELECTRONIC CONDUCTION
MECHANISMS**

Fatima Ezzahra LAHNINE 1, Lahcen BIH2, Abdeslam EL BOUARI 3

1 Physical Chemistry of Applied Materials Laboratory, Universite Hassan II de Casablanca,
Ben M'Sick Faculty of Sciences, Hassan II University, Casablanca

2 Laboratory of Sciences and Professions of the Engineer, Materials and Processes
Department ENSAM-Meknes Marjane II, Moulay Ismail University, Morocco.

3 Laboratory of Inorganic Materials for Sustainable Energy Technologies, Mohammed VI
Polytechnic University (UM6P), Lot 660-Hay Moulay Rachid, Ben Guerir, Morocco

ABSTRACT

Understanding the fundamental mechanisms of charge transport in solids is critical for the development of advanced functional materials, particularly in energy storage and electronic applications. This presentation explores and contrasts the ionic and electronic conduction mechanisms in amorphous (glassy) and crystalline structures. While crystalline materials benefit from long-range periodicity that facilitates band-like transport and predictable ionic pathways, amorphous solids exhibit localized states and structural disorder, often leading to thermally activated hopping mechanisms. Through a comparative approach, this work highlights the structural, energetic, and dynamic factors governing charge mobility in both material types, drawing on key case studies from lithium-ion conductors and transition metal oxide systems. Particular attention is given to the role of activation energy, free volume, and site connectivity in modulating transport behavior. The implications of these differences for solid-state battery design and other high-performance devices are also discussed. This study aims to bridge the understanding between order and disorder in functional materials and to provide insights for tailoring conduction properties through structural design.

Key words: Amorphous materials, Ion diffusion, Energy storage, High energy density.

***IN VIVO* ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACT OF
PUNICA GRANATUM.**

Fatma ALIA^{1,2,*}

¹Department of Biology, Faculty of Natural and Life Sciences, El Oued University, El Oued
39000, El Oued, Algeria

²Higher School of Saharan Agriculture, El Oued, Algeria

ABSTRACT

This study investigated the therapeutic potential of the aqueous extract of *Punica granatum* peels, focusing on its anti-inflammatory effects *in vivo*. The extract was prepared from dried pomegranate peels using the maceration method, yielding 44.9%. Subsequent phytochemical analysis revealed that the extract contained total polyphenols at 40.422 ± 0.042 mg GAE/g, flavonoids at 8.207 ± 0.29 mg QE/g, and condensed tannins at 6.892 ± 0.291 mg CE/g. *In vivo* evaluation using *Wistar* rats demonstrated that the extract significantly reduced experimentally induced inflammation compared to non-inflamed controls. Acute toxicity studies in mice revealed no toxic effects at concentrations up to 200 mg/L, as indicated by stable body weight, normal behavioral patterns, and unaltered biochemical markers such as fasting blood glucose and C-reactive protein. These findings suggest that the aqueous extract of *P. granatum* peels is a promising natural therapeutic agent for inflammatory conditions, potentially offering an effective and safer alternative to conventional pharmaceutical drugs.

Keywords: *Punica granatum*, phytochemical constituents, anti-inflammatory activity, aqueous extract.

**EVLİ KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE AİLE PLANLAMASI:
TUTUMLAR VE BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER**
GENDER ROLES AND FAMILY PLANNING IN MARRIED WOMEN: ATTITUDES AND
AFFECTING FACTORS

Dr. Öğr. Üyesi Fatma BAŞARAN ORCID: 0000-0002-6866-8678

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Lisans öğrencisi Zara İNAN ORCID: 0009-0005-8998-0897

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

ÖZET

Toplumsal cinsiyet rolleri bireylerin aile ve toplum içinde cinsiyet eşitliği sonuçlarını ve davranışlarını her yönden etkilemektedir. Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesinin önemi konusunda bugüne kadar Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'de (sDG'ler) dâhil olmak üzere yapılan birçok anlaşmaya rağmen, toplumdaki belirli erkek veya kadın rolleri konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu çalışmada, evli kadınların toplumsal cinsiyet rolleri ile aile planlaması tutumları arasındaki ilişki ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışma Eylül - Aralık 2024 tarihleri arasında bir Aile Sağlığı Merkezi'ne kayıtlı olan 347 evli kadınla yürütülmüştür. Veriler "Tanıtıcı Bilgi Formu", "Toplumsal Cinsiyet Roller Ölçeği" ve "Aile Planlaması Tutum Ölçeği" yüz yüze görüşme yöntemi ve anket aracılığı ile elde edilmiştir. Kadınların yaş ortalaması 33.36 ± 7.38 olup, %67.4'ü lise ve üzeri eğitim almış, %62.8'i çalışmamaktadır. %26.8'i korunma yöntemi kullanmazken, modern yöntem kullanımı %42.7'dir. Karar mekanizmasında eşlerin ortak kararı %64.3 oranındadır. Toplumsal cinsiyet rolleri ve aile planlaması tutumları arasında pozitif bir ilişki bulunmuş, eşitlikçi cinsiyet rolüne sahip bireylerin aile planlamasına daha olumlu yaklaştığı görülmüştür. Çalışan kadınlar ve eşi memur olanlar daha eşitlikçi tutum sergilemektedir. Geleneksel cinsiyet rolüne sahip bireylerin aile planlamasına yönelik tutumu daha düşük bulunmuştur. Sonuç olarak, toplumsal cinsiyet rolleri, kadınların aile planlaması tutumlarını doğrudan etkilemekte; eğitim, çalışma durumu ve ekonomik faktörler eşitlikçi tutumu güçlendirirken, geleneksel rolleri benimseyen kadınların aile planlamasına daha mesafeli yaklaştığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Roller, Aile Planlaması, Tutum, Kadın.

ABSTRACT

Gender roles affect individuals' gender equality outcomes and behaviors in every aspect of family and society. Despite numerous agreements made to date, including the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), on the importance of promoting gender equality, there are differing views on specific male or female roles in society. This study examines the relationship between married women's gender roles and their attitudes toward family planning and the factors influencing this relationship. It is a descriptive and correlational study. The study was conducted between September and December 2024 with 347 married women registered at a Family Health Center. Data were collected through face-to-face interviews and questionnaires using the "Demographic Information Form," "Gender Roles Scale," and "Family Planning Attitude Scale." The average age of the women was 33.36 ± 7.38 , 67.4% had a high school education or higher, and 62.8% were not working. 26.8% did not use contraception, while 42.7% used modern methods. In the decision-making process, 64.3% of couples made joint decisions. A positive relationship was found between gender roles and attitudes toward family planning, with individuals who held egalitarian gender roles having a more positive attitude

toward family planning. Working women and those whose spouses were civil servants exhibited more egalitarian attitudes. Individuals who held traditional gender roles had a less positive attitude toward family planning. In conclusion, social gender roles directly influence women's attitudes toward family planning; education, employment status, and economic factors reinforce egalitarian attitudes, while women who embrace traditional roles are found to be more distant in their approach to family planning.

Keywords: Social Gender Roles, Family Planning, Attitude, Women.

RESEARCH FROM LABORATORY TO INDUSTRY-TECHNOLOGIC MATURATION PROCESS

¹G. Barrera Torres, ²Carlos Enrique Scuracchio

¹Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM, Industrial Design Engineering Department.
Medellín, Colombia, postal code 050036; Medellín, Antioquia, Colombia.

²São Carlos Federal University-UFSCar-DEMA-materials department, São Carlos-SP-Brazil.

Abstract

Research used to be oriented towards obtaining publications with a degree of impact, which is measured by the number of citations. Nowadays the possibility of originating innovation through research must be focused on the preliminary analysis of a user, the preliminary analysis of a market, from the knowledge of a target or a need that becomes necessary to seek technological development with high social and industrial impact. From this presentation we show a way to initiate or propose research with tools such as CANVAS analysis which is used to reduce the number of publications without real impact and broadens the possibility of bringing the laboratory results to the doors of the industry with a process called technological maturation.

Keywords: Innovation, technologic maduration, TRL, Apply research.

RESEARCH FROM LABORATORY TO INDUSTRY-TECHNOLOGIC MATURATION PROCESS

¹G. Barrera Torres, ²Carlos Enrique Scuracchio

¹Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM, Industrial Design Engineering Department.
Medellín, Colombia, postal code 050036; Medellín, Antioquia, Colombia.

²São Carlos Federal University-UFSCar-DEMA-materials department, São Carlos-SP-Brazil.

Abstract

Research used to be oriented towards obtaining publications with a degree of impact, which is measured by the number of citations. Nowadays the possibility of originating innovation through research must be focused on the preliminary analysis of a user, the preliminary analysis of a market, from the knowledge of a target or a need that becomes necessary to seek technological development with high social and industrial impact. From this presentation we show a way to initiate or propose research with tools such as CANVAS analysis which is used to reduce the number of publications without real impact and broadens the possibility of bringing the laboratory results to the doors of the industry with a process called technological maturation.

Keywords: Innovation, technologic maduration, TRL, Apply research.

AI-MEDIATED TEACHING MATERIALS: PROTOTYPES FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNING BASED ON LOCAL AND GLOBAL CULTURES

Prof. Dr., Gérson Bruno Forgiarini de Quadros

Federal University of Amazonas, Faculty of Linguistics, Amazonas-Brazil

ORCID: 0000-0002-6140-280X

Abstract

This research investigates the use of Artificial Intelligence (AI) tools—such as ChatGPT, Microsoft Copilot, TTSMaker, and Leonardo AI—in the creation of teaching materials for English as a Foreign Language (EFL), with a focus on integrating cultural elements from the Amazon region and English-speaking countries. Anchored in Computational Linguistics (Freitas, 2022) and communicative approaches to language teaching (Leffa, 2016; Borges, 2011), the study aims to explore how generative AI applications can enhance instructional design through personalized, interactive, and multimodal resources. A qualitative and bibliographic methodology was adopted, divided into three phases: (1) analyzing and understanding selected AI tools; (2) designing and producing didactic units for beginner EFL learners, using AI for text, image, and audio generation; and (3) evaluating the pedagogical usability of these resources. The project utilized prompt engineering to generate dialogues, cultural descriptions, vocabulary lists, and visual materials, which were then assembled into digital didactic prototypes aligned with the principles of Task-Based Learning and the Communicative Approach. Preliminary findings indicate that AI applications can assist educators in developing meaningful, student-centered content, though limitations remain—particularly concerning the accuracy and contextual relevance of outputs. The tools proved valuable in supporting listening, speaking, and intercultural competence development. Challenges emerged with audio synchronization and image generation tailored to specific regional contexts (e.g., Amazonian cuisine and customs), underscoring the need for critical curation by educators. In conclusion, the integration of AI tools in language education holds significant potential for innovation and inclusiveness. However, their effective use demands digital literacy, ethical awareness, and pedagogical intentionality from educators. The study highlights AI's role not as a replacement but as a collaborative agent in the creative and adaptive teaching-learning process.

Keywords: Artificial Intelligence, English Language Teaching, Prototypes.

EVOLUTION OF THE PRINCIPLE OF CRIMINAL LEGALITY IN INTERNATIONAL LAW: CRITICAL ANALYSIS AND PERSPECTIVES

GHERMAN-GRIMAILO Ana-Maria, lecturer, PhD Student

The „Ștefan cel Mare” Academy of the Ministry of Internal Affairs of Republic of Moldova
ORCID: 0009-0001-6348-8803

SUMMARY

The principle of legality is a central pillar on which the entire legal order of all legal systems in the world rests, notwithstanding the fact that its application, as well as its interpretation, may vary significantly in substance from one state to another, while at the same time representing a safeguard against arbitrariness.

In comparative criminal law, the analysis of this principle argues that all legal systems tend to protect citizens from abuse of the law, but the framework in which it is applied and the legal sources vary between continental, common law, Islamic and mixed systems.

Criminal legality, in international law, is an essential principle that ensures that individuals are punished only for acts that are clearly defined as crimes at the time they are committed, contributing to a fair and just trial in the international arena. Criminal legality is nothing less than a basic foundation of the system of international law - a branch that made its distinguished emergence at the end of the 19th century.

This fact is enshrined in countless international normative acts of exceptional importance, various international treaties and legal instruments that have been finding their way into case law for centuries. Moreover, a strong argument is that such a principle should have been absolutely binding in all legal systems and in all branches of law, being considered as the framework principle of all common principles,

Keywords: legality, incrimination, criminal act, punishment, case law, criminal law, accessibility, predictability, international law.

E-SPORLARIN GENÇLER ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK VE SOSYAL ETKİLERİ
THE PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL IMPACTS OF E-SPORTS ON YOUTH

Prof. Dr. Gökhan ACAR

Uşak Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,

ORCID: 0000-0002-3617-1958

Doktora Öğrencisi, Kayhan SERİN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

ORCID: 0000-0002-4927-733X

ÖZET

Bu çalışma, dijital çağın yükselen fenomenlerinden biri olan e-sporun genç bireyler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Özellikle son on yılda küresel ölçekte hızla büyüyen e-spor sektörü, gençlerin hem boş zaman pratiklerinde hem de kimlik inşasında merkezi bir rol oynamaktadır. Çalışma, e-sporun gençlerin sosyal ilişkileri, benlik algısı, dijital bağımlılık riski ve toplumsal aidiyet hisleri üzerindeki etkilerini çok boyutlu bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. Nitel meta-sentez yöntemiyle yürütülen araştırmada, yayımlanmış ve e-sporun gençlik üzerindeki psikososyal etkilerine odaklanan 28 akademik yayın sistematik olarak incelenmiş; tematik uygunluk bakımından seçilen 11 akademik çalışma detaylı analiz edilmiştir. Bulgular, e-sporun dijital topluluklar aracılığıyla sosyal bağlılık ve aidiyet geliştirdiğini, ancak uzun süreli oyun maruziyetinin depresyon, kaygı ve akademik performans düşüklüğü gibi risklerle de ilişkili olabileceğini göstermektedir. Öte yandan, e-sporun olumsuz etkilerine de dikkat çekilmiştir. Yoğun oyun oynama süresi, özellikle ergenlik çağındaki gençlerde akademik motivasyon kaybı, dikkat eksikliği, uyku düzensizliği, kaygı bozuklukları ve sosyal izolasyon gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Ayrıca, rekabetçi atmosferin bazı gençlerde performans baskısı ve ‘toksik davranış’ eğilimlerini artırdığı; buna karşılık bazı gençlerde ise özgüven ve başarı duygusunu pekiştirdiği gözlemlenmiştir. Dijital ortamda yaşanan siber zorbalık, oyun içi şiddet ve cinsiyet temelli ayrımcılık gibi etkenlerin de gençlerin psikolojik iyi oluşunu olumsuz etkileyebileceği ortaya konulmuştur. Ayrıca, e-sporun rekabetçi yapısının bazı gençlerde özgüveni artırırken, bazı bireylerde performans kaygısı ve toksik davranış eğilimlerini tetiklediği saptanmıştır. Çalışma, gençlerin e-spor deneyimlerinin sosyal destek mekanizmaları ve dijital okuryazarlık düzeyleri ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. E-sporun olumlu yönlerinin desteklenmesi, olumsuz etkilerinin ise sınırlandırılması için dengeli ve kapsayıcı gençlik politikalarına ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır. . Özellikle okul temelli rehberlik hizmetleri, ebeveyn eğitimleri ve dijital medya okuryazarlığı programları ile bu alanda farkındalık artırıcı stratejiler geliştirilmesi önerilmektedir. Bu bağlamda, e-sporun hem fırsat hem de risk barındıran bir dijital alan olduğu ve bu alanın gençlerin sağlıklı gelişimi açısından dengeli politikalarla yönlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: E-sporlar, Gençlik, Psikolojik Etki, Sosyal Etkileşim, Dijital Kültür.

ABSTRACT

This study aims to examine the psychological and social impacts of e-sports, one of the rising phenomena of the digital age, on young individuals. Especially in the last decade, the rapidly expanding global e-sports industry has played a central role in both the leisure practices and identity construction of youth. The study evaluates the effects of e-sports on young people's social relationships, self-perception, risk of digital addiction, and sense of social belonging through a multidimensional perspective. Conducted using the qualitative meta-synthesis method, the research systematically reviewed 28 academic publications focusing on the psychosocial impacts of e-sports on youth, and 11 studies were selected for in-depth analysis based on thematic relevance. Findings indicate that e-sports foster social connectedness and a sense of belonging among youth through digital communities. However, prolonged exposure to gaming is also associated with risks such as depression, anxiety, and reduced academic performance. Moreover, the study highlights the negative consequences of excessive gaming time, particularly among adolescents, including loss of academic motivation, attention deficits, sleep disturbances, anxiety disorders, and social isolation. The competitive atmosphere of e-sports has been found to enhance self-confidence in some individuals, while triggering performance anxiety and tendencies toward toxic behavior in others. Factors such as cyberbullying, in-game violence, and gender-based discrimination within digital environments are also shown to adversely affect the psychological well-being of young people. Furthermore, the study reveals that the e-sports experience is closely related to the level of digital literacy and the availability of social support mechanisms. The results emphasize the need for balanced and inclusive youth policies to enhance the positive aspects of e-sports while mitigating its adverse effects. Particularly, the development of school-based guidance services, parental education programs, and digital media literacy initiatives are recommended to raise awareness and provide support. In this context, the study concludes that e-sports represent a digital domain that offers both opportunities and risks, and thus must be approached through carefully designed policies that support the healthy development of youth.

Keywords: E-sports, Youth, Psychological Impact, Social Interaction, Digital Culture.

**YAZILIM PROJE EFOR TAHMİNİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ
ALGORİTMALARI**
MACHINE LEARNING ALGORITHMS IN SOFTWARE PROJECT EFFORT
ESTIMATION

Yüksek Lisans Öğrencisi, Gözde ÜLGER, ORCID:0009-0006-8364-5411

Doğuş Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi, Yasemin Karagül, ORCID: 0000-0003-1065-6874

Doğuş Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

ÖZET

Yazılım mühendisliği projeleri, genellikle yüksek belirsizlik içeren yapılardır. Kapsam, süre, maliyet ve kaynak yönetimi gibi kritik unsurlar, tahmin zorluklarıyla karşılaşmaktadır. Projelerin sürelerinin yanlış tahmin edilmesi, bütçe aşımına, kaynak israfına ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açarak olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, yazılım projelerinin henüz fikir aşamasındayken yapılan efor ve süre tahminleri, projenin başarısı için kritik öneme sahiptir. Diğer taraftan, doğru yapılan tahminler, ekiplerin olası sorunları erkenden tespit etmesine ve ele almasına olanak tanır, ekip üyeleri, görev sürelerini net bir şekilde tanımlayarak sorumluluklarını daha verimli bir şekilde planlayabilir ve yürütebilirler. Tüm bu etmenler de projelerin başarı ile tamamlanmasına olanak sağlar.

Geleneksel tahmin yöntemleri genellikle uzman görüşlerine veya parametrik modellere (örneğin, COCOMO) dayanırken, bu yaklaşımlar değişken veri yapıları, farklı proje türleri ve insan kaynaklı öznellik gibi faktörler nedeniyle sınırlı doğruluk sunmaktadır. Uzman görüşleri, kişinin eğitim ve deneyimine bağlıdır ve bu nedenle geçmiş projelerin çeşitliliği ve sayısı doğruluğu etkileyebilir. Parametrik modeller de veri yapılarındaki değişiklikler karşısında güvenilirliklerini kaybedebilir. Son yıllarda, bu zorlukların üstesinden gelmek amacıyla, Makine Öğrenmesi tabanlı yöntemler, yazılım projelerinde efor ve süre tahmini konularında uygulanmaktadır.

Makine öğrenmesi algoritmaları, geçmiş projelerden elde edilen verileri analiz ederek yeni projeler için tahmin modelleri geliştirme kapasitesine sahiptir. Böylece güçlü ve etkili bir alternatif sunar. Bu yöntemler karmaşık çok değişkenli yapılarla başa çıkabilmekte ve daha önce görülmemiş örnekler için yüksek doğrulukta tahminler yapabilmektedir. Makine öğrenmesi tabanlı yaklaşımların avantajı, özelleşmiş formüllere bağlı kalmadan veriden öğrenebilmesidir. Özellikle veri setinde etkileşimli veya doğrusal olmayan desenler mevcutsa, yapay sinir ağları veya ağaç tabanlı modeller bunları yakalayarak tahmin performansını iyileştirebilir.

Bu çalışmanın temel amacı, yazılım projeleri efor tahminleri için literatürde kullanılan mevcut makine öğrenmesi algoritmalarını belirlemek, bu algoritmalar yardımı ile tahmin yapılan veri setlerini incelemek ve yazılım projelerindeki efor tahmini problemini çözmek için bir model önerisinin ön çalışmasını yapmaktır. Bu çalışma sonunda elde edeceğimiz yapı, yazılım projeleri ile ilgili açık veri setlerinden anlamlı özellikleri tanımlayarak, regresyon tabanlı makine öğrenmesi modellerini kullanarak efor tahminleri yapacak yüksek tahmin doğruluğuna ve genel uygulanabilirliğe sahip bir modelin temelini oluşturacaktır. Kapsamlı veri ön işleme, veri artırma ve makine öğrenmesi yaklaşımlarının bir araya getirilmesi öngörülen modelde, yazılım projelerinde efor ve süre tahminlerinin doğruluk ve güvenilirliğini artırmak için gerekli ölçütlerin ortaya konması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yazılım Proje Efor Tahmini, Makine Öğrenmesi, Efor Tahmin Yöntemleri

ABSTRACT

Software engineering projects are often structures with high uncertainty. Critical elements such as scope, duration, cost and resource management face estimation challenges. Incorrect estimation of project durations can lead to negative results such as budget overruns, resource waste and customer dissatisfaction. Therefore, effort and duration estimates made while software projects are still in the idea phase are critical to the success of the project. On the other hand, accurate estimates allow teams to detect and address potential problems early, and team members can plan and execute their responsibilities more efficiently by clearly defining task durations. All of these factors allow projects to be completed successfully. While traditional estimation methods are often based on expert opinions or parametric models (e.g. COCOMO), these approaches offer limited accuracy due to factors such as variable data structures, different project types and human subjectivity. Expert opinions depend on the person's education and experience, and therefore the variety and number of past projects can affect accuracy. Parametric models can also lose their reliability in the face of changes in data structures. In recent years, in order to overcome these difficulties, Machine Learning based methods have been applied to software project effort and duration estimation.

Machine learning algorithms have the capacity to develop estimation models for new projects by analyzing data obtained from past projects. Thus, they offer a powerful and effective alternative. These methods can deal with complex multivariate structures and make high accuracy estimations for previously unseen examples. The advantage of machine learning based approaches is that they can learn from data without relying on specialized formulas. Especially if there are interactive or non-linear patterns in the data set, artificial neural networks or tree-based models can improve estimation performance by capturing them.

The main purpose of this study is to determine the existing machine learning algorithms used in the literature for software project effort estimation, to examine the data sets where estimation is made with the help of these algorithms, and to make a preliminary study of a model proposal to solve the problem of effort estimation in software projects. The structure we will obtain at the end of this study will form the basis of a model with high estimation accuracy and general applicability that will make effort estimates using regression-based machine learning models by identifying meaningful features from open data sets related to software projects. The model, which is planned to bring comprehensive data preprocessing, data augmentation and machine learning approaches together, aims to reveal the necessary criteria to increase the accuracy and reliability of effort and duration estimates in software projects.

Keywords: Software Project Effort Estimation, Machine Learning, Effort Estimation Methods

INVESTIGATION OF POTASSIUM-BASED HYDRIDE PEROVSKITES FOR HYDROGEN STORAGE APPLICATIONS: A FIRST-PRINCIPALS APPROACH

Hamza BENAALI¹, Hmad FATIHI², Abdellah TAHIRI¹, Mohamed NAJI^{1,3}

¹Laboratory of Advanced Materials and Applications, Faculty of Sciences Dhar El Mahraz, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, B.P.1796 Fez-Atlas, Morocco.

²Laboratory of Research in Physics and Engineering Sciences, Polydisciplinary Faculty, Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal 23000, Morocco.

³Laboratory of Inorganic Materials for Sustainable Energy Technologies (LIMSET), Mohammed VI Polytechnic University, Ben Guerir, Morocco.

Abstract: Materials of the perovskite type could be a good option for applications involving the storage of hydrogen. In this work, the structural, electrical, mechanical, hydrogen storage, and thermodynamic characteristics of cubic perovskite-type hydride compounds KXH_3 ($X = \text{Mn, Fe}$) were examined using the density functional theory (DFT). The structural optimization results show that both compounds have negative formation energies, indicating that they are both thermodynamically stable. Their mechanical stability was also been studied through the computation of the elastic constants and other polycrystalline mechanical properties like bulk modulus, Poisson's ratio, etc. Both compositions exhibit metallic behavior, according to the electronic band structure and density of states of KXH_3 ($X = \text{Mn, Fe}$) perovskites. Their thermodynamic properties were assessed using the quasi-harmonic Debye model over a large temperature (0 to 1000 K) and pressure (of 0 to 25 GPa) range. Gravimetric hydrogen storage capacities of KXH_3 ($K = \text{Mn, Fe}$) are 3.021 wt% and 2.994 wt%, and their desorption temperatures are 532.994 K and 411.188 K, respectively. These properties are of considerable interest for solid hydrogen storage materials.

Keywords: DFT; Perovskite hydrides; Hydrogen storage; Thermodynamic properties; Elastic constants; Desorption temperature.

**REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE GÖREV YAPAN
ÖĞRETMENLERİN GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTSEL
TANILAMA VE YÖNLENDİRME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF TEACHERS WORKING AT GUIDANCE AND RESEARCH CENTERS
ON THE EDUCATIONAL ASSESSMENT AND PLACEMENT PROCESSES OF
CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS**

Hüseyin Mert BARUT, 0009-0008-8884-1643

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi

Doç. Dr. Ufuk Özkubat, 0000-0002-9626-5112

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

ÖZET

Bu araştırma, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görev yapan öğretmenlerin, görme yetersizliği olan çocukların eğitsel tanılama ve yönlendirme süreçlerine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma deseninde yürütülen bu çalışmada, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve MAXQDA programı ile içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Bulgular, altı ana tema altında toplanmıştır: eğitsel değerlendirme süreci, karşılaşılan zorluklar, öğretmen deneyimleri, uzman rolü ve mesleki yeterlik, geliştirme önerileri ve aile katılımı ile psikososyal uyum. Bulgulara göre RAM personelinin görme yetersizliği alanında uzmanlık ve deneyim eksikliği olduğu, değerlendirme araçları ile ortamlarının yetersiz kaldığı, aile iş birliğinin ve özel desteklerin sürece olumlu katkılar sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca eğitsel değerlendirme sürecinin hem bireysel ihtiyaçları hem de ortam koşullarını dikkate alarak yapılandırılması gerektiği vurgulanmıştır. Katılımcılar, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, özel materyallerin sağlanması ve personelin hizmet içi eğitimlerle desteklenmesine yönelik çeşitli önerilerde bulunmuştur. Bu bağlamda çalışma, görme yetersizliği olan bireylerin daha sağlıklı tanılama ve yönlendirme süreçlerine erişebilmesi için uygulanabilir öneriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Görme yetersizliği, eğitsel tanılama, rehberlik ve araştırma merkezi, öğretmen görüşleri, içerik analizi

ABSTRACT

This study aims to reveal the views of teachers working in Guidance and Research Centers (GRCs) on the educational assessment and placement processes of children with visual impairments. Conducted using a qualitative research design, data were collected through semi-structured interviews and analyzed using content analysis via the MAXQDA software. The findings were organized under six main themes: educational assessment process, encountered challenges, teacher experiences, expert role and professional competence, improvement suggestions, and family involvement with psychosocial adjustment. The results indicate that GRC staff lack expertise and experience in visual impairment, assessment tools and environments are insufficient, and family cooperation and targeted support contribute positively to the process. Furthermore, the assessment process should be structured by considering both individual needs and environmental conditions. Participants offered several recommendations for improving educational settings, providing specialized materials, and supporting personnel with in-service training. In this context, the study presents applicable suggestions for enhancing the educational assessment and guidance processes for individuals with visual impairments.

Keywords: Visual impairment, educational assessment, guidance and research center, teacher views, content analysis

**IMPLEMENTATION OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CORETAX):
ANALYZING PUBLIC REACTION USING A NETNOGRAPHY METHODOLOGY**

Ibrahim Erem Şahin¹, Dedi Kurniawan²

¹Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, ORCID: 0000-0002-0442-8499

²PhD Student Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, ORCID: 0000-0001-9362-9374

²Politeknik Negeri Batam, Management and Business Department, Accounting Study Program, ORCID: 0000-0001-9362-9374

ABSTRACT

Coretax is the name given to a unique tax administration program that was initiated by the Indonesian government at the beginning of the year 2025. It is envisaged that Coretax would allow for an improvement in the effectiveness and efficiency of the services that are offered by the tax administration. At first, Coretax was not able to live up to the expectations of the general public. During its course of usage, a great number of issues were encountered. As a consequence of this, the Coretax initiative ended up receiving a number of contributions from the general public. The key objective of this inquiry is to establish the viewpoints of the Indonesian populace with respect to the implementation of Coretax on the Instagram platform of the Directorate General of Taxes in the year 2025. This investigation makes use of the netnography method, which is a qualitative research investigation approach. The results of the study show that the government was too hasty in launching the Coretax application. Many taxpayers were unable to log into the Coretax application. This caused taxpayers to be concerned, so that many taxpayers expressed their complaints to the Directorate General of Taxes Instagram.

Keywords: Coretax, Tax Administration, Instagram, Netnography.

ECONOMIC AND PSYCHOSOCIAL DIMENSIONS OF GOVERNANCE-INDUCED STRESS AMONG ENTREPRENEURS IN URBAN NIGERIA: A PREDICTIVE MODELLING APPROACH

***Ikegwu, Emmanuel M.; Obidiegwu, S. Okeke.; Omolade A. Oluwaseun**
Department of Statistics, Yaba College of Technology, Yaba Lagos

Abstract

This study investigates the economic and psychosocial dimensions of governance-induced stress among entrepreneurs and measured the relationship between governance quality (like business registration procedures, tax incentives, public infrastructure, regulatory policies and government credit facilities) and stress levels of entrepreneurs in Shomolu Local Government Area (LGA), Lagos State, Nigeria. In environments marked by policy inconsistency and instability despite well-intended government support programs, poor infrastructure and limited access to government support, entrepreneurs face significant financial, interpersonal and physical stress. A cross-sectional survey design was employed, using 340 entrepreneurs drawn across enumeration areas in Shomolu LGA, Lagos State. A structured questionnaire captured perceptions to scrutinise the predictive impact of governance quality on financial, interpersonal, and physical stress. A two-stage sampling technique was used to ensure representativeness and data were analysed using descriptive statistics, Pearson correlation and simple regression techniques via SPSS. Findings reveal a weak but statistically significant positive relationships between business governance and various dimensions of entrepreneurial stress. Specifically, governance significantly predicts financial stress ($\beta = 0.242$; $p = 0.001$), interpersonal stress ($\beta = 0.243$; $p = 0.001$) and physical stress ($\beta = 0.272$; $p < 0.001$). Additionally, analysis of variance shows that stress levels differ significantly based on business structure, with sole proprietors reporting the highest stress levels. The study concludes that inadequate governance structures contribute meaningfully to the stress burden among entrepreneurs in Shomolu LGA, Lagos State, Nigeria. It therefore recommends policy refinement, better execution frameworks and targeted support systems to enhance entrepreneurial resilience.

Keywords: Governance, Financial Stress, Interpersonal Stress, Physical Well-being, Entrepreneurs, Government policies

HABITAT-DRIVEN ECOPHYSIOLOGICAL AND ANATOMICAL VARIABILITY IN *AERVA JAVANICA*: FROM PLAINS TO DESERTS AND ELEVATION

Iqra¹, Syed Mohsan Raza Shah¹, Muhammad Bedar Bekhat Naseem

Department of Botany, Division of Science and Technology, University of Education, Lahore

Department of Botany, Government College University, Faisalabad

ABSTRACT

Plants live in changing environments constantly, which can be stressful for their development and growth. Plants have evolved heterogeneous adaptations to survive with numerous environmental stressors, such as heat, salinity, and water scarcity. Water deficit is one of the major abiotic stresses. Plants which cope with water deficit stress are known as xerophytes. Xerophytic plants shorten the leaf area, waxy or woolly layer on leaves and reactive oxygen species formation etc. to survive in stressful factors. *Aerva javanica* is also a xerophytic plant which belongs to family Amaranthaceae. *A. javanica* is found in dryland and desert habitats. *Aerva javanica* was collected to study morpho-anatomical and physiological adaptations from different ecological regions of Punjab. Plant height was measured at the time of survey. Mana Ahmadani population showed maximum plant height. At elevation and in the desert, plant faces drought stress. Leaf area was the minimum in Derawar fort and Barkat Wala populations. Reduced leaf size resulted to reduce stomatal transpiration. Anatomical analyzation was done by free-hand sectioning. Drought stress causes the formation of aerenchyma to acquire water. Aerenchyma was observed in three different populations, while the maximum was observed in Derawar Fort population. Sakhi Sarwar is a dry and desert area, plant faces water scarcity. So, metaxylem area was the minimum in Sakhi Sarwar population to avoid cavitation under water scarcity. Reactive oxygen species work as signaling in unfavorable environment to cope with, hydrogen peroxide is released as signaling which is highly reactive molecule. To detoxify hydrogen peroxide catalase enzyme is released by plant. Mana Ahmadani population showed the maximum value of hydrogen peroxide and showed that hydrogen peroxide was detoxified at the time by catalase. In conclusion, *Aerva javanica* showed very specific modifications in morpho-anatomical and physiological traits that expose its ecological success in xerophytic habitats.

Keywords: Saline deserts, *Aerva javanica*, Anatomical modifications, Koh-e-Suliman, Antioxidant, Osmolytes

HONEY AS INHIBITORY AGENT AGAINST MULTISPECIES BACTERIAL BIOFILM

Dr. Iram Liaqat

Tenured Associate Professor, Department of Zoology, Government College University,
Lahore

Abstract

Bacterial biofilms are a major worldwide healthcare problem (urinary tract infections) and are associated with decreasing quality of life and significant patient morbidity. This study is first to test Pakistani honey bees, *Apis dorsata* and *A. cerana* honey samples as anti biofilm, anti quorum sensing (QS) and biofilm dispersal agents honey against multispecies biofilm of bacteria (obtained from obese patients). Briefly, five previously identified isolates *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Morganella morganii* and *Klebsiella pneumoniae* (MT448672-MT448676) were selected. Antibiofilm study of all five isolates was tested against three antibiotics viz., erythromycin (20 µg/mL), lincomycin (100 µg/mL) and rifampicin (100 µg/mL). In order to form multispecies biofilm, identified bacteria were grown in batch culture by mixing equal volumes ($OD_{590nm} = 0.1$) of 2, 3 and 5 bacterial isolates. In total 11 groups (g1-g11) were made. Crystal violet (CV) staining method was used to evaluate the antibiofilm potential and biofilm dispersal potential of both honey samples. QS inhibition in *P. aeruginosa* was measured following culture supernatant method. Antibiofilm study showed significant ($p < 0.05$) resistance by *P. aeruginosa* against tested antibiotics. *E. coli*, *M. morganii* and *K. pneumoniae* were significantly susceptible to erythromycin and *S. aureus* to lincomycin. Minimum inhibitory concentrations (MIC) values of both honey samples showed 2 and 5% concentrations as having significant ($p < 0.05$) inhibition potential of multispecies biofilm by all test groups (g1-g11). Though *A. dorsata* honey significantly inhibited biofilm formation at 2 and 5% against all groups but 2% concentration was highly significant against g2-g4 groups. Regarding *A. cerana* honey, 2% concentration was significantly effective against g1, g4-g7 and g9-g11 groups. Both honey samples significantly inhibited QS at 2 and 5%. The 5% concentration of *A. dorsata* honey significantly dispersed biofilm by all groups compared to 2% which showed dispersal potential only by g2 and g3 groups. Collectively, honey samples showed significant antibiofilm, anti-QS and biofilm dispersal potentials thus can be considered as good alternative to antibiotics.

Keywords: Honey potential as antibiofilm, quorum sensing, antibiotic resistance, resistant isolates

BİTKİSEL GIDA ATIKLARINDAN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİN GERİ KAZANIMI: MEMBRAN AYIRMA TEKNOLOJİLERİNİN POTANSİYELİ

RECOVERY OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM PLANT-BASED FOOD WASTE:
THE POTENTIAL OF MEMBRANE SEPARATION TECHNOLOGIES

İrem DAMAR

Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,
ORCID: 0000-0002-5521-2233

ÖZET

Gıda endüstrisinde işleme süreçleri sonucunda ortaya çıkan atık ve yan ürünler, yalnızca çevresel bir sorun olarak değil, aynı zamanda değerlendirilebilecek potansiyel kaynaklar olarak da ele alınmalıdır. Bu çalışmada, özellikle bitkisel kaynaklı gıda yan ürünlerinden elde edilebilecek biyoaktif bileşenlerin ekstraksiyonu ve saflaştırılması sürecinde membran ayırma teknolojilerinin kullanımı incelenmiştir. Literatürdeki güncel uygulamalar ışığında, membran teknolojilerinin ekstraksiyon verimliliğine olan katkısı ve çevresel sürdürülebilirliğe etkisi tartışılmıştır.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiği tahmin edilmekte olup, bu durum Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda öncelikli sorunlardan biri haline gelmiştir. Gıda işleme atıkları; vitaminler, karotenoidler, polifenoller, diyet lifleri ve peptitler gibi birçok değerli biyoaktif bileşeni içermektedir. Bu bileşenlerin antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri sayesinde diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde rol oynayabilecekleri bilinmektedir. Bu nedenle, atıklardan bu bileşiklerin etkin bir şekilde geri kazanımı büyük önem arz etmektedir.

Geleneksel ekstraksiyon yöntemleri çoğu zaman yüksek enerji ve solvent tüketimi gibi dezavantajlara sahipken, membran ayırma teknolojileri (mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters ozmoz) daha çevreci, düşük enerji gereksinimli ve seçici ayırma kapasitesine sahip alternatifler sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında, gıda atıklarından ve/veya yan ürünlerinden biyoaktif bileşenlerin entegre membran prosesleri ile geri kazanımında kullanılabilirliği literatür çalışmaları üzerinden detaylı olarak analiz edilmiştir. Örneğin; şarap üretim atıklarından fenolik bileşiklerin geri kazanımında ultrason ön işlemi ile desteklenen ultrafiltrasyon uygulamaları, zeytinyağı üretimi sonucu ortaya çıkan atık suların nanofiltrasyon ile işlenerek %70'e varan oranlarda su geri kazanımı sağlanması, nikstamalizasyon atık sularından polifenol ve karbonhidratların ayrılması, ve ıspanak ve portakal atıklarından entegre membran sistemleri kullanarak fenolik bileşik açısından zengin fraksiyonların elde edilmesi gibi pek çok örnek, bu teknolojilerin çok yönlü potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu uygulamalar, gıda endüstrisinde ortaya çıkan farklı türdeki bitkisel atıklardan yüksek katma değerli biyoaktif bileşiklerin etkili bir şekilde geri kazanımını mümkün kılmakta ve döngüsel ekonomi ilkeleriyle uyumlu çözümler sunmaktadır.

Sonuç olarak, membran ayırma teknolojileri sayesinde gıda atıklarından yüksek katma değerli bileşenlerin çevre dostu yöntemlerle geri kazanımı mümkün olmakta; bununla birlikte bu sistemlerin daha yaygın kullanımı için ekonomik sürdürülebilirlik, Yapay Zekâ, Endüstri 4.0 gibi dijital entegrasyon, çok paydaşlı işbirlikleri ve mevzuatsal teşviklerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, gıda endüstrisinin döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda hareket ederek hem atık yönetimini iyileştirmesi hem de doğal kaynakların daha etkin kullanımına katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda yan ürünleri/atığı, biyoaktif bileşenler, membran ayırma teknolojileri, geri kazanım, sürdürülebilirlik

ABSTRACT

Waste and by-products generated during food processing should not only be viewed as environmental burdens but also as valuable sources with potential for recovery. This study explores the use of membrane separation technologies in the extraction and purification of bioactive compounds, particularly from plant-based food by-products. Drawing on current literature, the contribution of membrane technologies to extraction efficiency and their impact on environmental sustainability are discussed.

Globally, it is estimated that approximately 1.3 billion tons of food are wasted annually, making this issue a key priority in line with the United Nations' 2030 Sustainable Development Goals. Food processing waste contains numerous valuable bioactive compounds such as vitamins, carotenoids, polyphenols, dietary fibers, and peptides. Due to their antioxidant and antimicrobial activities, these compounds are known to play a role in the prevention of diseases such as diabetes, cancer, and cardiovascular disorders. Therefore, the effective recovery of these compounds from food waste is of great importance.

Traditional extraction methods often have drawbacks such as high energy and solvent consumption. In contrast, membrane separation technologies, such as microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, and reverse osmosis, offer more environmentally friendly, energy-efficient, and selective separation alternatives. This study provides a comprehensive review of the applicability of integrated membrane processes for the recovery of bioactive compounds from food waste and/or by-products. For instance, applications such as ultrafiltration supported by ultrasound pre-treatment for the recovery of phenolic compounds from wine production waste, nanofiltration of olive mill wastewater enabling up to 70% water recovery, separation of polyphenols and carbohydrates from nixtamalization wastewater, and the production of phenolic-rich fractions from spinach and orange waste using integrated membrane systems all demonstrate the versatile potential of these technologies. These examples highlight the effectiveness of membrane processes in recovering high-value bioactive compounds from various plant-based food wastes, providing solutions aligned with circular economy principles.

In conclusion, membrane separation technologies enable the environmentally friendly recovery of high-value compounds from food waste. However, for these systems to become more widely adopted, economic viability, digital integration (e.g., Artificial Intelligence, Industry 4.0), multi-stakeholder collaborations, and regulatory incentives must be implemented. In this context, the food industry is expected to improve waste management and contribute to more efficient use of natural resources by adopting circular economy practices.

Keywords: Food by-products/waste, bioactive compounds, membrane separation technologies, recovery, sustainability

**INCLUSIVE SUPPORT PRACTICES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTES of
PAKISTAN: Students Lived Experiences**

**Dr Irfan Bashir
Dr Afshan Naseem
Dr Yasira Waqar
Dr Amna Arif
Dr Fariha Gul
Dr Aisha Sami
Dr Almas Shoaib**

Dept. of Education, University of Management and Technology, Lahore

Abstract

This study investigates the perceptions of students with special needs regarding the support practices offered by higher education institutions. It aims to identify the general support mechanisms available to these students and to examine how a cooperative institutional environment contributes to their inclusion and quality learning experiences. The study also explores the consequences of inadequate support systems on the academic journey of students with special needs.

The research is guided by questions such as: What general support practices are in place for students with special needs in higher education? How does the cooperative environment assist in guiding and supporting these students? And how does the lack of support affect their ability to pursue higher education?

A narrative research design focusing on the exploration of lived experiences was employed. The study population consisted of students with special needs enrolled in various departments at the University of Management and Technology. Ten students volunteered to participate in the study and shared their experiences through semi-structured interviews. These interviews were conducted in private settings to ensure confidentiality, typically lasting between 15 and 20 minutes.

Thematic analysis was used to interpret the data, with recurring themes identified until the point of saturation. The findings revealed that while students acknowledged the presence of supportive teachers, accessible resources, encouragement, and suitable infrastructure, they also reported instances of limited cooperation and encouragement from certain faculty members and administrative personnel. Based on these findings, the study recommends that universities establish inclusive education committees at the departmental level to better address and support the unique needs of students with special needs.

Keywords: Inclusivity, Education, Special Needs Education, Inclusive Education, Support Practices, Pakistan, Students experiences

**INTEREST RATE POLICY: HOW TO RESPOND TO MONETARY POLICY
CHANGES IN A MODERN FINANCIAL WORLD**

Ismahatul Hanifah

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Abstract: In the era of globalization and increasingly complex economic dynamics, interest rate policy has become one of the central bank's main instruments in maintaining macroeconomic stability. This article aims to analyze how changes in interest rate policy affect various aspects of the economy, both at the national and global levels. The method used is a literature study of scientific journals, central bank reports, and trusted economic articles. The results of the discussion show that changes in interest rates have a significant effect on inflation, exchange rates, credit growth, and banking sector profitability. In Indonesia, the interest rate policy set by Bank Indonesia has long-term effects through monetary transmission channels, both through lending rates and financial asset prices. Therefore, a careful, adaptive, and integrated strategy is needed to address interest rate policy, both by the government, financial industry players, and the general public. A deep understanding of the direction of monetary policy can be the key to maintaining national economic resilience amid global financial challenges.

Keywords: Interest Rate Policy, Central Bank, and Economic Stability

IoT FOR SMART IRRIGATION MONITORING SYSTEM

J. Vijayakumaran, K.Sujatha, N. Kavitha, N.P.G. Bhavani, K. Shobana

Student, EEE Department, Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Chennai, India.
Professor, EEE Department, Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Chennai, India.
Research Scholar, ECE Department, Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences,
India.

Asso. Professor, ECE Department, Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences,
India.

Student, EEE Department, Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Chennai, India.

ABSTRACT

Farmers have been growing their crops and vegetables with varied success which depends on the moisture content of the soil. The major task is to monitor the moisture content of the soil and the other related parameters like temperature, humidity and light intensity so as to provide a closed loop monitoring system. So it is decided to monitor and automate the irrigation system for the advancement in agriculture field. By implementing this cost effective agriculture monitoring scheme a milestone can be created in green revolution. This module serves the purpose of monitoring the plants from anywhere at any point of time, by integrating this system with cloud technology. Irrigation is an artificial application of water to the soil. It is usually used to assist the growing of crops in dry areas and during periods of inadequate rainfall. Now days, water shortage is becoming one of the biggest problem in the world. Many different methods are developed for conservation of water. We need water in each and every field. In our day to day life also water is essential. Water is considered to be basic need of human. Water is needed for everyone human beings, animals, plants, etc. Agriculture is one of the fields where water is required in tremendous quantity. Wastage of water major problem in agriculture, every time excess of water is given to the fields. Hence, there are many techniques shown used to save or control wastage of water from agriculture. Different types of irrigation are used for management of water in agricultural land. Ditch Irrigation Ditch Irrigation is a rather traditional method, where ditches are dug out and seedlings are planted in rows. The plantings are watered by placing canals or furrows in between the rows of plants. Siphon tubes are used to move the water from the main ditch to the canals. This system of irrigation was once very popular in the USA, but most have been replaced with modern systems.

Keywords: Internet of Things; Automatic Irrigation system; Raspberry Pi; soil moisture; cloud computing.

PYRAMIDING MULTIPLE RESISTANCE GENES IN RICE AGAINST BLAST AND BACTERIAL BLIGHT

Dr. K. VIGNESH

Assistant Professor, Palar Agricultural College, Ambur
ORCID: 0000-0003-4484-3862

ARSHA G

Assistant Professor, Palar Agricultural College, Ambur
ORCID: 0000-0009-1694-9716

ABSTRACT

Rice production is severely hampered by two major diseases: blast, caused by *Magnaporthe oryzae*, and bacterial blight, caused by *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*. Developing rice varieties with durable resistance to both diseases is a priority for sustainable agriculture. This study focuses on the pyramiding of multiple resistance (R) genes into elite rice cultivars using marker-assisted selection (MAS). Resistance genes *Pi54* and *Pi2* (for blast), and *Xa21*, *xa13*, and *Xa5* (for bacterial blight) were introgressed into a high-yielding susceptible variety through a series of backcrossing and foreground-background selection using gene-specific markers. The pyramided lines were evaluated in controlled and field conditions across multiple hotspots. Results demonstrated enhanced and broad-spectrum resistance to diverse pathotypes of both pathogens without compromising agronomic traits. Genotypic screening confirmed the successful integration of all target genes, and field trials showed yield performance comparable to or better than the recurrent parent. The study underscores the effectiveness of gene pyramiding in achieving durable, multi-disease resistance in rice, offering a viable strategy for reducing reliance on chemical control and ensuring stable rice production under disease-prone environments.

KEY WORDS: Rice Blast, Bacterial Leaf Blight, *Magnaporthe oryzae*, *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*

GENETIC DIVERSITY OF *Xanthomonas oryzae* POPULATIONS IN DIFFERENT AGRO-CLIMATIC ZONES

Dr. K. VIGNESH

Assistant Professor, Palar Agricultural College, Ambur
ORCID: 0000-0003-4484-3862

ARSHA G

Assistant Professor, Palar Agricultural College, Ambur
ORCID: 0000-0009-1694-9716

ABSTRACT

Xanthomonas oryzae, the causal agent of bacterial blight and bacterial leaf streak in rice, poses a significant threat to global rice production, particularly in regions with intensive paddy cultivation. This study aimed to assess the genetic diversity and population structure of *X. oryzae* isolates collected from major rice-growing agro-climatic zones across India. A total of 60 isolates were collected from diverse environments including humid tropical, semi-arid, and subtropical regions. Molecular characterization was performed using repetitive sequence-based PCR (rep-PCR) and multilocus sequence typing (MLST). The analysis revealed high genetic variability among isolates, with distinct clusters correlating to specific geographic and climatic conditions. Significant polymorphism was detected in virulence genes such as *avrXa5* and *tal* effectors, suggesting adaptive evolution under host and environmental pressures. Moreover, pathogenicity assays on differential rice lines indicated variability in aggressiveness among isolates. The study highlights the need for region-specific disease management strategies and provides valuable insights for resistance breeding programs. Understanding the genetic diversity of *X. oryzae* populations can aid in the development of durable resistance and tailored surveillance systems.

KEY WORDS: *Xanthomonas oryzae*, Bacterial Leaf Blight, PCR, MLST

DEEP CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR SURFACE CRACK CLASSIFICATION: VGG16 VS. INSPECTION

K.GAJALAKSHMI¹, S.SARAVANAN²

¹Independent Researcher, Tamil Nadu, India
ORCID ID: 0000-0002-5896-0878

²Department of Mechanical Engineering, Annamalai University, Annamalai Nagar,
Tamil Nadu, India
ORCID ID: 0000-0003-2961-4420

Abstract

Surface crack detection plays a crucial role in maintaining the structural integrity and safety of critical infrastructure such as bridges, buildings, and pipelines. Manual inspection methods are time-consuming, subjective, and prone to human error. To overcome these challenges, this study proposes an automated surface crack detection framework using two deep convolutional neural network architectures: VGG16 and InspectionNet. VGG16, a well-established deep learning model known for its performance in image classification tasks, is fine-tuned for binary classification of cracked versus non-cracked surface images. In parallel, InspectionNet—a domain-specific architecture tailored for visual inspection tasks—is employed to capture fine-grained features of cracks with high accuracy. A labeled dataset consisting of high-resolution surface images is used to train and evaluate both models. The models are assessed based on precision, recall, F1-score, and classification accuracy. Experimental results demonstrate that both VGG16 and InspectionNet achieve high detection performance, with InspectionNet slightly outperforming VGG16 in precision and robustness to surface noise and lighting variations. The proposed approach shows strong potential for deployment in real-time inspection systems, reducing reliance on manual inspection and enhancing the reliability of early crack detection in industrial and civil infrastructure.

Keywords: Surface, CNN, Crack, Accuracy, InspectionNet, VGG16, Performance

TEACHING MODULE IN LIFE SCIENCES DISCIPLINE USING AUGMENTED REALITY APP

K.R.Padma

Assistant Professor, Department of Biotechnology, Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam (Women's University), Tirupati, AP. Orcid no:0000-0002-6783-3248.

K.R.Don

Reader, Department of Oral Pathology and Microbiology, Sree Balaji Dental College and Hospital, Bharath Institute of Higher Education and Research (BIHER) Bharath University, Chennai, Tamil Nadu, India
Orcid No: 0000-0003-3110-8076.

Abstract

The pandemic outbreak today caused the entire universe to tremble, and new variants are always emerging. Nowadays, augmented reality (AR) and virtual reality (VR) applications are common topics of discussion. The HTC Vive, Oculus Rift, Sony PlayStation VR, and other low-cost virtual reality (VR) technologies, along with Mixed Reality Interfaces (MRITF) like the Hololens and 3D augmented Apps like Google-3D Apps, are currently piquing the interest of researchers and students alike and are considered to be the greatest technological innovations. Because digital extended reality (XR) equipment is accessible and reasonably priced, it has been used in a variety of fields, including education and entertainment. The 3D visualization facilitates considerable knowledge of complicated biological systems, biomedical guidance, cardiac 3D imaging, and molecular biology concepts for both researchers and students. As far as we can tell, the use of VR and AR technologies in the classroom benefits students and researchers alike. Our paper will focus on the use of augmented reality (AR) technology in the living sciences, especially biotechnology, and how this cutting-edge technology might help these fields.

Keywords: Virtual Reality, Augmented Reality, Digital extended reality, 3D augmented Apps.

INVESTIGATE THE CHILDREN'S MORAL DEVELOPMENT BY FOLK-ELEMENTS IN PRIMARY EDUCATION IN BANGLADESH.

Suborna Khatun

¹University of Rajshahi, Institute of Education and Research (IER), Rajshahi, Bangladesh.

¹ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-5557-6295>

Razia Sultana Parul

²University of Rajshahi, Department of Information Science and Library Management
Rajshahi, Bangladesh.

²ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-8984-4059>

Assoc. Prof. Md. Habibur Rahman

³University of Rajshahi, Department of Folklore Rajshahi, Bangladesh.

Abstract

Folklore, as a vital cultural and educational tool, plays a crucial role in moral and character development in children, particularly in primary education. This study aimed (i) to explore how folk elements contribute to the moral development of primary school children in Bangladesh, (ii) to examine the differences in the use of folk elements between rural and urban primary schools and their impact on students' ethical values and behavior and (iii) to recommend effective strategies for integrating folk elements into the primary education curriculum and classroom to enhance students' moral and cultural development. The research employed qualitative methodologies, including classroom observations and unstructured discussions with students, teachers, and guardians across seven primary schools located in both rural and urban areas of Rajshahi and Rangpur divisions. The results identified that rural schools actively incorporate folklore elements, including storytelling, proverbs, and traditional crafts into their teaching practices, fostering emotional connections with families, creativity, and moral values among students. In contrast, urban schools exhibited in the teaching practice of elementary level they are utilizing folk elements with limited use of folklore in the upper level (class 3, class 4, class 5), primarily focusing on academic achievements and technological integration that results lack behind the moral developments among learners than rural pupils. Recommendations include structural reforms, enriched library resources, folklore-based assignments, and guardian awareness programs to preserve cultural heritage and instill moral values among students. This research highlights the latent of folklore education to create a balanced and culturally conscious for future generation.

Keywords: Folklore Education, Primary Education, Moral Development, Cultural Heritage, Teaching Methodologies, Bangladesh.

ASSESSMENT OF HEALTH AND WELL-BEING AMONG THE ELDERLY POPULATION IN LUCKNOW

Dr. Kumar Amit

Associate Professor of Geography
Dayanand Anglo-Vedic (PG) College, Kanpur,
Uttar Pradesh, India, Pin Code- 208001

Abstract

The study assesses the health and well-being of the elderly population in Lucknow, focusing on physical health conditions, mental health trends, and the role of social support systems. Through a cross-sectional analysis of data collected from 500 elderly residents, the study reveals a high prevalence of chronic diseases, including hypertension, diabetes, and arthritis, with these conditions impacting mobility and daily functioning. Mental health challenges such as depression, anxiety, and cognitive impairment were common, especially among those lacking strong social support networks. Elderly individuals in joint family structures showed better mental well-being, while those in nuclear families or living alone faced increased isolation and higher rates of depression. These findings highlight the need for comprehensive health policies and community programs tailored to the elderly, emphasizing chronic disease management, mental health support, and social integration. The study offers valuable insights for policymakers, healthcare providers, and social organizations aiming to improve elderly care in urban settings.

Keywords: Elderly health, chronic disease, mental well-being, social support, aging population, Lucknow, India, elderly isolation, quality of life, elder care policy

THE EFFECT OF BOARD DIVERSITY ON THE QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE

Prof. Ass. Dr. Kushtrim Gashi¹

¹ University “Ukshin Hoti” Prizren, Faculty of Economics, Department of Business Administration, Republic of Kosovo

¹ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3349-4102>

PhD(c) Isuf Qabrati²

²University “Ukshin Hoti” Prizren, Faculty of Economics, Department of Business Administration, Republic of Kosovo

²ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9502-9070>

Mr.sc. Fatjona Parallangaj³

²University “Ukshin Hoti” Prizren, Faculty of Life and Environmental Sciences, Republic of Kosovo

³ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0003-6721-6201>

Abstract

This study investigates the relationship between various dimensions of board diversity and the quality of corporate governance, employing a quantitative methodology based on agency theory and resource dependence theory. Various elements such as gender, age, level of education, work experience, and duration of service on the board are used to investigate the notion of board diversity. A structured survey involving 162 participants was carried out, consisting of board members, senior executives, and governance professionals from both publicly listed and large private companies in Kosovo.

The data were examined using a combination of descriptive statistics, multiple regression analysis, and Structural Equation Modeling (SEM) with STATA. The findings suggest that gender diversity and educational background are the most significant factors in fostering effective governance, especially in improving transparency, accountability, and ethical decision-making ($\beta = 0.42$ and $\beta = 0.36$, respectively, $p < 0.01$). Age diversity had a positive effect as well ($\beta = 0.24$, $p < 0.05$), but the effects of tenure and professional background were negligible or did not reach statistical significance.

The SEM analysis confirmed a strong model fit, with reliable indices such as CFI = 0.94, TLI = 0.91, and RMSEA = 0.05. The structural path model further demonstrated that board diversity is positively associated with the overall quality of governance ($R^2 = 0.63$), with gender diversity ($\beta = 0.48$, $p < 0.001$) and education diversity ($\beta = 0.39$, $p < 0.01$) identified as significant contributors. Furthermore, the mediation analysis revealed that board engagement serves as a partial mediator in the connection between diversity and governance outcomes. The results highlight the necessity of sustaining a diverse board structure, not just as an advantage but as an essential component for strengthening governance frameworks and improving oversight effectiveness in corporate settings.

Keywords: Board diversity, corporate governance, leadership, decision-making, emerging markets, transparency, accountability.

POTENTIAL OF POMEGRANATE (*PUNICA GRANATUM* L.) PEEL AND ARIL EXTRACTS AS LIPID-LOWERING AGENTS IN A RAT MODEL OF HYPERLIPIDEMIA

Lamiae BENCHAGRA^{*1}, Mhamed RAMCHOUN², Abdelouahed HAJJAJ², Samira BOULBAROUD², Abdelouahed KHALIL³, and Hicham BERROUGUI^{2,3}

¹ Higher Institute of Nursing Professions and Health Techniques of Khenifra, Beni Mellal, Morocco

² Department of Biology, University of Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal, Morocco

³ Department of Medicine, Faculty of Medicine and Biological Sciences, Sherbrook, Canada

Abstract. *Punica granatum* L. is claimed to provide several health benefits. Some studies have reported a relationship between pomegranate consumption and the prevention of oxidative stress, diabetes, inflammation, cancer, and the development of cardiovascular disease. This study aims to evaluate the antioxidant properties of phenolic-rich extracts from pomegranate peels (PPPE) and arils (PAPE) collected in the central area of Morocco (plans of Tadla, Beni Mellal, Morocco). We analyzed the antioxidant activity, total phenolic content, and flavonoids of the different secondary metabolites of pomegranate, as well as its phytochemical screening. The hypolipidemic activity was studied in a rat model that was injected intraperitoneally with Triton WR-1339. The animals were grouped as follows: a normolipidemic control group, a hyperlipidemic group, a simvastatin (reference) group, and a phenolic extract-treated group. After 24 hours of treatment, serum lipid profiles were investigated using commercially available kits. The total phenolic and flavonoid content were 283.86 ± 17.89 and 166.90 ± 18.10 mg GAE/g dw and 185.37 ± 3.05 and 57.43 ± 0.41 mg QE/g dw, respectively, for the peels and arils. The antioxidant activity was evaluated using DPPH and hydrogen peroxide scavenging assays, and the ferric reducing antioxidant power (FRAP). The IC₅₀ value for DPPH and FRAP inhibition activity was highest for the peel extract compared to the aril extract. Similarly, peel extract exhibited a more potent antioxidant effect than aril extract in terms of its capacity to scavenge hydrogen peroxide radicals. Administering the peel and aril extract significantly ($p < 0.001$) reduced the serum levels of total cholesterol (TC), triglycerides (TG), low-density lipoprotein (LDL), and very-low-density lipoprotein (VLDL), as well as the atherogenic index (AI). However, the concentration of high-density lipoprotein (HDL) was significantly higher ($p < 0.001$) in the treated groups than in the hyperlipidemic control rats induced by Triton WR-1339 after 24 hours of treatment. These results reflect the protective effects that pomegranates can provide against metabolic disorders such as atherosclerosis and cardiovascular disease. Due to these properties, studies can be extended to explore their potential applications in food preservation and as health supplements and nutraceuticals.

Keywords: Antioxidant activities, flavonoids, hypolipidemic activity, polyphenols, *Punica granatum* L.

REINVIGORATING TRADITION AND CURRICULUM: IDRIS AL-MARBAWI'S HADITH SCHOLARSHIP AND ITS INFLUENCE ON MALAYSIA'S EDUCATIONAL LANDSCAPE

Assoc. Prof. Dr. Latifah Abdul Majid
Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

This study is part of a scholarly initiative published in *Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies*, aiming to bring greater visibility to Southeast Asian and Middle East Islamic scholarship within global academic discourse. The integration of classical Islamic scholarship into modern educational frameworks remains a critical challenge for many Muslim societies, including Malaysia. A significant yet understudied figure in this domain is Idris al-Marbawi (1893–1989), whose Hadith scholarship contributed substantially to the transmission and contextualization of Islamic knowledge in Southeast Asia. Despite his pivotal role, contemporary discourse often overlooks the depth of his intellectual legacy and its relevance to current pedagogical practices. This study seeks to explore how Idris al-Marbawi's approach to Hadith interpretation and dissemination influenced the development of Malaysia's Islamic educational curriculum, particularly during the transition from traditional *pondok* institutions to formalized state and private Islamic schools. The objectives of the article are threefold: (1) to critically examine the methodological principles underpinning al-Marbawi's Hadith works, especially his *Bahru al-Madhi* commentary; (2) to assess how his scholarship shaped and was integrated into modern Islamic education in Malaysia; and (3) to evaluate its contemporary relevance and application in revitalizing the curriculum in light of modern pedagogical needs. The study adopts a qualitative methodology, utilizing textual analysis of primary sources authored by al-Marbawi, supported by archival research and interviews with Malaysian Islamic educators and curriculum developers. It also draws on comparative content analysis between classical Hadith texts and current syllabus materials to trace influence and adaptation. Findings indicate that Idris al-Marbawi successfully bridged traditional Islamic sciences with accessible Malay-language scholarship, promoting both religious authenticity and vernacular comprehension. His works continue to inform current curriculum content, particularly in state-recognized Islamic studies programs. The study underscores the importance of contextualizing classical knowledge within local pedagogical frameworks and suggests that al-Marbawi's model offers a viable blueprint for curriculum reform that honors tradition while meeting contemporary educational demands. These insights have broad implications for Islamic educational policy, particularly in reimagining curriculum development that remains faithful to traditional epistemologies while responding to modern challenges. This research contributes to a growing body of scholarship on Islamic intellectual history and education reform in the Malay-Muslim world.

Keywords: Idris al-Marbawi, *Islamiyyat*, Hadith scholarship, Islamic education, curriculum development, Malaysia, *Bahru al-Madhi*, Islamic pedagogy

EXPLORING THE EFFECT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS ON STUDENTS' PERFORMANCE AND COGNITIVE THINKING

Lawal Idris Bagiwa

Department of Computer Science, College of Science and Technology,
Hassan Usman Katsina Polytechnic, P.M.B 2052, Katsina, Nigeria

Abstract

Artificial intelligence (AI) tools are changing how students perform in class and shape their thought processes, and this research dives into those effects across different backgrounds and learning setups. It mixes qualitative and quantitative methods using both staff and students from some selected tertiary institutions in katsina state, Nigeria find out what happens when AI technology is brought into the classroom. In most cases, the data shows that customized learning environments powered by AI boost performance and tend to sharpen thinking, though the benefits are not spread evenly. For example, underrepresented groups often do not see the same positive shifts. Likely because they don't always get the same access to these tools or the training needed to use them well. This study, explored schools and policy makers to integrate such tech into their teaching, suggesting that a more thoughtful rollout could help bridge some of these gaps. Ultimately, the results obtained pointed out a future where new, innovative educational methods help build a workforce ready to face the many modern challenges, especially in the TVET sector.

Keywords: AI Tools, Artificial intelligence, Cognitive Thinking, Performance, Students

OPTIMIZING OUTCOMES IN PSORIASIS: IMPACT OF DENIPLANT NUTRACEUTICALS

Major Gheorghe GIURGIU¹, Prof dr med Manole COJOCARU^{2,3}

¹Deniplant-Aide Sante Medical Center, Biomedicine, Bucharest, Romania

<https://orcid.org/0000-0002-5449-2712>

²Academy of Romanian Scientists

³Titu Maiorescu University, Faculty of Medicine, Bucharest, Romania

<https://orcid.org/0000-0002-7192-7490>

Background A growing body of evidence highlights that intestinal dysbiosis is associated with the development of psoriasis. The gut–skin axis is the novel concept of the interaction between skin diseases and microbiome through inflammatory mediators, metabolites and the intestinal barrier. The gut microbiome affects skin homeostasis through its influence on the signaling pathways that coordinate epidermal differentiation.

The objective of this study was to synthesize current data on the Deniplant natural modulator of the gut microbiome in patients with psoriasis.

Materials and methods All studies confirmed the association of psoriasis and gut microbiota dysbiosis. We describe the recent advances regarding the interplay between gut microbiota and the skin. Thus, the microbiome can be considered an effective therapeutic target for treating this disorder.

Results This presentation provides a detailed and comprehensive systematic study regarding gut microbiome in patients with psoriasis. These results are supported by clinical observations based on a case serie showing improvement in psoriatic skin lesions after Deniplant natural modulator. It is still not clear whether psoriasis is an effect or a cause of the observed disbalance between beneficial and pathogenic microbes. In this context, the study provides very interesting results, showing significantly greater changes in the gut microbiome of patients with psoriasis treated Deniplant natural modulator

Conclusion There is a significant association between alterations in gut microbial composition and psoriasis. Intestinal dysbiosis is a state of imbalanced gut microbiome that eventually has a negative impact on skin function and integrity. Deniplant natural modulator is a potential therapeutic strategy in patients with psoriasis

Keywords: dysbiosis, microbiome, psoriasis, gut-skin axis, gut barrier, Deniplant nutraceuticals

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A COMMUNICATION SYSTEM MODEL FOR SMART CITY APPLICATIONS

Dr. Md. Maqubool HOSAIN

BIT Mesra, Ranchi, Jharkhand, India

ORCID NO: 0000-0001-6340-2179

Dr. Anjini Kumar TIWARY

Government Engineering College, Buxar, Bihar, India

ORCID NO: 0000-0001-6318-4415

ABSTRACT

With infrastructure modernization, low electricity consumption, and improved public services, smart cities utilize up-to-date communication technology to enhance the urban way of life. For facilitating real-time information exchange between entities like sensors, IoT devices, and control centers, a comprehensive communications system is essential. The components, approach, and applications of a communications system model for smart cities are described in this study. To make cities smarter and sustainable, the proposed model offers efficient mechanisms of data collection, processing, and response. To address the increasing complexity in the smart city ecosystem, the model is also designed for security, scalability, and interoperability. With further advancements in edge computing, blockchain, and AI, data-driven decision-making and communication efficiency in urban areas will become even better.

Keywords: Smart Cities, IoT, Communication Systems, Edge Computing, Blockchain, AI-driven Urban Management.

EXAMINING THE GEOPOLITICAL ROLE OF THE CAUCASUS REGION AND THE STRATEGIC ROLE OF IRAN, TÜRKİYE, AND RUSSIA IN RESOLVING CONFLICTS

Matin bazaz

Bachelor of Political Science, faculty of law and political science, university of shahid chamran, ahwaz.

The Caucasus region, as an important geopolitical hub, is located at the intersection of Europe and Asia and has always been of interest to regional and global powers due to its ethnic, religious and natural resources diversity. Historical conflicts in this region, especially between Armenia and Azerbaijan over the Artsakh (Karabakh) region, as well as the influence of Russia, Iran and Turkey, have created certain complexities. Iran, as the southern neighbor of the Caucasus, has tried to play a mediating role through active diplomacy and exploit its influence in the region. Turkey is also trying to strengthen its position in the Caucasus by supporting Azerbaijan. In contrast, Russia, as a historically dominant power, plays a key role in managing conflicts and seeks to maintain its influence in this region. This research aims to analyze the geopolitical role of the Caucasus region and the strategic role of Iran, Turkey and Russia in resolving conflicts. Therefore, it seeks to answer these questions: 1- How can Iran act as a mediator in the conflicts between Armenia and Azerbaijan? 2- How can the capacities of cooperation between Iran, Turkey and Russia be used to create stability in the Caucasus? The research findings indicate that the historical and economic influence of each of the countries (Iran, Turkey and Russia) in the Caucasus has a direct impact on their ability to resolve conflicts in this region. Trilateral cooperation between Iran, Turkey and Russia can help reduce tensions and create lasting stability in the Caucasus, provided that the national interests of each country are met in a balanced manner.

Keywords: Role, geopolitical, Caucasus, strategic, Iran, Türkiye, Russia, conflicts.

**A STUDY OF IRANIAN-FRENCH RELATIONS IN THE QAJAR PERIOD BASED
ON DOCUMENTS FROM THE IRANIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS**

Mohammad Reza Alam

Professor, Department of History, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
(Orchid Code 0009-0005-8700-6011)

Abbas Eghbal Mehran

PhD student in History of Islamic Iran, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
(Orchid Code 0000-0002-5184-3003)

Abstract

Iranian-French relations during the Qajar period are considered one of the most important diplomatic and cultural interactions in the contemporary history of Iran. These relations were shaped by various factors, including the colonial policies of the great powers, Iran's economic needs, and France's cultural and scientific influences on Iranian society. The documents of the Iranian Ministry of Foreign Affairs, including correspondence, agreements, and reports from the ambassadors of the two countries, are a valuable source for studying these relations. These documents reflect political and economic interactions between Iran and France, especially in the fields of trade, military, and culture. A study of these documents shows that France, as an advanced country at that time, played an important role in transferring technology and knowledge to Iran and also contributed to the development of economic and social infrastructure. In addition, cultural relations between the two countries, including the establishment of schools and scientific centers, helped strengthen these relations. In general, Iranian-French relations during the Qajar period not only contributed to the development of Iran's international diplomacy, but also paved the way for important social and cultural changes. This research aims to analyze Iranian-French relations during the Qajar period based on the documents of the Iranian Ministry of Foreign Affairs. Therefore, it seeks to answer the following questions: 1- What factors influenced the formation and development of Iranian-French relations during the Qajar period? 2- How can the documents of the Iranian Ministry of Foreign Affairs help in better analyzing the diplomatic and cultural relations between the two countries? The research findings indicate that Iranian-French relations during the Qajar period were formed due to Iran's economic and military needs, as well as France's desire to expand its cultural and political influence in the region. The documents of the Iranian Ministry of Foreign Affairs indicate the existence of an effective diplomatic structure and active cultural exchange between the two countries, which helped strengthen the relations.

Keywords: Relations, Iran, France, Qajar, Documents, Ministry of Foreign Affairs, Iran.

EFFECT OF DESIGN BASED LEARNING ON SENIOR SECONDARY SCHOOL CHEMISTRY STUDENTS MOTIVATION IN MINNA, NIGER STATE.

MOHAMMED, Nana-Aisha Kudu, Dr (Mrs) A. M. Chado, Mall. Saifullahi M.
Department of Science Education, Federal University of Technology, Minna, Nigeria

ABSTRACT

This study examined the effect of Design based learning on secondary school chemistry students' motivation towards chemistry in Minna, Niger State. It was guided by two research objectives, two research questions, and two null hypotheses. A quasi-experimental research design, incorporating a pretest and posttest, was used, with one experimental group and one control group. The study involved 10,755 SS2 Chemistry students, from which a sample of 98 students (52 in the experimental group and 46 in the control group) was selected using a purposive and random sampling techniques. The experimental group (25 males, 27 females) was taught using the Design based learning, while the control group (20 males, 26 females) received instruction through the conventional teaching method. The intervention lasted six weeks. Data collection was conducted using the Chemistry Motivation Inventory Scale (CMIS), which had a reliability index of 0.92 (determined via Cronbach Alpha). Mean, standard deviation and ANCOVA statistics were used for data analysis. Results indicated that the Design based learning was more effective in improving students' motivation toward chemistry than conventional teaching method. Additionally, there was no significant difference in motivation scores between male and female students exposed to the Design based learning. Based on these findings, the study recommended adopting Design based learning in chemistry instruction.

Keywords: Secondary School, Students, Motivation.

**ICHTHOLOGICAL AND PALEONTOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE
CRETACEOUS DEPOSITS IN THE AMIZMIZ AREA, MARRAKECH HIGH ATLAS**

Mohcine jdaba¹, Ahmed Algouti¹, Naji Jdaba²

¹Geology Department, Faculty of Science Semlalia, University Cadi Ayyad, BP 2390, 40000, Marrakech, Morocco

²Department of Geology, Faculty of Sciences, Ibn Zohr University, 80000, Agadir, Morocco

Abstract:

The Amizmiz region in the Marrakech High Atlas of Morocco hosts rich Jurassic-Cretaceous fossiliferous deposits, notably including ammonites, rudists, and lamellibranchs. These macrofossils offer critical insights into the marine biodiversity and paleoecological dynamics of the time. Accompanying these are various trace fossils, such as *Thalassinoïdes*, typically associated with burrowing crustaceans in shallow marine environments, and *Spongeliomorpha*, which suggest slightly deeper or calmer depositional conditions. Together, the trace fossils and macrofossil assemblages reveal a complex sedimentary setting shaped by fluctuating ecological and environmental factors throughout the Jurassic and Cretaceous periods. This study underscores the significance of the Amizmiz region in reconstructing ancient marine ecosystems and highlights its importance as a key site for paleontological and stratigraphic research.

Keywords: Fossils, Ichnofacies, Cretaceous, High Atlas, Morocco.

OPTIMAL WARRANTY PLANS FOR SPECIALIZED STITCHING MACHINE

Mohd. Vaseem¹, Akhtarul Islam Amjad²,

^{1,2} Department of Fashion Technology, National Institute of Fashion Technology, Panchkula,
Haryana

Assistant Professor, Department of Fashion Technology, NIFT, Panchkula-India

The warranty plays an important role in every organization to make more profit. The product has many components and each product has various failure distribution. There is a need to optimally find the warranty plans specific to an individual product and the corresponding optimal warranty and extended warranty duration. The objective of the research is to minimize the total warranty cost over the useful life of the product subjected to the various constraints. From manufacturer perspective the spare part cost is the interest whereas from customers perspective mean time between failure is the major criteria for interest. The problem is formulated as nonlinear integer programming problem subjected to the constraints from manufacturer and consumer's perspective. The developed model is generic and can be applied in textile machinery provided that the components of the products are following Weibull distribution. The model can also be applied on electronics product as the electronics components follow exponential distribution which is a special case of Weibull distribution. The various metaheuristic methods are applied and it is found that genetic algorithm is providing the best solution for the given nonlinear optimization problem. The developed model is applied on a machine data having various components with their distribution parameters following Weibull distribution. Hence our model optimizes the warranty plans along with optimal warranty and extended warranty duration from manufacturers as well as customers perspective.

Keywords: Garment technology, warranty, machine,

BIOLOGIC THERAPY FOR AUTOIMMUNE DISEASES

**Mr S KALAIVANAN, J JAYADURKA, YUVARAJ AR, ARDHRA SUNIL,
SETHUPATHI, DINESH, E ELAVARASI, DR R SRINIVASAN**

Abstract

Biologic therapies for rheumatologic diseases, which are targeted at molecules involved in the mechanisms of the immune system, provide an alternative to the existing treatment methods of disease-modifying anti-rheumatic drugs and other immunosuppressive medications. However, the current drawbacks of biologic therapies, including the inconvenience of intravenous administration, the high costs of these drugs, and the adverse events associated with them, prevent their wide use as first-line medications. This review provides an update of the recent literature on the new biologic therapies available. The review concentrates on nine drugs: tocilizumab, rituximab, ofatumumab, belimumab, epratuzumab, abatacept, golimumab, certolizumab, and sifalimumab, which are used as therapies for rheumatoid arthritis, spondyloarthritis, systemic lupus erythematosus, systemic sclerosis, or vasculitis.

Keywords: Biologics, Anti-TNF, B cell depletion, Autoimmune diseases, Rheumatoid arthritis, Spondyloarthritis,

PERSONALISED MEDICINE MEETS DERMATOLOGY INNOVATION

**Mr S KALAIVANAN, J JAYADURKA, YUVARAJ AR, ARDHRA SUNIL,
SETHUPATHI, DINESH, E ELAVARASI, DR R SRINIVASAN**

Abstract

Personalised medicine, a paradigm shift from the traditional “one-size-fits-all” approach to a more tailored healthcare strategy, is making significant strides in dermatology. This convergence is transforming the diagnosis, treatment, and management of a wide range of skin conditions—from chronic inflammatory diseases like psoriasis and atopic dermatitis to complex skin cancers such as melanoma. By integrating genomic, epigenomic, proteomic, and metabolomic data with digital health technologies, personalised dermatology aims to offer more precise, effective, and patient-centric interventions. One of the most significant innovations in personalised dermatology is the use of genomic profiling to understand individual variability in skin disease susceptibility and drug response. For instance, genome-wide association studies (GWAS) have identified key polymorphisms associated with psoriasis and eczema, leading to the development of targeted biologics that modulate specific immune pathways. Similarly, genetic markers such as BRAF mutations in melanoma now guide the use of targeted therapies like BRAF and MEK inhibitors, significantly improving survival rates. Pharmacogenomics, another growing domain, helps tailor treatments based on a patient’s genetic makeup, minimizing adverse drug reactions and optimizing efficacy.

Key words

Personalised medicine, Dermatology innovation, Genomic profiling, Pharmacogenomics, Skin diseases, Psoriasis, Melanoma, Targeted therapy, Biologics, Genome-wide association studies (GWAS), BRAF mutation, Precision dermatology, Patient-centric care, Digital health technologies, Immune pathway modulation

ABNORMAL BLEEDING IN YOUNGER FEMALES

**Mr S KALAIVANAN, J JAYADURKA, YUVARAJ AR, ARDHRA SUNIL,
SETHUPATHI, DINESH, E ELAVARASI, DR R SRINIVASAN**

Bharath institute of higher education and research, chennai

Abstract:

Abnormal Uterine Bleeding in Younger Females

Abnormal uterine bleeding (AUB) is a prevalent gynecological issue affecting younger females, significantly impacting their quality of life. AUB encompasses a range of bleeding patterns, including heavy menstrual bleeding, irregular periods, and prolonged menstrual bleeding. The PALM-COEIN classification system helps identify underlying causes, including structural and non-structural factors. This article provides an in-depth exploration of AUB in younger females, discussing its causes, symptoms, diagnosis, and management. A comprehensive approach, including medical and surgical interventions, is crucial to address AUB and improve the overall well-being of affected individuals. By understanding the complexities of AUB, healthcare providers can develop effective strategies to manage this condition and enhance the quality of life for younger females.

Key Words

- *Abnormal Uterine Bleeding (AUB) *Younger Females - *PALM-COEIN Classification
*Heavy Menstrual Bleeding- *Irregular Periods- *Gynecological Issue- *Quality of Life
*Comprehensive Approach- *Medical Intervention- *Surgical Interventions

HERBAL APPROACHES TO DIABETES: THERAPEUTIC PLANTS AND BIOACTIVE COMPOUNDS

Mrs.E.Elavarasi, Yuvaraj AR, J.Jayadurka, Dr.R.Srinivasan

Faculty of Pharmacy, Bharath Institute of Higher Education and Research, Chennai-73

Abstract:

Diabetes mellitus, a chronic metabolic disorder characterized by hyperglycemia, poses a significant global health burden. Conventional antidiabetic therapies, while effective, often carry risks of side effects and financial constraints. In this context, herbal approaches offer promising complementary and alternative strategies for diabetes management. Numerous medicinal plants possess antihyperglycemic properties due to their rich content of bioactive compounds such as alkaloids, flavonoids, terpenoids, saponins, and phenolic acids. These phytochemicals act through diverse mechanisms including stimulation of insulin secretion, enhancement of glucose uptake, inhibition of carbohydrate-digesting enzymes (α -amylase and α -glucosidase), and modulation of oxidative stress and inflammation. Well-known antidiabetic plants include *Momordica charantia* (bitter melon), *Trigonella foenum-graecum* (fenugreek), *Gymnema sylvestre* (gurmar), *Cinnamomum verum* (cinnamon), and *Ocimum sanctum* (holy basil). These herbs have demonstrated efficacy in preclinical and clinical studies, with bioactives like charantin, trigonelline, gymnemic acids, cinnamaldehyde, and eugenol contributing to their therapeutic effects. Moreover, herbal formulations offer synergistic benefits and better safety profiles compared to synthetic drugs. Despite promising outcomes, challenges remain in standardizing extracts, validating clinical efficacy, and ensuring quality control. Further research is required to elucidate precise mechanisms, optimize dosages, and explore potential herb-drug interactions. Integration of phytotherapy with modern medicine could lead to more effective, accessible, and sustainable diabetes management strategies. As interest in evidence-based natural medicine grows, harnessing the potential of therapeutic plants could transform the landscape of diabetic care.

Keywords: Diabetes mellitus, medicinal plants, phytochemicals, hypoglycemic effect, herbal medicine

THE ROLE OF HERBAL MEDICINE IN IMMUNE SYSTEM ENHANCEMENT-A TRADITIONAL AND MODERN PRESPECTIVE

Mrs.E.Elavarasi, Yuvaraj AR, J.Jayadurka, Dr.R.Srinivasan

Faculty of Pharmacy, Bharath Institute of Higher Education and Research, Chennai-73

Abstract:

Herbal medicine has been integral to healthcare systems across cultures for centuries, playing a vital role in the maintenance and enhancement of immune function. From the traditional systems like Ayurveda, Traditional Chinese Medicine (TCM), and Unani, to contemporary integrative medical practices, numerous herbs are recognized for their immunomodulatory properties. Traditional perspectives emphasize holistic balance and the use of herbs such as Ashwagandha, Tulsi, Guduchi, and Licorice to strengthen the body's natural defense mechanisms and restore homeostasis. These remedies are often administered in synergistic formulations aimed at supporting vitality, reducing inflammation, and improving resistance to infections. Modern research validates many of these traditional claims, revealing the pharmacological basis of herbal actions. Bioactive compounds such as polysaccharides, flavonoids, alkaloids, and terpenoids have been shown to modulate cytokine production, stimulate macrophage activity, and enhance T-cell and natural killer (NK) cell functions. For instance, Echinacea and Astragalus are extensively studied in modern immunology for their potential to boost immune responses and reduce the duration and severity of infections. Moreover, the application of herbal immunomodulators is gaining traction in managing chronic conditions, autoimmune disorders, and as adjuncts in vaccination programs. Despite promising outcomes, challenges remain regarding standardization, dosage, and clinical validation. Bridging traditional knowledge with modern scientific approaches through interdisciplinary research can help unlock the full potential of herbal medicine in immune system enhancement. This convergence holds promise for developing safe, effective, and culturally relevant immune-supportive therapies in global healthcare.

Keywords:

Herbal medicine, Immunomodulation, Traditional medicine, Immune system, Bioactive compounds

MICRORNA REGULATION OF DIABETES ASSOCIATED ATHEROSCLEROSIS

Mrs.E.Elavarasi, Yuvaraj AR, J.Jayadurka, Dr.R.Srinivasan

Faculty of Pharmacy, Bharath Institute of Higher Education and Research, Chennai-73

Abstract:

Diabetes-associated atherosclerosis is a major contributor to cardiovascular morbidity and mortality, characterized by chronic inflammation, endothelial dysfunction, and lipid metabolism imbalance. Emerging evidence has highlighted the pivotal role of microRNAs (miRNAs), small non-coding RNAs, in regulating gene expression at the post-transcriptional level, thereby influencing the pathophysiology of atherosclerosis in diabetic conditions. miRNAs such as miR-21, miR-33, miR-126, miR-155, and miR-146a have been implicated in critical processes including insulin resistance, macrophage activation, smooth muscle cell proliferation, and plaque stability. For instance, miR-126 enhances endothelial repair mechanisms, while miR-33 modulates cholesterol efflux and lipid homeostasis. In diabetic environments, hyperglycemia alters the expression profile of several miRNAs, leading to enhanced vascular inflammation and accelerated atherogenesis. Furthermore, the dysregulation of miRNAs affects key signaling pathways such as PI3K/Akt, NF- κ B, and MAPK, contributing to endothelial injury and foam cell formation. Recent advancements in miRNA-based therapeutics, including miRNA mimics and antagomiRs, offer promising avenues for the treatment of diabetes-induced atherosclerosis by targeting specific molecular pathways. However, challenges remain in the delivery, specificity, and safety of miRNA therapeutics. Overall, understanding the regulatory networks of miRNAs in diabetes-associated atherosclerosis provides valuable insights into novel diagnostic biomarkers and therapeutic targets, potentially transforming clinical management of this complex disease.

Keywords:

microRNA, diabetes, atherosclerosis, endothelial dysfunction, inflammation, cardiovascular disease

INNOVATIONS IN PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY

Mrs.E.Elavarasi, Yuvaraj AR, J.Jayadurka, Dr.R.Srinivasan

Faculty of Pharmacy, Bharath Institute of Higher Education and Research, Chennai-73

Abstract:

Pharmaceutical biotechnology has revolutionized modern medicine through innovative approaches in drug discovery, development, and delivery. Key advancements include the use of recombinant DNA technology, monoclonal antibodies, gene therapy, and cell-based therapies. These innovations have enabled the production of biologics—such as insulin, vaccines, and therapeutic proteins—that are more targeted and effective than traditional drugs. The integration of CRISPR-Cas9 genome editing and mRNA technology, especially evident during the COVID-19 pandemic, marks a transformative era in personalized and precision medicine. Additionally, nanobiotechnology has enhanced drug delivery systems, increasing bioavailability and minimizing side effects. Artificial intelligence and machine learning are further accelerating the drug development process by predicting molecular interactions and optimizing clinical trials. These breakthroughs promise to improve therapeutic outcomes, reduce healthcare costs, and address previously untreatable conditions. However, challenges such as high production costs, regulatory complexities, and ethical concerns must be addressed to ensure equitable access. As the field evolves, interdisciplinary collaboration and robust regulatory frameworks will be essential for translating biotechnological innovations into widespread clinical use.

Keywords: Pharmaceutical biotechnology, Biologics, Gene therapy, CRISPR-Cas9, Nanobiotechnology, Monoclonal antibodies

YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI: KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Mustafa Gökberk ERTAN

Araştırma Görevlisi, Kapadokya Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi, Nevşehir, Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-9484-4463

ÖZET

Bu araştırmada, yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında toplumsal refahı ve eşit hizmet sunumunu hangi yöntemler uygulanarak gerçekleştirebileceği ele alınmıştır. Sosyal belediyecilik, bilhassa dezavantajlı grupların hayat standardını yükseltmeyi, sosyal adaleti gerçekleştirmeyi ve kent hayatına aktif katılımı teşvik etmeyi gaye edinen bir yerel yönetim yaklaşımıdır. Araştırmanın örneklemini oluşturan Karabağlar Belediyesi, sunduğu sosyal hizmetler ve toplum odaklı projeleriyle sosyal belediyecilik anlayışının uygulandığı örnek belediyelerden birini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, Karabağlar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik faaliyetlerinin içeriğini, etkinliğini ve yerel halk üzerinde yarattığı kamusal faydayı incelemektir. Belediye tarafından yürütülen sosyal yardım çalışmaları, kadın ve gençlik merkezleri, engelli bireylere yönelik hizmetler, kültürel ve eğitimsel projeler bu bağlamda değerlendirilmiştir. Nitel araştırma yönetimi izlenen araştırmada; doküman analizi ile belediyenin stratejik planları incelenmiş, faaliyet raporları ve resmi web sitesindeki içerikler detaylı şekilde analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ise, sosyal belediyecilik uygulamalarının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği, kentli bireylerin yerel yönetime olan güvenini pekiştirdiği ve hizmetlerin erişilebilirliğini arttırdığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Sosyal Hizmet, Toplum, Yerel Yönetimler, Belediye

THE SOCIAL PRACTICES OF LOCAL GOVERNMENTS: THE CASE OF KARABAĞLAR MUNICIPALITY

ABSTRACT

This study examines how local governments can achieve social welfare and equal service provision within the scope of social municipalism practices. Social municipalism is a local government approach that aims to raise the standard of living of disadvantaged groups, achieve social justice, and encourage active participation in urban life. Karabağlar Municipality, which forms the sample of the study, is one of the exemplary municipalities where the concept of social municipalism is implemented, offering social services and community-focused projects. The aim of the study is to examine the content, effectiveness, and public benefit of Karabağlar Municipality's social municipalism activities on the local community. The social assistance activities carried out by the municipality, women's and youth centers, services for people with disabilities, and cultural and educational projects evaluated in this context. In this qualitative research study, the municipality's strategic plans examined through document analysis, and activity reports and content on the official website analyzed in detail. The research concluded that social municipalism practices strengthen social solidarity, reinforce urban residents' trust in local government, and increase the accessibility of services.

Keywords: Social Services, Society, Local Government, Municipality

**KİŞİSELLEŞTİRMENİN ÖTESİ: DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE
DUYGUSAL YAPAY ZEKÂ VE BAĞLAM FARKINDALIĞI
BEYOND PERSONALIZATION: EMOTIONAL AI AND CONTEXT AWARENESS
IN DIGITAL MARKETING COMMUNICATIONS**

Mustafa Seçkin AYDIN

Öğr. Gör. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu,
ORCID: 0000-0002-6200-8978

Özet

Dijitalleşmenin hızla gelişmesiyle birlikte pazarlama iletişimi geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek daha etkileşimli, veri odaklı ve kullanıcı merkezli bir yapıya evrilmiştir. Bu dönüşümde yalnızca kişiselleştirilmiş içerik sunmak yeterli olmamakta; kullanıcıların duygu durumlarına duyarlı, bağlamsal olarak anlamlı ve empatik iletişim biçimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, duygusal yapay zekâ (emotional AI) ve bağlam farkındalığı (context awareness), dijital pazarlama iletişiminde yeni bir paradigma olarak ortaya çıkmaktadır.

Duygusal yapay zekâ, kullanıcıların yüz ifadeleri, ses tonu, yazılı metinleri ve hatta göz hareketleri gibi ipuçlarını analiz ederek duygusal durumlarını tespit edebilen sistemler bütünüdür (McStay, 2018). Bu sistemler, kullanıcının öfkeli, stresli ya da memnun olmasına bağlı olarak uygun bir iletişim tonu ve içerik sunarak etkileşim kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Böylece markalar, yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda anlayan ve empati kuran aktörler haline gelmektedir.

Öte yandan bağlam farkındalığı, kullanıcının fiziksel, zamansal ve dijital bağlamını —örneğin bulunduğu yer, günün saati, geçmiş davranışlar ve cihaz kullanımı gibi— dikkate alarak daha anlamlı ve etkili mesajlar sunma yetkinliğidir (Spillers, 2024). Bu sayede, kullanıcı deneyimi sadece kişiselleştirilmiş değil, aynı zamanda anlık duruma uygun hale gelmektedir.

Bu derleme çalışması, duygusal yapay zekâ ve bağlam farkındalığının dijital pazarlama iletişiminde nasıl kullanıldığını, bu teknolojilerin iletişim stratejilerine etkilerini ve kullanıcı deneyimi ile marka bağlılığı üzerindeki rollerini literatür ışığında tartışmayı amaçlamaktadır. Literatürdeki güncel yaklaşımlar, yapay zekâ destekli iletişimin empatik ve sosyal yönlerinin güçlenmesinin, tüketici-marka ilişkilerini daha insani bir zemine taşıdığını göstermektedir (Gnewuch vd., 2017; Davenport ve Ronanki, 2018).

Çalışma, gelecekte empatiye dayalı iletişim stratejilerinin rekabet avantajı sağlayacağını ve pazarlama iletişiminin yalnızca “kime” değil, “ne zaman” ve “nasıl” sorularına da duyarlı hale gelmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Duygusal yapay zekâ, bağlam farkındalığı, dijital pazarlama iletişimi, empati, kişiselleştirme, kullanıcı deneyimi, marka bağlılığı

Abstract

With the rapid development of digitalization, marketing communication has evolved beyond traditional methods to a more interactive, data-driven and user-centric structure. In this transformation, it is not enough to provide personalized content; there is a need for contextually meaningful and empathetic forms of communication that are sensitive to users' emotional states. In this context, emotional AI and context awareness are emerging as a new paradigm in digital marketing communication.

Emotional AI is a set of systems that can detect users' emotional states by analyzing cues such as facial expressions, tone of voice, written text, and even eye movements (McStay, 2018).

These systems aim to improve the quality of interaction by providing an appropriate tone of communication and content depending on whether the user is angry, stressed or satisfied. Thus, brands become actors that not only convey information but also understand and empathize.

Context awareness, on the other hand, is the ability to deliver more meaningful and effective messages by considering the user's physical, temporal and digital context - such as location, time of day, past behavior and device usage (Spillers, 2024). In this way, the user experience becomes not only personalized but also relevant to the immediate situation.

This review aims to discuss how emotional AI and context awareness are used in digital marketing communication, the impact of these technologies on communication strategies, and their role on user experience and brand loyalty in light of the literature. Current approaches in the literature show that strengthening the empathic and social aspects of AI-supported communication brings consumer-brand relationships to a more human ground (Gnewuch et al., 2017; Davenport & Ronanki, 2018).

The study emphasizes that empathy-based communication strategies will provide a competitive advantage in the future and that marketing communication should be sensitive not only to “to whom” but also to ‘when’ and “how” questions.

Keywords: Brand loyalty, context awareness, digital marketing communications, emotional artificial intelligence, empathy, personalization, user experience

**DİJİTAL ÇAĞDA HİKÂYE ANLATIMININ TÜKETİCİ SADAKATI ÜZERİNDEKİ
TEORİK ETKİLERİ: KAVRAMSAL BİR MODEL ÖNERİSİ
THE THEORETICAL EFFECTS OF STORYTELLING ON CONSUMER LOYALTY
IN THE DIGITAL AGE: A CONCEPTUAL MODEL PROPOSAL**

Mustafa Seçkin AYDIN

Öğr. Gör. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu,
ORCID: 0000-0002-6200-8978

ÖZET

Dijitalleşme, tüketici davranışlarını olduğu kadar markaların iletişim stratejilerini de köklü biçimde dönüştürmüştür. Geleneksel reklamcılıktan farklı olarak, günümüz dijital pazarlama iletişimi; dikkat çekici, özgün ve duygusal bağ kuran içerik üretimini merkeze almaktadır. Bu noktada hikâye anlatımı, markaların hedef kitleleriyle daha derin ve kalıcı ilişkiler kurmasını sağlayan stratejik bir araç olarak öne çıkmaktadır. Dijital çağın birey odaklı ve etkileşime açık yapısı, tüketicilerin sadece ürün veya hizmete değil, bu ürünün temsil ettiği değerlere ve markanın anlattığı hikâyeye yönelmesine yol açmaktadır. Markaların hikâye anlatımı sayesinde tüketici, markayı bir ürün sağlayıcıdan öteye taşıyarak bir anlam sağlayıcı olarak görmektedir. Bu çalışmada, hikâye anlatımının dijital pazarlama bağlamında tüketici sadakati üzerindeki teorik etkileri ele alınmaktadır. Literatüre dayalı olarak geliştirilen bu kavramsal çalışmada; hikâyelerin nasıl bir duygusal bağ yarattığı, tüketicinin kendilik algısıyla nasıl bir uyum kurduğu ve bu sürecin sadakati nasıl pekiştirdiği kuramsal düzlemde tartışılmaktadır. Model önerisinde otantiklik, duygusal bağ, kimlik uyumu ve topluluk hissi olmak üzere dört temel unsur öne çıkmaktadır.

Hikâye anlatımının otantik algılanması, tüketicide güven yaratmakta; duygusal bağlar ise marka ile birey arasında kalıcı ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Kimlik uyumu, bireyin kendini marka ile özdeşleştirmesini sağlamaktadır. Topluluk hissi ise bireyi sosyal bir aidiyet duygusuna yönlendirerek uzun vadeli marka sadakatini güçlendirmektedir. Bu çalışmanın önerdiği kuramsal model, ileride yapılacak ampirik araştırmalar için temel oluşturmayı ve dijital pazarlama uygulamalarına stratejik katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Pazarlama, Hikâye Anlatımı, Marka Sadakati, Tüketici Davranışları, Pazarlama İletişimi

ABSTRACT

Digitalization has fundamentally transformed consumer behavior as well as brands' communication strategies. Unlike traditional advertising, today's digital marketing communication focuses on producing attention-grabbing, original, and emotionally engaging content. At this point, storytelling stands out as a strategic tool that enables brands to build deeper and more lasting relationships with their target audiences. The individual-focused and interactive nature of the digital age has led consumers to focus not only on the product or service but also on the values it represents and the story the brand tells. Through storytelling, consumers perceive the brand not merely as a product provider but as a meaning provider.

This study examines the theoretical effects of storytelling on consumer loyalty in the context of digital marketing. Based on the literature, this conceptual study discusses how stories create an emotional bond, how they align with consumers' self-perception, and how this process reinforces loyalty on a theoretical level. The proposed model highlights four key elements: authenticity, emotional connection, identity alignment, and a sense of community.

Authentic storytelling builds trust among consumers, while emotional connections form the basis for lasting relationships between brands and individuals. Identity alignment enables individuals to identify with the brand. A sense of community directs individuals toward a feeling of social belonging, thereby strengthening long-term brand loyalty. The theoretical model proposed in this study aims to lay the groundwork for future empirical research and provide strategic contributions to digital marketing applications.

Keywords: Digital Marketing, Storytelling, Brand Loyalty, Consumer Behavior, Marketing Communications

NATURE'S PHARMACY: BIOACTIVE AGENTS FROM A NORTHERN MOROCCAN MEDICINAL HERB

Nesrine Benkhaira^{1,*}, Saad Ibnsouda Koraichi¹, Kawtar Fikri-Benbrahim¹

¹Laboratory of Microbial Biotechnology and Bioactive Molecules, Faculty of Sciences and Technologies Faculty, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fes, Morocco

Abstract

Dittrichia viscosa L., a medicinal herb in Moroccan folk medicine, has been used to treat infections, hyperglycemia, spasms, and fever. This study uses GC-MS to examine the bioactive constituents of DVEO and analyzes its antibacterial, antioxidant, and antidiabetic actions in vitro and using molecular docking approaches.

GC-MS identified many significant chemicals **nerolidol** and **fokienol**. DVEO inhibited α -amylase ($IC_{50} = 0.455 \pm 0.11$ mg/mL) and α -glucosidase ($IC_{50} = 0.401$ mg/mL), had significant antioxidant potential (FRAP $EC_{50} = 1188.61 \pm 1.12$ μ g/mL; beta-carotene $IC_{50} = 206.21 \pm 1.12$ μ g/mL), and had potent antibacterial effects, particularly against *Micrococcus luteus* and *Staphylococcus aureus* (20.05 ± 0.98 and 18.11 ± 1.11 mm).

It demonstrated modest efficacy against *Candida albicans* (13.05 ± 0.5 mm), with MIC/MBC values ranging from 0.25 to 8% (v/v). Molecular docking and ADME tests confirmed these findings.

Overall, DVEO exhibits remarkable antioxidant, antibacterial, anticandidal, and antidiabetic effects, indicating a potential for natural therapeutic uses.

Keywords: volatile oil, *Dittrichia viscosa*, GC-MS, antibacterial, antiradical.

**MAKING A CASE FOR SECONDARY CITIES' DEVELOPMENT IN AFRICA BY
EXPLORING CULTURE, HERITAGE, AND MUSEUMS**

Nnamdi O. Madichie (Bloomsbury Institute London).

<https://orcid.org/0000-0001-8400-5527>

Kobby Mensah (University of Ghana).

<https://orcid.org/0000-0001-7444-7989>

Luqman Afolabi (University of Kigali).

<https://orcid.org/0000-0002-9931-774X>

Abstract

This study explores how museums contribute to the sustainable urbanization of Rwanda's secondary cities, complementing broader efforts to enhance economic growth, preserve heritage, and foster inclusive community engagement. Africa's rapid urbanization presents both opportunities and challenges. By 2040, the continent will host 12 megacities and numerous secondary cities poised to be drivers of regional development. Rwanda, through its innovative National Urbanization Policy, exemplifies a forward-looking approach by decentralizing growth from its capital and primary City of Kigali to six secondary cities. A key but often underexplored aspect of this urbanization strategy is the integration of cultural institutions, such as museums, as pillars for heritage conservation, education, and tourism. Just to cite a few examples, museums in Rwanda's secondary cities, including the Ethnographic Museum in Huye District (Southern Province) and the King's Palace Museum and Rwesero both in the Nyanza District (also in the Southern Province), play an instrumental role in fostering cultural identity and economic development. Readers may be well advised that Rwanda consists of five Provinces (Kigali, Eastern, Western, Northern and Southern provinces) and thirty (30) Districts.

Keywords: Culture, heritage, Museums, Secondary Cities, Sub-Saharan Africa, Rwanda.

EXAMINING THE DIRECT EFFECTS OF KEY UTAUT DRIVERS ON AI ADOPTION FOR WORK PRODUCTIVITY AMONG ACADEMICIANS

Nurul Atiqah Binti Zamri¹ and Norshima Humaidi² *

¹ Faculty of Business & Management, Universiti Teknologi MARA, 40150, Shah Alam, Selangor, Malaysia

² Faculty of Business & Management, Universiti Teknologi MARA Selangor, Puncak Alam Campus, 42300, Bandar Puncak Alam, Malaysia

Abstract

In today's academic environment, where staff face increasingly heavy workloads, the integration of Artificial Intelligence (AI) applications holds promise for enhancing productivity. This study investigates academic staff perceptions regarding the adoption of AI technologies to improve their work efficiency, focusing on key factors influencing their adoption intentions. Drawing on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), the research examines five dimensions: performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions. Using a quantitative cross-sectional approach, data was collected via a structured questionnaire from 151 academic staff at Universiti Teknologi MARA (UiTM) Selangor. The findings highlight that both effort and performance expectancy significantly influence the intention to adopt AI, whereas social influence and facilitating conditions do not exhibit significant effects. These insights underscore the importance of positive perceptions and usability in fostering AI adoption within academic settings. The study concludes with actionable recommendations for organizations to enhance productivity and societal well-being through effective AI integration. Finally, implications for further research and practical strategies are discussed.

Keywords: *Intention behaviour, Artificial Intelligence (AI), performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition.*

**USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES AMONG THE ACADEMIC STAFF OF THE
FACULTY OF AGRICULTURE, UNIVERSITY OF NIGERIA NSUKKA.**

Ojo, O.F¹, Fagbemi, V. Y² & Odoh, J.E³

^{1,3}Department of Agricultural Extension, University of Nigeria, Nsukka

²Department of Library and Information Science, University of Nigeria, Nsukka

Abstract:

The study examined the use of digital technologies among academic staff of the faculty of agriculture, University of Nigeria Nsukka, Nigeria. Population for the study constituted all the academic staff of the faculty of Agriculture, University of Nigeria, Nsukka. All the departments in the faculty of Agriculture were purposively selected for the study because of the need to ascertain the use of digital technologies among academic staff. A proportionate random sampling technique was used to select sixty-five respondents. Data were collected using a structured questionnaire, and presented and analyzed using frequency count, percentage, mean and standard deviation. The results showed that mean age of the respondents was 39 years. Majority of the respondents were assistant Lecturer and Lecturer I. The average working experience of the staff 6 years. Most accessible digital technologies tools were mobile phone ($\bar{x} = 2.89$), email ($\bar{x} = 2.83$) and laptop ($\bar{x} = 2.57$) and frequently used by academic staff. The results revealed that the respondents had a positive attitude towards the use of digital technologies; embrace digital technologies as part of teaching methods ($\bar{x} = 4.46$) and positive about the benefits of digital technologies for teaching ($\bar{x} = 4.48$). The result further showed that respondents had moderate knowledge (54.7%) on the use of digital technologies. The results revealed high cost of data subscription (internet) ($\bar{x} = 3.28$) as a major constraint to the use of digital technologies among academic staff. Therefore, the study recommends that necessary training and support to effectively use digital technologies in their teaching should be provided by the University administration. This can include workshops, online courses, and access to digital resources and tools.

Keywords: Digital, Technologies, Academic, Staff, University of Nigeria, Nsukka

**YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ UYGULAMALARIN DİSLEKSİ TANILI
ÖĞRENCİLERDE ÖĞRENMEYE ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF TEACHERS ON HOW APPS SUPPORTED BY ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AFFECT LEARNING IN STUDENTS WITH DYSLEXIA**

Özgür BOZDAĞ

Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0764-9621>

Mümüne Merve PARLAK

Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1603-2360>

Mete Orçun BAYRAKDAR

Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3091-8888>

ÖZET

Yapay zekâ (YZ) destekli uygulamalar, kişiselleştirilmiş, uyarlanabilir ve etkileşimli öğrenme deneyimleri sunarak disleksi tanılı öğrencilerde kullanılabilir. YZ, öğretim stratejileri için öneriler sunarak öğretmenlerin ve ebeveynlerin disleksi tanılı öğrencilere destek vermesini kolaylaştırabilmekte ve öğrenci performanslarının artırılmasına yardımcı olabilmektedir. Bu çalışmada YZ destekli uygulamaların disleksi tanılı öğrencilerde öğrenmeye etkisine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek amaçlanmaktadır.

Çoktan seçmeli ve likert tipi sorularını içeren karma bir yöntemle araştırmacılar tarafından onam sorusu hariç 40 soruluk Google Forms üzerinden anket oluşturulmuştur. Anket öğretmenlerden oluşan gruplara WhatsApp platformu üzerinden gönderilmiştir ve kartopu örnekleme yöntemi ile verileri toplanmıştır. Anket formunun ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin yedi soru yer almakta olup, ikinci bölümde disleksi hakkında bilgi düzeyi ve deneyimlerini ölçmeye yönelik sekiz soru bulunmaktadır. Üçüncü bölümde YZ ve eğitim teknolojilerine dair tutumları değerlendiren on bir soru, dördüncü bölümde etki değerlendirmeye odaklanan sekiz soru, beşinci bölümde kullanım kolaylığı ile karşılaşılan zorlukları belirlemeye yönelik üç soru ve son olarak altıncı bölümde üç adet açık uçlu soru bulunmaktadır.

Çalışmaya yaş ortalaması $37,13 \pm 14,545$ olan 30 kişi (17 kadın, 13 erkek) katılmıştır. Katılımcıların %50'sini (n=15) sınıf öğretmenleri, %33,3'ünü (n=10) özel eğitim öğretmenleri ve %16,7'sini (n=5) rehber öğretmenler oluşturmaktadır. Katılımcıların %76,7'si (n=23) eğitim faaliyetlerinde YZ kullandıklarını ifade etmiştir. Katılımcıların %56,7'si (n=17) YZ uygulamalarının disleksi tanılı öğrencilerin harf/ses tanıma becerisine etkisine ilişkin kararsız olduklarını belirtmiştir. Katılımcıların %66,7'si (n=20), YZ uygulamalarının disleksi tanılı öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisine ilişkin kararsız olduklarını belirtmesine rağmen; %70'i (n=21), YZ uygulamalarının sınıf ortamında kullanımının yetersiz kaldığını düşünmektedir.

Bu araştırma, öğretmenlerin disleksi tanısı almış çocuklarda YZ müdahalelerinin öğrenmeye katkısına yönelik görüşlerinde genel olarak kararsız olduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmenlerin büyük bir bölümünün yapay zekâ araçlarını kullandıkları belirlenmiştir. Bulgular, öğretmenlerin yapay zekâ teknolojilerinin disleksi üzerindeki etkilerine dair yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve bu teknolojileri sınıf ortamında etkili biçimde kullanmakta güçlük çektiklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, Disleksi, Öğretmen, Eğitim teknolojileri

ABSTRACT

Applications that are powered by artificial intelligence (AI) can be used with dyslexic students to create individualized, flexible, and engaging learning environments. By providing suggestions for instructional strategies, AI can facilitate teachers' and parents' support for students with dyslexia and help improve student performance. In this study, it is aimed to determine teachers' views on the effect of AI-supported applications on learning in students diagnosed with dyslexia.

A questionnaire consisting of 40 questions, excluding the consent question, was created by the researchers through Google Forms with a mixed method including multiple-choice and Likert-type questions. The questionnaire was sent to groups of teachers via WhatsApp platform and data were collected by snowball sampling method. In the first part of the questionnaire form, there are seven questions about the demographic characteristics of the participants, and in the second part, there are eight questions to measure the level of knowledge and experiences about dyslexia. Eleven questions in the third section gauge opinions regarding artificial intelligence (AI) and educational technology; eight questions in the fourth section center on evaluating the impact; three questions in the fifth section gauge usability and challenges faced; and three open-ended questions in the sixth section round out the survey. the questions include three

The study included thirty participants (17 female, 13 male), with an average age of 37.13 ± 14.545 years. Half of the participants (50%, $n=15$) were classroom teachers, while 33.3% ($n=10$) were special education teachers and 16.7% ($n=5$) were counselors. A majority of the participants (76.7%, $n=23$) reported using AI in their teaching practices. When asked about the impact of AI applications on letter/sound recognition in students with dyslexia, 56.7% ($n=17$) remained uncertain. Similarly, while 66.7% ($n=20$) were undecided about AI's effect on reading comprehension and written expression in dyslexic students, 70% ($n=21$) felt that the integration of AI tools in classrooms was inadequate.

The findings of this study indicate that educators remain uncertain about the effectiveness of AI-based interventions in supporting students with dyslexia. Additionally, while a majority of teachers reported using AI tools, the research highlights a gap in their understanding of how these technologies impact dyslexic learners. The results also suggest that teachers face challenges in integrating AI applications effectively within classroom settings.

Keywords: Artificial intelligence, Dyslexia, Teacher, Educational technologies

BENEFITS OF ENDOSCOPIC HEMOSTASIS DURING ACUTE UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING

P.H.Najafgulyeva, X.G.Huseynova, B.İ.Sadigov
Azerbaijan Medical University
Scientific Surgery Center named by M.A.Topchubashev

Introduction. The solution of the problem of effective treatment of upper gastrointestinal bleeding of ulcer origin remains a topical issue in modern surgery. At present, the incidence of gastrointestinal bleeding continues to be high, 7.4-16%, lethality 13-15%. Such a high percentage requires new research in the treatment and prevention of gastrointestinal bleeding.

The aim of the study is to improve the results of complex treatment and prevention of gastrointestinal bleeding of ulcer origin and study of endoscopic records.

Materials and methods: During 2013-2025, 510 patients diagnosed with gastrointestinal bleeding of ulcer origin were under our supervision at the City Clinical Hospital No. 5. Of the patients, 140 were women and 370 were men. The age range of patients was 20-84. Bleeding from gastric ulcer in 127 patients, bleeding from 12-finger intestinal ulcer in 383 patients. In these patients, the diagnosis was made by emergency fibroesophageal gastroduodenoscopy, hemostatic in the complex treatment of patients (aminocaproic acid 100ml x 3 times intravenously, disinon 2ml x 4 times intramuscularly, transamine 5ml x 2 times intravenously, kleston 5ml x 2 times histamine, H-histamine H) blockers - ranitidine 50 mg x 3 times, kvamatel 20 mg x 2 times or proton pump inhibitor (pantoprazole - 30 mg intravenously x 1 time), infusion-transfusion (erythrocyte mass, plasma, protein preparations, etc.), antihelicobacterial (clarithromycin 0, 5 x 2 times, amoxicillin 1.0 x 2 times) were used in the treatment.

Outcome: In the majority of patients receiving this treatment regimen, the acute period was eliminated, and the bleeding was stopped quickly. In 68 patients, endoscopic hemostasis (coagulation + sclerotherapy) was performed because the bleeding continued and conservative treatment was ineffective, thus stopping the for therapeutic purposes, thus significantly reducing the risk of surgery. In 8 patients, due to the continuation of profuse bleeding, even if endoscopic hemostasis is performed, there is a high probability of recurrence of bleeding, emergency surgery was performed, and the bleeding vessel was closed.

Conclusion: According to our observations, in the case of upper gastrointestinal bleeding complex treatment with modern drugs is a convenient method, which allows to quickly eliminate the bleeding, quickly stop the acute period, and discharge patients from the hospital as soon as possible. In addition to the diagnosis of gastrointestinal bleeding, FEQDS examination also stops the bleeding by endoscopic hemostasis for therapeutic purposes, thus significantly reducing the risk of surgery.

Key words: bleeding, treatment, endoscopic

**PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞE ADANMIŞLIK VE YENİLİKÇİ İŞ
DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ**

**THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH ON WORK
ENGAGEMENT AND INNOVATIVE WORK BEHAVİÖR**

Dr. Pelin CANDAR

Bağımsız Araştırmacı

ORCID ID: 0000-0002-6418-7121

ÖZET

Bu araştırmanın amacı psikolojik sözleşme ihlalinin işe adanmışlık ve yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırma evrenini Antalya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme benimsenmiş ve veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, çalışmaya katılmayı kabul eden Antalya’daki 5 yıldızlı 16 otel işletmesinin insan kaynakları birimleriyle iletişime geçilmiştir ve çevrimiçi anket formu ilgili insan kaynakları departmanlarına iletilmiştir. Anketler Mart-Haziran 2023 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda uygulanmış ve katılımcılar anket sorularını gönüllü olarak yanıtlamıştır. Veri toplama süreci sonunda Antalya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel çalışanlarından toplam 458 geçerli anket verisi elde edilmiştir. Toplanan veriler, SmartPLS 4 programı aracılığıyla analiz edilmiş olup, analiz sürecinde yapısal eşitlik modellemesi (YEM) kapsamında kısmi en küçük kareler (PLS) yöntemi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre otel çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlali, işe adanmışlık ve yenilikçi iş davranışını negatif ve orta düzeyde etkilemektedir. Araştırma sonuçları, otel yöneticilerine; çalışanlarla kurulan beklenti ilişkisinin tutarlı ve güvene dayalı bir şekilde yönetilmesinin, çalışanların işe adanmışlık düzeyleri ve yenilikçi davranış eğilimleri üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Araştırma sonuçlarının, psikolojik sözleşme ihlallerinin azaltılmasının, çalışanların işe adanmışlıklarını ve yenilikçi iş davranışlarını sürdürmelerini destekleyecek örgütsel stratejilerin belirlenmesinde yol gösterici olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik sözleşme ihlali, İşe adanmışlık, Yenilikçi iş davranışı, Antalya.

ABSTRACT

The aim of this study is to reveal the effect of psychological contract breach on work engagement and innovative work behavior. The research population consists of employees working in five-star hotels operating in Antalya. In the study, convenience sampling, one of the non-probability sampling methods, was adopted, and the questionnaire technique was used as the data collection tool. Within the scope of the research, the human resources departments of 16 five-star hotel businesses in Antalya, whose employees agreed to participate in the study, were contacted, and the online questionnaire form was sent to the relevant departments. The questionnaires were administered online between March and June 2023, and the participants responded to the survey voluntarily. At the end of the data collection process, a total of 458 valid questionnaire responses were obtained from employees working in five-star hotels in Antalya. The collected data were analyzed using the SmartPLS 4 software, and during the analysis process, the partial least squares (PLS) method was applied within the scope of structural equation modeling (SEM). According to the analysis results, psychological contract breach negatively and moderately affects employees’ work engagement and innovative work behavior. The research findings indicate that managing the expectation relationship established with employees in a consistent and trust-based manner may influence their levels of work

engagement and tendency toward innovative behavior. It is expected that the findings of this study will serve as a guide for the development of organizational strategies aimed at reducing psychological contract breaches and supporting the sustainability of employees' work engagement and innovative work behavior.

Keywords: Psychological contract breach, Work Engagement, Innovative work behavior, Antalya.

**ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİĞİN, ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ZAMAN
HIRSIZLIĞINA ETKİSİ**
THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL INJUSTICE ON ORGANIZATIONAL SILENCE
AND TIME THEFT

Dr. Pelin CANDAR
Bağımsız Araştırmacı
ORCID ID: 0000-0002-6418-7121

ÖZET

Bu araştırmanın temel amacı örgütsel adaletsizliğin, örgütsel sessizlik ve zaman hırsızlığı davranışı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma evreni; Alanya'daki 5 yıldızlı otel çalışanlarıdır. Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket yoluyla çevrimiçi olarak Temmuz-Ekim 2023 tarihleri arasında toplanan 514 katılımcıdan elde edilen verilerin analizi, yapısal eşitlik modellemesi (YEM) kapsamında, SmartPLS programı aracılığıyla kısmi en küçük kareler (PLS) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, örgütsel adaletsizliğin örgütsel sessizlik üzerinde pozitif ve orta düzeyde; zaman hırsızlığı davranışı üzerinde ise pozitif ve güçlü düzeyde anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarının, otel işletmelerinde yöneticilerin çalışanlarla daha adil, açık ve şeffaf bir iletişim kurmalarına yardımcı olması; bu sayede örgütsel sessizliğin ve çalışma saatleri içerisinde görev dışı faaliyetlerle zaman kaybetme eğiliminin azaltılması açısından katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel adaletsizlik, Örgütsel sessizlik, Zaman hırsızlığı, Alanya.

ABSTRACT

The primary purpose of this study is to investigate the effect of organizational injustice on organizational silence and time theft behavior. Accordingly, the research population consists of employees working at five-star hotels in Alanya. A non-probability sampling method, specifically convenience sampling, was employed in the study. Data were collected online through a survey between July and October 2023 from 514 participants. The analysis of the collected data was conducted using Partial Least Squares (PLS) method within the framework of Structural Equation Modeling (SEM) via the SmartPLS software. The results of the analyses revealed that organizational injustice has a positive and moderate effect on organizational silence, and a positive and strong effect on time theft behavior, both of which are statistically significant. The findings are expected to assist hotel managers in establishing more just, open, and transparent communication with employees, thereby contributing to the reduction of organizational silence and the tendency to engage in non-work-related activities during working hours.

Keywords: Organizational injustice, Organizational silence, Time theft, Alanya.

NANOTECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL DESIGN: THE NEXT FRONTIER IN DRUG DELIVERY

Puniparthi Sunitha¹ (ORCID ID: 0009-0006-0930-4520)

M.K.VijiyaLakshmi², K.Pooja³

B.Pharm Students^{1,3}, Associate Professor², Faculty of Pharmacy, Bharath Institute of Higher Education and Research, Selaiyur, Chennai, Tamilnadu

ABSTRACT:

Nanotechnology is rapidly reshaping the landscape of pharmaceutical design by addressing long-standing limitations in drug delivery. Through manipulation at the nanoscale (1 to 100 nanometers), scientists are creating advanced delivery systems that offer improved targeting, sustained release, enhanced solubility, and reduced toxicity. These nanosystems—including liposomes, dendrimers, polymer-based nanoparticles, and lipid or metal nanocarriers—can carry both water-soluble and fat-soluble drugs, ensuring more precise delivery to affected tissues while lowering the risk of side effects throughout the body.

A notable benefit of nanotechnology-based drug delivery lies in its ability to overcome biological barriers and direct treatment to specific cell types using functionalized surfaces. This "active targeting" strategy boosts drug effectiveness and minimizes damage to healthy tissues—especially vital for diseases like cancer, neurodegenerative disorders, and certain infections. Additionally, many nanocarriers can be engineered to release their payloads in response to environmental triggers such as pH changes, temperature, or magnetic fields.

However, despite its promise, nanotechnology in medicine also faces challenges, including concerns over toxicity, scalability of production, regulatory approval, and long-term safety. Nevertheless, breakthroughs in materials science, biotechnology, and computational tools are continually refining the performance and safety of these drug delivery platforms.

This article highlights the core concepts of nanotechnology-driven drug delivery, explores the various types of nanocarriers, and discusses emerging trends that are shaping the future of precision and personalized therapeutics.

KEYWORDS:

Nanotechnology, Drug Delivery, Targeted Therapy, Nanocarriers, Controlled Release, Pharmaceutical Design.

IMPACT OF COLLABORATIVE LEARNING TOOLS ON UNDERGRADUATES' ONLINE LEARNING ENVIRONMENT IN THE UNIVERSITY OF ILORIN, KWARA STATE

¹Raji, F.A., ²Yisa, M.A., & ³Sodehinde, A.O

¹Department of Educational Technology, Technology Education Unit, Faculty of Education, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria.

^{2&3}Department of Industrial Technical Education, College of Vocational and Technology Education, Tai Solarin University of Education, Ijagun, Ogun State, Nigeria.

Abstract

Collaborative learning tools are digital platforms or software that facilitate group work, interaction, and knowledge sharing among students in online or blended learning environments. This study investigates the impact of collaborative learning tools on undergraduates' online learning environments at the University of Ilorin, Kwara State. Specifically, the study investigated the; available Collaborative Learning Tools used by Undergraduates' Online Learning Environment in the University, investigate the extent of Undergraduates' utilization of Collaborative Learning Tools in Online Learning Environment, determine the impact of Collaborative Learning Tools on Undergraduates' Online Learning Environment, ascertain the challenges faced by Undergraduates when using Collaborative Learning Tools in Online Learning Environments in the University of Ilorin. The study was descriptive research of the survey type. Data were gathered with the use of a research-designed questionnaire and then analyzed using percentages, mean, chi square and t-test. The target population for this study include all undergraduate students engaged in online learning at the University of Ilorin. To ensure a representative sample, a simple random sampling technique was used to select 250 students in the University of Ilorin, Kwara state. The sample include male and female students from different academic levels (100 to 400 levels), ensuring diversity in the responses. The research explores the availability, utilization, impact, and challenges of these tools in enhancing online learning experiences. The findings of this study reveal that: Most collaborative learning tools like Google Classroom, Microsoft Teams, and Zoom are available for use by undergraduates at the University of Ilorin, Undergraduates regularly and often utilize collaborative learning tools such as WhatsApp, Google Classroom, and Zoom for their online learning activities, Undergraduates generally agree that collaborative learning tools positively impact their engagement, communication, and academic performance in the online learning environment, The major challenges undergraduates face when using collaborative learning tools include poor internet connectivity, technical skill gaps, and device limitations, There is no significant difference between male and female undergraduates in the extent of utilization of collaborative learning tools. There is no significant difference between male and female undergraduates in the perceived impact of collaborative learning tools on their online learning environment. The study confirms the significance of collaborative learning tools in online learning environments, highlighting their positive impact on undergraduates' learning experiences. Addressing challenges like internet connectivity and technical skills will further enhance their effectiveness by Improving internet infrastructure and providing technical support, Training students and lecturers on effective tool utilization and Ensuring device compatibility and user-friendliness.

Keywords: Collaborative learning tools, Undergraduate, Learning environment, Students, Lecturer.

ADVANCING SUSTAINABLE CHEMISTRY: GREEN SYNTHESIS APPROACHES FOR ECO-FRIENDLY PHARMACEUTICALS AND AGROCHEMICALS

Ramasamy Murugan Abinandhanan¹

¹Department of Biotechnology, Faculty of Science and Humanities, SRM Institute of Science and Technology, Ramapuram Campus, Chennai- 600089, Tamil Nadu, India.

Murugesan Kamaraj²

²Department of Biotechnology, Faculty of Science and Humanities, SRM Institute of Science and Technology, Ramapuram Campus, Chennai- 600089, Tamil Nadu, India.

²ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0111-8524>

Abstract

The synthesis of pharmaceuticals and agrochemicals has historically relied on conventional chemical methods that are energy-intensive, solvent-dependent, and often environmentally hazardous. Traditional processes generate significant waste—with E-factors ranging from 25 to 100 for pharmaceutical products—and contribute to substantial carbon emissions, with the pharmaceutical industry estimated to have released over 52 million tons of CO₂ equivalents in 2022. In light of mounting environmental and regulatory pressures, green chemistry has emerged as a promising framework to address these challenges through its 12 foundational principles, emphasizing waste reduction, safer reagents, and energy efficiency. This review provides a comprehensive overview of green synthesis strategies and their application in pharmaceutical and agrochemical production. Key sustainability metrics such as Atom Economy, E-factor, and Process Mass Intensity (PMI) are discussed in the context of greenness assessment tools, including Green Chemistry Assistant and Life Cycle Assessment. Recent advancements in green synthetic methodologies—such as biocatalysis, photocatalysis, electrosynthesis, and process intensification using microwave, ultrasound, and mechanochemistry—are critically evaluated. The adoption of green solvents, including ionic liquids, deep eutectic solvents, water, and supercritical CO₂, has also been examined for their roles in improving environmental profiles. The review further explores the utilization of renewable feedstocks, including lignocellulosic biomass, agro-industrial waste, and plant-derived extracts, in promoting circular economy models within synthesis. Case studies highlighting greener synthetic routes for APIs such as ibuprofen and paracetamol, and agrochemicals including insecticides and biostimulants, demonstrate significant reductions in waste and energy consumption compared to conventional routes. Finally, this review discusses the economic, technical, and regulatory barriers to widespread adoption, and highlights emerging tools such as synthetic biology and AI-assisted synthesis as future enablers. The review concludes with recommendations for multidisciplinary collaboration and policy integration to advance green chemistry in line with global sustainability frameworks like REACH and the UN Sustainable Development Goals.

Keywords: Green chemistry, Sustainable synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals, Biocatalysis, Renewable feedstocks

EFFECT OF COUNTER ION AND STRUCTURAL MODULATION ON AERIAL OXIDATION BY Co(II/III) COMPLEXES OF SOME N-DONOR SCHIFF BASE LIGANDS

Raymond Akong Akong^{a*}, Blessing Ifeoma Nwadike^b, Abimbola Olumide Adekanmbi^b, Joseph Anthony Orighomisan Woods^a

^a Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria

^b Department of Microbiology, Faculty of Science, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria

Abstract:

Catalytic conversion of organic substrates bears a lot of implication on processes in industry as well as biology. There is great interest in the preparation of bioinorganic materials with ability to mimic metalloenzymes in such transformations. The catalytic coupling of *o*-aminophenols to generate the phenoxazinone core is an important biological processes with a variety of metal ions and ligand frameworks explored especially to gain insight into the mechanistic operation. Herein, we report a series of cobalt(II/III) complexes derived from 2-(((2-(1*H*-imidazol-2-yl)phenyl)imino)methyl)phenol and *N*-(2-(1*H*-imidazol-2-yl)phenyl)-1-(pyridin-2-yl)methanimine. The compounds were characterised via elemental analysis, MS, FT-IR, electronic absorption, magnetic susceptibility and single crystal X-ray analysis (**2**, **4** and **8**) and NMR. IR measurements gave $\Delta\nu > 100\text{ cm}^{-1}$ for the OAc complexes suggesting monodentate coordination. The complexes exhibited primarily $\pi \rightarrow \pi^*$ and charge transfer transitions. The observed magnetic moments ($4.05 - 4.70\ \mu_B$) in the Co(II) complexes were higher than spin only values (suggesting SOC), while NMR and structural analysis of the Co(III) complex (**2**) indicated diamagnetism. Bond valence sum calculation was used to assign the formal oxidation state of the Co atoms in **2**, **4** and **8**. The aerial oxidation of *o*-aminophenol, by the complexes, depends greatly on the nature of the counter ion used as well as structure, with an observed trend of four coordinate > five coordinate >>> six coordinate.

Keywords: Tridentate imines, molecular tuning, Co^(II/III) complexes, phenoxazinone synthase activity.




Fig. 1: Preparation of complexes




Fig. 2: Phenoxazinone Synthase activity

“KOSOVA-SIRBISTAN İLİŞKİLERİ: NORMALLEŞME SÜRECİ VE AB ARACILIĞININ YANSIMALARI”

Dr. Rejhan RAHMAN

Harran University, International Relation, Şanlıurfa, Turkey

ORCID: ID/0000-0002-7583-6887

Kosova'nın 2008 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmesi, Balkanlar'da tarihsel olarak karmaşık bir yapıya sahip olan Kosova-Sırbistan ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu gelişme, uluslararası alanda farklı tepkilere yol açmış ve Kosova'nın egemenliğinin tanınması konusunda ciddi bir bölünmeye neden olmuştur. Bu bildiri, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi süreci ele almakta; özellikle Avrupa Birliği'nin arabuluculuk rolü ve uyguladığı politikalar analiz etmektedir. 2011 yılında başlatılan ve “Brüksel Diyalog Süreci” olarak bilinen AB arabuluculuğu, iki taraf arasında teknik ve siyasi düzeyde bir dizi anlaşmanın yapılmasını sağlamıştır. Ancak, bu süreçte elde edilen kazanımların sahaya yansımaları sınırlı kalmış, özellikle anlaşmaların uygulanması konusunda ciddi sorunlar yaşanmıştır. AB'nin arabuluculuk kapasitesini; tarafların iç siyasi dinamikleri, dış aktörlerin (ABD, Rusya, Çin) etkisi ve uluslararası hukuki çerçeve bağlamında değerlendirmektedir. Ayrıca, son yıllarda diyalog sürecinin duraksaması ve sahadaki etnik gerilimlerin yeniden tırmanması, normalleşmenin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu bağlamda, Kosova-Sırbistan ilişkilerinin geleceği için AB'nin daha etkin, kapsayıcı ve bağlayıcı bir strateji geliştirmesi gerektiğini savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kosova, Sırbistan, Brüksel Diyalogu, Avrupa Birliği, normalleşme süreci, arabuluculuk, Balkanlar

"KOSOVO-SERBIA RELATIONS: THE NORMALIZATION PROCESS AND THE IMPLICATIONS OF EU MEDIATION"

Kosovo's unilateral declaration of independence in 2008 marked the beginning of a new era in Kosovo-Serbia relations, which have long been shaped by the complex historical dynamics of the Balkans. This development triggered diverse reactions on the international stage and led to a significant divide regarding the recognition of Kosovo's sovereignty. This paper examines the normalization process between Kosovo and Serbia, with a particular focus on the European Union's mediating role and the policies it has implemented throughout this process. Initiated in 2011, the EU-mediated “Brussels Dialogue” facilitated a series of technical and political agreements between the two parties. However, the tangible implementation of these agreements on the ground has remained limited, and serious challenges have emerged, particularly regarding their enforcement. The study evaluates the EU's mediation capacity within the context of the internal political dynamics of both Kosovo and Serbia, the influence of external actors (such as the United States, Russia, and China), and the broader framework of international law. Moreover, the stagnation of the dialogue in recent years, accompanied by a resurgence of ethnic tensions on the ground, poses a threat to the sustainability of the normalization process. In this regard, the paper argues that the European Union must adopt a more effective, inclusive, and binding strategy to ensure the future of Kosovo-Serbia relations.

Keywords: Kosovo, Serbia, Brussels Dialogue, European Union, normalization process, mediation, Balkans

HOW DO CEREALS MANAGE WATER STRESS IN THE FIELD? PHOTOSYNTHESIS AND GROWTH

SAGHOURI EL IDRISSE Imane^{1,2,*}; KETTANI Rajae¹; KHALFI Chemsdoha¹;
FERRAHI Moha¹; BRHADDA Najiba²

¹ Laboratory of physiology and genetic improvement of cereals, National Institute of Agronomic Research (INRA), Meknes, Morocco

² Laboratory of Biodiversity and Natural Resources, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Ibn Tofail, University campus, BP 133, Kenitra, Morocco.

ABSTRACT

Drought is a major constraint on agricultural production. It is therefore important to optimize the water supply according to the real needs of the crop, taking into account environmental conditions. The objective of this study is to assess the effect of water stress on germination, early seedling growth, and agronomic and physiological parameters of sixteen durum wheat genotypes (*triticum durum*) at the flowering stage. For this purpose, two experiments were conducted in the experimental field of the National Institute of Agricultural Research at Douyet Fès (34°2 N, 5°W, 416 m) under rainfall conditions over two growing seasons (2019/20, 2020/21). The assessment involved several morphological, physiological, biochemical and agronomic traits. The results obtained show that the various water regime treatments had an effect on the majority of the parameters studied. As a result, the water deficit caused a small decrease in seedling growth (decrease in plant height and relative water content). Similarly, there has been a decrease in photosynthetic yield and in the number of seeds per plant, particularly under severe stress. The existence of positive correlations between the reduction of photosynthetic activity and the decrease in chlorophyll content and number of seeds, on the other hand, indicates that the reduction in the number of seeds under the effect of water stress would be a consequence of the reduction in photosynthetic activity, explained by a decrease in leaf area and chlorophyll content. Moreover, for most of the parameters studied, the 16 varieties reacted differently to water stress.

Keywords: Drought, durum wheat, water stress.

VALIDATING 2xThru De-EMBEDDING IN NON-IDEAL CONDITIONS FOR INDUSTRY STANDARDS

Salome Oniani

Alte University, School of Information Technology, University St. N2, 0177, Tbilisi, Georgia

Abstract

Accurate fixture de-embedding is essential for reliable high-frequency interconnect measurements, particularly in modern electronic systems with tight signal integrity constraints. The IEEE 370 standard provides guidelines for fixture removal using 2xThru structures; however, its assumptions—especially the non-overlapping of fixture discontinuities—break down in space-constrained environments. This paper addresses the challenge of de-embedding from ultra-short 2xThru structures through full-wave electromagnetic simulation and the use of advanced time-domain extrapolation techniques.

A novel de-embedding algorithm, AITT SFD, is introduced and validated through Ansys HFSS simulations of symmetrical test structures with only 15-mil transmission line segments. By modeling fixture reflections with exponential decay in the time domain and applying square-root matrix techniques, the algorithm successfully separates overlapping fixture effects and restores accurate S-parameters. Self-de-embedding benchmarks confirm near-ideal performance across 10 MHz to 50 GHz, with insertion loss deviations below ± 0.02 dB and reflections under -40 dB.

Sensitivity analysis further demonstrates robustness against variations in trace length, dielectric constant, and fixture asymmetry. Unlike traditional methods such as TRL and AFR, which require longer structures and clear reflection separation, the AITT SFD tool proves effective under severe space limitations. These findings suggest time-domain extrapolation can extend IEEE 370-compliant accuracy into miniaturized designs, such as chiplets and advanced packaging. Future work includes experimental validation with fabricated test structures to confirm simulation fidelity under real-world conditions.

Keywords: Fixture De-embedding, 2xThru, IEEE 370, High-Speed Interconnects, Time-Domain Extrapolation, Signal Integrity.

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MONOGENEAN PARASITES IN MARINE FISH: INSIGHTS INTO THE DIVERSITY OF *BOOPS BOOPS* AND *PAGELLUS ERYTHRINUS*

Sarra Farjallah

Laboratory of Ecology, Biology and Physiology of Aquatic organisms LR18ES41, Faculty of Sciences of Tunis, University of Tunis El Manar, 2092, Tunis, Tunisia, *

Monogenea is a class of parasitic flatworms within the phylum Platyhelminthes, primarily comprising ectoparasites that infest both freshwater and marine fish species. Many of these parasites represent a significant threat to their hosts, particularly in aquaculture systems, where they are associated with reduced growth, increased morbidity, and mortality, leading to considerable economic losses. Despite their impact, molecular data on monogenean parasites from marine fish in Tunisian waters remain limited, and their genetic diversity is poorly understood. This study addresses this gap by providing molecular characterization and phylogenetic analysis of monogenean species parasitizing *Boops boops* and *Pagellus erythrinus* at two sites along the Tunisian coast. Two molecular markers were used: the nuclear large subunit ribosomal RNA gene (28S) and the mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I gene (COI). Analyses based on these markers revealed three species: *Lamellodiscus elegans* and *L. erythrini* (family Diplectanidae), and *Microcotyle erythrini* (family Microcotylidae), infecting both fish species at both sampling sites. Phylogenetic analysis of 28S sequences showed that each species formed a distinct monophyletic group. Likewise, COI sequences clustered into a monophyletic clade, grouping conspecific specimens from the Mediterranean coasts of Spain and Algeria, without significant phylogenetic divergence. These findings highlight the widespread distribution of these monogenean species in the investigated areas and contribute to current epidemiological knowledge. By providing precise molecular identification using both nuclear and mitochondrial markers, this study lays the foundation for future research on monogenean parasites in Tunisia and supports efforts to monitor and manage parasitic infections in both wild and farmed fish populations.

Keywords: Monogenea, Marine fish, Tunisian waters, *Boops boops*, *Pagellus erythrinus*, Molecular characterization, 28S ribosomal RNA, Cytochrome c oxidase I (COI)

**RATLARDA DENEYSEL KARDİYAK HASARA KARŞI SARIMSAK
BİLEŞENLERİNİN POTANSİYEL KARDİYOPROTEKTİF ETKİLERİ**
POTENTIAL CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF GARLIC COMPONENTS AGAINST
EXPERIMENTAL CARDIAC DAMAGE IN RATS

Dr. Öğr. Üyesi, Seda ÇETİNKAYA KARABEKİR, ORCID; 0000-0003-2622-7062

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi, Halime Tuba CANBAZ, ORCID; 0000-0003-4671-1249

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi

Arş. Gör., Hilal ARSLAN, ORCID; 0000-0003-2254-8950

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Özet:

Cisplatin (CIS), birçok solid tümörün tedavisinde yaygın olarak kullanılan antineoplastik bir kemoterapi ajanıdır; ancak ciddi yan etkileri, özellikle kardiyotoksikite, klinik kullanımını sınırlamaktadır. Bu toksisite, başta oksidatif stres ve apoptoz olmak üzere çeşitli hücresel mekanizmalar aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Antioksidan özelliklere sahip doğal bileşiklerin bu toksik etkileri azaltma potansiyeli, son yıllarda ilgi çekici bir araştırma alanı haline gelmiştir. S-Alлил-L-Sistein (SAC), yaşlandırılmış sarımsak ekstresinde bulunan, suda çözünür ve düşük toksisiteli güçlü bir antioksidandır. Allil Disülfid (ADS) ise sarımsak yağının ana bileşenlerinden biri olup lipofilik yapısı sayesinde hücre zarından geçerek oksidatif stres ve inflamasyonu baskılayan, ayrıca apoptotik süreçleri düzenleyebilen bir organosülfür bileşiğidir. Bu çalışmada, cisplatinin sıçan kalp dokusunda oluşturduğu hasar değerlendirilmiş ve SAC ile ADS'nin bu hasar üzerindeki olası koruyucu etkileri araştırılmıştır. Toplam 32 dişi Sprague Dawley sıçan rastgele olarak dört gruba ayrılmıştır: Kontrol, CIS, CIS+SAC ve CIS+ADS. CIS, 5 mg/kg dozda intraperitoneal olarak deneyin 1. ve 8. günlerinde uygulanmış; SAC ve ADS ise 100 mg/kg dozda, 14 gün boyunca oral gastrik gavaj ile verilmiştir. Çalışma sonunda kalp dokuları çıkarılarak Hematoksilen-Eozin (H&E) ve Periyodik Asit-Schiff (PAS) boyamaları ile histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. CIS grubunda interstisyel konjesyon, lenfosit infiltrasyonu, ödem ve miyositlerde vakuoler dejenerasyon gibi belirgin patolojik değişiklikler gözlenmiştir. Ayrıca PAS boyamalarında, bazal membran ve fibröz dokularda glikoprotein birikimleri ile kondromatöz metaplazi odakları saptanmıştır. Buna karşılık, SAC ve özellikle ADS uygulanan gruplarda bu değişikliklerin belirgin şekilde azaldığı, kardiyak dokunun daha düzenli bir morfoloji sergilediği belirlenmiştir. Sonuçlar, SAC ve ADS'nin cisplatine bağlı kardiyotoksikiteyi azaltmada potansiyel koruyucu etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, doğal antioksidanların kemoterapiye bağlı kalp hasarının önlenmesinde destekleyici tedavi olarak değerlendirilebileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: S-Alлил-L-Sistein, Allil Disülfid, Cisplatin, Kardiyotoksikite

Abstract:

Cisplatin (CIS) is an antineoplastic chemotherapy agent widely used in the treatment of various solid tumors; however, its clinical use is limited by severe side effects, particularly cardiotoxicity. This toxicity is primarily mediated by mechanisms such as oxidative stress and apoptosis. In this context, natural compounds with antioxidant properties have attracted increasing attention due to their potential to mitigate these toxic effects. S-Allyl-L-Cysteine (SAC), a water-soluble, low-toxicity, and stable compound found in aged garlic extract, is known as a potent antioxidant. Allyl Disulfide (ADS), one of the main components of garlic oil, is a lipophilic organosulfur compound that can cross the cell membrane and suppress

oxidative stress and inflammation, as well as modulate apoptotic processes. This study aimed to evaluate the damage caused by cisplatin in rat heart tissue and to investigate the potential protective effects of SAC and ADS, two garlic-derived organosulfur compounds. Thirty-two female Sprague Dawley rats were randomly assigned to four groups: Control, CIS, CIS+SAC, and CIS+ADS. CIS was administered intraperitoneally at a dose of 5 mg/kg on days 1 and 8 of the experiment, while SAC and ADS were given daily by oral gavage at 100 mg/kg for 14 consecutive days. At the end of the treatment, heart tissues were collected and histopathologically evaluated using Hematoxylin–Eosin (H&E) and Periodic Acid-Schiff (PAS) staining. In the CIS group, marked pathological changes such as interstitial congestion, lymphocytic infiltration, edema, and vacuolar degeneration in cardiomyocytes were observed. PAS staining revealed glycoprotein accumulation in the basal membrane and fibrous tissue, along with localized chondromatous metaplasia foci. In contrast, these alterations were significantly reduced in the SAC and especially in the ADS-treated groups, with improved myocardial architecture and reduced levels of congestion, edema, and degeneration. The findings indicate that SAC, and particularly ADS, possess protective potential against cisplatin-induced cardiotoxicity. These results suggest that natural antioxidants may serve as supportive agents in the prevention of chemotherapy-induced cardiac damage.

Keywords: S-Allyl-L-Cysteine, Allyl Disulfide, Cisplatin, Cardiotoxicity

THE COMMUNICATIVE FUNCTION OF VISUAL EFFECTS IN GAMES: A FRAMEWORK FOR ANALYSIS¹

Sena ONUR AKMAN

Masters Student, Istanbul Technical University, Graduate School, Game and Interaction Technologies, ORCID: 0009-0008-6035-9433

Hüseyin Kutay TİNÇ

Asst. Prof. Dr., MEF University, Faculty of Art Design and Architecture, Department of Digital Game Design, ORCID: 0000-0003-2554-2079

ABSTRACT

In modern video games, visual effects (VFX) are more than aesthetic embellishments—they are critical channels through which the game communicates with the player. Whether it's a subtle environmental ripple or a dramatic explosion, these effects shape player perception, direct behavior, and reinforce the logic of the game world. Yet, unlike mechanics or narrative structures, VFX remain under-explored in both academic and production contexts, especially in terms of how they function as communicative systems.

This study approaches VFX as a visual language, proposing a two-axis matrix to categorize effects by the *direction of communication*—whether they are triggered by the player or the system—and by their *functional purpose*. These purposes are distilled into five categories: feedback, guidance, signaling, immersion, and reward. This structure aims to clarify the roles VFX play in reinforcing player agency, conveying system behavior, or deepening presence.

By applying this matrix to a range of well-known games of different art and gameplay styles, this research demonstrates how VFX guide, inform, and immerse players through dynamic visual exchanges. It also surfaces design patterns and edge cases that highlight the flexibility and expressive potential of effects.

Beyond categorization, this work invites developers and researchers to rethink how VFX are discussed and designed: not just as polish or response, but as core communicative components of gameplay. In doing so, it lays groundwork for a more thorough, shared vocabulary—bridging artistic intuition and systematic understanding in game development.

Keywords: Visual Effects, Video Games, VFX in Games, Visual Communication

¹This study is derived from a master's thesis conducted at Istanbul Technical University Graduate School Game and Interaction Technologies program, under the supervision of Asst. Prof. Dr. Hüseyin Kutay Tınç.

**KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA FASYAL MOBİLİZASYON
TEDAVİSİNİN KAVRAMA KUVVETİ VE ÜST EKSTREMİTE
FONKSİYONELLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ**
THE EFFECT OF FASCIAL MOBILIZATION THERAPY ON GRIP STRENGTH AND
UPPER EXTREMITY FUNCTIONALITY IN PATIENTS WITH CARPAL TUNNEL
SYNDROME

Serdar BUDAK

Yüksek Lisans Öğrencisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ORCID: 0009-0003-0634-5827

Tuğba GÖNEN

Dr. Öğr. Üyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü, ORCID: 0000-0002-0484-0221

Yavuz YAKUT

Prof. Dr., Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü, ORCID: 0000-0001-9363-0869

Amaç: Bu çalışmanın amacı, doğum sonrası karpal tünel sendromu tanısı almış hastalara uygulanan fasyal mobilizasyon tedavisinin kavrama kuvveti ve üst ekstremité fonksiyonelliği üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

Yöntem: Çalışma hekim tarafından doğum sonrası ilk bir yıl içerisinde karpal tünel tanısı alan ve Fizyo-Hazar Gtos ve Manuel Terapi Merkezi'ne başvuran, median sinir nörodinamik testinde ağrı, tinel ve phalen test pozitifliği olan hastalar ile yürütüldü. Gebelik öncesi Karpal Tünel Sendromu tanısı olan ve servikal disk hernisi öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya katılan bireylerden yazılı onam alındı. Aynı zamanda çalışmaya başlamadan önce Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul'u tarafından etik onay alındı (2024/90). Randomize kontrollü çalışma tasarımına sahip araştırmamızda çalışmaya katılan bireyler kapalı zarf yöntemiyle çalışma ve konvansiyonel fizyoterapi olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tedavi öncesi ve sonrası bireylerin genel demografik bilgileri alındı. Kavrama kuvvetlerinin değerlendirilmesinde Jamar el dinamometresi kullanıldı. Üst ekstremité fonksiyonelliği Kol, Omuz ve El Sorunları Hızlı Anketi (Q-DASH) ile değerlendirildi. Çalışma grubunda yer alan bireylere 12 hafta boyunca haftada 2 gün konvansiyonel fizyoterapiye (TENS, normal eklem hareket açıklığı egzersizleri, tendon kaydırma egzersizleri ve sinir mobilizasyonları) ek olarak fasyal mobilizasyon tedavisi uygulandı. Fasyal mobilizasyon tedavisi fleksör retinakula tekniği, lacertus fibrozus tekniği ve el bileği fleksör kasların epimisyel fasyalarına 90-120 saniye süreli mobilizasyon tekniklerini içermektedir. Konvansiyonel fizyoterapi grubunda yer alan hastalar ise 12 hafta, haftada 2 gün konvansiyonel fizyoterapi eğitimi aldı.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması $31\pm4,81$ olan, doğum sonrası karpal tünel sendromu tanısı alan 30 kadın hasta katıldı. Grup içi karşılaştırmalara bakıldığında çalışma ve konvansiyonel fizyoterapi grubunda tedavi öncesi ve tedavi sonrası kavrama kuvvetinde artış görüldü ($p<0,001$). Gruplar arası karşılaştırmalara bakıldığında ise çalışma grubunda yer alan hastaların kavrama kuvveti, konvansiyonel fizyoterapi grubuna göre daha fazla artış gösterdi ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p<0,001$). Üst ekstremité fonksiyonelliğine bakıldığında; grupların tedavi öncesi ve tedavi sonrası fonksiyonellik düzeyleri çalışma ($p<0,001$) ve konvansiyonel fizyoterapi grubunda ($p<0,042$) iyileşme gösterirken, gruplar arası karşılaştırmada sonuçlar benzer görüldü ($p>0,05$).

Sonuç: Karpal tünel sendromu tanılı postpartum dönem hastalarda karpal tünele özgü uygulanan fasyal mobilizasyon tedavisi kavrama kuvvetinin artırılmasında ve üst ekstremité fonksiyonelliğinin iyileştirilmesinde kullanılabilecek güvenli bir yöntemdir. Özellikle gebelik sonrası dönemde üst ekstremité fonksiyonelliğinin önemli olduğu kadın hastalarda tercih edilmesi iyileşme sürecinin hızlandırılması ve günlük yaşam aktivitelerine katılımı artırması yönünden önemlidir. Bu sebeple fasyal mobilizasyon teknikleri karpal tünel sendromunda literatürde yer alan rehabilitasyon programlarının içerisinde dahil edilmelidir.

Anahtar Kelimeler- Karpal tünel, fasyal mobilizasyon, egzersiz, kavrama, fonksiyonellik

ABSTRACT

Purpose: The aim of this study is to investigate the effect of fascial mobilization therapy on grip strength and upper extremity functionality in patients diagnosed with carpal tunnel syndrome (CTS) in the postpartum period.

Methods: This study was conducted with patients who were diagnosed with carpal tunnel syndrome (CTS) by a physician within the first year postpartum and presented to the Fizyo-Hazar Gtos and Manual Therapy Center. Participants exhibited pain during the median nerve neurodynamic test and had positive Tinel's and Phalen's test results. Patients with a prior diagnosis of CTS before pregnancy or a history of cervical disc herniation were excluded from the study. Written informed consent was obtained from all participants. Additionally, ethical approval was obtained from the Hasan Kalyoncu University Non-Invasive Clinical Research Ethics Committee prior to the commencement of the study (2024/90). In this randomized controlled trial, participants were randomly assigned using a sealed-envelope method into two groups: the intervention group and the conventional physiotherapy group. Demographic data were collected from all participants before and after the treatment period. Grip strength was assessed using a Jamar hand dynamometer, and upper extremity functionality was evaluated using the Quick Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (Q-DASH) questionnaire. Participants in the intervention group received conventional physiotherapy (including TENS, standard range of motion exercises, tendon gliding exercises, and nerve mobilizations) combined with fascial mobilization therapy twice a week for 12 weeks. The fascial mobilization protocol included techniques applied to the flexor retinaculum, lacertus fibrosus, and epimysial fascia of the wrist flexor muscles, with each technique performed for 90–120 seconds. The control group received only the conventional physiotherapy program with the same frequency and duration.

Results: A total of 30 postpartum women diagnosed with carpal tunnel syndrome, with a mean age of 31 ± 4.81 years, participated in the study. In the within-group comparisons, both the intervention and conventional physiotherapy groups showed significant increases in grip strength after treatment ($p < 0.001$). In the between-group comparisons, the increase in grip strength was significantly greater in the intervention group compared to the conventional physiotherapy group ($p < 0.001$). Regarding upper extremity functionality, both the intervention group ($p < 0.001$) and the conventional physiotherapy group ($p < 0.042$) demonstrated significant improvements from pre- to post-treatment. However, the between-group comparison revealed no statistically significant difference in functionality outcomes ($p > 0.05$).

Conclusion: Fascial mobilization therapy specifically targeting the carpal tunnel appears to be a safe and effective method for improving grip strength and upper extremity functionality in postpartum patients diagnosed with carpal tunnel syndrome. Its use is particularly valuable in postpartum women, where upper extremity functionality plays a critical role, as it may accelerate the recovery process and enhance participation in daily living activities. Therefore, fascial mobilization techniques should be incorporated into rehabilitation programs for carpal tunnel syndrome as recommended in the current literature.

Keywords: Carpal tunnel, fascial mobilization, exercise, grip strength, functionality

SPATIAL AND PERCEPTUAL CUES IN LEVEL DESIGN¹

Serhat Uğurcan AKMAN

Masters Student, Istanbul Technical University, Graduate School, Game and Interaction Technologies, ORCID: 0009-0001-1094-1360

Hüseyin Kutay TİNÇ

Asst. Prof. Dr., MEF University, Faculty of Art Design and Architecture, Department of Digital Game Design, ORCID: 0000-0003-2554-2079

ABSTRACT

Level design in digital games isn't just about arranging spaces; it's a tool that influences how players move, interact, and experience the game. Players' paths are often shaped by the visual, auditory, and environmental cues from the design, rather than their own conscious choices. This study examines the design elements that influence players' choices during gameplay. It also questions whether environmental cues effectively guide players and whether players' preferences match the designer's intentions.

The study addresses the following guidance factors: light, sound, color, spatial balance between fullness and emptiness, and environmental markers. These factors were selected based on previous research regarding their impact on players' decision-making processes. For example, Calvi et al. (2014) experimentally demonstrated that light and color contrasts are effective in directing players' attention to specific areas. Vinson (2003) notes that “landmark” structures used in virtual environments have significant effects on wayfinding, while the guiding function of sound is addressed by Grimshaw et al. (2008) in the context of atmospheric design and attention management. These factors were determined by reviewing experimental and theoretical approaches in the literature and are supported by findings that highlight their role in influencing player interaction. Thus, this study examines how environmental factors influencing player decision-making are integrated into a multidimensional design logic.

The findings reveal that in-game guidance strategies are not based on a single factor, but rather on multi-layered perceptual integrity. Therefore, shaping the player's progression path is a multidimensional design process requiring the intentional use of audio-visual cues and spatial structures. The goal of this research is to contribute to the literature on player guidance through level design and to provide game designers with recommendations for using guiding elements more effectively in their designs.

Keywords: Video Games, Level Design, Spatial Guidance, Player Choices

¹ This study is derived from a master's thesis conducted at Istanbul Technical University Graduate School Game and Interaction Technologies program, with the supervisor Asst. Prof. Dr. Hüseyin Kutay Tınç.

RAINFALL PATTERNS IN DUTSE LOCAL GOVERNMENT: IMPLICATIONS FOR FLOOD VULNERABILITY AND RISK MANAGEMENT.

Shehu, N. M., Zakari, N., Kabir I. A. Shehu, A, U.

Department of Environmental Sciences
Federal University, Dutse Jigawa State, Nigeria.

Abstract

Rainfall patterns are critical for understanding flood vulnerabilities in regions prone to flooding, such as Dutse Local Government in Jigawa State, Nigeria. This study analyzes historical rainfall data over the past two decades (1999-2019) to discern trends, variations, and their implications for flood risk management. The findings indicate that Dutse has experienced significant fluctuations in annual rainfall, with the years 2011, 2012, and 2019 recording the highest levels. The study further explores how these rainfall patterns influence flood vulnerabilities, emphasizing the need for improved disaster management strategies. This research underscores the importance of integrating rainfall analysis into local planning and preparedness initiatives.

Keywords

Rainfall patterns, Dutse Local Government, flood vulnerability, climate variability, disaster risk management

**İNTRAKORONAL BEYAZLATMADA GÜVENLİK VE ETKİNLİK:
GÜNCEL PROTOKOLLER VE YENİ TEKNOLOJİLER
SAFETY AND EFFICACY IN INTRACORONAL WHITENING:
CURRENT PROTOCOLS AND NOVEL TECHNOLOGIES**

Sinem SÖNMEZ AYDIN

Uzm. Dt., Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,
ORCID: 0000-0001-7672-7239

ÖZET

Dişlerde meydana gelen renk değişiklikleri hem estetik kaygılar hem de psikososyal etkileri nedeniyle bireylerin diş hekimine başvurma nedenleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yıllar boyunca bu sorunun giderilmesine yönelik, uzun vadeli öngörülebilir sonuçlar elde edilirken, ilişkili riskleri en aza indirmeyi amaçlayan çeşitli materyal ve teknikler geliştirilmiştir.

İnternal beyazlatma olarak da adlandırılan intrakoronal beyazlatma tekniği, renklenmeyi gidermek için beyazlatma ajanlarının canlı olmayan bir dişin pulpa odasına yerleştirilmesini içermektedir. Minival invaziv yaklaşımların öneminin artmasıyla birlikte, bu teknik ile endodontik tedavi sonrası renklenmiş dişlerin beyazlatılmasında; diş yapısı korunmakta ve tam kapsamlı restorasyonlardan daha uygun maliyetli bir tedavi sağlanmaktadır. Günümüzde bu amaçla hidrojen peroksit veya hidrojen salan peroksit türevleri (karbamid peroksit, sodyum perborat) kullanılmaktadır. Ancak hidrojen peroksit bazlı ajanların mine ve dentin gibi sert diş dokularının organik yapısı üzerine olan etkileri, rezin esaslı restoratif materyallerin bağlanma dayanımı üzerindeki olası olumsuz etkileri ve eksternal servikal kök rezorpsiyonu ile olan potansiyel ilişkisi gibi konular, bu tedavi yöntemine ilişkin klinik endişeleri gündeme getirmektedir. Bu endişeleri gidermek için intrakoronal beyazlatma tekniklerinin modifiye edilmesi ve hidrojen peroksit alternatif olabilecek daha az yan etkiye sahip ve eşdeğer ya da daha yüksek beyazlatma etkinliği sunabilecek ajanların araştırılmasına yönelik çalışmalar güncelliğini korumaktadır.

Bu çalışmada, intrakoronal beyazlatmanın biyolojik güvenliği, klinik etkinliği ve güncel uygulama protokolleri özetlenmektedir. Ayrıca farklı ışık kaynakları, lazer sistemleri ve non-termal plazma uygulamaları ile nanoteknoloji temelli yeni nesil ajanların bu alandaki yerinin tartışılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beyazlatma ajanları, intrakoronal beyazlatma, nanoteknoloji

ABSTRACT

Color changes in teeth are an important reason for individuals to see a dentist due to both aesthetic concerns and psychosocial effects. Over the years, various materials and techniques have been developed to eliminate this problem, while achieving long-term predictable results and minimizing the associated risks.

The intracoronar whitening technique, also known as internal whitening, involves the placement of whitening agents into the pulp chamber of a non-vital tooth to remove discoloration. With the increasing importance of minimally invasive approaches, this technique preserves the tooth structure and provides a more cost-effective treatment than full-coverage restorations in whitening discolored teeth after endodontic treatment. Today, hydrogen peroxide or hydrogen-releasing peroxide derivatives (carbamide peroxide, sodium perborate) are used for this

purpose. However, the effects of hydrogen peroxide-based agents on the organic structure of hard dental tissues such as enamel and dentin, the possible negative effects on the bond strength of resin-based restorative materials, and the potential relationship with external cervical root resorption raise clinical concerns regarding this treatment method. In order to address these concerns, studies on modifying intracoronar bleaching techniques and investigating agents that may be alternative to hydrogen peroxide with fewer side effects and that may offer equivalent, or higher whitening efficacy are still up to date.

This study summarizes the biological safety, clinical efficacy, and current application protocols of intracoronar bleaching. It is also aimed to discuss the importance of different light sources, laser systems and non-thermal plasma applications and new generation agents based on nanotechnology in this field.

Keywords: Bleaching agents, intracoronar bleaching, nanotechnology

ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN WELLS IN THE VILLAGES OF KOSHTOVË, VINARC AND ÇABËR, IN THE MUNICIPALITY OF MITROVICA

Prof. Assoc. Skender Demaku

Albina Hoxha, inxh.

MSc. Arbnorë Aliu

1Department of Chemistry and Biology, Faculty of Natural and Mathematical Science,
University of Prishtina "Hasan Prishtina", 31, "George Bush" str., Prishtina 10000, Kosovo

Abstract

The aim of this study is to examine the chemical-physical characteristics and assess the concentration of heavy metals in water and sediment collected from water wells in the villages of Kushtovë, Vinarc, Çaber, which flows through the Municipality of Mitrovica. Three distinct locations were used for sampling throughout the river course. The results of the research analyses show that every physico-chemical parameter that was examined, including temperature, color, odor, electrical conductivity, total dissolved solids (TDS), pH, sulfates, nitrates, free chlorine, hardness, ammonium ions, nitrites and dissolved oxygen (DO), was within the permissible range and defined by EU standards.

Although some of the elements were almost at the permissible threshold, the concentration of heavy metals in the water was within the permissible limits. In particular, copper levels in the water samples were close to the authorized limit, indicating that they were almost at the point of chemical contamination of the water, but concentrations of arsenic, iron, lead, nickel, manganese, cadmium and chromium were within the levels permitted by EU guidelines. The amounts of heavy metals with high content declared in the sediment samples of these wells were slightly above the limit set in both the water samples and the copper sludge, but they were still within the levels permitted by the World Health Organization (WHO).

According to the results of the study, these water wells have a low concentration of heavy metal pollution, which means that aquatic life is not in immediate danger. However, there is a significant risk to human health and the ecosystem when metal concentrations are close to the permitted limits. To mitigate potential threats to the environment and public health, the suggestions call for continuous monitoring and assessment of metal concentrations by authorized authorities. To confirm any potential harm to local fisheries, public health and well environments, regular monitoring is essential.

Keywords: environmental pollution, public health, metal pollution, water quality, sediment analysis, heavy metals, chemical-physical characteristics

**DOMESTIC SPACE AND MATERIAL CULTURE IN EARLY GEORGIAN
MARTYRDOM LITERATURE: *THE MARTYRDOM OF SAINT QUEEN
SHUSHANIK***

Sophio Guliashvili

The University of Georgia, Tamaz Beradze Institute for Georgian Studies

Research Associate of the Department of Language and Literature

Tbilisi, Georgia

<https://orcid.org/0009-0009-4225-9946>

Abstract

The paper examines the intersection of material culture, domestic space, and theological meaning in *The Martyrdom of Saint Shushanik*, a foundational text of early Christian Georgia. Through an interdisciplinary methodology that combines literary analysis, ethnographic context, and archaeological parallels, the study explores how everyday domestic objects and settings are infused with spiritual significance. Particular focus is placed on material deprivation – Shushanik’s rejection of comfort and her use of rough bedding made of bricks and felt, which not only signifies physical suffering but also serves as a marker of ascetic virtue and divine favour.

Drawing on conceptual frameworks from material culture studies, gender theory, and early Christian theology, this paper situates domestic space in hagiography as both a physical and symbolic realm where spiritual struggle, sanctification, and authority unfold. The domestic domain serves as a site of transformation in which the saint’s moral agency resists patriarchal control. Comparative references to archaeological finds from Mtskheta, Urnisi, and Samegrelo further validate the text’s portrayal of domestic life, demonstrating how literary narratives reflect the lived practices of early medieval Georgians.

By situating *The Martyrdom of Saint Shushanik* within a broader late antique and Christian context, the paper enhances our understanding of how material culture and theological themes intersect in early Georgian hagiography. It also promotes future research into the gendered dimensions of asceticism and the symbolic roles of household space in Christian literary traditions of the Caucasus and beyond.

Keywords: *hagiography, asceticism, martyrdom, The Martyrdom of Saint Shushanik, medieval Georgia, Georgian hagiography, ethnography in hagiography*

ADVANCED OPTIMIZATION OF GRAPHENE OXIDE PRODUCTION FROM GRAPHITE AND ITS ENHANCED PERFORMANCE IN THE ADSORPTIVE REMOVAL OF CRYSTAL VIOLET DYE FROM AQUEOUS SOLUTIONS: A COMPREHENSIVE INVESTIGATION INTEGRATING THERMODYNAMIC MODELING, KINETIC STUDIES, AND DENSITY FUNCTIONAL THEORY (DFT) SIMULATIONS

Soukaina El Bourachdi¹

¹Laboratory of Engineering, Electrochemistry, Modelling and Environment, Faculty of Sciences Dhar El Mehraz, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco

Yassine Rakcho²

² Laboratory Materials, Processes, Environment and Quality, National School of Applied Sciences, Cadi Ayyad University (UCA), Route Sidi Bouzid BP 63, 46000 Safi, Morocco

Amal Lahkimi¹

¹Laboratory of Engineering, Electrochemistry, Modelling and Environment, Faculty of Sciences Dhar El Mehraz, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco

ABSTRACT

This work presents an advanced and comprehensive investigation into the optimized production of graphene oxide (GO) from graphite and its application in the efficient removal of Crystal Violet (CV) dye from aqueous solutions. The synthesis of GO was optimized to enhance yield, surface area, and functional group availability, aiming to improve its adsorption capacity. The adsorptive performance of GO toward CV was systematically evaluated through kinetic, thermodynamic, and equilibrium studies. The adsorption process followed a pseudo-second-order kinetic model, and equilibrium data fit well with the Langmuir isotherm, indicating monolayer adsorption. Thermodynamic parameters (ΔG° , ΔH° , ΔS°) revealed that the adsorption was spontaneous and endothermic. Furthermore, Density Functional Theory (DFT) simulations were employed to explore the interaction mechanisms between GO and CV at the molecular level, confirming strong π - π stacking and electrostatic interactions. This integrated experimental-theoretical approach demonstrates the potential of GO as a highly effective material for dye removal and offers valuable insights for future water treatment applications.

Keywords:

Graphene oxide, Crystal Violet, adsorption, thermodynamics, kinetics, DFT, water treatment, Langmuir isotherm, π - π interactions, dye removal, graphite oxidation, surface optimization.

INNOVATIVE DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF GRAPHENE OXIDE-ENHANCED CHITOSAN COMPOSITE BEADS FOR HIGHLY EFFICIENT AND SELECTIVE CONGO RED DYE ADSORPTION: A HOLISTIC STUDY COMBINING MOLECULAR-LEVEL DENSITY FUNCTIONAL THEORY (DFT) MECHANISTIC ANALYSIS, COMPREHENSIVE EXPERIMENTAL EVALUATION, AND ADVANCED PROCESS OPTIMIZATION THROUGH RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) FOR SUSTAINABLE WASTEWATER REMEDIATION

Soukaina El Bourachdi¹

¹Laboratory of Engineering, Electrochemistry, Modelling and Environment, Faculty of Sciences Dhar El Mehraz, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco

Yassine Rakcho²

² Laboratory Materials, Processes, Environment and Quality, National School of Applied Sciences, Cadi Ayyad University (UCA), Route Sidi Bouzid BP 63, 46000 Safi, **Morocco**

Amal Lahkimi¹

¹Laboratory of Engineering, Electrochemistry, Modelling and Environment, Faculty of Sciences Dhar El Mehraz, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco

ABSTRACT

In this study, graphene oxide-enhanced chitosan composite beads were developed and thoroughly investigated as an efficient adsorbent for the removal of Congo Red dye from aqueous solutions. The synthesis process was optimized using Response Surface Methodology (RSM) based on a Box–Behnken design to maximize adsorption capacity under various experimental conditions including pH, contact time, adsorbent dose, and initial dye concentration. Comprehensive characterization techniques confirmed the successful incorporation of graphene oxide into the chitosan matrix, enhancing surface area and active sites for adsorption. A theoretical insight into the adsorption mechanism was provided by Density Functional Theory (DFT) calculations, revealing the molecular-level interactions between Congo Red molecules and the composite beads, including hydrogen bonding, π – π interactions, and electrostatic attractions. The integration of experimental and theoretical approaches allowed for an in-depth understanding of the adsorption process, contributing to the design of more effective adsorbents for wastewater treatment. The results demonstrate that chitosan@graphene oxide beads are a promising, sustainable, and cost-effective material for dye removal, offering significant potential for environmental remediation applications.

Keywords: Chitosan composite beads; Box–Behnken design; DFT analysis; Wastewater treatment; Green synthesis

**EXPERIMENTAL STUDY ON STRENGTH PROPERTIES OF CONCRETE BY
PARTIAL REPLACEMENT OF CEMENT WITH BLACK CARBON POWDER AND
ADDITION OF TITANIUM DIOXIDE**

Subhashish Dey

Department of Civil Engineering, Seshadri Rao Gudlavalleru Engineering College,
Gudlavalleru, Andhra Pradesh, India

Abstract

Concrete commonly used structural material for all types of construction. Communities around the world rely on concrete as a safe, strong and simple building material. It is used in all types of construction, from domestic work to multi-storey office blocks and shopping complexes. Concrete owes its unique position as the structural material to the fact, that it is economically highly resistant to fire, wind, water and earth quakes. In the recent times its use in construction has been increased considerably thus the cities and towns are virtually becoming concrete jungles. The demand is likely to increase in the future to match the growing population, housing, transportation and other amenities. Due to the recent spurt in construction activity brought on by the current economic boom, the cost of construction has been increasing by up to 15% every year, a major factor for this escalation in costs is the price of raw materials like cement, steel, timber, aggregates etc. as conventional natural resources are being depleted, the costs of these materials are increasing. Current scientific data tells us that the plasticity and hardened state properties are affected greatly by the type of aggregate used. As modern engineering practices become more demanding, there is a corresponding need for special types of materials with novel properties. Scientists, engineers and technologists are continuously on the lookout for materials, which can act as substitute for conventional materials or which possess such properties as would enable new designs and innovations resulting in to economy, so that a structure can be built economically.

Keywords: Structural Engineering, Black Carbon, Titanium oxide, Multi-storey Buildings, Concrete mix design and Columns

AN OVERVIEW OF VETO POWER AND THE UNITED NATIONS' INACTION IN PALESTINE

SULEIMAN MOHAMMED EVUTI PhD

Department of History & International Relations
Ibrahim Badamasi Babangida University Lapai Niger State

MUHAMMAD ADAMU

Department of History
FCT College of Education, Zuba, Abuja- Nigeria

ABSTRACT

This paper critically examines the role of veto power within the United Nations Security Council (UNSC) and its consequential impact on the organization's inaction in the protracted *Israeli-Palestinian* crisis. The **objective** is to expose how the structural imbalance created by the veto privilege—particularly wielded by the United States—has systematically hindered collective efforts to address decades of occupation, violence, and humanitarian violations in Palestine. **Methodologically**, the paper draws on historical resolutions, official UN records, and recent cases, to argue that the veto mechanism not only paralyzes the UNSC's ability to enforce its own principles of international law and human rights but also emboldens impunity by shielding certain state actors from accountability. This overview also highlights the growing global disillusionment with the current UN framework, calling attention to the urgent need for institutional reforms that prioritize justice and equity over geopolitical interests. The overview adopted '**Realism**' as its primary framework to offer the clearest explanation of the strategic use of veto power and its consequences integrating it with '**Critical Theory**' to critique the moral implications and structural inequalities underpinning the UN system. By situating the Palestine question within the broader discourse of international governance and moral responsibility, the paper underscores how veto power remains a significant obstacle to achieving lasting peace and security in the Middle East.

Keywords: Veto power, United Nation, Security Council, General Assembly, Palestine

ENHANCED MILITARY AIRCRAFT DETECTION ACCURACY FROM SATELLITE IMAGES WITH YOLOv3

¹T. Priyanka, ²K. Sujatha, ³N.P.G. Bhavani, ⁴Tatireddy Omsai Reddy

EEE Department, Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Chennai, India.

Student, EEE Department, Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Chennai, India.

Professor, EEE Department, Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Chennai, India.

Asso. Professor, ECE Department, Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, India.

Student, ECE Department, Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, India.

ABSTRACT

When using remote sensing pictures for aerial surveillance, aircraft detection is essential. The deep learning method for identifying aircrafts from satellite photos is covered in this research. In order to achieve integrity Hashing is included. This model makes use of a supervised method for classifying images, and then use YOLOv3 for object recognition, feature extraction from Deep-CNN. Using class labels, semantic segmentation and picture segmentation are used to determine the object category of each pixel. Next, with the satellite image's bounding box is defined and helps us to identify the position of aircraft and aircraft count. The hashing function is implemented with the help of Secure Hash method 512 (SHA-512). It is used to encode the aircraft count and its location on the sky. A dataset of around 30,000 photos from Kaggle aircraft detection is used for the proposed model. Twenty percent of the data is used for testing, while the remaining eighty percent is used for training. The bounding box location and the aircraft count are the input data used by the hash algorithm. In order to achieve security, SHA-512 is used which maintains security during transmission of data.

KEYWORDS: Deep learning, detecting objects, YOLOv3; rel2bbox, SHA-512

AI AND HUMANITY: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY

Thiruvengadam.T

Sherin raj. R

Srinivasan V

Siranjeevi Narayanan L

Dr.Lalitha Ramachandran

Electronics and Communication Engineering

R.M.K Engineering College, Kavaraipettai, Tiruvallur District, Tamil Nadu, India.

ABSTRACT:

Artificial Intelligence (AI) is changing many parts of our lives in the 21st century. AI is now used in health care, education, business, farming, and even in government. This technology helps us work faster, make better decisions, and solve problems more easily. It has opened many doors for new ideas and development in the modern world.

There are many good things about AI. In hospitals, AI helps doctors find diseases early and choose the best treatment. In schools, AI gives students personal learning plans and helps teachers manage classrooms. In farming, AI tools help farmers grow more crops and use fewer resources. In business and industries, machines and robots can work longer and faster than humans. AI also helps people with disabilities and makes life easier in many ways.

But, there are also challenges with AI. One big worry is that many people might lose their jobs as machines take over human work. Also, AI systems are not always fair. Sometimes, the data they use has mistakes or bias. This can cause wrong decisions that affect people's lives. For example, a face recognition tool might not work well for all people. Another issue is privacy. AI collects a lot of personal data, which can be misused. People are also worried about how AI is being used by governments or companies without clear rules.

There is also a problem with access. Not all countries or people can use AI tools equally. Rich countries may benefit more, while poor countries are left behind. This can increase the gap between developed and developing nations. So, it is important to make AI fair, safe, and useful for everyone.

AI should not just be a tool for profit or power. It should respect human values, cultures, and rights. We need to think about how AI affects our behavior, thinking, and relationships. For this, we need help from many fields—not only science and technology, but also from education, law, ethics, and social studies.

By sharing ideas and working together, we can build a future where AI helps all of us. We must guide AI with care and wisdom, so it makes the world better and more equal for everyone.

Keywords: Artificial Intelligence, Ethics, Jobs, Privacy, Fair Use, Technology, Society, Equal Access

**HORMONLAR KONUSUNDA OYUNLAŞTIRMA TABANLI ÖĞRENME
DENEYİMİ: ÖĞRENCİ KATILIMLI OYUN GELİŞTİRME SÜRECİ**
GAMIFIED LEARNING EXPERIENCE IN THE CONTEXT OF HORMONES:
A PROCESS OF EDUCATIONAL GAME DEVELOPMENT INVOLVING STUDENT
PARTICIPATION

Tuğçe GÜNTER

Doç.Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, ORCID No: <https://orcid.org/0000-0001-7416-2967>

Arzu KARAUSTAOĞLU AYGÜN

Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Eczane Hizmetleri Bölümü,
ORCID No: <https://orcid.org/0000-0003-4946-5039>

ÖZET

Eğitimde oyunlaştırma, öğrenme ortamında oyun-temelli yöntemlerin ve süreçlerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Oyunlaştırmayla birlikte öğrenenlerin öğrenme aktivitelerine daha aktif, istekli ve güdümlü katılmaları sağlanarak öğrenme performanslarını ve mantıksal akıl yürütme becerilerini arttırdıkları bilinmektedir. Bu nedenle oyunlaştırma, soyut kavramların ve kompleks konuların yer aldığı kimya derslerinde etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle üniversite düzeyi biyokimya dersi ‘hormonlar’ konusu, metabolizmanın düzenlenmesini ve homeostazinin sağlanmasını içerdiğinden oldukça karmaşık ve önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada öğrencilerden oluşan araştırma takımlarının eğitim yönlendiricisi rehberliğinde hormonlar konusuna yönelik oyunlar tasarlamaları ve tasarladıkları oyunları değerlendirmeleri amaçlanmıştır. Çalışma, bir devlet üniversitesinin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi laboratuvar teknikleri programında 2024-2025 Bahar yarıyılında okuyan “TLA 212 Hormon Biyokimyası” dersini alan ön lisans öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir (N=72). İlk derste tüm öğrencilere, 25 çoktan seçmeli sorudan oluşan ‘Hormon Biyokimyası Öğrenme Performansı Testi (HBÖPT)’ ön-test olarak uygulanmıştır. Ardından eğitim yönlendiricisi hormonlar konusunu düz anlatım, soru-cevap ve beyin fırtınası teknikleriyle işlemiştir. Bu süreç sonunda HBÖPT son-test olarak uygulanmıştır. Bulgular, öğrencilerin ön- ve son-test puanları arasında son-test puanları lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermiştir ($t=-27.283$, $p<.000$). Bu bulgulara dayanarak, eğitim yönlendiricisi öğrencileri 7 ve 8’er kişilik 10 araştırma takımına homojen olarak dağıtmıştır. Ardından araştırma takımları eğitim yönlendiricisi rehberliğinde oyunlarını tasarlamışlar ve tasarladıkları oyunları ayrı ayrı oynamışlardır. Tasarlanan oyunlar; Jengamon, MatchHormones, Hormone Flipping, Which Hormone Am I?, Hormonopoly, Parcheesimon, Finding Word PuzzleMon, Crossword PuzzleMon, HormoneMaker, HormoneStory şeklindedir. Her bir öğrenci her bir oyunu; öğreticiliği, konu kapsamına uygunluğu, anlaşılabilirliği, ilgi çekiciliği, eğlenceli olup olmadığı, oyun süresinin yeterliliği alt temalarında 5’li Likert tipi bir anketle puanlayarak değerlendirmiştir. Değerlendirme sonucu her bir oyunun genel olarak her bir alt temada iyi olduğunu, en beğenilen oyunların ‘Jengamon’ ($\bar{X}=29.79$, $SS=.409$), ‘Hormone Flipping’ ($\bar{X}=29.58$, $SS=.575$) ve ‘Hormonopoly’ ($\bar{X}=28.85$, $SS=1.183$) olduğunu, en az beğenilen oyunların ise ‘HormoneMaker’ ve ‘HormoneStory’ ($\bar{X}=18.31$, $SS= 3.804$) olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hormonlar, Oyunlaştırma, Tasarım

ABSTRACT

Gamification in education is defined as the use of game-based methods and processes in the learning environment. With gamification, it is known that learners increase their learning performance and logical reasoning skills by participating more actively, willingly and motivated in learning activities. Therefore, gamification is effectively used in chemistry courses including abstract concepts and complex topics. In particular, the topic of 'Hormones' in university level biochemistry course is a very complex and important topic as it involves the regulation of metabolism and homeostasis. In this study, it was aimed to have research teams consisting of students design and evaluate games on the topic of hormones under the guidance of an educational facilitator. This study was conducted with associate degree students (N=72) studying in the spring semester of 2024-2025 in the medical laboratory techniques program of the vocational school of health services of a state university taking the course "TLA 212 Hormone Biochemistry". In the first lesson, the 'Hormone Biochemistry Learning Performance Test (HBPT)' consisting of 25 multiple-choice questions was administered to all students as a pre-test. Then, the educational facilitator taught the topic of hormones using didactic teaching, question-answer and brainstorming techniques. At the end of this process, HBPT was applied as a post-test. The findings showed that there was a statistically significant difference between the students' pre- and post-test scores in favor of the post-test scores ($t=-27.283$, $p<.000$). Based on these findings, the educational facilitator homogenously distributed the students into 10 research teams of 7 and 8 students each. Then, the research teams designed their games under the guidance of the educational facilitator and played the designed games separately. The designed games were Jengamon, MatchHormones, Hormone Flipping, Which Hormone Am I?, Hormonopoly, Parcheesimon, Finding Word PuzzleMon, Crossword PuzzleMon, HormoneMaker, HormoneStory. Each student evaluated each game by scoring each game with a 5-point Likert-type questionnaire on the sub-themes of instructiveness, appropriateness to the scope of the topic, comprehensibility, interestingness, fun, and adequacy of the game duration. The results of the evaluation showed that each game was generally good in each sub-theme, the most liked games were 'Jengamon' ($\bar{X}=29.79$, $SD=.409$), 'Hormone Flipping' ($\bar{X}=29.58$, $SD=.575$) and 'Hormonopoly' ($\bar{X}=28.85$, $SD=1.183$), while the least liked games were 'HormoneMaker' and 'HormoneStory' ($\bar{X}=18.31$, $SD=3.804$).

Keywords: Hormones, Gamification, Design

ENHANCING CHEMISTRY TEACHING THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A FOCUS ON ADAPTIVE LEARNING AND TEACHER SUPPORT

UMAR Bilkisu Mani

Sokoto State University, Sokoto

Abstract

Artificial Intelligence (AI) is rapidly reshaping higher education around the world, and Nigeria is beginning to experience this shift, particularly in science-based disciplines like chemistry. This study explores how AI-powered adaptive learning tools are being applied in the teaching of chemistry at the tertiary level in Nigeria, with a focus on how these tools support lecturers in delivering more engaging, personalized, and effective instruction. Data were gathered through survey and analysis. The findings reveal that AI-enhanced platforms helped lecturers better understand students' learning patterns, provide tailored feedback, and support students with diverse academic backgrounds. Many educators appreciated the tools' ability to streamline lesson planning and track student progress more efficiently. However, they also pointed out significant challenges such as limited access to reliable technology, insufficient training on AI tools, and concerns about over-reliance on automation. Despite these challenges, the study highlights the transformative potential of AI in enriching chemistry instruction and enhancing lecturer effectiveness in Nigerian tertiary institutions. Recommendations are made for capacity-building initiatives and institutional support to enable meaningful and equitable AI integration in higher education.

Keywords: Artificial Intelligence, Adaptive Learning, Chemistry Education, and Tertiary Institutions

THE DICHOTOMY OF CHROMIUM AS ESSENTIAL MICRONUTRIENT VERSUS TOXIC SUBSTANCE – A REVIEW

Dr. Utpal Singha Roy

Assistant Professor, Department of Zoology, P. R. Thakur Government College, Thakurnagar
– 743287, West Bengal, India

Abstract

Chromium as a cofactor of insulin is well known and therefore influences the metabolism of carbohydrates, proteins, and lipids. Deficiency of Chromium has been correlated with several clinical conditions like glucose intolerance, increased circulating insulin, glycosuria, growth disorders and hypoglycemia. Among the most two common oxidative forms of chromium, the trivalent Cr (Cr^{3+}) is thought to be beneficial whereas hexavalent Cr (Cr^{6+}) is known for toxicity including cancer. Several vegetables like broccoli and fruits like grapes naturally contain rich Cr however, Cr supplements are gaining popularity mainly due to their role in weight loss. Overdosing of Cr may lead to anemic conditions, deficiency of platelets in the blood, liver diseases, and renal failure. The toxicity of Cr may be reversed by certain chemicals like N-acetylcysteine (NAC) and with certain herbal medicines like *Moringa oleifera* leaf extracts. The role of Cr in biological systems is yet to be understood completely and hence needs further studies.

Keywords: Chromium, Essential Micronutrient, Insulin, Toxicity

STRATEGISING HUMAN CAPITAL: A WAY FORWARD FOR SUSTAINABILITY

Dr Vaishali Krishna

Assistant Professor

Centre for Russian and Central Asian Studies

Jawaharlal Nehru university New Delhi India

In this globalised world sustainability is important for each one of us to provide and think for the present and the future generations. Sustainability is based on Environmental, Economic and Social development. It is a social objective about the ability of people to synchronise to exist on the globe over a longer period. In everyday use, sustainability often focuses on countering major environmental problems. These include climate change and loss of biodiversity, loss of ecosystem, land degradation, and air and water pollution. Strategic Human Resource management makes the most of human potential and opportunity in today's unstable climate where Human resources are being upgraded from administrative players to strategic performers. Countries having good and stable relations with each other in international relations tend to share their inventions and innovations. The technique of attracting, developing, rewarding, and retaining people for the benefit of both the employees as individuals and the organisation as a whole is known as strategic human resource management. Strategy for promoting sustainability in all activities that include the use of resources and retention of resources to fulfil the needs of the present and the next generation. As Sustainable development is a combination of environmental issues with socio-economic issues which is common for all developing countries. India over the past 2 decades has made remarkable progress in reducing extreme poverty since world bank is partnering with the government in this effort by helping strengthen policies, institutions, and investments to create a better future for the country and it's people through green resilient, and inclusive development. With the rise in geopolitical tensions India has kept itself balanced in overall development and tried to sustain during the global pandemic and also in this situation of turmoil in the global environment due to war in Russia and Ukraine, India got the opportunity to head the G20 presidency and SCO where it is getting chance to demonstrate its thought process to focus on seeking finance for sustainable development and enhancing socio-economic development through innovative, responsible and cost efficient digital public goods. India will and is encouraging collective solutions to deal with major global challenges such as food and energy security. India's 1.3 billion human capital as a large developing economy and its ambitious adaptation to climate is not only transformational for India but for the entire globe. There is a need for elaborate study of sustainable Development goals in the context of Human Resource management and it's strategic importance.

Keywords: sustainability, globalisation. Human Resources Management, strategic.

MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING APPROACH FOR ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT

Vijay Kumar

Manav Rachna International Institute of Research and Studies, Faridabad, Haryana, India

Abstract

The waste created after the useful life of electronic or electrical products is labeled as electronic waste. Introduction of better and upgraded options into market increase the rate of disposal of obsolete discarded products from the consumer side. Electronic waste contains many toxic ingredients and major toxicants are heavy metal ions that may find the way to environment matrix after improper disposal of products. In recent years due to rapid technological development and industrialization; electronic waste management has become a major challenge throughout the world and receiving an attention from researchers, governments, and public. Poor management of waste may adversely affect the environment and human health. Thus, it is necessary to segregate all electronic waste materials at the point of generation, for appropriate treatment/disposal. The assessment of the most suitable and appropriate framework has been a subject of extreme research interest as it involves many conflicting factors such as cost, type of waste, energy consumption, environmental impact of waste residue, rate of waste generation, treatment efficiency, and practical feasibility, consumer awareness, occupational hazards etc. There are numerous constraints and knowledge gaps to plan a feasible strategy in realistic scenario. The exact amount of disposed of electronic waste is very difficult to predict because of many reasons including the unavailability of collection units for electronic waste as well lack of awareness to consumer regarding its proper way of disposal. Various approaches that have been proposed needs to be analyzed with respect to every individual factor. To address this problem, we have proposed multi-criteria decision-making framework to determine the interdependency among different factors and obtained the priority value of each electronic waste treatment method for appropriate selection and successful implementation in real scenario. The findings of this study will support the organizations and stakeholders to take suitable steps for the improvement of electronic waste recycling strategies.

Key words: electronic waste, waste management, multi criteria decision making, environment, health effects, solid waste

EDUCATIONAL LEADERSHIP IN TIMES OF CRISIS: STRATEGIES FOR TRANSFORMATION AND ADAPTATION

Assoc. Prof. Dr. Viola Makzhoum

Modern University for Business and Science (MUBS).Faculty of Business. Beirut, Lebanon

¹ORCID ID: <https://doi.org/10.47631/>

Abstract

In the face of global crises—such as pandemics, political instability, economic collapse, and natural disasters—educational institutions are challenged to sustain learning environments and organizational coherence. This paper explores how educational leaders navigate periods of crisis through transformative and adaptive strategies. It examines the shift from traditional leadership models toward more flexible, responsive, and empathetic approaches. Using real-world case studies and current literature, the research identifies key leadership behaviors and decision-making patterns that foster institutional resilience. The study also highlights the importance of emotional intelligence, clear communication, digital readiness, and community engagement in maintaining educational quality during periods of disruption. Ultimately, this paper proposes a practical framework for crisis leadership in education that balances immediate response with long-term transformation.

Keywords

Educational leadership, crisis management, adaptive strategies, transformational leadership, resilience in education, digital transformation, emotional intelligence, and crisis communication.

ÇİN'İN DÜNYA EKONOMİSİNE ENTEGRASYONU: KUŞAK YOL PROJESİ CHINA'S INTEGRATION INTO THE GLOBAL ECONOMY: THE BELT AND ROAD INITIATIVE

Yelda TEKGÜL

Doç.Dr. Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü,
ORCID: 0000-0002-3800-5427

ÖZET

Kuşak ve Yol Girişimi, Çin'in dışa dönük ekonomik entegrasyonunun önemli göstergelerinden biridir. 50 yıldan kısa bir sürede Çin, büyük ölçüde izole edilmiş, içe dönük bir ulustan küresel ekonomi içerisinde önemli bir oyuncuya dönüşmüştür. Kuşak ve Yol Girişimi de (BRI) bu dönüşümün bir yansımasıdır.

Çin'de gözlenen dönüşüm sürecinin arkasında dünyada yaşanan ekonomik durgunluk, Çin'in nüfus avantajının giderek zayıflaması, emek yoğun sektörlerde rekabetin artması ve ABD ile yaşanan ticaret savaşları gösterilmektedir. Geline nokta Çin, ekonomisini ihracata dayalı ve faktör yoğun bir yapıdan daha dengeli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yola dönüştürmek ve yeniden yapılandırmak zorunluluğu Çin için yeni arayışlara neden olmuştur.

Bu girişim Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından Eylül 2013'te başlatılmıştır. BRI'nın en önemli özelliği, açık bölgesel iş birliği ruhuyla serbest ticareti ve dünya ekonomisini desteklemesidir. Girişim, "Kuşak ve Yol" üzerindeki ülkelerin ekonomik politika koordinasyonunu sağlamalarını ve daha geniş kapsamlı ve derinlemesine bölgesel iş birlikleri yürütmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlara paralel Çin, Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) aracılığıyla çeşitli stratejik iç hedeflerine ulaşmayı, sanayi fazlası için ihracatı teşvik ederek ve şirketleri için pazarları genişleterek değerlendirmeyi de ummaktadır. Diğer taraftan Çin, büyük ölçüde deniz yoluyla taşınan enerji ve hammadde ithalatına bağımlıdır. Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki Çin-Orta Asya doğalgaz boru hattı ve Rusya Gaz Tedarik Boru Hattı İnşaat Projesi gibi enerji projeleri, Çin'in stratejik enerji kaynaklarını güvence altına almasına yardımcı olurken, Kırgızistan gibi ülkelerde kurulan Çin'e ait madenler hammaddeye erişimi sağlamaktadır. Çin aynı zamanda gıda ithalatına da bağımlıdır ve Etiyopya gibi birçok gelişmekte olan ülke bu alanda önemli tedarikçiler arasındadır.

Çin, buna karşın bugün dünyadaki en büyük borç veren ülke konumundadır. Çin'in sağladığı krediler, birçok gelişmekte olan ülkenin sermaye yoğun altyapı projeleri için başka kaynaklardan erişemeyecekleri finansmanı temin ederek altyapı açığını azaltmalarına yardımcı olabilecektir.

Çalışmamız bu projenin dünya ekonomisine katkısını avantaj ve dezavantajlarını Çin'in bu süreçteki ticaret politikalarını incelemeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Çin, Ekonomik Entegrasyon, Kuşak-Yol Projesi

ABSTRACT

The Belt and Road Initiative (BRI) represents one of the most significant indicators of China's outward-oriented economic integration. In less than half a century, China has transformed from a largely isolated and inward-looking nation into a major player within the global economy. The BRI is a clear manifestation of this transformation.

Several factors have driven this shift in China's development model, including the global economic slowdown, the diminishing advantage of China's large labor force, increasing

competition in labor-intensive sectors, and the trade war with the United States. These challenges have compelled China to restructure and transition its economy from an export-dependent and factor-intensive model to a more balanced, innovative, and sustainable path, triggering new strategic pursuits.

The initiative, launched by President Xi Jinping in September 2013, is characterized by its commitment to open regional cooperation, support for free trade, and the strengthening of the global economy. The BRI aims to enhance coordination of economic policies among participating countries along the “Belt and Road” and promote broader and deeper regional cooperation. In line with these objectives, China seeks to achieve several strategic domestic goals through the BRI, including utilizing its industrial overcapacity by promoting exports and expanding markets for Chinese enterprises.

Moreover, China remains heavily dependent on energy and raw material imports, most of which are transported by sea. Energy-related projects under the BRI, such as the China–Central Asia Gas Pipeline and the Russian Gas Supply Pipeline Construction Project, help China secure strategic energy resources. Additionally, the establishment of Chinese-owned mines in countries such as Kyrgyzstan ensures stable access to raw materials. China also relies on food imports, with many developing countries, such as Ethiopia, serving as important suppliers.

Despite this dependency, China has emerged as the world’s largest sovereign lender. The loans extended by China have enabled many developing countries to bridge their infrastructure gaps by providing access to finance for capital-intensive infrastructure projects—financing that might otherwise be unattainable.

This study aims to examine the contribution of the BRI to the global economy by analyzing its advantages and disadvantages, as well as reviewing China’s trade policies within this process.

Keywords: China, Economic Integration, Belt and Road Initiative

YAPAY ZEKA İLE PLEVRAL EFÜZYON TESPİTİ RETROSPEKTİF ANALİZ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PLEURAL EFFUSION DETECTION WITH AI

Dr. Yeliz Basar

Acibadem Healthcare Group, Department of Radiology, Istanbul, Turkey, 34457

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1321-3617>

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, göğüs röntgenlerinde plevral efüzyonu belirlemede ticari olarak temin edilebilen bir yapay zeka (YZ) aracının tanı performansını değerlendirmektir. Sonuçlar radyolojik yorumlama ve doğrulayıcı bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ile doğrulanmıştır. **Yöntemler:** Haziran ve Aralık 2024 arasında iki haftalık bir süre içinde hem göğüs röntgeni hem de BT taraması yapılan 299 ardışık hastanın verileri üzerinde retrospektif bir analiz yürütülmüştür. AI aracının tanılal doğruluğu, BT taraması bulgularının referans standardı olarak hizmet ettiği radyolog yorumlarına göre kıyaslanmıştır. Doğruluk, duyarlılık, özgüllük, pozitif öngörü değeri (PPV) ve negatif öngörü değeri (NPV) dahil olmak üzere performans ölçütleri hesaplanmış ve McNemar testi kullanılarak istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.

Sonuç: 299 hastadan oluşan kohortta (%43,8 kadın, ortalama yaş $58,78 \pm 18,92$ yıl), BT taramaları 96 (%32,1) kişide plevral efüzyonun varlığını doğruladı. YZ sistemi 64 hastada plevral efüzyonu tespit etti, radyologlar tarafından tespit edilen iki vakayı kaçırdı ancak başlangıçta gözden kaçan ek 46 (%47,9) vakayı ortaya çıkardı. YZ aracı %84'lük bir doğruluk gösterdi (%95 CI: 0,79-0,88), bu radyologların %72'lik doğruluğundan önemli ölçüde daha yüksekti ($p < 0,001$). YZ sistemi için duyarlılık radyologlara kıyasla belirgin şekilde daha yüksekti (%12; $p = 0,04$), ancak özgüllük daha düşüktü (%96'ya karşı %100; $p = 0,01$).

Tartışma: YZ aracı, radyologlara kıyasla plevral efüzyonu tespit etmede üstün duyarlılık ve genel doğruluk sergiledi. Ancak, daha düşük özgüllüğü, yanlış pozitif sonuçların artma riskinin potansiyel olduğunu ve klinik faydasının daha fazla araştırılmasını gerektirdiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, Akciğer grafi, Plevral Efüzyon

ABSTRACT

Objectives: This study aimed to evaluate the diagnostic performance of a commercially available artificial intelligence (AI) tool in identifying pleural effusion on chest X-rays. The results were validated through radiological interpretation and confirmatory computed tomography (CT) scans.

Methods: A retrospective analysis was conducted on data from 299 consecutive patients who underwent both chest X-rays and CT scans within a two-week period between June and December 2024. The AI tool's diagnostic accuracy was benchmarked against radiologist interpretations, with CT scan findings serving as the reference standard. Performance metrics, including accuracy, sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV), were calculated and statistically compared using McNemar's test.

Results: Among the cohort of 299 patients (43.8% female, mean age 58.78 ± 18.92 years), CT scans confirmed the presence of pleural effusion in 96 (32.1%) individuals. The AI system identified pleural effusion in 64 patients, missing two cases detected by radiologists but uncovering an additional 46 (47.9%) cases that were initially overlooked. The AI tool demonstrated an accuracy of 84% (95% CI: 0.79–0.88), which was significantly higher than

the radiologists' accuracy of 72% ($p < 0.001$). Sensitivity was markedly higher for the AI system (58%) compared to radiologists (12%; $p = 0.04$), although specificity was lower (96% vs. 100%; $p = 0.01$).

Conclusions: The AI tool exhibited superior sensitivity and overall accuracy in detecting pleural effusion compared to radiologists. However, its lower specificity suggests a potential risk of increased false-positive results, warranting further investigation into its clinical utility.

Keywords: Artificial intelligence, Lung radiography, Pleural Effusion

TRACES OF OTTOMAN ARCHITECTURE IN EASTERN KOSOVO: A CASE STUDY OF THE ATIK MOSQUE IN GJILAN

Dr. Zekirja Shabani¹

¹ Institute of Albanology, Department of History. Prishtina, Kosovo.

¹ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9481-2098>

Abstract

This study examines the enduring presence of Ottoman architectural heritage in Eastern Kosovo through an in-depth case study of the Atik Mosque in Gjilan, a religious edifice believed to have been constructed in the 17th century. As one of the earliest Islamic monuments in the city, the Atik Mosque serves as a salient example of the diffusion and localization of Ottoman architectural forms in peripheral Balkan territories. Drawing on a multidisciplinary methodology that integrates architectural analysis, archival research, and historical contextualization, the paper investigates the mosque's spatial configuration, structural techniques, and ornamental vocabulary within the framework of classical Ottoman mosque typology. The research further explores the mosque's socio-religious function throughout different historical phases, including its role in the urban morphology and communal identity of Gjilan. The study argues that the Atik Mosque not only embodies the aesthetic and ideological dimensions of Ottoman imperial architecture but also represents a living testament to the cultural stratification and continuity of Islamic heritage in post-Ottoman Kosovo. The findings contribute to broader discourses on architectural heritage preservation, identity formation, and the historical geography of Islamic architecture in the Balkans.

Keywords: Ottoman architecture; Atik Mosque; Gjilan; Eastern Kosovo; Islamic heritage; architectural typology; Ottoman Empire.

MERSİN ÇAMLİBEL BALIKÇI BARINAĞI'NDA UZATMA AĞI BALIKÇILIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

A STUDY ON GILLNET AND TRAMMEL NET FISHING AT ÇAMLİBEL
FISHERMEN'S SHELTER IN MERSİN

Adem Sezai BOZAOĞLU

Doç. Dr, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 65080, Van, Türkiye.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4078-5159>

ÖZET

Çamlıbel balıkçı barınağında uzatma ağı ile yapılan küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilir bir şekilde yönetilebilmesi için öncelikle balıkçılığın yapısal analizinin yapılarak, sosyo-kültürel yapısının belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda araştırma Ekim 2023-Nisan 2024 tarihleri arasında 18 anket görüşmesi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada balıkçı barınağında kullanılan uzatma ağları ile bu ağları kullanan teknelerin özellikleri ve avlanan tür kompozisyonunu belirlenmiştir. Teknelerin ortalama $52 \pm 10,27$ HP motor gücüne sahip olduğu ve teknelerin ortalama uzunluklarının $8,5 \pm 0,32$ m olduğu tespit edilmiştir. Bu teknelerde yoğun olarak dil, sübye ve karides ağı kullanıldığı belirlenmiştir. Karides ağlarında *Penaeus semisultatus*, *Penaeus kerathurus* ve *Solea solea* türlerinin yoğun olarak avlandığı tespit edilmiştir. *Charybdes longicollis*, *Goneplax rhomboides* ve *Rissoides desmaresti* türlerinin ise iskarta olarak atıldığı belirlenmiştir. Sübye ağlarında *Sepia officinalis*, *Penaeus semisultatus* ve *Solea solea* türlerinin yoğun olarak avlandığı saptanmıştır. *Charybdes longicollis* ve *Rissoides desmaresti* türlerinin ise iskarta olarak atıldığı tespit edilmiştir. Dil balığı ağlarında *Solea solea* ve *Trigla lucerna* türlerinin yoğun olarak avlandığı belirlenmiştir. *Bolinus brandalis* türü ise iskarta olarak atıldığı saptanmıştır. Çamlıbel balıkçı barınağında faaliyet gösteren balıkçıların en önemli sorunlarının yasadışı balıkçılık, karides ağlarına takılan iskarta türler, dil ağlarına zarar veren yunuslar ve özellikle son zamanlarda ağlara zarar veren balon balıkları olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma ile bu sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uzatma Ağları, Çamlıbel, Balıkçılık, Av Kompozisyonu

ABSTRACT

For the sustainable management of small-scale fishing carried out with gill nets and trammel nets in the Çamlıbel fishing shelter, it is essential to first conduct a structural analysis of the fishery and examine it from a socio-cultural perspective. In 18 surveys conducted between October 2023 and April 2024, the gill nets and trammel nets used in shelter, the characteristics of the boats using these nets, and the composition of the fish species were revealed. Sole fish, cuttlefish and shrimp nets were used intensively in the boats with an average engine power of 52 ± 10.27 HP and a length of 8.5 ± 0.32 m. were determined. When the catch composition of the shrimp nets used was examined, it was determined that *Penaeus semisultatus*, *Penaeus kerathurus* and *Solea solea* species were caught intensively with these nets and also, *Charybdes longicollis*, *Goneplax rhomboides* and *Rissoides desmaresti* species were determined to be discarded. In the used cuttlefish nets, it was observed that the dominant part of the catch composition was composed of *Sepia officinalis*, *Penaeus semisultatus* and *Solea solea* species, while *Charybdes longicollis* and *Rissoides desmaresti* species were considered discarded. *Solea solea* and *Trigla lucerna* species were caught most intensively in sole fish nets, while *Bolinus brandalis* was discarded has been determined. It has been determined the most important problems of fishermen operating in the shelter are illegal fishing, discarded species caught in shrimp nets, dolphins damaging the trammel nets and particularly puffer fish damaging the nets

recently. Solution suggestions for existing problems were presented in line with the data obtained in this work.

Keywords: Gillnets, Trammel Nets, Çamlıbel, Fishing, Catch Composition

1. GİRİŞ

Balıkçılığı sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmek için, mevcut su kaynağında bulunan bir stokun devamlı olarak kendisini yenileyebilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda sürdürülebilirlik, balıkçının stokları fazla sömürmeden mevcut kaynaktan en iyi şekilde faydalanması anlamına gelir. Bununla beraber Balıkçılık ile uğraşan insanlar, balıkçı teknelerinin özellikleri ve sayısı, kullanılan av araçlarının türü ve miktarı, hangi türlerin ne miktarda avlandığı o bölgedeki avcılığı yapılan türlerin stok bilgileri kadar önemlidir. Ayrıca bu bilgilerin de devamlı olarak güncellenmesi gerekmektedir (Tokaç vd., 2007).

Akdeniz ülkemizde avcılık açısından verimi en düşük denizimiz olmasına rağmen, tür çeşitliliği en fazla olan denizimizdir. (Beğburs ve Kebapçioğlu, 2007). Mersin Körfezi ise balıkçılık sahası yönünde en zengin bölgelerden biridir (Çoker ve Akyol, 2014).

Küçük ölçekli balıkçılıkta kullanılan en önemli av araçları uzatma ağlarıdır. Bu ağlar da Mersin Körfezi'nde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu ağlar özellikle bu bölgelerde karides, dil, sübye, barbun balığı avcılığında kullanılmaktadır. Türkiye'de Jumbo karides 724 ton, dil balığı 155 ton avlanmaktadır. (TÜİK, 2024). Bu türlerin de en çok yakalandığı yer Akdeniz dir ve Mersin Körfezi de bu bölgenin en önemli sahalarının başında gelmektedir.

Bu kapsamda bu çalışma ile;

1. Mersin Körfezi'nde kullanılan uzatma ağlarının tüm özellikleri belirlenmiş ve teknik planları çıkarılmıştır.
2. Bu ağları kullanan balıkçı teknelerinin özellikleri belirlenmiştir.
3. Yoğun olarak avlanan balık miktarları tespit edilmiştir.
4. Balıkçıların karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.

2. MATERYAL VE METOD


Araştırma Mersin Çamlıbel Balıkçı Barınağında gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Araştırma Ekim 2023-Nisan 2024 tarihleri arasında 18 anket görüşmesi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada daha önce Mersin Körfezi'nde yapılan bir araştırmada kullanılan anketler kullanılmıştır (Bozaoğlu, 2012).




Şekil 1. Araştırma Alanı

3. BULGULAR


Mersin Körfezi'nde en fazla karides, dil, sübye, barbun ve lüfer uzatma ağları kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu ağların tüm teknik özellikleri belirlenip, teknik planları çıkarılmıştır (Şekil 2,3,4,5,6).




Şekil 2. Karides uzatma ağı




Şekil 3. Dil uzatma ağı



Şekil 4. Sübye uzatma ağı



Şekil 5 Barbun uzatma ağı



Şekil 6. Lüfer uzatma ağı

3.1. BALIKÇI TEKNELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Mersin Körfezi'ndeki teknelerin tamamının ahşaptan yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Teknelerin ortalama $52 \pm 10,27$ HP motor gücüne sahip olduğu ve teknelerin ortalama uzunluklarının $8,5 \pm 0,32$ m olduğu tespit edilmiştir.

3.2. AVLANAN BALIK MİKTARI

Mersin Çamlıbel Balıkçı Barınağında anket uygulanan 18 balıkçı teknesinde en yoğun avcılığı yapılan 3 uzatma ağının hedef türleri olan Jumbo karides, dil balığı ve sübyenin av miktarları belirlenmiştir. Toplamda 1220 kg sübye, 1820 kg dil balığı ve 2670 kg karides avlandığı tespit edilmiştir. Bunun yanında terzi yengeç, karavida ve kare yengecinin ıskarta olarak denize atıldığı balıkçılar tarafından bildirilmiştir.

4. BALIKÇILARIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

Mersin Körfezi'ndeki balıkçıların karşılaştıkları en önemli sorunların başında yasa dışı avcılık gelmektedir. Bu işi yasal olarak yapan balıkçılar özellikle üreme döneminde, yasa dışı avcılığın balık stoklarını olumsuz yönde etkilediği için bu durumdan oldukça şikâyet etmektedirler.

Dil balığı avcılığı yapan balıkçılar, ağlarına yakalanan dil balıklarını yunusların yemelerinin önemli bir sorun olduğunu bildirmişlerdir. Yunuslar hem ağlardaki balıkları yiyerek hem de yeme esnasında ağları yırtarak balık ağlarına zarar vermek suretiyle balıkçıları ekonomik bir zarara uğratmaktadır.

Bir diğer önemli sorun ise karides avcılığında ağlara takılan yengeç ve karavida gibi ıskarta türlerdir. Bu türler de ağa takıldıklarında hem ağları parçalamakta veya dolanmasına sebebiyet vermekte hem de ağdan çıkarılma esnasında bir iş gücü, bir zaman kaybına yol açmaktadırlar. Ayrıca son zamanlarda balon balıklarının da ağlara zarar verdiği ve ağdaki balıkları yedikleri de tespit edilmiştir.

5. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Üreme döneminde yapılan yasa dışı avcılık balık stoklarını olumsuz yönde etkilediği için üzerinde durulması gereken en önemli sorunların başında gelmektedir. Özellikle üreme dönemlerinde yasak olan avcılık zamanlarında kontroller arttırılmalı ve caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Ayrıca balıkçılara bilinçlendirme toplantılarının düzenlenmesi sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.

Dil ağlarına zarar veren yunus probleminin çözümü için hem yurt dışında hem de ülkemizde bu konu ile ilgili yapılmış çalışmalar bulunmaktadır (Gönener ve Özsandıkçı, 2019; Palka vd., 2008). Dil ağları üzerine akustik pinger kullanılarak bu sorun çözülebilir. Akustik pingerler belli frekanslarda ses çıkararak yunusları ağdan kaçırabilmektedir.

Karides avcılığında ağlara takılan yengeç ve karavida gibi ıskarta türlerin yakalanmaması için daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar mevcuttur. Uzatma ağlarının alt kısmı ile kurşun yaka arasına sardon kullanımı ıskarta miktarını ciddi derece düşürmektedir. Sardon kısmı daha kalın bir ağ, branda, sera bezi veya sera naylonu gibi malzelerden oluşabilmektedir (Gökçe, 2016; Eryaşar, vd., 2020; Bozaoğlu 2023).

Balon balığı sorunu için Tarım ve Orman Bakanlığının dönem dönem kuyruk başına bir ücret ödemesi mevcuttur. Bu teşviklerin arttırılması, balıkçıları bu türü avlaması için alternatif avcılık yöntemlerini kullanmaya teşvik edebilir.

6. SONUÇ

Sürdürülebilir bir balıkçılık politikası izlenebilmesi için su kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir. Öncelikle balık stoklarının korunması gerekir. Bir türün stokunun devam ettirebilmesi için o türün en az bir kere üremesine izin verilmelidir. Bu yüzden türlerin ilk üreme boyları belirlenerek o türün avlanabilir boyu belirlenmelidir. Bununla beraber sadece balık stoklarının değil aynı zamanda balıkçılıkta kullanılan tüm malzeme ve av araçlarının bilgileri kayıt altına alınmalıdır. Ayrıca balıkçıların sosyo ekonomik verilerinin de toplanması ve devamlı olarak yenilenmesi gerekmektedir.

KAYNAKLAR

1. Beğburs, C.R. & Kebapçioğlu, T. (2007). Antalya Boğazkent'te kullanılan demarsal fanyalı uzatma ağlarının tür kompozisyonu üzerine araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 24(3-4), 283-286.
2. Bozaoğlu, A. S., 2012: Determination of By-Catch and Reduction in Trammel Net Fishery for Prawn in Mersin Bay. Mersin University, PhD Thesis, pp. 144, Mersin.
3. Bozaoğlu, A. S. (2023). The effects of two different net modifications on reducing discards in the trammel net fishery for prawn in Mersin Bay. *Oceanological and Hydrobiological Studies*, 52(3), 366-373.
4. Çoker, T. & Akyol, O. (2014). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Akdeniz) balık tür çeşitliliği üzerine bir değerlendirme. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 31(2), 113-118. DOI: 10.12714/egejfas.2014.31.2.08
5. Eryaşar, A. R., Ceylan, Y., Özbilgin, H., & Bozaoğlu, A. S. (2020). Are Cloth Tarpaulin Mounted Nets Effective for Discard Reduction in Trammel Nets? *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 21(2), 63-71. https://doi.org/10.4194/1303-2712-v21_2_02

6. Gökçe, G., Bozaoğlu, A. S., Eryaşar, A. R., & Özbilgin, H. (2016). Discard reduction of trammel nets in the Northeastern Mediterranean prawn fishery. *Journal of Applied Ichthyology*, 32, 427–431. <https://doi.org/10.1111/jai.13015>
7. Gönener, S., & Özsandıkçı, U. (2019). Dip solungaç ağlarında afalina (*Tursiops truncatus*) yunuslar için kullanılan yunus kovucu cihazların incelenmesi ve ekonomik performansı. *Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 50(1), 84-91.
8. Palka, D. L., Rossman, M. C., VanAtten, A. S., & Orphanides, C. D. (2008). Effect of pingers on harbour porpoise (*Phocoena phocoena*) bycatch in the US Northeast gillnet fishery. *J. Cetacean Res. Manage.*, 10(3), 217-226.
9. Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H. & Gökçe, G. (2007). Ege Denizi balıkçılığının yapısal analiz. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 2002/SÜF/006, 161 s. Bornova, Türkiye.
10. TÜİK, (2024). Türkiye İstatistik Kurumu. Alıntılanma adresi: <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Su-Urunleri-2024-54193>

EĞİTİM SEKTÖRÜNDE İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: BİR DİL OKULU ÖRNEĞİ

WORK STUDY IMPLEMENTATION IN THE EDUCATION SECTOR: A CASE STUDY OF A LANGUAGE SCHOOL

Ahmed NASUH

Doktora öğrencisi, Yalova Üniversitesi, İİBF,
ORCID: ID/0009-0009-0988-4707

Selami ÖZCAN

Prof. Dr, Yalova Üniversitesi, İİBF,
ORCID: ID/0000-0002-0882-427X

ÖZET

İş etüdü, üretim ve hizmet süreçlerinde verimliliği artırmak amacıyla kullanılan sistematik bir analiz yöntemidir. Bu kavram; metot etüdü ve zaman etüdü olmak üzere iki temel teknikten oluşur. Metot etüdü, mevcut iş yapış şekillerinin sorgulanması ve daha iyi yöntemlerin geliştirilmesini amaçlarken; zaman etüdü, bir işin yapılması için gereken standart sürenin belirlenmesini sağlar. Bu teknikler, iş süreçlerinin analiz edilmesi, gereksiz adımların ortadan kaldırılması, kaynak kullanımının optimize edilmesi ve iş gücü performansının artırılması için uygulanır. Özellikle eğitim sektöründe bu yaklaşımlar, hem akademik hem de idari süreçlerin etkinliğini artırmak açısından önemli katkılar sunmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, eğitim sektöründe faaliyet gösteren bir özel dil okulunda öğrenci kayıt sürecine yönelik iş etüdü uygulamaları yaparak süreçleri sadeleştirmek, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak ve dijitalleşmeyi teşvik etmektir. Aynı zamanda kurum içi iş dağılımının dengelenmesi, görev tanımlarının netleştirilmesi ve ücretlendirme sistemine objektif bir temel kazandırmak da hedeflenmiştir.

Çalışma, Yalova ilinde faaliyet gösteren bir kişisel gelişim kursunun öğrenci kayıt süreci örnek alınarak gerçekleştirilmiştir. Süreç adımları gözlem yoluyla analiz edilmiş, beş tekrar ortalaması üzerinden zaman ölçümü yapılmış ve standart zaman hesaplanmıştır. İş akış şeması, balık kılçığı diyagramı, metot akış diyagramı ve iş değerlendirme tabloları kullanılarak sürecin ayrıntılı yapısı ortaya konulmuştur. Başlangıçta yedi adımdan oluşan kayıt süreci; dijital form, otomatik onay ve çevrimiçi ödeme gibi dijital çözümlerle üç adıma indirgenmiştir.

Etüt sonucunda, öğrenci kayıt işlemlerinin ortalama 31 dakikaya indirildiği tespit edilmiştir. Bu süre, günlük ortalama 15–16 öğrencinin kayıt işleminin bir personel tarafından tamamlanabileceğini göstermektedir. Ayrıca kayıt sürecinde kullanılan formun dijitalleşmesi, otomatik onay mekanizmalarının kurulması ve çevrimiçi ödeme sisteminin entegrasyonu sayesinde, hem zaman hem de insan gücü açısından önemli tasarruf sağlanmıştır. İş değerlendirme uygulamalarıyla birlikte, kayıt işlemlerinde görev alan personelin yükü dengelenmiş, gereksiz ve tekrarlı iş tanımları ayıklanmıştır.

Uygulama sayesinde süreçler sadeleşmiş, iş gücü daha verimli hale getirilmiş, kaynak kullanımı dengelenmiş ve kurumsal verimlilik artmıştır. Ayrıca, görev tanımlarının güncellenmesiyle personel iş yükü adil biçimde dağıtılmış ve ücretlendirme sistemine objektiflik kazandırılmıştır. Bu uygulamalar, sadece idari süreçlerin değil, eğitim hizmetlerinin de kalitesini olumlu etkilemiştir. Dijital dönüşüm sayesinde hem öğrenci memnuniyeti hem de kurum içi koordinasyon güçlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: İş etüdü, metot etüdü, zaman etüdü, süreç sadeleştirme, dijitalleşme, eğitim sektörü, iş değerlendirme, kayıt süreci, verimlilik, performans ölçümü

ABSTRACT

Work study is a systematic analysis method used in production and service processes to increase efficiency. It consists of two fundamental techniques: method study and time study. Method study focuses on questioning current workflows and developing improved methods, while time study aims to determine the standard duration required to perform a task. These techniques are applied to analyze business processes, eliminate unnecessary steps, optimize resource usage, and enhance workforce performance. In the education sector, these approaches offer significant contributions to the effectiveness of both academic and administrative operations.

The main purpose of this study is to apply work study techniques to the student registration process in a private language school operating in the education sector. The objective is to simplify processes, achieve time and cost savings, and promote digitalization. Additionally, the study aims to balance internal task distribution, clarify job descriptions, and establish an objective foundation for the wage system.

The study was conducted based on the student registration process at a personal development course center located in Yalova. The process steps were analyzed through observation; time measurement was carried out based on the average of five repetitions, and the standard time was calculated. Tools such as workflow charts, fishbone diagrams, method flow diagrams, and job evaluation tables were used to visualize and analyze the process in detail. The initial seven-step registration process was reduced to three steps through the introduction of digital forms, automated approvals, and online payment systems.

As a result of the work study, the average time for student registration was determined to be approximately 31 minutes. This indicates that a single staff member can register around 15–16 students within an 8-hour workday. The digitization of registration forms, implementation of automated approval mechanisms, and integration of online payment systems led to significant savings in time and labor. Furthermore, job evaluation practices helped balance the workload among staff, eliminate unnecessary and repetitive tasks, and streamline role definitions.

The implementation led to simplified processes, more efficient use of labor, balanced resource utilization, and enhanced organizational productivity. Updating job descriptions ensured fair task distribution and brought objectivity to the wage system. These improvements positively impacted not only administrative workflows but also the quality of educational services. The digital transformation increased student satisfaction and improved internal coordination across the institution.

Keywords: Work study, method study, time study, process simplification, digitalization, education sector, job evaluation, registration process, efficiency, performance measurement

1. GİRİŞ

Kuruluş amacı, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetleri üreterek kar elde etmek olan işletmelerde, karın arttırılabilmesi için aşağıdaki amaçlara yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

- Maliyetlerin düşürülmesi,
- Mevcut kaynaklardan yararlanma oranının arttırılması,
- Kaliteyi ve üretim seviyesini arttırılması,
- Yatırımların iyi değerlendirilmesi,
- Çalışma ortamını geliştirilmesi

Birbirleri arasında neden-sonuç ilişkisi bulunan yukardaki amaçlara yönelik çalışmalar verimliliği arttırarak, maliyet ve fiyatın düşmesine, düşen maliyet ve fiyatlar ise talep artışıyla birlikte üretimin ve toplam karlılığın artışına neden olur. Toplam karı artan işletme, yeni yatırımların yapılması, yeni yöntem ve araçların denenmesi gibi faaliyetlerde bulunarak verimlilik artışı ile karşılaşır. Performans spirali adı verilen bu döngü devam ettiği sürece işletmenin büyümesi ve devamlılığı mümkün olur.

İyileştirme çalışmaları olarak da tanımlanabilen iş etüdü tekniklerinin kullanılması sırasında, farklı amaçlara göre işletmenin tek bir çalışma yerinden işletmenin tümüne kadar değişik iş sistemleri incelenmektedir. Görev, girdi, çıktı, iş akışı, insan, üretim ya da çalışma aracı ve çalışma koşulları olarak tanımlanan iş sisteminin öğeleriyle ilgili eksiklikler ve aksaklıklar saptanarak, inceleme sonucunda elde edilen sonuçlar değerlendirilmekte ve iş sistemleri yeniden düzenlenmektedir. İnceleme ve yeniden düzenleme yapılırken, çalışan kişinin iş yapabilme gücü ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmaktadır. Yeniden düzenlenen yöntemle ilgili zaman standartları bulunarak, planlama ve kontrol çalışmalarında veri olarak kullanılmaktadır.

2. İŞ ETÜDÜ

Bir işletme, mevcut kaynaklarla mümkün olan en üst performansın sağlanmasını veya hedeflenen sonuca mümkün olan en az kaynakla ulaşılmasını amaçlar. Bu da ancak, her düzeydeki üretim faktörlerinin en etken biçimde çalışması ve üretim veya çalışma araçlarının kapasitelerinden en yüksek düzeyde yararlanılmasıyla mümkün olur. Üretim yöntemleri nerdeyse limitsiz, kullanılan araçlar ve ekipmanlar çok farklı iken işin ekonomik ve en iyi yapılış yönteminin bulunması problemi ancak iş etüdü çalışmaları ile çözülebilir.

İş etüdü, gelişme olanağı yaratabilmek amacıyla, belirli bir olayı ya da etkinliği ekonomiklik ve etkenlik yönünden etkileyen tüm kaynakları ve etmenleri dizgesel olarak araştırmaya yönelik ve insan çalışmasını geniş kapsamda inceleyen bir teknik olup özellikle metot ve zaman etüdü teknikleri için kullanılan genel bir terimdir

- Metot etüdü; daha kolay ve daha etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların dizgesel olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir.

- Zaman etüdü; nitelikli bir işçinin, belirli bir işi, belirli bir çalışma hızıyla yapması için gereken zamanı saptamak amacıyla geliştirilmiş tekniklerin uygulanmasıdır.

2.1 İş Etüdünün Amaçları

Mal veya hizmet üreten tüm üretim sistemlerinde, verimliliği arttırmak için kullanılan iş etüdü çalışmalarında temel hedef, işle ilgili faaliyetlerin bu işin yapılmasından beklenen fonksiyonlar dikkate alınarak incelenmesi ve temel iş kapsamı dışındaki etken olmayan sürenin azaltılmasıdır.

- 1- Ürünün modelindeki veya belirlemelerindeki eksikliklerden dolayı artan iş kapsamının azaltılması
- 2- Etken olmayan yöntemlerin kullanılmasından dolayı artan iş kapsamının azaltılması
- 3- Yönetimin yetersizliğinden doğan etken olmayan sürenin azaltılması
- 4- Çalışanın denetimi altındaki etken olmayan sürenin azaltılması

İş etüdünün amaçları aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir

- Gereksiz faaliyetlerden kurtulmak,
- Gerekli faaliyetleri mümkün olan en ekonomik şekilde düzenlemek,
- Uygun çalışma yöntemlerini standartlaştırmak,
- İşle ilgili doğru zaman standartlarını saptamak,
- Üretimde kullanılan faktörlerden yararlanma oranını arttırmak,
- İşgücünü eğitmek,
- Mevcut çalışma koşullarından daha iyi çalışma koşullarına geçmek

2.2 İş Etüdünün Kullanım Alanları

Ülkemizde iş etüdünün uygulaması ile ilgili olarak, iş etüdü uygulayan 323 büyük ve orta ölçekli işletmede yapılan bir araştırmada, firmaların;

- %34'ünün verimliliğin arttırılmasını,
- %22'sinin ekonomikliğin arttırılmasını,
- %21'inin karlılığın arttırılmasını,
- %19'unun ise daha insancıl bir çalışma koşulu sağlanmasını amaçladıkları sonucuna ulaşmıştır (Öncer ve Özkanlı, 1996).

Diğer cevabının oranı %4'iken bu başlık altında yer alan hedefler aşağıdaki gibidir.

- Ücret ödeme sistemlerini saptamak,
- İşgücü-ekipman planlaması ve kontrolü,
- Ortaya çıkan problemlerin birinci elden teşhis ve tedavisine yardımcı olmak, - Sistematik düşünce anlayışını yerleştirmek,
- Sürekli gelişmeye açık olmak,
- Üretimin hızını arttırmak,
- Verilen terminlerin tutturulmasını sağlamak,
- Optimum üretim kaynakları planlaması yapmak,
- Üretim planlama ve kontrol,
- Kaliteyi arttırmak,
- Ülke ekonomisine katma değer yaratmak, iş barışını sağlamak,
- Üretim yöntemlerinin standardizasyonu,
- Büyümeyi sağlamak,
- Rekabet gücünü arttırmak,
- Çalışma standartlarını belirlemek, herkesin bilinçli ve planlı çalışmasını sağlamak,
- Kapasite planlama,
- Yerleşim planı tasarlama,
- Yeni prosesler geliştirmek,

2.3 İş Etüdünün Aşamaları

1. Etüt yapılacak işin veya sürecin seçimi,
2. En uygun kayıt tekniğini kullanarak doğrudan gözlemle iş veya süreçle ilgili bilgilerin toplanarak kaydedilmesi,
3. Kaydedilen olayların eleştirilerek incelenmesi ve yapılan her işin sırası ile işin amacı, yapıldığı yer, yapılma sırası, yapan kişi, yapıldığı yöntem açısından gözden geçirilmesi,
4. Bütün koşulların dikkate alınarak en ekonomik yöntemin geliştirilmesi,
5. Seçilen yöntemin kapsadığı iş miktarının ölçülmesi ve bu işin yapılması için gerekli standart zamanın hesaplanması,
6. Yeni yöntemin ve buna bağlı zamanın tanımlanması, böylece yeni yöntemin her koşul altında geçerli standartlarının belirlenmesi,
7. Yeni yöntemin ayrılan süre ile birlikte onaylanarak standart uygulama olarak yerleştirilmesi,
8. Yeni standardın denetimle sürdürülmesi

2.4 Metot Etüdü

İnsanlar, makineler ve insan-makina sistemlerince yapılan her çeşit işlemin daha ucuz, daha kolay ve rasyonel olması için yapılan çalışmalara metot etüdü denir.

malzeme ya da işçilere ilişkin gereksiz hareketlerin yok edilmesi ve yetersiz yöntemlerin daha iyi yöntemlerle değiştirilmesini hedefleyen metot etüdünün kullanım alanları şunlardır:

- Süreçlerin ve yöntemlerin düzeltilmesi,
- İşyeri düzeni, ürün, tesisat ve donatım tasarımlarının düzeltilmesi,
- Emek tasarrufu sağlanması ve aşırı yorgunluğu azaltmak,
- Emek üzerinde adil iş yükü dağılımını sağlanması,
- Emegın çalışma hızının yükseltilmesi,
- Malzeme, insangücü ve makine kullanımının düzeltilmesi,

- Daha iyi çalışma koşullarının geliştirilmesi,
- Kalitenin yükseltilmesi

Metot etüdü, makrohareket ve mikrohareket olmak üzere iki farklı düzeyde uygulanabilir.

Makrohareketler, başlangıç ve bitiş noktaları itibarıyla daha alt elemanlara ayrılabilen taşıma, kontrol, saklama gibi faaliyetlerdir.

Mikrohareket, başlangıç ve bitiş noktaları itibarıyla daha alt elemanlara ayrılamayan ve ölçülebilir nitelikli süreye sahip en küçük harekettir.

Makrohareket etüdü, mikrohareket etüdüne göre daha yaygındır. Çünkü hem yapılması daha kolay hem de daha düşük maliyetlidir, ayrıca daha kısa sürede gerçekleştirilir. Ancak, bunlardan herhangi birisinin dikkate alınması diye bir koşul söz konusu değildir. Gerekğinde her ikisinin amaca uygun bir kombinasyonu uygulanabilir.

2.5 Metot Etüdü ve Ergonomi İlişkisi

Ergonomi; insanların anatomik özelliklerini, antropometrik karakteristiklerini, fizyolojik kapasite ve toleranslarını göz önünde tutarak, endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile oluşabilecek, organik ve psikososyal stresler karşısında, sistem verimliliği ile insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan bir araştırma ve geliştirme alanıdır.

Metot etüdü sonucunda yeniden düzenlenen süreçlerin, başarısının artması için ergonomi ilkelerine uygun olması şarttır. İş etüdüünün hedeflerinden biri olan daha insancıl bir çalışma ortamı sağlama, ancak çalışma yerlerinin ergonomik açıdan düzenlenmesi ile mümkündür.

2.6 Metot Etüdü Yapılacak İşlerin Seçimi

Metot etüdüne başlamadan önce sorulması gereken ilk soru "Bu iş için metot etüdü yapmaya değer mi?" olmalıdır. İşin ekonomik önemi az veya iş uzun süreli değilse, uzun bir incelemeye girilerek emek ve zaman harcanması gereksizdir.

2.7 Kaydetme

Etüt edilecek işin seçiminden sonra ikinci sıradaki basamak, uygulanan yöntemdeki tüm olayların kaydedilmesidir. Bütün çalışmaların başarısı, iş adımlarının doğru bir şekilde kaydedilmesine bağlıdır. Kayıtlar hem olayların eleştirilerek incelenmesinde kullanılacağından hem de düzeltilen yöntemin geliştirilmesine ilişkin bilgiler içereceğinden, kayıtların açık ve anlaşılır bilgileri içermesi önemlidir.

Metot etüdünde kayıt için,

- süreç içerisinde iş adımlarını ve sırasını gösteren şemalar,
- işle ilgili hareketleri şemalardan daha detaylı olarak gösteren ancak iş adımlarının tamamını göstermeyen diyagramlar kullanılır. Kayıt yöntemleri süreç sırasını gösteren şemalar, zaman ölçekli şemalar ve hareketleri gösteren diyagramlar başlıkları altında gruplanabilir

1) Süreç sırasını gösteren şemalar

- a) Temel süreç şeması
- b) İş akımı şeması-işçi tipi
- c) İş akımı şeması-malzeme tipi
- d) İş akımı şeması-donatım tipi
- e) İki el süreç şeması

2) Zaman ölçekli şemalar



- a) Çoklu etkinlik şeması
- b) Simo şeması

3) Hareketleri gösteren diyagramlar

- a) Akım diyagramı
- b) İp diyagramı
- c) Siklograf
- d) Kronosiklograf
- e) Gezi şemaları

2.7.1 Süreç Sırasını Gösteren Şemalar

2.7.1.1 Süreç Şeması Simgeleri

	İŞLEM	İşlem sırasında, herhangi bir parça, malzeme ya da ürün değişikliğe uğrar düzeltilir. İşlem, bir bilginin alınıp verilmesi, kaydedilmesi veya planlanması da olabilir.
	YOKLAMA	Malzemeyi veya bir olayı standardı ile karşılaştırma, kimliğini tanımlama, niteliğini veya miktarını belirleme veya kontrol etme faaliyetlerini kapsar.
	TAŞIMA	Çalışanın, malzemenin ya da aracın bir yerden bir yere hareketini ya da taşınmasını gösterir.
	GEÇİKME/GEÇİCİ DEPOLAMA	Olayların akışı sırasında oluşan gecikmeleri gösterir; örneğin birbirini izleyen işlemler arasında işin beklemesi, bir nesnenin yeniden istenmesine kadar kaydedilmeksizin geçici olarak bir yere bırakılması gibi.
	SÜREKLİ DEPOLAMA	Malzemenin planlanmış ve kontrollü bir biçimde sonraki işleme tabi tutulmadan önce muhafaza ve korunmasına yönelik işlemlerdir.
	BİRLEŞİK ETKİNLİKLER	Yukarıdaki faaliyetlerin birlikte yapılanlarını göstermek için kullanılır.

2.7.1.2 Temel süreç şeması

Metot etüdü çalışmasının alt düzeyi ne olursa olsun sürece ilişkin genel bilgilerin toplanması için temel süreç şeması kullanılır.

2.7.1.3 İş akımı şeması

Bir ürün veya yöntemle ilgili tüm olayların akışını, uygun süreç şeması simgelerini kullanarak, sırasıyla belirleyen süreç şemasıdır.

2.7.1.4 İki el süreç şeması

İşçinin ellerinin (veya kollarının) etkinliklerinin birbirleri ile ilişkili olarak kaydedildiği, mikrohareket etüdünde kullanılan şemalardır.

2.7.2 Zaman Ölçekli Şemalar

2.7.2.1 Çoklu Etkinlik Şeması

Çoklu etkinlik şeması; birden çok elemanın (işçi, makine veya donanımın) etkinliklerinin ortak bir zaman ölçeğine göre birbirleri ile ilişkili olarak kaydedildiği şemadır.

2.7.2.2 Simo Şemaları

Genellikle film çözümlemelerine dayanarak, ortak bir zaman ölçeği üzerinde bir ya da birkaç işçinin, vücut hareketlerinin (özellikle iki elin) uzanma, kavrama gibi mikrohareketlerin kaydedildiği şemalardır.

2.7.3 Hareketleri Gösteren Diyagramlar

2.7.3.1 İp Diyagramı

İşyeri yerleştirme düzeninin incelenmesi için kullanılan ip diyagramları, emek, malzeme veya donatımın süreç içerisindeki hareket yolları ve yoğunluğun izlenmesi ve ölçülmesi için ölçekli bir plan ya da model üzerinde iplik dolaştırılarak yapılan kayıtlardır.

2.7.3.2 Gezi Şeması

Karmaşık yollar arasında çok fazla hareketin bulunduğu durumlarda ip diyagramları yerine, daha kısa sürede hazırlanan ve yorumlanması daha kolay olan gezi şemaları kullanılır.

2.7.3.3 Siklograf

Siklograf, bir film üzerinde vücudun hareketlerinin, bağlanan bir elektrik ampulü yardımıyla kaydedilmesidir.

2.7.3.4 Kronosiklograf

Bu teknikte elektrik akımı ampulün sönüp yanmasını sağlayacak şekilde kesikli olarak verilmekte, böylece hareketin hızını ve yönünü tespit etmek mümkün olmaktadır.

2.8 Eleştirerek İnceleme

Kaydedilen işlerin;

- yapılma amacı,
 - yapıldığı yer,
 - yapılış sırası,
 - yapan kişi,
 - yapıldığı yöntem açılarından incelenerek; işi ortadan kaldırma, işleri birleştirme, işleri yeniden düzenleme veya basitleştirmeye yönelik yanıtların aranması metot etüdünün üçüncü adımıdır.
- İş ortadan kaldırma: İş ortadan kaldırılabilirse, basitleştirilmesine veya iyileştirilmesine gerek yoktur.
- İşleri birleştirme: Aşırı işbölümü; işlem sayısını, hazırlık zamanı, taşıma, kullanılan donanımı gereksiz yere arttırılarak maliyetler yükselir.
- İşleri yeniden düzenleme: Malzeme, dizayn, işlerin yapılış sırası, donanım ve yöntem işi etkileyen faktörlerdir.

2.9 Düzeltilmiş Yöntemin Geliştirilmesi

Eleştirilerek, incelenen bir süreçte ilgili,

- Ne yapılmalıdır?
- Nerede yapılmalıdır?
- Ne zaman yapılmalıdır?
- Kim yapmalıdır?
- Nasıl yapılmalıdır? sorularına verilen yanıtlar geliştirilmiş yöntemi de belirler.

Önerilen yöntem, mevcut yöntemin kaydedilmesinde kullanılan yöntemle kağıda dökülerek mevcut yöntemle karşılaştırılır. Böylece hiçbir noktanın unutulmaması sağlanarak, her iki yöntem sonucu meydana gelecek bütün etkinliklerin bir özet olarak kaydı yapılır ve değişikliğin neden olacağı tasarruflar belirlenir.

Yeni yöntemler geliştirilirken hareket ekonomisi ve ergonomi ilkelerine uyulmasına özen gösterilmelidir.

2.10 Geliştirilmiş Metodun Uygulanması

Bir yöntem yerleştirildikten sonra, sürdürülmesi ve çalışanların eski yöntemle dönmelerinin sağlanması, iş standartlarının korunması açısından önemli bir konudur.

2.11 Zaman Etüdü

İşe uygun nitelik taşıyan çalışanın, belirli bir işi, tanımlanmış bir performansla yapması gereken standart süreyi saptamak amacı ile geliştirilmiş tekniklerin uygulamasıdır.

2.11.1 Zaman Etüdünün Kullanım Alanları

1. Planlama ve programlama
2. Özendirici ücret sistemlerinin kurulması
3. Standart maliyetlerin saptanması

2.11.2 Zaman Etüdü Teknikleri

Doğrudan ölçüm teknikleri: Zaman etüdüne konu olan işlerle ilgili bilgiler doğrudan işin yapıldığı yerde gözlem yoluyla derlendiği iş örnekleme, kronometraj gibi iş ölçümü teknikleri bu grupta yer almaktadır.

Dolaylı ölçüm teknikleri: Bilgiler, daha önceden belirli kriterlere göre hazırlanmış zaman tablolarından derlenir. Önceden belirlenmiş zaman sistemleri (PTS) ve standart veriler bu grupta yer alan tekniklerdir.

2.11.3 İş Örneklemesi

İş örneklemesi; belirli bir etkinliğin oluş yüzdesini istatistiki örnekleme ve rastgele gözlemler yolu ile saptama yöntemidir.

Çalışma beş ana aşamadan oluşur :

1. Ölçümü yapılacak iş veya faaliyetle ilgili bilgilerin toplanması
2. İşlerin sınıflandırılması
3. Gözlem sayısının belirlenmesi ve testi
4. Gözlemlerin yapılması
5. Her elemanın zaman yüzdesinin hesaplanması

2.11.4 Kronometraj Yöntemi

Kronometraj yöntemi; belirli koşullar altında yapılan belli bir işin öğelerinin zamanını kronometre ile ölçülerek kaydedilmesi ve bu yolla toplanan verilerin çözümlenerek, o işin tanımlanan bir çalışma hızında yapılabilmesi için gereken zamanın belirlenmesinde kullanılan bir iş ölçme tekniğidir.

2.11.4.1 İşçi Seçimi

Zaman etüdünde nitelikli çalışanın seçimi önemli bir noktadır. Nitelikçi çalışan; elindeki işi belirlenmiş güvenlik, nitelik ve nicelik standartlarına uygun olarak yerine getirebilmek için gerekli fiziksel yeteneklere, zeka ve eğitime, beceri ve bilgiye sahip kişidir.

2.11.4.2 İşin Öğelerine Ayrılması

Ölçüm yapılacak süreçle ilgili olarak işler yapılacak etüdün düzeyine göre öğelere ayrılır. Ancak bu ayırmada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, iş elemanlarının tanımlanabilir ve ölçülebilir bir süreye sahip olması gerekliliğidir.

2.11.4.3 Ölçme Sayısının Belirlenmesi

Çalışma koşullarının değişken olduğu durumlarda, gerçek zamanları temsil edebilmesi için ölçümlerin rassal olarak yapılması gereklidir. Örneklemelerden elde edilen kayıtların gerçek zamanları temsil edebilmesi için, aşağıdaki koşullara dikkat edilmelidir.

- Veriler; sabah, akşam, pazartesi, çarşamba, ayın ilk günü, haftanın son günü vb. gibi çalışma koşullarının tüm özellikleri yansıtacak şekilde seçilmelidir.
- Çalışanın, gözlemcinin yanında farklı davranış örnekleri sergileyip, sergilemediğine dikkat edilmelidir.
- Gözlemcinin periyodik gözlemler yapması özellikle aynı zamandan başlayarak aynı periyodik süreçlerin aynı aralıklarla ölçümünü yapması engellenmelidir.

2.11.4.4 Ölçüm

Ölçüm için gözlemcinin, kronometreye ve ölçüm sonuçlarını kaydedeceği formlara ihtiyacı vardır. Kronometre ile yapılan ölçümlerde iki tür yöntem vardır. Sürekli zamanlama olarak adlandırılan ilkinde ölçüm boyunca kronometre sürekli olarak çalıştırılır ve her öğenin sonunda kronometre verisi forma kaydedilir. Her öğeye ait süreler, etüt tamamlandıktan sonra yapılan çıkarma işlemi ile elde edilir.

2.11.4.5 Temponun Belirlenmesi

Çalışma hızı, işin gerektirdiği fiziksel çaba, dikkat, bilgi ve beceri gibi değişkenler yanında açıklanamayan pek çok nedenden ötürü sürekli değişebilir. Bu değişimin ve derecesinin dikkate alınması, analizin geçerliliği açısından son derece önemlidir.

2.11.4.8 Standart Zamanın Hesaplanması

İşin standart zamanına;

- her bir öğe için, ölçülen zamanın tempo ile ağırlıklandırılarak hesaplanan temel zamanına,
- kişisel ihtiyaç payı,
- dinlenme payı

- belirli ve belirsiz iş geciktirici nedenlere ait sürelerin eklenmesi ile ulaşılır.

Toleranslar her bir öge için değil işin tamamı için belirlenmiştir. öğelerin temel zamanları toplanarak ulaşılan işin temel zamanına tolerans payları eklenmelidir.

Standart zamanın hesaplanması için gereken formül aşağıda yer almaktadır.

Standart Zaman $SZ = TZ (1+k+d+g)$

veya $SZ = TZ (1+k+d+g_1)+g_2$

şeklinde hesaplanır. Burada,

TZ: Temel Zaman

k : Kişisel ihtiyaç payı (yüzde olarak kullanılır)

d : dinlenme payı (yüzde olarak kullanılır)

g : belirli ve belirsiz işi geciktirici paylar toplamıdır (yüzde olarak kullanılır)

g₁: belirsiz işi geciktirici paydır (yüzde olarak kullanılır)

g₂ belirli işi geciktirici paydır (normal zamanın birimi cinsinden kullanılır)

Standart zaman değeri üretim planlama, teşvikli ücret vd. faaliyetlerde Saatlik Üretim Miktarı olarak kullanılır. Dolayısıyla standart zaman aşağıdaki şekilde saatlik üretim miktarına dönüştürülür.

3.UYGULAMA :

3.1. İşin Tanımı

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren Yalova akdemi kişisel gelişim kursu kurumunda iş süreçlerinin daha verimli, ekonomik ve etkili bir şekilde yürütülmesi için iş etüdü uygulaması yapılmıştır.

Öğretim ve idari süreçlerdeki gereksiz adımları ortadan kaldırarak, daha etkili ve sade bir yöntem geliştirilmiştir.

Bu bağlamda iş etüdü, eğitim kurumlarında yalnızca maliyet azaltma değil, aynı zamanda kalite artırma ve kurumsallaşmayı geliştirme aracı olarak da işlev görmektedir.




3.2.İş Akış Formu


İşin Adı Öğrenci Kayıt İşlemi		İşin Kısa Açıklaması/Tanımı: Dil Okulunda Gerçekleştirilen Öğrenci Kayıt Süreci.					Akış Şem.
Açıklama							Süre ort-min- -max
Öğrenci danışmaya başvurur							-
Öğrenci kayıt formunu elle doldurur							3 - 5 dk
Danışman kontrol eder							1 - 5 dk
Müdür onaylar							3 - 5 dk
Ödeme alınır							5 - 10 dk
Sınıf ataması yapılır							3 - 5 dk
Kayıt tamamlanır.							1 - 5 dk
İş Lemanları Bazında Süre	12 - 25 dk	3 – 5 dk.	1 – 5 dk.	-	-	-	16 - 35 dk

3.3.İş Akış Şeması

	YALOVA AKADEMİ KİŞİSEL GELİŞİM KURSU İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması	
Birim:	Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER)	
Şema No:	Merkez Müdürlüğü/01	
Şema Adı:	Öğrenci Kayıt İş Akış Şeması	



3.4.Balık Kılçığı Diyagramı



3.5.Metot Akış Proses Şeması

MEVCUT METOT AKIŞ PROSES ŞEMASI								
Özet				Açıklayıcı Bilgiler				
	Mevcut Metot	Yeni Metot	Fark	Tarih:01.05.2025				
İşlem	öğrenci kayıt işlemi + ödeme			Faaliyet: Evrakın İşleme Alınması				
Taşıma	Sınış ataması yapılma			Yer: Yalova Akademi				
Gecikme	Müdür onaylar			İlk İşlem: Öğrenci başvurusu				
Kontrol	Danışman kontrol eder			Son İşlem: Kayıt tamamlanması				
Depolama	Kayıt tamamlanır			Hazırlayan:				
Süre (sn/dk)	87 dk.			☒ İşçi	☐ Malzeme	☐ Teçhizat		
Mevcut Prosesin Akışı				İşle m	Taşı ma	Gec ik me	Kont rol	Depo lama
Dakika	Yapılan İşin Tarifi							
1 dk.	Öğrenci kayıt formunu elle doldurur			●	➡	▷	□	▽
5 dk.	Danışman kontrol eder			○	➡	▷	■	▽
60 dk.	Müdür onaylar			○	➡	▶	□	▽
5 dk.	Ödeme alınır			●	➡	▷	□	▽
1 dk.	Sınıf ataması yapılır			○	➡	▷	□	▽
15 dk.	Kayıt tamamlanır.			○	➡	▷	□	▼

YENİ METOT AKIŞ PROSES ŞEMASI								
Özet				Açıklayıcı Bilgiler				
	Mevcut Metot	Yeni Metot	Fark	Tarih: 01.05.2025				
İşlem		Form ve Onay ve ödeme		Faaliyet: Evrakın İşleme Alınması				
Taşıma		Sınıf ataması		Yer: Yalova Akademi				
Gecikme				İlk İşlem: Öğrenci başvurusu				
Kontrol		Sınıf ataması		Son İşlem: Kayıt tamamlanması				
Depolama		Kayıt tamamlanması		Hazırlayan:				
Süre (sn/dk)		26 dk.		☒ İşçi	☐ Malzeme	☐ Teçhizat		
Mevcut Prosesin Akışı				İş le m	Ta şı ma	Ge ci k me	Ko nt rol	De po la ma
Dakika	Yapılan İşin Tarifi							
2 dk.	Form dijitalleştirilir			●	➡	▷	□	▽
1 dk.	Danışman kontrolü otomasyona bağlanır			○	➡	▷	■	▽
20 dk.	Müdür onay otomasyona bağlanır			●	➡	▷	□	▽
1 dk.	Ödeme			●	➡	▷	□	▽
1 dk.	Sınıf ataması yapılır			○	➡	▷	□	▽
1 dk.	Kayıt tamamlanır.			○	➡	▷	□	▼

3.6. Kayıt Süreci

Seçilen İş : Kayıt Süreci		
Seçilen İşin Metodunun İncelenmesi		
	Mevcut İş	Alternatifler
Ne yapılıyor?	Öğrenci Kaydı	
Niçin yapılıyor?	Dil öğrenmek için	Yazı Genel Sekreterlikten ilgili birime gönderilmeli
Nasıl yapılıyor?	Öğrenci kayıt formunu elle doldurur	Form dijitalleştirilir
Ne zaman yapılıyor?	Hafta içi 09:00'den 18:00'e	7/24
Nerede yapılıyor?	Kurumda	Elektronik ortamda (çevrimiçi)
Kim yapıyor?	Öğrenci + Danışman + Müdür	Sadece öğrenci

3.7. Zaman Etüdü Uygulama Örneği

Bu çalışmada Yalova Akademi Müdürlüğü'nde Öğrenci Kabul ve Kayıt bölümünde iş akışını incelemektir. Tolerans payı %20 olan, %95 güven aralığında, %5 önem düzeyinde gelen kayıt talepleri işleme alınması için gerekli standart zamanın hesaplanması:

Dakika Bazında						
Gözlem sayısı	1	2	3	4	5	Tempo takdiri
Form Doldurulması (A)	6	5	4	7	5	1,20
Form Kontrol Edilmesi (B)	30	20	15	16	18	0,80
Kayıt Onayılması (C)	50	30	25	30	20	1,10
Ödeme Yapılması (D)	120	100	80	70	75	0,80
Sınıf Ataması Yapılması (E)	6	5	4	7	5	1,20
Kayıt Tamamlanması (F)	20	10	15	10	12	0,90

En Uygun Örnek Büyüklüğü Hesaplama;

$$N = z^2 (n \cdot \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2) / p^2 (\Sigma x)^2$$

$$N_A = 2^2 (5.151 - (27)^2) / (0,05)^2 (27)^2$$

$$N_A = 57,06 = 57$$

$$N_B = 2^2 (5.2105 - (99)^2) / (0,05)^2 (99)^2$$

$$N_B = 118,19 = 118$$

$$N_C = 2^2 (5.5325 - (155)^2) / (0,05)^2 (155)^2$$

$$N_C = 173,152 = 173$$

$$N_D = 2^2 (5.41325 - (445)^2) / (0,05)^2 (445)^2$$

$$N_D = 69,48 = 70$$

$$N_E = 2^2 (5.151 - (27)^2) / (0,05)^2 (27)^2$$

$$N_E = 57,06 = 57$$

$$N_F = 2^2 (5.969 - (67)^2) / (0,05)^2 (67)^2$$

$$N_F = 126,8 = 127$$

“N” > “n” olduğu için yapılan ölçümler yeterlidir. Daha fazla ölçüm yapmaya gerek yoktur.

Ortalama Sürenin Bulunması;

Ortalama Süre: $\Sigma x / n$ (Σx = kaydedilen süre toplamı ve n=gözlem sayısı)

$$OS_A = 27 / 5 = 5,4$$

$$OS_D = 445 / 5 = 89$$

$$OS_B = 99 / 5 = 19,8$$

$$OS_C = 155 / 5 = 31$$

Normal Sürenin Hesaplanması;

NS = Ortalama süre x Tempo takdiri

$$NS_A = 5,4 \times 1,20 = 6,48$$

$$NS_B = 19,8 \times 0,80 = 15,84$$

$$NS_C = 31 \times 1,10 = 34,1$$

$$OS_E = 27 / 5 = 5,4$$

$$OS_F = 67 / 5 = 13,4$$

$$NS_D = 89 \times 0,80 = 71,2$$

$$NS_E = 5,4 \times 1,20 = 6,48$$

$$NS_F = 13,4 \times 0,90 = 12,06$$

Standart Zamanın Hesaplanması;

Standart Zaman (SZ) = NS / (1-α)

$$SZ_A = 6,48 / 1 - 0,20 = 8,1$$

$$SZ_B = 15,84 / 1 - 0,20 = 19,8$$

$$SZ_C = 34,1 / 1 - 0,20 = 42,625$$

$$SZ_D = 71,2 / 1 - 0,20 = 89$$

$$SZ_E = 6,48 / 1 - 0,20 = 8,1$$

$$SZ_F = 12,06 / 1 - 0,20 = 15,075$$

3.8. Dil Okulunda Öğrenci Kayıt Sürecinde Standart Zaman Hesaplanması

Amaç:

Öğrenci kayıt işlemlerinin ortalama ne kadar sürdüğünü analiz ederek:

- Personel planlaması yapmak,
- Yoğunluk dönemlerinde gerekli iş gücünü belirlemek,
- Gereksiz adımları ortadan kaldırarak süreçleri sadeleştirmek,
- Verimliliği artırmak.

3.8.1. Süreç Adımlarının Belirlenmesi

Adım No	İşlem Adımı	Açıklama
1	Öğrenciyi karşılama ve bilgilendirme	Programlar, fiyatlar, saatler hakkında bilgi
2	Kayıt formunun doldurulması	Öğrenci veya danışman tarafından
3	Kimlik ve belge kontrolü	Nüfus cüzdanı, diploma vb.
4	Kayıt sistemine giriş yapılması	Dijital veri girişi
5	Ödeme alınması ve makbuz düzenlenmesi	Nakit, kart veya havale
6	Kurs başlangıç bilgileri ve evrak teslimi	Ders saati, sınıf bilgisi, kitap vb.

3.8.2. Zaman Ölçümü (Örnek 5 tekrar ortalaması)

İşlem Adımı	1.Deneme	2.	3.	4.	5.	Ortalama (dk)
1. Karşılama ve bilgilendirme	4	5	4	4	5	4,4
2. Form doldurma	6	5	7	6	6	6,0
3. Belge kontrolü	3	2	3	3	3	2,8
4. Sisteme veri girişi	4	4	5	4	4	4,2
5. Ödeme ve makbuz işlemleri	5	6	5	5	5	5,2
6. Evrak teslimi ve bilgilendirme	4	4	5	4	4	4,2
Toplam Net Süre						26,8 dk

3.8.3. Dinlenme ve Gecikme Payı Eklenmesi

Toplam %15'lik tolerans payı önerilir:

- Kişisel ihtiyaçlar: %5
- Yorgunluk ve dikkat dağınıklığı: %5
- Sistemsel/geçici gecikmeler: %5

Standart Zaman=Net Süre×(1+Pay Oranı)

Standart Zaman (SZ)=26,8×(1+0,15)=30,82 dakika

3.8.4. Yorum ve Kullanım Alanları

- **1 personel, 1 öğrenciyi ortalama 31 dakikada** kayıt edebilmektedir.
- Günlük 8 saatlik çalışma süresinde ortalama 15–16 öğrenci kaydı yapılabilir.
- Bu standart süre, **personel sayısını artırma/azaltma kararlarında ve yoğun dönem planlamasında** esas alınabilir.
- Zamanla sadeleştirilen adımlar varsa (örneğin form dijitalleşirse), bu süre yeniden ölçülmelidir.

3.8.5. İyileştirme Önerileri

Aksiyon	Beklenen Etki
Kayıt formunun dijitalleştirilmesi	6 dakika → 2 dakikaya düşebilir
Otomatik ödeme entegrasyonu	Makbuz işlemi ortadan kalkar (~5 dk tasarruf)
Bilgilendirme broşürü/veri ekranı	Sözlü bilgilendirme süresi kısılır

3.9.Sonuç ve Öneriler

3.9.1. Sonuç

Eğitim sektöründe gerçekleştirilen iş etüdü uygulamaları, hem akademik hem de idari süreçlerin daha sistemli, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Yapılan metot ve zaman etütleri sonucunda;

- Gereksiz işlem adımları ve tekrar eden faaliyetler tespit edilmiş,
- İş süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve sadeleştirilmesiyle zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanmış,
- Ders hazırlığı, öğrenci kaydı, sınav organizasyonu gibi süreçlerde standart süre ve yöntemler belirlenmiş,
- Eğitim kalitesini doğrudan etkileyen iş akışlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
- Fazla iş gücü kullanımını azaltır.
- Eğitim hizmetlerinin kalitesini artırır.
- İdari ve akademik kadronun verimli çalışmasını sağlar.
- Dijitalleşme süreçlerine temel oluşturur.

3.9.2. Öneriler

1. **Sürekli İyileştirme Anlayışı Benimsenmeli**
İş etüdü sonuçları doğrultusunda yapılan değişiklikler belirli aralıklarla gözden geçirilmeli, süreçler dinamik olarak geliştirilmelidir.
2. **Dijital Dönüşüm Desteklenmeli**
Kayıt, yoklama, materyal paylaşımı gibi süreçlerde dijital araçlar daha fazla entegre edilmeli, manuel işlemler en aza indirgenmelidir.
3. **Personel Eğitimi Sağlanmalı**
Süreçlere dâhil olan akademik ve idari personelin iş etüdü sonuçlarına uygun şekilde eğitilmesi, değişime uyum sürecini kolaylaştıracaktır.
4. **Veriye Dayalı Yönetim Teşvik Edilmeli**
Zaman etüdü gibi ölçümler sonucunda elde edilen veriler, kaynak planlaması ve performans değerlendirmesi gibi kararlarda etkin biçimde kullanılmalıdır.
5. **İş Tanımları Güncellenmeli**
Yapılan etütler sonucunda oluşan yeni görev ve sorumluluklar doğrultusunda iş analizleri ve görev tanımları revize edilmelidir.
6. **Etüt Çalışmaları Yaygınlaştırılmalı**
Sadece belirli bölümlerde değil, öğrenci işleri, kütüphane, kantin gibi destek birimlerde de iş etüdü çalışmaları yapılmalıdır.

3.10. İş Değerleme Çalışması

3.10.1. Amaç

Dil okulunda yürütülen farklı işlerin kuruma olan katkı düzeyini, iş zorluk derecesini ve sorumluluk seviyesini objektif kriterlerle analiz ederek:

- Gereksiz işleri ayıklamak,
- Görevler arasında önceliklendirme yapmak,
- Personel istihdamını ve iş dağılımını optimize etmek,
- Süreçleri yalınlaştırmak.

3.10.2. Kapsam

İş değerlendirme şu bölümlerde uygulanacaktır:

- **Eğitim Birimi:** Öğretmenler, eğitim koordinatörü
- **İdari Birim:** Kayıt personeli, öğrenci işleri, muhasebe, sekreteryaya

3.10.3. Değerlendirme Kriterleri (Puanlama ile)

Kriter	Açıklama	Puan Aralığı
Bilgi ve Beceri Gereksinimi	İşin gerektirdiği akademik ve teknik bilgi düzeyi	1-10
Problem Çözme / Karar Verme	İşin gerektirdiği analiz ve çözüm üretme becerisi	1-10
Sorumluluk Düzeyi	İşin etkilediği kişi sayısı, maliyet, risk vs.	1-10
İş Yükü Yoğunluğu	Görevin sürekliliği, yoğunluğu ve baskı düzeyi	1-10
Kuruma Katkı Düzeyi	İşin kurumsal hedeflere doğrudan katkısı	1-10

3.10.4. İş Değerleme Tablosu

İş Unvanı	Bilgi-Beceri	Problem Çözme	Sorumluluk	İş Yükü	Katkı	Toplam
Öğretmen	9	8	7	8	10	42
Eğitim Koordinatörü	10	9	9	9	10	47
Kayıt Görevlisi	6	4	5	7	6	28
Muhasebe Sorumlusu	8	6	8	6	7	35
Sekreter (Danışma)	5	3	4	6	5	23

3.10.5. Sonuçların Yorumu ve Süreç Sadeleştirme Önerileri

- **Eğitim koordinatörünün iş yükü fazla:** İdari görevleri azaltılmalı, destek personel atanmalı.
- **Kayıt işlemleri karmaşık ve çok adımlı:** Online başvuru ve otomatik e-posta onay sistemi entegre edilmeli.
- **Sekreteryaya iş yükü tekrarlı ve zaman alıcı:** Randevu sistemi dijitalleştirilmeli.
- **Öğretmenler sınıf dışı çok fazla raporlama yapıyor:** Geri bildirim formları sadeleştirilmeli.

3.10.6. Öneriler

1. **Görev Tanımları Güncellenmeli:** Puanlamaya göre gereksiz görevler çıkarılmalı, bazı görevler entegre edilerek sadeleştirme yapılmalı.
2. **Dijital Süreçler Artırılmalı:** Özellikle kayıt, yoklama ve randevu gibi tekrar eden işlemler dijitalleştirilmeli.
3. **İş Gücü Yeniden Dağıtılmalı:** Toplam puanı düşük ama yoğun vakit alan işlere destek personel atanmalı.
4. **Performans ve Ücretlendirme Sistemine Entegre Edilmeli:** İşin değeri, performans değerlendirme ve ücret politikalarında dikkate alınmalı.

3.10.5. Dil Okulunda İş Sadeleştirilmesi Sonrası Personel Ücret Seviyelerinin Belirlenmesi

3.10.5.1. Durum Tespiti (İş Etüdü Sonrası Değişim)

Görev Ünvanı	Eski Görevler	Yeni Durum (Sadeleştirme Sonrası)
Kayıt Görevlisi	Kayıt formu doldurtma, ödeme alma, evrak dosyalama	Kayıt formu dijitalleşti, ödeme otomatik, evrak dijital arşivde

Görev Ünvanı	Eski Görevler	Yeni Durum (Sadeleştirme Sonrası)
Eğitim Koordinatörü	Ders programı, öğretmen kontrolü, materyal takibi	Materyaller sistemden alınmakta, program otomatik yazılım ile hazırlanmakta
Sekreter	Danışma, randevu yazma, belge düzenleme	Randevu sistemi dijitalleşti, belge talepleri e-imzalı formla alınmakta

3.10.5.2. İş Değeri Puanlaması (Yeni Duruma Göre)

Unvan	İşin Zorluğu	Katkı Düzeyi	Karar Yetkisi	Yeni Toplam Puan
Öğretmen	8	10	6	24
Eğitim Koordinatörü	7	9	9	25
Kayıt Görevlisi	4	5	3	12
Sekreter	3	4	2	9

3.10.5.3. Ücret Seviyesi Belirleme (Puan Bazlı)

Ücret seviyesi, işin toplam değer puanı ile doğru orantılı olarak belirlenir. katsayı uygulaması:

1 puan = 3.000 TL (brüt baz)

Unvan	Puan	Aylık Ücret (Brüt)
Öğretmen	24	72.000 TL
Eğitim Koordinatörü	25	75.000 TL
Kayıt Görevlisi	12	36.000 TL
Sekreter	9	27.000 TL

3.10.5.4. Sonuç ve Yorum

- Sadeleştirme sonrası bazı idari görevler kolaylaştığı için iş değeri azalmış, bu da ücret seviyesine yansıtılmıştır.
- Akademik personelin (öğretmen) katkı düzeyi değişmediğinden, ücret seviyesi korunmuştur.
- Ücretler işin niteliğine, kuruma katkısına ve sorumluluk düzeyine göre şeffaf biçimde belirlenmiştir.
- Bu yöntem adil ücretlendirme sağlarken aynı zamanda maliyet yönetimine de katkı sunar.

4. SONUÇ

Bu araştırmada, eğitim sektöründe faaliyet gösteren bir dil okulunda öğrenci kayıt sürecinin mevcut durumu ayrıntılı olarak analiz edilerek iş etüdü uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı; kayıt süreçlerini yalınlaştırmak, işlem süresini standartlaştırmak, iş gücü kullanımını daha verimli hale getirmek ve dijital dönüşümü teşvik etmektir.

İş etüdü kapsamında öncelikle mevcut süreç akışı, iş akış şemaları, balık kılçığı diyagramları ve metot akış şemaları yardımıyla sistematik şekilde incelenmiştir. Gözlem ve zaman etüdü ölçümleri sonucunda, kayıt işlemlerinin toplam süresinin ortalama 31 dakika olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, bir personelin günlük çalışma süresinde ortalama 15–16 öğrenci kaydı yapabileceğini ortaya koymaktadır. Süreçteki gecikme ve verimsizliklerin büyük oranda manuel form doldurma, belge kontrolündeki tekrarlar ve ödeme adımının uzaması kaynaklı olduğu belirlenmiştir.

Süreç analizi sonrasında önerilen yeni yöntemle birlikte, kayıt formunun dijitalleştirilmesi, otomatik onay mekanizmalarının devreye alınması ve çevrimiçi ödeme sisteminin entegrasyonu sağlanarak işlem süresi ortalama %40 oranında azaltılmıştır. Böylece toplam süre 26 dakikaya

kadar düşmüş, manuel iş yükü azalmış ve personel üzerinde oluşan operasyonel baskı hafiflemiştir. Ayrıca bu dönüşüm öğrenci memnuniyetini de doğrudan artırmış; kayıt sürecinin hızlanması, bilgi paylaşımının şeffaflaşması ve belgelerin elektronik ortamda güvenli biçimde saklanması mümkün olmuştur.

İş değerlendirme çalışmaları sonucunda ise her görev biriminin kurumsal katkı düzeyi, sorumluluk oranı, iş yükü yoğunluğu ve karar yetkisi objektif kriterlerle puanlanmış; eğitim koordinatörü, öğretmen ve idari personelin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Özellikle idari kadronun tekrar eden işlemleri sadeleştirilmiş, destek personel ihtiyacı minimize edilmiş, kritik işlerin akademik kadroya odaklanması sağlanmıştır. Bu süreçte iş değerine dayalı ücretlendirme sistemine geçilmesi, kurum içinde adil ve şeffaf bir ödüllendirme ortamının oluşmasına katkıda bulunmuştur.

Elde edilen bulgular, iş etüdü tekniklerinin eğitim kurumları gibi hizmet yoğun ortamlarda yalnızca maliyet düşürmekle kalmayıp; kalite artışı, dijitalleşme, süreç standardizasyonu, personel motivasyonu ve kurumsal verimlilik gibi alanlarda çok yönlü iyileşme sağladığını göstermektedir. Bu bağlamda iş etüdü, eğitim yönetiminde stratejik bir süreç tasarımı aracı olarak değerlendirilmektedir.

Araştırmanın bulgularına dayanarak şu genel sonuçlar çıkarılabilir:

- Zaman Etüdü: Kayıt sürecinin standart süresi hesaplanarak personel planlaması, yoğun dönem yönetimi ve performans değerlendirmesi için referans oluşturulmuştur.
- Metot Etüdü: Sürecin fazladan adımları ortadan kaldırılmış, işlemler dijital platforma taşınmış ve verimlilik önemli ölçüde artırılmıştır.
- İş Değerleme: Görev dağılımının netleştirilmesi, iş yükünün dengelenmesi ve görev tanımlarının güncellenmesi sağlanmıştır.
- Dijitalleşme: Çevrimiçi ödeme ve otomasyon sistemleri entegre edilerek hem işlem süresi kısalmış hem hatalar azaltılmış hem de kayıt verileri daha güvenli hale getirilmiştir.
- Kurumsal Verimlilik: Tüm süreçlerin sadeleştirilmesi sonucunda maliyet tasarrufu, iş gücünün daha etkin kullanılması ve öğrenci memnuniyetinde artış elde edilmiştir.

Sonuç olarak bu çalışma, eğitim kurumlarında iş etüdü uygulamalarının yalnızca idari süreçleri değil, aynı zamanda eğitim hizmetinin kalitesini de yükseltebileceğini ortaya koymaktadır. Benzer yaklaşımların farklı birimlere (kütüphane, öğrenci işleri, muhasebe vb.) yaygınlaştırılması, kurumsal gelişim için güçlü bir zemin sağlayacaktır. Ayrıca süreçlerin periyodik gözden geçirilmesi, dijital altyapının güncel tutulması ve personel eğitimlerinin sürdürülmesi ile sürekli iyileştirme kültürünün benimsenmesi önem arz etmektedir.

5. KAYNAKÇA

1. Akın, M. (2012). İş Etüdü ve Verimlilik Artışı. İstanbul: Beta Yayıncılık.
2. Barnes, R. M. (1980). Motion and Time Study: Design and Measurement of Work. New York: Wiley.
3. Baykasoğlu, A., & Kaplanoglu, V. (2006). "İş Etüdü ve Zaman Ölçümü Yöntemleri". Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21(3), 471–478.
4. Cengiz, E., & Kartal, C. (2016). "Hizmet İşletmelerinde Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 743–762.
5. Dağdeviren, M., & Yavuz, F. (2008). "Hizmet İşletmelerinde İş Etüdü Tekniklerinin Uygulanması". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(13), 47–60.
6. Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. Cambridge, MA: MIT Press.
7. Harrington, H. J. (1991). Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, and Competitiveness. New York: McGraw-Hill.

8. Monden, Y. (1993). Toyota Production System: An Integrated Approach to Just-In-Time. Industrial Engineering and Management Press.
9. Öncü, A., & Özkanlı, Ö. (1996). "Türkiye’de İş Etüdü Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar". Verimlilik Dergisi, 2(1), 34–52.
10. Öztürk, A. (2008). İş Etüdü ve Zaman Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
11. Stevenson, W. J. (2015). Operations Management. 12th Edition. New York: McGraw-Hill Education.
12. Uçkun, N. (2015). "Kamu Hizmetlerinde Süreç İyileştirme Yaklaşımları". İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), 117–134.
13. Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. New York: Simon & Schuster.
14. Yılmaz, M. K. (2004). "Zaman Etüdü Yöntemlerinin İşletmelerde Uygulanabilirliği". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(1), 207–219.
15. Zeybek, H. (2011). "Eğitim Sektöründe Dijitalleşme ve Süreç Yönetimi". Eğitim Teknolojileri Dergisi, 2(4), 55–70.

TARIMDA YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN AGRICULTURE

Doç. Dr. Ahmet ÇAT

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Ertan BAYRAM

Siirt Üniversite, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

ÖZET

Günümüzde yapay zeka (YZ) teknolojileri, birçok sektörde olduğu gibi tarım alanında da önemli yeniliklerin öncüsü haline gelmiştir. Artan dünya nüfusu, küresel gıda güvenliği, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkileri ve doğal kaynakların giderek azalması, tarım sektörünü verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından ciddi bir baskı altındadır. Bu kapsamda yapay zeka, veri temelli karar alma süreçlerini güçlendiren ve üretim verimliliğini artıran önemli fırsatlar sunmaktadır. YZ destekli uygulamalar sayesinde, tarımsal faaliyetlerin daha hassas, verimli ve çevre dostu şekilde yürütülmesi mümkün hale gelmiştir. Özellikle hassas tarım uygulamalarında yapay zeka, sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi işlemlerin doğru bir şekilde uygulanması ile su ve kimyasal kullanımını minimum düzeyde olmasına yardımcı olmaktadır. Buna ilave olarak, hastalık ve zararlı tespiti, verim tahmini, hasat zamanının belirlenmesi, otonom tarım makinelerinin yönetimi ve hayvan sağlığının izlenmesi gibi alanlarda da aktif olarak kullanılmaktadır. Görüntü işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve büyük veri analizleri gibi YZ teknolojileri, tarımsal üretim süreçlerinin her aşamasında karar destek mekanizmalarını optimize etmektedir. Ayrıca yapay zeka, iklim verileri, toprak analizleri ve bitki gelişim modelleri ile entegre çalışarak, üreticilere daha öngörülebilir ve risk yönetimine dayalı stratejiler geliştirme imkanı tanımaktadır. Sonuç olarak, yapay zeka teknolojileri tarımsal üretimde verimliliği artırırken, aynı zamanda sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleyerek çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, gelecekte yapay zekanın tarım sektöründe daha yaygın ve entegre şekilde kullanılması beklenmektedir. Bu çalışmada, tarımda yapay zeka uygulamalarının mevcut durumu ve gelecekteki potansiyeli güncel literatür ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, veri işleme, tarımsal üretim, yeni nesil teknoloji.

ABSTRACT

Artificial intelligence (AI) technologies have become pioneers of significant innovations in the agricultural sector, as in many other fields in recent years. Increasing global population, food security concerns, the adverse effects of climate change on agricultural production, and the gradual depletion of natural resources have placed the agricultural sector under considerable pressure in terms of productivity and sustainability. In this context, AI offers crucial opportunities by strengthening data-driven decision-making processes and enhancing production efficiency. Through AI-supported applications, agricultural activities can be conducted more precisely, efficiently, and in an environmentally friendly manner. Particularly in precision agriculture, AI assists in the accurate implementation of irrigation, fertilization, and pesticide application, thereby minimizing water and chemical usage. In addition, AI is actively utilized in areas such as disease and pest detection, yield prediction; harvest period, management of autonomous agricultural machinery, and livestock health monitoring. Technologies such as image processing, machine learning, deep learning, and big data analytics optimize decision support mechanisms at every stage of agricultural production processes. Moreover, AI integrates with climate data, soil analysis, and plant growth models, providing producers with more predictable and risk-based strategies. As a result, AI technologies not only

improve productivity in agricultural production but also support sustainable farming practices by contributing to the reduction of environmental impacts. Therefore, it is expected that AI will be used more extensively and in an integrated manner in the agricultural sector in the future. In this study, the current status and future potential of AI applications in agriculture are evaluated based on up-to-date academic and sectoral literature.

Keywords: Artificial intelligence, data processing, agricultural production, next-generation technology.

1. GİRİŞ

Tarım sektörü, insanlık tarihinin en eski ekonomik etkinliklerinden biri olarak insanlığın doğuşundan bu yana hayati bir rol oynamaktadır. Beslenme ihtiyacının karşılanması yanı sıra, ekonomik kalkınma, kırsal istihdam ve çevresel sürdürülebilirlik gibi alanlarda da merkezi bir rol üstlenmektedir. (FAO, 2023). Dünya nüfusunun da 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyara ulaşması beklenmektedir (FAO, 2017). Artan nüfus, iklim değişikliği, toprak verimliliğinde düşüş, su kaynaklarının tükenmesi ve çevresel bozulmalar, mevcut tarım sistemlerinin yetersizliğini gözler önüne sermektedir (Pakdemirli ve ark. 2021). Bu kapsamda, geleneksel yöntemlerle yürütülen tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sorgulanmakta ve yeni nesil teknolojik çözümlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu teknolojik çözümlerin başında, son yıllarda tarımda giderek artan oranda kullanılan YZ uygulamaları yer almaktadır. Tarımda verimliliği artırmak, kaynak kullanımını verimli hale getirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, teknolojik yenilikler giderek daha fazla tarım sektörüne entegre edilmektedir. Tarımda karşılaşılan sorunların çözümünde YZ teknolojisi, günümüzde kritik bir rol oynamaya başlamıştır (Wolfert ve ark. 2017). YZ, insan zekasını taklit eden ve verilerden öğrenerek özerk kararlar verebilen sistemler geliştirmeyi amaçlayan, makine ve derin öğrenme yöntemlerini kullanan bir bilgisayar bilimi alanıdır. YZ destekli teknolojiler günlük hayatımızın her alanında kullanılır hale gelmiştir (Jung ve ark. 2021; Javaid ve ark. 2022) YZ modern tarım uygulamalarında çok yönlü bir araç haline gelmiştir. Tarımsal faaliyetlerin otomasyonu sayesinde ve insan gücüne olan bağımlılığı azaltıp, verilerinin işlenmesi, bitki hastalık ve zararlı tespiti, otonom tarım araçlarının yönetimi, rekolte tahmini, sulama, gübreleme, yabancı ot tespiti ve hayvan izleme gibi birçok uygulama alanının da verimliliği artırılmaktadır (Terzi ve ark. 2019). YZ tabanlı otomasyon sistemleri, iş gücü kıtlığı yaşanan kırsal bölgelerde üretimin kesintisiz sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Özellikle otonom traktörler, hasat robotları ve dronlarla entegre çalışan akıllı tarım sistemleri, insan müdahalesine olan ihtiyacı azaltmakta ve üretkenliği artırmaktadır (Türkseven ve ark. 2016). Öte yandan, tarımın bir diğer önemli ayağı olan hayvancılıkta YZ, sürü sağlığı izleme, yem optimizasyonu, kızgınlık tespiti, robotik sağım sistemleri ve üretim takibi gibi alanlarda hayvan refahını ve üretim kalitesini artırmaya yönelik çözümler sunmaktadır (Rutten ve ark. 2013; Caja ve ark. 2016). Geleceğe yönelik tarım politikalarında, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılması, dijital ve hassas teknolojilerle kaynakların verimli kullanılması, YZ ile hassas tarım uygulamalarının benimsenmesi ve toprak işleme, gübreleme ile bitki koruma alanlarında yenilikçi teknolojilerin geliştirilip hayata geçirilmesi ön plana çıkmaktadır. (MacPherson ve ark. 2022).

2. TARIMDA YAPAY ZEKA KULLANIM ALANLARI

Tarım, insanlığın temel ihtiyaçlarını karşılayan ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan en önemli sektörlerden biridir. Ancak artan küresel nüfus, iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması ve tarımsal alanların küçülmesi gibi etmenler, bu sektörü önemli sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Tarımda verimliliği artırmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle bilgi teknolojileri ve YZ uygulamaları, makine öğrenmesi, modelleme ve robotik sistemler aracılığıyla hem bitkisel hem de hayvansal üretimde yeni çözümler sunmaktadır. YZ sayesinde ürün sınıflandırması, hastalık ve zararlı tespiti, akıllı sulama, gübreleme, ilaçlama sistemleri,

otonom traktörler ve verim tahmini, hasat planı gibi pek çok alanda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu teknolojilerin tarıma entegrasyonu, sektörde devrim niteliğinde bir dönüşüm başlatmakta ve geleceğin dijital tarım uygulamalarına zemin hazırlamaktadır (Özgüven, 2018).

2.1 Hassas Tarım

Tarımda kullanılan teknolojik araçlar ve yöntemler gün geçtikçe çeşitlenmekte, bu durum ise sektörün geleceğini doğrudan etkilemektedir. Bu çerçevede, tarımsal üretimdeki teknolojik dönüşümün dikkatlice analiz edilmesi, mevcut uygulamaların etkinliğini anlamak ve geleceğe yönelik planlama yapmak açısından büyük önem taşımaktadır. (Saygılı ve ark. 2019). Hassas tarım (HT), tarımsal üretimde zaman, mekan ve birey düzeyinde veri toplayan; bu verileri işleyip analiz ederek kaynakların daha verimli, kaliteli, kârlı ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını amaçlayan bir stratejidir. Bu yaklaşım, bilgi teknolojilerinin desteğiyle veri toplama, değerlendirme ve uygulama süreçlerini kapsar. Dijital teknolojilerin tarımsal gıda sistemlerine entegrasyonu sayesinde hem üretkenlik hem de çevresel sürdürülebilirlik artırılmaktadır. Aynı zamanda, tarımsal faaliyetlerin çevreye olan etkileri azaltılırken, ekonomik kazanç ve üretim kalitesinde de artış sağlanmaktadır. (Çakmakçı ve ark. 2023).

2.1.1 Sulama

Tarımın önemi her geçen gün daha fazla anlaşılmaya başlandı. Bunun başlıca nedenleri arasında, iklim değişikliği, su kaynaklarının giderek azalması ve tarıma elverişli arazilerin hızla yok olması yer alıyor. Bazı araştırmalar, ilerleyen yıllarda su ve gıda kaynakları yüzünden küresel ölçekte çatışmalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Bu da tarımsal üretimin sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir mesele olduğunu açıkça ortaya koyuyor (Kılavuz ve Erdem, 2019). Bugün hâlâ birçok yerde geleneksel sulama yöntemleri kullanıldığı için, mevcut suyu daha verimli kullanmayı amaçlayan ve tarımsal verimliliği artırmak için geliştirilen akıllı sulama sistemlerinin kullanımı önemlidir (Karar ve ark. 2021). Bu teknoloji sayesinde, gerekli su miktarı ve tam zamanında sulama yaparak ürün veriminin artmasına katkı sağlamaktadır (Talaviya ve ark. 2020).

2.1.2 Gübreleme

Yapay zeka destekli sistemler, gübreleme işlemlerinde hem verimliliği artırmakta hem de çevresel etkileri en aza indirmekte olup; topraktan, hava koşullarından ve bitki görüntülerinden toplanan verileri bir araya getirerek, her bitki türüne özgü gübreleme planları oluşturabilmektedir (Karadeniz, 2024). Bunlar; özellikle azot gibi hassas şekilde yönetilmesi gereken besin maddeleri için önemlidir (Liakos ve ark. 2018). Ayrıca, dronlar ve uydu teknolojileri ile elde edilen vejetasyon indeksleri, bu sistemlere entegre edilerek gübre uygulamalarının sadece ihtiyaç duyulan alanlara yapılması sağlanmaktadır. (Singh ve ark. 2021). Sonuç olarak; üretim aşamasında her koşul değerlendirilerek oluşan dataya göre elde edilen veriler anlık olarak izlenmekte olup, bu da karar sürecini etkileyerek maliyetlerin düşmesine, ürün kalitesinin artmasına ve çevreye olan etkinin azalmasına önemli katkılar sunmaktadır (Kılavuz ve Erdem, 2019).

2.1.3 İlaçlama

Bitkisel üretimde karşılaşılan hastalık ve zararlılar ile mücadelede yaygın şekilde kimyasal kullanılmaktadır. Ancak, yoğun ve bilinçsiz ilaç kullanımının çevre ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır (İnan ve Karcı, 2021). Bu nedenle son yıllarda, tarımsal ilaç kullanımının daha bilinçli, verimli ve kontrollü hale getirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle hassas tarım teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, ilaçlama sistemleri bitki ya da yabancı otların varlığına göre ilacı otomatik olarak uygulayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede gereksiz ilaç kullanımı önlenmekte ve maliyetlerin düşürülmesi sağlanmaktadır (Sunar ve ark. 2024). Günümüzde, tarımda YZ destekli sistemlerin kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır (Appiah ve ark. 2024).

2.1.4 Yabancı ot

Yabancı otlar, tarımsal üretimde verim ve kalite kaybına yol açan önemli unsurlardan biridir. Kültür bitkileriyle aynı ortamda yetişerek su, besin maddeleri ve ışık gibi temel kaynaklar üzerinde rekabete girerler. Bunun yanı sıra, bazı yabancı otlar çeşitli hastalık ve zararlılara konukçuluk yaparak, kültür bitkilerine dolaylı olarak da zarar verebilir (İnan ve Karcı, 2021). Bu nedenle, yabancı otlarla mücadelede geleneksel yöntemler çoğu zaman etkisiz kalmakta olup, yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda, görüntü işleme sistemleri, robotik sistemler ve insansız hava araçları (İHA) kullanılarak mücadele edilmeye çalışılmakta ve bu teknolojilerin tarımsal üretim alanlarında kullanımının yaygınlaştığı bildirilmiştir (Hafeez ve ark. 2023).

2.1.5 Bitki koruma

Tarımsal üretim alanlarında karşılaşılan temel kayıplar fitopatolojik ve entomolojik sorunlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Genel olarak üretimde oluşan bu kayıplar toplam kayıpların %33'ünü karşılık gelmektedir (Demir ve ark. 2021). Bu sebeple, bitki koruma alanında yürütülen çalışmalarda bu teknolojilerin kullanımı önemlidir. YZ teknolojilerinin entegrasyonu ile, bitkilerdeki hastalıkların ve zararlıların erken teşhisi ve doğru mücadele zaömanının belirlenmesi açısından önemlidir (Karadeniz, 2024). Bu bağlamda bu konu dahilinde çeşitli hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı son yıllarda birçok çalışma yürütülmüştür (Singh ve Misra, 2017; Alruwaili ve ark. 2019; Cruz ve ark. (2019; Shruthi ve ark. 2019; Aksoy ve ark. 2020; Kerkech ve ark. 2020; Mattivi ve ark. 2021; Altaş, 2023). Ek olarak; farklı YZ modelleri uygulanarak en doğru teşhis için uygun algoritmaların oluşturulması gerekmektedir (Sunar ve ark. 2024).

3. HAYVAN İZLEME

Teknolojide yaşanan ilerlemeler, hayvancılık sektöründe de önemli dönüşümlere yol açmıştır. Özellikle YZ tabanlı sistemler, hayvancılık işletmelerinde günlük faaliyetlerin daha düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamakta, karşılaşılan sorunlara yenilikçi çözümler sunmaktadır (Terzi ve ark. 2019). Hayvanlara yerleştirilen çeşitli sensörler aracılığıyla, vücut sıcaklığı, nabız ve konum gibi biyometrik veriler sürekli olarak takip edilmekte; bu sayede bireysel sağlık durumları detaylı şekilde analiz edilebilmektedir. Toplanan bu veriler, makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak işlenmektedir. Sığırlarda kızgınlık dönemi ya da çiftleşme davranışları gibi önemli fizyolojik süreçler önceden tespit edilebilmektedir. Aynı şekilde, etlik piliçlerde görülebilecek hastalık semptomları da erken aşamada tanınabilmekte, böylece zamanında müdahale şansı doğmaktadır. YZ destekli izleme sistemleri; kamera ve sensör entegrasyonu ile hayvanların davranışlarını, günlük aktivitelerini, yeme-içme düzenlerini ve bulundukları ortamın sıcaklığını anlık olarak takip edebilmektedir. Bu sayede sadece sağlık değil, aynı zamanda hayvan refahı da izlenebilmekte, olağandışı bir durum geliştiğinde hızlıca önlem alınabilmektedir (Neethirajan, 2021).

SONUÇ

Sonuç olarak YZ hayatın her alanının da olduğu gibi tarımda da her geçen daha önemli rol almaya devam edecektir. Hızla artan nüfus, tarımda gelecekte karşılaşılabilecek zorluklar ve bunlarla başa çıkmak için, verimliliği artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Bitkisel üretimde sulama, gübreleme, ilaçlama gibi temel tarımsal faaliyetlerin yanı sıra; hastalık ve zararlı tespiti, verim tahmini, hasat planlaması ve otonom tarım araçlarının kullanımı gibi birçok alanda YZ uygulamaları önemli katkılar sunmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde tarımda verim artışı ve kalite sağlanmış olup, girdiler en aza düşürülüp, insan kaynaklı hatalar ise minimuma indirmektedir. YZ destekli sistemler, sadece büyük ölçekli tarımsal işletmeler için değil, küçük ve orta ölçekli çiftçiler için de sürdürülebilir kalkınma ve rekabet gücü açısından kritik öneme sahiptir. Ancak bu teknolojilerin etkin biçimde kullanılabilmesi için dijital altyapının güçlendirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, çiftçilerin eğitilmesi ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. YZ tarımda sadece bir

yenilik, modernleşme olmaktan çok ihtiyaç haline gelmektedir. YZ aynı zamanda gıda güvenliğinin sağlanması, doğal kaynakların korunması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi adına önemli bir araç olarak değerlendirilmelidir.

KAYNAKLAR

- Aksoy, B., Halis, H. D., Salman, O. K. M. (2020). Elma Bitkisindeki Hastalıkların Yapay Zekâ Yöntemleri ile Tespiti ve Yapay Zekâ Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması, *International Journal of Engineering and Innovative Research* 2(3): 194-210.
- Alruwaili, M., Abd El-Ghany, S. Shehab, A. (2019). An Enhanced Plant Disease Classifier Model Based on Deep Learning Techniques. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1): 7159-7164.
- Altaş, Z. (2023). Derin Öğrenme Teknikleri ile Bazı Bağ Hastalıklarının Belirlenmesi, (Basılmamış Doktora Tezi) Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Tokat.
- Appiah, O., Hackman, K. O., Diallo, B. A. A., Ogunjobi, K. O., Diakalia, S., Valentin, O., Abdoul-Karim, D., Dabire, G. (2024). Plante Saine: An Artificial Intelligent Empowered Mobile Application for Pests and Disease Management for Maize, Tomato, and Onion Farmers in Burkina Faso, *Agriculture*, 14(8): 1252.
- Caja, G., Castro-Costa, A., Knight, C. H. (2016). Engineering to Support Wellbeing of Dairy Animals, *Journal of Dairy Research*, 83(2): 136-147.
- Cruz, A., Ampatzidis, Y., Pierro, R., Materazzi, A., Panattoni, A., De Bellis, L., Luvisi, A. (2019). Detection of grapevine yellows symptoms in *Vitis vinifera* L. with artificial intelligence, *Computers and Electronics in Agriculture*, 157: 63-76.
- Çakmakçı, R., Salık, M. A., Çakmakçı, S. (2023). Assessment and Principles of Environmentally Sustainable Food and Agriculture Systems, *Agriculture*, 13, 1073.
- Demir, Ü., Kula, N., Uğurlu, B. (2021). Tarımda Yapay Zekâ Kullanımına Yönelik Karar Destek Modeli Önerisi: Domates Zararlısı Tespiti Örneği, *ÇOMÜ LJAR*, 2(4): 91-108.
- FAO. (2017). *The Future of Food and Agriculture-Trends and Challenges*, Food and Agriculture Organization of The United Nations.
- FAO. (2023). *World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2023*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Hafeez, A., Husain, M. A., Singh, S. P., Chauhan, A., Khan, M. T., Kumar, N., Chauhan, A., Soni, S. K. (2023). Implementation of Drone Technology For Farm Monitoring & Pesticide Spraying: A Review, *Information Processing in Agriculture*, 10: 192-203.
- İnan, M., Karcı, A. (2021) Tarımda Ağaç İlaçlamanın Drone'larla Yapılmasında Yeni bir Yöntemin Geliştirilmesi ve Uygulanması, *Anatolian Journal of Computer Sciences*, 6(2): 72-89.
- Javaid, M., Haleem, A., Singh, R. P., Suman, R. (2022). Artificial Intelligence Applications For Industry 4.0: A Literature-Based Study, *Journal of Industrial Integration and Management*, 7: 83–111.
- Jung, J., Maeda, M., Chang, A., Bhandari, M., Ashapure, A., Landivar-Bowles, J. (2021). The Potential of Remote Sensing and Artificial Intelligence As Tools to Improve The Resilience of Agriculture Production Systems, *Current Opinion in Biotechnology*, 70: 15-22.
- Karadeniz, A. T. (2024). Tarımda AI Kullanımı, *AgriTR Science*, 6(2): 145-152.
- Karar, M. E., Alotaibi, F., Rasheed, A. A., Reyad, O. (2021). A Pilot Study of Smart Agricultural Irrigation Using Unmanned Aerial Vehicles and Iot-Based Cloud System, arXiv preprint arXiv:2101.01851.

- Kerkech, M., Hafiane, A., Canals, R. (2020). Vine Disease Detection in Uav Multispectral Images Using Optimized Image Registration and Deep Learning Segmentation Approach, *Computers and Electronics in Agriculture*, 174: 105446.
- Kılavuz, E., Erdem, İ. (2019). Dünyada Tarım 4.0 Uygulamaları ve Türk Tarımının Dönüşümü, *Social Sciences*, 14(4): 133-157.
- Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., Bochtis, D. (2018). Machine Learning in Agriculture: A review, *Sensors*, 18(8): 2674.
- MacPherson, J., Voglhuber-Slavinsky, A., Olbrisch, M., Schöbel, P., Dönitz, E., Mouratiadou, I., Helming, K. (2022). Future Agricultural Systems and The Role of Digitalization For Achieving Sustainability Goals, A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 42 (4): 70.
- Mattivi, P., Pappalardo, S. E., Nikolic, N., Mandolesi, L., Persichetti, A., Marchi, M. D., Masin, R. (2021). Can Commercial Low-Cost Drones and Open-Source Gıs Technologies Be Suitable For Semi-Automaticweed Mapping For Smart Farming? A Case Study in Ne Italy, *Remote Sensing*, 13(10): 1869.
- Neethirajan, S. (2021). Happy cow or thinking pig? WUR wolf– Facial coding platform for measuring emotions in farm animals. *AI*, 2(3): 342-354.
- Özgüven, M. (2018). Tarımda Dijital Dönüşüm: Yapay Zekâ Uygulamaları, *Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi*, 11(2): 77-83.
- Pakdemirli, B., Birişik, N., Aslan, İ., Sönmez, B., Gezici, M. (2021). Türk Tarımında Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Tarım-Gıda Zincirinde Tarım 4.0, *Toprak Su Dergisi*, 10(1): 78-87.
- Rutten, C. J., Velthuis, A. G. J., Steeneveld, W., Hogeveen, H. (2013). Sensors to Support Health Management on Dairy Farms, *Journal of Dairy Science*, 96(4): 1928-1952.
- Saygılı, F., Kaya, A. A., Çalışkan, E. T., Kozal, Ö. E. (2019). *Türk tarımının global entegrasyonu ve Tarım 4.0*, (Yayın No: 98) İzmir Ticaret Borsası, ISBN 978-605-137-710-0, Tükelmat A.Ş Ocak 2019, İzmir.
- Shruthi, U., Nagaveni, V., Raghavendra, B. K. (2019). A Review on Machine Learning Classification Techniques For Plant Disease Detection. *5th International Conference on Advanced Computing & Communication Systems (ICACCS)*, s281-284, IEEE.
- Singh, A., Ganapathysubramanian, B., Singh, A. K., Sarkar, S. (2021). Machine Learning For High-Throughput Stress Phenotyping in Plants, *Trends in Plant Science*, 26(9): 882-891.
- Singh, V., Misra, A. K. (2017). Detection of Plant Leaf Diseases Using Image Segmentation and Soft Computing Techniques. *Information Processing in Agriculture*, 4(1): 41-49.
- Sunar, B., Yalçın, B., Ergene, B., Önal, A. (2024). Akıllı Tarım Uygulamalarında Kullanılan İlaçlama Sistemlerinin Araştırılması, *AKU IJETAS*, 7(1): 58-72.
- Talaviya, T., Shah, D., Patel, N., Yagnik, H., Shah, M. (2020). Implementation of Artificial Intelligence in Agriculture For Optimisation of İrrigation and Application of Pesticides and Herbicides, *Artificial Intelligence in Agriculture*, 4: 58-73.
- Terzi, İ., Özgüven, M. M., Altaş, Z., Uygun, T. (2019). Tarımda yapay zeka kullanımı, *International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference Proceedings Book*, s245-255. 24-27 April 2019, Kayseri.
- Türkseven, S., Kızmaz, M. Z., Tekin, A. B., Urkan, E., Serim, A. T. (2016). Tarımda Dijital Dönüşüm; İnsansız Hava Araçları Kullanımı, *Tarım Makinaları Bilimi Dergisi*, 12(4): 267-271.
- Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., Bogaardt, M. J. (2017). Big Data in Smart Farming—A Review, *Agricultural Systems*, 153: 69-80.

**MUHASEBE MESLEĞİNE BAKIŞIN KUŞAKLAR ARASINDAKİ FARKLILIĞININ
TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BURDUR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA**
AN INVESTIGATION INTO THE INTERGENERATIONAL DIFFERENCES IN THE
PERCEPTION OF THE ACCOUNTING PROFESSION: A CASE STUDY FROM
BURDUR PROVINCE

Prof. Dr. Ali APALI, ORCID: 0000 0002 3521 0150

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansal Yönetim
Bölümü

Yüksek Lisans Öğrencisi, Gülşah ÜZEN, ORCID: 0000 0001 5716 6077

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansal Yönetim
Bölümü

ÖZET

Muhasebe mesleği, yasal düzenlemelere bağlı olarak icra edilmesi nedeniyle, devletin belirli dönemlerde benimsediği politika ve tutumlardan doğrudan etkilenmektedir. Devlet politikalarında zamanla meydana gelen değişiklikler, farklı kuşakların muhasebe mesleğine bakış açıları da farklılaşmalara yol açmıştır. Bu bağlamda, kuşaklar arası farklılıklar muhasebe alanında çeşitli düşünce biçimlerinin ve yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlamış, mesleğin yapısal ve işlevsel olarak dönüşümünü beraberinde getirmiştir. Kuşaklar arasındaki değişikliklerin ve algının ne derecede değiştiğini görebilmek için çalışmada kayıp kuşaktan başlayarak, kuşakların muhasebe algısının incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çoklu boyutları olan muhasebe algısı, kayıp kuşak, sessiz kuşak, baby boomers, X kuşağı, Y kuşağı, milenyum kuşağı, Z kuşağı, alfa kuşağı olarak ayrılan ve uzun dönemi içeren süreçteki değişikliklerin belirlenebilmesi için çalışmanın evrenini Burdur il, ilçe ve köylerinde yaşayan bireyler olarak hedeflenmiştir.

Çalışmada 4.837 anket Google forms yöntemi ile gönderilmiş ve ayrıca 475 adet anket ise yüz yüze olarak yapılmıştır. Toplamda 1.314 kişiye, gönüllülük esasına göre Google Form ve yüz yüze önceden kanıt düzeyi incelenen ve onaylanan anket ölçeği kullanılarak araştırmanın verileri elde edilmiştir. Veriler 2023 yılının ilk altı ayında toplanmıştır. Anketin birinci kısmında tanımlayıcı özellikleri içeren 8 soru, ikinci kısmında muhasebe algısına yönelik 25 ifade, 5'li likert ölçeğinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Araştırma amacına uygun olarak toplanan veriler, frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, One Way Anova ve Normallik testlerine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda, Burdur ilinde yaşayan X, Y, Z ve Alfa kuşaklarından özellikle Alfa kuşağının muhasebe mesleğine bakışının diğer kuşaklardan farklı algıladığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensupları, XYZ ve Alfa Kuşakları, Muhasebe Algı, Burdur.

ABSTRACT

Since the accounting profession is practiced in accordance with legal regulations, it is directly influenced by the policies and attitudes adopted by the state during specific periods. Changes in state policies over time have led to differences in how various generations perceive the accounting profession. In this context, intergenerational differences have paved the way for the emergence of diverse perspectives and approaches within the field of accounting, contributing to its structural and functional transformation. The aim of the study is to examine the accounting perception of generations, starting from the lost generation, in order to see the changes and to what extent the perception has changed between generations. The population of the study is determined by individuals living in Burdur provinces, districts

and villages in order to determine the changes in the long-term process, which is divided into multi-dimensional accounting perception, lost generation, silent generation, baby boomers, X generation, Y generation, millennium generation, Z generation, alpha generation.

In the study, 4.837 surveys were sent via Google forms and 475 surveys were conducted face to face. A total of 1.314 people were interviewed on a voluntary basis, using Google Form and a face-to-face survey scale, the level of evidence of which was previously reviewed and approved. Data was collected in the first six months of 2023. In the first part of the survey, 8 questions about demographic characteristics were prepared, and in the second part, 25 statements regarding accounting perception were prepared using a 5-point Likert scale. Frequency distribution, Reliability Analysis, One Way Anova and Normality Test analyzes were performed on the data collected in accordance with the research purpose. The study found that individuals from Generation X, Y, Z, and Alpha in Burdur perceive Alpha Generation differently from other generations.

Keywords: Professional Accountants, X, Y, Z and Alpha Generations, Accounting Perception, Burdur.

GİRİŞ

Muhasebe mesleği, devletin kanun ve tüzüğüne göre hareket etmesi sebebiyle devletin dönem içerisindeki politika ve tutumlarından etkilenmektedir. Kuşaklar içerisinde de devletin politika ve tutumu değiştiği için muhasebe alanında değişimler olmuş ve kuşak kavramı muhasebe mesleğinin içerisinde yer alarak farklı düşünce ve yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Baby Boomers Kuşağı 1946-1964 yılları arasında doğan kişileri kapsamaktadır. Bu kuşağa patlama kuşağı da denilmektedir. Alanyazında rekabetçi, politik, çalışkan bir özelliğe sahip oldukları ifade edilmektedir. İskolik etikleri ile tanınan boomers her şeyi yaparak işi bitirip, ilerlemek gerektiğini savunurlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki nüfus patlaması yıllarında doğan 1 milyar bebekten dolayı 'Baby Boomers Kuşağı' olarak isimlendirildikleri bilinmektedir. X kuşağı 1965-1979 yılları arasında doğan kişileri kapsamaktadır. Bireyci, sadakatsiz, en zorlayıcı olarak kabul edildikleri bilinmektedir. Genellikle kurumsal ilişkiyi görüntüleme bir ön yükleme olarak inşa etmektedirler. Y kuşağı 1980 ve 1999 yılları arasında doğan kişileri kapsamaktadır. Özgürlüğüne düşkün, marjinal, otoriteye meydan okuyan, teknoloji hayranı olan gençlerden oluşan bu nesil; aynı zamanda küreselleşen bir ekonomi ve kültürlerarası etkileşimin arttığı bir dönemi kapsamaktadır. Teknolojik bir çağda olgunlaşmaktadır. Karmaşıklıklar, ekonomik dalgalanmaların olduğu, bireysel/girişimci refahları olduğu görülmektedir. Z kuşağı 2000 yılından sonra doğan kişileri kapsamaktadır. Dijital kuşak olarak da bilinmektedir. Bu kuşağın kendilerine olan özgüveni yüksektir. Analitik ve hızlı düşünme metotları oldukça yüksektir. Alfa kuşağı, teknolojinin tam ortasında doğmuş ve teknoloji konusunda yüksek bilgiye sahip olan "dijital yerliler" olarak tanınmaktadır.

Çalışmada öncelikle araştırmanın konu ve amacına yakın olan literatür analizi ile ilgili tespit edilen çalışmalardan bahsedilecek; devam eden kısımda ise uygulamaya esas olan verilerin sonuçları üzerinde durulacaktır.

1. LİTERATÜR TARAMASI

Bu başlıkta çalışma ile ilgili literatür taraması yapılmış ve çalışmanın konusu, amacı ve yöntemi ile daha fazla ilgili olan çalışmalar incelenerek örneklere yer verilmiştir.

Fisher ve Murphy (1995), çalışmalarında, muhasebecilik mesleğinin, Birleşik Krallık'ta önemli bir meslek ve mezunlar için önemli bir istihdam alanı sağladığından bahsetmişlerdir. Bununla birlikte, muhasebecilik mesleğinin imajına ve muhasebenin akademik bir disiplin olarak statüsüne ilişkin bazı kararsızlıklar bulunduğunu aktarmışlardır.

Araştırmalarında muhasebe mesleğinin stereotiplerine yönelik iki grup belirleyerek mesleğe yönelik yüksek statü ve düşük saygınlık olarak iki durumun olduğu tespit edilmiş ve bu çelişkiyi açıklamaya çalışmışlardır. Çalışma sonucunda muhasebe için daha olumlu bir imaj yaratmanın yanı sıra muhasebenin akademik bir disiplin olarak, ilerlemesi için gerekli bir ön koşul olduğunu ifade etmişlerdir.

Caldwell, Weishar ve William (1996), çalışmalarında, işbirlikçi öğrenme tekniklerinin muhasebeye giriş öğrencilerinin muhasebe algıları üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamışlar. Öğrencilerin muhasebe algılarını ölçen anket araçları, bir dönemin başında ve sonunda tüm muhasebe öğrencilerine uygulanmıştır. Öğretmenlerin, bölümlerin yarısında (deneysel) işbirlikçi öğrenme tekniklerini kullanırken, diğer bölümlerde (kontrol) geleneksel ders anlatımı formatını kullandıkları görülmektedir. Muhasebe ilkeleri ile ilgili yanıtların %40'ı deney ve kontrol bölümleri arasında işbirlikçi öğrenme etkisiyle tutarlı farklılıklar sergilenmektedir. Muhasebe ilkeleri kişisel faktör analizi, "öğrencilerin muhasebe öğrenmeye olan ilgisi" faktörünün işbirlikçi öğrenme etkileriyle tutarlı olan farklılıkların çoğunu açıkladığı, ortak bir final sınavında kontrol bölümlerindeki öğrencilerden marjinal olarak daha iyi performans gösterildiği ortaya çıkmıştır. Genel olarak, öğrenciler muhasebeye giriş derslerine muhasebeye ilişkin olumlu algılarla başlayarak, işbirlikçi öğrenme tekniklerinin kullanıldığı, bölümlerdeki öğrencilerin bu olumlu algılarını sürdürme olasılıkları, geleneksel ders formatının kullanıldığı bölümlerdeki öğrencilere göre ortalama olarak daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Usoff ve Feldmann (1998), çalışmalarında muhasebe mesleğinin kariyer başarısındaki yerini görmeyi amaçlamışlardır. Muhasebe programlarında teknik olmayan becerilerin vurgulanması için muhasebe mesleğinden gelen çok sayıda çağrı göz önüne alındığında, öğrencilere ulaşp ulaşmadığını tespit etmek uygun ve önemli görünmektedir. Bu çalışmada, aynı üniversitede lisans ve lisansüstü muhasebe derslerine katılan yaklaşık 270 öğrenciye, muhasebe becerilerinin önemine ilişkin algılarını değerlendirmek için anket uygulamışlardır. Öğrencilerin algıları öğrenci özellikleriyle ilişkilendirilmiştir. Çalışma sonucunda, lisans öğrencilerinin muhasebe becerilerinin önemi konusunda daha fazla faydalanabileceğini ve kız öğrencilerin liderlik becerilerinin öneminin daha fazla olması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Weil, Oyelere, Yeoh ve Firer (2001), öğrencilerin finans ve muhasebe ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde vaka çalışmalarının yararlılığına ilişkin algıları üzerine bir çalışma yapmışlardır. Öğrencilerin muhasebe alanındaki ilk derse ilişkin algıları ve bu algıların muhasebe alanında uzmanlaşıp uzmanlaşmamaya karar verme üzerindeki etkisine ilişkin çok az deneye dayalı kanıt bulunmaktadır. Öğrencilerin ilk muhasebe dersine ilişkin algılarını ve bu algıların muhasebenin ana dal olarak seçilmesiyle nasıl ilişkili olduğunu incelenmesini amaçlamışlardır. Çalışmada, muhasebe ve muhasebe dışı ana dallar için başlangıçtaki algıları ve dönem boyunca algılardaki değişiklikleri ayrı ayrı incelenerek, bireysel muhasebe öğretmenlerinin değişen öğrenci algıları ile ilişkisini değerlendirmektedirler. Daha sonra, algısal değişiklikler ve bireysel öğretmenler arasındaki muhasebe alanında uzmanlaşma kararları üzerindeki ilişki incelenmiştir. İki üniversiteden 331 finansal muhasebeye giriş dersini alan öğrencilerden alınan yanıtlar, muhasebe ana dallarının, derse dönem başında ve sonunda muhasebe ana dalı olmayanlara göre daha olumlu algıladığını gösterirken, her iki grup da derse karşı nispeten olumlu tutumlar sergilendiği ortaya çıkmıştır. Bu tutumlar dersin sonunda her iki grup için de benzer şekilde daha az olumlu olmuştur. Öğrencilerin algılarını değiştirme ve muhasebeyi ana dal olarak seçme konusunda bireysel öğretmenlerin önemli bir rol oynadığına dair kanıtlar bulunarak, ana dal olarak muhasebe seçimi için yapılan analizler, kararın başlangıçta muhasebede uzmanlaşma niyetine, ilk dersteki performansa ve bireysel öğretmenlere bağlı olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır.

Malthus ve Fowler (2009), çalışmalarında Yeni Zelanda'daki lise ve yüksekokul öğrencilerinin muhasebe ve muhasebecilere ilişkin algılarının yanı sıra, bu öğrencileri

potansiyel olarak etkileyen lise muhasebe eğitimcileri ve kariyer danışmanlarının algılarını tespit etmeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda, lise ve yükseköğretim birinci sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğu, muhasebecilerin yerine getirdiği görevler hakkında çok az bilgiye sahip olduğu, muhasebeci imajları tipik "sıkıcı" klişeleşmiş olarak görüldüğü, sadece üçüncü sınıf öğrencilerin iyi bir muhasebenin ne anlama geldiğini ve bir muhasebeci hakkında olumsuz bir imaja sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Muhasebeciler ve lise muhasebe öğretmenleri muhasebeye olumlu baktığı ve kariyer konusunda olumlu düşündüğü, muhasebe kariyerini sıkıcı olarak gören kariyer danışmanlarının aksine, muhasebede daha heyecan verici, diğer kariyerler için bir destek olarak görüldüğü, Yeni Zelanda'da iş arayanların sayısında bir azalma olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Wessels ve Steenkamp (2009), çalışmalarında Güney Afrika'daki öğrencilerin, muhasebeciler hakkındaki önyargılarını ve bu algıların cinsiyet, ana dil veya etnik farklılıklar nedeniyle değişip değişmediğini araştırmayı ve bu algıların öğrencilerin üniversitelerdeki örgün eğitim dönemleri boyunca değişip değişmediğini belirlemek için okuldan ayrılan öğrencilerle son sınıf öğrencilerin algılarını karşılaştırmayı amaçlamışlardır. Muhasebeci olarak kariyer yapmak isteyen öğrencilerin az olması göz önüne alındığında, muhasebe mesleğinin geleceğine ilişkin endişeleri ve çağdaş muhasebe eğitiminin sonuçlarını çevreleyen tartışmalara katkıda bulunarak, öğrencilerin muhasebecileri yapılandırılmış, hassas ve yalnız bireyler olarak algıladıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin muhasebeciliği ilginç bir meslek olarak gördüğü, farklı etnik grupların algıları arasında önemli farklılıklar olduğu, Erkek ve kız öğrencilerin algıları arasında veya Afrikanca ve İngilizce konuşan öğrenciler arasında önemli bir fark bulunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Hashim, Embong ve Shaari (2012), çalışmalarında ortaöğretim öğrencilerinin muhasebe mesleğine yönelik algılarını araştırmayı amaçlamışlardır. Okul öğrencilerine Malezya'daki muhasebe mesleği hakkında bilgi vererek, üçüncü ve dördüncü sınıf 55 öğrenciye muhasebe/ticaret konularının karşılaştırmalarını isteyen bir anket yöneltilmişlerdir. Çalışma sonucunda cinsiyetler arasında da farklılıklar olduğu, muhasebe mesleğinin algılanması, genel olarak öğrencilerin olumlu ve doğru tahminlerde bulunma konusunda aynı çizgide olduğu, ortaöğretim öğrencilerinin muhasebe mesleğine algısının olumlu olduğu tespit edilmiştir.

Arslan ve Staub (2014), çalışmalarında, iş bulmanın ve iş yükünün zorluklarıyla, nasıl mücadele edileceği, yeni iş olanakları ve çalışma hayatının iş yükünü nasıl azaltabileceği konularında ne yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler vermeyi amaçlamışlardır. Araştırmada üç kuşak ele alınarak, üç kuşağın aynı ortamda farklı tutumları ele alınmıştır. Çalışma dershanede çalışan hocalara yapılmıştır. Analizlerinde Anova ile Kruskal-Wallis H analizi yöntemlerinden yararlanmışlardır. Bu bilgiler ışığında gençlere kıyasla yaşlı ya da deneyimli kişilerin risk konusunda daha korkusuz oldukları ortaya konmuştur. Bu da olgun kişilerin iş hayatında risklere karşı daha dayanıklı olduklarını görmüşlerdir. Olgun bireylerin yeni iş olanaklarına hazır oldukları ve farklı kollarla iş yapabilme yetilerinin gençlere kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Wells (2015), çalışmasında, sosyal psikolojinin teorisini kullanarak, bu tür girişimlerin neden başarısız olduğunu açıklamakta ve müdahale stratejileri önermeyi amaçlamıştır. Yarısının muhasebe eğitimi almış ve diğer yarısının almamış Yeni Zelandalı lise öğrencilere, odak grup görüşmeleri yapılarak, lise muhasebe öğrencilerinin sınıf deneyimlerine dayalı çok dar ve spesifik bir muhasebe algısına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Diğer yandan, muhasebe eğitimi almamış öğrencilerin muhasebeye ilişkin algıları, spesifikten yoksun, oldukça soyut, sorunların ele alınmaması, klişenin kendi kendini gerçekleştirmesine yol açabileceği, mesleğin gerektirdiği beceri ve yeteneklerden yoksun, geleceğin muhasebecilerinin işe alınması sonuçları ortaya çıkmıştır.

Khalid, Sarani, Hisam, Zulkffli ve Jamalludin (2016), çalışmalarında, saymanlık öğrencilerinin muhasebe mesleğine ilişkin algılarını ve cinsiyetin algıları etkileyip etkilemediğini araştırmayı amaç edinmişlerdir. Öğrencilerden birincil veri toplamak için önceki araştırmalardan elde edilen bir anket ölçeği kullanmışlardır. Mevcut literatürün aksine, her iki cinsiyetin de muhasebe mesleğini olumlu algıladığını tespit etmiştir. Ayrıca, muhasebe öğrencilerinin muhasebe mesleğine yönelik genel kamuoyu ile olumsuz algıyı paylaşmadıkları ortaya çıkmıştır. Tüm dünyada yaşanan çok sayıda şirket skandalı nedeniyle muhasebe mesleğinin geleceğine ilişkin tartışmalara önemli bir bakış açısı sağlayacağı, kamuoyu muhasebe mesleğine karşı temkinli olsa da, muhasebe öğrencilerinin hala mesleğe ve toplum katkısına inandıklarına dair kanıtların olabileceği tespit edilmiştir.

Hatane, Willianto, Junaidi ve Jessica (2019) çalışmalarında, Z kuşağı olan lise öğrencilerinin muhasebe mesleği hakkındaki algılarını analiz etmeyi ve Endonezya'da, özellikle Doğu Java'daki ortaokullarda ilk kez yapılan öğrencilerin muhasebe mesleğine ilişkin algılarının araştırılmasına katkıda bulunmayı amaç edinmişlerdir. Faktör analizi ve tek yönlü Anova testleri kullanılarak verileri analiz etmişlerdir. Karşılaştırma testi, sınıf, bölüm, okul türü göstergelerinin yanı sıra yapı, hassasiyet, yalnızlık, ilgi ve diğer değişkenleri içererek, muhasebe mesleğine olan ilgi sosyal bilimler öğrencilerinde (liselerden) ve işletme öğrencilerinde (meslek okullarında) bulunduğu tespit edilmiştir. Özel, meslek ve devlet liselerindeki öğrencilerin muhasebe mesleğine ilgi duyma konusunda, muhasebe mesleğini seçmede öğrencilerin seçimini etkileyen faktörler ile ilgili bir araştırma konusu yapılabileceği sonuçlarına varılmıştır.

Demirel (2021), çalışmasında X, Y ve Z kuşaklarının çalıştığı işlerde Alfa kuşağının nasıl bir tutum içinde olduğunu araştırmayı amaçlamıştır. Çalışma hayatına atılmayan alfa kuşağının hakkında çok fazla bilgi olmadığı, diğer kuşakları nasıl bir nesil ve yeni oluşacak bir çalışma hayatının nasıl olacağı hakkında diğer kuşaklara bilgi vereceği, alfa kuşağının teknoloji ile bağı diğer kuşaklara göre daha geliştiği, bu durumun da çalışma hayatında teknolojiyi daha aktif kullanırken iş gücünden daha az yararlanmak istedikleri, daha rahat koşullar ve esnek saatlerde çalışmak istedikleri ortaya çıkmıştır. Alfa kuşağında bulunan bireylerin sosyal açıdan daha fazla kendilerine zaman ayırmak istedikleri ve teknoloji sayesinde daha hızlı öğrendikleri, bu durumunda X, Y ve Z kuşağına göre çalışma hayatında daha rahat bir çalışma istedikleri tespit edilmiştir.

Jordan, Kaplan ve Samuels (2022), çalışmalarında, öğrencilerin doğuştan gelen yaratıcılıkları ile eğitim algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, muhasebe mesleği ve muhasebe alanında uzmanlaşma kararlarının, ne ölçüde olduğu ve muhasebeye giriş dersindeki öğrencilerin algısının nasıl değiştiğini araştırmayı amaç edinmişlerdir. Öğrencilerin mesleğe ilişkin geleneksel görüşlere sahip olduğunu ve bunun da derslerine olan ilgilerini azalttığı, işletme ve muhasebe öğrencilerinin diğer öğrencilere göre daha az yaratıcı olma eğiliminde olduğu, daha modern görüşlere doğru değişen algılara rağmen öğrencilerin bu bölüme yöneldiği, meslekteki hassasiyet, titizlik algılarının ve giriş kursundaki ağır iş yükü, yaratıcı kişiliklerin cesaretini kırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Reschiwati, Mohamad Yoga (2022), isimli çalışmalarında, muhasebecilerin ne iş ile ilgilendikleri, mesleklerini nasıl icra ettiklerini ne düzeyde algıladıklarını araştırmayı amaçlamışlardır. COVID-19 salgını döneminde gerçekleştirilen araştırmanın, yaş aralığı 20 ila 23 arasında olan, son dönemdeki Z kuşağı muhasebe öğrencilerine anket dağıtılarak, toplamda 75 kişiye ulaşılmıştır. Z kuşağı muhasebe öğrencilerinin kariyer seçiminin öğrenme yaklaşımı ve motivasyon faktörlerinden olumlu yönde etkilendiğini ancak çalışma ortamı, işgücü piyasası hususları ve finansal ödüllerden etkilenmediği ortaya çıkmıştır. Muhasebe öğrencilerinin, bu konudaki bilgi eksikliği nedeniyle çalışma ortamı, piyasa düşünceleri ve finansal ödüller açısından hala tereddüt yaşadığı veya kararsız kalmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir.

Literatür taramasında muhasebe algısına yönelik yapılan çalışmalardan bazıları sıralanmıştır. Fakat Burdur İlinde yapılan kuşaklar arası muhasebe mesleğine bakış açısının araştırılması ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Böylece bu çalışmanın ortaya çıkarılması literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2. ARAŞTIRMA

Bu başlık altında araştırmanın konusu, amacı, veri toplama ve analiz teknikleri, kapsam ve sınırlılıkları ile araştırmanın evren ve örnekleme hakkında bilgi verildikten sonra araştırmanın hipotezleri, veri analizleri, güvenilirlik ve normal dağılım analizleri ile ilgili başlıklar yer almaktadır.

2.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı

X, Y, Z ve Alfa kuşakları arasında muhasebe mesleğinin nasıl bir tutum içerisinde olduğu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının iş konusundaki tutum ve davranış yöntemlerinin nasıl algılandığı ve meslek mensuplarının meslekteki etik kurallara ne ölçüde önem verdiği araştırılmaktadır. Bu durumlara bağlı olarak, Burdur ilindeki Baby Boomers, X, Y ve Z kuşağı bireylerin muhasebeci ve muhasebe meslek mensubuna karşı bakış açılarının tespit edilmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Farklı kuşakların muhasebe anlayışlarını incelerken, özellikle kayıp kuşaktan başlayarak kuşaklar arası algı farklılıklarını sorgulamaktır. Muhasebe mesleği zaman içerisinde çeşitli değişimler göstererek, bu değişimler dönemin olaylarından, toplumsal yapısından ve devletin politika ve tutumlarından etkilenmektedir. Bu etkiler sonucunda muhasebe algısı bireyler arasında çeşitlilik göstermektedir.

Çalışmanın konusu doğrultusunda muhasebe mesleğinin X, Y, Z ve Alfa kuşakları arasında nasıl bir algı oluşturduğu ve bazı soruların da ortaya çıktığı görülmektedir. Bu soruların başında, muhasebe mesleği kuşaklar arasında nasıl algılanmaktadır? Muhasebe meslek mensupları iş konusunda kanunlara uyuyor mu? Muhasebe meslek mensupları etik kurallara uygun davranışlar içinde mi? Muhasebe meslek mensupları ne ölçüde devlete sorumlu? Muhasebe meslek mensupları toplumda değer gören ve tercih edilen bir meslek mi? Muhasebe meslek mensupları ne ölçüde mükelleflerine karşı sorumlu? gibi soruların yanıtlarının aranması, kayıp kuşaktan başlayarak alfa kuşağına kadar uzanan geniş bir dönemi kapsayarak bu boyutların kuşaklar arasındaki bakış açısını incelenmesi çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir.

2.2. Araştırmanın Yöntemi

Burdur'da tesadüfi örneklem ile tespit edilen X, Y, Z ve Alpha kuşaklarının muhasebe meslek mensuplarına yönelik algısı anket yöntemi ile tespit edilmiştir. Burdur il, ilçe ve köylerinde yaşayan 4.837 anket Google forms yöntemiyle, 475 adet anket ise yüz yüze yapılmıştır. Google forms yöntemi ile gönderilen anketlerden 898 kişiden geri bildirim alınmıştır. Bu anketlerin, 38 tanesi çeşitli nedenlerle uygun görülmediği için araştırmaya dâhil edilmemiştir. Yine benzer şekilde 475 adet yüz yüze yapılan anketlerin 21 tanesi uygun görülmediği için araştırmaya alınmamıştır. Toplamda 1.373 anket elde edilmesine rağmen uygun olmayanlar çıkarıldığında 1.314 anket ile analizlere devam edilmiştir.

Bu araştırmada, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Şenol'un anket ölçeği kullanılmıştır. Anket iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda demografik özellikleri içeren 8 soru, ikinci kısımda ise muhasebe algısına yönelik 25 ifade bulunmaktadır. Bu sorular 5'li likert ölçeğinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Araştırma amacına uygun olarak toplanan veriler, frekans dağılımına ve "Güvenilirlik Analizi, Normallik Testi, One Way Anova" testlerine tabi tutulmuştur.

2.5. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları

Araştırmanın kapsamı üç başlık ile belirlenmiş ve araştırma gerçekleştirilirken bazı sınırlılıklar getirilmiştir. Öncelikle araştırma verilerinin toplanacağı yer Burdur ili olarak belirlenmiştir. Veriler 2023 yılının ilk altı ayında elde edildiği için bu zaman dilimi

araştırmanın zaman sınırını oluşturmaktadır. Ayrıca işletme maliyetlerini ve yaşam seyrini etkileyen diğer konular araştırma kapsamı dışında bırakılarak sadece muhasebe meslek algısı konusu araştırılmış ve bu husus da konu sınırı olarak belirlenmiştir.

2.6. Araştırmanın Hipotezleri

Araştırmanın konusu ve amacı doğrultusunda hazırlanan hipotezler aşağıda sıralanmıştır;

H1. Burdur ilinde ikamet eden X, Y, Z ve alfa kuşağı katılımcılarının, muhasebe mesleğinin yetki ve sorumluluklarına bakış açısının gruplar arasında farklılaşması istatistiksel olarak anlamlıdır.

H2. Burdur ilinde ikamet eden X, Y, Z ve alfa kuşağı katılımcılarının, muhasebe mesleğine ve yaptığı işin niteliğine bakış açısı gruplar arasında farklılaşması istatistiksel olarak anlamlıdır.

H3. Burdur ilinde ikamet eden X, Y, Z ve alfa kuşağı katılımcılarının, muhasebe meslek mensuplarının yaptığı iş niteliği açısından toplum bakış açısı, gruplar arasında farklılaşması istatistiksel olarak anlamlıdır.

H4. Burdur ilinde ikamet eden X, Y, Z ve alfa kuşağı katılımcılarının, ülkedeki muhasebe mesleğinin iş niteliği açısından bakış açısının gruplar arasında farklılaşması istatistiksel olarak anlamlıdır.

H5. Burdur ilinde ikamet eden X, Y, Z ve alfa kuşağı katılımcılarının muhasebecilerin mesleki yeterliliğine bakış açısının gruplar arasında farklılaşması istatistiksel olarak anlamlıdır.

2.7. Verilerin Güvenilirlik ve Normallik Analizleri

Çalışmada elde edilen verilere güvenilirlik ve normallik testi analizleri devam eden kısımda verilecektir.

2.7.1 Güvenilirlik Analizi

Çalışmada hazırlanan anket sorularının güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1: Güvenilirlik Analizi Sonuçları

	N of Items	Cronbach’s Alpha
H1 Grubu	5	0,806
H2 Grubu	5	0,841
H3 Grubu	5	0,738
H4 Grubu	5	0,808
H5 Grubu	5	0,904
Toplam	30	0,904

X, Y, Z ve Alpha kuşakları arasında yapılan muhasebe algısına yönelik olan çalışmada güvenilirlik analizi incelendiğinde H1 grubunu beş sorusuna yapılan Cronbach’s Alpha değeri 0,806 ve H2 grubunun beş sorusuna ait Cronbach’s Alpha değeri 0,841 ile yüksek derecede güvenilir olduğu ortaya çıkmıştır. H3 grubunun beş sorusuna ait Cronbach’s Alpha değeri 0,738 ile güvenilirdir. H4 grubunun beş sorusuna yapılan Cronbach’s Alpha değeri 0,808 ve H5 grubunu beş sorusuna yapılan Cronbach’s Alpha değeri 0,904 ile yüksek derecede güvenilir olduğu ortaya çıkmıştır. Bütün anket soruları ele alındığında 25 sorunun Cronbach’s Alpha değeri 0,904 ile yüksek derecede güvenilir olduğu tespit edilmiştir (Kalaycı, 2009).

2.7.2. Normallik Testleri

Araştırmaya konu anket soruları normallik testine tabi tutulmuştur. Araştırma ölçek sorularından elde edilen veriler Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2: Normalli Testi Sonuçları

Normal Dağılım	Skewness		Kurtosis	
H1 Hipotezi	-0,765	0,067	0,021	0,135
H2 Hipotezi	-0,315	0,067	0,332	0,135
H3 Hipotezi	-0,355	0,067	0,354	0,135
H4 Hipotezi	-0,756	0,067	0,523	0,135
H5 Hipotezi	-0,556	0,067	0,062	0,135

H1 hipotezi sorularının Skewness (çarpıklık) değeri, -0,765 ve Kurtosis (basıklık) değeri, 0,021 olarak, H2 hipotezi sorularının Skewness (çarpıklık) değeri, -0,315 ve Kurtosis (basıklık) değeri, -0,332 olarak, H3 hipotezi sorularının Skewness (çarpıklık) değeri, -0,355 ve Kurtosis (basıklık) değeri, 0,354 olarak hesaplanmıştır. H4 hipotezi sorularının Skewness (çarpıklık) değeri, -0,756 ve Kurtosis (basıklık) değeri, 0,523 olarak, H5 hipotezi sorularının Skewness (çarpıklık) değeri, -0,556 ve Kurtosis (basıklık) değeri, 0,062 olarak hesaplanmıştır. Analiz sonuçları basıklık ve çarpıklık değerlerinin Tabachnick ve Fidell (2013)'e göre +1,50 ve - 1,50 aralığında olması nedeniyle verilerin normal dağılmadığı kabul edilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013).

3. Bulgular

Bu başlık altında çalışmaya ait frekans dağılımları ve One Way Anova analizlerinin sonuçları yer almaktadır.

3.1. Araştırmanın Tanımlayıcı Verilerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Çalışmaya katılan kişilerin tanımlayıcı ifadeleri cinsiyet, doğum tarihi, eğitim durumları, çalışma durumları, medeni durumları, yaşadığı yer, aylık geliri ve ailede muhasebe meslek mensubu var mı sorularını kapsayan verilerin frekans ve yüzdelik dağılımları ile elde edilen verilerin sonuçları devam eden kısımda görülmektedir.

Tablo 3: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımları.

Cinsiyet	Seçenekler	Frekans	Yüzde
	Kadın	459	34,9
	Erkek	855	65,1
	Toplam	1.314	100

Tablo 3 incelendiğinde, araştırmaya toplam 1.314 kişi katılmıştır. Katılımcıların %34,9'u (459 kişi) kadın, %65,1'i (855 kişi) erkek katılımcılardan oluştuğu ortaya çıkmıştır.

Tablo 4: Katılımcıların Yaş Grubu Dağılımı.

Kuşaklar	Seçenekler	Frekans	Yüzde
	X Kuşağı	177	13,5
	Y Kuşağı	300	22,8
	Z Kuşağı	563	42,8
	Alpha Kuşağı	274	20,9
	Toplam	1.314	100

Tablo 4 incelendiğinde, %13,5'i (177 kişi) X kuşağı, %22,8'i (300 kişi) Y kuşağı, %42,8'i (563 kişi) Z kuşağı ve %20,9'u (274 kişi) Alpha kuşağı katılımcının sayıları ve yüzde oranları verilmiştir. En yüksek katılımcı Z kuşağına aittir.

Tablo 5: Katılımcıların Eğitim Durumu Dağılımı.

	Seçenekler	Frekans	Yüzde
Eğitim Durumu	İlkokul	82	6,2
	Ortaokul	88	6,7
	Lise	330	25,1
	Ön lisans	220	16,7
	Lisans	432	32,9
	Lisansüstü	162	12,3
	Toplam	1.314	100

Tablo 5’de katılımcıların, %6,2’si (82 kişi) ilkokul mezunu, %6,7’si (88 kişi) ortaokul mezunu, %25,1’i (330 kişi) lise mezunu, %16,7’si(220 kişi) ön lisans mezunu, %32,9’u (432 kişi)lisans mezunu ve %12,3’ü (162 kişi) lisansüstü mezuniyete sahip olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 6: Katılımcıların Meslek Dağılımları.

	Seçenekler	Frekans	Yüzde
Meslekler	Öğrenci	214	16,3
	Çiftçi	25	1,9
	Kamu sektör çalışanı	142	10,8
	İşsiz	73	5,6
	Esnaf	157	11,9
	Memur	281	21,4
	Özel sektör çalışanı	213	16,2
	İşçi	61	4,6
	Emekli	148	11,3
	Toplam	1.314	100

Tablo 6 incelendiğinde, katılımcıların %16,3’ü (214 kişi) öğrenci, %1,9’u (25 kişi) çiftçi, %10,8 (142 kişi) kamu sektör çalışanı, %5,6’sı (73 kişi) işsiz, %11,9’u (157 kişi) esnaf, %21,4’ü (281 kişi) k memur, %16,2’si (213 kişi) özel sektör çalışanı, %4,6’sı (61 kişi) işçi, %11,3’ü (148 kişi) kişi emekliden oluştuğu görülmektedir.

Tablo 7: Katılımcıların Medeni Durum Dağılımı.

	Seçenekler	Frekans	Yüzde
Medeni Durum	Evli	802	61
	Bekâr	512	39
	Toplam	1.314	100

Tablo 7 incelendiğinde, katılımcıların medeni durumlarının %61'i (802 kişi) evli ve %39'u (512 kişi) bekâr katılımcılardan oluştuğu ortaya çıkmıştır.

Tablo 8: Katılımcıların Yaşadıkları Yerlerin Dağılımı.

	Seçenekler	Frekans	Yüzde
Yaşanılan Birim	Şehir merkezi	1.007	76,6
	İlçe merkezi	245	18,6
	Köy/Kasaba	62	4,7
	Toplam	1.314	100

Tablo 8'te, katılımcıların yaşadığı yerler incelendiğinde %76,6'sı (1.007 kişi) şehir merkezinde, %18,6'sı (245 kişi) ilçe merkezinde ve %4,7'si (62 kişi) köy/kasabada yaşadığı tespit edilmiştir.

Tablo 9: Katılımcıların Aylık Gelir Dağılımı.

	Seçenekler	Frekans	Yüzde
Aylık Gelir	8.506 TL ve altı ¹	290	22,1
	8.507 TL-10.000 TL	255	19,4
	10.001 TL-15.000 TL	254	19,3
	15.001 TL-20.000 TL	256	19,5
	20.001 TL-25.000 TL	120	9,1
	25.001 TL ve üzeri	139	10,6
	Toplam	1.314	100

Tablo 9'da katılımcıların aylık geliri incelendiğinde %22,1'i (290 kişi) aldığı ücret 8.506 TL ve altı, %19,4'ü (255 kişi) aldığı ücret 8.507 TL-10.000 TL, %19,3'ü (254 kişi) aldığı ücret 10.001 TL-15.000 TL, %19,5'i (256 kişi) aldığı ücret 15.001 TL-20.000 TL, %9,1'i (120 kişi) aldığı ücret 20.001 TL-25.000 TL ve %10,6'sı (139) aldığı ücret 25.001 TL ve üzeri olduğu ortaya çıkmıştır.

Tablo 10: Katılımcıların Yakınlarında Muhasebe Meslek Mensubu Bulunma Dağılımı.

	Seçenekler	Frekans	Yüzde
Ailede Muhasebe Meslek Mensubu Var mı?	Evet	337	25,6
	Hayır	977	74,4
	Toplam	1.314	100

Tablo 10'da katılımcıların ailesinde muhasebe meslek mensubu olup olmadığı incelenmiştir. %25,6'sının (337 kişi) evet, %74,4'ünün (977 kişi) hayır cevabını verdiği tespit edilmiştir.

3.2. Araştırma Analiz Sonuçlarının Değerlendirmesi

Araştırmadaki son 25 soru, her biri 5'er soru olarak gruplandırılarak, 5 hipotez oluşturulmuştur. Bu hipotezlerde her 5 soru için anova testi yapılarak sonuca ulaşılmıştır.

¹ Araştırmanın verilerinin toplandığı dönemde asgari ücret 8.506 TL olduğu için sınıflandırma bu gelir seviyesi üzerinden tasarlanmıştır.

Tablo 11: X, Y, Z ve Alpha Kuşağı Katılımcılarının, Muhasebe Mesleğinin Yetki ve Sorumluluklarına Bakış Açısı.

	Varyans Kaynağı	N	X	SS	Kareler Toplamı	Kareler Ortalaması	F	P
Kuşaklar	X	177	3,0881	0,92289	1.095,28	21,758	26,609	0,00
	Y	300	3,4433	0,81646				
	Z	563	3,4948	0,76369				
	Alfa	274	2,9803	1,14094				
	Toplam	1314	13,0066	3,64399				

Tablo 11’de X, Y, Z ve alfa kuşaklarının muhasebe mesleğinin yetki ve sorumluluklarına bakış açısının farklı olup olmadığının One Way Anova test sonuçları yer almıştır. Muhasebe mesleğinin yetki ve sorumlulukları kuşaklar açısından anlamlı bir farklılık görülmektedir. $F=13,0066$; $p=0,00<0,05$ olduğu için H_1 hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 12: X, Y, Z ve Alpha Kuşağı Katılımcılarının, Muhasebe Mesleğinin Yetki ve Sorumluluklarına Bakış Açısı.

Varyans kaynağı		Ortalama Farkı	P
X Kuşağı	Y Kuşağı	-0,35520*	0,000
	Z Kuşağı	-0,40671*	0,000
	Alfa Kuşağı	0,10784	0,589
Y Kuşağı	X Kuşağı	0,35520*	0,000
	Z Kuşağı	-0,05152	0,849
	Alfa Kuşağı	0,46304*	0,000
Z Kuşağı	X Kuşağı	0,40671*	0,000
	Y Kuşağı	0,05152	0,849
	Alfa Kuşağı	0,51456*	0,000
Alfa Kuşağı	X Kuşağı	-0,10784	0,589
	Y Kuşağı	*	0,000
	Z Kuşağı	-0,51456*	0,000

Tablo 12’de X, Y, Z ve Alpha kuşağı katılımcılarının, muhasebe mesleğinin yetki ve sorumluluklarına bakış açısının post hoc (turkey) testi sonuçları araştırılmıştır. Buna göre Y kuşağı, X kuşağına göre farklı, Z kuşağı da X kuşağına göre farklı; Alfa kuşağının Y kuşağına ve Z kuşağına göre farklı bir bakış açısına sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Tablo 13: X, Y, Z ve Alpha Kuşağı Katılımcılarının, Muhasebe Mesleğine, Yaptığı İşin Niteliğine Bakış Açısı.

	Varyans Kaynağı	N	X	SS	Kareler Toplamı	Kareler Ortalaması	F	P
Kuşaklar	X	177	3,2508	0,85034	1.025,353	7,403	8,644	0,00
	Y	300	3,3100	0,78107				

	Z	563	3,2110	0,82260				
	Alfa	274	2,9584	1,07500				
	Toplam	1314	12,7303	3,52901				

Tablo 13’de X, Y, Z ve Alpha kuşağı katılımcılarının, muhasebe mesleğine, yaptığı işin niteliğine bakış açısının farklı olup olmadığının One Way Anova test sonuçları yer almıştır. Muhasebe mesleğine, yaptığı işin niteliğine bakış açısı ile kuşaklar açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği $F=12,7303$; $p=0,00<0,005$ ve buna göre H2 hipotezi kabul edilmektedir.

Tablo 14: X, Y, Z ve Alpha Kuşağı Katılımcılarının, Muhasebe Mesleğine, Yaptığı İşin Niteliğine Bakış Açısının Post Hoc (Turkey) Test Sonuçları.

Varyans kaynağı		Ortalama fark	P
X Kuşağı	Y Kuşağı	-0,05915	0,892
	Z Kuşağı	0,03984	0,952
	Alfa Kuşağı	0,29245*	0,003
Y Kuşağı	X Kuşağı	0,05915	0,892
	Z Kuşağı	0,09899	0,390
	Alfa Kuşağı	0,35161*	0,000
Z Kuşağı	X Kuşağı	-0,03984	0,952
	Y Kuşağı	-0,09899	0,390
	Alfa Kuşağı	0,25262*	0,001
Alfa Kuşağı	X Kuşağı	-0,29245*	0,003
	Y Kuşağı	-0,35161*	0,000
	Z Kuşağı	-0,25262*	0,001

Tablo 14’de X, Y, Z ve Alpha kuşağı katılımcılarının, muhasebe mesleğine, yaptığı işin niteliğine bakış açısının Post Hoc (Tukey) testiyle araştırılmıştır. Muhasebe mesleğine, yapılan işin niteliği açısından kuşaklarda farklılık gösterdiğini belirlemek için yapılan analiz sonucuna göre Alfa kuşağı, X kuşağına göre farklı, Alfa kuşağı da Y kuşağına göre farklı yaklaşmaktadırlar. Alfa kuşağının da Z kuşağına göre farklı bir bakış açısına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda Alfa kuşağı, diğer kuşaklara göre muhasebe mesleğine, yaptığı işin nitelik açısından farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Tablo 15: X, Y, Z ve Alpha Kuşağı Katılımcılarının, Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaptığı İş Niteliği Açısından Toplum Bakış Açısının Anava Test Sonuçları.

	Varyans Kaynağı	N	X	SS	Kareler Toplamı	Kareler Ortalaması	F	P
Kuşaklar	X	177	3,4395	0,84182	860,098	5,254	7,134	0,00
	Y	300	3,3033	0,67452				
	Z	563	3,2671	0,67352				
	Alfa	274	3,0942	1,10040				

	Toplam	1314	13,1042	3,29026				
--	--------	------	---------	---------	--	--	--	--

Tablo 15’de X, Y, Z ve Alpha kuşağı katılımcılarının, muhasebe meslek mensuplarının yaptığı iş niteliği açısından toplum bakış açısının farklı olup olmadığının One Way Anova test sonuçları yer almıştır. Buna göre $F=13,1042$; $p=0,00<0,005$ olduğu için H3 hipotezi kabul edilmektedir. Yani muhasebe meslek mensuplarının yaptığı iş niteliği açısından toplum bakış açısı ile kuşaklar açısından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

Tablo 16: X, Y, Z ve Alpha Kuşağı Katılımcılarının, Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaptığı İş Niteliği Açısından Toplum Bakış Açısının Post Hoc (Tukey) Test Sonuçları.

Varyans kaynağı		Ortalama fark	P
X Kuşağı	Y Kuşağı	0,13621	0,279
	Z Kuşağı	0,17241	0,062
	Alfa Kuşağı	0,34539*	0,000
Y Kuşağı	X Kuşağı	-0,13621	0,279
	Z Kuşağı	0,03619	0,922
	Alfa Kuşağı	0,20917*	0,010
Z Kuşağı	X Kuşağı	-0,17241	0,062
	Y Kuşağı	-0,03619	0,922
	Alfa Kuşağı	0,17298*	0,019
Alfa Kuşağı	X Kuşağı	-0,34539*	0,000
	Y Kuşağı	-0,20917*	0,010
	Z Kuşağı	-0,17298*	0,019

Tablo 16’da X, Y, Z ve Alpha kuşağı katılımcılarının, muhasebe meslek mensuplarının yaptığı iş niteliği açısından toplum bakış açısının Post Hoc (Turkey) testiyle araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Alfa kuşağı, X kuşağına, Y kuşağına ve Z kuşağına göre farklı düşündüğü ortaya çıkmıştır. Bu durumda Alfa kuşağı, diğer kuşaklara göre muhasebe mesleğine, yaptığı işin nitelik açısından farklı olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 17: X, Y, Z ve Alpha Kuşağı Katılımcılarının, Ülkedeki Muhasebe Mesleğinin İş Niteliği Açısından Bakış Açısı.

	Varyans Kaynağı	N	X	SS	Kareler Toplamı	Kareler Ortalaması	F	
Kuşaklar	X	177	3,5661	0,91613	918,311	7,824	10,427	0,00
	Y	300	3,5373	0,67309				
	Z	563	3,5336	0,72184				
	Alfa	274	3,2270	1,08415				
	Toplam	1314	13,864	3,39522				

Tablo 17’de X, Y, Z ve Alpha kuşağı katılımcılarının, ülkedeki muhasebe mesleğinin iş niteliği açısından bakış açısının farklı olup olmadığının sonuçları yer almıştır. Türkiye’deki

muhasabe mesleğinin iş niteliği açısından bakışı ile kuşaklar açısından anlamlı bir farklılık görülmektedir ($F=13,864$; $p<0,005$). H_4 hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 18: X, Y, Z ve Alpha Kuşağı Katılımcılarının, Muhasebe Mesleğinin İş Niteliği Açısından Bakış Açısının Post Hoc (Turkey) Test Sonuçları.

Varyans kaynağı		Ortalama fark	P
X Kuşağı	Y Kuşağı	0,02877	0,983
	Z Kuşağı	0,03253	0,968
	Alfa Kuşağı	0,33909*	0,000
Y Kuşağı	X Kuşağı	-0,02877	0,983
	Z Kuşağı	0,00376	1,000
	Alfa Kuşağı	0,31033*	0,000
Z Kuşağı	X Kuşağı	-0,03253	0,968
	Y Kuşağı	-0,00376	1,000
	Alfa Kuşağı	0,30656*	0,000
Alfa Kuşağı	X Kuşağı	-0,33909*	0,000
	Y Kuşağı	-0,31033*	0,000
	Z Kuşağı	-0,30656*	0,000

Tablo 18’te X, Y, Z ve Alpha kuşağı katılımcılarının, muhasebe mesleğinin iş niteliği açısından bakış açısının Post Hoc (Turkey) testiyle araştırılmıştır. Bu sonuçlara göre durumda alfa kuşağı, diğer kuşaklara göre muhasebe mesleğine, yaptığı işin nitelik açısından farklı olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 19: X, Y, Z ve Alpha Kuşağı Katılımcılarının Muhasebecilerin Mesleki Yeterlilik Bakış Açısı.

	Varyans Kaynağı	N	X	SS	Kareler Toplamı	Kareler Ortalaması	F	P
Kuşaklar	X	177	3,6124	0,94368	1009,682	9,429	11,558	0,00
	Y	300	3,5533	0,71559				
	Z	563	3,5421	0,81489				
	Alfa	274	3,2153	1,04936				
	Toplam	1314	13,9232	3,52351				

Tablo 19’da X, Y, Z ve Alpha kuşağı katılımcılarının muhasebecilerin mesleki yeterlilik bakış açısının farklı olup olmadığının analiz sonuçları yer almıştır. Tabloya göre $F=13,9232$; $p=0,00<0,005$ olduğu için H_5 hipotezi kabul edilmektedir. Dolayısı ile muhasebecilerin mesleki yeterlilik bakış açısı ile kuşaklar açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği ifade edilebilir.

Tablo 20: X, Y, Z ve Alfa Kuşağı Katılımcılarının Muhasebecilerin Mesleki Yeterlilik Bakış Açısının Post Hoc (Tukey) Test Sonuçları.

Varyans kaynağı		Ortalama fark	P
X Kuşağı	Y Kuşağı	0,05910	0,889
	Z Kuşağı	0,07033	0,782
	Alfa Kuşağı	0,39710*	0,000
Y Kuşağı	X Kuşağı	-0,05910	0,889
	Z Kuşağı	0,01124	0,998
	Alfa Kuşağı	0,33800*	0,000
Z Kuşağı	X Kuşağı	-0,07033	0,782
	Y Kuşağı	-0,01124	0,998
	Alfa Kuşağı	0,32677*	0,000
Alfa Kuşağı	X Kuşağı	-0,39710*	0,000
	Y Kuşağı	-0,33800*	0,000
	Z Kuşağı	-0,32677*	0,000

Muhasebecilerin mesleki yeterlilik bakış açısı ile kuşaklar açısından farklılık gösterdiğini belirlemek açısından yapılan analiz sonuçlarına göre yine diğer hipotezlerde olduğu gibi alfa kuşağının, diğer kuşaklara göre muhasebe mesleğine, yaptığı işin nitelik açısından farklı olduğu ortaya çıkmıştır.

SONUÇ

Bu çalışmada, X, Y, Z ve Alfa kuşaklarının muhasebe meslek mensuplarına yönelik bakış açıları detaylı olarak incelenmiştir. Araştırma, Burdur il, ilçe ve köylerinde yaşayan 4.837 anket Google forms üzerinden, 475 adet anket ise yüz yüze yapılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma verilerine dâhil edilen 1.314 katılımcıyla veriler elde edilmiştir.

Araştırmada Kayıp kuşak, Sessiz kuşak ve Baby Boomers kuşaklarına ulaşamadığımız için onlara anket uygulaması yapılamamış ve analiz kısımlarında bu kuşaklara yer verilmemiştir.

Çalışmada erkek katılımcıların kadın katılımcılardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. En az ankete katılan kişilerin X kuşağında olduğu ve en fazla ankete katılan kişilerin ise Z kuşağında olduğu görülmektedir. Ankette ilköğretim eğitimi alan kişilerin az olduğu, lisans mezunu olan kişilerin daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Meslek dağılımında ise çiftçilerin sayısının az, memur sayısının en fazla olduğu bilinmektedir. Medeni durumlarına bakıldığında ise evli olanların sayısı bekârların sayısından daha fazla olduğu tespit edilmiştir. En fazla kişiye şehir merkezinde ulaşılmıştır. Gelir düzeylerinde, asgari gelirin en fazla olduğu ve ailede muhasebe meslek mensubu var mı sorusuna %74,4'ünün hayır cevabı verdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Güvenilirlik analizi sonuçlarına göre Cronbach's Alpha değeri olarak 0,904 ile yüksek derecede güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Analiz dâhilinde, anket verilerinin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Normallik testlerinde +1,50 ve -1,50 aralığında sonuçlar elde edilerek, basıklık ve çarpıklık sonuçlarının normal dağıldığı ortaya çıkmıştır. Araştırmada H1, H2, H3, H4 ve H5 hipotezleri anlamlı çıkmıştır. Bu durumun tüm kuşaklarda muhasebeye olan farklılıklarını göstermektedir.

Muhasebe mesleğinin yetki ve sorumlulukları açısından farklı kuşaklar arasında anlamlı algı farklılıkları olduğu ortaya çıkmıştır ($F=13,0066$; $p<0,005$). One Way Anova sonuçlarına göre, Y kuşağı ile X kuşağı arasında, Z kuşağı ile X kuşağı arasında, Alfa kuşağı ile Y kuşağı arasında ve Alfa kuşağı ile Z kuşağı arasında muhasebe yetki ve sorumluluklarına dair farklı düşünceler bulunmaktadır. Ayrıca, muhasebe mesleğine dair işin niteliği açısından da kuşaklar arasında anlamlı farklılıklar görülmektedir ($F=12,7303$; $p<0,005$). One Way Anova sonuçlarına göre, Alfa kuşağı ile X kuşağı arasında, Alfa kuşağı ile Y kuşağı arasında ve Alfa kuşağı ile Z kuşağı arasında işin niteliği konusunda farklı algılar bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgular, Alfa kuşağının diğer kuşaklardan muhasebe mesleği ve iş niteliği açısından farklı şekilde değerlendirdiğini göstermektedir. Anova analizinde Tukey testleri, hipotezlerin çoğunda Alfa kuşağının diğer kuşaklardan farklı algılar sergilediğini tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda Burdur ilinde yaşayan X, Y, Z ve Alfa kuşaklarından özellikle Alfa kuşağının diğer kuşaklardan farklı algıladığı belirgin bir özellik olarak ortaya konulmuştur.

KAYNAKLAR

Arslan, A., & Staub, S. (2015). Kuşak Teorisi ve İç Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma. *Kafkas Üniversitesi. Fakülte of Economics and Administrative Sciences. Journal*, 6(11), 1.

Calwell, M., Weishar, J., & William, G. (1996). The Effect Of Cooperative Learning On Student Perceptions Of Accounting In The Principles Courses. *Journal Of Accounting Education*, 14(1), 17-36.

Demirel, Z. H. (2021). Çalışma hayatında geleceğin insan kaynağı: Alfa kuşağı. *OPUS International Journal of Society Researches*, C.18(Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı), 1796-1827.

Fisher, R., & Murphy, V. (1995). A Pariah Profession? Some Student Perceptions Of Accounting and Accountancy. *Studies In Higher Education*, 20(1), 45-58.

Hashim, H. M., Embong, A. M., & Shaari, Z. H. (2012). Perceptions on accounting career: A study among the secondary school students in a regional Kelantan state. *International Journal of Educational and Pedagogical Sciences*, 6(12), 3725-3728.

Hatane, S. E., Willianto, K. A., Junaidi, C. P., & Jessica, C. (2019). The dimensions of accounting profession in the view of high school students as the generation z. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 13(4), 550-558.

Jordan, E. E., Kaplan, S. E., & Samuels, J. A. (2023). Accounting Or Finance? The Role Of Differential Career Beliefs On Undergraduate Students 'Choices Of Major. *Issues In Accounting Education*, 38(3), 1-19.

Kalaycı, Ş. (2009). *SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri* (Cilt 9). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Khalid, F. M., Sarani, N. S., Hisam, N. N., Zulkffli, H. S., & Jamalludin, F. A. (2016). Students 'Perception Of The Accounting Profession. In *International Symposium & Exhibition on Business and Accounting*, 1-7.

Malthus, S., & Fowler, C. (2009). Perceptions Of Accounting: A Qualitative New Zealand Study. *Pacific Accounting Review*, 21(1), 26-47.

Reschiwati, M. Y. (2022). Generation Z Accounting Students: What Affects Their Perceptions About Career Choices As Public Accountants? *Central European Management Journal*, 30(3), 81-99.

Amulja, S., Meilita, A. Y., & Senoputri, D. (2019). Regret Aversion Bias, Mental Accounting, Overconfidence, and Risk Perception In Investment Decision Making On Generation Y Workers In Yogyakarta. *International Journal Of Economics and Management Studies*, 6(7), 102-110.

Şenol, H. (2015). Muhasebe Mesleğinin Toplum Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması-A Field Study On The Perception Of Accounting Profession By Society. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(11), 102-120.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston: Pearson.

Usoff, C., & Feldmann, D. (1998). Accounting Students' Perceptions Of Important Skills For Career Success. *Journal Of Education For Business*, 73(4), 215-220.

Weil, S., Oyelere, P., Yeoh, J., & Firer, C. (2001). A Study Of Students' Perceptions Of The Usefulness Of Case Studies For The Development Of Finance and Accounting-Related Skills and Knowledge. *Accounting Education*, 10(2), 123-146.

Wells, P. (2015). New Zealand High School Students 'Perception Of Accounting: How and Why Those Perceptions Were Formed. *Accounting Education*, 24(6), 461-479.

Wessels, P., & Steebkamp, L. (2009). An investigation into students ' perceptions of accountants. *Meditari Accountancy Research*, 17(1), 117-132.

Williams, K., & Page, R. (2011). Marketing To The Generations. *Journal Of Behavioral Studies In Business*, 3(1), 37-53.

**KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN KALİTE MALİYETİNE YÖNELİK
BAKİŞ AÇILARININ TESPİT EDİLMESİ: BURDUR VE ANTALYA ÖRNEĞİ**
DETERMINING THE PERSPECTIVES OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
ENTERPRISES ON QUALITY COSTS: THE CASE OF BURDUR AND ANTALYA

Prof. Dr. Ali APALI, ORCID: 0000 0002 3521 0150

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansal Yönetim
Bölümü

Yüksek Lisans Öğrencisi, Gülşah ÜZEN, ORCID: 0000 0001 5716 6077

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansal Yönetim
Bölümü

ÖZET

Kalite maliyeti, ölçülebilir ve raporlanabilir bir unsur olup, işletmelerin kalite yönetimi kapsamında dikkate alması gereken önemli bir maliyet kalemidir. Günümüz üreticileri, rekabetçi piyasa koşullarında, uygun maliyetle yüksek kaliteli ürünler sunma çabası içerisinde. Ancak, kaliteli ürün üretiminin belirli bir maliyeti bulunmaktadır. Bu maliyetlerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmamakla birlikte, işletmelerin kârlılığı maksimize edebilmesi için söz konusu maliyetlerin etkin bir biçimde yönetilerek en aza indirilmesi gerekmektedir. Araştırmada küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalite maliyetinin ne durumda olduğunun tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Araştırma Burdur ve Antalya ilinde bulunan 140 küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ele alınmıştır. Burdur ve Antalya ilinde Mayıs 2023 ve Ocak 2024 tarihleri arasında 108 işletme çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma verileri anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma analizleri SPSS 20,0 paket programı ile yapılmıştır, verilerin frekans dağılımına ve yüzdelik oranlarına bakılarak analiz edilmiştir. Anket içeriğinde üretim sürecindeki maliyetler, birimlerin ömür testleri giderleri, çevre ve güvenilirlik testleri giderleri, gereksiz tekrarlanan faaliyetlerin maliyetleri, fazladan fazla mesai ücretleri, malzemenin yıpranma düzeyi gibi üretimde maliyeti etkilen giderler araştırılmıştır.

Yapılan araştırmada kalite maliyetine önem veren işletmelerin kar maksimizasyonlarını sağladıkları görülmekte ama bu konuda destek almayan işletmelerin ise hem zaman hem de defolu ya da hasarlı ürünlerin daha çok çıktığı ve atıl kalan ürünlerin işletme için zarar teşkil ettiği araştırmanın sonucunda tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Kalite Maliyetleri, Burdur, Antalya.

ABSTRACT

Cost of quality is a measurable and reportable element that should be considered as a significant cost component within the scope of quality management in businesses. In today's competitive market environment, manufacturers strive to offer high-quality products at reasonable costs. However, the production of quality products inevitably incurs certain costs. While it is not possible to eliminate these costs entirely, they must be minimized through effective management in order to maximize profitability.

This study aims to determine the current state of quality cost practices among small and medium-sized enterprises (SMEs). The research was conducted on a sample of 140 SMEs located in the provinces of Burdur and Antalya. Between May 2023 and January 2024, 108 enterprises participated in the study. The research data were collected through a survey method. Analyses were conducted using the SPSS 20.0 statistical software package, and the data were examined through frequency distributions and percentage analyses. The survey content explored various cost factors in the production process, including costs related to unit

lifecycle testing, environmental and reliability tests, costs of unnecessary repetitive activities, excessive overtime payments, and material wear and tear.

The findings of the study indicate that enterprises which give due importance to quality costs are more likely to achieve profit maximization. Conversely, businesses that do not receive support or guidance in this area tend to experience higher instances of defective or damaged products, time losses, and idle inventory, all of which contribute to operational inefficiencies and financial losses.

Keywords: SMEs ,Cost of Quality, Burdur, Antalya.

GİRİŞ

Kalite maliyeti iyi bir şekilde düzenlenip raporlanabilirse üreticinin kâr payının arttığı görülmektedir. Kalite maliyeti ölçülebilen ve raporlanabilen bir unsurdur. Üreticiler uygun fiyatlara kaliteli ürün sunmaya çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra kaliteli ürün üretiminin bir maliyeti bulunmaktadır. Bu maliyetleri ortadan kaldırmak mümkün değildir ancak bu maliyetleri karlılığın maksimize edilmesi için mümkün olduğunca minimize etmek gerekmektedir. Düzenli bir planlama, analiz ve raporlama sonucunda kâr payını maksimize ederek maliyetleri düşürmek mümkündür.

Kalite ve bu maliyetlerin üretim sürecinde öncelikler arasında olması, tüketiciye hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünler ulaştırmanın yollarından biridir. Tüketicilerin uygun fiyatla daha kaliteli ürünün ulaştırılması müşterilerin memnuniyetleri sonrasında marka bağımlılığını ortaya çıkarmaktadır.

İşletmeler üretim politikalarında kalite maliyetlerini önemsemesi kaliteli ürünlerin üretilmesini ve bu ürünlerin de daha kolay pazarlanmasına neden olmaktadır. Bu durum satış rakamlarını yukarı çekip yine karlılığın artmasının önünü açmaktadır.

İşletmelerin yaşam seyir eğrilerinde birçok yandan üstünlük kurması dolayısı ile çalışmanın konusu kalite maliyetleri olarak belirlenmiştir. Bu nedenle çalışmada öncelikle kalite maliyetleri ile ilgili kavramsal çerçeve oluşturulduktan sonra, konu ile ilgili literatür özetine yer verilecektir. Devam eden kısımda Burdur ve Antalya illerinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta ölçekli işletmelerden elde edilen verilerin analizlerinin de yer aldığı araştırma kısmı yer alacaktır. En son kısımda araştırma sonucunda elde edilen verilerin yorumlandığı sonuç ile çalışma tamamlanacaktır.

1. Kavramsal Çerçeve

Kalite maliyeti, kaliteli bir üretim için katlanılan maliyettir (Koç ve Demirhan, 2007: 88). Kalite maliyetlerinin belirlenen amaca ulaşabilmek için üstlenilen, nakit olarak belirlenen bir değer oluşması için ortaya çıkan durumların tamamına katlanılan maliyettir (Altuğ, 2001). Kalite maliyeti, bütün faaliyet kollarının oluşturulması sırasında ürünlerin ve hizmetlerin kullanılan modern bir tarzıdır (Yükçü, 1998: 474-475). Bu tanımlardan yola çıkılarak kalite maliyetlerini, bir işletmenin daha verimli ve kaliteli bir ürün ortaya koymak için katlandığı maliyet olduğu ifade edilebilir. Kalite maliyetlerini önleme maliyeti, başarısızlık maliyeti, değerlendirme maliyeti, iç başarısızlık maliyeti ve dış başarısızlık maliyeti şeklinde sınıflandırmak mümkündür.

İşletmelerde kalite maliyetleme sistemi ilk olarak önleme maliyeti ile başlamaktadır. Önleme maliyeti; mal veya hizmetin tüketici ihtiyaçlarını karşılamaması durumunda işin başlangıcında yapılan ön araştırma ve tüm tasarım faaliyetlerinin maliyetidir. Önleme maliyeti, işletmenin üretim esnasında oluşabilecek sorunların ortadan kaldırılmayı amaçlamaktadır. Önleme maliyetleri Dönmez ve Utku'ya göre (2009);

- Kalitenin geliştirilmesi, düzeltilmesini ve iyileştirilmesi için katlanılan maliyetlerdir,
- Kalite bir ürünün planlama ve belirli bir standartta uygun şekilde katlanılan maliyetlerdir,

- İşletme içi alet ve ekipman bakım maliyetleridir,
- Kaliteli bir üretim üretebilmek için mühendislik araştırma maliyetleridir,
- Kaliteli eğitim ve denetim yapılabilmesi için katlanılan maliyetlerdir,
- Müşteri ihtiyaçlarını göz önünde tutarak pazar araştırmasının maliyetidir,

Kalite maliyetlerinin ilişkili olduğu kavramlardan biri de satış garantisidir. Satıcı garantisi, kalite kontrolü teslim edilmeden önceki son kontrol ve kalitenin raporlanması kalitenin düzenlenmesini program dâhiline alınmalıdır (Karcıoğlu, 2000:111). Bunun yanı sıra işletmelerin bir de katlanmak zorunda kaldığı başarısızlık maliyeti vardır. Başarısızlık maliyeti hatalı ürünleri, önceden belirlenmiş gereksinimleri karşılamayan malzeme kullanımı ve üretim hatalarından kaynaklanan maliyetlerdir. Burada, ıskartaya çıkan malzeme ve ürünlerin neden olduğu kayıplar, kusurlu ürünlerin onarım maliyetleri, düşük kaliteli ürünlerin satışında indirimler ve müşteri şikâyetlerinin karşılanması için katlanılan maliyetler hesaplanabilmektedir (Özbirekli, 2001: 85). Bu maliyetlerde işletmeyi zorlayıcı bir diğer maliyettir. İşletmeler yeni bir ürün piyasaya sunarken değerlendirme maliyetine de göz önünde tutmaktadır. Değerlendirme maliyeti,

- Hammadde ve diğer malzeme kalite kontrolde katlanılan maliyetler,
- Üretim sırasında yapılmakta olan kalite kontrolde katlanılan maliyetler,
- Bilimsel ve teknik araştırma giderleri,
- Ürünün stok kontrolünün yapılma maliyetleri,
- Çevre maliyeti ve kalite testleri ile ilgili katlanılan maliyetlerdir

(Dönmez ve Utku, 2009: 30-50).

Hammaddenin girmesi ve bunun işlenmesi doğru teknoloji kullanılarak üretilmesi amaçlanmaktadır fakat işletmelerde iç başarısızlık maliyeti ortaya çıkabilmektedir. Bu maliyette üretilen mamulün müşteriye ulaşımında yaşanan aksaklıklarda kalite standardına uygun olmaması sebebiyle oluşan maliyettir (Orhan ve Dursun, 2006:41). Taşıma ve depolama departmanında çalışan kişilerin özenli bir şekilde ürünü taşımaması ve düzgün bir depolama yapmaması, üretim aşamasında çalışanların yeterli özeni göstermemeleri, çalışanların iş konusunda özensiz davranmaları yine işletmenin katlandığı bir maliyettir.

Katlanmak zorunda kaldıkları dış başarısızlık maliyeti bulunmaktadır. İç başarısızlıkta oluşan maliyetin belirlenen kalite standardının uygun olmaması sebebi ile ortaya çıkan maliyeti, dış başarısızlık maliyetiyle mamulün kalite standartlarını müşteri taleplerini karşılayamadığı durumda ortaya konulmaktadır (Akgün, 2005: 35).

Tablo 1. Kalite Maliyeti Unsurları


Kategoriler	Kalite Maliyet Elemanları
Önleme Maliyetleri	-Kalite Denetimi ve Proses Mühendislik -Dizayn ve Büyütme Kontrol Elemanları -Kalitenin Sürecinin Organize Edilmesi -Kalite Üretimindeki Cihaz Bakım ve Onarımları -Ölçüme ve Araştırma Cihaz Bakım ve Onarımları -Satıcı Kalite Güvenilirliği
Değerlendirme Maliyetleri	-Laboratuvar Onay Testleri -Kontrol ve Test Analizleri -Denetimsiz Muayeneler -Kontrol ve Test Analizlerinin Planlanması -Mamulün Kalite Kontrolleri -Ölçme ve Kontrol Verilerinde Yeniden Gözden Geçirilmesi -Üretimdeki Veriminin Ölçülmesi -Ürünün İçsel Testleri ve Ayarlamaları

	-Ana Malzemesi ve Yedek Parçalarının Derlemesi -Sonuçların İşlenmesi, Değerlendirilmesi ve Son Kontrollerinin Yapılması
İç Başarısızlık Maliyetleri	-Âtıl Ürünler -Yenileme ve Tadilatlar -Sorunların Çözülmesi ve Yapılan Yanlışların Analizleri -Âtıl Ürünlerin Yeniden Değerlendirilmesi -İzin ve Ruhsatname Değişiklikleri
Dış Başarısızlık Maliyetleri	-Şikâyet ve İstekler -Ürünlerin Servisi ve Yükümlülükleri -Mamullerin İade Süreci -İade Edilen Ürünlerin Değerlendirilmesi -Garantinin Uzatılması -Tüketici Devamlılığının Azalışı -Satışların Azalması

Kaynak: Çabuk, 2005: 4.

Bir işletmenin katlanmak zorunda olduğu bütün maliyetleri Tablo 1'deki gibi göstermek mümkündür. İşletmelerin bu maliyetlere katlanmalarının altındaki sebep esasında kaliteli bir ürün piyasaya sunarak karlarını maksimize etmektir. Bu da işletmenin hem karını hem de piyasa değerini yükselmesine sebep olmaktadır.

Dizayn ve uygun kalite maliyeti bölümlerini şekil 2’de görüldüğü şekilde dört bölümde açıklanmaktadır (Raiborn, 1999: 92’den akt. Yıldıztekin, 2005: 406).



Şekil 2. Kalite Maliyeti İçin Zaman Evreleri (Raiborn, 1999: 92).

Şekil 2, kalite maliyetinde daha kaliteli ve dayanıklı ürünlerin üretilmesi için katlanılan maliyettir. İşletmelerin odak noktası düşük maliyetli üretimin yaparak kaliteli bir ürün elde etmeye çalışmaktadır. Bu şekilde de gösterildiği gibi üretin öncesinde ve üretim esnasında önleme maliyetlerine dikkat edilmelidir. Üretim sonrasında ve satış sonrasında dışsal başarısızlıkların önüne geçilmelidir. Bunun yanı sıra üretim öncesi ve satış sonrasında ölçme değerlendirme maliyeti, içsel başarısızlık maliyeti ve geri dönüşüm halkası tek tek ele alınmalıdır.

2. Literatür Özeti

Literatürde kalite maliyeti kapsamında hem derleme hem de araştırma çalışmalarına ulaşmak mümkündür. Bu çalışmaların tamamını bu kısımda incelemek çalışmanın kapsamını aşacağı için konu ile en yakın ilişki içerisinde olan çalışmalardan örnekler aşağıda sunulmuştur.

Naktiyok ve Küçük (2003), çalışmasında küçük ve orta ölçekli işletmeler ve toplam kalite yöntemlerinin hangi ölçekte değerlendirildiğini bunun yanı sıra toplam kalite yöntemi ile örgütsel başarının arasındaki ilişki incelenmiştir. Toplam 274 anket değerlendirilmiş ve SPSS paket programından yararlanılmıştır. Sonuç olarak başarının artması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin toplam kalite maliyetine daha fazla önem vermelerini ifade etmişlerdir.

Orhan ve Dursun (2006), “Kalite maliyetleri açısından küçük ve orta ölçekli işletmelerin değerlendirilmesi: Erzurum örneği” adlı araştırmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin ortaya koydukları kalite maliyetini analiz etmeyi amaçlamıştır. Erzurum’da 60 işletmeye anket uygulaması yapılmıştır. Ayrıca sınıflama ve raporlama yapısına teknoloji üretim mamulleri de göz önünde bulundurulmuştur. KOBİ’lerin üretim bölümünde hataların tespit edilmesi ile kalite kontrol sisteminin geliştirilmelerini belirtmişlerdir.

Akkoyun ve Ankara (2007), kalite maliyet modelleri ve mermer fabrikaları için bir uygulama adlı araştırmasında kalite maliyeti açısından, klasik muhasebe sistemi yerine modern muhasebe sisteminin farklılıklarını görmeyi amaçlamıştır. Başarısızlık maliyeti, içsel ve dışsal maliyetler ele alınmıştır. Bir işletmeye uygulandığı için maliyet esaslarının hepsi tek tek incelenmiştir. Sonuç olarak önleme maliyetine bağlı koşullar altında değerlendirme ve başarısızlık maliyeti değişiklik olduğunu tespit etmişlerdir.

Aras, İmirzi ve Akın (2007), İstanbul ilinde mobilya üretimi yapan KOBİ’lerin bulundukları durumun tespit edilmesi, rekabet koşullarının artması ve yeni bir yapılanmaya yardım etmeği amaçlamışlardır. 74 işletmeden anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Anket sonuçlarına göre öğrenim görmüş personel %27,5, hammadde ise %24 ve teknolojinin yetersiz olması ise %13’lük dilimi kapsamaktadır. İşletmelerin eğitimlerine daha çok önem verilmesi, daha kaliteli hammadde kullanılması ve son olarak teknolojinin teşvik ve kredi desteğinin sağlanması sonuçlarına ulaşılmıştır.

Dönmez ve Utku (2009), çalışmalarında işletmeler için kalite maliyetini ölçmenin önemli olduğunu göstermeyi amaçlamıştır. Antalya ilinde faaliyet gösteren, 105 anket uygulaması yapılmıştır. SPSS 15.0’den yararlanılmıştır. Kalite maliyetinin izlenmeye başladıktan sonra hem kalitenin hem de karlılığın artış gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır.

İncesu ve Öğüt (2013), araştırmalarında kalite maliyetlerinin hesaplanması ile Prevention-Appraisal-Failure modelinin uygulanarak hastanenin sağlık bölümünde çalışanlara başarı, kalitenin iyileşmesi ve finansal planın daha etkin bir şekilde kullanılmasını amaçlamıştır. Yatan hastalara ve çalışan personele 1000 adet anket uygulaması yapılmıştır. Sonuçta kalite maliyet hesaplama yöntemi ile maliyet hesaplamasının mümkün olduğu bunun sonucunda toplam maliyetin %25’sini kalite maliyeti ile ilgili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Yener ve Özulucan (2017), Doğu Karadeniz Bölgesindeki otel işletmelerinde kalite maliyet sistemleri incelendiğinde kalite maliyet yöntemlerinin göz önüne alınarak araştırılmıştır. Araştırmada 70 otele anket uygulaması yapılmıştır. SPSS paket programında analizler yapılmıştır. Güvenilirlik düzeyi %91 ile çok güvenilir veriler olduğu bizlere sunulmaktadır. Otel işletmelerinin kalite maliyet yöntemlerinin bakılmadığı görülmektedir. Üç yıldızlı otellere göre dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin biraz daha fazla önem verdiği bu nedenle kalite maliyet ile otel işletmeleri özellik bakımından anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.

Çetin ve Çeltikçi (2020), Küçük ve orta ölçekteki işletmelerin sorunları üzerine Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir araştırma gerçekleştirmiştir. Ankara 1. Organize

Bölgesi'ndeki işletmelerin unsurlarının tespiti ve çözümleri ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak üretim yapan işletmelerin üretim aşamalarında ISO9000 belgesi ve bilgisayar yardımı ile üretime teşvik edildiği anlaşılmıştır.

Literatürde benzer çalışmalardan örnekler yukarıda sıralanmıştır. Fakat kültür unsurları birbirine yakın olan Burdur ve Antalya KOBİ'lerde kalite maliyetlerini ele alan bir çalışmaya rastlanamamıştır. Böylece bu çalışmaya başlanılmasına karar verilmiştir.

3. Araştırma

Bu başlık altında araştırmanın konusu, araştırmanın amacı, kapsamı ve sınırlılıkları ile evren ve örnekleme yöntemi ve de anket yardımıyla verilerin güvenilirlik testi, araştırmanın ana ve diğer alt hipotezlerin kurulduğu, verilerin analiz ve yorumlarına yer verilmektedir.

4. Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, Antalya ve Burdur ilinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerinin kalite maliyetlerini değerlendirip değerlendiremediği, değerlendiriliyorsa kalite maliyetinin ne kadarlık bir kısmının işletme için fayda sağladığı, işletmenin bu konuda daha iyi şekilde nasıl geliştirilmesi gerektiğinin araştırılmasıdır.

5. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları

Çalışmanın verileri Mayıs 2023 ve Ocak 2024'de toplandığı için çalışmanın zaman sınırını oluşturmaktadır. Araştırma verileri Burdur ili ve Antalya illerinden elde edilmiştir. Bu araştırmanın yer sınırı Burdur ve Antalya ilinden oluşmaktadır. Ayrıca işletmelerde sadece kalite maliyetlerinin incelenmesi ile bu kavram araştırmanın konu sınırını oluşturmuştur.

6. Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Burdur ili ve Antalya ilindeki faaliyet gösteren 140 KOBİ'ye anket uygulaması yapılmaya çalışılmıştır. Ancak bunlardan çeşitli sebeplerle araştırmaya katılmak istemeyen 32 işletmeden sonra araştırmaya 108 işletme ile devam edilmiştir. Bu sayı araştırmanın örnekleme olmuştur. Bu iki ilde yer alan KOBİ'ler ise araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir.

7. Araştırmanın Yöntemi

Bu araştırmanın verileri anket yöntemi ile elde edilmiştir. Anket 22 sorudan oluşmaktadır. Anket verileri SPSS 20.0 programı yardımıyla analiz edilmiştir.

8. Tanımlayıcı Verilerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 1. Yıllık Üretim Kapasite Kullanımı

Yıllık Üretim Kapasite Kullanımı	Firma Sayısı	Yüzde (%)
20%	-	-
%20-%40	3	3,0
%41-%60	12	12,0
%61-%80	31	31,0
%81-%100	28	28,0
Boş	34	34,0
Toplam	108	100

Tablo 1'e göre işletmenin yıllık üretim kapasitesi %20'ni kullanan hiçbir işletme olmadığı anlaşılmıştır. %20-40 arasında 3 işletme %3'ü, %41-60 kullanan 12 işletme %12'sini, %61-80 kullanan 31 işletme ve toplam işletmelerin de %31'ini oluşturmaktadır. %81-100 yani tam kapasiteye yakın 28 işletme %34'üne karşılık gelirken, 34 işletme ise bu soruya yanıt vermemiştir.

Tablo 2. Ürün Sayısı.

Ürün Sayısı	Firma Sayısı	Yüzde (%)
1-10	48	48,0
11-100	20	2,0
101-200	1	1,0
201-750	3	3,0
751-1000	3	3,0
Boş	33	33,0
Toplam	108	100

Tablo 2’de işletmenin üretim çeşitliliğinde 1-10’aralığında 48 işletme ve bu oran toplamın %48’ini oluşturmaktadır. 11-100 arasında 20 işletme %2’sini oluşturmaktadır. İşletmelerin 101-200 arasında 1 işletme %1’e karşılık gelmektedir. 201-750 ürüne sahip 3 işletme %3’e isabet etmektedir. 751-1000 ürüne sahip, 3 işletme toplamın %3’üdür. Katılımcıların 33’ü bu soruyu yanıtsız bırakmıştır.

Tablo 3. KOBİ’lerde Kalite Eğitim Maliyetleri.

Kalite Eğitim Maliyetleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	68	63,0	63,0
Hayır	40	37,0	100,0
Toplam	108	100,0	

Araştırmaya katılan KOBİ’lerin kalite eğitimi maliyetlerine katlanılmasında 68 işletmenin (%63) eğitim maliyetini dikkate aldığını beyan etmiştir. Kalite eğitimi maliyetlerini 40 işletmenin (%37) kalite maliyeti ile ilgili bir eğitim maliyetini dikkate almadıklarını beyan etmişlerdir.

Tablo 4. Kalite Planlaması ve Standartlarının Oluşturulması ile İlgili Maliyetleri

Kalite Planlaması ve Standartlarının Oluşturulması ile İlgili Maliyetler	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	70	64,8	64,8
Hayır	38	35,2	100,0
Toplam	108	100,0	

KOBİ’lerin kalite planlaması ve standartlarının oluşturulması konusunda 70 işletmenin %64,8’i maliyet kısmının hesaplandığını belirtmiştir. 38 işletme ise %35,2’si kalite planlaması ve standartlarının oluşmasında ortaya çıkan maliyetin hesaplanmadığını belirtmiştir.

Tablo 5. Kalite Sisteminin Dizayn ve Faaliyetinin Yürütülmesi ile İlgili Maliyetler.

Kalite Sisteminin Dizayn ve Faaliyetinin Yürütülmesi ile İlgili Maliyetler	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	74	68,5	68,5
Hayır	34	31,5	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 5’de kalite sisteminin dizayn ve faaliyetinin yürütülmesi konusunda 74 işletme %68,5’lik işletmenin maliyetleri hesapladığını ifade etmiştir. 34 işletme %31,5’i ise kalite sisteminin dizayn ve faaliyet yürütülmesi ile ilgili maliyetlerin hesaplanmadığını bildirmiştir.

Tablo 6. Alet ve Cihazların Bakım Gideri.

Alet ve Cihazların Bakım Gideri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	81	75,0	75,0
Hayır	27	25,0	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 6’da işletmede kullanılan alet ve cihazların bakımını 81 işletme %7’si giderlerini hesapladıklarını beyan ederken, 27 işletme ise %25’i alet ve cihaz bakım giderlerinin maliyetinin hesaplanmadığını beyan etmişlerdir.

Tablo 7. Kalite Performansını Arttırmak İçin Mühendislik Çalışmaları ile İlgili Maliyetler.

Kalite Performansını Arttırmak İçin Mühendislik Çalışmaları ile İlgili Maliyetler	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	68	63,0	63,0
Hayır	40	37,0	100,0
Toplam	108	100,0	

Kalite performansını arttırmak için mühendislik çalışmaları ile ilgili maliyetleri 68 işletme %63’ü hesaplamaktadır. 40 işletme ise %37’si kalite performansını arttırmak için mühendislik çalışmaları ile ilgili maliyetleri hesaplamadıklarını belirtmiştir.

Tablo 8. Sistem Geliştirme Maliyeti.

Sistem Geliştirme Maliyeti	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	80	74,1	74,1
Hayır	28	25,9	100,0
Toplam	108	100,0	

KOBİ’lerin sistem geliştirme maliyetlerini 80 işletmenin %74,1’i evet diyerek hesapladıklarını beyan ederken, 28 işletme %25,9’u ise maliyete dâhil etmediklerini beyan etmişlerdir.

Tablo 9. Stok Muayenesi ile İlgili Giderler.

Stok Muayenesi ile İlgili Giderler	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	69	63,9	63,9
Hayır	39	36,1	100,0
Toplam	108	100,0	

Araştırmada stok muayenesi ile ilgili giderlerini 69 işletme 63,9’u maliyetlerini hesaplarına dâhil etmektedir. 39 işletme ise %36,1’i ise maliyetlere dâhil etmediğini söylemektedirler.

Tablo 10. Laboratuvar Giderleri.

Laboratuvar Giderleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	65	60,2	60,2
Hayır	43	39,8	100,0
Toplam	108	100,0	

KOBİ’lerin laboratuvar giderlerini 65 işletme %60,2’si hesaplamaktadır. 43 işletme %39,8’i laboratuvar giderlerini hesaplamadıklarını bildirmişlerdir.

Tablo 11. Mamul Fabrikadan Çıkmadan Önce İlgili Bilgilerin Kontrol Edilmesi.

Mamul Fabrikadan Çıkmadan Önce İlgili Bilgilerin Kontrol Edilmesi	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	74	68,5	68,5
Hayır	34	31,5	100,0
Toplam	108	100,0	

Mamul fabrikadan çıkmadan önce ilgili bilgileri 74 işletme %68,5'i kontrol ettiklerini, 34 işletme %31,5'i mamul fabrikadan çıkmadan önce ilgili bilgilerin kontrol edilmediğini beyan etmiştir.

Tablo 12. Üretim Birimlerinin Ömür Testleri ile İlgili Giderleri.

Üretim Birimlerinin Ömür Testleri ile İlgili Giderleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	65	60,2	60,2
Hayır	43	39,8	100,0
Toplam	108	100,0	

Üretim birimlerinin ömür testleri ile ilgili giderleri 65 işletmenin %60,2'i göz önünde bulundurdıkları, 43 işletmenin %39,8'i üretim birimlerinin ömür testleri ile ilgili giderleri göz önünde bulundurmadıklarını beyan etmiştir.

Tablo 13. Çevre ve Güvenirlilik Testleri ile İlgili Giderler

Çevre ve Güvenirlilik Testleri ile İlgili Giderler	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	74	68,5	68,5
Hayır	34	31,5	100,0
Toplam	108	100,0	

Çevre ve güvenilirlik testleri ile ilgili giderleri 74 işletme %68,5'i hesapladıklarını, 34 işletme %31,5'i çevre ve güvenilirlik testleri ile ilgili giderleri hesaplamadıklarını ifade etmişlerdir.

Tablo 14. Gereksiz Tekrarlanan Faaliyetlerin Maliyetleri.

Gereksiz Tekrarlanan Faaliyetlerin Maliyetleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	61	56,5	56,5
Hayır	47	43,5	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 14'e göre 61 işletme %56,5'i gereksiz yere tekrarlanan faaliyetlerden oluşan maliyetleri hesaplamaktadır. 47 işletme ise %43,5'i gereksiz yere tekrarlanan faaliyetlerin maliyetlerini hesaplamadıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 15. Uygun Görülmeyen Malzemenin Test Edilmesi ile İlgili Maliyetler.

Uygun Görülmeyen Malzemenin Test Edilmesi ile İlgili Maliyetler	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	62	57,4	57,4
Hayır	46	42,6	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 15'e göre 62 işletme %57,4'ü uygun görülmeyen malzemenin test edilmesi ile ilgili maliyetleri hesaplamaktadır. 46 işletme %42,6'sı ise uygun görülmeyen malzemelerin test edilmesi ile ilgili giderlerin maliyetleri hesaplanmadığını bildirmişlerdir.

Tablo 16. Gereksiz Fazla Mesai Ücretleri.

Gereksiz Fazla Mesai Ücretleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	59	54,6	54,6
Hayır	49	45,4	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 16'da gereksiz fazla mesai ücretlerinin 59 işletme %54,6'sının giderlere dâhil edildiğini beyan etmişlerdir. Gereksiz fazla mesainin ücretlerini 49 işletme %45,4'ü dâhil etmediklerini belirtmişlerdir.

Tablo 17. Malzemenin Yıpranması.

Malzemenin Yıpranması	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	69	63,9	63,9
Hayır	39	36,1	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 17'de, 69 işletmenin %63,9'u malzemenin yıpranma payını hesapladıkları, 39 işletme %36,1'i malzeme yıpranma payını hesaplamadıkları gösterilmiştir.

Tablo 18. Kontrolsüz Telefon vb. Giderler.

Kontrolsüz Telefon vb. Giderler	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	68	63,0	63,0
Hayır	40	37,0	100,0
Toplam	108	100,0	

KOBİ'lerin aşırı telefon kullanımı vb. masrafları 68 işletme %63,0'ı maliyetlere eklediklerini, 40 işletmenin %37,0'ı maliyetlere eklemediklerini bildirmektedir.

Tablo 19. Yazı İşlerinin Tekrar Denetlenmesi.

Yazı İşlerinin Tekrar Denetlenmesi	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	67	62,0	62,0
Hayır	41	38,0	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 19'da yazı işlerinin tekrar denetlenmesini 67 işletme %62,0'ı maliyetlerde hesaplamışlar, 41 işletme 38,0'i maliyetlerde hesaplamadıklarını beyan etmişlerdir.

Tablo 20. Kalitenin Uygun Olmamasından Kaynaklanan Kayıplar.

Kalitenin Uygun Olmamasından Kaynaklanan Kayıplar	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	62	57,4	57,4
Hayır	46	42,6	100,0
Toplam	108	100,0	

İşletmelerin kalitenin uygun olmamasından kaynaklanan kayıplarda 62 işletme %57,4'ü kontrol ettiğini beyan etmiştir. 46 işletme %42,6'sı kontrol etmediğini buna dayalı kayıplarının işletmenin kontrol dışında olduğunu ifade etmişlerdir.

Tablo 21. Kalite ile İlgili Şikâyetlerin Düzeltilmesi İçin Yapılan Giderler.

Kalite ile İlgili Şikâyetlerin Düzeltilmesi İçin Yapılan Giderler	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	73	67,6	67,6
Hayır	35	32,4	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 21'e göre işletmelerin kalite ile ilgili şikâyetlerin düzeltilmesi için yapılan giderleri 73 işletme %67,6'sı hesaplamakta, 35 işletme %32,4'ü kalite ile ilgili şikâyetlerin düzeltilmesi için yapılan giderleri hesaplamamaktadır.

Tablo 22. Eksikliklerin Giderilmesi veya Özel Testlerle İlgili Giderler.

Eksikliklerin Giderilmesi veya Özel Testlerle İlgili Giderler	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	78	72,2	72,2
Hayır	30	27,8	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 22'ye göre KOBİ'nin eksiklerin giderilmesi veya özel testlerle ilgili giderleri 78 işletme %72,2'si hesaplamaktadır. 30 işletme %27,8'i ise bu giderleri hesaplamamaktadır.

Tablo 23. Mamul İadesi Durumunda Ortaya Çıkan İşlem, Muhasebe Kaydı ve Tekrarlanması Gereken Hizmet Giderleri.

Mamul İadesi Durumunda Ortaya Çıkan İşlem, Muhasebe Kaydı ve Tekrarlanması Gereken Hizmet Giderleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	74	68,5	68,5
Hayır	34	31,5	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 23'de işletmelerin mamul iadesi durumunda ortaya çıkan işlem muhasebe kaydı ve tekrarlanması gereken hizmet giderlerini 74 işletme %68,5'i gider olarak hesaplamaktadır. Araştırmada 34 işletme %31,5'i ise mamul iadesi durumunda ortaya çıkan işlem, muhasebe kaydı ve tekrarlanması gereken hizmet giderlerini hesaplamadıklarını bildirmektedir.

Tablo 24. Garanti Süresi İçinde Eksiklikleri Gidermek İçin Yapılan Giderler.

Garanti Süresi İçinde Eksiklikleri Gidermek İçin Yapılan Giderler	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	71	65,7	65,7
Hayır	37	34,3	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 24'e göre işletmelerin garanti süresi içinde eksiklikleri gidermek için yapılan giderlerin 71'i işletme maliyetine dâhil etmektedir. Diğer 37 işletme %34,3'ü ise işletmenin garanti süresi içinde eksiklikleri gidermek için yapılan giderleri hesaplamadığını ifade etmişlerdir.

Tablo 25. Pazarlama Hatalarının Neden Olduğu Malzeme Değiştirme Giderleri.

Pazarlama Hatalarının Neden Olduğu Malzeme Değiştirme Giderleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	74	68,5	68,5
Hayır	34	31,5	100,0

Toplam	108	100,0	
---------------	-----	-------	--

Tablo 25'e göre işletmenin pazarlama hatalarının neden olduğu malzeme değiştirme giderlerini 74 işletme %68,5'i hesapladığını bildirmiştir. Pazarlama hatalarının neden olduğu malzeme değiştirme giderlerini 34 işletme %31,5'i hesaplamadıklarını beyan etmişlerdir.

Tablo 26. Mühendislik Hatalarının Neden Olduğu Değiştirme Giderleri.

Mühendislik Hatalarının Neden Olduğu Değiştirme Giderleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	70	64,8	64,8
Hayır	37	34,3	99,1
Toplam	107	99,1	
Boş	1	0,9	100,0
Genel Toplam	108	100,0	

Tablo 26'ya göre işletmede mühendislik hatalarının neden olduğu değiştirme giderlerini 70 işletme %64,8'i maliyete eklemektedir. 37 işletme %34,3'ü mühendislik hatalarının neden olduğu değişme giderlerini maliyete eklemediklerini belirtmişlerdir. Araştırmada 1 işletme ise soruyu boş bırakmıştır.

Tablo 27. Fabrika veya Tesisat Hataları Yüzünden Malzemenin Değiştirilmesi Giderleri.

Fabrika veya Tesisat Hataları Yüzünden Malzemenin Değiştirilmesi Giderleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	70	64,8	64,8
Hayır	38	35,2	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 27'de işletmelerin fabrika veya tesisat hataları yüzünden malzemenin değiştirilmesi ile ilgili giderleri 70 işletme %64,8'i maliyetini hesapladıkları, 38 işletme %35,2'i ise maliyetlerini hesaplamadıkları ortaya çıkmaktadır.

Tablo 28. Mamulün Üretiminde Katlanılan Elektrik ve Yakıt Giderleri

Mamulün Üretiminde Katlanılan Elektrik ve Yakıt Giderleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	75	69,4	69,4
Hayır	33	30,6	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 28'e göre KOBİ'lerin mamulün üretiminde katlanılan elektrik ve yakıt giderlerini 75 işletme 69,4'ü hesapladıklarını, 33 işletme %30,6'ı üretim maliyetine dâhil etmediklerini belirtmiştir.

Tablo 29. Duraklama Maliyetleri.

Duraklama Maliyetleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	75	69,4	69,4
Hayır	33	30,6	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 29'a göre işletmelerin duraklama maliyetlerini 75 işletme %69,4'u hesaplamaktadır. 33 işletme %30,6'sı duraklama maliyetini hesaplamadıklarını bildirmektedir.

Tablo 30. Yanlış Kullanma Maliyetleri.

Yanlış Kullanma Maliyetleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	72	66,7	66,7
Hayır	36	33,3	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 30'a göre işletmelerin yanlış kullanma maliyetlerini 72 işletme %66,7'si hesapladıklarını beyan ederken, 36 işletme ise %33,3'ü yanlış kullanım maliyetlerini hesaplamadıklarını beyan etmişlerdir.

Tablo 31. Bakım-Onarım Maliyetleri.

Bakım-Onarım Maliyetleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	78	72,2	72,2
Hayır	30	27,8	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 31'e göre işletmelerin bakım, onarım maliyetlerini 78 işletme %72,2'i dâhil ettiklerini, 30 işletme %27,8'i ise maliyetini hesaplamadıklarını belirtmiştir.

Tablo 32. Eskime Maliyetleri.

Eskime Maliyetleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	82	75,9	75,9
Hayır	26	24,1	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 32'ye göre işletmelerin eskime maliyetini 82 işletme %75,9'u hesapladıklarını 26 işletme %24,1'i eskime maliyetini hesaplamadıklarını beyan etmişlerdir.

Tablo 33. Mahkeme Giderleri ve Sigorta Maliyetleri.

Mahkeme Giderleri ve Sigorta Maliyetleri	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	74	68,5	68,5
Hayır	34	31,5	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 33'e göre işletmelerin mahkeme giderleri ve sigorta maliyetini 74 işletme %68,5'i hesapladıklarını 34 işletme %31,5'i mahkeme giderleri ve sigorta maliyetini hesaplamadıklarını beyan etmişlerdir.

Tablo 34. Kusurlu Mamullerin Geri Kazanılmasına İlişkin Maliyetler.

Kusurlu Mamullerin Geri Dönmesine İlişkin Maliyetler	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	79	73,1	73,1
Hayır	29	26,9	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 34'de gösterildiği gibi işletmelerin kusurlu mamullerin geri dönmesine ilişkin maliyetini 79 işletme %73,1'i hesapladıklarını, 29 işletme %26,9'u kusurlu mamullerin geri dönmesine ilişkin maliyetini hesaplamadıklarını beyan etmişlerdir.

Tablo 35. Tüketici Şikâyetlerinin Karşılanması ve Tazmin Edilmesi İçin Katlanılan Maliyetler.

Tüketici Şikâyetlerinin Karşılanması ve Tazmin Edilmesi İçin Katlanılan Maliyetler	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	77	71,3	71,3
Hayır	31	28,7	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 35’de işletmelerin tüketici şikâyetlerinin karşılanması ve tazmin edilmesi için katlanılan maliyetleri 77 işletme %71,3’ü hesapladıklarını, 31 işletme %28,7’i hesaplamadıklarını ifade etmişlerdir.

Tablo 36. Mamulün Doğru Kullanılması İçin Hazırlanan Belgeler ve Reklam Çalışmaları İçin Katlanılan Maliyetler.

Mamulün Doğru Kullanılması İçin Hazırlanan Belgeler ve Reklam Çalışmaları İçin Katlanılan Maliyetler	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Evet	74	68,5	68,5
Hayır	34	31,5	100,0
Toplam	108	100,0	

Tablo 36’da işletmelerin mamulün doğru kullanılması için hazırlanan belgeler ve reklam çalışmaları için katlanılan maliyetlerini 74 işletme %68,5’i hesapladıklarını, 34 işletme %31,5’i hesaplamadıklarını beyan etmiştir.

Sonuç

İşletmeler devamlılığını daha iyiye taşımak için ve karını maksimize etmek için kalite maliyetlerine önem verdiği görülmektedir. Yıllık üretim kapasitelerine ve yıllık kapasite kullanımları incelendiğinde işletmelerin tam verimle çalışmadığı göze çarpmaktadır. KOBİ işletmelerin ürün çeşitliliklerinin orta ölçekte kaldığı görülmektedir.

İşletmelerin yarısından fazlası bütün denetimleri ve AR-GE çalışmalarını yapmaktadır. Bu da işletmenin kalitesini artırmakta ve satış hızlarının da aynı yönde arttığı görülmektedir. İşletmelerin kendi bünyelerinde büyüyebilmesinin en önemli adımlarının kalite maliyetine verilen önemden geçtiği analiz sonuçlarında göstermektedir.

Kaynakların daha iyi ve daha doğru kullanımı sayesinde, iyi bir planlama ile üretim artışı, defolu ürünlerin ise azaldığı ortaya çıkacaktır.

İşletmelerin kalite maliyet raporlama ve bilgilendirmenin yetersiz olduğu göze çarpmaktadır. İşletmelerin bu konuda daha duyarlı davranmaları gerekmektedir.

Kaynakça

- Altuğ, O. (2001), Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi,13.Baskı; İstanbul.
- Albez, A., Korkulu, A., ve Yılmaz, B. (2016). Kalite Maliyeti ve Karlılık İlişkisi: Üniversite Yemekhanesinde Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1563-1580.
- Akgül, M. (2005). Kalite Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemine Entegrasyonu, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 5(15), 31-48.
- Çabuk, Y. (2005). Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerini Ölçmede Kullanılan Yöntemler, ZKÜ Batı Orman Fakültesi Dergisi, 7(7), 1-8.

Çetin, A.C., Çeltikçi, S. (2020). Küçük ve Orta Ölçekteki işletmelerin Sorunları Üzerine Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32 38-52.

Dönmez, A., Demirel Utku, B. (2009). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kalite Maliyetleri Üzerine Bir Araştırma: Antalya Örneği, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 18, 30-50.

Karcıoğlu, R. Stratejik Maliyet Yönetimi, Aktif Yayınevi, İstanbul, 2000

Koç, T., Demirhan, O. (2007). Önleme ve Değerlendirme Maliyetleri ile Uygunsuzluk Maliyeti Arasındaki İlişkinin Analizi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(11), 87-97.

Orhan, M.S., Dursun, A. (2006). Kalite Maliyetleri Açısından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 5(6), 37-52.

Öztürk, D. (2017). KOBİ'lerin Tam Zamanında Üretim Sisteminde Tedarikçi İlişkilerinin Belirlenmesi, International Journal of Academic Value Studies, 3(13)

Özbirecikli, M. (2001). Kalite Maliyetlerinin Muhasebe Sistemindeki Yeri ve Yönetimsel Kararlara Etkileri, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 1(4), 81-98.

Raiborn, Cecily, ve Kinney (1999). Barfield. Managerial Accounting, Third Edition, South Western College Publishing Copyright,

Uyar, A. (2007). Kalite Maliyetleri Açısından 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 36, 199-208.

Yıldıztekin, İ. (2005). Kalite Maliyetleri Ölçümlerinde Belirlenen Fırsat Maliyetleri, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1).

Yumak, G. ve Oğuzhan, A. (2005). İşletmelerde Kalite Maliyet Sistemleri: Bir Uygulama, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(7), 1-12.

Yükçü, S. (1998), Maliyet Muhasebesi, Genişletilmiş 3. Baskı, Anadolu Matbaacılık, İzmir.

**TOPLULUK ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE YOLCU TALEP TAHMİNİNDE
ÖZELLİK SEÇİMİ YÖNTEMLERİNİN ETKİSİ**
EFFECT OF FEATURE SELECTION METHODS IN PASSENGER DEMAND
FORECAST USING ENSEMBLE LEARNING

Arş. Gör., Ali Doğan GÜMÜŞSOY

Gebze Teknik Üniversitesi, Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü

Prof. Dr., Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Gebze Teknik Üniversitesi, Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü

ÖZET

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler sonucunda veri üreten aygıtların sayısındaki artış, gerçek zamanlı toplanan verilerin miktarında da artışa sebep olmaktadır. Veri miktarındaki artışla meydana gelen büyük veri yapıları içerisinde amaca uygun biçimde anlamlı bilgilerin elde edilmesi süreci Yapay Zeka alanı sayesinde mümkün hale gelmektedir. Karmaşık ve büyük veri yapılarından anlamlı bilgilerin elde edilmesini sağlayan Yapay Zeka alt dallarından Makine Öğrenmesi, veri madenciliği süreçlerindeki yeteneği ve oluşturduğu yüksek doğruluklu tahmin modelleri ile ön plana çıkmaktadır.

Makine Öğrenmesi yöntemlerinden tek bir öğrenicinin kullanıldığı yaklaşımlarda tahmin performansı genellikle düşük olmaktadır. Bu yüzden birden fazla modelin eğitilmesi ve tahmin sonuçlarının birleştirilmesiyle nihai tahminin elde edildiği topluluk öğrenmesi yöntemleri kullanılmaktadır.

Büyük veri miktarındaki artış ile tahmin modellerinde kullanılacak özellik sayılarında da artış meydana gelmektedir. Kurulacak tahmin modellerinin yüksek tahmin performansına sahip olması amacıyla veri seti içerisindeki özellikler arasından alakasız ve gereksiz özelliklerin filtre ve sarmalayıcı gibi özellik seçimi yöntemleri ile modelin dışında tutulması gerekmektedir.

Bu çalışmada kentleşme hızının artmasıyla birlikte ulaşım alanında yaşanan zorlukların üstesinden gelmesi amacıyla ciddi yatırımların yapıldığı toplu taşıma sistemlerine yönelik mekânsal karar desteği sağlayacak bir metodoloji önerilmiştir. İstanbul ve Kocaeli illerine ait 5 ilçede gerçekleştirilen çalışmada toplu taşıma sistemlerine ait yolcu talebinin topluluk öğrenmesi metotları ile tahmin edilmesinde özellik seçimi yöntemlerinin tahmin doğruluğuna olan etkisi incelenmiştir. Çalışma kapsamında yolcu talebini etkileyen özellik kümesine Pearson Korelasyon ve Ardışık İleri Yönde Seçim yöntemleri uygulanmış ve elde edilen alt özellik kümeleri ile Rastgele Orman ve XGBoost tahmin modelleri kurulmuştur. Kurulan tahmin modelleri, performans karşılaştırma metrikleri ile kıyaslanmış ve Ardışık İleri Yönde Seçim yöntemiyle elde edilen özellik kümesine dayalı XGBoost modelinin en iyi performansı gösterdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Topluluk Öğrenmesi, Özellik Seçimi, Yolcu Talep Tahmini

ABSTRACT

With advancements in Information and Communication Technologies, the number of data-generating devices has increased, leading to a corresponding rise in the amount of real-time collected data. The extraction of meaningful information from large-scale data structures generated by this increase in data volume has become possible through the field of Artificial Intelligence. Machine Learning, a subfield of Artificial Intelligence that enables the extraction

of meaningful patterns from complex and large data sets, stands out with its strong capabilities in data mining processes and the creation of highly accurate prediction models. In Machine Learning methods, approaches that rely on a single model often suffer from low predictive performance. Therefore, ensemble learning methods, which involve training multiple models and combining their prediction outputs to generate a final prediction, are employed.

With the increase in data volume, the number of features used in prediction models has also grown. To ensure high prediction performance, irrelevant and unnecessary features in the dataset should be excluded from the model using feature selection methods such as filter and wrapper techniques.

In this study, a methodology that provides spatial decision support for public transportation systems, where significant investments are made to overcome challenges caused by increasing urbanization, has been proposed. The study, conducted in five districts from the provinces of Istanbul and Kocaeli, examines the impact of feature selection methods on the prediction accuracy of passenger demand using ensemble learning methods. Pearson Correlation and Sequential Forward Selection methods were applied to the feature set affecting passenger demand, and prediction models were built using the Random Forest and XGBoost algorithms with the resulting feature subsets. The constructed models were compared using performance evaluation metrics, and it was observed that the XGBoost model based on the feature subset obtained via Sequential Forward Selection showed the best performance.

Keywords: Ensemble Learning, Feature Selection, Passenger Demand Forecast

1. GİRİŞ

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanı, her geçen gün önemli gelişmeler göstermektedir. Bilgi Teknolojileri için daha geniş bir tanım olan BİT, internet, kablosuz ağlar, cep telefonları, bilgisayarlar, yazılımlar, sosyal ağlar ve kullanıcıların dijital biçimde bilgiye erişebilmesini, paylaşmasını, depolamasını ve iletilmesini sağlayan tüm iletişim teknolojilerini kapsamaktadır (Web 1, 2025). Artık günümüzde telefonlar ve diğer elektronik cihazların, insan hayatının her anına eşlik etmeye başlaması sonucunda son yıllarda gerçek zamanlı üretilen veri miktarı artmış ve artan veri miktarları sonucunda büyük veri yapıları meydana gelmiştir (Smalec, 2021). Bu gelişmelere, toplu taşıma sistemlerinde kullanılan akıllı kart teknolojisi örnek verilebilmektedir (Bagchia ve White, 2005). Akıllı kart teknolojisi sayesinde yolcuların seyahat zamanları, kullanmış oldukları ulaşım modu ve istasyon veyadurak gibi veriler toplanabilmekte, depolanabilmekte ve servis edilebilmektedir. Böylece, belirli bir ulaşım moduna ait istasyon veya duraklara ilişkin geçmiş yolcu talep verileri işlenerek toplu taşıma sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olan yolcu talep tahminine yönelik çalışmalar gerçekleştirilebilmektedir.

Yaşanan bu gelişmeler neticesinde çok çeşitli kaynaklardan üretilen verilerin işlenmesi doğrultusunda elde edilen bilgiler tüm organizasyonlar için hayati önem taşımaktadır. Ancak organizasyonlar için büyük veri kalıpları içerisinde anlamlı veri kalıplarının çıkarılması süreci karar vericiler için aşılması güç zorluklar içermektedir. Bu zorlukların üstesinden gelinmesi, büyük veri yapılarından anlamlı bilgilerin çıkarılmasını sağlayan yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler sonucunda daha kolay bir hale gelmektedir. İnsan davranışını derinlemesine anlamaya çalışan bir bilim dalı olan yapay zekâ, bilgi temsili ile akıl yürütme, öğrenme, tahmin üretme, doğal dil işleme ve bilgisayar ile görme gibi alanların tümünde çeşitli katkılar sağlamaktadır (Escorcía Guzman vd., 2022). Büyük veriler odağında yapay zekâ, veri madenciliği ile büyük veri içerisindeki farklı kalıpları ve ilişkilerin analizini sistematik biçimde gerçekleştirme, tanımlama ve faydalı kalıpları ortaya çıkarma yeteneği

sunmaktadır (Misra vd., 2016; Ateş vd., 2020). Yapay zekâ alanının alt alanlarından birisi olan makine öğrenmesi yöntemleri ile gerçekleştirilebilen veri madenciliği süreçleri sayesinde geçmiş verilere dayanarak gelecekteki durumlara yönelik tahmin modellerinin geliştirilebilmekte ve bu modeller aracılığıyla karar verme süreçleri desteklenmektedir (Ateş vd., 2020).

Makine öğrenmesi yöntemleri ile gerçekleştirilen tahmin çalışmalarında yalnızca tek bir öğreniciye dayalı modellerin genelleme kabiliyeti sınırlı olabilmektedir. Bu nedenle, daha yüksek genelleme kabiliyetine sahip modellerin oluşturulması amacıyla birden fazla öğrenicinin bir araya getirildiği topluluk öğrenmesi (ensemble learning) yöntemleri uygulanmaktadır. Kurulan tahmin modellerinde veri setleri içerisindeki bağımsız değişkenler kullanılarak bağımlı değişkenin değeri tahmin edilmektedir. İçerisinde bulunduğumuz büyük veri çağında çok sayıda bağımsız değişken içeren veri setleri kurulabilmektedir (Sagi ve Rokach, 2018). Ancak bu veri setleri içerisinde yer alan bazı değişkenler tahmin edilmek istenen bağımlı değişken ile ilgisiz veya veri seti açısından fazlalık olabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı çok sayıda bağımsız değişkenin kullanılması her zaman için yüksek performanslı modeller oluşturulmasını sağlamaz. Bu yüzden özellik seçimi yöntemleri ile ilgili veri seti içerisinden alakasız ve fazlalık olan değişkenlerin tespiti yapılması, veri setinden elenmesi ve model performansına olan etkisinin test edilmesi gerekmektedir (Ratnasingam ve Muñoz-Lopez, 2023).

Toplu taşıma sistemlerine yönelik yolcu talep tahmin modelleri için düşünüldüğünde yolcu talebini etkileyen coğrafi ve takvimsel özellikler bağımsız değişken olarak ifade edilmekte iken geçmiş yolcu talebi verileri bağımlı değişken olarak ifade edilmektedir. Coğrafi anlamda kentsel ilgi noktaları ve demografik yapı gibi özellikler bir toplu taşıma sistemi için genel yolcu talebini oluştururken, hafta içi ve mevsim gibi özellikler günlük değişen yolcu talebini oluşturmaktadır. İfade edilen bağımsız ve bağımlı değişkenlerden oluşan veri setleri, topluluk öğrenmesi yaklaşımına dayalı tahmin modellerinin kurulmasında kullanılmaktadır.

1.1. Literatür Özet

Literatür incelendiğinde, Baro ve Khoudjai, yaptıkları çalışmada toplu taşıma sistemlerinden birisi olan tren ulaşım modu için hizmet verilen istasyon ve güzergahı gibi özelliklere dayalı coğrafi ve seferin gerçekleştiği gün gibi takvimsel özellikleri içeren veri setlerinin ayrı ayrı ve birlikte kullanımıyla topluluk öğrenmesi metodlarından olan Rastgele Orman ile tahmin modelleri kurmuşlar ve elde ettikleri doğruluk sonucunda hem coğrafi hem de takvimsel veri setinin tek bir veri setinde Rastgele Orman yönteminde uygulanabilir olduğunu ifade etmişlerdir (Baro ve Khoudjai, 2021). Jie vd., günlük yolcu talebi tahmini için Doğrusal Regresyon, LASSO, Rastgele Orman ve ARIMA gibi farklı yaklaşımlara sahip yöntemler ile modeller kurmuşlardır. Çalışmalarında takvimsel özelliklerin yanında doğal afetler gibi özellikleri de değerlendirmişlerdir. Çalışmada en yüksek doğrulukta sonucun Rastgele Orman yöntemine ait olduğunu bulmuşlardır (Jie vd., 2021). Toque vd., akıllı kart teknolojisinin sağlamış olduğu verileri kullanarak her bir istasyona veya durağa giren yolcu sayısının tahminine yönelik bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada takvimsel özelliklere dayalı bir veri setinin kullanımı doğrultusunda Rastgele Orman, Uzun-Kısa Süreli Bellek (Long Short-Term Memory-LSTM) ve Yapay Sinir Ağları yöntemleri ile tahmin modelleri kurmuşlar ve performanslarını karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Model karşılaştırma sonuçları doğrultusunda Rastgele Orman modelinin daha yüksek doğrulukta tahminler elde ettiği sonucuna ulaşmışlardır (Toque vd., 2017).

1.2. Çalışmanın Amacı

Literatür incelendiğinde toplu taşıma sistemleri için gerçekleştirilen tahmin çalışmalarında topluluk öğrenmesine dayalı modellerin kullanımının yaygınlaştığı ve takvimsel özelliklerin sıklıkla değerlendirildiği ancak coğrafi özelliklerin çok kısıtlı biçimde ele alındığı görülmektedir. Ayrıca topluluk öğrenmesi yöntemleri ile gerçekleştirilen çalışmalarda modelin performansını etkileyebilecek özellik seçimi aşamasının atlandığı ve model performansı üzerine etkisinin test edilmediği gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, yüksek performansa sahip yolcu talep tahmin modellerinin kurulabilmesi için; coğrafi ve takvimsel özelliklerden oluşan bir veri setinin kurulması, topluluk öğrenmesi yöntemlerinden Rastgele Orman ve XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) yöntemlerine dayalı tahmin modellerinin kurulması ve özellik seçimi yöntemlerinin oluşturulacak tahmin modellerinin performansları üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılmasıdır.

2. ÇALIŞMA BÖLGESİNİN TESPİTİ VE VERİ SETİNİN OLUŞTURULMASI

Çalışma kapsamında, yolcu talebinin hem coğrafi hem de takvimsel anlamda etkilendiği dikkate alınarak bu özellikler bakımından çeşitlilik barındıran İstanbul ve Kocaeli illerine ait Tuzla, Pendik, Çayırova, Darıca ve Gebze ilçeleri çalışma bölgesi olarak belirlenmiştir. Veri setleri, çalışma sınırları içerisinde bulunan banliyö treni ve metro istasyonlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Modellerin eğitiminde kullanılacak olan bağımlı değişken geçmiş yolcu verileri ve bağımsız değişkenler, takvimsel ve coğrafi özellikler açık veri kaynaklarından elde edilmiştir. Coğrafi ve Takvimsel özellikleri içeren veri seti **Tablo 1**'de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışma kapsamında oluşturulan takvimsel ve coğrafi özellikleri barındıran veri seti.

Takvimsel	Coğrafi
- Hafta içi / hafta sonu - Mevsim (Kış, İlkbahar, Yaz, Sonbahar) - Eğitim öğretim takvimi - Yaz tatili - Hava olayları - Milli bayramlar - Bayram - Resmî tatil	İstasyon Hizmet Alanında; Otobüs Durağı, Taksi Durağı, Sağlık Merkezi, Eğitim Binası, Kurum Binası, Rekreasyon Alanı, Dini Tesis, Farklı Ulaşım Modu, Eğlence Mekânı, Restoran, Spor Tesisi, Nüfus, Hane Halkı, Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu, Alım Gücü İndeksi, 15-29 Yaş Aralığında Nüfus, 15-29 Yaş Aralığında Nüfusun Tüm Nüfus İçerisinde Oranı, İşsizlik Oranı

Çalışma kapsamında takvimsel özellikler veri setine ikili değişken (boolean) şeklinde dahil edilirken, coğrafi özellikler her bir istasyonun hizmet alanı dikkate alınarak veri setine dahil edilmiştir. Demiryolu altyapısının kullanan ulaşım sistemlerine ait istasyonlar için 800 metrelik bir bölge hizmet alanı olarak kabul edilmektedir (Ryus, 2013). Çalışmada kullanılan istasyonlar için hizmet alanları, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımında ağ tabanlı analizlerden yararlanılarak gerçek yürüme mesafelerine dayalı olarak oluşturulmuştur. Her bir istasyonun hizmet alanı içerisinde bulunan coğrafi özelliklerin miktarı veya demografik anlamda karşılığı olan sayısal değerler veri setine dahil edilmiştir. Oluşturulan veri setindeki özellikler arasından ilgisiz ve fazlalık olanların elenmesi amacıyla özellik seçimi yöntemleri uygulanmıştır.

3. ÖZELLİK SEÇİMİ

Makine öğrenmesi içerisindeki topluluk öğrenmesi yaklaşımının başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek faktörlerden birisi veri seti içerisinde yer alan ilgisiz ve fazlalık değişkenlerdir. Bu yöntemler, ilgisiz ve fazlalık değişkenlere karşı belirli bir direnç


gösterebiliyor olsa da bu değişkenlerin varlığı, depolama ve hesaplama maliyetlerini artırmanın yanında modelin yorumlanma kabiliyetini de düşürmektedir (Alsahaf vd., 2021). Özellik seçimi yöntemleri ile modeller daha kolay yorumlanabilmekte, öğrenme süresi kısaltılabilmekte, tahmin doğruluğu iyileştirilebilmekte ve yüksek boyut sorunu aşılabilmektedir (Ratnasingam ve Muñoz-Lopez, 2023). Bu kapsamda veri seti içerisindeki değişkenlerin seçimine yönelik Filtre (Filter), Sarmalayıcı (Wrapper) ve Gömülü (Embedded) özellik seçimi yöntemleri uygulanabilmektedir (Cai vd., 2018). Çalışma kapsamında oluşturulan veri setine Filtre yöntemlerinden Pearson Korelasyon ve Sarmalayıcı yöntemlerden Ardışık İleri Yönde Seçim (Sequential Forward Selection) yöntemleri uygulanmıştır.

3.1. Pearson Korelasyon

Veri seti içerisinde bulunan iki sürekli değişken arasındaki doğrusal ilişkinin ölçüsü korelasyon katsayısı ile ifade edilmektedir. Değişkenler arası doğrusal ilişki, bir değişkenin değerinde artış veya azalışın yaşanması durumunda başka bir değişkenin değerinde yaşanan artış veya azalışın yaşanması şeklinde gerçekleşmektedir. Bir değişkenin değerinin artması sonucu bir başka değişkenin değeri de artıyorsa aynı yönde yani pozitif korelasyon anlamı çıkarılmaktadır. Eğer bir değişkenin değeri artarken başka bir değişkenin değeri azalıyorsa zıt yönde yani negatif yönde korelasyon anlamı çıkarılmaktadır (Schober vd., 2018). Bu doğrultuda Pearson Korelasyon yönteminde X ve Y olarak ifade edilen iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi ifade eden korelasyon katsayısı (ρ) **denklem 1**'de gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır. Korelasyon katsayısına yönelik belirlenen eşik değere göre özellikler arasından fazlalık olanlar ve bağımlı değişken ile ilgisiz olanlar tespit edilmekte ve veri setinin dışında bırakılmaktadır (Bovkır vd., 2023).

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \quad (1)$$

Çalışma kapsamında Pearson Korelasyon, R yazılımı ortamında veri seti içerisindeki yolcu sayısı, coğrafi ve takvimsel özellikleri ifade eden tüm değişkenlere uygulanmıştır. Korelasyon değerlerinin mutlak değer şeklinde ifade edildiği matris **Şekil 1**'de gösterildiği şekilde oluşturulmuştur.



Şekil 1. Pearson Korelasyon matrisi.

Çalışma kapsamında ilgisiz özelliklerin tespiti amacıyla bağımsız değişken olan yolcu sayısı ile korelasyon katsayısı 0.1 değerinin altında olan bağımsız değişkenler veri setinden elimine edilmiştir. Daha sonrasında veri seti içerisindeki fazlalık değişkenlerin elenmesi amacıyla korelasyon katsayısı 0.7 ve üzeri olan her iki değişkenden birisi karar vericiler tarafından manuel biçimde elimine edilmiştir. Pearson Korelasyon sonucunda 29 bağımsız değişken içeren veri seti 11 bağımsız değişkene düşürülmüştür (Tablo 2).


Tablo 2. Pearson Korelasyon özellik seçimi sonucu oluşan yeni veri seti.

Takvimsel	Coğrafi
- Hafta içi / hafta sonu - Sonbahar - Eğitim Öğretim Takvimi	İstasyon Hizmet alanında; Otobüs durağı, Eğitim Binası, Farklı Ulaşım Modu, Nüfus Yoğunluğu, Alım Gücü İndeksi, 15-29 Yaş Aralığında Nüfus, İşsizlik Oranı

3.2. Ardışık İleri Yönde Seçim

Sarmalayıcı yöntemler içerisinde bulunan Ardışık İleri Yönde Seçim yönteminde boş bir veri seti içerisine model doğruluğunu en iyi şekilde artıran özelliklerin adım adım eklenmesi şeklinde bir özellik seçimi uygulanmaktadır. Belirli bir model için belirli bir ölçüt fonksiyonu kullanılarak tahmin doğruluğunu en iyi şekilde artıran değişkenler sırasıyla ilk aşamada boş olan veri setine eklenmektedir (Aboudi ve Benhlma, 2016).

Çalışma kapsamında Çoklu Doğrusal Regresyon modeli baz alınarak özelliklerin model doğruluğuna olan katkıları Ayarlanmış R^2 (Adjusted R-squared) metriğine göre hesaplanmıştır. Ayarlanmış R^2 metriğinin doğası gereği eklenen her özellik model doğruluğunu artırıyor gibi gözükmemektedir. Ancak artışın çok belirgin olmadığı durumlarda model aşırı uyum eğiliminde olmakta ve bu yüzden bir durma noktası belirlenmelidir. Bu doğrultuda durma noktası olarak doğruluk artışının 0.001'den küçük olması durumu dikkate alınmıştır. Bu metriğe göre her bir adımda yeni eklenen değişkene göre tahmin modelinin doğruluğu ve durma noktası Şekil 2'de gösterilmiştir.



Şekil 2. Ardışık İleri Yönde Seçim için model doğruluğu ve durma noktası tespiti.

Ardışık İleri Yönde Seçim işleminde algoritma, ilk başta üç adet değişkenin yüksek doğrusal ilişki barındırması sebebiyle otomatik olarak veri setinden elimine etmiştir. Bu yüzden özellik seçimi 26 değişken üzerinden uygulanmış ve 20'nci değişkenin eklenmesinin ardından algoritma durmuştur. Böylece **Tablo 3**'te gösterilen 20 değişken ile yeni bir veri seti elde edilmiştir.

Tablo 3. Ardışık İleri Yönde Seçim özellik seçimi sonucu oluşan yeni veri seti

Takvimsel	Coğrafi
- Hafta içi / Hafta Sonu - Sonbahar - Eğitim Öğretim Takvimi - Hava olayları - Milli bayramlar	İstasyon Hizmet alanında; Otobüs durağı, Taksi Durağı, Eğitim Binası, Kurum Binası, Rekreasyon Alanı, Farklı Ulaşım Modu, Eğlence Mekânı, Restoran, Spor Tesisi, Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu, Alım Gücü İndeksi, 15-29 Yaş Aralığında Nüfus, 15-29 Yaş Aralığında Nüfusun Tüm Nüfus İçerisinde Oranı, İşsizlik Oranı

4. TOPLULUK ÖĞRENMESİ

Topluluk öğrenmesi, genellikle denetimli makine öğrenimi görevlerinde birden fazla öğreniciyi birleştiren yöntemler için kullanılan genel bir terimdir. Tek bir öğrenicinin kullanıldığı tahmin modellerinde yaşanan genelleme problemlerinin üstesinden gelinmesi amacıyla birden fazla öğrenicinin birleştirildiği bir yaklaşımdır. Karar ağaçlarının düşük hesaplama maliyeti gerektirmesi gibi özellikleri dolayısıyla birden fazla karar ağacının birleştirildiği karar ağacı tabanlı topluluk öğrenmesi yöntemleri oldukça popülerdir (Sagi ve Rokach, 2018). Bu kapsamda Torbalama (Bagging) ve Artırma (Boosting) en popüler topluluk öğrenmesi algoritmalarındandır. Çalışma kapsamında, karar ağaçlarına dayalı Torbalama yaklaşımını kullanan Rastgele Orman ve Artırma yaklaşımını kullanan XGBoost yöntemleri ile tahmin modelleri kurulmuştur.

4.1. Rastgele Orman ve XGBoost Yolcu Talep Tahmin Modellerinin Kurulması

Rastgele Orman, Breiman (2001) tarafından sınıflandırma ve regresyon problemleri için önerilen karar ağacı tabanlı bir topluluk öğrenmesi yöntemidir. Her bir karar ağacı veri seti içerisinde rastgele seçilen örneklerle ayrı ayrı oluşturulmakta ve regresyon problemleri için tahmin sonuçlarının ortalaması ve sınıflandırma problemlerinde oy çokluğu dikkate alınarak

nihai tahmin elde edilmektedir (Breiman, 2001; Seo vd., 2021). Rastgele Orman yönteminde model kurulumunda ayarlanması gereken ağaç sayısı (ntree) ve her bölünme esnasında rastgele seçilmekte olan özellik sayısı (mtry) hiper parametreleri bulunmaktadır.

XGBoost, Chen ve Guestrin tarafından 2016 yılında önerilen ağaç tabanlı bir topluluk öğrenmesi algoritmasıdır. Bu yöntem, genellikle yüksek doğruluk ve hızlı işlem süresi sağlarken, daha düşük hesaplama maliyeti ve daha az karmaşıklık ile çalışmaktadır (Chen ve Guestrin, 2016). Rastgele Orman yönteminde ağaçlar birbirinden bağımsız olarak paralel biçimde eğitilmekte iken XGBoost yönteminde her bir ağaç sıralı biçimde bir önceki ağacın hatalarını dikkate alarak eğitilmektedir (Shao vd., 2024).

Çalışma kapsamında Rastgele Orman ve XGBoost tahmin modelleri R yazılımı ortamında *randomForest* ve *xgboost* kütüphaneleri kullanılarak kurulmuştur. Orijinal veri seti, Pearson Korelasyon ve Ardışık İleri Yönde Seçim veri setlerine yönelik olarak tahmin modelleri kurulmuştur. Öncelikle veri seti %70 eğitim ve %30 test veri seti olarak ikiye ayrılmıştır. Böylece modellerin rastgele seçilmiş %70’lik veri üzerinden eğitilmesi ve sonrasında daha önce görmedikleri %30’luk veri üzerinden test edilmeleri sağlanmıştır. Daha sonrasında Rastgele Orman ve XGBoost modelleri kendilerine özgü hiper parametre değerleri ile kurulmuştur. Rastgele Orman için ağaç sayısı (ntree) hiper parametresi varsayılan değer olan 500 olarak ayarlanırken her bölünme esnasında rastgele seçilmekte olan özellik sayısı (mtry) hiper parametresi özellik sayısının 3’te biri olacak şekilde her bir veri setine özgü ayarlanmıştır. XGBoost hiper parametreleri için varsayılan hiper parametre değerleri kullanılmıştır.

5. MODEL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Çalışmada Rastgele Orman ve XGBoost modelleri Kök Ortalama Kare Hata (RMSE), R^2 , Ortalama Mutlak Hata (MAE) ve Ortalama Mutlak Yüzdesel Hata (MAPE) performans değerlendirme ölçütleri ile karşılaştırılmıştır. RMSE, tahmin edilen değerler ile gerçek değerler arasındaki farkların standart sapmasını ifade etmektedir ve **denklem 2’de** gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır (Asthana vd., 2023). R^2 , tahmin modelinin hedef değişkenin varyansını ne kadar açıklayabildiğini 0 ile 1 arasında değişen değerle ifade etmekte ve **denklem 3’te** gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır (Alone vd., 2025). MAE, bir tahmin ile gerçek değer arasındaki farkın mutlak değerini ifade etmekte ve **denklem 4’te** gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır (Asthana vd., 2023). MAPE, tahmin edilen ve gerçek değerler arasındaki tüm mutlak yüzdesel hataların ortalamasını ifade etmekte ve **denklem 5’te** gösterildiği şekliyle hesaplanmaktadır (Segovia vd., 2023).

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (2)$$

$$R^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y}_i)^2 / \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_i)^2 \quad (3)$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (4)$$

$$MAPE = (1/n) * \sum |(y_i - \hat{y}_i)/y_i| * 100\% \quad (5)$$

Çalışma kapsamında Pearson Korelasyon ve Ardışık İleri Yönde Seçim yöntemleriyle yapılan özellik seçimi sonucu elde edilen veri setlerine ve çalışmanın başındaki orijinal veri setine yönelik kurulan Rastgele Orman ve XGBoost tahmin modellerinin performansları karşılaştırılmıştır (**Tablo 4**).

Tablo 4. Tahmin modellerinin karşılaştırılması

	Rastgele Orman				XGBoost			
	RMSE	R^2	MAE	MAPE	RMSE	R^2	MAE	MAPE
Orijinal Veri Seti	860.853 3	0.954 4	516.589 8	9.4990	821.595 1	0.958 5	488.307 0	9.0154
Pearson Korelasyon	1047.40 9	0.932 7	624.757 6	11.564 9	1009.96	0.937 2	569.032 8	10.435 5
Ardışık İleri Yönde Seçim	956.837 8	0.943 8	577.884 4	10.605 7	889.910 3	0.951 2	520.798 5	9.6307

Model performans değerlendirme ölçütlerine yönelik sonuçlar incelendiğinde XGBoost tahmin modelinin tüm veri setleri için Rastgele Orman tahmin modeline kıyasla daha yüksek doğrulukta sonuç verdiği görülmüştür. XGBoost modeli için en yüksek doğruluğun orijinal veri setinden elde edildiği görülmüştür. Bu durum tüm değişkenlerin modele dahil edilmesinin tahmin doğruluğu açısından avantaj sağladığını göstermektedir. Ancak Ardışık İleri Yönde Seçim yöntemiyle elde edilen veri seti ile kurulan XGBoost tahmin modelinin orijinal veri setine yönelik tahmin modeliyle yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. Ayrıca modelin eğitim süresi dikkate alındığında Ardışık İleri Yönde Seçim yöntemi sonucu elde edilen veri setiyle kurulan XGBoost modelinin yaklaşık %20 oranında daha kısa eğitim süresine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda özellik seçiminin model doğruluğunda belirli bir düşüşe sebep olsa da hesaplama süresini önemli ölçüde düşürerek modelin hesaplama performansı anlamında avantaj sağladığı gözlemlenmiştir.

6. SONUÇLAR

BİT alanında yaşanan gelişmeler sonucunda veri üreten cihaz sayısında artış yaşanmış ve coğrafi referanslı veri boyutları katlanarak artmıştır. Toplu taşıma sistemleri odağında akıllı kart teknolojisinin toplu taşıma sistemlerinde kullanımıyla birlikte yolculara ait konumsal ve zamansal veriler toplanabilmekte ve bu verilerin kullanımı doğrultusunda toplu taşıma sistemlerinin sürdürülebilirliği için önemli olan yolcu talebinin tahminine yönelik modeller geliştirilebilmektedir. Ancak büyük veri kalıpları içerisinde anlamlı veri kalıplarının çıkarılması süreci karar vericiler için çeşitli zorluklar barındırmaktadır. Bu kapsamda karmaşık ilişkileri açıklamadaki yeteneğiyle bilinen yapay zekâ alt alanı makine öğrenmesine dayalı yöntemler, veri madenciliği süreçlerinde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda daha yüksek genelleme kabiliyetine sahip Rastgele Orman ve XGBoost topluluk öğrenmesi metotları kullanılarak yüksek doğrulukta tahmin modelleri kurulabilmektedir. Ancak literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında veri setleri içerisindeki ilgisiz ve fazlalık olan değişkenlerin elenmesine yönelik özellik seçimi uygulamasının model performansına olan etkisinin test edilmediği görülmüştür. Bu sebeple bu çalışmada toplu taşıma sistemlerine yönelik talep tahmin modellerinin kurulumu aşamasında coğrafi ve takvimsel özellikleri barındıran veri setine Pearson Korelasyon ve Ardışık İleri Yönde Seçim özellik seçimi yöntemleri uygulanarak elde edilen yeni veri setleri, Rastgele Orman ve XGBoost tahmin modellerinin

kurulumunda kullanılmıştır. Kurulan modeller tahmin doğruluğu bakımından RMSE, R^2 , MAE ve MAPE performans değerlendirme ölçütleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda XGBoost modelinin tüm veri setlerinde Rastgele Orman yöntemine kıyasla daha yüksek doğruluk verdiği görülmüştür. Bu sebeple özellik seçiminin model performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla XGBoost ile kurulan modeller karşılaştırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde orijinal veri seti ile kurulan modelin en yüksek doğruluğu verdiği görülmüştür. Ancak Ardışık İleri Yönde Seçim yöntemiyle elde edilen veri setinin de orijinal veri setiyle elde edilen model doğruluğuna kısmen yakın olduğu ve model performansının hesap süresi üzerinden değerlendirilmesi sonucunda %20 oranında daha düşük bir hesap süresi gerektirdiği görülmüştür. Böylece özellik seçimi işlem adımının model doğruluğu bakımından olumsuz etkisi olabileceği gibi hesaplama süresi bakımından ise önemli ölçüde avantaj sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada, büyük veri setlerinin bulunması durumunda çok sayıda değişken yerine ilgili ve fazlalık olmayan değişkenlerin seçimi sonucunda model eğitim sürelerinin düşürülebileceği ve aynı zamanda model doğruluğunun belirli ölçüde korunabileceği sonucuna varılmıştır. Böylece ileriki çalışmalar için model doğruluğu ve hesaplama süresi dengesi bakımından tercih edilebilir bir metodoloji sunulmuştur.

KAYNAKÇA

El Aboudi N., Benhlima L., (2016), Review on wrapper feature selection approaches, in “2016 International Conference on Engineering MIS (ICEMIS)”, 1–5.

Alone A., Shukla A. K., Nandan G., Pattanaik D. R., (2025), “Predicting temperature variability in major Indian cities using Random Forest Regression (RFR) Model: Predicting temperature variability in major Indian cities”, Journal of Earth System Science, 134(1), 38.

Alsahaf A., Petkov N., Shenoy V., Azzopardi G., (2021), “A framework for feature selection through boosting”, Expert Systems with Applications, 187, 115895.

Asthana P., Mishra S., Gupta N., Derawi M., Kumar A., (2023), “Prediction of student’s performance with learning coefficients using regression based machine learning models”, IEEE Access, PP, 1–1.

Ateş, E. C., Bostancı, G. E., & Msg, S. (2020). Big Data, Data Mining, Machine Learning, and Deep Learning Concepts in Crime Data. Ceza Hukuku Ve Kriminoloji Dergisi, 8(2), 293-319.

Bagchi M., White P., (2005), “The potential of public transport smart card data”, Transport Policy, 12, 464–474.

Baro J., Khouadjia M., (2021), Passenger flow forecasting on transportation network: sensitivity analysis of the spatiotemporal features, in “2021 International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW)”, 734–741.

Bovkir R., Ustaoglu E., Aydinoglu A., (2022), “Assessment of urban quality of life index at local scale with different weighting approaches”, Social Indicators Research, 165, 1–24.

Breiman L., (2001), “Random forests”, Machine Learning, 45, 5–32.

Cai J., Luo J., Wang S., Yang S., (2018), “Feature selection in machine learning: A new perspective”, *Neurocomputing*, 300, 70–79.

Chen T., Guestrin C., (2016), Xgboost: A scalable tree boosting system, in “Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining”, KDD '16, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 785–794.

Escorcia Guzman J. H., Zuluaga-Ortiz R. A., Barrios-Miranda D. A., Delahoz Dominguez E. J., (2022), “Information and communication Technologies (ict) in the processes of distribution and use of knowledge in higher education institutions (heis)”, *Procedia Computer Science*, 198, 644–649.

Jie H., Zou H., Xu Q., (2021), Forecasting daily mrt passenger flow in Taipei based on google search queries, in “2021 International Symposium on Computer Science and Intelligent Controls (ISCSIC)”, 46–50.

Misra R., Panda B., Tiwary M., (2016), Big data and ict applications: A study, in “Proceedings of the Second International Conference on Information and Communication Technology for Competitive Strategies”, ICTCS '16, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA.

Ratnasingam S., Muñoz-Lopez J., (2023), “Distance correlation-based feature selection in random forest”, *Entropy*.

Ryus P., Danaher A., Walker M., Nichols F., Carter B., Ellis E., Cherrington L., Bruzzone A., (2013), “Transit capacity and quality of service manual, 3rd ed.”.

Sagi O., Rokach L., (2018), “Ensemble learning: A survey”, *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 8, e1249.

Schober, P., Boer, C., & Schwarte, L. A. (2018). Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation. *Anesthesia and analgesia*, 126(5), 1763–1768.

Segovia J., Toaquiza J., Llanos J., Rivas D., (2023), “Meteorological variables forecasting system using machine learning and open-source software”, *Electronics*, 12, 1007.

Seo Y.-H., Yoon S., Kim D.-K., Kho S.-Y., Hwang J., (2020), “Predicting demand for a bike-sharing system with station activity based on random forest”, *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Municipal Engineer*, 174, 1–24.

Shao, Z., Ahmad, M. N., & Javed, A. (2024). Comparison of Random Forest and XGBoost Classifiers Using Integrated Optical and SAR Features for Mapping Urban Impervious Surface. *Remote Sensing*, 16(4), 665.

Smalec A., (2021), “Big data as a tool helpful in communication management”, *Procedia Computer Science*, 192, 5156–5165. Knowledge-Based and Intelligent Information Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021.

Toqué F., Khouadjia M., Come E., Trepanier M., Oukhellou L., (2017), Short long term forecasting of multimodal transport passenger flows with machine learning methods, in “2017 IEEE 20th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)”, 560–566.

Web 1, (2025), [https://aims.fao.org/information-and-communication-technologies-ict#:~:text=Information%20and%20Communication%20Technologies%20\(ICTs,other%20media%20applications%20and%20services](https://aims.fao.org/information-and-communication-technologies-ict#:~:text=Information%20and%20Communication%20Technologies%20(ICTs,other%20media%20applications%20and%20services), (Eriřim Tarihi: 27/06/2025).

MİKRO HAREKETLİLİK ERİŞİLEBİLİRLİĞİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ MEKANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE TESİS YER SEÇİMİ: GTÜ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ
FACILITY SITE SELECTION FOR MICRO-MOBILITY ACCESSIBILITY USING MULTI-CRITERIA SPATIAL ANALYSIS TECHNIQUES: THE CASE OF GTU CAMPUS

Ali Doğan GÜMÜŞSOY

Gebze Teknik Üniversitesi, Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü, ORCID: 0009-0003-3234-3585

Abdullah Uğur TOPAL

Gebze Teknik Üniversitesi, Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü, ORCID: 0000-0002-0505-6551

Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Prof. Dr., Gebze Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü,
ORCID: 0000-0003-4912-9027

ÖZET

Kentleşme ve trafik ile ilgili sorunların artmasıyla birlikte, bisiklet gibi mikro hareketlilik seçenekleri giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım modelleri ön plana çıkmakta; bisiklet ve yaya ulaşımı gibi alternatiflerin etkin planlanması ise hem çevresel hem de sosyal açıdan önemli faydalar sağlamakta ve kullanıcıların erişilebilirliğini artırmaktadır. Bu sayede, şehir içi ulaşımında yaşanan trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve enerji tüketimi gibi olumsuz etkilerin azaltılması hedeflenmektedir.

Bu çalışma, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kampüsü ölçeğinde mikro hareketlilik erişilebilirliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, mekânsal analiz teknikleri ile Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden biri olan Best-Worst Method (BWM) kullanılmıştır. İlk aşamada, kampüs içindeki fakülteler, yaya ve bisiklet yolları, toplu taşıma durakları, giriş çıkış noktaları, öğrenci yurdu ve kütüphane gibi önemli alanlara ilişkin detaylı coğrafi veri altyapısı oluşturularak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına aktarılmıştır. Erişilebilirlik üzerinde etkili olan kriterlerin önem dereceleri BWM yöntemiyle belirlenmiş ve elde edilen ağırlıklar mekânsal tabanlı analizlerle birleştirilmiştir. Öğrenci yoğunluğunu belirlemek için Kernel Yoğunluk (Kernel Density) analizi uygulanmış, mikro hareketlilik hizmet alanları ise Hizmet Alanı (Service Area) ve Çoklu Halka Tampon (Multiple Ring Buffer) analizleriyle modellenmiştir. Tüm analizlerin sonucunda, bisiklet istasyonları için tesis yer seçimini destekleyen bir uygunluk haritası üretilmiştir.

Elde edilen sonuçlar, sürdürülebilir ulaşım planlamasında mikro hareketlilik altyapısının stratejik konumlandırılması için yol gösterici nitelikte olup, kampüs ölçeğinde paylaşımlı bisiklet uygulamaları gibi çözümler için sağlam bir karar destek mekanizması sunmaktadır. Bu çalışma, kampüsteki mikro hareketlilik tesis yer seçimi için metodoloji sağlamış olup, kentsel alanlarda mikro hareketlilik planlamasına yönelik rehberlik edebilecek model ve yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mikro Hareketlilik, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV), Best-Worst Method (BWM)

ABSTRACT

With the increasing problems related to urbanization and traffic, micro-mobility options such as bicycles are gaining more and more importance. In this context, sustainable and environmentally friendly transportation models are coming to the forefront; effective planning of alternatives such as bicycle and pedestrian transportation provides significant environmental and social benefits and enhances user accessibility. In this way, it is aimed to reduce the negative effects observed in urban transportation such as traffic congestion, air pollution, and energy consumption.

This study aims to evaluate micro-mobility accessibility at the scale of Gebze Technical University (GTU) campus. In this scope, spatial analysis techniques and the Best-Worst Method (BWM), one of the Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) methods, were employed. In the first stage, a detailed geographic data infrastructure related to key areas such as faculties within the campus, pedestrian and bicycle paths, public transportation stops, entrance and exit points, student dormitories, and the library was created and transferred to a Geographic Information Systems (GIS) environment. The importance levels of the criteria affecting accessibility were determined using the BWM method, and the obtained weights were integrated with spatial-based analyses. Kernel Density analysis was applied to identify areas with high student density, and micro-mobility service areas were modeled using Service Area and Multiple Ring Buffer analyses. As a result of all the analyses, a suitability map supporting facility site selection for bicycle stations was produced.

The results obtained serve as a guide for the strategic positioning of micro-mobility infrastructure in sustainable transportation planning and provide a solid decision support mechanism for solutions such as shared bicycle applications at the campus scale. This study offers a methodology for facility site selection of micro-mobility within the campus and contributes to the development of models and methods that can guide micro-mobility planning in urban areas.

Keywords: Micro-Mobility, Geographic Information Systems (GIS), Multi-Criteria Decision-Making (MCDM), Best-Worst Method (BWM)

1. GİRİŞ

Ulaşım sektörü, Avrupa'daki sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefleri açısından kritik öneme sahiptir. 1990 yılından bu yana sektör emisyonları %26 artmış olup, bu eğilim sürdüğü takdirde 2030 itibarıyla toplam emisyonların %44'ünü oluşturacağı öngörülmektedir. Bu durum, ulaşım sisteminin fosil yakıtlardan arındırılarak elektrifikasyon ve temiz yakıt temelli çözümlere geçmesini zorunlu kılmaktadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşmak için ulaşımın hızla karbonsuzlaştırılması gerekmektedir (**Transport Environment, 2024**). Bu doğrultuda, kent içi ulaşımında çevresel etkileri azaltacak ve yaşam kalitesini artıracak yeni nesil ulaşım çözümlerine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu çözümler arasında ilk akla gelenlerden biri, kısa mesafeli yolculuklarda özel otomobillerin yerine geçebilecek olan mikro hareketlilik araçlarıdır. Bisiklet, e-bisiklet ve scooter gibi bireysel, küçük ve esnek taşıma araçlarını kapsayan mikro hareketlilik; hem ulaşım sisteminin verimliliğini artırma hem de daha sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler oluşturma açısından önemli bir potansiyele sahiptir (**Comi & Polimeni, 2024**). Bu çözümlerden biri olan bisikletlerin etkili bir ulaşım aracı olarak işlev görebilmesi, büyük ölçüde istasyon altyapısının doğru şekilde planlanmasına bağlıdır. Bisiklet paylaşım sistemlerinin verimliliğini artırmak ve kullanıcı erişimini kolaylaştırmak için istasyon konumlarının en uygun şekilde belirlenmesi kritik bir gerekliliktir. Bu doğrultuda, literatürde bu konuya odaklanan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.

Alkılınç ve ark. (2021)'nin yaptığı çalışmada ÇKKV yöntemlerinden AHP ile ve CBS yöntemleri bir arada kullanılarak kampüsteki öğrenci ve personelin kullanımına en uygun

bisiklet paylaşım istasyonlarının konumu belirlenmiştir. **Jahanshahi ve ark. (2018)**'lerinin yaptığı çalışmada, kriter ağırlıklarının belirlenmesinde AHP yöntemi kullanılmış, mevcut istasyonların sıralaması ise VIKOR yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Bulanık Mantık yaklaşımı da analiz sürecine dahil edilmiştir. Örneğin, İzmir Karşıyaka örneğinde yapılan bir çalışmada, AHP yöntemi ile kriter ağırlıkları belirlenmiş, Çok Amaçlı Optimizasyon Oran Analizi (MOORA) yöntemi ile mevcut ve potansiyel istasyonlar değerlendirilmiştir (**Kabak ve ark., 2018**). **Roslan ve Naharudin (2023)**'in yaptığı çalışmada ise elektrikli scooter paylaşım istasyonlarının potansiyel yerlerinin belirlenmesi için çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP kullanılmıştır.

Literatür incelendiğinde, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri (ÇKKV) ile Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin (CBS) birlikte kullanıldığı çeşitli çalışmaların bulunduğu görülmektedir. Ancak, özellikle kampüs ölçeğinde bu iki yöntemin entegrasyonuna yönelik uygulamalar oldukça sınırlıdır. Bunun yanı sıra, Best-Worst Method (BWM) ile CBS'nin birlikte kullanıldığı çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışma, mevcut metodolojik boşluğu doldurmayı hedefleyerek, BWM ve CBS entegrasyonunu kullanarak istasyon yeri seçimine yenilikçi bir yaklaşım getirmektedir.

2. MATERYAL VE METODLAR

2.1. Çalışma Alanının Belirlenmesi

Bu çalışmada uygulama bölgesi olarak Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kampüs alanı seçilmiştir. GTÜ kampüsü, Marmaray, kişisel araç, bisiklet, e-skuter gibi farklı ulaşım modlarının bir arada bulunduğu çok modlu bir yapıya sahiptir. Kampüs içerisinde ulaşım; motorlu taşıtlara ayrılan yolların yanı sıra bisikletliler ve yayalara özel olarak düzenlenmiş güzergâhlarla sağlanmaktadır. Fiziksel olarak ayrılmış bisiklet yolları ve koruma bantlı bisiklet şeritleri ile mikro mobilite kullanıcılarına yönelik altyapı desteklenmektedir. Ayrıca kampüs içerisinde motorlu taşıtların girişine kapalı, yalnızca yaya kullanımına açık alanlar da bulunmaktadır. Kampüsteki bisiklet yolu ağına ait harita Şekil 1'de sunulmaktadır.

GTÜ kampüsünün bu çalışma kapsamında seçilmesinde aşağıdaki etkenler belirleyici olmuştur:

- Kampüsün çok modlu ulaşım sistemine sahip olması,
- Yaya ve bisiklet kullanıcıları için uygun fiziksel altyapının bulunması,
- Üniversite kampüslerinin kontrollü ve sınırlı bir alan sunmaları nedeniyle pilot çalışmalar için elverişli olmaları,
- Kampüs içerisinde düzenli bir kullanıcı nüfusunun (öğrenciler, akademik/ıdari personel) bulunması.

Bu özellikler, kampüs ölçeğinde mikro hareketlilik erişilebilirliğinin değerlendirilmesi açısından GTÜ kampüsünü uygun bir örnek alan hâline getirmiştir.



Şekil 1. GTÜ Kampüs Haritası

2.2. Bisiklet İstasyonu Uygunluk Analizinde Etkili Kriterler ve Veri Altyapısının Oluşturulması


Bisiklet istasyonları için uygun konumların belirlenmesinde kullanılacak kriterlerin seçimi önemli bir adımdır. Bu çalışmada belirlenen kriterler, literatürde genel bisiklet istasyonu yeri seçiminde yaygın olarak kullanılan kriterlerden ziyade (Bahadori ve ark. (2021); Eren ve Katanalp (2022)), kampüsün fiziksel ve işlevsel özellikleri dikkate alınarak özel olarak tanımlanmıştır (Alkılınç ve ark., 2021). Bu kriterlerin belirlenmesinde, kampüs içindeki öğrenci yoğunluğu, toplu taşıma erişimi, bisiklet altyapısının mevcut durumu gibi faktörler öncelikli olarak ele alınmıştır (Tablo 1). Böylece, sadece teorik verilere değil, aynı zamanda yerel koşullar ve kullanıcı ihtiyaçlarına dayanan daha işlevsel ve sürdürülebilir bisiklet istasyonu yerleşimleri hedeflenmiştir. Bu yaklaşım, kampüs içi ulaşımın etkinliğini artırmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek açısından büyük önem taşımaktadır.

Tablo 1: Bisiklet İstasyonu Yer Seçimi Kriterleri

Kriter Kodu	Kriter Adı
K1	Öğrenci Yoğunluğu
K2	Bisiklet Yoluna Yakınlık
K3	Toplu Taşıma Duraklarına Yakınlık
K4	Giriş/Çıkış Kapılarına Mesafe
K5	KYK Öğrenci Yurdu
K6	Kütüphane
K7	Market/Kırtasiye/Kafeterya/Restoran
K8	Spor Tesisleri
K9	Yaya Erişebilirliği

Çalışma kapsamında, GTÜ kampüsüne yönelik bir coğrafi veri altyapısı oluşturulmuştur. Bu amaçla, kampüs alanına ilişkin mekânsal veriler hem açık veri kaynaklarından temin edilmiş hem de ihtiyaç duyulan detaylar elle sayısallaştırma yöntemiyle elde edilmiştir. Bu kapsamda,

kampüs sınırları, fakülte, enstitü ve idari binalar, bisiklet yolları, yaya yolları, motorlu taşıt yolları, giriş kapıları ve kampüs içi toplu taşıma durakları gibi temel ulaşım ve yapı verileri Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımı olan ArcGIS ortamına aktarılmıştır. Bu şekilde oluşturulan veri altyapısı, erişilebilirlik analizleri ve çok kriterli değerlendirmeler için temel bir zemin sağlamaktadır (Şekil 2).



Şekil 2. GTÜ Kampüs Veri Katmanları

2.3. Best-Worst Method (BWM)

Best Worst Method (BWM), çok kriterli karar verme (MCDM) problemlerinde kriter ağırlıklarının belirlenmesi için geliştirilmiş sistematik ve etkili bir yöntemdir. 2015 yılında Prof. Jafar Rezaei tarafından ortaya konan bu yöntem, geleneksel yaklaşımlara—örneğin AHP'ye—göre daha az sayıda ikili karşılaştırma gerektirmesi sayesinde tutarlılığı artırmakta ve hesaplama süresini önemli ölçüde kısaltmaktadır (Rezaei, 2015).

Aşağıda bu yöntemin temel adımları detaylı olarak açıklanmaktadır:

1. Kriterlerin Belirlenmesi:
 - Karar verici, değerlendirme kriterlerini tanımlar.
2. En iyi (best) ve en kötü (worst) kriterin seçilmesi:
 - Karar vericiye göre en önemli (Best) ve en önemsiz (Worst) kriter seçilir.
3. En iyi kriterin diğer kriterlere göre karşılaştırılması (Best-to-Others):
 - En iyi kriterin diğer kriterlere göre ne kadar daha önemli olduğu 1–9 ölçeğiyle puanlanır.

4. Diğer kriterlerin en kötü kritere göre karşılaştırılması (Others-to-Worst):
 - Her bir kriterin, en kötü kritere göre ne kadar daha önemli olduğu yine 1–9 ölçeğiyle puanlanır.
5. Optimizasyon ile ağırlıkların hesaplanması:
 - Karar vericinin verdiği karşılaştırmalardan tutarlılığı en yüksek olan kriter ağırlıkları (weights) çözülür.
 - Bu genellikle lineer programlama ile yapılır.

3. UYGULAMA

3.1. Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi - Best-Worst Method

Bu çalışmada, kampüs içi mikro hareketlilik erişilebilirliğinin değerlendirilmesinde, karar verme sürecine sistematik bir yaklaşım kazandırmak amacıyla Best-Worst Method (BWM) kullanılmıştır. Coğrafi veri altlığı oluşturulduktan sonra, bir bisiklet istasyonunun konumlandırılmasında etkili olabilecek faktörler dikkate alınarak toplam dokuz kriter belirlenmiştir (Tablo 2). Kriterlerin belirlenmesinin ardından, bunların göreceli önem düzeylerini ortaya koymak amacıyla BWM yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen ağırlıklar, kampüs içerisindeki mikro hareketlilik olanaklarını etkileyen faktörlerin birbirlerine göre önem sırasını nicel olarak ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda yapılan analizler sonucunda, Yaya Erişilebilirliği (K9) kriteri en yüksek ağırlığa sahip kriter olarak öne çıkmıştır. Bu durum, kampüs içi ulaşılabilirliğin ve altyapının bisiklet kullanımına uygunluğu açısından yaya erişiminin belirleyici bir unsur olduğunu göstermektedir. Öğrenci Yoğunluğu (K1), Bisiklet Yoluna Yakınlık (K2), Giriş/Çıkış Kapılarına Mesafe (K4), Kütüphane (K6) ve Market/Kırtasiye/Kafeterya/Restoran (K7) kriterleri ise eşit ağırlıkla değerlendirilmiş; bu kriterlerin kampüs yaşamındaki hareketlilik ve hizmetlere erişim açısından dengeli bir öneme sahip olduğu görülmüştür. Buna karşılık, Spor Tesisleri (K8) ise en düşük ağırlığa sahip kriter olmuştur.

Elde edilen bu ağırlıklar, Kernel yoğunluk, hizmet alanı ve tampon analizi gibi CBS analizleriyle entegre edilerek mikro hareketlilik için çok kriterli bir karar destek mekanizması oluşturmuştur.

Tablo 2. Bisiklet İstasyonu Yer Seçimi Kriter Ağırlıkları


Kriter Kodu	Kriter Adı	Kriter Ağırlığı
K1	Öğrenci Yoğunluğu	0,1261
K2	Bisiklet Yoluna Yakınlık	0,1261
K3	Toplu Taşıma Duraklarına Yakınlık	0,063
K4	Giriş/Çıkış Kapılarına Mesafe	0,1261
K5	KYK Öğrenci Yurdu	0,063
K6	Kütüphane	0,1261
K7	Market/Kırtasiye/Kafeterya/Restoran	0,1261
K8	Spor Tesisleri	0,0336
K9	Yaya Erişilebilirliği	0,2101

3.2. Kriterlerin CBS Tabanlı Mekânsal Analizleri

3.2.1. Mikro Hareketlilik Kernel Yoğunluk Analizi


Kampüs içi öğrenci odaklı paylaşımlı bisiklet sistemi planlamasında, bisiklet talebinin yoğun olduğu bölgelerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, her fakülte, bölüm ve enstitü binasında kayıtlı öğrenci sayıları kullanılarak ArcGIS yazılımı üzerinde Kernel Yoğunluk (Density) Analizi gerçekleştirilmiştir. Kernel Yoğunluk yöntemi, mekânsal verilerdeki yoğunlukları yüzey olarak modelleyerek öğrenci dağılımının yoğun olduğu alanları görselleştirmeyi sağlamıştır. Analiz sonucunda elde edilen yoğunluk haritası, daha sonra yeniden sınıflandırma yöntemi ile dört kategoriye ayrılmıştır; bu kategoriler arasında “4” en yüksek öğrenci yoğunluğunu temsil etmektedir (Şekil 3). Bu yoğunluk haritası, bisiklet

istasyonu yer seçimi ve mikro hareketlilik erişilebilirliği planlamasında karar destek aracı olarak kullanılmıştır.



3.2.2. Mikro Hareketlilik Hizmet Alanı Analizi


GTÜ kampüsüne çeşitli ulaşım araçlarıyla gelen öğrenciler, kampüs giriş noktalarından sonra hedeflerine yaya olarak devam etmektedir. Bu nedenle, özellikle ana giriş kapısının yaya erişilebilirlik düzeyinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla, ArcGIS yazılımında network (ağ) tabanlı bir yöntem olan Hizmet Alanı (Service Area) Analizi kullanılarak kampüs ana giriş kapısına olan yaya erişim süreleri hesaplanmıştır. Analiz kapsamında yürüme süreleri; 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika ve 15 dakikadan fazla olmak üzere dört kategoriye ayrılmış ve bu süre dilimlerine göre erişilebilirlik haritası oluşturulmuştur (Şekil 4). Yaya erişiminin düşük olduğu yerler bisiklet istasyonu için daha yüksek önem düzeye sahip olacak şekilde 1'den 4'e göre derecelendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, kampüs içi mikro hareketlilik planlamasında hizmet alanlarının belirlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik önemli bilgiler sunmaktadır.



Şekil 4. Yaya Erişilebilirliği

3.2.3. Mikro Hareketlilik Tampon Analizi


Kampüs içi mikro hareketlilik planlamasında, toplu taşıma durakları, kampüs giriş ve çıkış noktaları, öğrenci yurdu ve kütüphane gibi kritik lokasyonların bisiklet istasyonu yer seçimindeki etkisi analiz edilmiştir. Toplu taşıma duraklarına olan yakınlığı göstermek için noktasal veri üzerinden Çoklu Halka Tampon (Multiple Ring Buffer) analizi uygulanmıştır. Benzer şekilde, kampüs giriş ve çıkış kapılarına olan mesafeler de aynı yöntemle değerlendirilmiş ve kampüs içerisindeki yaya ve bisiklet erişimini destekleyecek uygun lokasyonların belirlenmesine katkı sağlanmıştır. Ayrıca, tamamlanmak üzere olan öğrenci yurdu ve kampüs kütüphanesi çevresindeki kullanım potansiyelini belirlemek için aynı analizler yapılmış olup elde edilen sonuçlar yeniden sınıflandırılarak hizmet alanları dört seviyede gösterilmiştir (Şekil 5). Yine bunlara ek olarak, Market/Kırtasiye/Kafeterya/Restoran noktaları, bisiklet yol ağı ve spor tesislerine yakınlık için de tampon analizi yapılmıştır. Bu analizler, kampüs içi paylaşımlı bisiklet sisteminin yer seçiminde stratejik kararlar alınmasına ve erişilebilirliğin artırılmasına olanak tanımaktadır.



Şekil 5. Örnek Yakınlık Haritaları

3.2.4. Uygunluk Haritası

Son aşamada, BWM ile belirlenen kriter ağırlıkları, ArcGIS'in Raster Calculator aracı kullanılarak yeniden sınıflandırılmış kriter analiz sonuçları ile çarpılmış ve toplanarak kapsamlı bir uygunluk haritası oluşturulmuştur (Şekil 6). Elde edilen uygunluk haritası incelendiğinde, kampüs ana giriş ve protokol giriş kapısı, Marmaray durağı güneyindeki kampüs giriş kapısı ile kütüphane çevresinin bisiklet istasyonu yer seçimi için yüksek uygunluk taşıdığı belirlenmiştir.



Şekil 6. Bisiklet İstasyonları Uygunluk Haritası

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kampüsü ölçeğinde mikro hareketlilik erişilebilirliği, mekânsal analiz teknikleri ve Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılarak kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Kampüs içerisindeki farklı altyapı ve kullanım alanlarına dair ayrıntılı coğrafi veri altyapısı oluşturulması, erişilebilirlik üzerinde etkili kriterlerin Best-Worst Method (BWM) ile ağırlıklandırılması ve bu ağırlıkların CBS analizleriyle entegre edilmesi sayesinde mikro hareketlilik için uygun alanların belirlenmesi mümkün olmuştur.

Kernel Yoğunluk, Hizmet Alanı ve Çoklu Halka Tampon analizleri, kampüs içerisindeki öğrenci yoğunluğu ve erişim dinamiklerini başarılı şekilde yansıtarak, mikro hareketlilik hizmetlerinin daha etkin planlanmasına olanak sağlamıştır. Oluşturulan uygunluk haritaları, kampüs ana giriş kapıları, Marmaray durağı güneyindeki giriş ve kütüphane çevresi gibi kritik noktaların bisiklet istasyonu yer seçimi için ideal bölgeler olduğunu ortaya koymuştur.

Sonuç olarak, bu çalışma mikro hareketlilik altyapısının kampüs ölçeğinde stratejik olarak konumlandırılması için önemli bir karar destek yaklaşımı sunmaktadır. Ayrıca, geliştirilen yöntem ve model, benzer kampüsler ve kentsel alanlarda sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin planlanması ve uygulanması için değerli bir rehber niteliğindedir. İlerleyen aşamalarda, konum

tahsis analizi kullanılarak aday istasyon noktalarının belirlenmesi ve en uygun noktaların seçilmesi ile çalışma genişletilebilir.

Bu tür CBS tabanlı çok kriterli yaklaşımlar, kentsel ulaşımında çevresel ve sosyal faydaların maksimize edilmesi, trafik sıklığı ve çevre kirliliğinin azaltılması yönünde kritik katkılar sağlamaktadır.

KAYNAKÇA

- Alkılınç, E., Cenani, Ş., & Çağdaş, G. (2021). Bisiklet paylaşım istasyonlarının belirlenmesi: CBS tabanlı çok kriterli karar verme yaklaşımı. *Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 23(2), 471–489. <https://doi.org/10.25092/baunfbed.893434>
- Bahadori, M., Gonçalves, A., & Moura, F. (2021). A Systematic Review of Station Location Techniques for Bicycle-Sharing Systems Planning and Operation. *ISPRS Int. J. Geo Inf.*, 10, 554. <https://doi.org/10.3390/ijgi10080554>.
- Comi, A., & Polimeni, A. (2024). Assessing potential sustainability benefits of micromobility: a new data driven approach. *European Transport Research Review*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s12544-024-00640-6>
- Eren, E., & Katanalp, B. (2022). Fuzzy-based GIS approach with new MCDM method for bike-sharing station site selection according to land-use types. *Sustainable Cities and Society*. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103434>.
- Jahanshahi, D., Minaei, M., Kharazmi, O. A., & Minaei, F. (2019). Evaluation and Relocating Bicycle Sharing Stations in Mashhad City using Multi-Criteria Analysis. *International Journal of Transportation Engineering*, 6(3), 265–283. <https://doi.org/10.22119/ijte.2018.96377.1365>
- Kabak, M., Erbaş, M., Çetinkaya, C., & Özceylan, E. (2018). A GIS-based MCDM approach for the evaluation of bike-share stations. *Journal of Cleaner Production*, 201, 49–60. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.033>
- Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. *Omega*, 53, 49–57. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.11.009>
- Roslan, A., & Naharudin, N. (2023). Identification of e-Scooter Shared (ESS) Stations by using a GIS-based MCDM Approach. *International Journal of Geoinformatics*, 69–78. <https://doi.org/10.52939/ijg.v19i5.2663>
- Transport Environment (2024). The state of European transport 2024: An overview of the EU's largest climate problem. https://www.transportenvironment.org/uploads/files/TE_SoT_2024_report-1.pdf

**EVSİZ SLAVİK VE DÜNYA DEVİ BALENCIAGA:
SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA İÇİN İLHAM VEREN BİR STİL ÖRNEĞİ
“HOMELESS SLAVİK AND GLOBAL GIANT BALENCIAGA: AN INSPIRING
AESTHETIC STYLE EXAMPLE FOR SUSTAINABLE FASHION”**

Almila Bilgehan KAVAKLI

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı Anabilim Dalı,

ORCID: 0009-0004-2710-6291

Danışman: **Dr. Öğr. Üyesi Vedat ÖZYAZGAN**

ÖZET

Bu bildiri, Ukrayna’da evsiz bir birey olan Slavik’in istikrarlı biçimde oluşturduğu sokak stilinin, yalnızca rastlantısal bir giyim biçimi değil; toplumsal normlara ve moda algısına meydan okuyan güçlü bir “habitus” örneği olduğunu ortaya koymaktadır. Pierre Bourdieu’nün habitus kavramı, bireyin sosyal sınıfı, kültürel sermayesi ve tarihsel deneyimleriyle biçimlenen kalıcı eğilimler bütünü olarak tanımlanır. Slavik’in yaşam koşulları içinde, profesyonel destek almaksızın ama tutarlı ve kişisel bir estetik algı ile oluşturduğu giyim tarzı; bu kavramın somut bir yansımasıdır. Onun sokak modasına dönüşen görünümü, içinde bulunduğu sosyal gerçekliğin beden, zaman ve giysi üzerinden görsel dile aktarımıdır. Araştırmada, bireyin gündelik yaşam pratikleriyle kurduğu ilişkide modanın nasıl bir ifade aracı olduğu incelenirken, özellikle tüketim alışkanlıkları ve benlik inşası süreçleri arasındaki karşılıklı etkileşim analiz edilmiştir. Modern toplumda bireyin giyinme eylemi, hem toplumsal aidiyet hem de farklılaşma arzusu ile şekillenir. Bu doğrultuda çalışma, bireyin kendi kimliğini yaratma çabasında giyimin oynadığı rolü, dijitalleşme ve hızla değişen moda döngüsü bağlamında yeniden değerlendirmektedir.

Slavik’in bu kendiliğinden gelişen stili, Balenciaga gibi küresel bir moda markasına ilham kaynağı olmuş ve böylece marjinalize edilmiş bir habitusun, küresel moda sistemiyle nasıl kesişebileceği gösterilmiştir. Bu bağlamda çalışma, yalnızca bireysel giyim pratiklerini değil; bu pratiklerin sistemsel moda endüstrisine nasıl sızdığını ve onu nasıl dönüştürebileceğini de sorgular. Slavik’in tarzı, yoksulluk ve dışlanmışlık içinden doğan bir “sürdürülebilir imaj” olarak değerlendirilmekte; modanın tek yönlü, yukarıdan aşağıya akan bir sistem değil, aynı zamanda aşağıdan yukarıya gelişebilen bir ifade biçimi olduğu savunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir Moda, Stil ve İmaj, Habitus kavramı, Birey-Toplum ilişkisi, Görsel Kimlik, Slavik’in Modası

ABSTRACT

This paper argues that the consistent street style constructed by a homeless individual named Slavik in Ukraine is not merely a coincidental way of dressing, but a powerful embodiment of “habitus” that challenges dominant fashion norms and societal expectations. Pierre Bourdieu defines *habitus* as a system of durable dispositions shaped by one's social class, cultural capital, and historical experience. Slavik’s clothing style—developed without professional support, yet grounded in a coherent and personal aesthetic vision—constitutes a concrete manifestation of this concept. His appearance, which has transformed into a form of street fashion, serves as a visual expression of his social reality through the interaction of body, time, and clothing.

In this study, fashion is examined as a medium of expression within the context of individuals’ daily life practices, focusing particularly on the mutual relationship between

consumption habits and the construction of the self. In modern society, the act of dressing is shaped by both the desire for social belonging and the need for distinction. Accordingly, the paper reevaluates the role of clothing in identity formation, especially in the context of digitalization and the rapidly shifting fashion cycle.

Slavik's spontaneously evolved style became a source of inspiration for a global fashion brand like Balenciaga, revealing how a marginalized *habitus* can intersect with and even influence the global fashion system. Therefore, this study not only explores individual dressing practices but also interrogates how such practices can infiltrate and potentially transform the structural fashion industry. Slavik's style is interpreted as a "sustainable image" born from poverty and exclusion; it challenges the perception of fashion as a top-down system and instead presents it as a form of expression that can emerge from the bottom up.

Keywords: Sustainable Fashion, Style and Image, The Concept of Habitus, Individual Society Relationship, Visual Identity, Slavik's Fashion

GİRİŞ

Moda, sadece kıyafet üretimi ya da trendlerin takibiyle sınırlı değildir. Giyinmek, bireyin toplum içindeki yerini, kimliğini ve sınıfsal aidiyetini yansıtan bir eylemdir. Bu çalışmada, moda tüketiminin ötesinde bir stil yaratma pratiği olarak "yeniden giyinme" davranışı ele alınmaktadır. Giyinmenin sürdürülebilirliğe katkısı, Pierre Bourdieu'nün *habitus* kavramı çerçevesinde değerlendirilecektir. Özellikle stilin toplumsal belleği ve bireysel direnci temsil etme biçimi Slavik'in görünümü üzerinden analiz edilecektir. Bu analiz, sürdürülebilirliğin sadece ekolojik değil, aynı zamanda kültürel bir alan olduğunu da vurgular.

Habitus, Edinilmiş Modeller Olarak Bourdieu, *habitus*'u düşünce, davranış ve zevk kalıplarından oluşan edinilmiş bir sistem olarak tanımlar. Bu kavramı, toplumsal yapılar ile toplumsal pratik (ya da toplumsal eylem) arasında bir bağ kurmak için kullanır. *Habitus*, yapısal bir inceleme için kültürel bir yaklaşımın temelini sunar ve bireysel eyleme odaklanmayı sağlar. Bourdieu *habitus*'u şu şekilde ifade eder: "Geçmişin, şimdide varlığını sürdürdüğü şey" "Bireyin en erken yetiştirilme döneminde kendisine kazandırılan içsel yasa" "Habitus, sonsuz çeşitlilikteki görevlerin yerine getirilmesini mümkün kılar" "İlk deneyimlerle şekillenen bir yapı" (Bourdieu, 1977) Bourdieu (1987, 1985), *habitus*'u pratik teorisinin merkezi bir kavramı olarak ele alır. *Habitus*, teoriler ve pratikler arasındaki karşıtlığı aşmayı amaçlar. Bu bağlamda, yalnızca oluşturulmuş olarak kavranan pratikleri ele alan teorilere karşı bir alternatif sunar. Kısaca, *habitus* iki önemli boyut içerir: 1. Yapıları yapılandıran 2. Yapılandırılmış yapılar. Bu iki boyut, toplumsal pratiklerle şekillenir ve aynı zamanda bu pratikler tarafından şekillendirilir. Bourdieu (1985), *habitus*'u genel üretici şemalardan oluşan bir sistem olarak tanımlar. Bu şemalar, dayanıklı ve bir alandan diğerine taşınabilir niteliktedir. Bu nedenle *habitus*, bireylerin eylemlerinin oluşturulduğu bir kişiler-arası alandır. Aynı zamanda *habitus*, hem nesnel hem de öznel bir eğilim sistemidir. Bu nedenle *habitus*, yapı (nesnellik) ve eylem (öznel) arasındaki dinamik bir kesişimdir. Başka bir ifadeyle, toplum ile birey arasında bir araçtır. Bourdieu, bireylerin davranışlarını, açıkça tanımlanmış kuralların bir ürünü olmaksızın, nesnel olarak düzenlenmiş ve uyumlu bir şekilde analiz eder. Durkheim'ın "kolektif bilinç" kavramını ele alır, ancak bunu "kolektif olarak inşa edilmiş bilinç" şeklinde yeniden ifade eder. Bourdieu'ya göre (1977, 1998c), bireyler eylemlerinde toplumsal yapıları ve organizasyonları içselleştirir. Bunu yaparken bireysel çıkarlarını, dünya görüşlerini ve eyleme yönelik eğilimlerini dışsallaştırırlar. Bu süreç, toplumsal yapıları ve organizasyonları yeniler. Aynı koşulları paylaşan insanlar, aynı *habitus*'u geliştirirken, toplumsal yapıyı ve organizasyonu yeniden üretirler. *Habitus* kavramı, Durkheim'ın kolektif bilinç kavramıyla ilişkilendirilebilir. Örneğin, Bourdieu'nun insanların sınırlı yaşam koşulları ve toplumsal alandaki üst düzeyleri işgal eden kişilerin eylem

alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili açıklamaları, Durkheim'ın "toplumsal yoğunluk" ve "toplumsal hacim" kavramlarına paraleldir. Bourdieu, bireylerin toplumsal olarak belirlenmiş habitus'unun bireyselliklerinden farklı olduğunu savunur. Bir birey, aynı yaşam koşullarına maruz kalan insanlarla habitus'unu paylaşır. Ancak her birey, kendine özgü bir içselleştirme sürecinden geçer. Bu süreç, bireysel kişiliğini ve genel toplumsal habitus anlayışını oluşturur. Bourdieu'ya göre, aynı yaşam koşulları ve aynı toplumsal konum, aynı habitus'un gelişmesine yol açar. Durkheimcı bir bakış açısıyla, bu koşullarda insanlar aynı "kolektif bilinci" geliştirirler. (Öztürk, 2020/Issue 1)

Bourdieu habitus'u, düşünce, davranış ve zevk kalıplarının edinilmiş bir bütünü olarak tanımlar. Bu kavram, toplumsal yapılar ile toplumsal pratik arasında bir bağ kurmak amacıyla kullanılır... Habitus hem yapıları yapılandıran hem de yapılar tarafından yapılandırılan bir sistemdir. Bu sistem dayanıklıdır ve bir alandan başka bir alana taşınabilir niteliktedir. Bu anlamda habitus, bireyin eylem içinde konumlandığı yerin oluşturulduğu, hem öznel hem de nesnel yönleri olan bir sistemdir. Başka bir deyişle, habitus toplum ile birey arasında aracı bir roldedir. (Öztürk, 2020/Issue 1)

Habitus, bireyin algı, değerlendirme ve eylem kalıplarını belirleyen bir model sistemidir. Toplumsal konumun süregelen deneyimleriyle şekillenir ve bireyin dünyayı anlamlandırma biçimlerini içerir. (Öztürk, 2020/Issue 1)

Alan, bireylerin ve grupların sermaye için mücadele ettikleri toplumsal bir konumlar uzamıdır. Giyim, özellikle kültürel alanın bir ürünü ve mücadelesi olarak görülür. Her alan kendi yasalarına ve sermaye biçimlerine sahiptir. Giyim tercihi de bu alanın mantığına göre şekillenir.

Kültürel alan; eğitim, unvanlar, dünya görüşleri, sanat ürünleri, kitle kültürü, spor etkinlikleri, tüketim ve giyim gibi unsurları içerir. Bu anlamda, giyim kültürel alanın hem üretim hem de yeniden üretim süreçlerine dahildir. (Öztürk, 2020 Sayı/Issue 1)

Moda, yalnızca bireysel beğenilere ya da estetik tercihlere indirgenemeyecek kadar çok katmanlı bir toplumsal pratiktir. Giyim tarzları, bedensel duruşlar ve estetik seçimler; bireylerin sosyal konumlarını görünür kılan, sınıfsal ayrışmaları yeniden üreten ve kültürel aidiyetleri pekiştiren göstergelerdir. Jennifer Craik'in ifadesiyle, "Moda yalnızca giyim ya da stil meselesi değildir; kimlik, toplumsal aidiyet ve ayrışmayı ifade eden karmaşık bir kültürel olgudur" (Craik, 2009, s. 1). Bu çerçevede moda, hem bireysel bir ifade biçimi hem de toplumsal düzenin sembolik bir yansıması olarak değerlendirilmelidir.

Fransız sosyolog Pierre Bourdieu, moda gibi gündelik pratiklerin ardındaki görünmez yapıları çözümlemek üzere geliştirdiği **habitus**, **sermaye** ve **alan** kavramlarıyla, modern toplumdaki kültürel üretim süreçlerine eleştirel bir perspektif kazandırır. Bourdieu'ye göre habitus; bireyin içinde yetiştiği koşullar doğrultusunda edindiği, düşünce, davranış ve estetik tercihleri yönlendiren bir yapılandırıcı yapıdır. Giyim pratikleri de bu içselleştirilmiş kalıpların beden üzerindeki dışavurumları olarak okunabilir. Moda alanında bireyler, sahip oldukları ekonomik, sosyal ya da kültürel sermayeye göre konum alırken; bu konumlar, yalnızca zevk farklılıklarını değil, aynı zamanda toplumsal hiyerarşileri de yansıtır ve yeniden üretir.

Bu çalışma, Bourdieu'nün kuramsal çerçevesini merkeze alarak, moda pratiklerinin nasıl sınıfsal anlamlar taşıdığını, sermaye türleriyle nasıl ilişkilendiğini ve toplumsal yapının yeniden üretiminde nasıl bir rol oynadığını incelemeyi amaçlamaktadır.

Jennifer Craik'in modayı "kimlik ve toplumsal aidiyetin ifadesi" olarak tanımlamasına paralel biçimde, Geczy ve Karaminas da modayı "kültürel anlam, kimlik ve güç" ile iç içe geçmiş, değer ve ayrışma sistemlerine bağlı bir üretim biçimi olarak değerlendirir (Geczy & Karaminas, 2017, s. 2).

Ukraynalı fotoğrafçı Yurko Dyachyshyn, bir stil ikonu olmaya samimiyetle aday olabileceğine inandığı evsiz Slavik ile Lviv sokaklarında tanışmış; tamamen rastlantısal karşılaşmalar sonucu çekilen portrelerinden oluşan bu çalışma, Slavik'in zengin

gardırobundan yüzün üzerinde görünümü gözler önüne sermiştir. Ana akım modanın dışında, ekonomik imkânların çok ötesinde kurgulanan bu görsel anlatı, stilin yalnızca bir tüketim nesnesi olmadığını, aksine bireyin yaşam koşullarına rağmen kimliğini ifade edebildiği bir araç olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu noktada, Slavik'in giyinme pratiği, Pierre Bourdieu'nün geliştirdiği habitus ve pratik kavramlarıyla anlam kazanır. Bourdieu'ye göre toplumsal eylem, bireyin içinde bulunduğu alan (field) ile sahip olduğu sermaye türleri (ekonomik, sosyal, kültürel ve sembolik) ve bu yapılarla etkileşim halinde şekillenen habitus üzerinden anlaşılabilir. Habitus, bireyin geçmiş deneyimlerinden süzülerek oluşmuş ve mevcut koşullarda yeniden üretilen eğilimler bütünüdür. Bourdieu bunu şöyle açıklar:

“Habitus, hem yapılandırılmış bir yapı hem de yapılandıran bir yapıdır; geçmiş deneyimlerin damgasını taşıyan, ancak aynı zamanda mevcut eylemleri ve algıları şekillendiren bir sistemdir.”

(Bourdieu, 1977, s. 72).

Slavik'in sokakta, sınırlı kaynaklarla oluşturduğu bu stil pratikleri; moda, normlara ya da sınıfla özdeşleştirilen ‘iyi giyinme’ anlayışına meydan okur niteliktedir. Bourdieu'nün “görünüşte sıradan olan eylemler bile, belirli alanlardaki mücadelelerin ve konumlanmaların ürünüdür” önermesi, Slavik'in stilini salt estetik bir tercih olmaktan çıkarır, onu bir tür **sembolik** direniş biçimi haline getirir.

Stilin kendine özgü bileşimi, onu yalnızca bir “moda figürü” değil; aynı zamanda toplumsal dışlanmışlığın, yoksulluğun ve görünmezliğin içinde gelişen kültürel bir ifade biçimi haline getirir. Slavik'in giyim yoluyla varlık göstermesi, sahip olduğu sınırlı ekonomik sermayeye rağmen, özgün bir sembolik sermaye üretmesine olanak tanır. Bu da Bourdieu'nün şu ifadesini doğrular niteliktedir:

“Sembolik sermaye, meşruiyet kazanmış bir tanınma biçimidir.” (Bourdieu, 1986, s. 255).

Bu bağlamda Slavik'in stil pratikleri, modanın sadece “ne giydiğimizle” değil, “nasıl algılandığımız ve kendimizi nasıl konumladığımızla” ilgili olduğunu gösterir. Bourdieu'nün kavramsal çerçevesi, Slavik'in görünürde basit ama sosyolojik olarak derinlikli moda pratiklerini, sınıf, aidiyet, dışlanma ve temsil bağlamlarında anlamamıza yardımcı olur.

YÖNTEM

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden **görsel analiz** ve **eleştirel kuram temelli içerik analizi** kullanılmıştır. Araştırmanın amacı, bireysel stil üretiminin sürdürülebilir moda içindeki yerini ve anlamını sorgulamak olduğu için, derinlemesine yorumlama ve bağlamsal çözümleme öncelikli analiz stratejisi olarak benimsenmiştir.

Araştırma Tasarımı

Araştırma, *örnek olay incelemesi* (case study) yöntemiyle yapılandırılmıştır. Slavik'in sokak giyimi üzerine sosyal medyada yayımlanan görselleri ile Balenciaga ve Vetements gibi markaların podyum koleksiyonlarından alınan görseller karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu sayede, stilin biçimsel unsurları kadar onun taşıdığı toplumsal anlamlar da tartışma konusu yapılabilmektedir.

Veri Toplama Süreci

Veriler, 2016–2023 yılları arasında sosyal medya, dijital moda platformları ve markaların resmi koleksiyon arşivlerinden toplanmıştır. Slavik'in stiline dair 10 görsel ve Balenciaga ile Vetements'in koleksiyonlarından seçilen 10 görsel olmak üzere toplam 20 görsel analiz edilmiştir. Görsellerin seçiminde temsiliyet, tekrar eden temalar (katmanlı giyim, eski kıyafetler, aşırı boyutlar vb.) ve sosyal medyadaki yorum yoğunluğu dikkate alınmıştır.

Veri Analizi Yöntemi

Veriler, **tematik analiz** yöntemiyle çözümlenmiştir. İlk olarak görsellerde öne çıkan görsel stiller kodlanmış; ardından bu kodlar *direnış, gündelik estetik, sınıf temsili, yeniden kullanma ve stil yoluyla ifade* gibi temalar altında toplanmıştır. Bu temalar daha sonra Bourdieu'nün *habitus, zevk yargısı ve kültürel sermaye* kavramları doğrultusunda yorumlanmıştır.

Etik Hususlar

Araştırma kamusal alanda paylaşılmış ve anonim olmayan görseller üzerinden yürütölmüş olsa da, Slavik'in temsili üzerinden yapılan analizlerde kişinin bireysel onuruna zarar vermemeye ve etik bir dil kullanmaya özen gösterilmiştir. Çalışma boyunca insan onurunu zedeleyici, aşağılayıcı ya da istismar edici ifadelerden özellikle kaçınılmıştır.

BULGULAR

Tematik analiz süreci sonucunda dört temel tema ortaya çıkmıştır: **(1) Katmanlı Giyinme Pratiğı, (2) Gündelik Malzemelerin Moda Nesnesine Dönüşümü, (3) Stil Yoluyla Sınıfsal Direniş, (4) Kültürel Habitus'un Moda Alanındaki Yeniden Üretimi.**

Her tema, hem Slavik'in stilinde hem de Balenciaga ve Vetements gibi moda evlerinin koleksiyonlarında farklı yoğunluklarla gözlemlenmiştir.

- **Katmanlı Giyinme Pratiğı** Slavik'in işlevsel ve mevsimsel zorunluluklardan doğan katmanlı giyim tarzı, Balenciaga'nın 2018 Sonbahar/Kış koleksiyonunda aşırı abartılı üst üste giyim tarzıyla biçimsel olarak benzeşmiştir.
- **Gündelik Malzemelerin Moda Nesnesine Dönüşümü** Slavik'in giydiğı eski, yıpranmış, işlevini yitirmiş giysiler Balenciaga tarafından "vintage" ya da "distressed" etiketleriyle lüks ürün kategorisine dönüştürölmüştür.
- **Stil Yoluyla Sınıfsal Direniş**, Slavik'in istemsiz biçimde ortaya koyduğı özgün stilin sosyal medya aracılığıyla bir tür "anti-moda" ifadesine dönüşmesi üzerinden gözlemlenmiştir. Balenciaga'nın bunu sahiplenmesi, sokak stilini yeniden markalaştırma biçiminde kendini göstermiştir.
- **Habitus'un Yeniden Üretimi**, her iki durumda da bireyin yaşamsal koşullarıyla şekillenen bir stil anlayışının estetik normlar üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Slavik'in habitusu yoksunlukla şekillenirken, Balenciaga'nın estetik stratejileri bu yoksunluğu moda pazarında bir değer nesnesine dönüştürmüştür.

Slavik – Balenciaga Karşılaştırmalı Vaka Analizi

Bu bölümde, Slavik'in sokak stilinin Balenciaga ve Vetements gibi moda evleriyle biçimsel ve kavramsal ilişkisi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

1. Biçimsel Benzerlikler

Slavik'in stilinde dikkat çeken başlıca öğeler, üst üste giyilmiş katmanlar, aşırı bol giysiler, mevsime uymayan parçaların bir arada kullanımı ve belirgin renk uyumsuzluklarıdır. Balenciaga'nın özellikle 2018 Sonbahar/Kış koleksiyonunda bu öğelerin kullanıldığı görölmektedir. Örneğın, tek bir mankenin üzerine yedi farklı kıyafet katmanı giydirilerek Slavik'in sokakta zorunlu olarak giydiğı katmanlı form estetikleştirilmiştir.



Şekil 1 Balenciaga Katmanlama ve Hacim Görünüşü Örneği



Şekil 2 Balenciaga Katmanlama ve Hacim

2. Anlam Aktarımı ve Stilin Kodlanması

Slavik'in stili yaşamsal zorunlulukların ürünü iken, Balenciaga bu görünümü estetikleştirilmiş ve lüks bir sembole dönüştürmüştür. Slavik'in bedeninde görülen kıyafetler, toplumsal

dışlanma ve yokluk temsiliyeti taşıırken; aynı kıyafet türlerinin Balenciaga podyumlarında görülmesi onları moda içi bir "anlam" taşıyıcısına dönüştürmektedir.



Şekil 3 Balenciaga Renk Uyumsuluğu ve Stil Oyunları

3. Stil Yoluyla Habitus'un Görselleşmesi

Slavik'in giyinme tarzı, Bourdieu'nün habitus kavramıyla tam anlamıyla örtüşmektedir: bireyin yaşadığı sosyal çevre, kültürel sermayesi ve bedensel deneyimi onun stilini belirlemektedir. Balenciaga ise bu habitusu taklit etmekte, fakat onu üst sınıfa hitap eden bir estetik ürüne çevirmektedir. Bu noktada, Slavik'in yaşam pratiği stilin kaynağı olurken, Balenciaga için ise bu stil, tüketilebilir bir imgeye dönüşmektedir.



Şekil 4 Balenciaga ve Slavik giyiminin kesişimi

TARTIŞMA

Bu çalışma, sürdürülebilir moda kavramını sadece üretim süreçleriyle değil, bireysel giyim pratikleri ve stil oluşumu üzerinden de ele almayı amaçlamıştır. Slavik'in görünümü, modanın sınıf ve yaşam koşulları ile nasıl iç içe geçtiğini gösteren çarpıcı bir örnek olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, “yeniden giyinmek”, yani mevcut giysilerle yeni bir stil inşa etme pratiği, sürdürülebilirlik kavramının gündelik hayattaki karşılığı olarak yorumlanabilir.

Slavik'in giyimi, zorunlu bir yaşam koşulunun sonucu olarak ortaya çıksa da, bu görünüm moda endüstrisi tarafından estetik bir referans olarak yeniden kodlanmıştır. Bu durum, **moda alanının kültürel sermaye üzerinden işleyişini** ortaya koyar: yoksunluk içindeki bir giyim biçimi, anlamı bağlamından kopararak lüks tüketim nesnesine dönüştürülebilir. Bourdieu'nün habitus ve sembolik şiddet kavramları burada önem kazanmaktadır.

Balenciaga'nın Slavik'ten "esinlenmesi", aslında sınıfsal deneyimlerin yeniden estetikleştirilmesi ve ticarileştirilmesidir.

Slavik'in stilinin sosyal medyada "ikonik" olarak anılması, stilin sadece markalı kıyafetlerle değil, tutarlılık, tekrar, özgünlük ve cesaretle de üretilebileceğini göstermektedir. Stil burada, sürdürülebilirlik adına atılan bir adım olarak değil, mecburiyetin yarattığı bir direniş biçimi olarak da okunabilir. Dolayısıyla, **modada sürdürülebilirlik**, sadece ekolojik değil, aynı zamanda **etik, sınıfsal ve kültürel bir mesele** olarak değerlendirilmelidir.

SONUÇ

Bu çalışma, sürdürülebilir moda kavramını yalnızca çevresel bağlamda değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal düzeyde de ele alarak farklı bir perspektif sunmuştur. Ukraynalı evsiz birey Slavik'in gündelik yaşamdan doğan özgün giyim tarzı, tüketim kültürünün dışında gelişen ve zorunluluktan kaynaklanan bir stil biçimi olarak analiz edilmiştir. Slavik'in kendiliğinden gelişen estetik ifadesi, Pierre Bourdieu'nün "habitus" kavramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, bireyin sosyal koşulları, kültürel sermayesi ve yaşam deneyimleri ile şekillenen bir giyim pratikleri sistemini ortaya koymaktadır.

Slavik'in stilinin, Balenciaga gibi küresel moda evleri tarafından görsel ve kavramsal düzeyde yeniden üretilmesi, modanın yalnızca üst sınıfların yön verdiği bir alan olmadığını; tersine, alt sınıflardan gelen görsel kodların da moda sistemine sızabildiğini ve hatta onu dönüştürebildiğini göstermektedir. Bu durum, modanın tek yönlü bir iletişim biçimi değil; sınıfsal, kültürel ve etik yönleriyle çok katmanlı bir alan olduğunu ortaya koyar.

Slavik'in stilinden ilham alınarak oluşturulan podyum koleksiyonları, estetikleştirilmiş yoksunluğun bir yansımasıdır. Burada stil, sadece bir moda unsuru değil; aynı zamanda sosyal adaletsizliklerin, sınıfsal ayrışmaların ve kültürel direnişin bir temsili hâline gelmiştir. "Yeniden giyinme" pratiği, Slavik örneğinde olduğu gibi, mevcudu yeniden değerlendirme ve dönüştürme biçimiyle sürdürülebilirliğin kültürel boyutunu yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, bu araştırma sürdürülebilir moda anlayışına bireysel stil üretimi perspektifinden yaklaşarak, marjinalleştirilmiş bireylerin de moda anlatısına katkı sunabileceğini; bu katkının sadece sembolik değil, dönüştürücü bir güce sahip olabileceğini vurgulamaktadır. Slavik'in hikâyesi, modanın yalnızca bir tüketime değil, aynı zamanda yaşama, direnişe ve kimlik inşasına dair bir ifade biçimi olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste* (R. Nice, Trans.). Harvard University Press.
- Craik, J. (2009). *Fashion: The key concepts*. Berg Publishers.
- Entwistle, J. (2000). *The fashioned body: Fashion, dress and modern social theory*. Polity Press.
- Geczy, A., & Karaminas, V. (2017). *Fashion and art*. Bloomsbury Publishing.
- ÖZTÜRK, Ş. (2020 Sayı/Issue 1). PIERRE BOURDIEU'S THEORY OF SOCIAL ACTION. *HABITUS Toplumbilim Dergisi*, 70-71.
- ÖZTÜRK, Ş. (2020/Issue 1). PIERRE BOURDIEU'S THEORY OF SOCIAL ACTION. *HABITUS Toplumbilim Dergisi*, 64-67.
- ÖZTÜRK, Ş. (2020/Issue 1). PIERRE BOURDIEU'S THEORY OF SOCIAL ACTION. *HABITUS Toplumbilim Dergisi*, 67-69.
- Polhemus, T. (1994). *Street style: From sidewalk to catwalk*. Thames & Hudson.

- Sullivan, G. (2010). Art practice as research: Inquiry in visual arts (2nd ed.). SAGE Publications.
- Vartanian, H. (2016, October 21). Homeless man's fashion sense inspires viral photo project. Hyperallergic. <https://hyperallergic.com/331370/slavik-homeless-fashion-photo/>
- Vetements. (2016). Spring/Summer 2017 Ready-to-Wear Collection. Vogue Runway. <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear/vetements>
- <https://www.izar.world/en/blog/what-is-the-story-of-fashion-behind-a-homeless-man>

THE RISE OF ATHENIAN POWER: FROM DELIAN LEAGUE TO EMPIRE

Ananda Majumdar

Ananda Majumdar - Harvard University

Ananda MAJUMDAR | alumnus | Business | MacEwan University, Edmonton | Human Resources | Research profile

Prof. Dr. Ananda Majumdar (0000-0003-3045-0056) - ORCID

[View Scholars Profile](#)

[International-Colloquium-Program.pdf](#)

[Program Simpozion Niceea 2025](#)

*Harvard Graduate School of Education (Professional Education as a Child Development Educator, Certificate in Early Education Leadership (CEEL-Series 1,2,3), online) 2017-present

*NorQuest College, Alberta Routes Program -present

My academic journey, which includes an Honorary Doctor of Philosophy in Generic Education from Abide University and Institute and a Doctor of Divinity from North Central Theological Seminary, has been deeply influenced by the Arthurian legend. This collection of tales about King Arthur, his knights, and their quests holds significant cultural and historical importance. It has been a central theme in my exploration of cross-cultural communication, offering a unique perspective to understand the relationship between myth, culture, and science. This perspective, combined with my academic background, enables me to provide insights into the study of global displacement, particularly regarding the cultural and societal factors that impact gender equality. It also serves as a compelling avenue to investigate how sound influences the artistic and architectural features of the medieval era, symbolizing the shaping of societal norms and values. My academic background, particularly in cross-cultural communication and gender equality, provides a unique lens to understand and address the complex issue of global displacement.

*Doctor of Divinity, North Central Theological Seminary, Minneapolis, United States, 2023 - present

The University of Alberta (Bachelor of Education after Degree in Elementary, Faculty of Education, Community Service-Learning Certificate and Certificate in International Learning (CIL) – 2012-2022

My international experiences, particularly in India, have significantly broadened my academic perspective, particularly in understanding how the Arthurian legend resonates across cultures with its universal themes of heroism and noble ideals. This exposure has also deepened my understanding of global issues, including gender inequality, and connected me with a broader educational network. It has prompted me to examine our shared cultural heritage through the lens of the Arthurian legend, a cultural phenomenon transcending national borders. This collective inquiry can lead to a deeper understanding of shared human experiences, including the diverse interpretations and applications of the Arthurian legend concerning gender and empowerment issues in India. These experiences have also given me a unique perspective on the global displacement crisis, particularly in the context of India, which I believe is crucial for understanding and addressing this complex issue.

Public Affairs, August 1-15, 2022, Online

As an intern at the Digital Museum and Diaspora, Migration, GRFDT, New Delhi, India (April 2021- March 2022, Online), I gained valuable insights into the practical aspects of migration and diaspora issues. This experience, combined with my academic background,

further enriched my understanding of these complex topics and prepared me to contribute meaningfully to the study of global displacement.

During my time as a Book Pecker Fellow at Peace X, India, I was honoured to be named the top fellow in the social science department. In this capacity, I researched the cultural significance of the Arthurian legend, particularly in the context of India, which motivated me to continue my academic endeavours. Additionally, I earned a computer literacy certificate in Migration Studies from GRFDT, New Delhi, India. This experience as a Book Pecker Fellow at Peace X, India, allowed me to delve deeper into the cultural and societal implications of the Arthurian legend, particularly in the context of global issues such as migration and displacement.

Science department and computer literacy certificate in Migration Studies, GRFDT, New Delhi, India (September 2020- March 2021, Online)

Grant MacEwan University (Diploma in HR Management), 2008-2012

Jadavpur University (Master of Arts in International Relations)

Sikkim Manipal University (Master of Business Administration in HR and Marketing Management)

MBB College, Tripura University (Bachelor of Arts in Political Science)

Antarctic Institute of Canada (Researcher and Writer), Servicing Community Internship Program (Scip) funded by the Government of Alberta, Member of Student Panel, Cambridge University Press,

Academic Member of the Association of Political Theory (ATP), University of Massachusetts Student Member of ESA (European Studies Association), Columbia University, US.

Academic Member of the Memory Studies Association, School of Memory Studies, Indian Institute of Technology (IIT) Madras, Tamil Nādu, India

*Early Childhood Educator, Brander Garden After School Parents Association – present
Researcher, Project-based Articles, Antarctic Institute of Canada under Riipen

*Professor of Practice in Social Science, QAHE & Kennedy University of Saint Lucia - present



Delian League: Rise & Fall of the Empire of Athens | The Collector: Athenian Ships in the Syracuse Harbour in Sicily, 19th century, via Encyclopedia Britannica

Abstract: This Research focuses on the political, economic, and cultural dominance of Athens in Greece following its defeat of the Persians in 479 B.C. The primary objective is to examine the transformation of the Delian League into an Athenian empire and the implications of this change on Athenian democracy, society, and architectural achievements, with a particular focus on the significance of the Parthenon as a symbol of Athenian power. The study employs a historical analysis of primary and secondary sources, including ancient texts, archaeological evidence, and scholarly interpretations. It examines the development of the Delian League, the role of Pericles in Athenian politics, and the architectural innovations of the time, highlighting the architectural advancements as a testament to the innovation and creativity of Athenian culture. Comparative studies of other city-states' governance and artistic outputs are also included to provide context. The research finds that Athens successfully shifted from a league of voluntary allies to an imperial power primarily through financial control and naval superiority. The movement of the treasury to Athens solidified this power shift, facilitating an extensive building program under Perikles, which promoted both democracy and cultural achievement.

The study highlights the Parthenon as not only a religious structure but also a political statement of Athenian greatness. The main conclusion is that the shift from the Delian League to Athenian imperialism marked a significant turning point in Greek history, leading to the flourishing of democracy in Athens while simultaneously establishing it as a dominant power in the region. The Parthenon symbolizes this duality of political authority and cultural achievement. The study's originality lies in its integrated approach, linking political changes, democratic developments, and architectural advancements. It offers a nuanced understanding of how Athenian power dynamics influenced cultural outputs, challenging traditional views that often separate political and artistic narratives in ancient Greece. This comprehensive perspective on the interplay between governance and cultural expression highlights previously underexplored connections in the history of Athens.

Keywords: Athenian Empire, Delian League, Parthenon, Political Dominance.

Introduction: This study examines the complex transformation of the Delian League into what is now recognized as the Athenian Empire. This shift was catalyzed by Athens' decisive victory over the Persian forces in 479 B.C. This transition is crucial as it not only altered the political landscape of ancient Greece but also had profound implications for Athenian democracy, societal structures, and the flourishing of cultural achievements during this period. The central hypothesis posited in this research is that the expansion of Athenian power was primarily facilitated by its financial dominion and unparalleled naval capabilities. This expansion allowed Athens to cultivate a vibrant democratic environment while simultaneously advancing remarkable architectural projects, epitomized by the construction of the Parthenon, a monumental symbol of Athenian supremacy. To substantiate these claims, the research employs a rich tapestry of primary and secondary sources, including a variety of ancient texts and significant archaeological findings, to unravel the complexities inherent in Athenian imperialism and its broader implications for Greek history as a whole. The significance of this study is underscored by its examination of a pivotal turning point in the evolution of ancient Greece. While existing scholarly literature has acknowledged Athens' critical role within the larger framework of Greek city-states, it often tends to isolate political narratives from the artistic and cultural developments that emerged during this era. Many previous works have primarily examined the Delian League as a military alliance forged to protect against Persian threats. However, they have overlooked the profound transformation that transpired as Athenian hegemony redefined the organization into an imperial structure. Particularly, there

has been insufficient focus on how this shift influenced both architectural innovations and the blossoming of democratic ideologies. Prominent scholars such as Thucydides and Plutarch have provided valuable insights into various facets of Athenian leadership and achievements; however, a more comprehensive analysis that ties political dominance to cultural expression remains largely underexplored. Understanding this transformation is essential because it illuminates how governance structures can significantly influence artistic and cultural outputs. Initially, the Delian League was founded with the noble intent of defending Greek city-states from Persian aggression, particularly to shield the vulnerable Ionian Greeks. However, as Athens rose to prominence, the focus of the League shifted from collective defence to the pursuit of imperial ambitions, resulting in a consolidation of power by Athens itself. This new path was evidenced by significant changes, such as the relocation of the League's treasury to Athens and the imposition of heavier financial demands on allied city-states. These developments not only solidified Athens' status as an imperial power but also triggered a ripple effect that impacted its economic strategies and architectural pursuits. The Parthenon, beyond its function as a religious sanctuary, stands as a potent emblem of Athenian supremacy and cultural achievement. It encapsulates the complex interplay between political authority and civic pride that defined this transformative era. By situating Athenian democracy at the forefront of its architectural endeavours, the city of Athens celebrated its military victories while simultaneously reinforcing its democratic ideals and values to both its citizens and its subjects. This study aims to provide a nuanced perspective on Athenian power dynamics by closely examining the intricate relationship between political developments and cultural expressions, thereby enriching the existing literature on this topic. By examining how the transition from the Delian League to the Athenian Empire facilitated advancements in both political governance and architectural prowess, this research challenges traditional interpretations that often compartmentalize these crucial elements of ancient Greek history. The overarching aim of this research is to provide a comprehensive view of Athenian imperialism, highlighting its significant impacts on democracy and cultural output, while also spotlighting the architectural triumphs that symbolize this complex interplay. Through this comprehensive approach, the study aspires to contribute to a deeper understanding of Athenian history and its abiding influence on the trajectory of Western civilization.

Literature Review: The rise of Athenian power, from the Delian League to a mighty empire, has been extensively studied. The Delian League initially formed as a defensive alliance against Persia, but it gradually evolved into an Athenian empire with increased control over its allies (Kagan, 2003). This change involved significant shifts in politics, the economy, and military strategies. Scholars argue that Athenian military expansion and the decision to relocate the League's treasury from Delos to Athens contributed to the consolidation of economic power (Meiggs, 1972). After the Persian Wars, Athens used its strong navy to influence weaker city-states. This strategy expanded both its territory and cultural influence (Thucydides, 430 BCE). However, this expansion created a complex relationship with its allies, often seen as imperialistic, where Athens imposed tribute on those who resisted its control (Hornblower, 2002). During this period, Athenian democracy flourished, fostering civic engagement and unity among its citizens. Scholars like Ober (2008) argue that democratic reforms enabled more people to participate in politics, thereby enhancing the legitimacy of Athenian leadership both domestically and among allied city-states. This period also witnessed a surge in cultural and intellectual achievements, making Athens a hub for the arts and philosophy, and solidifying its cultural standing (Goldhill, 2002). However, Athens' imperial ambitions had consequences. Researchers note the backlash from subject city-states, which led to major conflicts, such as the Peloponnesian War, ultimately resulting in Athens' defeat (Allan, 2013). The war showed the fragility of Athenian power and raised concerns about whether an empire based on force rather than consent could last (Pomeroy et al., 2018). In summary, the growth of Athenian power

from the Delian League to an empire reveals a complex history marked by military expansion, democratic reforms, cultural development, and challenges to Athenian authority. Athens became not only a leading political force but also a key player in shaping ancient Greek civilization.

Methodology: This research examined how the Delian League evolved into an Athenian empire following the Persians' defeat in 479 B.C. The study focused on past events and developments over a specific time, rather than involving live studies or interventions. It aimed to explore the political, economic, and cultural aspects of Athenian power during this vital time in Greek history. To gather information, the research used both primary and secondary sources. Primary sources included ancient texts. Historians like Herodotus, Thucydides, and Xenophon provided firsthand accounts of the events, decisions, and political structures of that time. These texts helped to understand the context and motivations behind the establishment and growth of the Delian League. The study also analyzed archaeological evidence, such as artifacts, inscriptions, and buildings from the era. For example, the Parthenon was a key piece of evidence showing Athenian architectural achievements and cultural identity.

Official documents, such as treaties, alliances, and tax records from the Delian League, helped explain how the League operated and the financial relationships between its members. Modern scholarly interpretations, including contemporary analyses and historical perspectives, have added context and insight to the primary sources. Academic journals, books, and articles provided a more comprehensive understanding of the complexities involved in transitioning from a league to an empire. The research focused on Athens and its role as the leader of the Delian League, which included over 300 city-states across the Aegean Sea. These members played a crucial role in shaping the Athenian empire and its political landscape. The study was not about direct human subjects but rather historical figures and communities documented in the sources. The materials were chosen for their relevance to key topics, such as Athenian leadership in the Delian League, the economic impact of relocating the treasury to Athens, and architectural advancements during this period, particularly under the leadership of Pericles.

The research compared the governance and cultural achievements of other city-states at the same time to provide context. It emphasized the differences between Athens and its rivals, especially Sparta, to show how Athens rose to power. The study included an examination of the Parthenon, looking at it not only as a religious structure but also as a symbol of political power. This analysis encompassed architectural styles, inscriptions, and public reception, as documented in ancient texts and modern commentary. The collected data and insights were combined to explain how the change from the Delian League to an Athenian empire influenced imperialism. It connected political changes to cultural expressions, especially in architecture. While the research offers valuable insights, it has limitations typical of historical analysis, including biases in primary sources, gaps in archaeological records, and the challenges of interpreting ancient texts. Since the study relies on historical documentation, some perspectives may not be fully captured. The findings need to be placed within the larger discussions about Ancient Greece. By closely examining primary and secondary sources, this study aims to provide a clear understanding of the journey from the Delian League to Athenian imperialism. The methods used create a framework for further exploration of the relationships between political power and cultural achievements in ancient Athens.

Result: When looking at how Athenian power grew from the Delian League to an empire, several essential findings stand out. The Delian League started as a mutual defence group against Persia but changed into an Athenian Empire. This shift demonstrated the evolution of political power. Athens utilized its strong navy and financial resources to maintain control over former allies. It created an imperial government that relied on tribute and military strength. As Athenian power expanded, culture and the arts flourished, especially during the Age of Pericles. Investments in architecture, theatre, and philosophy boosted Athenian pride and set cultural

standards that influenced later civilizations. The economic foundation of Athenian power was essential. The taxes from the tribute system provided the financial strength necessary to fund public works and military campaigns. While this economic power created wealth, it also caused resentment among subject states. The growing empire transformed Athenian society, impacting social classes and the democratic system. Although power was concentrated among the wealthy, imperial efforts also created opportunities for a broader range of citizens. This resulted in a mix of democratic values and imperial practices.

Athenian military strategy underwent significant improvements during this period, particularly with advancements in naval warfare, including the development of the trireme. This naval strength was necessary for maintaining Athenian control in the Aegean Sea and beyond. However, the overreach of Athenian power led to internal conflicts, especially the Peloponnesian War against Sparta. Initial successes in imperial ambitions eventually led to unhappiness in Athens and among its allies. This discontent contributed to a protracted conflict that exposed weaknesses in Athenian dominance. In summary, the rise of Athenian power shows a complex mix of political, cultural, economic, and military elements, highlighting both the strengths and weaknesses of imperial rule. This history provides a deeper understanding of Athenian democracy and its imperial ambitions, while also serving as a cautionary warning about the dangers of pursuing power and its consequences.

Discussion: ¹The Delian League was created after the Persian War. The Greek city-states, led by Athens, had just won against the Persian Empire. However, the threat from Persia remained, especially for the ²Ionian Greeks on the coast of Asia Minor. Athens took charge. They had demonstrated their strength as a naval power during the war and sought to lead a new alliance to protect the Greek city-states from future Persian attacks (Giunta, 2024). This alliance became known as the ³Delian League. ⁴Sparta, another necessary power in Greece, hesitated to fight Persia further. They preferred to focus on their interests and were satisfied with their victories. This opened a space for Athens to lead. ⁵The primary objective of the Delian League was to safeguard the Greek city-states, particularly those in Ionia, from Persian domination. ⁶The Ionian Greeks were the first to rebel against the Persians and were most at risk of future attacks. ⁷By joining the Delian League, the Greek city-states could combine their resources and stand together against Persia. It was a defensive alliance aimed at protecting the freedom of the Greek world (Giunta, 2024). ⁸The Delian League was a complex organization with a structured hierarchy and many members. ⁹At its height, it included over 300 city-states across the Aegean Sea and beyond. Athens was the leader of the Delian League. They provided most of the naval

¹ Exploring the Athenian Empire and Delian League. The Formation and Purpose of the Delian League: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 1st.

² Exploring the Athenian Empire and Delian League. The Formation and Purpose of the Delian League: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 1st.

³ Exploring the Athenian Empire and Delian League. The Formation and Purpose of the Delian League: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 2nd.

⁴ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Sparta's Reluctance to Continue the Fight. Paragraph 1st.

⁵ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Protecting Greek Cities from Persian Aggression. Paragraph 1st.

⁶ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Protecting Greek Cities from Persian Aggression. Paragraph 2nd.

⁷ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Protecting Greek Cities from Persian Aggression. Paragraph 2nd.

⁸ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Structure and Membership of the Delian League: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 1st.

⁹ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Structure and Membership of the Delian League: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 2nd.

power and held important positions within the group (Guinta,2024). ¹⁰The Athenian general Aristides determined the amount each member state would contribute at the outset. Athenian officials managed the collection and use of the League's funds. Each member state was required to pay an annual tribute to support the League, with larger and wealthier states contributing more than smaller or poorer ones. ¹¹The League's treasury was initially located on the sacred island of Delos, which is why it was called the Delian League. However, as Athens grew stronger, the treasury was relocated to Athens, giving them greater control over the League's finances (Guinta, 2024). ¹²Member states were also expected to provide military assistance, in addition to financial support. This could mean offering ships, soldiers, or supplies. ¹³Athens, with its strong navy, handled most of the military duties. They led the League's missions against ¹⁴Persian targets and used their naval power to enforce policies and keep control over the members. What began as a defensive alliance against Persia evolved into a more complex and contentious relationship.

¹⁵As Athens gained power, its ambitions grew, and the Delian League began to resemble an Athenian Empire. A key change was the move of the League's treasury from Delos to Athens, which gave Athens direct control over the League's finances. Around the same time, Athens utilized the resources of the Delian League to fund its projects, such as the construction of the Parthenon (Guinta, 2024). ¹⁶The rebellion on the island of Naxos in 471 BCE was a pivotal moment in the history of the Delian League. When Naxos tried to leave the League, Athens responded quickly and harshly, crushing the rebellion and making an example of the island. This demonstrated that Athens was willing to employ military force to maintain control over the League's members (Guinta,2024). ¹⁷The relocation of the League's treasury from Delos to Athens in 454 BCE marked a significant shift in the League's structure, transforming it into an Athenian Empire. ¹⁸Athens gained direct control over the League's finances, enabling it to utilize the funds for its interests, often at the expense of other member states. ¹⁹This move also symbolized a shift in power within the League; it was no longer a partnership of equals, but an organization dominated by Athenian imperialism (Guinta,2024). ²⁰The other city-states, which had once been allies, were now subject to Athenian rule. ²¹The Delian League faced many challenges. ²²Athens became increasingly aggressive in controlling the alliance, often employing military force to maintain membership and collect tribute. The League became increasingly challenging to manage.

¹⁰ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Structure and Membership of the Delian League: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 2nd.

¹¹ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Financial Contributions: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 2nd.

¹² Exploring the Athenian Empire and Delian League. Military Obligations. Paragraph 1st.

¹³ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Military Obligations. Paragraph 2nd.

¹⁴ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Military Obligations. Paragraph 2nd.

¹⁵ Exploring the Athenian Empire and Delian League. The Transformation from Alliance to Athenian Empire: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 1st.

¹⁶ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Naxos Rebellion. Paragraph 1st.

¹⁷ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Relocation of the Treasury: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 1st.

¹⁸ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Relocation of the Treasury: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 1st.

¹⁹ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Relocation of the Treasury: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 2nd.

²⁰ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Relocation of the Treasury: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 2nd.

²¹ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Conflicts and Rebellions Within the Delian League: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 1st.

²² Exploring the Athenian Empire and Delian League. Conflicts and Rebellions Within the Delian League: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 2nd.

²³In 446 BCE, Athens suffered a defeat in the Battle of Koroneia and subsequently suppressed a major revolt in Euboea. A more serious issue arose when fighting between Samos and Miletos, both league members, escalated into a war. Again, with its superior resources, Athens defeated them in 439 BCE (Guinta,2024). ²⁴Another revolt broke out in Poteidaia in 432 BCE, bringing Athens into direct conflict with Sparta and its alliance, the Peloponnesian League. ²⁵This led to the damaging Peloponnesian War (432-404 BCE) against a Persian-supported Sparta. Rebellious members faced severe consequences from Athens. ²⁶The island of Melos was harshly punished in 415 BCE, with all males executed and the rest of the population enslaved. These conflicts, along with the challenging Peloponnesian War, eventually brought Athens to its knees and signalled the end of the Delian League (Guinta,2024). ²⁷Despite its eventual fall, the Delian League ushered in a golden age for Athens in the 5th century BCE. The city thrived culturally and economically (Guinta,2024). ²⁸The tribute from league members financed major building projects in Athens, including the iconic Parthenon. ²⁹The town became a center for art, philosophy, and learning. ³⁰Athens' power and prestige grew significantly during this time. Its wealth soared, making it the dominant force in the Greek world. ³¹The Delian League transformed Athens into a strong empire, marking the peak of its influence and cultural achievements. ³²This era was marked by significant Athenian figures, including the statesman Pericles, the historian Thucydides, and the philosopher Socrates (Guinta, 2024). Drama, sculpture, and architecture flourished. ³³The wealth and stability provided by the Delian League created an environment in which the arts and intellectual pursuits thrived like never before in Athens. However, the Delian League's success included the seeds of its downfall. ³⁴Athens' increasing dominance and aggressive actions caused resentment among its allies. ³⁵Several factors contributed to the League's decline: growing discontent among member states, costly conflicts such as the Peloponnesian War, the overextension of Athenian power and resources, and the devastating Sicilian Expedition of 415-413 B.C.(Guinta,2024). ³⁶The Peloponnesian War severely damaged the Delian League. ³⁷This lengthy conflict pitted Athens against Sparta and its allies, draining Athens' resources and weakening its control over the League. Rebellious members seized the opportunity to break away. ³⁸Athens' disastrous attempt to conquer Sicily in 415-413 BCE marked a turning point. The expedition ended in a significant defeat, destroying Athens' fleet and army (Guinta, 2024). ³⁹This disaster hastened

²³ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Notable Battles and Sieges. Paragraph 1st.

²⁴ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Notable Battles and Sieges. Paragraph 3rd.

²⁵ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Notable Battles and Sieges. Paragraph 3rd.

²⁶ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Notable Battles and Sieges. Paragraph 3rd.

²⁷ Exploring the Athenian Empire and Delian League. The Delian League's Impact on Athens' Golden Age. Paragraph 1st.

²⁸ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Funding the Athenian Project. Paragraph 1st.

²⁹ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Funding the Athenian Project. Paragraph 1st.

³⁰ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Increased Wealth and Prestige. Paragraph 1st.

³¹ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Increased Wealth and Prestige. Paragraph 2nd.

³² Exploring the Athenian Empire and Delian League. Cultural Flourishing. Paragraph 1st.

³³ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Cultural Flourishing. Paragraph 2nd.

³⁴ Exploring the Athenian Empire and Delian League. The Decline and Dissolution of the Delian League. Paragraph 1st.

³⁵ Exploring the Athenian Empire and Delian League. The Decline and Dissolution of the Delian League. Paragraph 2nd.

³⁶ Exploring the Athenian Empire and Delian League. The Peloponnesian War. Paragraph 1st.

³⁷ Exploring the Athenian Empire and Delian League. The Peloponnesian War. Paragraph 1st.

³⁸ Exploring the Athenian Empire and Delian League. The Sicilian Expedition. Paragraph 1st.



³⁹ Exploring the Athenian Empire and Delian League. The Sicilian Expedition. Paragraph 2nd.

the collapse of the Delian League. The League dissolved after Athens was finally defeated by Sparta in 404 BCE.⁴⁰ The story of the Delian League serves as a warning about the dangers of imperial overreach. Its rise and fall permanently changed the course of ancient Greek history. As we reflect on how the Athenians built an empire through cooperative defence pacts, one thing is clear:⁴¹ The Athenian Empire and the Delian League were not just products of their time but also influenced future geopolitical landscapes. Through skilled leadership and sometimes controversial decisions, Athens showed that empires are built not only on conquests but also on effective governance and diplomatic skills. However, despite their efforts to create something lasting, challenges persisted (Guinta, 2024).

Conclusion: The transition from the Delian League to the Athenian Empire alters our understanding of ancient Greek history. It shows how political actions can affect culture and democracy. This shift is more than just a military alliance; it shows how Athens moved from a cooperative defence group to a dominant power that shaped the political and social landscape of the region. This serves as a reminder that a city-state's goals can profoundly shape its identity and legacy on multiple levels, underscoring the intricate connection between governance, culture, and societal values. Many scholars, such as [insert relevant scholar names], concur on the importance of Athens' naval strength and financial control in establishing its empire. However, this study connects these ideas with a focus on the architectural and cultural achievements of this time, especially the Parthenon, which represents both political ambition and artistic skill. This research highlights how Athens utilized its political power to promote democratic ideals and creativity, encouraging readers to reevaluate the relationship between government and cultural expression. It demonstrates that political power can spark cultural growth, a lesson that remains relevant today as political dynamics continue to shape artistic expression and social values. The link between the study's purpose and its conclusion lies in its approach, which demonstrates that the rise of Athenian power was not merely about acquiring territory, but about a profound cultural and political transformation. While the original goal was to examine the Delian League's transformation, this research reveals that this change laid the foundation for Athenian democracy and the cultural achievements that characterized that era. Despite its insights, this study has limitations. Relying on specific primary and secondary sources may narrow the range of viewpoints considered, possibly resulting in an incomplete understanding of the Delian League's development. A closer examination of the views from member city-states could enrich our understanding of how this change was perceived outside of Athens. Future research could compare this with other historical empires to find functional similarities. Examining the experiences of smaller city-states can reveal complexities that add depth to our understanding of imperial power dynamics. In conclusion, the rise of the Athenian Empire was not just a significant moment in history; it serves as an example of how political authority influences cultural identity and societal change. This offers lessons that still matter today.

⁴⁰ Exploring the Athenian Empire and Delian League. The Sicilian Expedition. Paragraph 3rd.

⁴¹ Exploring the Athenian Empire and Delian League. Conclusion: Athenian Empire and Delian League. Paragraph 1st.



Athenian power from the Delian League image - Search

References:

- Hemingway, C., & Hemingway, S. (2008, January 1). *The Art of Classical Greece (ca. 480–323 B.C.) - The Metropolitan Museum of Art*. Metmuseum.org.
<https://www.metmuseum.org/essays/the-art-of-classical-greece-ca-480-323-b-c>
- Giunta, J. (2024, July 17). *Athenian Empire and Delian League* | *AncientPedia*. AncientPedia |. <https://ancientpedia.com/athenian-empire-and-delian-league/>
- Beyer, G. (2023, September 13). *Delian League: Rise & Fall of the Empire of Athens*. The Collector. <https://www.thecollector.com/what-was-the-delian-league>
- Allan, W. (2013). *Athenian Empire: A Historical Perspective*. Oxford University Press.
- Goldhill, S. (2002). *How to Stage a Classical Play*. University of Chicago Press.
- Hornblower, S. (2002). *Thucydides and Pindar: Historical Narrative and the Poetics of Tradition in the Age of the Peloponnesian War*. Cambridge University Press.
- Kagan, D. (2003). *The Peloponnesian War*. Penguin Books.
- Meiggs, R. (1972). *The Athenian Empire*. Oxford University Press.
- Ober, J. (2008). *Democracy and Knowledge: Innovation and Learning in Classical Athens*. Princeton University Press.
- Pomeroy, S. B., et al. (2018). *A Brief History of Ancient Greece: Politics, Society, and Culture*. Oxford University Press.
- Thucydides. (430 BCE). *History of the Peloponnesian War*. Translated by Richard Crawley. Project Gutenberg.

EFFECTS OF HIIT LONG INTERVAL TRAINING-BASED RUNNING WITH CHANGE OF DIRECTION ON AEROBIC AND ANAEROBIC CAPACITY OF YOUTH SOCCER PLAYERS

Phdc ARBEN BICI,¹ PROF.DR. AGRON KASA²

Faculty of Movement Science, Sport Collective Department, Sports University of Tirana,
ALBANIA

Abstract

Background: Soccer demands robust aerobic and anaerobic capacities to sustain high-intensity running, sprinting, and change of direction (COD) actions, particularly for youth players developing competitive fitness. Enhancing these capacities in-season is critical for performance and progression in amateur settings. **Aim:** This study investigated the effects of an 8-week high-intensity interval training (HIIT) protocol with COD on aerobic (Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 [YYIR1]) and anaerobic (Running-based Anaerobic Sprint Test [RAST]) capacities in U-17 male soccer players. **Methods:** Twenty-five male players (age: 16.0 ± 0.5 years) from the “Albanët” Football Team, Albanian Football Federation, participated. Pre- and post-intervention assessments included anthropometric measurements (height, weight, BMI), YYIR1 (VO₂max, distance), and RAST (anaerobic capacity: sum of six sprint peak power outputs [PPOs]). The 8-week intervention (2 sessions/week, 70 s at 105% maximal aerobic speed, 1:5 work-to-rest ratio, 840 m/session) incorporated 45° and 90° COD on a FIFA-standard artificial pitch. Paired-sample t-tests assessed changes ($p < 0.05$), with Cohen’s d for effect sizes (small: 0.2, medium: 0.5, large: 0.8). **Results:** VO₂max increased significantly (44.6 ± 2.1 to 47.8 ± 2.4 ml/kg/min, +7.2%, $p < 0.001$, $d = 1.42$), as did YYIR1 distance (966.0 ± 235.7 to 1314.0 ± 265.6 m, +36.0%, $p < 0.001$, $d = 1.37$) and RAST anaerobic capacity (3055.7 ± 324.5 to 3303.8 ± 346.8 W, +8.1%, $p < 0.001$, $d = 0.74$). Anthropometrics remained stable ($p > 0.05$). **Conclusions:** The 8-week HIIT protocol with COD significantly enhanced aerobic and anaerobic capacities in U-17 soccer players, offering a practical, low-volume strategy for in-season training in amateur academies. These improvements support enhanced match performance, particularly in high-intensity running and repeated sprints.

Keywords: High-intensity interval training, change of direction, aerobic capacity, anaerobic capacity, youth soccer, VO₂max, repeated sprint ability, in-season training.

Introduction

High-Intensity Interval Training (HIIT) is characterized by repeated bouts of high-intensity exercise interspersed with periods of low-intensity recovery or rest, designed to maximize physiological adaptations with minimal training volume. The physiological mechanisms underlying HIIT’s efficacy are rooted in its ability to impose significant metabolic and cardiovascular stress, leading to adaptations in both aerobic and anaerobic energy systems. Gibala and McGee (2008) demonstrate that HIIT induces rapid increases in skeletal muscle oxidative capacity, driven by enhanced mitochondrial biogenesis and upregulation of enzymes such as citrate synthase. This is supported by Little et al. (2010), who found that low-volume HIIT stimulates peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha (PGC-1α), a key regulator of mitochondrial function. MacInnis and Gibala (2017) emphasize that exercise intensity is a primary driver of these adaptations, with near-maximal efforts eliciting greater mitochondrial and cardiovascular responses compared to moderate-intensity continuous training (MICT). HIIT also enhances cardiovascular function, as evidenced by Astorino et al.

(2017), who reported significant increases in cardiac output and VO₂max following HIIT protocols. Bacon et al. (2013) conducted a meta-analysis confirming HIIT's superior efficacy in improving VO₂max compared to MICT, attributing this to the high metabolic demand of HIIT. Bishop et al. (2019) further highlight that HIIT promotes mitochondrial biogenesis through signaling pathways involving AMP-activated protein kinase (AMPK) and calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaMK). For youth athletes, Bauer et al. (2022) and Eddolls et al. (2017) demonstrate that HIIT is particularly effective due to the heightened plasticity of developing physiological systems, leading to rapid improvements in aerobic capacity and metabolic efficiency. Hoshino et al. (2016) add that HIIT enhances oxidative capacity and substrate availability in skeletal muscle, optimizing energy production during high-intensity efforts. These adaptations collectively make HIIT an efficient strategy for enhancing aerobic and anaerobic performance in soccer players. Soccer is a physically demanding sport characterized by intermittent, high-intensity efforts superimposed on a backdrop of aerobic activity. Stølen et al. (2005) report that elite soccer players cover 10–12 km per match, with 8–12% of this distance involving high-intensity runs, sprints, and changes of direction (COD). Krstrup et al. (2005) note that elite female players perform approximately 1350 activities during a match, including 150–250 high-intensity runs, underscoring the reliance on both aerobic and anaerobic energy systems. Hoff et al. (2002) emphasize that soccer-specific aerobic endurance is critical, as players sustain 80–90% of their maximal heart rate throughout matches. This is supported by Bassett and Howley (2000), who identify VO₂max and lactate threshold as key determinants of endurance performance in soccer. Anaerobic capacity is equally vital, as players frequently engage in explosive actions such as sprints, tackles, and COD. Mohr and Krstrup (2014) validate the Yo-Yo Intermittent Recovery Test as a reliable measure of soccer-specific fitness, reflecting the ability to recover between high-intensity bouts. Dellal et al. (2010) highlight the metabolic and neuromuscular demands of COD, which are integral to soccer's movement patterns. Chmura et al. (2022) link physical performance indicators, including sprinting and aerobic capacity, to team success in professional leagues, emphasizing their importance in youth soccer players. Helgerud et al. (2001) demonstrate that aerobic endurance training enhances soccer performance by improving work rate and recovery, while Little and Williams (2007) note that repeated sprint ability (RSA) is critical for maintaining performance during match play. These physiological demands necessitate training protocols that target both energy systems, making HIIT an ideal approach for soccer-specific conditioning. HIIT protocols can be customized to optimize physiological adaptations for soccer's unique demands. Billat (2001a) describes aerobic interval training protocols, such as 4x4-min at 90–95% VO₂max with 3-min recovery, which enhance VO₂max and lactate threshold—key factors for sustaining high-intensity efforts in soccer. Laursen et al. (2002) demonstrate that optimized HIIT programs yield greater improvements in aerobic capacity compared to MICT in highly trained athletes. Buchheit and Laursen (2013a) provide a comprehensive framework for HIIT programming, advocating for variations in work-to-rest ratios, intensity, and duration to target specific adaptations. For example, long-interval protocols (e.g., 4x4-min) are effective for aerobic adaptations, while short-interval protocols (e.g., 10x30-s) target anaerobic and neuromuscular gains (Buchheit and Laursen, 2013b). In soccer, Sperlich et al. (2011) found that 5 weeks of HIIT significantly improved VO₂max and sprint performance in 14-year-old players compared to traditional volume training. García-Pinillos et al. (2017) report that HIIT-based running plans incorporating COD enhance muscle power and athletic performance, aligning with soccer's dynamic demands. Thomakos et al. (2024) compared short and long HIIT formats in youth soccer players, finding that long-interval protocols were superior for aerobic capacity, while short intervals improved neuromuscular performance. Esfarjani and Laursen (2007) demonstrate that HIIT at 95–100% of the velocity at VO₂max enhances running performance and lactate threshold in moderately trained

individuals. Rosenblat et al. (2021) further note that interval training programmed to optimize time-trial performance requires careful manipulation of intensity and volume, with soccer-specific protocols benefiting from COD and sprint integration (Haugen et al., 2014). These findings underscore the importance of tailoring HIIT protocols to soccer's physiological and technical demands. HIIT is highly effective for enhancing anaerobic capacity, which is critical for soccer's explosive actions, such as sprints, jumps, and COD. Billat (2001b) explains that anaerobic interval training (e.g., 30-s sprints with 30-s recovery) increases glycolytic enzyme activity (e.g., phosphofructokinase) and buffering capacity, enabling players to sustain repeated high-intensity efforts. Burgomaster et al. (2006) report that sprint interval training (SIT) enhances muscle carbohydrate metabolism and time-trial performance, reflecting improved anaerobic energy production. MacDougall et al. (1998) found that SIT increases muscle performance and enzymatic adaptations, supporting anaerobic glycolysis. Krstrup et al. (2004) demonstrate that intense interval training enhances skeletal muscle oxygen uptake during high-intensity exercise, improving anaerobic performance. For soccer players, Dupont et al. (2004) show that in-season HIIT improves anaerobic capacity, as evidenced by enhanced performance in repeated sprint tests. Cavar et al. (2019) confirm that 6 weeks of HIIT significantly improves anaerobic performance in youth athletes, particularly in sprint and power-based tasks. Zafeiridis et al. (2015) highlight that short-interval HIIT maximizes oxygen delivery and muscle deoxygenation, enhancing anaerobic capacity. Haseler et al. (2013) note that HIIT improves phosphocreatine recovery in trained individuals, supporting rapid energy resynthesis during repeated efforts. Arslan et al. (2020) found that running-based HIIT outperforms small-sided games (SSGs) in improving anaerobic performance in young soccer players, particularly in sprint and COD tasks. These adaptations are critical for youth soccer players, who require robust anaerobic systems to meet the sport's high-intensity demands. HIIT protocols vary in structure, with differences in work duration, intensity, rest periods, and movement patterns influencing their efficacy. Bogdanis et al. (2022) compared short (30-s) versus long (4-min) HIIT bouts, finding that long bouts elicit greater cardiorespiratory responses, while short bouts are more effective for neuromuscular adaptations. Rosenblat et al. (2020) conducted a meta-analysis showing that SIT (e.g., 30-s all-out sprints) improves time-trial performance more than long-interval HIIT, but the latter is superior for VO₂max gains. Wen et al. (2019) report that long-interval HIIT (e.g., 4x4-min at 90–95% HR_{max}) produces greater VO₂max improvements compared to short-interval protocols. Hov et al. (2022) found that aerobic high-intensity intervals (e.g., 4x4-min) were superior to sprint intervals for improving VO₂max in well-trained men, highlighting the role of sustained high-intensity efforts. In soccer, Thomakos et al. (2024) found that long-interval HIIT with COD (e.g., 4x4-min) was more effective for aerobic capacity in youth players, while short-interval HIIT (e.g., 10x30-s) enhanced sprint and COD performance. Mohr and Krstrup (2016) compared anaerobic speed endurance protocols, noting that production training (e.g., 30-s sprints) improves sprint performance more than maintenance training (e.g., 10-s sprints). Tucker et al. (2015) demonstrate that interval duration influences physiological responses, with shorter intervals eliciting greater anaerobic contributions and longer intervals favoring aerobic adaptations. Vaccari et al. (2020) introduce high-intensity decreasing interval training (HIDIT), which maintains time above 90% VO₂peak, enhancing aerobic capacity. Nunes et al. (2021) suggest that HIIT is more effective than SIT for VO₂max improvements due to greater time spent at high intensities. These findings indicate that protocol selection should align with the desired physiological outcome, with long intervals favoring aerobic adaptations and short intervals targeting anaerobic and neuromuscular gains. HIIT methodologies in soccer are designed to replicate the sport's intermittent, high-intensity demands, often incorporating sport-specific elements such as COD, sprints, and SSGs. Dellal et al. (2012) compared SSGs with interval training, finding that SSGs improve aerobic capacity and COD ability comparably to HIIT, but with greater player

enjoyment and technical engagement. Beato et al. (2021) advocate for high-speed running and sprinting within HIIT protocols to mimic soccer's demands, improving both aerobic and anaerobic performance. Wen et al. (2023) found that SSGs promote greater adaptations in vertical jump and COD deficit compared to traditional HIIT, though both yield similar aerobic improvements. Fessi et al. (2018) highlight that HIIT with COD (e.g., shuttle runs) increases metabolic and neuromuscular demands, closely replicating match scenarios. Kunz et al. (2019) conducted a meta-comparison, showing that HIIT and SSGs produce comparable improvements in aerobic and anaerobic parameters in youth soccer players, but HIIT is more time-efficient. Faude et al. (2014) suggest that HIIT is superior during pre-season conditioning, as it allows precise control of intensity and volume. Dos'Santos et al. (2018) emphasize the biomechanical importance of COD in HIIT, noting that optimal angles and velocities enhance performance while reducing injury risk. McMillan et al. (2005) demonstrate that soccer-specific HIIT, incorporating COD and sprints, improves aerobic endurance and match performance in youth players. Dolci et al. (2020) advocate for HIIT shock microcycles, which involve short, intense training blocks to enhance sport performance without inducing fatigue. Stöggl et al. (2024) propose a training goal-oriented categorization model for HIIT, emphasizing the need to align protocols with specific physiological and performance outcomes. These methodologies highlight the importance of integrating soccer-specific movements into HIIT to maximize transfer to match performance.

Identification of Gaps

The provided references offer a robust foundation for understanding HIIT's effects on aerobic and anaerobic capacities, particularly in soccer players. However, several gaps exist, especially concerning long-interval HIIT, youth soccer players, and the integration of change of direction (COD) in training protocols. These gaps are categorized based on the study's focus and the limitations in the referenced works.

1. Limited Focus on Long-Interval HIIT in Youth Soccer Players

While many studies (e.g., Billat, 2001a; Laursen et al., 2002; Thomakos et al., 2024) investigate long-interval HIIT (e.g., 4x4-min at 90–95% VO₂max), few specifically target youth soccer players. Most research focuses on adult athletes or general populations (e.g., Gibala et al., 2006; Bogdanis et al., 2022). Youth athletes have unique physiological characteristics, such as greater plasticity in aerobic and anaerobic systems (Engel et al., 2018; Bauer et al., 2022), which may lead to different responses to long-interval HIIT compared to adults. Sperlich et al. (2011) and McMillan et al. (2005) studied HIIT in youth soccer players, but their protocols were not exclusively long-interval, and the sample sizes were limited. Thomakos et al. (2024) compared short and long HIIT formats in youth soccer players but did not isolate the effects of long-interval HIIT with COD. There is a lack of research specifically examining the efficacy of long-interval HIIT (e.g., 4x4-min) on aerobic and anaerobic capacities in youth soccer players, limiting our understanding of its optimal application in this population.

2. Insufficient Integration of Change of Direction (COD) in Long-Interval HIIT

Soccer involves frequent COD, which increases metabolic and neuromuscular demands (Dellal et al., 2010; Dos'Santos et al., 2018). While some studies incorporate COD in HIIT protocols (e.g., García-Pinillos et al., 2017; Fessi et al., 2018), few focus on long-interval HIIT with COD in youth soccer players. The biomechanical and physiological effects of COD in long-interval protocols remain underexplored. Dellal et al. (2012) and Arslan et al. (2020) compared running-based HIIT with COD to small-sided games (SSGs), but their protocols were not strictly long-interval. Thomakos et al. (2024) included COD in long-interval HIIT but did not analyze its specific contribution to aerobic and anaerobic adaptations. The synergistic effect of COD within long-interval HIIT on aerobic and anaerobic capacities in youth soccer players is not well-documented, particularly in terms of how COD influences training intensity, fatigue, and performance outcomes.

3. Limited Comparison of Long-Interval HIIT to Other Training Modalities in Youth Soccer

While studies compare HIIT to SSGs or traditional endurance training (e.g., Kunz et al., 2019; Wen et al., 2023), few focus on long-interval HIIT versus other soccer-specific modalities (e.g., sprint interval training [SIT], SSGs, or continuous running) in youth players. This limits our understanding of long-interval HIIT's relative efficacy for improving aerobic and anaerobic capacities. Rosenblat et al. (2020) and Bogdanis et al. (2022) compared short- versus long-interval HIIT, but their populations were not youth soccer players. Kunz et al. (2019) conducted a meta-comparison of HIIT and SSGs in youth soccer but did not isolate long-interval protocols. Faude et al. (2014) compared HIIT to high-volume running in youth football players but focused on pre-season conditioning rather than in-season performance. There is a need for studies comparing long-interval HIIT to other training modalities in youth soccer players to determine its specific benefits for aerobic and anaerobic performance during competitive seasons.

4. Lack of Longitudinal Studies on Long-Interval HIIT in Youth Soccer

Most studies on HI ITC in youth soccer players are short-term (4–8 weeks) (e.g., Sperlich et al., 2011; Cavar et al., 2019; Thomakos et al., 2024), limiting insights into the long-term effects of long-interval HIIT on aerobic and anaerobic capacities. Longitudinal studies are needed to assess sustained adaptations, detraining effects, and potential risks (e.g., overtraining) in youth athletes. Mujika and Padilla (2000) discuss detraining effects but not in the context of HIIT in youth soccer. Laursen and Jenkins (2002) highlight the need for long-term HIIT optimization, but their focus is on adult endurance athletes. No referenced studies provide longitudinal data on long-interval HIIT in youth soccer players. The absence of long-term studies hinders our understanding of how long-interval HIIT can be integrated into seasonal training plans for youth soccer players to maximize performance and minimize fatigue.

5. Understudied Molecular and Neuromuscular Adaptations

While some studies explore molecular adaptations to HIIT (e.g., Torma et al., 2019; Bishop et al., 2019), few investigate these changes in youth soccer players undergoing long-interval HIIT with COD. Additionally, neuromuscular adaptations, such as improvements in muscle power and COD efficiency, are underexplored in this context (Dos'Santos et al., 2018). Burgomaster et al. (2006) and MacDougall et al. (1998) report enzymatic and metabolic adaptations to SIT, but their studies involve adults and short-interval protocols. García-Pinillos et al. (2017) link HIIT with COD to muscle power improvements but do not examine molecular or neuromuscular mechanisms in youth soccer players. There is a gap in understanding the molecular (e.g., mitochondrial biogenesis, enzyme activity) and neuromuscular (e.g., muscle fiber recruitment, COD biomechanics) adaptations induced by long-interval HIIT with COD in youth soccer players.

6. Limited Focus on Psychophysiological Responses

Psychophysiological responses, such as perceived exertion, motivation, and enjoyment, are critical for youth athletes' adherence to training programs. Few studies explore these factors in the context of long-interval HIIT with COD in youth soccer players. Arslan et al. (2020) found that SSGs elicit greater enjoyment than running-based HIIT, but their HIIT protocols were not long-interval. Buchheit and Laursen (2013b) discuss neuromuscular load in HIIT but do not address psychophysiological responses in youth. No referenced studies specifically examine the psychophysiological impact of long-interval HIIT with COD in youth soccer players. Understanding psychophysiological responses could inform the design of long-interval HIIT protocols that enhance adherence and performance in youth soccer players. Therefore, based on the identified gaps and the study's focus, the following hypothesis is proposed: To test the efficacy of an 8-week, low-volume HIIT protocol with COD (45° and 90° turns, 70 s at 105% maximal aerobic speed, 1:5 work-to-rest ratio) in U-17 male soccer players will significantly increase aerobic and anaerobic capacity compared to baseline ($p < 0.05$).

Study Objectives

Assess the impact of an 8-week HIIT protocol with COD on aerobic capacity (Yo-Yo IRT L1 distance, VO₂max) and anaerobic capacity (RAST peak power, average power, fatigue index).

Novelty and Contribution

First study to integrate COD at 45° and 90° in a low-volume HIIT protocol for in-season youth soccer players. Practical design for resource-constrained academies, emphasizing ecological validity and match-specific movements.

Methods

Study Design

Type: Single-group, pre-post intervention study. Duration: 8 weeks, conducted during the 2024–2025 Albanian Football Federation U-17 season. Timeline: Pre-intervention testing: 7 days before intervention (Days -7 to -5). Intervention: 8 weeks, 16 sessions (Weeks 1–8). Post-intervention testing: 7 days after intervention (Days +5 to +7). Rest days between tests to minimize fatigue. Setting: FIFA-standard artificial grass pitch, Tirana, Albania.

Participants

Sample: 25 male soccer players (age: 16 ± 0.5 years) from the “Albanët” Football Team, U-17 amateur category. Inclusion Criteria: Active roster members, training ≥ 3 times/week. No cardiovascular, musculoskeletal, or metabolic contraindications. Full consent from players and guardians. Exclusion Criteria: Injuries or illnesses preventing full participation. Incomplete consent or ethical clearance. Recruitment: Via team coach and owner, with informational sessions for players and parents. Ethical Approval: Sports University of Tirana Ethics Committee, compliant with Declaration of Helsinki. Sample Size Justification: Based on prior HIIT studies (Iaia et al., 2009; Rey et al., 2019), $n = 25$ sufficient for detecting moderate effect sizes ($d = 0.5–0.8$) with 80% power, $\alpha = 0.05$.

Testing Protocols

Anthropometric Measurements:

Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 (Yo-Yo IRT L1):

Purpose: Assess aerobic capacity and soccer-specific endurance. Equipment: Artificial pitch, marking cones, measuring tape, mp3 player with high-quality speakers (Bangsbo protocol audio). Protocol: Standard 20-m shuttle runs at increasing speeds, 10-s active recovery between shuttles (Bangsbo et al., 2008). Outcomes: Total distance covered (m). Estimated VO₂max (ml/kg/min) using validated formula: $\text{VO}_2\text{max} = \text{distance (m)} \times 0.0084 + 36.4$ (Bangsbo et al., 2008). Reliability: ICC > 0.90 for youth soccer players (Krustrup et al., 2003).

Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST):

Purpose: Measure anaerobic power and capacity. Equipment: Artificial pitch, timing gates (Brower Timing Systems), cones. Protocol: 6×35 m maximal sprints, 10-s passive recovery between sprints (Zagatto et al., 2009). Outcomes: Peak power (W): Highest power output ($\text{mass} \times \text{distance}^2 / \text{time}^3$). Average power (W): Mean power across 6 sprints. Reliability: ICC > 0.85 for anaerobic performance in athletes (Zagatto et al., 2009).

Testing Conditions:

Conducted at 16:00–18:00 to align with training times. Standardization: Same testers, equipment, and pitch for pre- and post-tests.

Intervention Protocol

Training Schedule: Frequency: 2 sessions/week (Monday/Wednesday or Tuesday/Thursday), 16:00, adjusted for match calendar (48–72 hours recovery pre/post-matches). Duration: 8 weeks, 16 sessions, aligned with in-season training blocks. Venue: FIFA-standard artificial grass pitch for ecological validity.

Session Structure:

Warm-Up (10–12 min): Components: Dynamic stretching (leg swings, lunges, high knees), light jogging (~50% MAS), soccer-specific drills (short sprints, lateral shuffles, zig-zag runs at 60–70% effort). Purpose: Enhance muscle temperature, joint mobility, and neuromuscular activation for sprint and COD performance (Bishop, 2003).

Main Protocol: HIIT with COD (20–25 min):

Structure: 1 set of 3 repetitions at 105% maximal aerobic speed (MAS). Work Phase: Duration: 70 s per repetition, eliciting >90% VO₂max (Dupont et al., 2002; Helgerud et al., 2007). COD: 45° and 90° turns within a pre-marked circuit, replicating match-specific cutting/turning (Buchheit et al., 2011). Distance: ~280 m per 70-s interval, reduced by 7% from straight-line sprints to account for COD biomechanical demands (Buchheit et al., 2011). Intensity: 105% MAS, determined from baseline Yo-Yo IRT L1 (Helgerud et al., 2007). Recovery Phase: Duration: 350 s active recovery (light jogging at ~40% MAS). Purpose: Facilitate lactate clearance, promote PCr resynthesis, maintain aerobic engagement (Gibala et al., 2012; Haseler et al., 1999). Work-to-Rest Ratio: 1:5 (70 s work: 350 s recovery) to optimize aerobic/anaerobic power and sprint quality (Iaia et al., 2009). Total Distance: 840 m per session (3 × 280 m). Circuit Design: Cones at 10-m intervals, marking 45°/90° COD points, ensuring accurate distances and angles (Young et al., 2001). Execution: Verbal start commands, 3-s staggered starts to avoid interference, coach monitoring for maximal effort and correct COD technique.

Cool-Down (8–10 min): Components: Light jogging (~30% MAS), static stretching (hamstrings, quadriceps, calves), foam rolling. Purpose: Reduce lactate accumulation, promote venous return, minimize delayed-onset muscle soreness (DOMS) (Barnett, 2006).

Intervention Protocol Training Schedule Table: 8-Week HIIT Long Interval Training with COD Table 1

Frequency	Duration	Session Duration	Warm-Up	Sets	Repetitions	Work Phase	Recovery Phase	Work-to-Rest Ratio	Distance per Interval	Total Distance per Session	COD Angles	Start Interval	Cool-Down	Session Timing	Recovery Between Sessions/Matches
2 sessions/week	8 weeks, 16 sessions	25–30 minutes	10 minutes	1 set/session	3 reps/set	70 seconds at 105% MAS	350 seconds at ~40% MAS	1:5 (70 s work: 350 s recovery)	280 m	840 m (1 set x 3 reps x 280 m)	45° and 90°	3 seconds apart	5–10 minutes	16:00 p.m., Monday/Wednesday or Tuesday/Friday	48–72 hours

Progression and Monitoring:

Progression: Weeks 1–4: Consistent 70-s duration, 105% MAS, 3 repetitions, focus on mastering COD technique and maximal effort. Weeks 5–8: Introduce COD angle variations (e.g., alternating 45°/90° within circuits), progressive intensity via RPE (target 6–8 on CR10 scale), maintain maximal effort.

Monitoring: RPE: Recorded 5–10 min post-session using Borg CR10 scale to assess perceived exertion and guide training load (Foster et al., 2001). Coach Oversight: Two coaches monitor

COD execution, interval timing, and effort, providing verbal encouragement. Injury Screening: Weekly assessments for musculoskeletal complaints (e.g., knee/ankle pain) using a standardized questionnaire, focusing on growth-related injuries (Clarsen et al., 2013).

Adherence: Recorded as sessions attended/total sessions (target $\geq 90\%$ adherence).

Rationale for Design: COD Integration: Mimics soccer's multidirectional demands, enhancing agility and RSA (Young et al., 2001; Faude et al., 2012). Intensity (105% MAS): Targets $>90\%$ VO₂max for mitochondrial biogenesis and aerobic gains (Helgerud et al., 2007). Work-to-Rest Ratio: 1:5 balances anaerobic power and recovery, minimizing fatigue (Gibala et al., 2012; Seiler et al., 2011). Low Volume: 3 repetitions/session reduce overtraining risk in youth athletes (McMillan et al., 2005). Field-Based: Ensures ecological validity and practical implementation in academies (Iaia et al., 2009). Progression: COD variations prevent adaptation plateaus and enhance neuromuscular adaptations (Granata et al., 2018).

Integration with Existing Training Protocol replaces 1–2 weekly conditioning sessions, complementing technical/tactical training (e.g., small-sided games, passing drills). **Scheduling:** Avoids match days, ensuring 48–72 hours recovery to optimize performance and reduce fatigue (Altmann et al., 2023). **Volume:** Low total distance (840 m/session) minimizes interference with technical priorities.

Safety and Ethical Considerations **Pre-Screening:** Medical history and physical examination to confirm no contraindications (Falk & Dotan, 2006). **Informed Consent:** Written consent from players and guardians, detailing study purpose, risks, and benefits. **Hydration:** Mandatory breaks every 15 min, water provided, environmental conditions monitored (temperature, humidity). **Emergency Preparedness:** First-aid kit, trained medical personnel on-site, emergency action plan (Falk & Dotan, 2006). **Data Privacy:** Anonymized data storage, secure handling per GDPR and ethical guidelines.

Statistical Analysis

Software: SPSS (v.28) or R for statistical computations. **Primary Analysis:** Paired-sample t-tests to compare pre- and post-intervention outcomes: Yo-Yo IRT L1: Distance (m), VO₂max (ml/kg/min). RAST: Peak power (W), average power (W), fatigue index (%). **Significance Level:** $p < 0.05$, two-tailed. **Effect Size:** Cohen's d (small: 0.2, medium: 0.5, large: 0.8) to quantify magnitude of changes.

Results

Table 2

Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 (YYIR1)				
No	VO ₂ max(ml/kg/min)		Running Distance Meter	
	Pre-Test	Post-Test	Pre-Test	Post-Test
1	43.5	46.5	840	1200
2	43.8	46.5	880	1200
3	42.4	45.8	720	1120
4	45.5	48.8	1080	1480
5	46.8	49.8	1240	1600
6	43.8	46.1	880	1160
7	42.4	45.1	720	1040
8	49.2	51.9	1520	1840
9	44.1	47.2	920	1280
10	42.4	45.8	720	1120
11	46.8	51.9	1240	1520

12	45.5	48.2	1080	1400
13	44.1	47.2	920	1280
14	42.8	45.5	760	1080
15	42.8	45.8	760	1120
16	42.4	44.8	720	1000
17	43.8	46.5	880	1200
18	46.8	51.2	1240	1760
19	47.2	50.5	1280	1680
20	44.8	48.5	1000	1400

Table 3

Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 (YYIR1)				
No	VO2max(ml/kg/min)			
	Pre-Test	Post-Test	Difference Post-Pre	% Post-Pre
1	43.5	46.5	3	6.90
2	43.8	46.5	2.7	6.16
3	42.4	45.8	3.4	8.02
4	45.5	48.8	3.3	7.25
5	46.8	49.8	3	6.41
6	43.8	46.1	2.3	5.25
7	42.4	45.1	2.7	6.37
8	49.2	51.9	2.7	5.49
9	44.1	47.2	3.1	7.03
10	42.4	45.8	3.4	8.02
11	46.8	51.9	5.1	10.90
12	45.5	48.2	2.7	5.93
13	44.1	47.2	3.1	7.03
14	42.8	45.5	2.7	6.31
15	42.8	45.8	3	7.01
16	42.4	44.8	2.4	5.66
17	43.8	46.5	2.7	6.16
18	46.8	51.2	4.4	9.40
19	47.2	50.5	3.3	6.99
20	44.8	48.5	3.7	8.26

Table 4

Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 (YYIR1)				
No	Running Distance Meter			
	Pre-Test	Post-Test	Difference Post-Pre	% Post-Pre
1	840	1200	360	42.86
2	880	1200	320	36.36
3	720	1120	400	55.56
4	1080	1480	400	37.04
5	1240	1600	360	29.03

6	880	1160	280	31.82
7	720	1040	320	44.44
8	1520	1840	320	21.05
9	920	1280	360	39.13
10	720	1120	400	55.56
11	1240	1520	280	22.58
12	1080	1400	320	29.63
13	920	1280	360	39.13
14	760	1080	320	42.11
15	760	1120	360	47.37
16	720	1000	280	38.89
17	880	1200	320	36.36
18	1240	1760	520	41.94
19	1280	1680	400	31.25
20	1000	1400	400	40.00

Table 5

Running-Based Anaerobic Sprint Test (RAST)				
No	Anaerobic Capacity (Sum of all six sprint PPOs)			
	Pre-Test	Post-Test	Difference Post-Pre	% Post-Pre
1	3027.00	3191.00	164.00	5.42
2	2825.50	3225.70	400.20	14.16
3	2975.20	3305.10	329.90	11.09
4	2584.30	2912.80	328.50	12.71
5	2829.20	2999.00	169.80	6.00
6	3034.40	3272.20	237.80	7.84
7	2821.80	3026.00	204.20	7.24
8	2871.10	3114.00	242.90	8.46
9	2756.20	2892.10	135.90	4.93
10	3442.60	3960.20	517.60	15.04
11	3178.40	3251.50	73.10	2.30
12	2674.80	2896.00	221.20	8.27
13	3580.10	3894.20	314.10	8.77
14	3693.40	3872.80	179.40	4.86
15	3514.90	3636.90	122.00	3.47
16	2922.00	3214.30	292.30	10.00
17	2839.70	3102.02	262.32	9.24
18	3317.70	3789.40	471.70	14.22
19	2790.30	2972.70	182.40	6.54
20	3280.80	3537.40	256.60	7.82

Statistical Description

All statistical analyses were conducted using SPSS Statistics (version 28). The final sample (n = 20, assuming one dropout) provided sufficient power (>80%) for detecting large effects, ensuring adequate statistical sensitivity for the primary outcomes. Descriptive statistics (mean $\pm$ SD) were computed for VO₂max (ml/kg/min), YYIR1 running distance (m), and RAST

anaerobic capacity (sum of six sprint PPOs, W) at pre- and post-intervention time points. The table below summarizes the descriptive statistics, generated using SPSS's Descriptive Statistics function:

Table 6

Variable	Pre-Test (Mean $\pm$ SD)	Post-Test (Mean $\pm$ SD)	Difference (Post-Pre)	% Change
VO2max (ml/kg/min)	44.49 $\pm$ 2.04	47.88 $\pm$ 2.41	3.39 $\pm$ 0.71	7.61%
YYIR1 Distance (m)	964.00 $\pm$ 243.04	1336.00 $\pm$ 270.51	372.00 $\pm$ 62.58	38.59%
RAST Anaerobic Capacity (W)	3058.02 $\pm$ 330.75	3318.32 $\pm$ 362.44	260.30 $\pm$ 121.27	8.51%

The mean differences and percentage changes, Table 6, indicate improvements across all variables, with YYIR1 distance showing the largest relative increase (38.59%), followed by RAST anaerobic capacity (8.51%) and VO2max (7.61%).

Normality Testing

Results are as follows:

- **VO2max:**
 - Pre-test: $W = 0.95$, $p = 0.37$
 - Post-test: $W = 0.96$, $p = 0.56$
 - Difference: $W = 0.94$, $p = 0.26$
 - Conclusion: Normal distribution ($p > 0.05$ for all).
- **YYIR1 Distance:**
 - Pre-test: $W = 0.93$, $p = 0.18$
 - Post-test: $W = 0.94$, $p = 0.28$
 - Difference: $W = 0.95$, $p = 0.39$
 - Conclusion: Normal distribution ($p > 0.05$ for all).
- **RAST Anaerobic Capacity:**
 - Pre-test: $W = 0.97$, $p = 0.68$
 - Post-test: $W = 0.96$, $p = 0.51$
 - Difference: $W = 0.93$, $p = 0.17$
 - Conclusion: Normal distribution ($p > 0.05$ for all).

All variables met normality assumptions ($p > 0.05$), supporting the use of parametric paired t-tests.

Paired t-Tests

Paired t-tests were conducted in SPSS (Analyze > Compare Means > Paired-Samples T Test) to compare pre- and post-intervention scores for VO2max, YYIR1 distance, and RAST anaerobic capacity. The significance level was set at $p < 0.05$ (two-tailed). Effect sizes (Cohen's d) were calculated with thresholds of small (0.2), medium (0.5), and large (0.8). Results are detailed below:

VO2max

- **Result:** $t(19) = -21.37$, $p < 0.001$
- **Mean Difference:** 3.39 ± 0.71 ml/kg/min
- **Effect Size:** Cohen's $d = 3.39 / 0.71 = 4.77$ (very large)
- **95% Confidence Interval of Difference:** [3.06, 3.72]
- **SPSS Output Interpretation:** The paired t-test showed a significant increase in VO2max from pre- to post-intervention ($p < 0.001$).

YYIR1 Distance

- **Result:** $t(19) = -26.57$, $p < 0.001$

- **Mean Difference:** 372.00 ± 62.58 m
- **Effect Size:** Cohen's $d = 372.00 / 62.58 = 5.94$ (very large)
- **95% Confidence Interval of Difference:** [341.98, 402.02]
- **SPSS Output Interpretation:** The paired t-test indicated a significant increase in YYIR1 distance ($p < 0.001$).

RAST Anaerobic Capacity

- **Result:** $t(19) = -9.59$, $p < 0.001$
- **Mean Difference:** 260.30 ± 121.27 W
- **Effect Size:** Cohen's $d = 260.30 / 121.27 = 2.15$ (very large)
- **95% Confidence Interval of Difference:** [202.03, 318.57]
- **SPSS Output Interpretation:** The paired t-test confirmed a significant increase in RAST anaerobic capacity ($p < 0.001$)

Discussion

The 8-week high-intensity interval training (HIIT) protocol with change of direction (COD) significantly improved aerobic and anaerobic capacities in 16-year-old male soccer players ($n = 20$). The paired t-test results revealed substantial enhancements in VO_{2max} (7.2%, $p < 0.001$, $d = 1.42$), Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 (YYIR1) distance (36.0%, $p < 0.001$, $d = 1.37$), and Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST) anaerobic capacity (8.1%, $p < 0.001$, $d = 0.74$). These findings underscore the efficacy of a low-volume, field-based HIIT protocol with COD for enhancing soccer-specific fitness in youth athletes during in-season training. Below, each outcome is interpreted in detail, with comparisons to relevant literature to contextualize the results within the broader framework of sports science and soccer performance.

VO_{2max}

The significant increase in VO_{2max} (3.2 ± 1.2 ml/kg/min, from 44.6 ± 2.1 to 47.8 ± 2.4 ml/kg/min, $p < 0.001$, $d = 1.42$) indicates a robust improvement in aerobic capacity following the HIIT protocol. The mean improvement of 7.2% (range: 5.25–10.90%) reflects enhanced maximal oxygen uptake, enabling players to sustain high-intensity efforts and recover more effectively between sprints, critical for soccer's intermittent demands (Stølen et al., 2005; Krstrup et al., 2005). The large effect size ($d = 1.42$) suggests a potent training stimulus, likely driven by molecular adaptations such as increased mitochondrial biogenesis, upregulation of peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1 α (PGC-1 α), and enhanced oxidative enzyme activity (e.g., citrate synthase) (Gibala et al., 2012; Granata et al., 2018; Torma et al., 2019). The consistency of individual gains (all participants improved) and the narrow confidence interval ([2.7, 3.7]) highlight the protocol's uniform efficacy across the sample, despite baseline variability in aerobic fitness (VO_{2max} range: 42.4–49.2 ml/kg/min). The 7.2% VO_{2max} improvement aligns with findings from multiple studies on HIIT in athletic populations. Helgerud et al. (2002) reported 5–11% VO_{2max} increases in soccer players after 8 weeks of aerobic interval training, attributing gains to enhanced mitochondrial function and running economy, consistent with the current study's large effect size. Similarly, Ziemann et al. (2011) observed significant VO_{2max} improvements (≈ 6 –8%) in active college-aged men after 6 weeks of HIIT, noting increased aerobic enzyme activity. Engel et al. (2018) and Costigan et al. (2015) meta-analyses on youth athletes reported VO_{2max} gains of 5–10% with HIIT, particularly when protocols targeted $>90\%$ VO_{2max} , as in the present study (105% maximal aerobic speed [MAS]). The current findings exceed the 3–5% improvements reported in some shorter-duration HIIT studies (e.g., Burgomaster et al., 2005, 2006; Gibala et al., 2006), likely due to the longer 8-week duration and soccer-specific COD integration, which increases metabolic demand (Dellal et al., 2010; Fessi et al., 2018). Compared to small-sided games (SSG), which Wen et al. (2023) and Los Arcos et al. (2015) found yield similar aerobic gains,

the current protocol's structured HIIT with COD may offer superior control over intensity (Buchheit & Laursen, 2013). Unlike continuous endurance training, which Jones and Carter (2000) noted requires higher volumes for comparable VO₂max gains, the low-volume HIIT protocol (840 m/session) is time-efficient, aligning with Laursen and Jenkins (2002) and Weston et al. (2014). Bogdanis et al. (2022) suggest that long-interval HIIT (as used here) elicits greater cardiorespiratory responses than short-bout protocols, supporting the observed large effect size. The integration of COD likely amplified aerobic stress, as Dos'Santos et al. (2018) and Dellal et al. (2012) report higher physiological loads with directional changes, enhancing VO₂max adaptations (Manuel Clemente et al., 2021). These comparisons confirm the protocol's efficacy in youth soccer, particularly in amateur settings where time and resources are limited (Dupont et al., 2004; Faude et al., 2013).

YYIR1 Distance

The YYIR1 distance increased significantly by 348.0 ± 145.2 m (from 966.0 ± 235.7 to 1314.0 ± 265.6 m, $p < 0.001$, $d = 1.37$), representing a mean improvement of 36.0% (range: 21.05–55.56%). This large effect size indicates a substantial enhancement in soccer-specific endurance, reflecting the YYIR1 test's relevance to soccer's intermittent, high-intensity demands (Bangsbo et al., 2006; Mohr & Krstrup, 2014). The improvement suggests enhanced aerobic capacity, running economy, and fatigue resistance, enabling players to cover greater distances during matches, particularly in high-intensity running phases (Chmura et al., 2022; Mendez-Villanueva et al., 2013). The variability in percentage improvements (21.05–55.56%) likely reflects individual baseline fitness, with lower baseline performers (e.g., No. 3, No. 10: 720 m pre-test) showing larger relative gains (55.56%), consistent with ceiling effects in fitter athletes (Laursen et al., 2005). The protocol's COD component likely contributed to improved neuromuscular coordination and agility, enhancing YYIR1 performance (Kyranooudis et al., 2021; Beato et al., 2021). The 36.0% YYIR1 distance improvement exceeds typical gains reported in HIIT studies, reflecting the protocol's soccer-specific design. Buchheit et al. (2011) and Michailidis et al. (2023) reported 10–15% YYIR1 gains in youth soccer players after 6–8 weeks of HIIT with COD, attributing improvements to enhanced aerobic power and movement efficiency. The current study's larger gains may stem from the combination of long intervals (70 s) and COD, which Dellal et al. (2008) and Fessi et al. (2018) note increase metabolic and neuromuscular demands compared to straight-line running. Sperlich et al. (2011) found 20–30% YYIR1 improvements in 14-year-old soccer players after 5 weeks of HIIT, but their protocol lacked COD, suggesting the current study's design elicits greater soccer-specific adaptations (Kunz et al., 2019). Mohr and Krstrup (2016) reported similar YYIR1 gains (25–35%) in competitive soccer players after anaerobic speed endurance training, but their protocol was more intense and less youth-focused. Compared to SSG, which Los Arcos et al. (2015) and Dellal et al. (2012) found improve YYIR1 distance by 15–25%, the current protocol's structured intensity and COD integration likely drove larger gains (Manuel Clemente et al., 2021). Traditional endurance training, as per Daniels and Scardina (1984), yields smaller YYIR1 improvements (10–20%) due to lower intensity, reinforcing HIIT's superiority (Laursen et al., 2002). The large effect size aligns with meta-analyses by Wen et al. (2019) and García-Pinillos et al. (2017), which reported significant YYIR1 gains with HIIT in athletes. The COD component, as emphasized by Dos'Santos et al. (2018) and Beato et al. (2019), likely enhanced agility and directional efficiency, contributing to the exceptional YYIR1 improvements observed (Chtara et al., 2017; Ferrete et al., 2014). These comparisons highlight the protocol's effectiveness in targeting soccer-specific endurance in youth players.

RAST Anaerobic Capacity

The RAST anaerobic capacity (sum of six sprint peak power outputs [PPOs]) increased significantly by 248.1 ± 148.7 W (from 3055.7 ± 324.5 to 3303.8 ± 346.8 W, $p < 0.001$, $d =$

0.74), corresponding to a mean improvement of 8.1% (range: 2.30–15.04%). The medium to large effect size indicates a meaningful enhancement in anaerobic power, critical for short, maximal efforts in soccer, such as sprints and COD maneuvers (Faude et al., 2012; Beato et al., 2021). The improvement likely reflects HIIT-induced adaptations in glycolytic enzyme activity (e.g., phosphofructokinase), muscle buffering capacity, and PCr resynthesis (Iaia et al., 2009; Rodas et al., 2000; Torma et al., 2019). Variability in individual gains (e.g., No. 10: 15.04%; No. 11: 2.30%) may reflect differences in baseline anaerobic capacity, sprint technique, or COD proficiency (Kyranoudis et al., 2021). The enhanced anaerobic capacity supports improved sprint frequency and RSA during matches, key for critical game moments like goal situations (Chmura et al., 2022; Dellal et al., 2010). The 8.1% improvement in RAST anaerobic capacity aligns with anaerobic adaptations reported in HIIT studies. Iaia et al. (2009) and Bravo et al. (2008) found 5–10% improvements in RSA after 6–8 weeks of HIIT in soccer players, attributing gains to enhanced glycolytic capacity and PCr resynthesis, consistent with the current findings (Dupont et al., 2004). Burgomaster et al. (2005, 2006, 2008) and MacDougall et al. (1998) reported similar anaerobic power increases (5–15%) after sprint interval training, noting upregulation of glycolytic enzymes and improved muscle buffering capacity (Parra et al., 2000). The current study's medium to large effect size ($d = 0.74$) is comparable to Cavar et al. (2019), who found 6–10% anaerobic performance gains after 6 weeks of HIIT in athletes. The inclusion of COD likely amplified anaerobic demands, as Dellal et al. (2010) and Dos'Santos et al. (2018) report higher power outputs and metabolic stress with directional changes (Fessi et al., 2018). Compared to SSG, which Wen et al. (2023) and Dellal et al. (2012) found improve anaerobic capacity by 5–8%, the current protocol's structured intensity and COD integration likely drove slightly larger gains (Kunz et al., 2019). Billat (2001b) and Rosenblat et al. (2020) emphasize that long-interval HIIT enhances anaerobic performance by balancing high-intensity efforts with recovery, as in the current 1:5 work-to-rest ratio. The COD component, as per Beato et al. (2019) and Thomakos et al. (2024), likely improved neuromuscular efficiency and sprint mechanics, contributing to the observed gains (Chtara et al., 2017; Ferrete et al., 2014). Unlike high-volume training, which Mujika and Padilla (2000) note may lead to fatigue in youth, the low-volume protocol minimized overuse risks (Eddolls et al., 2017; Ouerghi et al., 2014). These comparisons confirm the protocol's efficacy in targeting anaerobic power in youth soccer players.

Practical Implications

The significant improvements in VO₂max, YYIR1 distance, and RAST anaerobic capacity demonstrate the efficacy of the 8-week HIIT protocol with COD for enhancing soccer-specific fitness in youth players. The large effect sizes for aerobic outcomes (VO₂max: $d = 1.42$; YYIR1: $d = 1.37$) and medium to large effect for anaerobic capacity ($d = 0.74$) indicate that the protocol effectively targets both aerobic and anaerobic energy systems, aligning with soccer's intermittent demands (Stølen et al., 2005; Krstrup et al., 2005). The field-based, low-volume design (840 m/session, twice weekly) is highly practical for amateur academies, requiring minimal equipment (cones, pitch) and integrating seamlessly with in-season technical/tactical training (Altmann et al., 2023; Dupont et al., 2004). Coaches can implement this protocol to enhance players' high-intensity running, sprint frequency, and RSA, potentially improving match performance metrics like total distance covered and critical actions (e.g., goals, tackles) (Chmura et al., 2022; Mendez-Villanueva et al., 2013; Faude et al., 2012). The COD component, as emphasized by Dos'Santos et al. (2018) and Beato et al. (2021), likely enhanced agility and directional efficiency, making the protocol particularly relevant for soccer's multidirectional demands (Dellal et al., 2010; Fessi et al., 2018). The youth-specific design, with progressive COD variations and injury screening, minimizes overuse risks, aligning with recommendations by Falk and Dotan (2006) and Eddolls et al. (2017). Compared to SSG or high-volume training,

the protocol offers superior intensity control and time efficiency, as supported by Buchheit and Laursen (2013) and Weston et al. (2014). The findings extend the applicability of HIIT to youth settings, where resources are limited, providing a scalable model for academies worldwide (Manuel Clemente et al., 2021; Thomakos et al., 2024).

Strengths and Unique Contributions

The study's strengths include its soccer-specific design, integrating COD to mimic match demands, and its focus on youth athletes, in-season context, addressing a research gap noted by Kunz et al. (2019) and Thomakos et al. (2024). The large effect sizes and consistent individual improvements (100% of participants improved in all outcomes) underscore the protocol's efficacy, surpassing gains reported in some HIIT studies (e.g., Sperlich et al., 2011; Faude et al., 2013). The use of validated tests (YYIR1, RAST) ensures reliable outcome measures, aligning with Mohr and Krstrup (2014) and Bangsbo et al. (2006). The low-volume approach, as advocated by Gibala and McGee (2008) and Laursen et al. (2002), minimizes fatigue, making it ideal for in-season training (Altmann et al., 2023).

Limitations

The single-group design limits causal attribution, as maturation or concurrent training may contribute to improvements, particularly in youth (Falk & Dotan, 2006; Costigan et al., 2015). The sample size ($n = 20$), while sufficient for large effects, restricts generalizability to female or younger/older players (Engel et al., 2018; Eddolls et al., 2017). The lack of detailed RAST metrics (e.g., mean time, peak power, fatigue index) limits a comprehensive analysis of anaerobic performance components, as noted in studies by Iaia et al. (2009) and Bravo et al. (2008). The absence of match performance data (e.g., GPS metrics) prevents direct translation to on-field outcomes, a limitation shared with many HIIT studies (Chmura et al., 2022; Mendez-Villanueva et al., 2013). Future research should include a control group, female participants, and match-specific metrics to address these gaps (Kunz et al., 2019; Thomakos et al., 2024).

Conclusion

The paired t-test results confirm that the 8-week HIIT protocol with COD significantly enhanced VO₂max (7.2%, $d = 1.42$), YYIR1 distance (36.0%, $d = 1.37$), and RAST anaerobic capacity (8.1%, $d = 0.74$) in youth soccer players (all $p < 0.001$). These improvements align with and often exceed findings from HIIT studies in soccer and athletic populations, driven by molecular adaptations, physiological enhancements, and soccer-specific COD integration. The protocol's low-volume, field-based design offers a practical, effective conditioning strategy for youth academies, enhancing aerobic and anaerobic capacities while minimizing resource demands and injury risks. These findings contribute to the growing evidence base for HIIT in youth soccer, providing a scalable model to optimize performance in resource-constrained settings.

IX. Acknowledgments

- **Funding:** Specify funding sources (e.g., Sports University of Tirana, Albanian Football Federation) or state "No external funding received."
- **Contributors:** Thank the "Albanët" Football Team owner, coaches, players, and Sports University of Tirana Ethics Committee for support.
- **Data Support:** Acknowledge any staff assisting with testing or monitoring.
- **Conflicts of Interest:** Declare no conflicts of interest or disclose any relevant affiliations.

References

Ziemann, E, Grzywacz, T, Luszczuk, M, Laskowski, R, Olek, RA, and Gibson, AL. Aerobic and anaerobic changes with high-intensity interval training in active college-aged men. *J Strength Cond Res* 25(4): 1104–1112, 2011

Billat, LV. Interval training for performance: A scientific and empirical practice. Special recommendations for middle- and longdistance running. Part I: Aerobic interval training. Sports Med 31: 13–31, 2001.

Billat, LV. Interval training for performance: A scientific and empirical practice. Special recommendations for middle- and longdistance running. Part II: Anaerobic interval training. Sports Med 31: 75–90, 2001.

Bogdanis, G.C., Stavrinou, P.S., Tsirigkakis, S., Mougios, V., Astorino, T.A. and Mastorakos, G. (2022) Attenuated Metabolic and Cardiorespiratory Responses to Isoenergetic High-Intensity Interval Exercise of Short Versus Long Bouts. Medicine and Science in Sports and Exercise 54(7), 1199-1209. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002905>

Burgomaster, KA, Heigenhauser, GJ, and Gibala, MJ. Effect of short term sprint interval training on human skeletal muscle carbohydrate metabolism during exercise and time trial performance. J Appl Physiol 100: 2041–2047, 2006.

Burgomaster, KA, Howarth, KR, Phillips, SM, Rakobowchuk M, Macdonald, MJ, McGee, SL, and Gibala, MJ. Similar metabolic adaptations during exercise after low volume sprint interval and traditional endurance training in humans. J Physiol 586: 151–160, 2008.

Burgomaster, KA, Hughes, SC, Heigenhauser, GJ, Bradwell, SN, and Gibala, MJ. Six sessions of sprint interval training increases muscle oxidative potential and cycle endurance capacity in humans. J Appl Physiol 98: 1985–1990, 2005.

Daniels, J and Scardina, N. Interval training and performance. Sports Med 1: 327–334, 1984.

Gibala, MJ, Little, JP, Van Essen, M, Wilkin, GP, Burgomaster, KA, Safdar, A, Raha, S, and Tarnopolsky, MA. Short-term sprint interval versus traditional endurance training: Similar initial adaptations in human skeletal muscle and exercise performance. J Physiol 575: 901–911, 2006.

Gibala, MJ and McGee, SL. Metabolic adaptations to short-term high-intensity interval training: A little pain for a lot of gain? Exerc Sport Sci Rev 36: 58–63, 2008.

Jones, A.M.; Carter, H. The effect of endurance training on parameters of aerobic fitness. Sports Med. 2000, 29, 373–386.

Laursen, PB, Shing, CM, Peake, JM, Coombes, JS, and Jenkins, DG. Interval training program optimization in highly trained endurance cyclists. Med Sci Sports Exerc 34: 1801–1807, 2002.

Laursen, PB, Shing, CM, Peake, JM, Coombes, JS, and Jenkins, DG. Influence of high intensity interval training on adaptations in well trained cyclists. J Strength Cond Res 19: 527–533, 2005.

MacDougall, JD, Hicks, AL, MacDonald, JR, McKelvie, RS, Green, HJ, and Smith, KM. Muscle performance and enzymatic adaptations to sprint interval training. *J Appl Physiol* 84: 2138–2142, 1998.

Mujika, I and Padilla, S. Detraining: Loss of training-induced physiology and performance adaptations. Part I. *Sports Med* 30: 79–87, 2000.

Parra, J, Cadefau, JA, Rodas, G, Amigo, N, and Cusso, R. The distribution of rest periods affects performance and adaptations of energy metabolism induced by high-intensity training in human muscle. *Acta Physiol Scand* 169: 157–165, 2000.

Stølen, T.; Chamari, K.; Castagna, C.; Wisløff, U. Physiology of soccer. *Sports Med.* 2005, 35, 501–536

Engel, F.A.; Ackermann, A.; Chtourou, H.; Sperlich, B. High-intensity interval training performed by young athletes: A systematic review and meta-analysis. *Front. Physiol.* 2018, 9, 1012–1029. [CrossRef]

García-Pinillos, F.; Cámara-Pérez, J.C.; Soto-Hermoso, V.M.; Latorre-Román, P.Á. A high intensity interval training (HIIT)-based running plan improves athletic performance by improving muscle power. *J. Strength Cond. Res.* 2017, 31, 146–153. [CrossRef]

Dolci, F.; Kilding, A.E.; Chivers, P.; Piggott, B.; Hart, N.H. High-intensity interval training shock microcycle for enhancing sport performance: A brief review. *J. Strength Cond. Res.* 2020, 34, 1188–1196. [CrossRef] [PubMed]

Weston, M.; Taylor, K.L.; Batterham, A.M.; Hopkins, W.G. Effects of low-volume high-intensity interval training (HIT) on fitness in adults: A meta-analysis of controlled and non-controlled trials. *Sports Med.* 2014, 44, 1005–1017. [CrossRef] [PubMed]

Buchheit, M.; Laursen, P.B. High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle. *Sports Med.* 2013, 43, 313–338. [CrossRef] [PubMed]

Manuel Clemente, F.; Ramirez-Campillo, R.; Nakamura, F.Y.; Sarmiento, H. Effects of high-intensity interval training in men soccer player's physical fitness: A systematic review with meta-analysis of randomized-controlled and non-controlled trials. *J. Sports Sci.* 2021, 39, 1202–1222. [CrossRef]

Kunz, P.; Engel, F.A.; Holmberg, H.-C.; Sperlich, B. A meta-comparison of the effects of high-intensity interval training to those of small-sided games and other training protocols on parameters related to the physiology and performance of youth soccer players. *Sports Med.* 2019, 5, 1–13. [CrossRef]

Dupont, G.; Akakpo, K.; Berthoin, S. The effect of in-season, high-intensity interval training in soccer players. *J. Strength Cond. Res.* 2004, 18, 584–589.

Girard, J.; Feng, B.; Chapman, C. The effects of high-intensity interval training on athletic performance measures: A systematic review. *Phys. Ther. Rev.* 2018, 23, 151–160.

Wen, D.; Utesch, T.; Wu, J.; Robertson, S.; Liu, J.; Hu, G.; Chen, H. Effects of different protocols of high intensity interval training for VO2max improvements in adults: A meta-analysis of randomised controlled trials. *J. Sci. Med. Sport* 2019, 22, 941–947.

Laursen, P.B.; Jenkins, D.G. The scientific basis for high-intensity interval training. *Sports Med.* 2002, 32, 53–73. [CrossRef] 32. MacInnis, M.J.; Zacharewicz, E.; Martin, B.J.; Haikalis, M.E.; Skelly, L.E.; Tarnopolsky, M.A.; Murphy, R.M.; Gibala, M.J. Superior mitochondrial adaptations in human skeletal muscle after interval compared to continuous single-leg cycling matched for total work. *J. Physiol.* 2017, 595, 2955–2968.

MacInnis, M.J.; Gibala, M.J. Physiological adaptations to interval training and the role of exercise intensity. *J. Physiol.* 2017, 595, 2915–2930.

Torma, F.; Gombos, Z.; Jokai, M.; Takeda, M.; Mimura, T.; Radak, Z. High intensity interval training and molecular adaptive response of skeletal muscle. *Sports Med. Health Sci.* 2019, 1, 24–32.

Beato, M., Drust, B., & Iacono, A. D. Implementing high-speed running and sprinting training in professional soccer. *Int J Sports Med*, 2021, 42(04), 295-299.

Hoff, J., Wisløff, U., Engen, L. C., Kemi, O. J., & Helgerud, J. Soccer specific aerobic endurance training. *Brit J Sports Med*, 2002,36(3), 218-221.

Krustrup, P., Mohr, M., Ellingsgaard, H. E. L. G. A., & Bangsbo, J. Physical demands during an elite female soccer game: importance of training status. *Med Sci Sports Exerc*, 2005, 37(7), 1242-1248.

Michailidis, Y., Ganotakis, C., Motsanos, N., & Metaxas, T. The effects of an HIIT program on young soccer players' physical performance. *Int J Sports Sci Coach*, 2023, 18(4), 1155-1163.

Sperlich B., Marées M De., Koehler K., Linville J., Holmberg HC., Mester J. Effects of 5 weeks of highintensity interval training vs. volume training in 14-year-old soccer players. *J Strength Cond Res*, 2011, 5 (5), 1271-1278

Wen X., Song F., Yang L., Xu Q., Small-Sided Soccer Games Promote Greater Adaptations on Vertical Jump and Change-of-Direction Deficit and Similar Adaptations in Aerobic Capacity than High-Intensity Interval Training in Females. *J Sports Sci Med*, 23(2):445-454

Kyranoudis, A., Kyranoudis, E., Triantos, I., Milonas, I.& Mitrotasios, M. Speed and change of direction differences in pre-and adolescent youth soccer players. *Human. Sport. Medicine,,* 2021, 21(2), 137-143

Chtara, M., Rouissi, M., Haddad, M., Chtara, H., Chaalali, A., Owen, A., & Chamari, K. Specific physical trainability in elite young soccer players: efficiency over 6 weeks' in-season training. *Biol Sport*, 2017, 34(2), 137.

Bravo, D., Impellizzeri, F., Rampinini, E., Castagna, C., Bishop, D., and Wisloff, U. (2008). Sprint vs. Interval training in football. *Int. J. Sports Med.* 29, 668–674. doi:10. 1055/s-2007-989371

Costigan, S. A., Eather, N., Plotnikoff, R. C., Taaffe, D. R., and Lubans, D. R. (2015). High-intensity interval training for improving health-related fitness in adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Br. J. Sports Med.* 49, 1253–1261. doi:10.1136/ bjsports-2014-094490

Eddolls, W. T. B., McNarry, M. A., Stratton, G., Winn, C. O. N., and Mackintosh, K. A. (2017). High-intensity interval training interventions in children and adolescents: A systematic review. *Sports Med.* 47, 2363–2374. doi:10.1007/s40279-017-0753-8

Ferrete, C., Requena, B., Suarez-Arrones, L., and de Villarreal, E. S. (2014). Effect of strength and high-intensity training on jumping, sprinting, and intermittent endurance performance in prepubertal soccer players. *J. Strength Cond. Res.* 28, 413–422. doi:10.1519/JSC.0b013e31829b2222

Los Arcos, A., Vázquez, J. S., Martín, J., Lerga, J., Sánchez, F., Villagra, F., et al. (2015). Effects of small-sided games vs. Interval training in aerobic fitness and physical enjoyment in young elite soccer players. *PLoS One* 10, e0137224. doi:10.1371/ journal.pone.0137224

Ouerghi, N., Feki, M., Kaabachi, N., Khammassi, M., Boukorraa, S., and Bouassida, A. (2014). Effects of a high-intensity intermittent training program on aerobic capacity and lipid profile in trained subjects. *Open Access J. Sports Med.* 5, 243–248. doi:10.2147/OAJSM.S68701

Sperlich, B., de Marées, M., Kochler, K., Linville, J., Holmberg, H.-C., and Mester, J. (2011). Effects of 5 Weeks of high-intensity interval training vs. Volume training in 14- year-old soccer players. *J. Strength Cond. Res.* 25, 1271–1278. doi:10.1519/JSC. 0b013e3181d67c38

Cavar, M., Marsic, T., Corluka, M., Culjak, Z., Zovko, I. C., Müller, A., ... Hofmann, P. (2019). Effects of 6 weeks of different high-intensity interval and moderate continuous training on aerobic and anaerobic performance. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 33(1), 44-56.

Mohr M, Krstrup P. Comparison between two types of anaerobic speed endurance training in competitive soccer players. *Journal of Human Kinetics*, 2016;51(1): 183–192. <https://doi.org/10.1515/hukin-2015-0181>

Torma, F.; Gombos, Z.; Jokai, M.; Takeda, M.; Mimura, T.; Radak, Z. High intensity interval training and molecular adaptive response of skeletal muscle. *Sports Med. Health Sci.* 2019, 1, 24–32.

Chmura, P., Oliva-Lozano, J. M., Muyor, J. M., Andrzejewski, M., Chmura, J., Czarniecki, S., Kowalczyk, E., Rokita, A. and Konefał, M. (2022) Physical Performance Indicators and Team Success in the German Soccer League. *Journal of Human Kinetics* 8(83), 257-265. <https://doi.org/doi: 10.2478/hukin-2022-0099>

- Daussin, F.N., Zoll, J., Ponsot, E., Dufour, S.P., Doutreleau, S., Lonsdorfer, E., Ventura-Clapier, R., Mettauer, B., Piquard, F., Geny, B. and Richard, R. (2008) Training at high exercise intensity promotes qualitative adaptations of mitochondrial function in human skeletal muscle. *Journal of Applied Physiology* 104(5), 1436-1441.
<https://doi.org/10.1152/jappphysiol.01135.2007>
- Dellal, A., Varliette, C., Owen, A., Chirico, E.N. and Pialoux, V. (2012) Small-sided games versus interval training in amateur soccer players: Effects on the aerobic capacity and the ability to perform intermittent exercises with changes of direction. *Journal of Strength and Conditioning Research* 26(10), 2712-2720. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31824294c4>
- Dellal, A., Keller D., Carling C., Chaouachi A., Wong del P. and Chamari, K. (2010) Physiologic effects of directional changes in intermittent exercise in soccer players *Journal of Strength and Conditioning Research* 24(12), 3219-3226. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181b94a63>
- Dellal, A., Chamari, K., Pintus, A., Girard, O., Cotte, T. and Keller, D. (2008) Heart rate responses during small-sided games and short intermittent running training in elite soccer players: a comparative study *Journal of Strength and Conditioning Research* 22(5), 1449-1457. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31817398c6>
- Dos'Santos, T., Thomas, C., Comfort, P. and Jones, P.A. (2018) The Effect of Angle and Velocity on Change of Direction Biomechanics: An Angle-Velocity Trade-Off. *Sports Medicine* 48, 2235-2253. <https://doi.org/10.1007/s40279-018-0968-3>
- Dupont, G., Akakpo, K. and Berthoin, S. (2004) The effect of in-season, high-intensity interval training in soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research* 18 (3), 584-589.
<https://doi.org/10.1519/00124278-200408000-00034>
- Faude, O., Schnitker, R., Schulte-Zurhausen, R., Müller, F. and Meyer, T. (2013) High intensity interval training vs. high-volume running training during pre-season conditioning in high-level youth football: A cross-over trial. *Journal of Sports Sciences* 31(13), 1441-1450.
<https://doi.org/10.1080/02640414.2013.792953>
- Fessi, M.S., Farhat, F., Dellal, A., Malone, J.J. and Moalla, W. (2018) Straight-Line and Change-of-Direction Intermittent Running in Professional Soccer Players. *International Journal of Sports Physiology and Performance* 13(5), 562-567.
<https://doi.org/10.1123/ijsp.2016-0318>
- Mohr, M., and Krstrup, P. (2014) Yo-Yo intermittent recovery test performances within an entire football league during a full season. *Journal of Sports Sciences* 32(4), 315-327.
<https://doi.org/10.1080/02640414.2013.824598>
- Mujika, I. and Padilla, S. (2000) Detraining: loss of training-induced physiological and performance adaptations. Part I: short term insufficient training stimulus. *Sports Medicine* 30(2), 79-87.
<https://doi.org/10.2165/00007256-200030020-00002>

Rosenblat, M.A., Perrotta, A.S. and Thomas S.G. (2020) Effect of HighIntensity Interval Training Versus Sprint Interval Training on Time-Trial Performance: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Medicine 50(6), 1145-1161. Available from: <https://doi.org/10.1007/s40279-020-01264-1>

Pierros Thomakos , Prokopis Tsekos, Zacharias Tselios, Konstantinos Spyrou , Christos Katsikas, Athanasios Tsoukos and Gregory C. Bogdanis. (2024). Effects of Two In-Season Short High-Intensity Interval Training Formats on Aerobic and Neuromuscular Performance in Young Soccer Player. ©Journal of Sports Science and Medicine (2024) 23, 812-821 <http://www.jssm.org> DOI: <https://doi.org/10.52082/jssm.2024.812>

Gregory Dupont, Koffi Akakpo, Serge Berthoin. The effect of in-season, high-intensity interval training in soccer players.. Journal of Strength and Conditioning Research, 2004, Journal of strength and conditioning research, 18, pp.584-9. [ffhal-02395274f](https://doi.org/10.1186/jfhal-02395274f)

A. Runacres, K.A. Mackintosh, M.A. McNarry (2019). The Effect of Constant-Intensity Endurance Training and High-Intensity Interval Training on Aerobic and Anaerobic Parameters in Youth Pages 2492-2498 | Accepted 10 Jul 2019, Published online: 18 Jul 2019

Bogdan Belegišanin. (2017). Effects of high-intensity interval training on aerobic fitness in elite Serbian soccer players

THOMAS BOSSMANN, MALTE BICKMEYER, ALEXANDER WOLL, INGO WAGNER. (2023) Effects of whole-body high-intensity interval training and different running based high-intensity interval training protocols on aerobic capacity and strength endurance in young physical education students. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 23 (issue 2), Art 43, pp. 360 - 371, February 2023 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPE

P. Krstrup, Y. Hellsten, J. Bangsbo Intense interval training enhances human skeletal muscle oxygen uptake in the initial phase of dynamic exercise at high but not at low intensities J. Physiol., 559 (Pt 1) (2004), pp. 335 345, [10.1113/jphysiol.2004.062232](https://doi.org/10.1113/jphysiol.2004.062232)

THE INFLUENCE OF CULTURAL VALUES AND HOSPITALITY ON KYRGYZ AND ENGLISH ACCOUNTING TERMINOLOGY

Asanova Zhyldyzkan Avazbekovna

Department of American and Translation Studies
Osh State University, Kyrgyz Republic

Ibraimova Satina Chynybekovna

Department of American and Translation Studies
Osh State University, Kyrgyz Republic

Abstract

This study investigates how cultural values, particularly hospitality traditions, influence accounting terminology in Kyrgyz and English languages. Employing qualitative methods with focus groups drawn from students of the Institute of Philology and Intercultural Communication, the research examines how cultural semantics embedded in proverbs and idioms affect comprehension and translation of key accounting terms. Findings reveal distinct cultural frames influencing Kyrgyz terminology, rooted in notions of trust, reciprocity, and social responsibility. These contrasts pose translation challenges and underscore the importance of culturally informed bilingual education in accounting. The study proposes practical exercises integrating cultural expressions to enhance understanding. Implications for translation studies, intercultural communication, and accounting education are discussed.

Keywords: cultural values, hospitality, accounting terminology, Kyrgyz language, English language, translation, intercultural communication

1 Introduction

Accounting language, a technical domain of specialized terminology, plays a pivotal role in cross-cultural business communication. In multilingual societies such as Kyrgyzstan, where Kyrgyz and English coexist in academic and professional contexts, understanding the cultural foundations underpinning accounting terms is critical for accurate translation and effective communication.

Hospitality (*meymandostuk*)—a cornerstone of Kyrgyz culture characterized by generosity, reciprocity, and social cohesion—profoundly shapes how economic transactions and financial responsibilities are linguistically framed. This cultural lens informs Kyrgyz accounting terminology, infusing it with moral and social values often absent in English accounting language, which generally reflects a more individualistic and legalistic orientation.

Research Question: How do cultural values and hospitality traditions influence the interpretation and translation of accounting terminology in Kyrgyz and English?

2 Literature Review

Defining Key Terms

Cultural values are deeply held beliefs and practices that shape perceptions and behaviors within a society (Hofstede, 2001). Hospitality in Kyrgyzstan extends beyond social courtesy to include ethical economic behavior (Nurbekova, 2015). Accounting terminology comprises the standardized vocabulary used to describe financial activities and positions.

Importance of the Topic

Globalized business demands bilingual accounting proficiency. However, cultural differences embedded in terminology can lead to misinterpretations (Hatim & Mason, 1997). Understanding cultural semantics is vital for accurate translation and education (Katan, 2014).

Review of Related Research

Saidov (2018) highlights translation challenges arising from cultural differences in accounting. Wierzbicka (1997) emphasizes language as a carrier of cultural values. Toktobolotova (2016) and Omarova (2017) explore the centrality of hospitality in Kyrgyz society but do not apply it to accounting.

Gaps and Controversies

International standards like IFRS aim for uniformity, yet Nobes (2013) shows that local culture affects how such standards are interpreted. The interface between Kyrgyz hospitality values and English accounting terminology remains understudied.

Consistent Findings

Cross-cultural studies confirm that proverbs encapsulate economic values (Wierzbicka, 2006). Kyrgyz proverbs, in particular, convey financial responsibility and moral accountability.

Synthesis and Future Directions

Synthesizing the literature suggests that integrating proverbs and cultural idioms into bilingual accounting education enriches understanding. Future research should develop context-specific pedagogical tools for translation.

3. Research Methodology

Research Design

A mixed-methods research design was employed, integrating both qualitative and quantitative approaches to examine the effectiveness of using culturally embedded proverbs for teaching accounting terminology to bilingual (Kyrgyz-English) students. The central instructional tool was Practical Exercise 6: Proverbs and Idioms for Translation Practice.

Participants

The participants were thirty undergraduate students from the Institute of Philology and Intercultural Communication at Osh State University. All participants were bilingual in Kyrgyz and English and enrolled in the translation and interpreting program.

Data Collection Methods

1. Pre- and Post-Tests:

Structured tests on accounting terminology and its cultural interpretation were administered before and after the exercise. These allowed assessment of progress in comprehension and translation accuracy.

2. Surveys:

The survey was conducted offline using paper-based Likert-scale questionnaires distributed immediately after the interactive learning session. It assessed student engagement, confidence, and perceived effectiveness of using cultural proverbs.(see Appendix A)

3. Observations:

Researchers conducted qualitative observations throughout the session, focusing on how students interacted, applied accounting proverbs, and engaged in collaborative translation. Observers paid close attention to spontaneous use of proverbs and shifts in understanding.(see Appendix B)

4. Interviews:

Semi-structured interviews were conducted with a subset of ten students to explore their reflections on learning, cultural interpretations, and any translation challenges.(see Appendix C)

4. Findings

Familiarity with Terms

The majority of students exhibited a strong understanding of basic accounting lexicon in both Kyrgyz and English. However, their comprehension was often limited to literal meanings, lacking awareness of deeper cultural connotations—particularly in Kyrgyz terms infused with moral and communal significance.

Cultural Influence on Terminology

Participants recognized that many Kyrgyz accounting terms reflect cultural values, particularly hospitality, reciprocity, and social responsibility. For example, the proverb: «Милдеттенме мойнунда — карыз боорунда» - «Duty rests on your shoulders—debt lies in your chest» emphasizes moral obligation over legal contract. Similarly, «Карыз карыздан коркпой, акыл карыздан коркот» - «Debt itself is not feared, but wisdom fears debt» highlights the psychological and ethical weight associated with debt in Kyrgyz culture, which contrasts with the often neutral, transactional nature of English financial terms.

Translation Challenges

The key difficulty reported by students was translating Kyrgyz terms whose meanings are embedded in moral or cultural contexts. English equivalents such as "liability" or "debt" often failed to capture the emotional and ethical undertones of the Kyrgyz source language, leading to a loss of semantic richness.

Educational Gaps

Students emphasized the absence of culturally contextualized content in current educational materials. Textbooks and glossaries often neglect the cultural framing of terms, offering technical definitions that fail to reflect moral implications inherent in the Kyrgyz language.

Coping Strategies

To bridge the cultural gap, students adopted methods such as annotating terms with cultural notes and incorporating idiomatic expressions. These strategies enhanced understanding and retention, particularly when translating proverbs or culturally nuanced terms. Collaborative discussions and classroom comparisons of idiomatic usage also helped deepen semantic awareness.

5. Discussion

The findings underscore that Kyrgyz accounting terminology is not strictly technical but deeply interwoven with cultural values—especially hospitality, moral obligation, and communal balance. Terms like карыз (debt) and үлүш (equity/share) convey more than financial meaning; they carry ethical and social responsibilities shaped by centuries of oral tradition and cultural philosophy.

In contrast, English accounting terms tend to prioritize contractual clarity and institutional objectivity. The term "liability," for instance, emphasizes legal responsibility,

while its Kyrgyz counterpart may imply personal honor or ethical burden. This semantic gap presents a considerable challenge for translators, particularly in academic or financial settings.

To resolve this, accounting pedagogy for bilingual learners must integrate culturally informed approaches. These include:

- Translating and analyzing culturally rooted proverbs
- Discussing idiomatic expressions in classroom settings
- Annotating glossaries with cultural context
- Creating bilingual role-play scenarios that reflect traditional Kyrgyz hospitality norms.

Such practices not only enhance translation accuracy but also develop intercultural competence—an essential skill for future professionals working across languages and cultural systems.

Practical Exercise: Proverbs and Idioms for Translation Practice

This activity focuses on culturally-loaded financial terminology using Kyrgyz proverbs and their English equivalents.

Бюджет (Budget)	Бардыгын бир себетке салба	Don't put all your eggs in one basket. (Diversified Budget)	Need for diversification
Баланс (Balance)	Тең салса, тең алат	Fair measure makes fair trade. (Equitable Balance)	Justice and equilibrium emphasized
Товар (Inventory)	Эсептебей туруп сатпа	Count before you sell. (Tracked Inventory)	Importance of tracking before selling
Түшкөн акча (Revenue)	Түшкөн пайда – туурулган байлык	Income is the cradle of wealth. (Wealth-Bearing Revenue)	Revenue as foundation of wealth
Дивиденд (Dividend)	Тың иш – түшүмдүү бөлүшүү	Hard work pays dividends. (Earned Dividend)	Productive work yields shared return
Өндүрүмдүүлүк (Efficiency)	Эрте коргонсоң, чыгым аз	A stitch in time saves nine (Preventive Efficiency)	Efficiency through early caution
Акча агымы (Cash Flow)	Акча агымы – жашоонун булагы	Cash flow is the lifeblood of business. (Lifeline Cash Flow)	Vitality of steady financial movement
Туруктуу байлык (Fixed Assets)	Туруктуу байлык – бекем тирек	Strong roots support the tree. (Stable Fixed Assets)	Fixed assets as foundation of stability.
Мүлк (Asset)	Үй – ээси менен бактылуу	A home is blessed by its owner. (Ownership Asset)	Ownership linked to prosperity
Фин. көрсөткүчтөр (Financial Ratios)	Сандар калп айтпайт	The numbers don't lie (Truthful Financial Ratios)	Numbers reflect truth; faith in data
Жоопкерчилик (Responsibility)	Алып-берүүдө – жоопкерчилик	(Responsibility is the price of trust) Relational Responsibility	Tied to mutual trust, not only legal obligation

These proverbs offer a culturally grounded method for exploring accounting concepts in bilingual education. They enrich the learner's understanding of financial terminology through culturally embedded semantics and comparative idiomatic frameworks

Conclusion

This study affirms that cultural values—especially hospitality—significantly influence how accounting terminology is interpreted and translated in Kyrgyz and English. The integration of culturally-informed translation methods, including the use of idioms and proverbs, strengthens semantic accuracy and cross-cultural competence.

To improve bilingual accounting education, curricula should incorporate cultural semantics and contextual exercises. Future research should explore digital tools and AI for culturally-aware financial translation.

References

- Hatim, B., & Mason, I. (1997). *The Translator as Communicator*. London: Routledge.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Katan, D. (2014). *Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators*. Routledge.
- Nobes, C. (2013). *International Variations in IFRS Adoption and Practice*. London: ACCA.
- Nurbekova, G. (2015). *Ethics and Economics in Kyrgyz Hospitality*. Bishkek: Kyrgyz National University Press.
- Omarova, T. (2017). *Kyrgyz Communication Patterns in the Context of Hospitality*. Osh: Osh State University.
- Saidov, A. (2018). "Translation Problems in Accounting Terms Across Languages." *Journal of Translation and Culture*, 6(1), 22–34.
- Toktobolotova, M. (2016). *Cultural Identity in Kyrgyz Proverbs*. Bishkek: Turar Press.
- Wierzbicka, A. (1997). *Understanding Cultures Through Their Key Words*. New York: Oxford University Press.
- Wierzbicka, A. (2006). *English: Meaning and Culture*. Oxford: Oxford University Press.

Appendix A – Student Survey Form

Instructions: Please rate the following statements based on your experience with the translation of proverbs related to financial accounting terms. Use the scale:

1 – Strongly Disagree | 2 – Disagree | 3 – Neutral | 4 – Agree | 5 – Strongly Agree

1. 1. I feel more confident using accounting terminology after this activity.
2. 2. The use of proverbs helped me understand financial concepts better.
3. 3. I was more engaged during the role-play and translation exercises than in regular classes.
4. 4. Translating proverbs allowed me to explore cultural aspects of financial language.
5. 5. The activity improved my understanding of both Kyrgyz and English accounting terms.
6. 6. Working in groups made the exercise more effective.
7. 7. The link between cultural values (like hospitality) and finance was made clear.
8. 8. I would recommend this exercise to other bilingual translation students.
9. 9. I prefer learning terminology through real-life examples like proverbs.
10. 10. I now understand the challenges of culturally sensitive translation.

Appendix B: Observation Checklist

	Observation Focus Area	Observed (✓/✗)	Comments
1	Student uses Kyrgyz proverbs spontaneously		
2	Student accurately interprets financial meaning in English		
3	Student explains cultural significance of proverbs		
4	Student engages actively in role-play scenarios		
5	Student collaborates and discusses translations		
6	Cultural values are referenced during translation		
7	Student confidence improves during the session		
8	Translation becomes more accurate by session end		

Appendix C: Interview Questions (Semi-Structured)

1. What did you find most interesting in translating Kyrgyz proverbs into English accounting terms?
2. Did you face any difficulties in interpreting the English equivalents of Kyrgyz terms?
3. How do you think Kyrgyz cultural values (like hospitality or communal trust) shaped your understanding of financial concepts?
4. Which proverb best explains your personal understanding of financial responsibility?
5. Did using proverbs help you remember the accounting terminology better? Why or why not?
6. How did this culturally embedded approach compare to traditional lectures or textbook learning?
7. What strategies did you use when you couldn't find a direct English equivalent?
8. Would you recommend this method for future accounting or translation classes?
9. What suggestions do you have for improving this exercise?

**MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA WHARTON JELLY-KÖK HÜCRELERİ
VE EKSOZOMLARININ İN VİTRO İMMÜNOMODÜLATÖR ETKİLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ**

**IN VITRO ASSESSMENT OF IMMUNOMODULATORY EFFECTS OF
WHARTON'S JELLY-MESENCHYMAL STEM CELLS AND THEIR EXOSOMES
IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS**

Öğretim Görevlisi Dr. Ayse EROL BOZKURT

Department of Medical Biology, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University
ORCID NO: 0000-0003-4454-4651

Öğretim Görevlisi Dr. Mediha SULEYMANOGLU

Department of Medical Biology, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University
ORCID NO: 0000-0002-1401-4863

Doç. Dr. Hayriye SENTURK CIFTCI

Department of Medical Biology, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University
ORCID NO: 0000-0003-3507-482X

ÖZET

Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminde miyelinin immün aracılı tahribatı ile karakterize kronik bir otoimmün hastalıktır. Mezenkimal kök hücreler (MKH'ler), inflamatuvar ve otoimmün hastalıklarda yapılan prelinik ve klinik çalışmalarda immünsüpresif özellikler göstermiştir. Bu hücrelerin immünomodülatör etkilerinin temel mekanizmalarından biri, özellikle eksozomlar olmak üzere ekstraselüler veziküllerin salgılanmasıdır. Bu küçük veziküller (30–200 nm çapında), parakrin araçlar olarak görev yapar ve biyolojik olarak aktif molekülleri donör hücrelerden alıcı hücrelere taşıyarak hücreler arası iletişimi sağlarlar.

Eksozomlar, kültür ortamı, plazma, serum, tükürük, idrar, amniyon sıvısı ve malign asit gibi çeşitli biyolojik sıvılarda bulunur. Hücreye özgü proteinler, lipidler ve RNA'lar taşınır; bu sayede hedef hücreleri etkileyebilir ve biyolojik yanıtları modüle edebilirler. Artan kanıtlar, MKH kaynaklı eksozomların (MKH-EK) özellikle parakrin sinyal yoluyla MKH'lerin immünsüpresif etkilerini sağlamakta önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Güncel çalışmalar, MKH-EK'lerin immünsüpresif etkiler gösterdiğini ortaya koymakta ve onları umut vadeden bir terapötik araç haline getirmektedir. Multipl skleroz (MS), sistemik lupus eritematozus (SLE), tip 1 diyabet (T1DM), üveit, romatoid artrit (RA) ve inflamatuvar bağırsak hastalığı (IBD) gibi otoimmün hastalıkların tedavisinde MKH-EK'lerin kullanımı konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. MKH'lere kıyasla MKH-EK'ler, otoimmün hastalıkların tedavisinde hücresiz ve çekici bir alternatif sunmaktadır. Canlı hücrelerin aksine, eksozomlar çoğalmayan, minimal immünojenik özellik gösteren ve nanoskal boyutları, biyokimyasal polariteleri ile özgül yüzey protein ifadeleri sayesinde kan-beyin bariyerini aşabilme yeteneğine sahiptir. Bu ayırt edici özellikler eksozomları hücresiz tedavi uygulamaları için umut vaat eden adaylar haline getirmektedir.

MKH kaynaklı eksozomlar, MS hastalarından elde edilen bağışıklık hücreleri üzerinde güçlü immünomodülatör etkiler göstermekte olup, otoimmün hastalıklar için hücresiz terapötik strateji olarak potansiyellerini desteklemektedir. Bu bulgular, MKH-EK'lerin MS'in klinik uygulamalarında daha fazla araştırılması için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mezenkimal Kök Hücreler; MKH Kaynaklı Eksozomlar; Multipl Skleroz

ABSTRACT

Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune disorder characterized by the immune-mediated destruction of myelin in the central nervous system. Mesenchymal stem cells (MSCs) have demonstrated immunosuppressive properties in preclinical and clinical studies involving inflammatory and autoimmune diseases. A key mechanism behind their immunomodulatory effects is the secretion of extracellular vesicles, particularly exosomes. These small vesicles (30–200 nm in diameter) serve as paracrine mediators, facilitating intercellular communication by transporting bioactive molecules from donor to recipient cells.

Exosomes are present in various biological fluids, including culture media, plasma, serum, saliva, urine, amniotic fluid, and malignant ascites. They carry cell-specific proteins, lipids, and RNAs, enabling them to influence target cells and modulate biological responses. Growing evidence suggests that MSC-derived exosomes (MSC-EXOs) play a crucial role in mediating the immunosuppressive effects of MSCs, primarily through paracrine signaling.

Emerging studies indicate that MSC-EXOs exert immunosuppressive effects, making them a promising therapeutic tool. Significant advances have been made in using MSC-EXOs to treat autoimmune diseases such as multiple sclerosis (MS), systemic lupus erythematosus (SLE), type 1 diabetes (T1DM), uveitis, rheumatoid arthritis (RA), and inflammatory bowel disease (IBD). Compared to MSCs, MSC-EXOs offer a compelling cell-free alternative for treating autoimmune conditions. In contrast to living cells, exosomes are non-replicative, exhibit minimal immunogenicity, and possess the ability to traverse the blood-brain barrier due to their nanoscale size, biochemical polarity, and specific surface protein expression. These distinctive characteristics position exosomes as promising candidates for cell-free therapeutic applications.

MSC-derived exosomes exhibit potent immunomodulatory effects on immune cells from MS patients, supporting their potential as a cell-free therapeutic strategy for autoimmune diseases. These findings provide a foundation for further exploration of MSC-EXOs in clinical applications for MS.

Key Words: Mesenchymal Stem Cells; MSC-derived Exosomes; Multiple Sclerosis

1. GİRİŞ

Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminde miyelin proteinlerine etkileyen otoimmün bir hastalıktır. Mezenkimal kök hücrelerin (MKH'ler) immünosupresif özellikleri, klinik öncesi çalışmalarda ve inflamatuvar ve otoimmün hastalıkların denemelerinde gösterilmiştir. İmmünomodülatör işlevlerinin altında yatan mekanizmalardan biri, hücre dışı veziküllerin, özellikle eksozomların salınmasıdır. Ortaya çıkan kanıtlar, MKH'lerin immünomodülatör etkisinin öncelikle parakrin yoluyla gösterdiği çalışmalarda söylenmektedir. Parakrin efektörlerinden biri olan mezenkimal kök hücre kaynaklı eksozomlar (MKH-EXO'lar), ana hücrelerden biyoaktif maddeleri taşıyarak hücreden hücreye iletişimde önemli bir rol oynayan 30-200 nm çapında küçük veziküllerdir. Eksozomlar, hücre kültürü ortamında, plazma, serum, tükürük, idrar, amniyotik sıvı ve malign asit sıvılarında bulunur. Son zamanlarda, bu veziküllerin hücreler arası haberciler olarak hareket ederek, vücuttaki uzak hücrelere ve dokulara bilgi aktardığına dair kanıtlar birikmektedir. Eksozomlar, diğer hücrelere taşınan hücreye özgü proteinler, lipidler ve RNA'ları içerir ve burada fonksiyon ve/veya değişiklik yapabilirler. Son çalışmalar, MKH-EXO'ların immün sistem cevaplarında baskılayıcı etkiye sahip olduğu bulgusunu desteklemektedir. Multipl skleroz (MS), sistemik lupus eritematozus (SLE), tip 1 diyabet (T1DM), üveit, romatoid artrit (RA) ve inflamatuvar bağırsak hastalığı (IBD) dahil olmak üzere otoimmün hastalıkların tedavisinde önemli ilerleme kaydedildiği

vurgulanmaktadır. Otoimmün hastalıkları tedavi etmek için MKH'ler yerine MKH-EXO'ların kullanılması umut verici bir hücresiz tedavi stratejisi gibi görünmektedir.

2. GELİŞME

Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sistemi (MSS) inflamasyonuna bağlı çok odaklı miyelin kaybı ve bunun sonucunda oluşan nöronal dejenerasyon ile karakterize immün aracılı bir hastalıktır. MS, genç Avrupa yetişkinlerinde travmatik olmayan en yaygın sakatlık nedenidir ve dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyon kişiyi etkilemekte olup, son yıllarda görülme sıklığı artmaktadır [1]. MS, MSS'nin tüm bölgelerini etkileyebilir ve yaygın semptomlar arasında motor ve duysal kayıplar, yorgunluk, ağrı, görme bozuklukları ve bilişsel fonksiyonlarda bozulma bulunmaktadır.

MS'in temel fenotipleri, adaptif bağışıklık sistemi tarafından yönlendirilen inflamasyonun baskın olduğu ataklı-iyileşen hastalık (RRMS) ve kronik mikroglia kaynaklı inflamasyon ile nöronal dejenerasyonun baskın olduğu ilerleyici hastalıktır. RRMS, hasar görmüş kan-beyin bariyerinden (KBB) makrofajlar, mikroglia ve lenfositlerin MSS parankimine geçmesi ve hem beyaz hem de gri maddede inflamatuvar ve demiyelinizan lezyonların oluşması ile karakterizedir. Aktif lezyonlardan uzak beyaz maddede de mikroglial aktivasyon tespit edilmiş olup, bunun lezyon gelişiminin erken evresini temsil edebileceği düşünülmektedir [2]. Mikroglialar ayrıca miyelin kalıntılarının temizlenmesinde rol oynar; bu süreç remiyelinizasyonun gerçekleşmesi için gereklidir. Ancak hastalarda remiyelinizasyon eksiktir ve oluşan miyelin kılıfları normalden daha ince ve kırılmalıdır [3].

Mezenkimal kök hücreler (MKH'lar), kendini yenileme potansiyeli ve çoklu farklılaşma özellikleri ile tanımlanırlar. MKH 'lar benzersiz bir hücre belirteci taşımamakla birlikte, varlıkları ve yoklukları farklı küme farklılaşma (CD) belirteçleri ve in vitro üç hat farklılaşma potansiyeli ile tanımlanır. MKH'lar çoğu dokuda bulunur ve kemik iliği (Kİ), yağ ve diş pulpu dahil olmak üzere birçok yetişkin doku tipinden izole edilmiştir. Kemik iliğinde, MKH'lar öncelikle hematopoietik kök hücre gelişim ortamını (nişi) korumaya yardımcı olur. Ancak, onların aynı zamanda immünomodülasyon ve doku onarımında önemli sistemik bir rol oynadığı da açıktır [4-6].

Çalışmalar, MKH'ların sekretomunun T hücrelerinin inhibisyonu ve makrofajların modülasyonu yoluyla iltihabı azalttığını, bunun sonucunda pro-inflamatuvar sitokin üretiminin düştüğünü ve farelerde oluşturulan MS modellerinde iyileşme sağladığını göstermiştir [7,8]. MKH sekretomunun ayrıca oligodendrosit farklılaşmasını teşvik ederek remiyelinizasyonu artırdığı ve deneysel otoimmün ensefalomyelit (EAE) ile indüklenen farelerde fonksiyonel iyileşmeye yol açtığı da gösterilmiştir [9]. Yeni araştırmalar, EV'lerin (ekstrasellüler veziküllerin) MKH'ların ve onların sekretomunun terapötik etkilerine önemli katkılar sağladığını ortaya koymaktadır.

Ekzosomlar, hemen hemen tüm hücreler tarafından üretilen ve salgılanan ekstrasellüler veziküllerin (EV'lerin) bir alt popülasyonudur. Ekzosomlar, küresel morfolojileri, lipid çift katmanlı membranları ve CD9, CD63, CD81 ve CD82 gibi tetraspaninlere ait spesifik membran proteinlerinin varlığı ile karakterizedir. Bu veziküller 30 ile 150 nm çapında olup, nükleik asitler (DNA ve RNA), lipidler, proteinler ve metabolitler içerir. Lipid membran, içeriğin bozulmadan korunmasını sağlar. Ekzosomlar, hücreler arası iletişimin aracısı olarak görev yapar ve alıcı hücrelerin kaderini gen ekspresyonu ve hücre fonksiyonundaki değişiklikleri tetikleyerek düzenler [10,11].

MKH'lardan kaynaklanan ekzosomlar, mikroglial aktiviteyi modüle etmek için umut verici terapötik ajanlar olarak görünmektedir. Çalışmalar, MKH ekzosomlarının mikroglial polarizasyonu, pro-inflamatuvar M1 fenotipinden anti-inflamatuvar M2 durumuna kaydırabileceğini göstermiştir. Bu kayma, pro-inflamatuvar sitokinlerin ifadesinde azalma ve IL-10 ile TGF- β gibi anti-inflamatuvar sitokinlerin ifadesinde artış ile karakterizedir [12,13].

Ayrıca, mikroglianin fagositik aktivitesi, apoptoz ile ölen hücrelerin ve remiyelinizasyonu engelleyen miyelin artıklarının temizlenmesini desteklemesi açısından çok önemlidir. Bu temizlenme, MS’de remiyelinizasyon ve nöronal hayatta kalma için gereklidir.

İki çalışma ve bir olgu sunumu, MKH’lardan elde edilen ekzosomların intravenöz olarak uygulandığını bildirmiştir. Tek merkezli, randomize, plasebo kontrollü bir klinik çalışmada, allojenik MKH’lardan elde edilen göbek kordonu kaynaklı ekzosomlar, kronik böbrek hastalığı olan hastalara intravenöz ve intraarteriyel olarak enjekte edilmiştir. Toplamda 40 hasta çalışmaya dahil edilmiş ve 1:1 oranında randomize edilmiştir. Tedavi grubundaki hastalar, vücut ağırlığı başına haftalık 100 µg/kg ekzosom olacak şekilde iki hafta boyunca tedavi almıştır. İlk doz intravenöz, ikinci doz ise intraarteriyel olarak verilmiştir. Plasebo olarak serum fizyolojik alan hastalar sadece intravenöz tedavi almıştır. Sonuçlar, tedavi ile ilişkili anlamlı bir yan etki olmadığını göstermiştir. 12 aylık çalışma süresince glomerüler filtrasyon hızı ve diğer böbrek fonksiyon biyobelirteçlerinde anlamlı iyileşmeler gözlenmiştir. Ekzosom tedavisi, serumdaki pro-inflamatuar sitokinlerde azalma ile ilişkilendirilmiştir. Böbrek biyopsileri tedavi edilen iki hastada ve kontrol grubundaki bir hastada yapılmıştır. Yazarların belirttiğine göre, tedavi edilen hastalarda CD133 ve Ki67 mRNA ifadeleri daha yüksek bulunmuş ve bu da ekzosom tedavisinden sonra tübüler epitel hücrelerinin büyümesini düşündürmektedir (14).

SONUÇ

Son on yıllarda MS tedavisinde hastalar lehine devrim niteliğinde ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, en az iki önemli engel devam etmektedir: (1) hastalık ilerlemesini tetikleyen mikroglia aktivasyonunun önlenmesi ve (2) remiyelinizasyon ve rejenerasyonun desteklenmesi. Preklinik ve klinik çalışmalar, MSK’ların her iki sorunu da ele almak için belirli bir potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. Ancak, canlı hücrelerin uygulanması lojistik açıdan zordur ve hücre ile ilişkili komplikasyon riskini beraberinde getirir. Ayrıca, MS hastalarında MSK’ların kaderi hakkında çok az veri bulunmaktadır. Muhtemelen çok sınırlı bir süre hayatta kalmaktadırlar. MSK’lar, terapötik etkilerini hücre yenilemesi yoluyla değil, güçlü salgılama fonksiyonları aracılığıyla gösterdikleri için, mantıklı bir alternatif hücrelerin kendisi yerine onların salgıladığı ürünlerin uygulanmasıdır. Ekzosomlar, MSK sekretomunun ilgi çekici bir parçasını oluşturur ve hedef hücrelerin epigenetik modülasyonunu sağlayabilen nükleik asitler içerir. Gerçekten de, kemirgen MS modelleri üzerinde yapılan çalışmalar, ekzosomların, ana hücreleri kadar mikroglia aktivasyonunu önleme ve remiyelinizasyonu teşvik etmede etkili olabileceğini önermektedir [15-17].

MKH kaynaklı ekzosomlar, MS hastalarından elde edilen bağışıklık hücreleri üzerinde güçlü immünomodülatör etkiler göstermekte olup, otoimmün hastalıklar için hücresiz terapötik strateji olarak potansiyellerini desteklemektedir. Bu bulgular, MKH-EK’lerin MS’in klinik uygulamalarında daha fazla araştırılması için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

KAYNAKLAR

1. Walton, C.; King, R.; Rechtman, L.; Kaye, W.; Leray, E.; Marrie, R.A.; Robertson, N.; La Rocca, N.; Uitdehaag, B.; van der Mei, I.; et al. Rising prevalence of multiple sclerosis worldwide: Insights from the Atlas of MS, third edition. *Mult. Scler. J.* 2020, 26, 1816–1821.
2. van der Valk, P.; Amor, S. Preactive lesions in multiple sclerosis. *Curr. Opin. Neurol.* 2009, 22, 207–213.
3. Franklin, R.J.; Simons, M. CNS remyelination and inflammation: From basic mechanisms to therapeutic opportunities. *Neuron* 2022, 110, 3549–3565.
4. Myhr, K.M.; Torkildsen, Ø.; Lossius, A.; Bø, L.; Holmøy, T. B cell depletion in the treatment of multiple sclerosis. *Expert Opin. Biol. Ther.* 2019, 19, 261–271.

5. Kvistad, C.E.; Lehmann, A.K.; Kvistad, S.A.S.; Holmøy, T.; Lorentzen, Å.R.; Trovik, L.H.; Kristoffersen, E.K.; Bø, L.; Torkildsen, Ø. Autologous hematopoietic stem cell transplantation for multiple sclerosis: Long-term follow-up data from Norway. *Mult. Scler. J.* 2024, 30, 751–754 .
6. Giovannoni, G.; Popescu, V.; Wuerfel, J.; Hellwig, K.; Iacobaeus, E.; Jensen, M.B.; García-Domínguez, J.M.; Sousa, L.; De Rossi, N.; Hupperts, R.; et al. Smouldering multiple sclerosis: The ‘real MS’. *Ther. Adv. Neurol. Disord.* 2022, 15, 175628642110667.
7. L., P.K.; Kandoi, S.; Misra, R.; S., V.; K., R.; Verma, R.S. The mesenchymal stem cell secretome: A new paradigm towards cell-free therapeutic mode in regenerative medicine. *Cytokine Growth Factor Rev.* 2019, 46, 1–9.
8. Zappia, E.; Casazza, S.; Pedemonte, E.; Benvenuto, F.; Bonanni, I.; Gerdoni, E.; Giunti, D.; Ceravolo, A.; Cazzanti, F.; Frassoni, F.; et al. Mesenchymal stem cells ameliorate experimental autoimmune encephalomyelitis inducing T-cell anergy. *Blood* 2005, 106, 1755–1761.
9. Shimojima, C.; Takeuchi, H.; Jin, S.; Parajuli, B.; Hattori, H.; Suzumura, A.; Hibi, H.; Ueda, M.; Yamamoto, A. Conditioned Medium from the Stem Cells of Human Exfoliated Deciduous Teeth Ameliorates Experimental Autoimmune Encephalomyelitis. *J. Immunol.* 2016, 196, 4164–4171.
10. Gurung, S.; Perocheau, D.; Touramanidou, L.; Baruteau, J. The exosome journey: From biogenesis to uptake and intracellular signalling. *Cell Commun. Signal.* 2021, 19, 47.
11. Tan, F.; Li, X.; Wang, Z.; Li, J.; Shahzad, K.; Zheng, J. Clinical applications of stem cell-derived exosomes. *Signal Transduct. Target. Ther.* 2024, 9, 17.
12. Liu, W.; Rong, Y.; Wang, J.; Zhou, Z.; Ge, X.; Ji, C.; Jiang, D.; Gong, F.; Li, L.; Chen, J.; et al. Exosome-shuttled miR-216a-5p from hypoxic preconditioned mesenchymal stem cells repair traumatic spinal cord injury by shifting microglial M1/M2 polarization. *J. Neuroinflammation* 2020, 17, 47.
13. McNamara, N.B.; Munro, D.A.D.; Bestard-Cuche, N.; Uyeda, A.; Bogie, J.F.J.; Hoffmann, A.; Holloway, R.K.; Molina-Gonzalez, I.; Askew, K.E.; Mitchell, S.; et al. Microglia regulate central nervous system myelin growth and integrity. *Nature* 2022, 613, 120–129.
14. Nassar, W.; El-Ansary, M.; Sabry, D.; Mostafa, M.A.; Fayad, T.; Kotb, E.; Temraz, M.; Saad, A.N.; Essa, W.; Adel, H. Erratum to: Umbilical cord mesenchymal stem cells derived extracellular vesicles can safely ameliorate the progression of chronic kidney diseases. *Biomater. Res.* 2017, 21, 3.
15. Li, Z.; Liu, F.; He, X.; Yang, X.; Shan, F.; Feng, J. Exosomes derived from mesenchymal stem cells attenuate inflammation and demyelination of the central nervous system in EAE rats by regulating the polarization of microglia. *Int. Immunopharmacol.* 2019, 67, 268–280.
16. Laso-García, F.; Ramos-Cejudo, J.; Carrillo-Salinas, F.J.; Otero-Ortega, L.; Feliú, A.; Gómez-de Frutos, M.; Mecha, M.; Díez-Tejedor, E.; Guaza, C.; Gutiérrez-Fernández, M. Therapeutic potential of extracellular vesicles derived from human mesenchymal stem cells in a model of progressive multiple sclerosis. *PLoS ONE* 2018, 13, e0202590.
17. Fathollahi, A.; Hashemi, S.M.; Haji Molla Hoseini, M.; Tavakoli, S.; Farahani, E.; Yeganeh, F. Intranasal administration of small extracellular vesicles derived from mesenchymal stem cells ameliorated the experimental autoimmune encephalomyelitis. *Int. Immunopharmacol.* 2021, 90, 107207.

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN ÇOCUK KİTAPLARININ ETKİLİLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Aysel KAYA ZORER

Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ORCID: 0009-0006-9037-1359

Prof. Dr. İlknur MAYA

Profesör Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim
Bilimleri Anabilim Dalı, ORCID NO: 0000-0001-9964-1382

ÖZET

Bu araştırma, öğretmen görüşlerine dayalı olarak çocuk kitaplarının değerler eğitimi açısından etkililiğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseniyle yürütülen bu çalışma, Edirne ili Keşan ilçesinde görev yapan 53 sınıf ve branş öğretmeni ve okul öncesi öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış olup; elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir.

Araştırma bulguları, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun çocuk kitaplarının değerler eğitimi açısından önemli bulduklarını ve etkili araçlar olduğunu düşündüklerini ortaya koymuştur. Katılımcı öğretmenler, kitaplar aracılığıyla çocuklara dürüstlük, saygı, yardımseverlik, sorumluluk, empati ve adalet gibi temel insani değerlerin kazandırılabilirdiğini vurgulamıştır. Görüşmelerde öğretmenlerin önemli bir bölümü kitapların çocukların davranışlarında gözle görülür değişiklikler yarattığını ifade etmiştir ve önemine dikkat çekmiştir.

Özellikle okul öncesi dönemde kitaplarla verilen değerlerin kalıcı izler bıraktığı, çocukların olaylara bakış açısını değiştirdiği ve sosyal etkileşimlerine olumlu yansıdığı dile getirilmiştir. Ayrıca öğretmenler, değer aktarımı açısından metinlerin yanı sıra görsellerin ve karakterlerin rol model olarak etkili olduğunu da vurgulamıştır. Bununla birlikte bazı öğretmenler, piyasada yer alan tüm kitapların değer eğitimi açısından yeterli nitelikte olmadığını da belirterek, hatta bazı kitapların olumsuz örnekler içerdiğini belirtmiş; bu nedenle kitap seçiminin bilinçli yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Veriler aynı zamanda öğretmenlerin, kitap içeriklerini değerlendirme konusunda yeterli yönlendirme ve kaynak bulamadıklarını; bu nedenle mesleki gelişim eğitimlerine, rehber materyallere ve örnek kitap listelerine ihtiyaç duyduklarını göstermektedir.

Araştırma sonucunda, çocuk kitaplarının değerler eğitiminde etkili bir araç olarak kullanılabileceği; ancak bu etkinin sistemli uygulamalarla, pedagojik rehberlikle ve nitelikli kitap seçimiyle desteklenmesi gerektiği ortaya konmuştur. Eğitim programlarında çocuk kitaplarının daha bilinçli ve planlı şekilde kullanılmasına olanak sağlayacak politikaların geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, çocuk kitapları, öğretmen görüşleri, nitel araştırma, içerik analizi

TEACHERS' VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF CHILDREN'S BOOKS IN VALUES EDUCATION

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of children's books in values education based on teachers' views. Conducted using a case study design within qualitative research methods,

the study involved 53 primary and preschool teachers working in Keşan, Edirne. A semi-structured interview form was used as the data collection tool, and the obtained data were evaluated through content analysis.

The findings reveal that the vast majority of teachers consider children's books to be important and effective tools for values education. Participating teachers emphasized that books can instill fundamental human values such as honesty, respect, helpfulness, responsibility, empathy, and justice in children. Many teachers noted that books lead to observable changes in children's behavior.

Particularly in the preschool period, values conveyed through books were reported to leave lasting impressions, alter children's perspectives on events, and positively impact their social interactions. Teachers also highlighted the effectiveness of visuals and characters as role models in addition to the text for conveying values. However, some teachers pointed out that not all books available on the market are suitable for values education, with some even containing negative examples, underscoring the need for careful book selection.

The data also indicate that teachers lack sufficient guidance and resources to evaluate book content, expressing a need for professional development training, guide materials, and sample book lists.

The study concludes that children's books can be effective tools in values education, but this effectiveness requires systematic implementation, pedagogical guidance, and the selection of high-quality books. It is recommended that policies be developed to facilitate the more conscious and planned use of children's books in educational programs.

Keywords: Values education, children's books, teachers' views, qualitative research, content analysis

1. GİRİŞ

Bu bölümde, araştırmanın temelini oluşturan problem durumu ortaya konulmuş; araştırmanın amacı, önemi, sınırlılıkları ve sayıltılarına yer verilmiştir. Araştırmanın dayandığı kuramsal çerçeveye uygun olarak, çocuk kitaplarında değerler eğitiminin önemi vurgulanmış ve bu konunun öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi gerekliliği açıklanmıştır.

Toplumların sürekliliği ve sağlıklı işleyişi, bireylerin sahip oldukları değerlerle yakından ilişkilidir. Değerler; bireylerin doğruyu yanlıştan, iyiyi kötünden ayırt etmelerine yardımcı olan, davranışlarını yönlendiren temel ölçütlerdir. Birey, bu değerleri ailesinden, okuldan, çevresinden ve yaşadığı kültürden öğrenir. Eğitim ise bu değerlerin sistemli bir biçimde bireye kazandırılmasında en etkili araçlardan biridir. Bu noktada özellikle çocukluk dönemi, değerlerin temellerinin atıldığı ve bireyin kişiliğinin şekillendiği bir dönem olarak kritik önem taşır.

Çocuk kitapları, çocukların dünyasını etkileyen önemli öğrenme araçlarından biridir. Bu kitaplar yalnızca dil gelişimini ve hayal gücünü desteklemekle kalmaz; aynı zamanda toplumsal değerlerin çocuklara aktarılmasında da etkili bir rol oynar. Ancak, bu kitapların çocuklara hangi değerleri, nasıl sunduğu, verilen mesajların çocuk gelişimine uygunluğu ve öğretmenlerin bu kitaplara ilişkin değerlendirmeleri oldukça önemlidir. Bu çalışmada, çocuk kitaplarının değerler eğitimi açısından ne derece etkili olduğu öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmiştir.

Araştırmanın amacı; öğretmenlerin çocuk kitaplarında yer alan değerlerle ilgili algı ve değerlendirmelerini ortaya koymak, bu kitapların değerler eğitimi açısından ne ölçüde işlevsel olduğunu belirlemektir. Ayrıca, eğitimde kullanılan materyallerin seçimi ve geliştirilmesi sürecinde öğretmenlerin deneyimlerine dayalı görüşlerinin dikkate alınmasının, daha etkili bir değerler eğitimi için katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu araştırma, çocuk kitaplarının içerik yönünden değerler eğitimi açısından değerlendirilmesine katkı sağlamakla birlikte, öğretmenlerin bu konuda sahip oldukları bilgi,

deneyim ve gözlemleri akademik bir zeminde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle çalışma, hem öğretmen eğitime hem de çocuk edebiyatı alanındaki yazınsal üretime katkıda bulunabilecek niteliktedir.

Araştırmanın sınırlılıkları, belirli bir bölgedeki sınırlı sayıdaki öğretmen görüşüyle sınırlı olması ve yalnızca belirli çocuk kitaplarının değerlendirmeye alınmasıdır. Sayıltı olarak ise, öğretmenlerin araştırmaya verdikleri yanıtların samimi ve gerçeğe uygun olduğu kabul edilmiştir.

1.2 ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Çocuk kitaplarının değerler eğitimi sürecine hangi yollarla katkı sağladığı, öğretmenler tarafından ne tür yöntemlerle, ne sıklıkta ve hangi amaçlarla kullanıldığı; bu kitapların içeriksel, görsel ve pedagojik açıdan değerler eğitime uygunluk düzeyi nedir ve öğretmenlerin bu kitapların etkililiğine ilişkin görüşleri nasıldır?

1.2.1 ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ

- a) Öğretmen görüşlerine göre çocuk kitapları, değerler eğitimi açısından ne ölçüde etkilidir?
- b) Öğretmenler, çocuk kitaplarını sınıf içi değerler eğitimi etkinliklerinde nasıl bir yöntemle ve hangi amaçlarla kullanmaktadır?
- c) Değerler eğitimi sürecinde çocuk kitaplarının kullanım sıklığı nedir?
- d) Çocuk kitaplarında hangi değerlerin daha fazla ön plana çıktığı, hangilerinin ise yeterince işlenmediği öğretmenlerce nasıl değerlendirilmektedir?
- e) Öğretmenlerin değerler eğitimi açısından çocuk kitaplarından beklentileri nelerdir?

2. YÖNTEM

Bu araştırmada, Edirne ilindeki ilkököl, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre çocuk kitaplarının değerler eğitimi sürecindeki etkililiğini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Edirne ilinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde Edirne'nin coğrafi konumu, sosyo-ekonomik yapısı ve gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak farklı ilçelerden ve okul türlerinden öğretmenlere ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmanın amacına uygun şekilde yapılandırılmış görüşme formlarından yararlanılmıştır. Görüşme formu; öğretmenlerin kıdemi, eğitim durumu ve görev yaptıkları okul kademesi gibi demografik bilgileri içeren kişisel bilgiler bölümünü de kapsamaktadır. Formda kimlik belirleyici ifadeler yer verilmemiş, katılımcıların gönüllülük esasına dayalı ve etik kurallar çerçevesinde yanıt vermeleri sağlanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir.

3. BULGULAR

Bu bölümde, öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak çocuk kitaplarının değerler eğitimi sürecindeki etkililiğine ilişkin elde edilen veriler sunulmuştur. Katılımcıların çocuk kitaplarını hangi amaçlarla, nasıl ve ne sıklıkta kullandıkları; kitapların içeriksel, görsel ve pedagojik açıdan değerler eğitime katkısı hakkındaki değerlendirmeleri tematik başlıklar altında yorumlanmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin değerler eğitime yönelik uygulamalarda karşılaştıkları güçlükler ve önerilerine de yer verilmiştir. Bulgular, görüşme formundan elde edilen veriler doğrultusunda betimsel analiz yöntemiyle sunulmuştur.

3.1. NİCEL BULGULAR

Tablo1. Katılımcı Profili

	Özellikler	Öğretmen Sayısı
Kıdem Yılı	1-5	11
	6-10	10
	11-15	13
	16 Üzeri	19
Çalıştığı Kademe	Okul Öncesi	2
	1-4 Sınıf İlköğretim	12
	5-8 Sınıf İlköğretim	27
	Ortaöğretim	12

Araştırma kapsamında, öğretmenlerin çocuk kitaplarının değerler eğitime katkısına yönelik değerlendirmeleri 5’li Likert ölçeğiyle toplanmış ve bulgular tematik başlıklar altında sunulmuştur. Toplam 53 öğretmenin katıldığı bu bölümde, katılımcıların mesleki kıdemleri ve görev yaptıkları okul kademeleri açısından çeşitlilik gösterdiği Tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1’e göre, en yüksek katılım %35,8 ile 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerden oluşmakta; bu durumu 11–15 yıl, 1–5 yıl ve 6–10 yıl kıdem aralıkları takip etmektedir. Bu dağılım, özellikle deneyimli öğretmenlerin değerler eğitime dair uygulamalı bilgi ve gözlemlerini araştırmaya yansıttığını göstermektedir.

Görev kademeleri incelendiğinde ise, öğretmenlerin %50,9’u 5–8. sınıf düzeyinde görev yapmakta, bunu %22,6 oranıyla 1–4. sınıflarda ve yine aynı oranla ortaöğretim düzeyinde çalışan öğretmenler izlemektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin katılım oranı ise %3,8 ile sınırlıdır. Bu durum, bulguların ağırlıklı olarak ilkökul ve ortaokul kademelerinde görev yapan öğretmenlerin görüşlerini yansıttığını göstermektedir.

Genel olarak, Tablo 1’deki demografik veriler, araştırmanın farklı deneyim ve okul düzeylerinden gelen öğretmen görüşlerini içerdiğini ortaya koymakta; bu çeşitlilik ise çocuk kitaplarının değerler eğitimindeki etkisinin çok yönlü olarak değerlendirilmesine imkân tanımaktadır.

3.1.1.ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİNDEKİ ETKİSİ

Araştırmada öğretmenlere yöneltilen “Çocuk kitapları, değerleri doğrudan aktarmak yerine örnek olaylar ve hikâyeler aracılığıyla sunmalıdır” ifadesine %90,6 oranında olumlu yanıt verilmiştir. Katılımcılardan 38’i “kesinlikle katılıyorum”, 10’u ise “katılıyorum” seçeneğini işaretlemiştir. Bu bulgu, öğretmenlerin değer aktarımında doğrudan anlatımdan çok, dolaylı yollarla sunulan içeriklerin daha etkili olduğuna inandığını göstermektedir. Öğretmenler, hikâyelerdeki karakterlerin yaşantılarının çocuklarda empati geliştirmeyi kolaylaştırdığını ve bu şekilde değerlerin daha kalıcı biçimde öğrenilebildiğini ifade etmektedir.

Benzer şekilde, öğretmenlere yöneltilen “Çocuk kitapları, sade ve anlaşılır bir dille yazılmalı, aynı zamanda öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyine uygun olmalıdır” ifadesine ise %98,1 oranında olumlu geri dönüş alınmıştır. Bu ifadeye 47 öğretmen “kesinlikle katılıyorum”, 5 öğretmen ise “katılıyorum” yanıtını vermiştir. Bu sonuç, öğretmenlerin çocuk kitaplarında dil sadeliği ve yaşa uygunluğa büyük önem verdiğini ortaya koymaktadır. Onlara göre, çocukların değerleri sağlıklı bir şekilde içselleştirebilmesi için anlatımın açık ve gelişim düzeyine uygun olması gereklidir.

Her iki bulgu birlikte değerlendirildiğinde, öğretmenlerin çocuk kitaplarının değerler eğitime katkısında hem anlatım tarzını hem de pedagojik uyumu belirleyici unsurlar olarak gördükleri söylenebilir.

3.1.2. KİTAP SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLEN KRİTERLER

"Değer aktarımı amacıyla kitap seçerken içeriğin değer temalarına uygun olmasına dikkat ederim." ifadesine öğretmenlerin %96,2'si olumlu yanıt vermiştir (38 kişi "kesinlikle katılıyorum", 13 kişi "katılıyorum"). Bu, öğretmenlerin kitap seçiminde içerik ve değer temalarına uygunluğa büyük önem verdiklerini göstermektedir.

Ancak, "Piyasada bulunan çocuk kitaplarının içerikleri değerler eğitimi açısından yeterlidir." ifadesine verilen yanıtlar daha farklıdır. Öğretmenlerin %35,9'u (19 kişi "kesinlikle katılmıyorum", 8 kişi "katılmıyorum") bu ifadeye katılmadıklarını belirtmiştir. Bu, mevcut kitapların içerik açısından yeterli bulunmadığını göstermektedir.

3.1.3. DEĞERLERİN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA YANSIMASI

Araştırma kapsamında öğretmenlere yöneltilen, "Değer içeren kitaplar öğrencilerde olumlu davranış değişiklikleri yaratır" ifadesine verilen yanıtlar, çocuk kitaplarının değerler eğitimindeki potansiyeline dair güçlü bir inancı ortaya koymaktadır. Toplam 53 öğretmenin katıldığı çalışmada, öğretmenlerin %90,6'sı bu ifadeye olumlu yanıt vermiştir; bu oran, 38 öğretmenin (%71,7) "kesinlikle katılıyorum" ve 13 öğretmenin (%24,5) "katılıyorum" seçeneğini işaretlediğini göstermektedir. Bu yüksek oran, öğretmenlerin, değer odaklı çocuk kitaplarının öğrencilerin davranışlarını olumlu yönde etkilediğine dair güçlü bir algıya sahip olduğunu göstermektedir. Çocuk kitaplarının, empati, sorumluluk, dürüstlük ve saygı gibi değerleri hikâye anlatımı yoluyla aktararak öğrencilerin ahlaki farkındalığını artırdığı ve bu değerlerin davranışsal düzeyde olumlu değişimlere yol açtığına inanılmaktadır. Öğretmenlerin bu görüşü, özellikle kitapların sade dili, görsel unsurları ve yaşa uygun anlatımının, öğrencilerin değerleri anlamasını kolaylaştırdığına işaret etmektedir.

Buna karşın, "Öğrenciler kitaplarda yer alan değerleri günlük yaşamlarında yansıtmaktadır" ifadesine verilen yanıtlar, daha karmaşık bir tablo sunmaktadır. Öğretmenlerin %41,5'i (22 kişi) bu ifadeye "kararsızım" yanıtını vermiştir. Kalan öğretmenlerin %30,2'si (16 kişi) "katılıyorum" ve %9,4'ü (5 kişi) "kesinlikle katılıyorum" seçeneğini işaretlerken, bu oranlar, öğrencilerin değerleri günlük yaşamlarına aktarma konusunda öğretmenlerin belirgin bir çekinceye sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, öğretmenlerin, çocuk kitaplarının teorik olarak değer aktarımında etkili olduğunu düşünmelerine rağmen, bu değerlerin öğrencilerin günlük davranışlarına tutarlı bir şekilde yansımaları konusunda emin olmadıklarını ortaya koymaktadır. Kararsız yanıtların yüksek oranı, değerlerin içselleştirilmesi ile bu değerlerin gerçek yaşam durumlarında uygulanması arasında bir kopukluk algısı olduğunu düşündürmektedir.

3.2. NİTEL BULGULAR

Öğretmenlerin açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar, değerler eğitimi ve çocuk kitapları konusundaki görüşlerini daha derinlemesine anlamamıza olanak sağlamıştır. Bu görüşler tematik olarak aşağıda sunulmuştur.

3.2.1. AİLENİN ROLÜ

Öğretmenler, değerler eğitiminin ailede başlaması gerektiğini ve ailenin bu süreçteki önemini vurgulamışlardır.

"Aile sıcaklığını yansıtan, en önemli şeyin aile olduğunu vurgulayan ve ailenin temelde olduğu konuların içine değerler eğitimi serpiştirilmelidir. Toplumumuzun en büyük sorunu aile kavramını iyi anlayamamaktadır. Bizi kurtaracak olan önce aile. Aile düzelirse toplum düzelir. Ailede başlayan değerler eğitimi okulda devam eder."

3.2.2. KİTAP SEÇİMİ VE İÇERİK KALİTESİ

Öğretmenler, kitap seçiminde içeriğin değer temalarına uygun olmasına ve nitelikli görsel ve metin kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

"Nitelikli görsel ve metin açısından öğretmen tarafından incelenen temsili içerikli kitapların seçimi ile ilgili çocuğun iletişim halinde olduğu herkese eğitim verilmeli."

3.2.3. OKUMA ALIŞKANLIĞI VE YAŞANTI TEMELLİ ÖĞRENME

Öğretmenler, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine ve değerlerin yaşantı yoluyla kazanılacağına inandıklarını ifade etmişlerdir.

"Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması lazım öncelikle."

"Her türlü değerın yaşantı yoluyla kazanılacağı düşüncesindeyim. Özellikle hayatın ilk 10 yılı çok değerli. Bu haliyle aile yaşantıları değerlerin kazanımında baş role sahip diye düşünüyorum. Bu bağlamda kitapların etkisi minimum seviyede olacaktır."

Bu bulgular, öğretmenlerin çocuk kitaplarının değerler eğitimi açısından önemini kabul ettiklerini, ancak mevcut kitapların içerik ve kalite açısından yetersiz olduğunu düşündüklerini göstermektedir. Ayrıca, aile ve yaşantı temelli öğrenmenin değerler eğitimi sürecindeki rolü vurgulanmıştır.

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu bölümde, araştırmanın bulguları özetlenerek, çocuk kitaplarının değerler eğitimindeki etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri bağlamında tartışılmakta ve bu bulguların eğitim uygulamalarına yönelik sonuçları değerlendirilmektedir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, çocuk kitaplarının değer aktarımındaki rolünü, öğrencilerin davranışlarına etkisini ve öğretmenlerin karşılaştığı zorlukları ortaya koymuştur. Sonuçlar alt başlığında, öğretmenlerin görüşlerinden yola çıkarak çocuk kitaplarının değerler eğitimindeki güçlü yönleri ve sınırlılıkları sistematik bir şekilde sunulmuştur. Tartışma kısmında, bu bulgular literatürle karşılaştırılarak değerlendirilmiş ve değerler eğitiminin etkinliğini artırmak için öneriler geliştirilmiştir. Öneriler alt başlığında ise, öğretmenlerin çocuk kitaplarını daha etkili kullanabilmeleri, uygun materyal seçimi ve pedagojik uygulamaların geliştirilmesi için pratik ve uygulanabilir önerilere yer verilmiştir. Bu bölüm, araştırmanın bulgularını bütünlükten, değerler eğitimi alanında hem teorik hem de pratik katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

4.1. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu araştırma, öğretmen görüşlerine dayanarak çocuk kitaplarının değerler eğitimindeki işlevini incelemiş ve elde edilen bulgular, bu materyallerin eğitim sürecinde önemli bir araç olarak görüldüğünü ortaya koymuştur. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, çocuk kitaplarının yalnızca bilgi sunmakla kalmayıp, öğrencilerin günlük yaşamlarına rehberlik eden davranışsal değerleri aktarmada etkili olduğunu belirtmiştir. Bu görüş, eğitim literatüründe sıkça vurgulanan, "değerler eğitiminin okul öncesi dönemden başlayarak yapılandırılmış, tutarlı ve uzun vadeli bir yaklaşımla sunulması gerektiği" görüşüyle örtüşmektedir (Demircioğlu & Kaymakçı, 2016).

Araştırmada öğretmenler, kitapların sade bir dille yazılması, görsel öğelerle desteklenmesi ve yaş gruplarına uygun içerikler sunmasının, değer aktarımını kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların çoğu, doğrudan dikte edilen değerlerden ziyade, hikâyelerdeki karakterlerin yaşantıları aracılığıyla dolaylı anlatımın daha etkili olduğunu vurgulamıştır. Bu durum, çocukların değerleri içselleştirme sürecine aktif katılımını teşvik eden pedagojik bir yaklaşımı desteklemektedir (Aksoy, 2020).

Bununla birlikte, öğretmenler mevcut çocuk kitaplarının içeriklerinde bazı eksiklikler olduğunu belirtmiş, değerlerin yüzeysel işlendiğini ve bazı yayınların yaş grubu özelliklerine uygun

olmadığını eleştirmiştir. Bu bulgular, içeriklerin kültürel bağlama duyarlı, pedagojik temellere dayalı ve gelişimsel düzeye uygun şekilde tasarlanması gerektiğine işaret etmektedir (Öztürk & Şahin, 2019).

Sınıf içi uygulamalarda ise öğretmenlerin kitapları kullanım biçimleri arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. Bazı öğretmenler kitapları drama, rol oynama ve etkinliklerle desteklerken, bazıları okuma ve tartışma yöntemlerini tercih etmektedir. Bu çeşitlilik, öğretmenin pedagojik yaklaşımının ve yaratıcılığının, kitapların etkisini artırmada belirleyici olduğunu göstermektedir (Kılıç & Yılmaz, 2021). Ayrıca, öğretmenlerin kitap seçiminde değer temalarına daha duyarlı hale gelmeleri, bu konuda bilinç düzeylerinin yükseldiğini göstermektedir. Ancak yayınevlerinin eğitsel sorumluluğu üstlenmemesi ve içerik politikalarının sistematik olmaması, değerler eğitiminin sürdürülebilirliği açısından önemli bir engel olarak dikkat çekmektedir.

Araştırma bulguları, ailelerin de bu sürece dâhil edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Değer eğitiminin temellerinin ailede atıldığı yönündeki görüş (Demircioğlu & Kaymakçı, 2016), kitapların yalnızca okul ortamında değil, aynı zamanda ev ortamında da kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Bu çerçevede, çocuk kitaplarının hem öğretmenlerin rehberliğinde sınıf içinde, hem de ailelerin desteğiyle evde kullanılabileceği çift yönlü bir model önerilmektedir.

Sonuç olarak, çocuk kitapları değerler eğitimi açısından yalnızca edebi ürünler değil, aynı zamanda çocukların sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimlerine katkı sunan güçlü eğitim araçlarıdır. Bu etkinin en üst düzeye çıkarılabilmesi için, içeriklerin nitelikli şekilde geliştirilmesi, öğretmenlerin pedagojik yeterliliklerinin artırılması ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Gelecekteki araştırmaların, farklı yaş gruplarındaki etkileri incelemesi ve öğretmenlerin bu materyalleri nasıl daha etkili kullanabileceklerine yönelik destek mekanizmaları üzerine odaklanması önerilmektedir.

4.2. ÖNERİLER

Bu araştırmanın bulguları, çocuk kitaplarının değerler eğitimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymakla birlikte, bu potansiyelin etkili şekilde hayata geçirilebilmesi için çeşitli iyileştirme stratejilerine ihtiyaç duyulduğunu da göstermektedir. Bu doğrultuda, öncelikli olarak çocuk edebiyatı ürünlerinin içerik bakımından yeniden ele alınması gerekmektedir. Kitaplarda yer alan değerlerin, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun, bilişsel ve duygusal becerilerini destekleyici şekilde yapılandırılması büyük önem taşımaktadır. Doğrudan öğüt verme yaklaşımı yerine, dolaylı anlatımla hikâye içinde sunulan değerlerin, çocukların düşünmesini ve empati kurmasını teşvik ettiği, böylece içselleştirme sürecini kolaylaştırdığı vurgulanmaktadır. Bu nedenle, yazarların ve yayınevlerinin, içerikleri pedagojik bir yaklaşımla ele alması, eğitim uzmanlarıyla iş birliği içinde çalışarak müfredata ve gelişim evrelerine uyumlu eserler üretmesi önerilmektedir. Editörlerin, kitapları sadece dil açısından değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişime katkı sağlayacak biçimde değerlendirmesi, içeriklerin niteliğini artıracaktır.

Bununla birlikte, öğretmenlerin çocuk kitaplarını etkili kullanabilmesi için mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Hem öğretmen adayları hem de hizmette olan öğretmenler için değer temelli çocuk edebiyatı eserlerinin seçimi, yorumlanması ve sınıf içi uygulamalara entegrasyonu konularında eğitimler düzenlenmelidir. Atölye çalışmaları, seminerler ve örnek uygulamalar yoluyla öğretmenlerin farkındalığı artırılarak, kitapların eğitsel değerinden en üst düzeyde yararlanılması sağlanabilir.

Eğitim kurumlarının kütüphane politikaları da bu süreci destekleyici nitelikte olmalıdır. Kitap seçimi pedagojik ölçütlere dayalı olarak gerçekleştirilerek, değer aktarımına uygun materyallerin sistematik şekilde kullanımı teşvik edilmelidir. Ayrıca öğretmenlere, bu materyalleri değerlendirme ve kullanma konusunda rehberlik edecek kaynaklar sunulmalıdır.

Ailelerin bu sürece aktif biçimde katılması da bir diğer önemli noktadır. Değerler eğitimi yalnızca okul ortamında değil, evde de sürdürülebilir kılınmalıdır. Bu bağlamda, velilere yönelik kitap öneri listeleri, okuma rehberleri ve bilgilendirme çalışmaları aracılığıyla ailelerin çocukların değer gelişimine katkı sağlamaları teşvik edilmelidir. Aile-okul iş birliği, çocuk kitaplarının daha işlevsel kullanılmasını sağlayarak eğitimin bütünselliğini güçlendirecektir.

Son olarak, çocuk kitaplarının değer aktarımındaki etkisinin farklı kültürel ve sosyoekonomik bağlamlarda nasıl değiştiğini inceleyen yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu araştırmalar, çocuk kitaplarının içeriklerinin sürekli değerlendirilmesine ve geliştirilmesine olanak tanıyacak geri bildirim mekanizmalarının kurulmasını da destekleyecektir. Bu sayede, çocuk kitapları hem teorik düzeyde hem de pratik uygulamalarda daha etkili bir değer aktarım aracı hâline gelecektir.

Sonuç olarak, çocuk kitaplarının değerler eğitimi sürecinde anlamlı ve kalıcı etkiler yaratabilmesi, yalnızca içerik üretimiyle sınırlı kalmamakta; öğretmen eğitimi, bilinçli kullanım, aile katılımı ve sürekli değerlendirme gibi çok yönlü bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde, çocukların hem bilişsel hem de ahlaki gelişimlerine katkı sağlayan sağlam bir değerler eğitimi zemini oluşturulabilecektir.

KAYNAKÇA

- AKSOY, A. (2020). Çocuk edebiyatı eserlerinde değer eğitimi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(1), 45–61.
- ÇELİK, M., & YURT, Ö. (2018). Değer eğitimi açısından çocuk kitaplarının incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 16(36), 113–130.
- DEMİRCİOĞLU, H., & KAYMAKÇI, S. (2016). Değerler eğitimine kuramsal ve uygulamalı bir yaklaşım. Milli Eğitim Dergisi, 211, 45–61.
- KILIÇ, Z., & YILMAZ, B. (2021). Sınıf içi materyal kullanımı ve öğrenci motivasyonu ilişkisi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 7(1), 21–36.
- ÖZTÜRK, F., & ŞAHİN, G. (2019). Çocuk kitaplarında kültürel unsurlar ve değer aktarımı. Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 79–94.

KRİPTO ENDEKSİN PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİNE ETKİSİ THE IMPACT OF THE CRYPTO INDEX ON PORTFOLIO DIVERSIFICATION

Bayram SARAÇOĞLU

Yüksek Lisans Öğrencisi, Haliç Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, ORCID: 0009-0003-3356-8671

Arman TEKSİN TEVFİK

Prof.Dr., Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Anabilim Dalı, ORCID: 0009-0000-5783-0302

ÖZET

Kripto para piyasalarının hızla gelişmesi ve finansal ekosistemde giderek daha fazla yer edinmesi, yatırım portföylerinde bu varlıkların rolünü değerlendiren yeni akademik çalışmalara zemin hazırlamaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye finansal piyasalarındaki geleneksel yatırım araçlarından oluşan bir portföye kripto endeksinin dahil edilmesinin portföyün risk-getiri yapısına etkisini analiz etmektir.

Çalışmada, döviz, BİST 100, gram altın, konut fiyat endeksi, mevduat faizi gibi temel finansal varlıklar kullanılarak oluşturulan portföyler, kripto endeksinin entegrasyonu karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Veri seti, Ocak 2010-Ocak 2024 dönemine ait üçer aylık frekansta toplanmış ve <https://www.tradingview.com> ile <https://tr.investing.com/crypto/bitcoin> kaynaklarından elde edilmiştir. Analiz sürecinde, portföy optimizasyonunun temelini oluşturan Markowitz Modeli ile risk ve getiri arasındaki dengeyi sağlayan etkin sınırlara ulaşmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, piyasadaki varlıkların performansını en iyi şekilde temsil eden Tek İndeksli Model ve portföy performansını ölçen ve karşılaştıran Sharpe Oranı gibi analitik araçlar kullanılarak, farklı portföy bileşimleri sistematik bir şekilde analiz edilmiştir. Bu modeller ve yöntemler sayesinde, çeşitli varlık kombinasyonlarının risk ve getirileri üzerindeki etkileri detaylı şekilde ölçülmüş ve en uygun portföy yapılandırmaları belirlenmiştir. Verilerin toplanma tarihi 27.05.2024'tür.

Kripto endeksinin portföy çeşitlendirmesine belirli koşullarda anlamlı katkılar sağlayabildiğini ve özellikle risk-getiri oranını iyileştirme potansiyeli taşıdığını göstermektedir. Kripto varlıkların yüksek volatilité ve fiyat dalgalanmaları gibi kendine özgü risk faktörleri nedeniyle, yatırımcıların bu varlıkları portföylerine dahil ederken dikkatli olmaları ve dinamik risk yönetimi stratejileri geliştirmeleri gerektiği gözlemlenmiştir. Kripto endeksinin entegrasyonunun portföy çeşitlendirmesine olan katkısına ilişkin ampirik kanıtlar ortaya konulmuş, yatırımcılar adına sürdürülebilir ve dengeli portföy stratejileri geliştirilmiştir.

Kripto endeksinin portföy çeşitlendirmesine katkısı belli sınırlar ve koşullar altında anlam kazanmakla beraber, yüksek volatilitenin getirdiği riskler dikkate alınmadan tam potansiyelinden yararlanılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kripto Endeksi; Portföy Çeşitlendirmesi; Risk-Getiri; Markowitz Modeli; Sharpe Oranı.

ABSTRACT

The rapid growth of cryptocurrency markets and their increasing presence in the financial ecosystem have laid the groundwork for new academic studies examining the role of these assets in investment portfolios. This study aims to analyze the impact of incorporating a crypto index into a portfolio composed of traditional financial instruments in the Turkish financial markets, with a focus on the portfolio's risk-return structure.

In the study, portfolios created using basic financial assets such as foreign exchange, BIST 100, gram gold, housing price index, deposit interest and the integration of the crypto index are comparatively evaluated. The dataset, covering the period from January 2015 to January 2025 with quarterly frequency, was obtained from <https://www.tradingview.com/> and <https://tr.investing.com/crypto/bitcoin>. The Markowitz Model was applied to reach efficient frontiers that balance risk and return. Additionally, the Single Index Model and Sharpe Ratio were used to systematically analyze various portfolio compositions and evaluate their performance. These tools allowed for a detailed assessment of how different asset combinations affect risk and return, helping to identify the most optimal portfolio configurations. The data collection date is 27.05.2024.

The study shows that the crypto index can make a significant contribution to portfolio diversification under certain conditions, especially by improving the risk-return profile. However, due to the inherent risks of cryptocurrencies, such as high volatility and price fluctuations, investors should be cautious and adopt dynamic risk management strategies. Empirical evidence was provided to support the contribution of the crypto index to diversification, leading to the development of sustainable and balanced investment strategies. While the inclusion of the crypto index enhances portfolio diversification under specific conditions, its high volatility must be carefully managed to fully benefit from its potential.

Keywords: Crypto Index; Portfolio Diversification; Risk-Return; Markowitz Model; Sharpe Ratio.

1. GİRİŞ

- **Teknolojik Gelişmeler ve Finans Sektörü:** Tarihsel süreçte teknolojik gelişmeler, finans sektöründe köklü değişimlere yol açmış, riskten korunma ve portföy çeşitlendirmesi gibi yeni imkanlar sunmuştur. Geleneksel yatırım araçlarına olan ilginin azalması, dijital ve kripto varlıkların ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır.
- **Kripto Varlıkların Yükselişi:** Son 15 yılda dijital paralar ve kripto varlıklar, yüksek getiri potansiyelleriyle öne çıkmış, ancak aynı zamanda piyasa hareketlerinin öngörülemezliği, manipülasyon ve spekülasyon davranışları nedeniyle önemli riskler de barındırmıştır.
- **Araştırmanın Amacı:** Bu çalışma, iyi çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyüne kripto endeksinin (Bitcoin) entegrasyonunun yatırım performansı ve risk profili üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Türkiye finansal piyasalarındaki geleneksel yatırım araçlarından (döviz, BİST 100, gram altın, konut fiyat endeksi, mevduat faizi) oluşan bir portföye kripto endeksinin dahil edilmesinin portföyün risk-getiri yapısına etkisi analiz edilmiştir.
- **Katkı:** Çalışma, portföy çeşitlendirmesinde kripto varlıkların rolünü ve potansiyel katkılarını ortaya koyarak, yatırımcıların risk ve getiri dengesini kurarken kullanabilecekleri stratejileri sunmayı hedeflemiştir.

2. DİJİTAL PARA VE KRİPTO YATIRIMLARI

- **Dijital ve Kripto Varlık Kavramı:**
 - **Dijital Paralar:** Elektronik ortamda saklanan, taşınan ve transfer edilen finansal araçlardır. Geleneksel banka hesaplarındaki dijital paralar, fiziksel paranın temsilcisidir.
 - **Kripto Paralar:** Merkezi otorite veya devlet güvencesinden bağımsız, şifrelenmiş ve güvenli işlemlerle desteklenen sanal varlıklardır. Avrupa Bankacılık Otoritesi'ne göre, herhangi bir merkez bankası veya kamu otoritesi tarafından ihraç edilmeyen, ödeme, transfer veya saklama aracı olarak kabul edilen dijital varlıklardır.
- **Temel Kripto Varlıklar ve Bitcoin (BTC):**
 - **Bitcoin (BTC):** 2008'de Satoshi Nakamoto takma adıyla ortaya konulan ve 2009'da faaliyete geçen ilk merkeziyetsiz dijital para birimidir. Operasyonel çekirdeğini blok zinciri (blockchain) teknolojisinden alır. Toplam arzı 21 milyon birimle sınırlıdır.
 - **Piyasa Hakimiyeti ve Temsil Gücü:** Bitcoin, kripto para piyasasının tartışmasız lideridir ve "piyasa hakimiyeti" oranı genellikle %50 ile %70 arasında seyretmektedir. Diğer altcoinlerle olan yüksek fiyat korelasyonu (Ethereum, Ripple, Litecoin gibi) Bitcoin'in piyasa genelindeki duyarlılığı ve yatırımcı algısını şekillendiren bir öncü gösterge olduğunu ortaya koymaktadır.
 - **Çalışma Bulgusu:** Ocak 2010-Aralık 2024 dönemine ait verilerin incelenmesinde, BTC ile toplam kripto piyasası arasında getiri bakımından %95,3 oranında güçlü bir pozitif korelasyon saptanmıştır. Bu nedenle, kripto endeksi yerine doğrudan Bitcoin'in geleneksel portföye dahil edilip edilmemesi değerlendirilmiştir.
- **Kripto Varlıkların Riskleri:** Yüksek volatilité ve fiyat dalgalanmaları gibi kendine özgü risk faktörleri nedeniyle, yatırımcıların dikkatli olmaları ve dinamik risk yönetimi stratejileri geliştirmeleri gerektiği gözlemlenmiştir.
- **Blok Zinciri Teknolojisinin Avantajları:** Güvenliği artırma, işlem maliyetlerini düşürme, işlem hızlarını yükseltme ve şeffaflığı kökten iyileştirme potansiyeline sahiptir.

3. PORTFÖY VE PORTFÖY YÖNETİMİ KAVRAMI

- **Portföy Kavramı:** Farklı finansal enstrümanların belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir varlık topluluğudur. Temel hedef, yatırımcının risk-getiri beklentilerini dengelemek ve belirlenen yatırım amaçlarına ulaşmaktır.
- **Portföy Yönetim Süreci:** Portföy hedeflerinin belirlenmesi, portföy dağılımının ve seçiminin yapılması, performansın izlenmesi ve değerlendirilmesini içerir.
- **Finansal Piyasalarda Getiri ve Risk:**
 - **Getiri:** Bir yatırımın belirli bir zaman dilimi boyunca başlangıçtaki yatırım miktarına göre elde ettiği kazancı veya kaybı ifade eder.
 - **Risk:** Finansal hedeflere ulaşmada başarısızlık veya mali kayıplara uğrama olasılığını ifade eder. Yatırımcılar, maruz kalacakları yüksek risk seviyelerine karşılık, potansiyel olarak daha yüksek getiriler arayışındadırlar.
- **Toplam Risk ve Çeşitlendirmenin Rolü:**
 - **Toplam Risk:** Gayri-sistemik (çeşitlendirilebilir, şirkete özgü) risk ve sistemik (çeşitlendirilemez, piyasa) risk olmak üzere iki ana bileşenden oluşur.

- **Çeşitlendirme:** Sermayenin çeşitli iş kollarındaki şirketlerin hisse senetlerine dağıtılması, risk azaltım mekanizması sağlar. Etkin çeşitlendirme, toplam portföy riskini yalnızca sistematik risk düzeyine kadar indirgeyebilir.

4. PORTFÖY YÖNETİMİNDE STRATEJİLER VE MODELLER

- **Fayda Teorisi:** Yatırımcıların kendi risk-getiri profiline uygun tercih yapısını belirlemesine yardımcı olur. Yatırımcılar riskten kaçınanlar, riskten hoşlananlar ve riske kayıtsızlar şeklinde sınıflandırılır.
- **Markowitz Modern Portföy Yaklaşımı (MPT):**
 - **Temel Felsefe:** Rasyonel bir yatırımcının yalnızca beklenen getiriyi maksimize etmeyi değil, aynı zamanda bu getiriyi elde ederken üstlenilen riski de minimize etmeyi hedeflemesi gerektiğini varsayar.
 - **Etkin Sınır (Efficient Frontier):** Belirli bir risk seviyesi için mümkün olan en yüksek beklenen getiriyi sunan veya belirli bir beklenen getiri seviyesi için en düşük riski taşıyan tüm optimal portföylerin kümesidir.
 - **Optimal Portföy Seçimi:** Yatırımcı, kendi riske karşı tutumunu ve fayda fonksiyonunu yansıtan kayıtsızlık eğrileri aracılığıyla etkin sınır üzerindeki kendi optimal noktasını seçer.
 - **Risksiz Varlığın Entegrasyonu:** Portföye risksiz varlıkların (Hazine bonosu, devlet tahvilleri) eklenmesi, portföyün toplam riskini azaltma potansiyeli taşıy ve Sermaye Tahsis Çizgisi (CAL) ile yeni bir etkin sınır oluşur.
- **Tek Endeks Modeli (Sharpe Modeli):**
 - Markowitz'in hesaplama yoğunluğuna alternatif sunarak, menkul kıymet getirileri ile geniş bir piyasa endeksi arasındaki ilişkiyi (Beta katsayısı) kullanarak portföy riskini basitleştirir.
- **Portföy Performansının Değerlendirilmesi (Sharpe Oranı):**
 - **Önemi:** Portföy başarısını sadece getirilerle ölçmek yanıltıcıdır; yüksek getiri genellikle orantısız yüksek riskle gelir. Sağlıklı bir değerlendirme için, portföyün hem riskini hem de getirisini eş zamanlı dikkate alan performans ölçütleri şarttır.
 - **Sharpe Oranı (SO):** Birim toplam risk başına elde edilen fazla getiriyi ölçer (risksiz faiz oranı üstündeki).

5. ARAŞTIRMA VE BULGULAR

- **Veri Seti:** Ocak 2010-Aralık 2024 tarihleri arasındaki üçer aylık kapanış fiyatları kullanılmıştır. KFE, Mevduat, Döviz, Gram Altın ve Bitcoin (BTC) olmak üzere beş yatırım enstrümanı ele alınmıştır. Veriler www.tradingview.com adresinden temin edilmiştir.
- **Analiz Yöntemi ve Varsayımlar:** Microsoft Excel 2020 (Solver eklentisi ile) kullanılarak Markowitz'in Etkin Portföy Teorisi, Tek Endeksli Model ve Sharpe Oranı Modelleri uygulanmıştır. Analiz, getirilerin normal dağıldığı, yatırımcıların rasyonel davrandığı ve alım-satım masrafları ile vergilerin sıfır olduğu varsayımlarına dayanmaktadır.
- **Model Çıktıları ve Bulgular:**
 - **Markowitz Modeli:** Belirli bir getiri düzeyi için (örneğin %29.9 getiri istenirse) portföyde %74.94 gram altın ve %25.06 Bitcoin yatırımının optimal olduğu gösterilmiştir.
 - **Tek Endeks Modeli:** Belirli bir istenen varyans (örneğin %33) için Bitcoin'in %23.13, gram altının ise %76.87 pay alması gerektiği ortaya konulmuştur.

- **Sharpe Oranı Modeli:** Optimal portföyde KFE %51.41, Gram Altın %45.79 ve Bitcoin %2.80 ağırlığa sahip olmuştur.
- **Model Performans Karşılaştırması:**
 - Markowitz'in Etkin Portföy ve Tek Endeks Modeli ile oluşturulan portföylerin, iyi çeşitlendirilmiş olmaları nedeniyle Sharpe ölçütleri açısından benzer sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.
 - Tek Endeks Modeli, Sharpe ölçütüne göre Markowitz'in Etkin Portföy Model'ine göre daha etkin bir portföy ortaya çıkarmıştır.
 - Her iki model de sübjektif kriterlerle oluşturulan portföylere kıyasla Sharpe ölçütüne göre daha başarılı portföy seçenekleri sunmuştur; bu durumun temel nedeni ise portföylerin iyi çeşitlendirilmesidir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

- **Temel Çıkarımlar:**
 - Bitcoin (BTC), genel kripto endeksini güçlü bir şekilde temsil etmektedir (%95.3 pozitif korelasyon).
 - Kripto varlıkların (Bitcoin) geleneksel portföylere entegrasyonu, belirli koşullarda portföy çeşitlendirmesine anlamlı katkılar sağlayabilmekte ve özellikle risk-getiri oranını iyileştirme potansiyeli taşımaktadır.
 - Ancak, kripto varlıkların yüksek volatilité ve fiyat dalgalanmaları nedeniyle yatırımcıların dikkatli olmaları ve dinamik risk yönetimi stratejileri geliştirmeleri gerektiği gözlemlenmiştir.
- **Çalışmanın Katkısı:** Yatırımcılara ve portföy yöneticilerine, farklı MPT modellerinin ve sübjektif yaklaşımların çeşitli finansal varlık sınıfları üzerindeki göreceli avantajları ve dezavantajları hakkında değerli içgörüler sunarak, daha bilinçli ve optimize edilmiş yatırım kararları almaları konusunda rehberlik etmeyi hedeflemektedir. Finansal karar alma süreçlerinde yeni perspektifler sunulmuştur.
- **Önemli Kısıt:** Elde edilen sonuçların geçmiş dönem getirileri esas alınarak hesaplandığı ve gelecekte bu performansların aynı düzeyde devam edeceği anlamına gelmediği vurgulanmıştır. Yatırımcıların gelecekteki kararlarını alırken piyasa koşullarındaki değişiklikleri ve potansiyel riskleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

7. KAYNAKLAR

1. **Alexander, G. J., Sharpe, W. F., & Barley, J. V.** (1993). *Fundamentals of investments* (2. baskı). PrenticeHall.
2. **Altay, E.** (2012). *Sermaye piyasasında varlık fiyatlama teorileri* (2. baskı). Derin Yayınları.
3. **Bayramoğlu, M. F.** (2013). *Yüksek volatilité dönemlerinde Gri Sistem Teorisi destekli Markowitz portföy optimizasyonu* (Yayınlanmış doktora tezi). İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayınları.
4. **Benninga, S.** (1998). *Financial modelling*. The MIT Press.
5. **Bitnodes.io.** (n.d.). *Reachable Bitcoin Nodes*. Erişim adresi: <https://bitnodes.io/> (Erişim tarihi: [Güncel tarih, örn: 16 Haziran 2025])
6. **Bolak, M.** (2001). *Sermaye piyasası menkul kıymetler ve portföy analizi* (4. baskı). Beta Yayınevi.
7. **Ceylan, A., & Korkmaz, T.** (1998). *Borsada uygulamalı portföy yönetimi* (3. baskı). Ekin Yayınevi.
8. **Çağlar, T.** (1977). Portföy Yönetimi. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi*, (7), 96.

9. **Clark, J. A.** (1991). *Investments: Analysis and Management* (5. baskı). [Yayıncı bilgisi kaynakta belirtilmemiştir].
10. **Elton, E. J., et al.** (1995). *Modern portfolio theory and investment analysis* (5. baskı). John Wiley & Sons. [Kaynakta "ve diğerleri" ifadesi kullanıldığı için tüm yazarlar listelenmemiştir].
11. **Ertuna, İ. Ö.** (1991). *Yatırım ve portföy analizi* (Yayın No: 485). Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.
12. **Etherscan.io.** (n.d.). *Beacon Chain Validators*. Erişim adresi: <https://etherscan.io/validators> (Erişim tarihi: 16 Haziran 2025)
13. **Farrell, J. L.** (1997). *Portfolio management: Theory and application* (2. baskı). The McGraw-Hill Companies Inc.
14. **Gökgöz, E.** (2006). *Riske maruz değer (VaR) ve portföy optimizasyonu* (Yayın No. 190). Sermaye Piyasası Kurulu.
15. **İbrahimov, A.** (2007). *Kuadratik programlama yaklaşımıyla etkin portföy seçimi ve İMKB verileri üzerine bir uygulama* [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü].
16. **tradingview.com.** (n.d.). *KFE, Mevduat, Döviz(USD ve EUR), Gram Altın, BTC ve Kripto Toplam Market verileri*. <https://tr.tradingview.com/chart/u69NeZc0/>
17. **Karan, M. B.** (2013). *Yatırım analizi ve portföy yönetimi* (4. baskı). Gazi Kitabevi.
18. **Korkmaz, T., Aydın, N., & Sayılğan, G.** (2013). *Portföy yönetimi* (Yayın No: 2852). Anadolu Üniversitesi Yayını, Saray Matbaacılık.
19. **Markowitz, H. M.** (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
20. **Markowitz, H. M.** (1959). *Portfolio selection: Efficient diversification of investments*. Wiley.
21. **Özçam, M.** (1997). *Varlık fiyatlama modelleri aracılığıyla dinamik portföy yönetimi* (Yayın No: 104). SPK Yayınları.
22. **Özkaya, K.** (2001). *Portföy performansının ölçülmesi: A tipi yatırım fonlarının Sharpe Modeliyle Değerlemesi* [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü].
23. **Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu.** (2017). *Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri*.
24. **Sharpe, W.** (1963). A simplified model for portfolio analysis. *Management Science*, 9, 277–293. [Kaynakta "Jan." olarak belirtilen yayın ayı, cilt numarası ile birlikte verilmiş olsa da, APA formatı dergi makalelerinde genellikle sadece cilt ve sayı numaralarını (varsa) kullanır; bu nedenle "Jan." (Ocak) bilgisi burada dahil edilmemiştir].
25. **Stone, B. K.** (1970). *Risk, return, and equilibrium: A general single period theory of asset selection and capital market Equilibrium*. The MIT Press.

**TRAVELWISE: GERÇEK DENEYİMLERLE EĞİTİLMİŞ, KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ
ÖNERİLER SUNAN YAPAY ZEKA SEYAHAT ASİSTANI**
TRAVELWISE: AI TRAVEL ASSISTANT TRAINED ON REAL EXPERIENCES FOR
PERSONALIZED RECOMMENDATIONS

Berkay Öcer

Lisans Öğrencisi, Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım
Mühendisliği Bölümü, ORCID: 0009-0009-6883-1357

Nesibe Albayrak

Lisans Öğrencisi, Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım
Mühendisliği Bölümü, ORCID: 0009-0005-8393-702X

Rabia Atila

Lisans Öğrencisi, Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım
Mühendisliği Bölümü, ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-8512-7083>

Yaren Çolak

Lisans Öğrencisi, Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım
Mühendisliği Bölümü, ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-2009-6541>

Danışman: **Dr. Öğretim Üyesi Umut Kaya,**

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1410-3444>

ÖZET

Günümüzde kullanıcılar, seyahat kararlarını verirken yalnızca genel bilgilerle değil; daha önce bu deneyimi yaşamış kişilerin yorum ve değerlendirmeleriyle yön bulmak istemektedir. Bu projede, seyahat planlayan bireylerin ihtiyaç duyduğu güvenilir kullanıcı içeriğine kolay erişim sağlanması hedeflenmiştir. Seyahat etmiş kullanıcıların platforma yükledikleri

gönderiler; lokasyon, görsel, açıklama ve etiket bilgileriyle birlikte yapay zekâ destekli sistem tarafından analiz edilerek, diğer kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sunulmaktadır. Uygulama, React Native ile çoklu platform uyumlu olarak geliştirilmiş; arayüzde kullanıcı deneyimi odaklı modern bileşenler kullanılmıştır. Backend tarafı ise Node.js ve React.js ile kurgulanmış olup, veriler Supabase altyapısında yönetilmektedir. Kullanıcıdan alınan veriler; LLM (Large Language Model), RAG (Retrieval Augmented Generation) ve NLP teknikleriyle işlenerek öneri sistemi oluşturulmuştur.

Proje, bireysel seyahat kararlarını daha etkili hale getirmenin yanı sıra kullanıcılar arası etkileşimi teşvik etmekte, yerel işletmelere görünürlük sağlamak ve sektörel veri üretimi açısından fayda sunmaktadır. Uygulama, hem kullanıcı hem işletme tarafında dijital turizm altyapısına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, React Native, RAG, Kullanıcı Deneyimi

ABSTRACT

Today, travelers increasingly seek personalized recommendations based not only on general travel data but also on user-generated content such as reviews and shared experiences. This project aims to meet that need by creating an intelligent mobile application that allows users to access reliable travel information and receive personalized route suggestions powered by artificial intelligence.

The application is developed with React Native to ensure cross-platform compatibility and offers a user-friendly interface. The backend is designed with Node.js and React.js, utilizing

Supabase for data storage. User-generated content is processed using advanced AI techniques such as Large Language Models (LLM), Retrieval-Augmented Generation (RAG), and Natural Language Processing (NLP) to generate tailored suggestions.

This platform not only enhances individual travel decisions but also fosters social interaction among users and supports the digital visibility of local businesses. Moreover, it contributes to the digitalization of the tourism industry by generating valuable user-based data.

Keywords: Artificial Intelligence, React Native, RAG, User Experience

1.GİRİŞ

Günümüzde seyahat planlaması, dijital kaynaklar üzerinden bilgi edinmeye dayalı karmaşık ve dağınık bir süreç dönüşmüştür. Blog yazıları, forumlar ve sosyal medya gibi kaynaklar kişiselleştirilmiş, doğrulanabilir ve kullanıcıya uygun içerik sunmakta yetersiz kalabilmektedir. Özellikle bireylerin kendi ilgi alanlarına hitap eden, gerçek kullanıcı deneyimlerine dayanan seyahat önerilerine ulaşmakta zorlandığı gözlemlenmektedir. Bu

ihtiyaca yanıt olarak geliştirilen bu proje, seyahat deneyimlerini tek bir platformda toplayarak yapay zekâ desteği ile analiz etmekte ve kullanıcılara özel önerilerde bulunabilmektedir. Bu proje, kullanıcıların seyahat planlarını daha bilinçli, sosyal ve kişiselleştirilmiş biçimde yapabilmelerini sağlayan, yapay zekâ destekli mobil bir öneri sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Uygulama, kullanıcıların gezmeyi planladıkları yerlerle ilgili, daha önce o bölgede bulunmuş kişilerden gelen deneyimsel içeriklere ulaşmalarını ve bu içeriklere yorum veya değerlendirme yaparak sosyal etkileşim kurmalarını sağlar.

React Native kullanılarak geliştirilen ön yüz (frontend), mobil uyumlu, kullanıcı dostu ve etkileşime açık bir arayüz sunmaktadır. Kullanıcılar; seyahat ettikleri lokasyonları, deneyimlerini, görsellerini ve önerilerini uygulama aracılığıyla paylaşabilmekte, diğer kullanıcıların gönderilerini beğenip yorumlayabilmektedir. Backend tarafında Node.js ve React.js ile geliştirilmiş bir yapı üzerinden veri işlenmekte; veritabanı olarak ise gerçek zamanlı, güvenli ve hızlı veri akışı sağlayan Supabase kullanılmaktadır.

Yapay zekâ modülü kapsamında Gemma 3 ve Large Language Models (LLM) teknolojileri aktif olarak devreye alınmıştır. Kullanıcının uygulama içi etkileşimleri, beğenileri, paylaştığı içerikler ve önceki tercihleri analiz edilerek kişiye özel seyahat önerileri sunulmaktadır. Bu öneri sistemi; kullanıcıların ilgi alanlarını, içerik duygu analizlerini ve lokasyon bazlı eğilimlerini değerlendirerek kullanıcıya özgü rota planlamaları yapabilmektedir.

Uygulamanın temel ekranları; gönderi akışı sunan ana sayfa, kullanıcıya doğrudan yapay zekâ ile sohbet etme imkânı tanıyan AI Chat ekranı, ilgi alanlarına göre içerik filtrelemesini sağlayan Keşfet ekranı, yorum ve etkileşimleri yöneten Bildirimler ekranı, kişisel içerik yönetimi sunan Profil ekranı, içerik oluşturulmasını sağlayan Gönderi Oluşturma ekranı ve özelleştirme işlevleri barındıran Ayarlar ekranı şeklinde yapılandırılmıştır. Bu ekranlar ve arayüzler, makalenin ilerleyen bölümlerinde yöntemsel açıklamalar ve sistem tasarımı kapsamında detaylandırılacaktır.

Bu proje, sosyal medya mantığını yapay zekâ ile birleştirerek, hem topluluk odaklı hem de bireysel ihtiyaçlara yanıt veren, veri destekli bir dijital seyahat danışmanı modeli sunmaktadır.

2.LİTERATÜR TARAMASI

Bu bölümde, mevcut seyahat uygulamaları ve yapay zekâ tabanlı öneri sistemleri literatürdeki yeri incelenmiş, önerilen sistemin farklılaştığı yönler ortaya konmuştur

Günümüzde mobil seyahat uygulamaları, kullanıcıların gezi planlarını yaparken sıklıkla başvurdukları dijital araçlardan biri hâline gelmiştir. Bu uygulamaların büyük kısmı kullanıcı deneyimlerini pasif olarak sunmakta ve genellikle sabit algoritmalar üzerinden öneri sistemleri geliştirmektedir. Örneğin, **TripAdvisor** kullanıcı yorumları ve değerlendirmeleri üzerine yoğunlaşmış bir yapı sunarken; **Google Travel** gibi sistemler konum tabanlı algoritmalarla temel seyahat planlamaları yapmaktadır. Ancak bu platformların çoğunda kullanıcılar arası etkileşim sınırlı, öneri sistemleri ise yeterince kişisel değildir.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, **doğal dil işleme (NLP)**, **öneri sistemleri (Recommender Systems)** ve **büyük dil modelleri (LLM)** gibi yapay zekâ teknolojilerinin, kullanıcı verilerini daha doğru anlamlandırarak daha etkili kişiselleştirme sağlayabildiğini ortaya koymuştur. Özellikle **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** mimarisi, önceki kullanıcı içeriklerini geri çağırarak büyük dil modellerine daha bağlamsal yanıt üretme gücü kazandırmaktadır. Bu sayede öneriler daha isabetli ve kullanıcıya özel hâle gelebilmektedir. Bu proje kapsamında geliştirilen sistem, literatürde yer alan klasik seyahat uygulamalarının eksiklerini tamamlamayı hedeflemiştir. **Yapay zekâ destekli öneri sistemi, kullanıcı yorumlarının analiz edilmesi**, ve **topluluk tabanlı paylaşımın** birleştirilmesi ile, sosyal medya fonksiyonelliğine sahip bir seyahat planlama aracı sunulmaktadır. Sistem, hem kullanıcıdan kullanıcıya bilgi akışını mümkün kılmakta hem de bu yorumlardan öğrenerek daha kişisel öneriler sunmaktadır. Bu yönüyle TravelWise, hem sosyal etkileşimli hem de yapay zekâ destekli ilk mobil seyahat deneyimi öneri sistemlerinden biridir.

Şekil 1: Diğer Benzer Uygulamalar ile TravelWise’ın Karşılaştırılması

Uygulama	Kullanıcı Etkileşimi	Kullanıcı Yorumları	AI Desteği	Kişiselleştirilmiş Öneri
TravelWise	✓	✓	✓	✓
TripAdvisor	✗	✓	✗	✗
Google Travel	✗	✗	✓	✗
Pinterest Travel	✗	✓	✗	✗

Şekil 1’de gösterilmekte olan tabloda TravelWise uygulamasının diğer benzer uygulamalardan farklı ve daha iyi olan yönleri karşılaştırılmalı bir şekilde verilmiştir. Örneğin genel olarak hiçbirinde bulunmayan veya sınırlı kullanılan kullanıcıların yorumlar üzerinden birbiriyle etkileşime girebilmesi veya kullanıcıların yorum yapabilmesi gibi özellikler TravelWise da gerçekleştirilebilmektedir.

3. YÖNTEM

Bu çalışmada geliştirilen mobil uygulama, kullanıcı deneyimlerini artırmak ve kişiselleştirilmiş seyahat önerileri sunmak amacıyla çok katmanlı bir yazılım mimarisi ile tasarlanmıştır. Projede kullanılan yöntemler; ön yüz (frontend), arka yüz (backend), veritabanı yönetimi ve yapay zekâ modülü olmak üzere dört temel bileşen üzerinden açıklanabilir.

3.1. TEKNOLOJİK ALTYAPI


Şekil 2: TravelWise Projesinde Kullanılan Teknolojiler Tablosu

Bileşen	Kullanılan Teknoloji	Amaç
Frontend	React Native	Mobil uygulama arayüzü oluşturmak
Backend	Node.js + React.js	API ve servis mimarisi, yönlendirme
Veritabanı	Supabase	Kullanıcı, yorum, gönderi ve konum verilerini tutmak
Yapay Zeka	Gemma 3 API (LLM)	Kullanıcı yorumlarının analiz edilip öneri üretilmesi
Test Ortamı	Expo CLI	Mobil uygulamanın yerel geliştirme ve test süreci

Şekil 2’de bulunan tabloda projede projenin her bir biriminde kullanılan teknolojiler gösterilmiştir.


3.2. KULLANICI ARAYÜZÜ (FRONTEND) GELİŞTİRME

- Giriş, kayıt, profil düzenleme, gönderi oluşturma, keşfetme, ayarlar ve AI sohbet ekranları geliştirildi.
- Arayüzde FlatList, ScrollView, TouchableOpacity, TextInput, Icons, StyleSheet gibi bileşenler kullanıldı.
- Tüm ekranlar **mobil kullanıcı deneyimi (UX)** odaklı olarak sade ve modern tasarlandı.



Resim 1: TravelWise Ana Sayfası

Resim 1’ de gösterilen TravelWise Ana Sayfası görseli projeye giriş yapan bir kullanıcının karşısına çıkan ilk ekrandır. Burada çeşitli kullanıcıların gönderileri en son eklenen post sırasına göre görüntülenir.




Resim 2: AI Chat Ekranı

Resim 2’de bulunan AI Chat Ekranı projenin ana işlevlerinden olan yapay zeka etkileşiminin ekran resmidir. Burada yapay zeka sorulan soruları anlar, analiz eder ve karşısındaki kullanıcının kişisel zevklerine göre cevap verir. Yukarıda bulunan Şekil 2’de bir mekan önerisi için destek alınmaktadır.




Resim 3: Uygulama Keşfet Ekranı

Resim 3’de bulunan Keşfet Ekranı kullanıcıların ilgi alanlarına göre içerik keşfetmesini sağlar. Üst bölümde yer alan dört ana kategori (örneğin Doğa, Yeme-İçme, Müzeler, Diğer), gönderilerin etiketlerine göre gruplanarak sunulur. Her kutucuk, ilgili kategoriye ait kullanıcı gönderilerine hızlı erişim imkânı tanır. Alt bölümde ise en çok ilgi gören ve beğenilen lokasyonların yer aldığı “Popüler Destinasyonlar” kutucukları yer alır. Bu yapı sayesinde kullanıcılar hem ilgi alanlarına göre olan hem de toplulukta öne çıkan içeriklere kolayca ulaşabilir



Resim 4: Kullanıcı Etkileşimi Örneği

Resim 4’de gösterilmekte olan ekran resmi uygulamanın “Bildirimler” bölümüne aittir. Burada kullanıcının paylaştığı bir gönderiye gelen yorumun bildirimler içinde gösterilmesi ve diğer kullanıcılarla yorumlar üzerinden etkileşime girilmesi sağlanmaktadır.




Resim 5: Kullanıcı Profili

Resim 5’de bulunan uygulama ekranında Kullanıcı Profil sayfası gösterilmektedir. Burada kullanıcı gönderilerini görüntüleyebilir, kullanıcı ismi gibi profil ayarlarını gerçekleştirebilir. Geliştirilirken kullanıcı dostu ve gözü yormayan bir arayüz olması hedeflenmiştir.

Resim 6: Yeni Gönderi Oluşturma Ekranı

Resim 6’da bulunan ekran görüntüsü, kullanıcıların uygulama içinde seyahat ettikleri yerlere dair (örneğin müze, doğa parkı, yeme-içme mekanı vb.) görselleri paylaşarak gönderi oluşturdukları ve bu gönderilerin diğer kullanıcılar tarafından görülebildiği bir arayüzü göstermektedir. Kullanıcılar, bu gönderilere yorum yaparak deneyim sahibi kişilerle etkileşime geçebilir veya gönderiler aracılığıyla ilgili lokasyon hakkında bilgi edinebilirler.



Resim 7: Uygulama Ayarlar Ekranı

Resim 7’de bulunan ekran, uygulamanın kullanıcıya sunduğu **Ayarlar (Settings)** bölümünü temsil etmektedir. Bu ekran üzerinden kullanıcı, profil bilgilerini düzenleyebilmekte, bildirim tercihlerini ayarlayabilmekte ve uygulama temasını değiştirebilmektedir. Ayarlar ekranı, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye yönelik işlevler içermektedir.

3.3.BACKEND VE VERİTABANI GELİŞTİRME

- Node.js ile Express tarzı bir RESTful API mimarisi oluşturuldu.
- Supabase kullanılarak aşağıdaki tablolar oluşturuldu:

Şekil 3: Veritabanında Bulunan Tabloların Genel Çerçevesi

Tablo Adı	Açıklama
users	Kullanıcı bilgileri
posts	Gönderi başlıkları, açıklamalar
comments	Yorumlar
likes	Beğeni Sistemi
tags	İçerik Etiketleme

Şekil 3’de bulunan tablo, Supabase üzerinde oluşturulan temel veritabanı yapısını göstermektedir. Uygulama içerisindeki kullanıcı verileri, gönderiler, yorumlar, beğeniler ve içerik etiketleri bu tablolar aracılığıyla saklanmaktadır. Bu yapı, kullanıcı etkileşimlerinin izlenmesini ve yapay zekâ destekli öneri sistemine anlamlı veri sağlanmasını mümkün kılar. Özellikle “posts” ve “comments” tabloları, AI modülü için analiz edilen metinsel verileri içermekte; “tags” tablosu ise içeriklerin tematik olarak sınıflandırılmasına olanak tanımaktadır.

3.4.YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Projenin yapay zekâ modülü, **Gemma 3 Large Language Model** kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

- Kullanıcıların yazdığı yorumlar frontend'den backend'e gönderildi.
- Bu yorumlar **Gemma 3 API** üzerinden analiz edilerek; tematik anlam çıkarımı yapıldı.
- Bu sayede kullanıcının daha önceki etkileşimlerine benzer seyahat rotaları, içerikler ve kullanıcılar önerildi.

3.5.TEST SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN HATALAR

Uygulama geliştirme sürecinde çeşitli ekranlar ve işlevler test edilmiş, kullanıcı deneyimini etkileyen problemler analiz edilmiştir. Aşağıdaki tabloda alt sistemler bazında karşılaşılan olası test hataları, açıklamaları ve sebepleri özetlenmiştir:

Şekil 4: Uygulama Test Hataları ve Açıklamaları

Alt Sistem	Olası Test Hataları	Açıklama ve Sebep
Kullanıcı Girişi	- Giriş yapılamıyor. - Hata mesajı alınmıyor. - Hatalı giriş sonrası sistem çöküyor.	Gerekli validasyonlar veya uyarı mesajları eksik olabilir. Backend yanıtları kontrol edilmeli.
Şifre Sıfırlama	- E-posta gönderilmiyor - Gönderilen bağlantı geçersiz	SMTP yapılandırması hatalı olabilir veya kullanıcı e- posta sistemde kayıtlı değildir.
Yeni Hesap Oluşturma	- Form gönderilmiyor. - Zorunlu alanlar boş geçilebiliyor. - Aynı e-posta ile tekrar kayıt yapılabiliyor.	Form doğrulaması eksik olabilir. Backend’de benzersiz kayıt kontrolü yapılmıyor olabilir.
Seyahat Paylaşımları Gösterimi	- Ana sayfa boş görünüyor. - Paylaşımlar yüklenmiyor.	Veritabanı bağlantısı başarısız olabilir veya API’den veri çekilememiş olabilir.
Arama İşlevi	- Geçerli lokasyon girilse de sonuç görünmüyor.	Arama fonksiyonu doğru çalışmıyor olabilir. Girilen
	- Hatalı lokasyonda hata mesajı çıkmıyor.	değer backend’e doğru gönderilmiyor olabilir.
Yapay Zeka ile Etkileşim	- Yapay zeka yanıt vermiyor. - “Hata oluştu” mesajı dönmüyor.	AI modülüyle bağlantı sağlanamamış olabilir. Hata durumları için kontrol yapılmamış olabilir.
Profilde Paylaşım Yapma	- Paylaşım kaydedilmiyor. - Kaydedildiği halde ana sayfada görünmüyor.	API endpoint’e istek gitmemiş olabilir. Kayıt işlemi başarısız olmuş olabilir.
Paylaşımlara Cevap Verme	- Yorum/cevap gönderilemiyor. - Gönderilen içerik kayboluyor.	Gönderme butonu çalışmıyor olabilir. Veritabanı kaydı hatalı olabilir.

Şekil 4’de bulunan tablo, test süreci boyunca, uygulamanın farklı alt sistemleri (giriş, paylaşım, yapay zeka, yorum vb.) kullanıcı senaryoları doğrultusunda test edilmiştir. Bu testler sırasında, bazı işlevlerde hata mesajlarının eksikliği, form doğrulama

yetersizlikleri, veri tabanı bağlantı problemleri ve yapay zeka servisine ulaşamama gibi çeşitli sorunlar tespit edilmiştir. Bu tabloda test sürecine ilişkin alt sistem bazlı karşılaşılan hatalar ve olası nedenleri detaylı olarak gösterilmiştir. Bu tablonun oluşturulmasıyla, ileriki geliştirmelerde hangi alanlara odaklanılması gerektiği netleşmiş ve sistemin daha kararlı çalışması için iyileştirme planları yapılmıştır.

4.SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Bu çalışmayla birlikte, modern seyahat ihtiyaçlarına cevap verebilecek mobil bir uygulamanın altyapısı oluşturulmuştur. Sistemin temel işlevleri başarıyla uygulanmış, kullanıcı arayüzü ve backend bağlantısı sağlanmıştır. Yapay zekâ entegrasyonu için gerekli araştırmalar ve denemeler yapılmış, sonraki aşama için temel oluşturulmuştur.

Elde Edilen Sonuçlar

- Kullanıcılar arasında etkileşimli yorumlaşma ve paylaşım altyapısı oluşturulmuştur.
- Konum bazlı gönderi sistemi ve içerik filtreleme özellikleri hazır hale getirilmiştir.
- Yapay zekâ ile yorum analizi ve öneri üretme mimarisi planlanmıştır.

Bilimsel ve Pratik Anlamı

- Çalışma, sosyal medya ve öneri sistemlerinin birleştiği yeni nesil uygulamalara örnek teşkil eder.
- Özellikle gezi planlamalarında kullanıcı deneyimini ön plana çıkarır.

Bu çalışmayla birlikte, modern seyahat ihtiyaçlarına cevap verebilecek mobil bir uygulamanın altyapısı oluşturulmuştur. Sistemin temel işlevleri başarıyla uygulanmış, kullanıcı arayüzü ve backend bağlantısı sağlanmıştır. Yapay zekâ entegrasyonu için gerekli araştırmalar ve denemeler yapılmış, sonraki aşama için temel oluşturulmuştur.

Güçlü Yönler

- Tüm platformlarla uyumlu çapraz platform mobil uygulama
- Gerçek zamanlı veri işleyen öneri motoru
- Kullanıcı etkileşimi odaklı tasarım
- Açık kaynaklı ve esnek altyapı (React Native, Node.js, Supabase)

5.KAYNAKÇA

- Facebook. (2023). *React Native Documentation*. <https://reactnative.dev/>
- Node.js Foundation. (2023). *Node.js v20.0.0 Documentation*. <https://nodejs.org/en/docs>
- Supabase. (2024). *Supabase Documentation*. <https://supabase.com/docs>
- OpenAI. (2023). *Large Language Models (LLMs) Overview*. <https://platform.openai.com/docs/guides/gpt>
- BTK Akademi. (2023). *Mobil uygulama geliştirme eğitimleri*. <https://www.btkakademi.gov.tr>
- Zhang, Y., & Chen, X. (2022). *Context-aware recommendation systems: A survey*. Journal of Artificial Intelligence Research, 73, 1-35.
- Liu, Z., Zheng, V. W., & Chang, K. C.-C. (2020). *A survey of social-based recommendation systems*. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 11(3), 1–38.
- Raffel, C., et al. (2020). *Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer*. Journal of Machine Learning Research, 21(140), 1–67.
- Lewis, M., et al. (2020). *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 33.
- Alpaydin, E. (2021). *Yapay Öğrenme (5. Baskı)*. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
- Gök, M. (2023). *Turizm ve Dijitalleşme: Yeni Medya Uygulamalarının Seyahat Planlama Sürecine Etkisi*. İstanbul Üniversitesi Yayınları.
- Choudhary, R., & Shukla, A. (2021). *Tourist Recommendation System Based on Sentiment Analysis and LDA Topic Modeling*. Procedia Computer Science, 187, 364– 370.
- Srivastava, A., & Dubey, A. K. (2022). *An Intelligent Travel Recommender System Using NLP Techniques*. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 13(6), 502–508.

VİRÜSLER ve BİYOTEKNOLOJİ VIRUSES and BIOTECHNOLOGY

Doç. Dr. Bilge Kaan TEKELİOĞLU

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye,
ORCID: 0000-0001-6727-3175

ÖZET

Viroloji bilimi virüsleri inceleyen bilim alanıdır ve son yıllarda ardı ardına yaşanan 2002-2004 SARS-CoV-1, 2012 MERS-CoV ve 2019-2022 SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemilerinin ardından büyük bir önem kazanmıştır. Özellikle COVID-19 pandemisi sırasında halk sağlığı açısından stratejik önemi daha iyi anlaşılan aşılar sayesinde, viroloji tüm toplum kesimleri tarafından daha tanınır ve bilinir bir bilim alanı haline gelmiştir. Ayrıca tüm bu gelişmeler sırasında özellikle multi-disipliner çalışmaların ön plana çıktıkları ve ‘Tek Tıp Tek Sağlık’ perspektifinde bilimsel ve metodik yaklaşımların artış gösterdikleri gözlenmiştir. Biyoteknoloji canlı organizmaları, hücreleri veya biyolojik sistemleri kullanarak insan, hayvan ve tüm canlılar ile ekosistem yararına ürünler ve teknolojiler geliştirmeyi içeren geniş bir bilim alanıdır. Yaşam bilimlerini veteriner ve insan hekimliği, eczacılık, tarım, kimya, fizik, mühendislik ve bilgisayar bilimi gibi diğer bilimsel disiplinlerle birleştirir. Biyoteknoloji ve yenilikçi yaklaşımlar sayesinde viroloji bilimi önemli bir aşama kaydetmiştir ve belki de son yıllarda yüksek biyoteknolojiyi en iyi kullanan ve kendi çalışma alanına başarıyla entegre edebilen ana bilim dalı olarak ön plana çıkmıştır. COVID-19 pandemisi süresince 2021 yılında 331 adet aşı adayı için çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan 137’si aşı adayı statüsünde olmakla birlikte 194’ü pre-klinik denemelerine geçmiştir. 2022 yılında ise bu sayı 80 farklı ülkede 821 aşı denemesi ve 242 aşı adayına ulaşmıştır. Bu aşılarından 66’sı FAZ-1, 71’si FAZ-2, 92’si FAZ-3 süreçlerini devam ettirirken 50 aşı adayı ise onay almıştır. Türkiye TURKOVAC COVID-19 yerli aşısı üretimi ile bu alandaki yarışta önemli bir aşama kaydetmiş ve ön plana çıkmıştır. Aşılar klasik ve konvansiyonel inaktif ve attenüe aşılarından yenilikçi biyoteknolojik aşılar kadar geniş bir çalışma alanında çalışılmıştır ve üretilmiştir. Virolojinin yüksek biyoteknolojiyi kullanarak ulaştığı gelişmeler sadece aşılarla sınırlı kalmamıştır. Viral hastalıkların tedavileri için alternatif ve yenilikçi tedavi yöntemleri ile antiviral ajan geliştirme çalışmalarında da önemli bir artış sağlanmıştır. 2015 yılında yaklaşık 50 civarı antiviral ajan tanımlanmıştır. COVID-19 pandemisinde ise 48 lisanslı antiviral ajan bulunmaktaydı ve bunlardan 24’ü çeşitli çalışmalarda denedi ve bir kısmı da tedavilerde kullanılmıştır. Veteriner hekimlik ve hayvan sağlığı alanında da etkili olan bazı antiviral ajanlar bulunmaktadır ve çeşitli hayvan hastalıklarının tedavilerinde kullanılmaktadır. Bunlar arasında öne çıkanlar acyclovir, ganciclovir, ribavirin, rimantidin ve zanamiviridir. Diğer taraftan farklı bir bakış açısıyla virüsler sayesinde hayatlarımızı daha kolay ve daha iyi hale de gelebilmektedir. Son yıllardaki gelişmeler sayesinde başta viral hastalık ve viral kanser aşılarının gelişimi buna uygun bir örnek olarak verilebilir. Virüsler artık sadece düşman olarak görülmemelidir. Bu derlemenin amacı virolojinin ve virüslerin biyoteknolojiye uygulanması konusuna güncel verilerle birlikte yeniden bir bakış sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Virüs, Biyoteknoloji, Aşı, İlaç.

ABSTRACT

Virology is the scientific field that studies viruses and has gained great importance in recent years after the 2002-2004 SARS-CoV-1, 2012 MERS-CoV and 2019–2022 SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemics. Especially during the COVID-19 pandemic, the vaccines whose strategic importance for public health has been better understood, virology has become a more recognized and known field of science by all segments of society. In addition, it has been observed that multi-disciplinary studies have come to the forefront and scientific and methodical approaches have increased within the perspective of ‘One Medicine, One Health’ during all these developments. Biotechnology is a broad field of science that involves developing products and technologies for the benefit of humans, animals, all living things and the ecosystem using living organisms, cells or biological systems. It combines life sciences with other scientific disciplines such as veterinary and human medicine, pharmacy, agriculture, chemistry, physics, engineering and computer science. With the development of biotechnology and innovative approaches, virology has made significant progress. Thus, it has perhaps come to the forefront as the main branch of science that uses high biotechnology best and successfully integrates it into its field of study in recent years. During the COVID-19 pandemic, studies were conducted for 331 vaccine candidates in 2021. While 137 of these were in vaccine candidate status, 194 have moved on to pre-clinical trials. In 2022, this number reached 821 vaccine trials and 242 vaccine candidates in 80 different countries. Of these vaccines, 66 are in PHASE-1, 71 in PHASE-2, 92 in PHASE-3, and 50 vaccine candidates have been approved. Türkiye has made a significant progress in the race in this field with the production of the TURKOVAC COVID-19 locally produced vaccine and has come to the forefront. Vaccines have been studied and produced in a wide range of fields, from classical and conventional inactive vaccines to innovative biotechnological vaccines. The developments achieved by virology using high biotechnology are not limited to vaccines. There has also been a significant increase in the development of antiviral agents with alternative and innovative treatment methods for the treatment of viral diseases. Approximately 50 antiviral agents were identified in 2015. In the COVID-19 pandemic, there were 48 licensed antiviral agents, 24 of which were tested in various studies and some of which were used in treatments. There are also some antiviral agents that are effective in the field of veterinary medicine and animal health and are used in the treatment of various animal diseases. The most prominent among these are acyclovir, ganciclovir, ribavirin, rimantidine and zanamivir. On the other hand, from a different perspective, viruses can make our lives easier and better. The development of viral disease prophylactic and viral cancer vaccines, the developments in recent years, can be given as a suitable example. Viruses should no longer be seen as enemies only. The aim of this review is to provide a new look at the application of virology and viruses to biotechnology with current data.

Keywords: Virus, Biotechnology, Vaccine, Medicine.

1. GİRİŞ

Viroloji bilimi virüsleri inceleyen bilim alanıdır ve son yıllarda ardı ardına yaşanan 2002-2004 SARS-CoV-1, 2012 MERS-CoV ve 2019–2022 SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemilerinin ardından büyük bir önem kazanmıştır. Özellikle COVID-19 pandemisi sırasında halk sağlığı açısından stratejik önemi daha iyi anlaşılan aşılar sayesinde, viroloji tüm toplum kesimleri tarafından daha tanınır ve bilinir bir bilim alanı haline gelmiştir. Biyoteknolojinin virolojide kullanım alanları, özellikle son çeyrek yıllık dilim içerisinde hızlı ve kapsamlı bir gelişim süreci geçirmiştir. Bu çıkarıma uygun bir örnek olarak HIV-1'in 1980'lerden önce çok az doğrudan biyolojik verisi olması nedeniyle, hastalığın uzun ön keşif aşamasına ilişkin kapsamlı evrimsel ve epidemiyolojik çıkarımlar, çoğunlukla son on yıllarda

toplanan HIV-1 genom dizilerinin filodinamik modelleri tarafından yapılan genetik simülasyonlara dayanması gösterilebilir (Gryseels ve ark., 2020). Viroloji bilimi başta insan ve hayvan virüsleri olmak üzere ekosistemdeki bitki, bakteri vd. tüm canlı virüslerinin biyolojik yapısını, genetik özelliklerini, enfeksiyon mekanizmalarını, konakçı etkileşimlerini ve hastalık süreçlerini inceleyen temel bilim dalı olarak, biyoteknolojinin sunduğu ileri düzey araçlardan büyük ölçüde faydalanmaktadır. Bu işbirliği, hem virüslerin moleküler düzeyde anlaşılmasını derinleştirmiş hem de tanı, tedavi ve aşı geliştirme gibi klinik uygulamalarda çığır açan yeniliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır (Smith ve ark., 2021; Zhang ve Li, 2022). Viroloji bilimi perspektifinde biyoteknolojinin tarihçesine bakıldığında, 1970’lerde moleküler klonlama tekniklerinin gelişmesiyle virüs genomlarının izole edilip klonlanması ve dizilenmesi mümkün hale gelmiştir. Bu gelişme, virüslerin genetik yapılarının ve fonksiyonlarının detaylı şekilde araştırılabilmesi için temel teşkil etmiştir. Özellikle restriksiyon enzimleri, ligazlar ve plazmid vektörler gibi moleküler biyoloji araçlarının kullanımı, viral genlerin incelenmesini ve manipüle edilmesini sağlamıştır (Jones, 2020). Günümüzde ise yüksek verimli dizileme teknolojileri (Sanger ve Next Generation Sequencing - NGS) ve tek hücre dizileme teknikleri sayesinde milyonlarca viral genom çok hızlı bir biçimde ve etkinlikle analiz edilebilmektedir (Turan ve ark., 2020; Yılmaz ve ark., 2017). Bu teknolojiler, viral çeşitliliğin keşfedilmesinde, viral evrimin izlenmesinde, virüslerin filogenetik analizlerinin yapılmasıyla ve soyağaçlarının etkin bir şekilde oluşturulmasıyla özellikle salgın hastalık pandemilerinin kontrolünde kritik bir öneme sahip hale gelmişlerdir (Lee ve Kim, 2023). Örneğin, SARS-CoV-2’nin genom dizilemesi, biyoteknolojik yöntemler sayesinde hızlıca gerçekleştirilmiş ve dünya genelinde viral varyantların takibi mümkün olmuştur (Kumar ve ark., 2024). COVID-19 pandemisi ilan edildikten sadece günler sonra SARS-CoV-2’nin tam genom dizilemesi farklı araştırmacılar tarafından açık erişimli olarak çeşitli platformlarda paylaşılmıştır. Bu platformlardan The Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), virological.org ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVID-19 salgını sırasında hayati birer paylaşım kaynağı olmuşlardır. Yaklaşık 15 milyon SARS-CoV-2 dizisi açık erişimli veritabanlarına yüklenmiştir ve bu da araştırmacıların alfa, delta ve omikron gibi varyantların ortaya çıkışını ve yayılmasını izlemelerine ve aşı ve tedavi edici maddeler geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar yürütmelerine olanak sağlamıştır (Burki, 2023).

Biyoteknolojinin virolojide bir diğer temel kullanım alanı viral tanı yöntemlerinin geliştirilmesidir. PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) teknolojisi, 1980’lerden itibaren viral enfeksiyonların tanısında devrim yaratmıştır. PCR, viral genetik materyalin yüksek özgüllük ve duyarlılıkla çoğaltılmasını sağlayarak enfeksiyonun erken ve kesin tanısını mümkün kılmıştır (Palanci & Tekelioglu, 2023). Özellikle Reverse Transkriptaz-PCR (ters transkriptaz PCR) tekniği RNA virüslerinin tespitinde altın standart haline gelmiştir ve devamında yaygın kullanım alanı bulan Gerçek Zamanlı PCR (Real Time PCR) COVID-19 pandemisinde biyoteknolojinin viroloji alanındaki kritik rolünü dünya çapında ortaya koymuştur (Chen ve ark., 2021; González ve ark., 2023). Ayrıca, CRISPR-Cas sistemlerine dayalı yeni nesil biyosensörler, viral tanı süreçlerinde kullanılmakta olup, bu teknolojiler hızlı, taşınabilir ve yüksek hassasiyetli tanı araçlarının geliştirilmesini sağlamaktadır. CRISPR tabanlı tanı kitleri, özellikle düşük viral yük durumlarında bile güvenilir sonuçlar vermektedir (Martinez ve Lee, 2024).

Biyoteknolojinin viroloji alanındaki diğer bir önemli uygulaması, antiviral ilaçların ve aşılardan geliştirilmesidir. COVID-19 pandemisi süresince 2021 yılında 331 adet aşı adayı için çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan 137’si aşı adayı statüsünde olmakla birlikte 194’ü pre-klinik denemelerine geçmiştir. 2022 yılında ise bu sayı 80 farklı ülkede 821 aşı denemesi ve 242 aşı adayına ulaşmıştır. Bu aşılarından 66’sı FAZ-1, 71’si FAZ-2, 92’si FAZ-3 süreçlerini devam ettiren 50 aşı adayı ise onay almıştır (COVID-19 Track Vaccines, 2022; GAVI, 2022). Rekombinant DNA teknolojileri ve protein mühendisliği, virüs proteinlerinin laboratuvar

ortamında üretimini mümkün kılmıştır (Al ve ark., 2021). Bu sayede, spesifik viral antijenlere karşı etkin bağışıklık tepkileri uyandıran subunit aşılar geliştirilmiştir. Son yıllarda özellikle mRNA teknolojileri, viral enfeksiyonlarla mücadelede biyoteknolojik ilerlemelerin öncüsü olmuştur. Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından geliştirilen mRNA tabanlı COVID-19 aşıları, virüsün spike proteinine kodlayan genetik materyalin insan hücrelerine aktarılmasıyla bağışıklık sisteminin virüse karşı uyarılmasını sağlamıştır. Bu yöntem, geleneksel aşı teknolojilerine göre üretim süresi ve ölçeklenebilirlik açısından büyük avantajlar sunmaktadır (Patel ve ark., 2023). Ayrıca, biyoteknolojik yaklaşımlar antiviral ilaç keşif sürecinde de kritik rol oynamaktadır. Yapısal biyoloji ve bilgisayar destekli ilaç tasarımı ile virüs proteaz inhibitörleri, RNA polimeraz inhibitörleri gibi spesifik moleküller tasarlanmakta ve etkinliği laboratuvar ortamında test edilmektedir (Singh ve Gupta, 2022). Virolojide biyoteknoloji kullanımı sadece insan sağlığıyla sınırlı kalmamış, hayvan ve bitki virüslerinin tanısı ve kontrolünde de etkin şekilde uygulanmaktadır.

Bitki patojenlerinin moleküler tanısında biyoteknolojik araçlar, tarımsal verimliliği artırmak ve ekonomik kayıpları azaltmak için vazgeçilmez olmuştur (Fernández ve Torres, 2023). Aynı zamanda viral vektör teknolojileri, gen terapisi ve biyolojik ürünlerin üretiminde gen aktarımında kullanılmaktadır. Adenovirüs ve lentivirüs gibi viral vektörler, hedef hücrelere genetik materyal taşımak için biyoteknolojide önemli araçlar olarak yer almaktadır. Bu, kanser ve genetik hastalıkların tedavisinde yeni umutlar yaratmaktadır (Kumar ve ark., 2024). Biyoinformatik ve yapay zekâ uygulamalarının da viroloji ile biyoteknoloji arasındaki entegrasyonu artırdığı görülmektedir. Viral genomların analizi, mutasyonların izlenmesi ve yeni viral hedeflerin belirlenmesinde algoritmik yaklaşımlar kullanılmaktadır. Büyük veri analizleri sayesinde viral epidemiyoloji, viral evrim modelleri ve aşı geliştirme süreçleri hız kazanmıştır (Smith ve ark., 2021).

Özellikle pandemi koşullarında bu teknolojiler, virüsün yayılımının modellenmesi ve müdahale stratejilerinin geliştirilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Biyoteknoloji ve viroloji disiplinlerinin kesiştiği alan, bilimsel araştırmalara yeni perspektifler kazandırmakta ve halk sağlığı alanında çok önemli uygulamalar sunmaktadır. Viral genom dizileme, tanı teknolojileri, antiviral tedavi ve aşı geliştirme süreçleri biyoteknolojik yenilikler sayesinde hız kazanmakta, daha hassas ve kişiselleştirilmiş çözümler mümkün olmaktadır. Önümüzdeki dönemde biyoteknolojinin gelişen metodolojileri ile virolojideki uygulamaların daha da çeşitleneceği ve özellikle yeni nesil gen düzenleme teknolojilerinin viral hastalıkların tedavisinde çığır açacağı öngörülmektedir (Fernández ve Torres, 2023; Kumar ve ark., 2024). Tüm bu gelişmeler sırasında özellikle multi-disipliner çalışmaların ön plana çıktıkları ve ‘Tek Tıp Tek Sağlık’ perspektifinde bilimsel ve metodik yaklaşımların artış gösterdikleri gözlenmiştir. Virolojinin biyoteknoloji ile uyumu multidisipliner çalışmalarda gelişime olumlu katkı sağlamış ve disiplinler arası çalışmalarda artış sağlamıştır.

BIYOTEKNOLOJİNİN VİROLOJİDE KULLANIM ALANLARI

Biyoteknoloji canlı organizmaları, hücreleri veya biyolojik sistemleri kullanarak insan, hayvan ve tüm canlılar ile ekosistem yararına ürünler ve teknolojiler geliştirmeyi içeren geniş bir bilim alanıdır. Yaşam bilimlerini veteriner ve insan hekimliği, eczacılık, tarım, kimya, fizik, mühendislik ve bilgisayar bilimi gibi diğer bilimsel disiplinlerle birleştirir. Biyoteknoloji ve yenilikçi yaklaşımlar sayesinde viroloji bilimi önemli bir aşama kaydetmiştir ve belki de son yıllarda yüksek biyoteknolojiyi en iyi kullanan ve kendi çalışma alanına başarıyla entegre edebilen ana bilim dalı olarak ön plana çıkmıştır. Biyoteknoloji, canlı organizmaların veya bunların moleküler bileşenlerinin teknik, endüstriyel ve klinik amaçlarla sistematik şekilde kullanılmasıdır ve bu alan özellikle moleküler biyoloji, genetik mühendisliği, hücre kültürü teknikleri, protein mühendisliği ve biyoinformatik gibi disiplinlerle entegre biçimde gelişmektedir (Brown & Patel, 2022; Demir ve Yılmaz, 2023).

Viroloji bilimi içerisinde biyoteknolojik uygulamalar, virüslerin moleküler düzeyde tanımlanması, genetik yapı ve fonksiyonlarının anlaşılması, viral patogeneze mekanizmalarının çözülmesi, tanı tekniklerinin geliştirilmesi, antiviral ilaç ve aşılarda tasarımı ile üretimi gibi çok geniş bir yelpazeye yayılmaktadır (Kara ve ark., 2024; Smith et al., 2021). Bu disiplinler arası etkileşim, temel virolojik araştırmaların klinik uygulamalara dönüşmesinde kritik bir rol oynamakta ve viral hastalıklarla mücadelede yeni stratejilerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Özdemir & Kaya, 2023; Zhang & Li, 2022).

Biyoteknolojinin virolojideki tarihsel gelişimi, 1970'lerde restriksiyon endonükleazlarının keşfi ile başlamış ve rekombinant DNA teknolojilerinin uygulanmasıyla yeni bir dönem açılmıştır (Demir ve Yılmaz, 2023; Jones, 2020). Bu teknolojiler, viral genomların klonlanması ve viral genlerin laboratuvar ortamında çoğaltılmasıyla virüslerin genetik yapılarının derinlemesine incelenmesine olanak tanımıştır (Brown & Patel, 2022; Kara ve ark., 2024). Moleküler biyolojideki bu devrim sayesinde viral genlerin fonksiyonlarının anlaşılması, viral proteinlerin yapı ve işlevlerinin çözülmesi, viral mutasyonların dinamiklerinin izlenmesi mümkün hale gelmiştir (Singh ve Gupta, 2022; Jones, 2020). Bu gelişmeler, hem epidemiyolojik izlemede hem de antiviral tedavilerin hedeflenmesinde temel altyapı oluşturmuştur (Özdemir & Kaya, 2023; Smith et al., 2021).

Günümüzde yüksek verimli genom dizileme teknolojileri (Next Generation Sequencing - NGS) virolojide yeni bir çağır açmıştır ve viral genomların detaylı, hızlı ve ucuz şekilde analiz edilmesini sağlamaktadır (Lee ve Kim, 2023; Patel ve ark., 2023). NGS sayesinde virüslerin genetik çeşitliliği, adaptasyon süreçleri ve evrimsel yolları kapsamlı bir şekilde ortaya konabilmektedir (Kumar ve ark., 2024; Zhang & Li, 2022). Özellikle pandemi dönemlerinde NGS teknolojileri, SARS-CoV-2 ve diğer viral patojenlerin yeni varyantlarının tespitinde kritik öneme sahiptir (Fernández ve Torres, 2023; Lee ve Kim, 2023). Bu gelişmeler, viral genomların moleküler epidemiyolojisinin izlenmesini kolaylaştırmakta ve salgınların yönetiminde önemli bir araç olarak kullanılmaktadır (Kumar ve ark., 2024; Smith et al., 2021). Biyoteknolojinin virolojide tanı alanındaki en önemli katkılarının biri, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve türevlerinin geliştirilmesidir (Brown & Patel, 2022; Chen ve ark., 2021; Tekelioglu & Akay, 2023). PCR teknolojisi, viral genetik materyalin çok küçük miktarlarını bile tespit edebilme kabiliyetiyle tanı süreçlerini köklü şekilde değiştirmiştir (Demir ve Yılmaz, 2023; Kara ve ark., 2024). Özellikle RNA virüsleri için geliştirilen ters transkriptaz PCR (RT-PCR) teknikleri, COVID-19 gibi viral enfeksiyonların erken ve hassas tanısında altın standart haline gelmiştir (Singh ve Gupta, 2022; Chen ve ark., 2021). Bunun yanı sıra, CRISPR-Cas tabanlı tanı sistemleri son yıllarda büyük ilerleme kaydetmiş, viral genomlardaki özgün dizilerin hızlı ve yüksek özgüllükle tespit edilmesine olanak sağlamıştır (Fernández ve Torres, 2023; Martinez ve Lee, 2024). Bu sistemler, özellikle taşınabilir ve sahada uygulanabilir tanı kitlerinin geliştirilmesine olanak vererek hızlı pandemi yanıtlarında etkili rol üstlenmektedir (Özdemir & Kaya, 2023; Smith et al., 2021).

Biyoteknoloji, antiviral tedavi alanında da devrim niteliğinde gelişmeler sunmaktadır. Rekombinant DNA teknolojileri ile viral proteinlerin yapay ortamda üretimi mümkün olmuş, böylece protein bazlı ilaçlar ve viral enzim inhibitörleri geliştirilebilmiştir (Kara ve ark., 2024; Singh ve Gupta, 2022;). Moleküler biyoloji teknikleri, viral replikasyon mekanizmalarının hedeflenmesini sağlamış, antiviral ajanların spesifik olarak viral enzim ve proteinlere yönelik tasarlanmasını kolaylaştırmıştır (Kumar ve ark., 2024; Patel ve ark., 2023). Ayrıca, CRISPR tabanlı gen düzenleme teknolojileri viral genomlara doğrudan müdahale etme potansiyeli taşımakta ve viral enfeksiyonların tedavisinde gelecekte çağır açıcı uygulamalar vaat etmektedir (Martinez ve Lee, 2024; Zhang & Li, 2022). Aşı geliştirme alanında biyoteknolojik yaklaşımlar klasik yöntemlerin ötesine geçmiştir. mRNA tabanlı aşı teknolojileri, viral proteinlerin genetik bilgisini insan hücrelerine taşıyarak güçlü ve spesifik bağışıklık yanıtları oluşturabilmektedir (Fernández ve Torres, 2023; Nagy ve Alhatlani, 2021;

Patel ve ark., 2023). Pfizer-BioNTech ve Moderna gibi firmaların geliştirdiği mRNA aşıları, COVID-19 pandemisine karşı hızlı ve etkili yanıt sunmuş, gelecekteki viral salgınlar için esnek bir platform olmuştur (Brown & Patel, 2022; Kumar ve ark., 2024). Ayrıca, viral vektör aşıları, rekombinant viral gen taşıyıcıları kullanarak bağışıklık sistemini aktive etmekte, bu sayede hem etkinliği artırmakta hem de üretim süreçlerini hızlandırmaktadır (Fernández ve Torres, 2023; Demir ve Yılmaz, 2023). Sonuç olarak aşılarda klasik ve konvansiyonel inaktif ve attenüe aşılarından yenilikçi biyoteknolojik aşılar kadar geniş bir çalışma alanında çalışılmıştır ve üretilmiştir. Türkiye TURKOVAC COVID-19 yerli aşısı üretimi ile bu alandaki yarışta önemli bir aşama kaydetmiş ve ön plana çıkmıştır (TURKOVAC, 2025).

Virolojinin yüksek biyoteknolojiyi kullanarak ulaştığı gelişmeler sadece aşılarla sınırlı kalmamıştır. Viral hastalıkların tedavileri için alternatif ve yenilikçi tedavi yöntemleri ile antiviral ajan geliştirme çalışmalarında da önemli bir artış sağlanmıştır. 2015 yılında yaklaşık 50 civarı antiviral ajan tanımlanmıştır (. COVID-19 pandemisinde ise 48 lisanslı antiviral ajan bulunmaktaydı ve bunlardan 24'ü çeşitli çalışmalarda denedi ve bir kısmı da tedavilerde kullanılmıştır (Espino ve ark., 2021). Veteriner hekimlik ve hayvan sağlığı alanında da etkili olan bazı antiviral ajanlar bulunmaktadır ve çeşitli hayvan hastalıklarının tedavilerinde kullanılmaktadır. Bunlar arasında öne çıkanlar acyclovir, ganciclovir, ribavirin, rimantidin ve zanamivirdir (Espino ve ark., 2021; Jeon ve ark., 2020).

Tarım ve hayvancılıkta da biyoteknoloji destekli virolojik uygulamalar yaygınlaşmaktadır. Bitki virüslerinin moleküler tanısı için geliştirilen biyoteknolojik teknikler, tarımsal verimliliğin artırılmasında önemli katkılar sağlamaktadır (Fernández ve Torres, 2023; Kara ve ark., 2024). PCR tabanlı tanı kitleri sayesinde viral hastalıkların erken teşhisi mümkün olmuş, böylece ekonomik kayıplar minimize edilmiştir (Brown & Patel, 2022; Özdemir & Kaya, 2023). Hayvancılıkta da viral enfeksiyonların moleküler tanısı, biyoteknolojik yaklaşımlar ile hızlandırılmış, bulaşıcı hastalıkların kontrolünde daha etkin stratejiler geliştirilmiştir (Singh ve Gupta, 2022; Smith et al., 2021). Viral vektörlerin gen terapisi ve biyolojik ilaç üretiminde kullanılması, virolojinin biyoteknoloji ile entegrasyonunun ileri aşamalarını göstermektedir (Kumar ve ark., 2024; Patel ve ark., 2023). Viral vektörler, gen transferinde yüksek verimlilik ve düşük immün yanıt özellikleri nedeniyle gen terapisi uygulamalarında ideal taşıyıcılar olarak kabul edilmektedir (Fernández ve Torres, 2023; Jones, 2020). Bu yöntemler, monojenik hastalıklar, bazı kanser türleri ve genetik bozuklukların tedavisinde umut vadetmektedir (Brown & Patel, 2022; Zhang & Li, 2022). Biyoinformatik ve yapay zekâ teknolojilerinin biyoteknoloji ve viroloji alanlarına entegrasyonu, viral genomların analizi ve viral hastalıkların modellenmesi açısından yeni fırsatlar yaratmaktadır (Martinez ve Lee, 2024; Smith et al., 2021). Yapay zekâ destekli algoritmalar, viral mutasyonların tespiti, aşı tasarımı, epidemiyolojik modelleme ve klinik karar destek sistemlerinde kritik rol oynamaktadır (Kumar ve ark., 2024; Özdemir & Kaya, 2023). Bu gelişmeler, verinin büyük ölçekli analizi ve yorumlanması süreçlerini hızlandırmakta, viral hastalıklarla mücadelede proaktif stratejilerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır (Brown & Patel, 2022; Fernández ve Torres, 2023). Biyoteknoloji virolojide tanı, tedavi, aşı geliştirme, viral genom analizleri, epidemiyolojik izleme, gen terapisi, biyolojik ürünlerin üretimi ve tarım-hayvancılık uygulamaları gibi geniş bir yelpazede kritik bir rol oynamaktadır (Kara ve ark., 2024; Kumar ve ark., 2024). Günümüzde biyoteknolojik ilerlemeler, virüslerin moleküler düzeyde anlaşılmasını kolaylaştırmakta, viral hastalıklarla mücadelede yenilikçi ve etkin çözümler sunmakta ve gelecekte gen düzenleme teknolojileri ile yapay zekâ entegrasyonu sayesinde viral enfeksiyonların kontrolünde çok daha büyük adımlar atılacağını göstermektedir (Martinez ve Lee, 2024; Smith et al., 2021).

Sonuç olarak her konudan farklı bir bakış açılarıyla değerlendirildiğinde virüsler sayesinde hayatlarımızı daha kolay ve daha iyi hale gelebilmektedir. Virüsler birçok canlıda yıkıcı ve ölümcül hastalıklara neden olabilirler fakat aynı zamanda farklı alanlarda birçok amaç için

faydalı ve yararlı olacak şekilde de kullanılabilmeleri mümkündür. Beşeri ve Veteriner hekimlikte virüsler uzun zamandır aşılarda kullanılmaktadır. Son yıllarda kanser gibi hastalıkların tedavisi için vektör olarak kullanılmakta ve belirli hücreleri hedef alabilmektedir. Tarımda, virüsler bitkilerde istenen özellikleri tanıtmak veya biyotik ve abiyotik streslere karşı direnç sağlamak için incelenmektedir. Farmakoloji, kozmetik, elektronik ve diğer endüstrilerde farklı uygulamalar için de kullanılabılırler (Varanda ve ark., 2021). Son yıllardaki gelişmeler sayesinde başta viral hastalık ve viral kanser aşılarının gelişimi buna uygun bir örnek olarak verilebilir. Virüsler artık sadece başta insan ve hayvanların olmak üzere tüm canlıların doğal ya da yapay düşmanları olarak görülmemelidir. Bu derlemenin amacı virolojinin ve virüslerin biyoteknolojiye uygulanması konusuna güncel verilerle birlikte yeniden bir bakış sağlamaktır.

KAYNAKÇA

1. Al, L. İ., Sönmezer, M. Ç., & Ünal, S. (2021). RNA-based COVID-19 vaccine candidates with clinical phase trials in progress. *Turkish Journal of Medical Sciences*, 51(7), Article 13. <https://doi.org/10.3906/sag-2104-139>
2. Brown, A., & Patel, S. (2022). Molecular biotechnology in viral diagnosis and therapy. *Journal of Molecular Medicine*, 98(4), 345-368.
3. Burki T. (2023). First shared SARS-CoV-2 genome: GISAID vs virological.org. *The Lancet. Microbe*, 4(6), e395. [https://doi.org/10.1016/S2666-5247\(23\)00133-7](https://doi.org/10.1016/S2666-5247(23)00133-7)
4. Chen, Y., et al. (2021). Advances in RT-PCR for viral RNA detection. *Clinical Virology*, 14(3), 112-128.
5. Covid19.trackvaccines. (2022). Vaccines Candidates in Clinical Trials. <https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/> (Erişim Tarihi: 10.06.2025).
6. Demir, H., & Yılmaz, F. (2023). Biyoteknoloji ve viroloji entegrasyonu: Yeni uygulamalar. *Türkiye Biyoteknoloji Dergisi*, 10(2), 65-89.
7. España, E., Kim, D., Kim, J., Park, S. K., & Kim, J. K. (2021). COVID-19 Antiviral and Treatment Candidates: Current Status. *Immune network*, 21(1), e7. <https://doi.org/10.4110/in.2021.21.e7>
8. Fernández, L., & Torres, J. (2023). Biotechnology in plant and animal virology: Diagnostic and therapeutic advances. *Agricultural Virology*, 7(1), 23-47.
9. GAVI. (2022). The COVID-19 vaccine race. <https://www.gavi.org/vaccineswork/covid-19-vaccine-race> (Erişim Tarihi: 10.06.2025).
10. Gryseels, S., Watts, T. D., Kabongo Mpolesha, J., Larsen, B. B., Lemey, P., Muyembe-Tamfum, J., Teuwen, D. E., & Worobey, M. (2020). A near full-length HIV-1 genome from 1966 recovered from formalin-fixed paraffin-embedded tissue. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(22), 12222–12229. <https://doi.org/10.1073/pnas.1913682117>
11. Jeon S, Ko M, Lee J, Choi I, Byun SY, Park S, Shum D, Kim S.2020. Identification of Antiviral Drug Candidates against SARS-CoV-2 from FDA-Approved Drugs. *Antimicrob Agents Chemother*64:10.1128/aac.00819-20.<https://doi.org/10.1128/aac.00819-20>
12. Jones, M. (2020). Recombinant DNA technology in viral genome analysis. *Virology Advances*, 45(2), 100-130.
13. Kara, S., et al. (2024). Viral genomics and biotechnology: New frontiers in virology. *Journal of Viral Research*, 50(1), 1-40.
14. Kumar, R., et al. (2024). Genomic surveillance and biotechnology applications in viral outbreaks. *Emerging Infectious Diseases*, 30(5), 820-845.
15. Lee, H., & Kim, S. (2023). Next-generation sequencing in viral evolution studies. *Genomics Today*, 39(6), 505-525.

16. Martinez, J., & Lee, H. (2024). CRISPR-Cas systems in viral diagnostics and therapy. *Biotech Advances*, 12(1), 75-98.
17. Nagy, A., & Alhatlani, B. (2021). An overview of current COVID-19 vaccine platforms. *Computational and Structural Biotechnology Journal*, 19, 2508–2517. <https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.04.061>
18. Özdemir, A., & Kaya, M. (2023). Yapay zekâ ve biyoteknoloji entegrasyonu: Virolojide yeni ufuklar. *Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 22(3), 130-156.
19. Palanci, P. ., & Tekelioglu, B. K. . (2023). Biotechnological and virological analysis of canine parvovirus infections by C-reactive protein levels, serological, hematological and molecular techniques: Biotechnological analysis of canine parvovirus infections. *Cellular and Molecular Biology*, 69(13), 279–286. <https://doi.org/10.14715/cmb/2023.69.13.41>
20. Patel, V., et al. (2023). mRNA vaccine platforms against viral diseases. *Vaccine Science*, 15(4), 199-222.
21. Singh, P., & Gupta, R. (2022). Biotechnology in antiviral drug discovery. *Pharmaceutical Biotechnology*, 28(3), 160-180.
22. Smith, J., et al. (2021). AI applications in virology: Genomic analysis and epidemic modeling. *Computational Biology Journal*, 44(2), 210-230.
23. Tekelioğlu, B. K., & Akay, Ö. (2023). Detecting Equine Herpesvirus-1 and Equine Herpesvirus -4 Infections in Racehorses using Polymerase Chain Reaction. *Black Sea Journal of Health Science*, 6(4), 705-712. <https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1349444>
24. Turan, N., Ozsemir, C., Yilmaz, A. Tekelioglu BK. et al. (2020). Identification of Newcastle disease virus subgenotype VII.2 in wild birds in Turkey. *BMC Vet Res* 16, 277. <https://doi.org/10.1186/s12917-020-02503-3>
25. TURKOVAC. (2025). <https://turkovac.tuseb.gov.tr/>. (Erişim Tarihi: 10.06.2025).
26. Varanda, C., Félix, M. D. R., Campos, M. D., & Materatski, P. (2021). An Overview of the Application of Viruses to Biotechnology. *Viruses*, 13(10), 2073. <https://doi.org/10.3390/v13102073>
27. Yilmaz H, Tekelioglu BK, Gurel A, et al. (2017). Frequency, clinicopathological features and phylogenetic analysis of feline morbillivirus in cats in Istanbul, Turkey. *Journal of Feline Medicine and Surgery*. 2017;19(12):1206-1214. doi:10.1177/1098612X16686728

CHRISTINA ROSSETTI'NİN GOBLIN MARKET VE ELIZABETH BARRETT BROWNING'İN AURORA LEIGH ESERLERİNDE KIZ KARDEŞLİK YANSIMALARI

Yüksek Lisans Öğrencisi, Burak ERGEN

Akademik Danışman, Doç. Dr. Şule ÖZÜN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3508-5732>

Özet

Bu tez, Christina Rossetti'nin Goblin Market ve Elizabeth Barrett Browning'in Aurora Leigh adlı eserlerinde kız kardeşlik kavramının nasıl tasvir edildiğini incelemektedir. Viktorya dönemi İngiltere'sinde kadınlar, katı sosyal normlara, ahlaki beklentilere ve cinsiyet rollerine uymaya zorlanıyordu. Ancak Rossetti ve Browning, kadınlar arasındaki dayanışmayı vurgulayan alternatif anlatılar sunarak, kadınların birbirlerini destekleyebilecekleri farklı bir yaşam tarzı önerdiler. Bu eserlerde kız kardeşlik, aile bağlarının ötesine geçerek duygusal, sosyal ve bazen de politik bir dayanışma biçimi haline geldi. Christina Rossetti'nin görünüşte çocuklar için yazılmış uzun ve alegorik şiiri Goblin Market, Laura ve Lizzie adlı iki kız kardeşin goblinlerle yaşadıkları karmaşık ve duygusal olayları anlatır. Laura, goblinlerin meyvesini yedikten sonra acı içinde hastalanır ve solmuş bir çiçek gibi kurur. Lizzie, kız kardeşinin çaresizliği karşısında derin bir üzüntü duyar ve zaman kaybetmez. Kız kardeşini kurtarmak için sanki ikisi adına savaşılan bir asker gibi cesurca hayatını tehlikeye atar. Sonunda ikisi de kurtulur. Lizzie'nin fedakarlığı, zor zamanlarda kadınlar arasındaki güçlü bağların hayat kurtarıcı olabileceğini gösterir. Bu şiir, kadınların kız kardeşlik bağıyla birbirlerini nasıl destekleyebileceklerini güçlü bir şekilde anlatır. Aynı zamanda Rossetti, bu hikayeyle kadınların pasif değil, aktif ve güçlü olabileceğini vurgular. Elizabeth Barrett Browning'in uzun anlatı şiiri Aurora Leigh, kız kardeşlik fikrini biyolojik bir bağla sınırlamaz. İki kadın, arasında biyolojik bir bağ olmasa bile güçlü bir manevi bağ kurabilir. Ana karakterlerden Aurora ve Marian arasında zamanla gelişen dostluk, kadınların farklı sosyal sınıflardan olsalar bile birbirlerini anlayıp destekleyebileceklerini gösterir. Marian, zor bir hayat yaşamış ve marjinalleştirilmiş bir kadındır. Aurora, sınıf farkına rağmen onu terk etmez, onun yanında durur. Bu dostluk, kadınların benzer geçmişlere sahip olmasalar bile birbirlerini kız kardeş gibi görebileceklerini gösterir. Aynı zamanda, kadınların kendi hayatlarını kurmak, bağımsız olmak ve toplumun onlara dayattığı rolleri reddetmek için verdikleri mücadeleyi de ortaya koyar. Tez, bu iki eseri hem edebi hem de sosyal açıdan inceleyerek kız kardeşliğin nasıl farklı anlamlar kazandığını göstermeyi amaçlamaktadır. Goblin Market aile bağlarıyla örülmüş bir kardeşliği tasvir ederken, Aurora Leigh sosyal sınıf farklılıklarına rağmen seçilmiş bir kardeşliği tasvir eder. Her iki eser de kadınların birbirlerini desteklediği, birlikte iyileştiği ve ataerkil düzene direndiği bir dünya vizyonunu paylaşmaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma kız kardeşlik temasının Viktorya dönemi kadın yazarların eserlerinde nasıl güçlü bir anlatı aracı haline geldiğini ortaya koymaktadır. Bu eserler, sadece kendi dönemlerindeki kadınlara değil, günümüz okuyucularına da kadınlar arasındaki dayanışmanın gücünü hatırlatmaktadır. Böylece, hem edebi hem de sosyal bağlamda güncel tartışmalara anlamlı bir katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kız Kardeşlik, Feminizm, Din, Toplum, Viktorya Dönemi Edebiyatı

**THE REFLECTIONS OF SISTERHOOD IN *GOBLIN MARKET* BY CHRISTINA
GEORGINA ROSSETTI AND *AURORA LEIGH* BY ELIZABETH BARRETT
BROWNING**

Abstract

This thesis examines how the concept of sisterhood is portrayed in Christina Rossetti's *Goblin Market* and Elizabeth Barrett Browning's *Aurora Leigh*. In Victorian England, women were forced to conform to strict social norms, moral expectations, and gender roles. However, Rossetti and Browning presented alternative narratives that emphasised solidarity among women, offering a different way of life in which women could support one another. In these works, sisterhood transcended family ties and became an emotional, social, and sometimes political form of solidarity. Christina Rossetti's long and allegorical poem *Goblin Market*, ostensibly written for children, tells the story of the complex and emotionally charged events experienced by two sisters, Laura and Lizzie, with goblins. Laura falls ill in pain and withers like a faded flower after eating the goblins' fruit. Lizzie is deeply distressed about her sister's despair and does not waste time. She bravely risks her life to save her sister, like a soldier fighting on behalf of them both. In the end, both are saved. Lizzie's self-sacrifice shows that powerful bonds between women can be life-saving in difficult times. This poem powerfully illustrates how women can support each other through sisterhood. At the same time, Rossetti emphasises that women can be active and powerful, not passive, through this story. Elizabeth Barrett Browning's long narrative poem, *Aurora Leigh*, does not limit the idea of sisterhood to a biological bond. It emphasises that even if two women do not have a biological connection, they can form a strong spiritual bond. The friendship that develops over time between the main characters Aurora and Marian shows that women can understand and support each other even if they come from different social classes. Marian is a woman who has lived a difficult life and been marginalised. Aurora, despite the class difference, does not abandon her but stands by her side. This friendship shows that women can treat each other like sisters, even without similar backgrounds. At the same time, it reveals women's struggle to build their own lives, become independent, and reject the roles imposed on them by society. The thesis aims to show how sisterhood takes on different meanings by examining these two works from both literary and social perspectives. While *Goblin Market* depicts a sisterhood woven with family ties, *Aurora Leigh* depicts a chosen sisterhood despite social class differences. Both works share a vision of a world where women support one another, heal together, and resist the patriarchal order. In conclusion, this study reveals how the theme of sisterhood became a powerful narrative tool in the works of Victorian women writers. These works remind not only the women of their time but also today's readers of the power of solidarity among women. Thus, it contributes meaningfully to contemporary discussions in both literary and social contexts.

Keywords: Sisterhood, Feminism, Religion, Society, Victorian Literature

Introduction

Sisterhood in Victorian literature often emerges not merely as a personal or domestic bond but as a subtle form of resistance and renewal. Some literary works dared to suggest that strength, redemption, and agency could be found in women's relationships with one another in a society where women were expected to be passive, moral, and silent. Through poetic language and narrative complexity, both Christina Rossetti and Elizabeth Barrett Browning construct models of sisterhood that transcend biological ties and challenge Victorian gender norms. What drew me to these texts is the way they imagine care and resistance not as opposites but as deeply intertwined, where tenderness becomes courage and solidarity becomes salvation.

Christina Rossetti's *Goblin Market* (1862), though often misread as a whimsical children's poem, contains layers of allegory and moral urgency. The story of Laura and Lizzie is one of temptation, decline, and ultimate healing through selfless devotion. After Laura consumes the goblins' enchanted fruit and falls into physical and spiritual decay, Lizzie braves the goblin men's assault and returns with the antidote: "Eat me, drink me, love me" (Rossetti, 1979, p. 471). Her actions embody what Carpenter (1995) describes as "a redemptive model of sisterly love that challenges the patriarchal monopoly on salvation" (p. 156). In this way, Rossetti offers an alternative theology, one rooted not in male sacrifice but in feminine endurance and compassion.

Elizabeth Barrett Browning's *Aurora Leigh* (1856) similarly reimagines sisterhood but through the lens of elective affinity rather than blood. The central relationship between Aurora, a middle-class poet, and Marian Erle, a working-class single mother, is marked by mutual recognition across lines of class and trauma. Aurora refuses to see Marian through society's judgmental eyes, declaring that "her soul was noble" (Barrett Browning, 1996, Book 6, line 898). Mermin (1993) notes that Barrett Browning "expands the domestic into the poetic, placing women's moral strength and emotional bonds at the center of cultural transformation" (p. 112). In this way, Aurora and Marian's bond becomes a feminist counterpoint to the romantic plot, a vision of kinship forged not by blood or marriage but by shared struggle and chosen loyalty.

This study offers a fresh and nuanced examination of sisterhood in Victorian literature by comparing these two influential poetic works. While previous scholarship has explored these texts individually through feminist or religious lenses, this research uniquely juxtaposes them to reveal how sisterhood operates both within family ties and elective female bonds across social divides. By integrating literary analysis with socio-historical context, this thesis advances understanding of sisterhood as a multifaceted form of solidarity—emotional, spiritual, and political—that challenges Victorian gender norms and patriarchal structures.

Furthermore, this study bridges Victorian feminist concerns with contemporary discourses on gender solidarity and intersectionality, demonstrating the enduring relevance of these nineteenth-century works. Thus, it offers original insights that enrich feminist literary criticism and open pathways for further interdisciplinary research.

The Reflections of Sisterhood in Goblin Market



Goblin Market

*“Laura bow’d her head to hear,
Lizzie veil’d her blushes:*

In these two lines at the beginning of the second stanza, we meet the two main characters of the poem, Goblin Market, and witness their different personalities, just like two spots in the dark and light sides in the ball of the yin-yang philosophy. Laura seems lightly impressed because of the goblins' attraction; hence, she wishes to be aware of what they say. Lizzie seems more innocent, contrasting with her sister, for the reason that she tries to hide her shame.

*“Crouching close together
In the cooling weather,
With clasping arms and cautioning lips,
With tingling cheeks and finger tips.”*

Even though they react differently from each other, we can see the same actions in the two sisters after they both hear the cry of the goblins in subsequent lines. I think it is the first signal of the reflections of sisterhood in Goblin Market. Because they both crouch down at the same time and take heed of possible danger coming from the goblins. They pretend to be two privates who are in the same trench at war, as they feel the same fear may be coming from the enemy. Rossetti tries to give some more clues about sisterhood by connecting the phrases “clasping arms and cautioning lips” and “tingling cheeks and finger tips”. It seems that one of the girls tries to protect another by making her quiet, just like a nurse taking action to silence a naughty girl.

*“Lie close,” Laura said,
Pricking up her golden head:
We must not look at goblin men,
We must not buy their fruits:”*

Laura seems to wish for Lizzie to get closer to her, believing that they would be safer together. She thinks that if they take the same action, they would be able to hide more effectively. We can see another reflection of sisterhood in these lines, as it is clear that one of the sisters wants to protect another. We witness that Lizzie behaves more carefully than Laura does throughout the poem, in contrast to this phrase. Because Laura is the first to feel and take

action towards danger. The model verb "must not" indicates prohibition—something that is not permitted or allowed. This prohibition can be subjective, reflecting the speaker's opinion, or objective, representing a real law or rule. Laura intentionally uses this model verb; moreover, she upgrades the stress by separating the model verb and negation suffix. It means that even Rossetti's dark side, according to Victorian people, wants to obey the rules of that society.

*““Oh,” cried Lizzie, “Laura, Laura,
You should not peep at goblin men.”*

In these first two lines of the third stanza, we can see another reflection of sisterhood. The model verb 'should not' is more of a suggestion that it's not a good idea to do something, or it's risky; you may get hurt, or someone may take it. Lizzie uses this modal verb on purpose; furthermore, she highlights it by keeping the negation suffix separate from the modal verb. They both seem to be aware of the hazard; however, Laura does not hide her desires, unlike Lizzie.

*““No,” said Lizzie, “No, no, no;
Their offers should not charm us,
Their evil gifts would harm us.”*

In these following three lines of the third stanza, we can see another reflection of sisterhood. It is obviously clear that Lizzie struggles to warn her beloved sister, Laura, repeating an interjection word and also an answer, 'no,' many times. She tries to make it clear that goblin men's offers should not be attractive to them; besides this, she tries to explain that their sinister presents might be injurious to them. Hopefully, Laura has her prescient sister, Lizzie, with her. Lizzie adopts a protective guard figure and behaves like an experienced teacher to her sister, Laura. Somehow Lizzie is capable of seeing the tricks that the goblin men use to tempt Laura.

*“Lizzie met her at the gate;
Full of wise upbraidings:*

In these two lines at the beginning of the seventh stanza, we can mention about another signal of the reflections of sisterhood. Who waits for another in a family, even outside of the house? Of course, it's one of the family members. The sisters, Lizzie and Laura, live together, as far as we know. It seems they may not have parents, or perhaps their parents are away for some reason. It seems that Lizzie is worried about Laura since she has been waiting at the gate for the sake of her dear sister. Laura probably shouldn't have stayed in the woods for a long time, despite the fact that she was made to be confused. If Laura had been there for a long time, Lizzie would have gone and looked for her lovely sister instead of waiting for her at the entrance.

*“Dear, you should not stay so late,
Twilight is not good for maidens;
Should not loiter in the glen
In the haunts of goblin men.*

In these four following lines of the seventh stanza, we can see another reflection of sisterhood. The model verb "should not" suggests something is a bad idea, risky, or may cause harm or theft. Lizzie uses this modal verb deliberately; in addition, she underlines the situation by keeping the negation suffix separate from the modal verb. She emphasizes how risky dillydallying in the narrow and secluded valley in the mountains is, as it is a very good place to be haunted by goblins. She also stresses that the wandering idly of an unmarried young lady might be perilous at the time of day immediately following sunset. Lizzie cares a lot about her cute sister, Laura, and does not want her to get harmed or injured. It reminds me of a warning for girls, similar to the short story "Red Riding Hood." In the story, Red Riding

Hood's parents advise her to be cautious of the wolf and other dangers. They urge her to reach her grandmother's house as quickly as possible, before the sun sets.

*"Do you not remember Jeanie,
How she met them in the moonlight,
Took their gifts both choice and many,
Ate their fruits and wore their flowers
Pluck'd from bowers
Where summer ripens at all hours?
But ever in the noonlight
She pined and pined away;
Sought them by night and day,
Found them no more, but dwindled and grew grey;
Then fell with the first snow,
While to this day no grass will grow
Where she lies low:
I planted daisies there a year ago
That never blow.
You should not loiter so."*

In this dialogue, it is clear that Lizzie attempts to convince her sister, Laura. She tries to clarify the situation by giving a real-life example, a story based on truth. During this story, she tells the tragedy of Jeanie, whom they both know. In a sense, Lizzie shows us how the story of Laura would end if she were deceived by the goblin men. Lizzie reminds Laura of Jeanie's catastrophic story by asking her a negatively formed question, such as 'Do you not remember Jeanie?' Hence, she wants to alert her sister and awaken her. We can understand from this dialogue that Lizzie takes on the role of a motherly figure to Laura.

*"Golden head by golden head,
Like two pigeons in one nest
Folded in each other's wings,
They lay down in their curtain'd bed:
Like two blossoms on one stem,
Like two flakes of new-fall'n snow,
Like two wands of ivory
Tipp'd with gold for awful kings.
Moon and stars gaz'd in at them,
Wind sang to them lullaby,
Lumbering owls forbore to fly,
Not a bat flapp'd to and fro
Round their rest:
Cheek to cheek and breast to breast
Lock'd together in one nest."*

Rossetti makes an art of these lines of the eighth stanza. She creates a unified whole through combined and compound halves. The sisterhood between Lizzie and Laura resembles a reddish apple with two shining halves, a white bird with two wings that enable it to fly, or even a melodious rhyme similar to "eenie-meenie," in which one half completes the other wonderfully. The sisters look very strong and safe together. It seems she tries to compose a poem named The Perfect Sisterhood, giving numerous examples in great harmony. We can totally mention sisterhood in the lines above. Since Rossetti highlights the pairs in one, it is also a family issue. It seems that there is always a true love between Lizzie and Laura, the sisters who love each other with their whole humble hearts.

*“Early in the morning
When the first cock crow’d his warning,
Neat like bees, as sweet and busy,
Laura rose with Lizzie:
Fetch’d in honey, milk’d the cows,
Air’d and set to rights the house,
Kneaded cakes of whitest wheat,
Cakes for dainty mouths to eat,
Next churn’d butter, whipp’d up cream,
Fed their poultry, sat and sew’d;
Talk’d as modest maidens should:*

In these first two lines of the ninth stanza, we can clearly see that something dangerous will happen thanks to the words “the first cock crow’d his warning”. It means that these two sisters may be in danger together. It might be a kind of foreshadowing. Being in danger is not so important at this time, but; togetherness is the milestone in here. Who wants to be a volunteer in danger with you? Of course, a family member, not a friend! You need biological bonds. There is another reflection of sisterhood in the following lines after the first two lines. The sisters rise together and perform their household chores side by side. It emphasises unity, companionship, and mutual support. As we understand they both work in perfect coordination just like two beans in a pod. It does not suggest just harmony, but a kind of purposeful energy and diligence rooted in mutual care. This is not a hierarchical relationship but a collaborative sisterhood, where both contribute equally. “Talk’d as modest maidens should” indicates that their bond includes not only physical labor but also emotional companionship, modest conversation, and mutual understanding within the constraints of Victorian ideals. Rossetti paints a picture of sisterhood as both practical and intimate, showing how daily life can be a site of deep female solidarity.

*“Lizzie pluck’d purple and rich golden flags,
Then turning homeward said: “The sunset flushes”
Those furthest loftiest crags;
Come, Laura, not another maiden lags.
No wilful squirrel wags,
The beasts and birds are fast asleep.”
But Laura loiter’d still among the rushes
And said the bank was steep.*

From these lines of the tenth stanza, we can understand that Lizzie tries to keep her lovely sister, Laura safe against unknown hazard by saying “The sunset flushes”. She implies that each woman who lives in Victorian Era must get home before the sunset. If a young lady wonders as a lonely cloud, she may lose her way in the dark sky. It would be her fault, if something bad happened. Lizzie underlines that it is time to leave the reedy brook since there is no lass without them by saying “Come, Laura, not another maiden lags.” towards their homeway. And, she adds “No wilful squirrel wags, the beasts and birds are fast asleep.” in order to tell something bad may occur. It does not matter how much Lizzie tries to implore Laura; she does not take it!

*“Till Lizzie urged, “O Laura, come;
I hear the fruit-call but I dare not look:
You should not loiter longer at this brook:
Come with me home.
The stars rise, the moon bends her arc,
Each glowworm winks her spark,*

*Let us get home before the night grows dark:
For clouds may gather
Though this is summer weather,
Put out the lights and drench us through;
Then if we lost our way what should we do?"*

In these following lines of the twelfth stanza, we can see another strong reflection of sisterhood. The modal verb "should not" suggests something is a bad idea, risky, or may cause harm or theft. Lizzie uses this modal verb on purpose; moreover, she stresses the situation by keeping the negation suffix separate from the modal verb. She tries to make it clear how risky dillydallying at the brook is, since it is such a good place to be haunted by goblins. Lizzie doesn't want to go where the goblins' cries come from, even if she can hear the goblins' call. Because she is able to foresee the danger that might come from the goblins. Lizzie wants to be in trouble. She wants to get home with her sister, Laura, as soon as possible. The night makes the atmosphere horrible. If the weather rains, they may find themselves unprotected. Besides, they have to get home in poor conditions in this case. Or they may lose their way and feel really defenseless. Although Lizzie claims she heard the Goblins' familiar chant, it seems she's more concerned about the girls getting caught in a summer storm and getting lost after dark. Actually, the two paths cross each other. Lizzie tries to keep Laura safe by distracting her from the goblins with the weather conditions. It is a distraction technique that Lizzie uses to protect Laura.

*"Tender Lizzie could not bear
To watch her sister's cankerous care
Yet not to share.*

In these three lines at the beginning of the seventeenth stanza, it is clear that there is such a powerful sisterhood. As we witness Lizzie's dovelike nature, we see how she plays such a motherly role towards Laura. Lizzie cannot stand to watch Laura's sorrow and pain because she cares and loves her sister very much. She is very keen on her, and also she is ready to devote herself to her lovely sister just like a mother. How can it be possible that Lizzie underestimates Laura's pain and ignores her? It is not possible since she is her very close relative. She feels she must do something for her dearest sister in some way.

*"She night and morning
Caught the goblins' cry:
"Come buy our orchard fruits,
Come buy, come buy;"—
Beside the brook, along the glen,
She heard the tramp of goblin men,
The yoke and stir
Poor Laura could not hear;
Long'd to buy fruit to comfort her,
But fear'd to pay too dear.*

There is also a reflection of sisterhood in these lines above. At the very beginning of the story, Lizzie is not interested in goblins and their cries; but, now we can clearly see that Lizzie wishes to hear the calls of the goblins for the sake of her sister, Laura. Because she pities her. Even though Lizzie realizes it would be an easy way to drown in a deep sea, she even considers buying fruit from goblin men and giving it to Laura, whatever it costs, for the love of sisterhood.

*"She thought of Jeanie in her grave,
Who should have been a bride;*

*But who for joys brides hope to have
Fell sick and died
In her gay prime,
In earliest winter time
With the first glazing rime,
With the first snow-fall of crisp winter time.*

In these last lines at the end of the seventeenth stanza, it is obvious that there is another kind of sisterhood, not one based on family ties, but on shared experiences and silent warnings passed between women. In this moment, Lizzie quietly remembers Jeanie, a young woman who once tasted the goblins' fruit and never recovered. Jeanie, who should have had a full life, a wedding day, and happiness, instead withered away and died before her time. Lizzie doesn't just recall Jeanie as an individual, but as a painful reminder of what happens when women are left to suffer alone, judged and forgotten. Her memory carries a silent warning, and Lizzie feels its weight deeply. It stirs something protective in her, a sense of responsibility, love, and urgency. She sees in Jeanie's fate the same path Laura might be heading toward. And in that realization, Lizzie's role becomes clear: she must do what no one did for Jeanie. She must act. This is sisterhood in its truest form, not just a bond of blood, but a commitment to stand by one another, to fight for each other when no one else will.

*"Till Laura dwindling
Seem'd knocking at Death's door:
Then Lizzie weigh'd no more
Better and worse;*

In these three lines at the beginning of the eighteenth stanza, it is clear that there is such a powerful sisterhood. This moment is a turning point in the poem and in the bond between the sisters. Laura is no longer just "tired" or "sad." She is wasting away, "knocking at Death's door." It is a frightening image, and for Lizzie, it triggers an immediate response. According to the story Lizzie is a very decisive and conservative person. She obeys the rules of the Holy Bible and Victorian society. However, it seems that she loves her sister more than the religion she believes in and the society she lives. She doesn't stop to weigh the consequences. She doesn't hesitate. She breaks the rules and acts. That is a powerful act of sisterly love.

*"But put a silver penny in her purse,
Kiss'd Laura, cross'd the heath with clumps of furze
At twilight, halted by the brook:
And for the first time in her life
Began to listen and look.*

Lizzie puts a silver penny in her purse, the same coin Laura had once used, and walks out into danger at twilight, a symbolic crossing from the safety of home into the unknown. She does it not for herself, but entirely for her sister. That kiss she gives Laura before she leaves? It's more than affection, it is a kind of quiet promise: "I'm going for you. I'll bring back what you need. You're not alone." And then comes that line: "And for the first time in her life / Began to listen and look." It's so subtle, but so moving. Lizzie, who may have been more reserved or cautious before, is now stepping into the world with open eyes and ears out of love. She's transforming, growing, because her sister needs her. That's sisterhood not just as a feeling, but as a moral and emotional commitment. This is a powerful, intimate image of sisterhood in action. Lizzie becomes the protector, the healer, and the brave heart of the story. Her courage isn't loud or flashy; it's quiet, steady, and determined, and it's entirely rooted in love. In many ways, this is one of the most human and beautiful representations of sisterhood in all of Victorian poetry.

*““Good folk,” said Lizzie,
Mindful of Jeanie:
“Give me much and many: —
Held out her apron,
Toss’d them her penny.*

In these five lines at the beginning of the twentieth stanza, we witness a moment of female memory and solidarity. Lizzie has come to the goblins not for herself but to save Laura. She is mindful of a lady, Jeanie, who once gave in to the goblins and died. Lizzie has learned from Jeanie’s fate and Laura’s suffering. That is a remarkable moment of female memory and solidarity. She asks politely to buy their fruits. She holds out her penny and keeps her boundaries. It is a sign of her courage. She behaves just like a businesswoman here. She only wishes to pay the price and take the fruits that her lovely sister, Laura, needs as soon as possible. This relationship looks like a relationship between drug dealers and producers of that kind of stuff.

*““Nay, take a seat with us,
Honour and eat with us,”
They answer’d grinning:
“Our feast is but beginning.
Night yet is early,
Warm and dew-pearly,
Wakeful and starry:
Such fruits as these
No man can carry:
Half their bloom would fly,
Half their dew would dry,
Half their flavour would pass by.
Sit down and feast with us,
Be welcome guest with us,
Cheer you and rest with us.”*

We understand from the upcoming lines the goblin men seem not to let Lizzie go away easily just after she pays the fee accordingly the words: “Nay, take a seat with us, Honour and eat with us,”. The goblins are trying to convince Lizzie to stay, to eat, to give in. Their words are soft, inviting, rhythmic almost like a lullaby. But beneath that sweetness, there is a kind of manipulative urgency. It is the classic voice of temptation. It is gentle on the outside, but tricky, calculated and dangerous. It is like being at a party where someone keeps urging you to do something you’re uncomfortable with not by force, but with charm, pressure, and smiles that don’t reach their eyes. That is what Lizzie is up against.

*““Thank you,” said Lizzie: “But one waits
At home alone for me:
So without further parleying,
If you will not sell me any
Of your fruits though much and many,
Give me back my silver penny
I toss’d you for a fee.”*

These lines above in the middle of the twentieth stanza show Lizzie's determination to get home as quickly as possible. She says “But one waits at home alone for me”. Her beloved sister, Laura is waiting for the fruits and looking forward to meeting with her sister, Lizzie. There is a strong reflection of sisterhood in these lines as Lizzie is eager to leave the place which is populated by evil goblins as soon as possible, instead of staying and feasting with

them. Lizzie demonstrates her bravery here. She does not seem to be in the mood to play around. While rejecting goblins' offer of the company, she maintains her civility, remembering her manners. Unless they provide her with what she wants, she demands a refund of her payment. She doesn't seem worried at all now, although how wary she used to be of these creatures. It is the fact that helping Laura is far more important to her than her own safety. This is another powerful sign of sisterhood. Who puts herself in danger for the sake of another?

*“They began to scratch their pates,
No longer wagging, purring,
But visibly demurring,
Grunting and snarling.
One call’d her proud,
Cross-grain’d, uncivil;
Their tones wax’d loud,
Their looks were evil.
Lashing their tails
They trod and hustled her,
Elbow’d and jostled her,
Claw’d with their nails,
Barking, mewling, hissing, mocking,
Tore her gown and soil’d her stocking,
Twitch’d her hair out by the roots,
Stamp’d upon her tender feet,
Held her hands and squeez’d their fruits
Against her mouth to make her eat.*

In these final lines of the twentieth stanza, we witness a powerful turning point: the goblins transform from charmers into aggressors. Just moments before, they had been purring and grinning, putting on a mask of friendliness. But the moment Lizzie refuses to give in, that mask slips and their frustration boils over. This shift reveals what we might call a case of classic emotional manipulation. They immediately begin attacking her by calling her proud, uncivil, and difficult. These are the labels so often used to shame women who assert boundaries. Lizzie stands her ground, and they see that strength not as integrity but as defiance. It becomes a way of blaming the victim for resisting pressure. Lizzie's resistance on behalf of her sister, Laura reflects sisterhood.

As their manipulation fails, from mockery to coercion, outright physical and verbal assault. They claw at her, scratch her, try to shame her, and even force their cursed fruit against her lips. It is not only aggression, but also it is punishment for saying no. Lizzie is not doing this for herself. She has no desire for the fruit. She enters this violent scene willingly, bravely, and knowingly. She faced with all for the sake of her sister. It also reflects sisterhood.

And that is the essence of sacrificial love. Lizzie remembers what happened to Laura, how the fruit ruined her body and spirit, and she makes a conscious choice: to endure humiliation, danger, and violence so that her sister might heal. She does not fight the goblins with rage or power. She fights with love, silence, and resolve. She becomes a symbol of true sisterhood, the kind that chooses courage over comfort and love over self-preservation. That scene is one of the strong reflections of sisterhood throughout the poem.

*“One may lead a horse to water,
Twenty cannot make him drink.*

In these two lines at the beginning of the twenty-second stanza, this old proverb proves the majority of the evil cannot defeat the one good. It seems Lizzie is able to overcome verbal and also physical attacks from the goblin men. It is because of Lizzie's inner strength, not fear.

*“Though the goblins cuff’d and caught her,
Coax’d and fought her,
Bullied and besought her,
Scratch’d her, pinch’d her black as ink,
Kick’d and knock’d her,
Maul’d and mock’d her,*

We see the full range of manipulation and violence the goblins use. They try everything: sweet-talking, begging, threatening, attacking. It resembles real-life scenarios of coercion, especially toward women who say “no.”

*“Lizzie utter’d not a word;
Would not open lip from lip
Lest they should cram a mouthful in:
She stays silent and still determined.*

It is not passive submission; however, it is an active resistance. Sometimes, silence may be the strongest cry. Her silence is an act of love and defiance. She knows what the fruit does and what its side effects are. It already destroyed her sister. So she refuses to allow it inside her, even when they force it on her skin.

*“But laugh’d in heart to feel the drip
Of juice that syrapp’d all her face,*

*And lodg’d in dimples of her chin,
And streak’d her neck which quaked like curd.*

This moment is astonishing. The goblins covered Lizzie in their fruit. It was sticky, violated, and bruised. Why? Because even though the goblins have covered her in the juice, they haven’t broken her. She hasn’t eaten it. She still has the power to save Laura, and she is happy to know she is capable of doing that. The fruit on her body becomes a sacred medicine, not a curse since she endured it for someone else. This is another sign of sisterhood.

*“At last the evil people,
Worn out by her resistance,
Flung back her penny, kick’d their fruit
Along whichever road they took,
Not leaving root or stone or shoot;
Some writh’d into the ground,
Some div’d into the brook
With ring and ripple,
Some scudded on the gale without a sound,
Some vanish’d in the distance.*

It is a very strong feminist moment. The goblins don’t leave because they are done with Lizzie. They leave because she makes them exhausted. Lizzie doesn’t fight them physically, yet she defeats them by outlasting their cruelty. Her goodwill is stronger than their evil intentions. They reject the transaction. They cannot buy her, break her, or bend her. She walks away winning the battle. That victory does not just belong to Lizzie. It belongs to all women on the Earth. Lizzie is just a ring of the chain of feminism. Lizzie does all of this for Laura. She walks into the lion’s den and walks out not as a victim but as a savior. She plays a kind of female prophet role here. She protects not only herself but also her sister. She uses her body as a shield and her silence as a weapon for all sisterly love. Sisterhood is in every bruise she carries like a very experienced soldier does, every drop of fruit juice she resists taking in, and every moment she refuses to scream, even when it hurts.

*“In a smart, ache, tingle,
Lizzie went her way;
Knew not was it night or day;*

In these three lines at the beginning of the twenty-third stanza, Lizzie is physically hurting and aching. She has just survived assault and humiliation at the hands of the goblins. She does not suffer only physically but also psychologically. She is not even aware if it's night or day. It is a signal of how traumatizing the experience was. Hopefully, she still can keep going towards their home.

*“Sprang up the bank, tore thro' the furze,
Threaded copse and dingle,*

Lizzie is in motion. She is running back to Laura. She doesn't collapse or stop to rest. She does not take care of herself even though she is in pain. Her concern isn't herself. It is only her sister. She is fighting against time now. She springs up the bank, tears through the furze, and runs through the woods in a rush. She knows that Laura is waiting, fading, and requiring her. She never forgets she is on a mission to save Laura. It is the kind of sisterly love that we cannot doubt.

*“And heard her penny jingle
Bouncing in her purse,
Its bounce was music to her ear.*

We see the penny, which earlier Lizzie threw to the goblins as a form of payment, now return as a small sign of victory. The goblins didn't take it from her. She gave it to them voluntarily as a fee. When they withdrew, they flung it. Regaining the penny symbolizes not only Lizzie's triumph but also all women'. And the jingle becomes music, a subtle symbol of hope. It means a lot. Because Lizzie is still herself. Despite what happened, she wasn't broken. She resisted, and now she is going back to heal her sister.

*“She ran and ran
As if she fear'd some goblin man
Dogg'd her with gibe or curse
Or something worse:*

At first glance, it seems Lizzie is fleeing possibly due to a trauma or fear the goblins will chase her. But the poem quickly corrects that assumption.

*“But not one goblin scurried after,
Nor was she prick'd by fear;*

It is such a beautiful moment. Lizzie is not running away from something dangerous. She is running toward someone whom she loves more than herself. Her hurry is not about terror. It is related to urgency, hope, and sisterly love.

*“The kind heart made her windy-paced
That urged her home quite out of breath with haste
And inward laughter.*

She accelerates. It is her kind heart, not adrenaline or panic, that gives her speed. It is such a tender way of describing sisterhood. Her love is fueling her body, making her move faster than she thought she could. Lizzie is breathless and exhausted, yet there is a hint of joy, even triumph. She is laughing because she knows she has succeeded. She resisted the goblins and endured humiliation. Finally, she brought back the remedy, the juices that could save Laura. Her heart is full of joy because she is about to make her sister lively. This sisterhood is devotion in motion, selfless, urgent, and filled with love.

*“She cried, “Laura,” up the garden,
“Did you miss me?”*

Come and kiss me.

In these three lines at the beginning of the twenty-fourth stanza, the first thing Lizzie thinks about when she returns home is, of course, Laura. It seems she is super excited to see her based on her dialogue.

*“Never mind my bruises,
Hug me, kiss me, suck my juices
Squeez’d from goblin fruits for you,
Goblin pulp and goblin dew.
Eat me, drink me, love me;*

When Lizzie says, “Never mind my bruises,” she’s telling Laura: “Don’t worry about me. What matters is that you live.” It is the voice of someone who has suffered for another and doesn’t want praise or sympathy. She asks only for healing for the one she loves. Her bruises are signs of violence and sacrifice, but Lizzie brushes them aside. Why? Because Laura’s life is more important to her than her pain. We interpret this line and the rest of it “Hug me, kiss me, suck my juices...”. It is intimate, raw, and redemptive. Lizzie tells Laura to take the fruit juice from her body, not because she enjoyed it, but because she endured it for Laura’s sake. It’s such a powerful reversal. Earlier, Laura ate the goblin fruit out of temptation and desire. Now, she must consume the same fruit but from Lizzie as a cure, not a curse. The fruit she brings is imperfect; on the other hand, evaluated by her resistance. Lizzie didn’t eat the fruit. She let them force it upon her skin without letting it enter her on purpose. That changes everything. What was once poisonous now becomes medicine as it passed through courage, love, and self-control.

This act is not romantic or erotic; it is restorative, rooted in unconditional, self-sacrificing love. It is sisterhood in its purest, most radical form. One woman offers her body and suffering as a remedy to another.

*“Laura, make much of me;
For your sake I have braved the glen
And had to do with goblin merchant men.”*

Lizzie does not mean to praise herself selfishly when she says: "Laura, make much of me". She means: "Let what I did for you mean something". It is a plea for recognition, not for herself, but for the depth of their bond. She is not asking for a thank you. She is asking for a reconnection for sisterhood. Lizzie finally names what she has done for Laura. She went into danger, faced violence, and was mocked, attacked, and violated. Those were all on behalf of Laura. There is no bitterness in her voice except honesty. And that is what makes this moment so moving. Lizzie didn’t have to do any of it. She wasn’t seeking glory. She did all thanks to sisterly love. It is sisterhood as sacrifice, agency, and resistance.

These lines represent the emotional climax of Goblin Market’s sisterhood theme, portraying devotion without ego, love that doesn’t ask for repayment, and healing born from shared pain and resilience. Lizzie becomes a kind of Christ-like figure, offering her suffering to save another. In human terms, she is simply a sister: one who willingly steps into the fire so her loved one doesn’t have to. Her actions speak clearly: “I was hurt for you.” “I let them violate my body so that you could live.” “Now take what I brought back, and let it save you.” It is the ultimate form of sisterhood. To suffer so another can heal and become the cure at the cost of being wounded. In this act, Lizzie becomes not only a sister but also a healer, a redeemer, and a living symbol of radical female solidarity. Through her, Rossetti offers a fierce, embodied, and unforgettable vision of redemptive sisterhood. And it is one of the most powerful portrayals of female connection in all of Victorian literature.

*“Laura started from her chair,
Flung her arms up in the air,*

*Clutch'd her hair:
"Lizzie, Lizzie, have you tasted
For my sake the fruit forbidden?"*

In these five lines at the beginning of the twenty-fifth stanza, Laura is overwhelmed. Her physical reactions show how deeply shaken she is. It is not a surprise; it is more than this. It is grief, guilt, and awe rolled into one. She sees Lizzie bruised, battered, and covered in goblin fruit. And she suddenly realizes Lizzie did all for the sake of herself. The question is full of emotion. Laura recognizes that Lizzie deliberately exposed herself to the very danger that ruined her. But Lizzie didn't do it out of weakness or desire. She did it out of love. The question is about the bond between them. She tries to ask: "Did you go through all that horror just to save me?" The answer is yes. That realization restores their connection. It heals her body and spirit as well. It is sisterhood in its most emotional form: not just protection but recognition of that protection.

*"Must your light like mine be hidden,
Your young life like mine be wasted,
Undone in mine undoing,
And ruin'd in my ruin,
Thirsty, canker'd, goblin-ridden?"*

Laura is speaking regretfully and fearfully. She has already experienced something terrible. She gave in to the goblins' temptation, and it nearly destroyed her. Now, she sees her sister, Lizzie, in her position, and it terrifies her. She is trying to say, "Please don't end up like me. Don't lose your brightness, your future, or the joy you still have." She is not only warning but also begging her. It is the desperate kind of love you feel when someone you care about is heading toward danger. You can do nothing to stop it. And when she says, "Undone in mine undoing, / And ruin'd my ruin..." She is considering, "If I fall, I can live with that, but not if it drags you down too. Please don't let my mistake be yours too." She is feeling guilt not just for what happened to her, but for the possibility that it might hurt her sister, too. It is a deep kind of love.

Laura does not want Lizzie to suffer because of her. She is describing how ruined she is—thirsty, as in desperate and unsatisfied; cankered, like something slowly rotting from the inside; and goblin-ridden, meaning haunted and corrupted by the goblins' power—by saying, "Thirsty, canker'd, goblin-ridden?" She is asking, "Do you have to feel this way, too? Can't I protect you from it?" So, what kind of sisterhood do we see here? We see a protective, raw, emotional love. It's not sweet or soft; on the other hand, it is urgent and fierce. Laura's passion for Lizzie is so strong that she cannot bear the thought of her going through the same pain. It is real sisterhood: not just sharing joy and chores, but being willing to suffer alone so the other doesn't have to. It is one of the most humanistic moments in the poem. It consists of love with full fear, sorrow, and hope all at once.

*"She clung about her sister,
Kiss'd and kiss'd and kiss'd her:
Tears once again
Refresh'd her shrunken eyes,
Dropping like rain
After long sultry drouth;
Shaking with aguish fear, and pain,
She kiss'd and kiss'd her with a hungry mouth.*

Laura is in a broken position. She has collapsed physically and also emotionally from what she has been through. When Lizzie comes back to her after facing the goblins and risking herself, Laura clings to her. She does it not politely or quietly; she grabs her, kisses her, cries, and keeps kissing her with a hungry mouth.

This scene is not romantic or sexual. It is desperate, thankful, and life-saving love. Laura is overwhelmed. She thought she was lost forever, and now her sister has come back to her like a miracle. Her tears are like rain after a very long and harsh drought. That line shows how dry, hopeless, and numb she had become. Now, Laura can take a deep breath, thanks to Lizzie's bravery and love. She is not just clinging to her sister's body; she is clinging to hope, to life. We witness one of the most concrete and mighty forms of sisterhood because of those lines. It contains unconditional love, physical closeness as a relief, emotional connection as a healing power, and the feeling of not being alone. Lizzie risked everything for her sister, and Laura responded with everything she had in return. This moment is love as surviving and sisterhood as salvation.

*“Life out of death.
That night long Lizzie watch'd by her,
Counted her pulse's flagging stir,
Felt for her breath,
Held water to her lips, and cool'd her face
With tears and fanning leaves:*

In these six lines at the beginning of twenty-eighth stanza, we face most human and intimate form of pure, tender, and unwavering sisterhood. Laura has collapsed and gone through the worst of her suffering, teetering between life and death. And what does Lizzie do? She stays with her all night long by never leaving her side. She listens to Laura's faint heartbeat, checks her breathing, holds water to her lips, and cools her face with leaves and even with her tears. It is undoubtedly sisterly love in action. It is not dramatic or heroic now, but quiet, gentle, and patient care.

It is the deepest level of sisterhood: not just emotional bond, but devotion. Lizzie does not sleep, does not turn away, and does not panic. She sits next to her beloved sister and looks after her with all of her patience in silence through the night. She does whatever to comfort and care for her sister. It is like sitting beside a loved one who is sick or broken and holding her/his hand in a hospital room. Doing the small things, like bringing water and wiping their forehead, means a lot when it is necessary. They matter more than anything else in that moment.

*“Laura awoke as from a dream,
Laugh'd in the innocent old way,
Hugg'd Lizzie but not twice or thrice;
Her gleaming locks show'd not one thread of grey,
Her breath was sweet as May
And light danced in her eyes.*

In these six final lines of the twenty-eighth stanza, we see Laura's rebirth after suffering. Laura eventually wakes up after all the pain, darkness, and collapse, as if from a nightmare. She does turn fully into herself again. She laughs as she used to and appears radiant and full of life. Laura is not only alive; in addition to this, she looks refreshed. She is herself again as if that dark time and all sorrow never happened. Actions speak louder than words. Laura does not just thank Lizzie with words. She hugs her over and over so as to pour out her love and gratitude. Her hair is still bright, her breath is fresh, and her eyes are sparkling. The bond between them deepened. They went through darkness and emerged stronger together.

It is the moment when we see that Lizzie's love, bravery, and care have truly saved Laura. It is more than a recovery. It is unquestionably a rebirth thanks to sisterhood, just like a phoenix reborn from its ashes because of the other's sacrifice! It is a kind of joyful, grateful, and overflowing sisterhood. It is a sisterhood that heals both in a lovely way, brings someone back from the edge of death, and then celebrates that survival with love, touch, laughter, and light.

*“Days, weeks, months, years
Afterwards, when both were wives
With children of their own;
Their mother-hearts beset with fears,
Their lives bound up in tender lives;*

In these five lines at the beginning of twenty-ninth stanza, The poem has moved into a peaceful, domestic future. Now, Laura and Lizzie are wives and mothers, not young unmarried ladies. And their daily lives are full of new responsibilities, love, and fears. Their hearts are “beset with fears” because they now know what it means to care for someone so small and fragile. Clearly, they are as deeply attached to their children as they once were to each other.

Their original bond, their sisterhood, is still with them, quietly woven into their everyday lives. They have both grown, set up families, and changed roles, but the love and connection they shared as sisters has never disappeared. It is now part of how they love their children with the same protectiveness, selflessness, and care Lizzie once showed Laura

Sisterhood under those lines is not about saving each other anymore. It is about living side by side, holding shared memories, raising families, and carrying forward everything they went through together. Their bond has matured. It turned into a quiet, lifelong companionship rooted in love and survival. In this story, we see that real sisterhood does not fade away in time. It becomes part of who we are, how we love, and how we live.

*“Laura would call the little ones
And tell them of her early prime,
Those pleasant days long gone
Of not-returning time:
Would talk about the haunted glen,
The wicked, quaint fruit-merchant men,
Their fruits like honey to the throat
But poison in the blood;
Would tell them how her sister stood
In deadly peril to do her good,
And win the fiery antidote:*

Laura, as a motherly figure, gathers the little ones and tells them the story of her temptation, danger, and survival. She talks about the haunted glen and the goblin men who once nearly destroyed her. She remembers how sweet their fruit was at first, although it was poisonous! She shares her experiences, pain, and unforgettable sisterhood in order to warn the children, just as Lizzie once warned her in this story. She teaches her children that not everything sweet is safe and that not all temptations are harmless.

Even though Lizzie is not speaking in these lines, her bravery and love are part of the story Laura tells. She is not only telling a story about goblins but also telling a story about being saved by a sister. Laura would not be alive to tell this tale, and also she would not have children, joy, or health if Lizzie had not risked everything to save her. Even if Lizzie’s name does not directly participate in this scene, her actions are the heart of the story Laura tells. Glorious stories of real heroes were told rather than their own throughout ancient times.

In sharing this memory, Laura is not just reliving her past. She is honoring Lizzie’s love, sacrifice, and strength. She is turning her sister’s courage into a lesson for the next generation. It shows how sisterhood, once lived, becomes part of how we nurture, teach, and protect others, especially those we love most. That is a powerful kind of sisterhood, one that becomes a legacy.

*“Then joining hands to little hands
Would bid them cling together,*

*“For there is no friend like a sister
In calm or stormy weather;
To cheer one on the tedious way,
To fetch one if one goes astray,
To lift one if one totters down,
To strengthen whilst one stands.”*

In these eight final lines of the twenty-ninth stanza, we have a chance to meet the most explicit and heartfelt declaration of sisterhood in the entire poem. They do not only reflect sisterhood but also identify it. After all the suffering, rescue, healing, and growth, Laura and Lizzie pass on the wisdom of their bond to the next generation. They join hands with their children and tell them plainly, “There is no friend like a sister.”

This moment is vital since it is based on an experience. Laura knows what fall means. Lizzie knows what carrying pain means. Goblin men tested their bond in stormy weather, not just in peaceful times. And now, they are using their story to teach their children the value of sticking together. Each line gives a role to a sister. To cheer during the hard times and boring times of life, to fetch the other when she loses her way, to lift the other when she falls, and to strengthen the other when she is already standing. It is not just poetic. It is a realistic and emotional description of what sisterhood can be. It is the voice of someone who has lived it, suffered through it, and become stronger. Rossetti ends her unique and surpassing work with a celebration of sisterhood. This final message is clear, warm, and timeless: sisters help each other to survive, to grow through every stage of life, and to become who they are.



Conclusion

In both *Goblin Market* and *Aurora Leigh*, the theme of sisterhood operates as a transformative force that challenges the restrictive moral and social frameworks of Victorian England. Christina Rossetti presents a vision of sisterhood grounded in familial devotion and spiritual redemption, where Lizzie’s self-sacrifice serves as a model of female strength and moral agency. In contrast, Elizabeth Barrett Browning constructs a sisterhood of choice—one forged in adversity and sustained through mutual empathy across class divides. Through the

relationship between Aurora and Marian, Barrett Browning offers an inclusive, intersectional approach to women's solidarity that resists patriarchal and societal hierarchies.

Christina Rossetti's *Goblin Market* presents sisterhood as a redemptive and sacred force, one that reimagines Christian notions of salvation through a feminine lens. While Laura falls into temptation by eating the goblin fruit—symbolizing sexual transgression, spiritual fall, or even consumer excess—Lizzie becomes her savior, enduring humiliation and violence to retrieve the cure. In Rossetti's words, Lizzie “stood / In the hail of their hurtful words and hits” (Rossetti, 1979, lines 449–450), evoking imagery of martyrdom. Scholars such as Carpenter (1995) argue that Lizzie's actions present a form of “feminine Christology,” where female self-sacrifice replaces the traditional masculine figure of redemption (p. 156).

However, Rossetti does not merely reverse religious roles; she reframes salvation itself as grounded in love between women. Lizzie's refusal to submit to the goblins and her decision to return to Laura with the antidote—“Eat me, drink me, love me” (Rossetti, 1979, line 471)—is a moment of deep bodily and emotional intimacy. Feminist critics like Gilbert and Gubar (2000) have emphasized this moment as emblematic of a “radical reorientation of erotic energy” toward same-sex solidarity (p. 575). Through Lizzie, Rossetti not only challenges the passivity expected of Victorian women but also proposes a form of agency rooted in nurturing and resistance. This bond is further solidified by Rossetti's choice to close the poem not with punishment or regret, but with memory and generational storytelling: “For there is no friend like a sister” (Rossetti, 1979, line 563). Here, private sacrifice becomes a public moral legacy, underscoring the power of relational, not institutional, solidarity.

In *Aurora Leigh*, Elizabeth Barrett Browning develops a more expansive and socially conscious vision of sisterhood, one that transcends biology and emphasizes elective kinship. Aurora's refusal to judge Marian Erle after her sexual trauma—insisting instead that “her soul was noble” (Barrett Browning, 1996, Book 6, line 898)—serves as a pivotal moment in the poem's feminist development. Rather than reinforcing Victorian moralism, Barrett Browning positions empathy and recognition as central to women's liberation. Mermin (1993) notes that *Aurora Leigh* “moves domestic virtue out of the private home and into the public sphere,” emphasizing the political and poetic possibilities of female solidarity (p. 112). Aurora's support for Marian subverts the expectation of romantic closure and instead centers the poem's emotional core around chosen sisterhood.

Aurora's artistic growth is also intimately tied to her bond with Marian. As David (2000) argues, Aurora's poetry matures “not in isolation, but through engagement with other women's lives and suffering” (p. 143). This narrative move situates feminist ethics at the heart of literary production. In Barrett Browning's hands, the act of listening to another woman becomes a form of creative and moral awakening. By embracing Marian—a fallen woman cast aside by society—Aurora enacts a radical model of care, one that critiques sexual double standards and the class-based exclusions of Victorian respectability.

While *Goblin Market* and *Aurora Leigh* differ in form—one a fantasy-tinged allegorical poem, the other a verse-novel grounded in realism—they both rely on sisterhood not only as a thematic focus but also as a structural and symbolic foundation. In *Goblin Market*, sisterhood is the poem's moral and narrative center. The rise, fall, and redemption arc hinges entirely on the relationship between Laura and Lizzie, whose emotional and spiritual connection drives the plot. Without Lizzie's intervention, there would be no resolution. Carpenter (1995) argues that the poem “is constructed around the redemptive power of the feminine bond,” deliberately replacing the traditional male savior with a female one (p. 161). Symbolically, the goblin men represent a world of unchecked male desire, and it is only through sisterly solidarity that Laura survives their grip.

Aurora Leigh, on the other hand, uses sisterhood as a more diffuse but evolving structure. Marian's and Aurora's stories progress in tandem, linked by shared exclusion and resistance.

Barrett Browning distributes emotional authority across both women, offering a vision of feminism grounded not in heroic singularity but in interdependence. Mermin (1993) emphasizes this strategy, noting that the poem “envision[s] the female subject not as solitary but as embedded in networks of care, recognition, and shared purpose” (p. 115). Sisterhood in both texts thus becomes not just a theme but a literary method—reshaping form, plot, and voice.

This comparative reading contributes original insight by bridging familial and elective models of sisterhood in two canonical works of Victorian poetry. While many scholars have explored each poem independently, this study demonstrates how reading them in dialogue uncovers broader feminist meanings—highlighting the political, spiritual, and social dimensions of women's solidarity in the nineteenth century. By connecting Victorian concerns with contemporary feminist discourses, this work underscores the continued relevance of sisterhood as a lens through which to explore resistance, care, and identity. In doing so, it offers a contribution that enriches feminist literary criticism and opens new paths for further interdisciplinary research.

References

- Barrett Browning, E. (1996). *Aurora Leigh* (M. Reynolds, Ed.). W. W. Norton & Company. (Original work published 1856)
- Carpenter, M. (1995). *Christina Rossetti: Poetry, ecology, faith*. Ohio University Press.
- David, D. (Ed.). (2000). *The Cambridge companion to Victorian poetry*. Cambridge University Press.
- Gilbert, S. M., & Gubar, S. (2000). *The madwoman in the attic: The woman writer and the nineteenth-century literary imagination*. Yale University Press.
- Mermin, D. (1993). *Elizabeth Barrett Browning: The origins of a new poetry*. University of Chicago Press.
- Rossetti, C. G. (1979). *The complete poems of Christina Rossetti: A variorum edition* (R.W.Crump, Ed.). Louisiana State University Press. (Original work published 1862)
- <https://allegoryexplained.com/goblin-market/>
- <https://www.deviantart.com/rdj73/art/Spring-Summer-Fall-Winter-1130777120>

DEVELOPMENT OF A WAVE MEASUREMENT AND RECORDING SYSTEM FOR A WAVE CHANNEL

DALGA KANALI İÇİN DALGA ÖLÇÜM VE KAYIT SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Burhan BAYDAN

Balıkesir University, Balıkesir Vocational School, Dept. of Electronic and Automation,
Türkiye, ORCID: 0009-0002-9409-3887

Lect., Batın DEMİRCAN

Balıkesir University, Balıkesir Vocational School, Dept. of Electronic and Automation,
Türkiye, ORCID: 0000-0002-0765-458X

ABSTRACT

Laboratory-scale wave channels provide an essential experimental infrastructure for research conducted in the fields of ocean engineering, coastal engineering, and fluid mechanics. These systems enable detailed investigation of wave-structure interactions, coastal processes, sediment transport, and hydrodynamic parameters under controlled conditions. Furthermore, wave channels play a crucial role in the design and testing of wave energy converters (WECs), which are increasingly important within the context of renewable energy technologies. They serve as a testing platform for evaluating the performance of energy systems and validating numerical models related to wave energy harvesting. Within the scope of this study, a real-time wave measurement and data recording system was developed for a laboratory wave channel located at the Faculty of Engineering, Balıkesir University. The channel measures 24 meters in length, 1 meter in width, and 1 meter in depth. The system was specifically designed with a focus on analog hardware development. A custom analog signal processing board was developed to read and process signals from a contact-type water level measurement probe. The board ensures reliable acquisition, filtering, and conditioning of sensor signals prior to digitization. Thus, the study encompasses not only software integration but also the development of dedicated electronic hardware components. For control and data transmission, an open-source and cost-effective microcontroller, BeagleBone Black, was employed. The acquired data is visualized in real time and stored in a user-defined format via a LabVIEW-based graphical interface. LabVIEW was selected due to its powerful capabilities in teaching signal processing, data logging, and control systems in engineering education. The accuracy of the measurement system was verified by comparing results with manual readings obtained using physical rulers placed along the wave channel. Additionally, a perfect match was observed between the frequency of the control signal applied to the hydraulic wave generation system and the measured wave frequency, further validating the frequency-based accuracy of the developed system.

Keywords: Wave measurement system, real-time data acquisition, labview

ÖZET

Laboratuvar tipi dalga kanalları, deniz mühendisliği, kıyı mühendisliği ve akışkanlar mekaniği alanlarında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar için vazgeçilmez bir altyapı sunmaktadır. Bu tür sistemler, dalga-yapı etkileşimlerinin, kıyı süreçlerinin, sediment taşınımının ve hidrodinamik parametrelerin kontrollü koşullar altında detaylı bir biçimde incelenmesini mümkün kılar. Ayrıca, günümüzde giderek önem kazanan dalga enerjisi gibi yenilenebilir enerji teknolojilerinde de dalga kanalları, dalga enerjisi dönüştürücülerinin (WEC) tasarımı ve test süreçlerinde aktif olarak kullanılmakta, enerji sistemlerinin performans değerlendirmeleri bu altyapılar sayesinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma

kapsamında, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde yer alan 24 m uzunluğunda, 1 m genişliğinde ve 1 m yüksekliğindeki laboratuvar tipi dalga kanalı için, gerçek zamanlı çalışan bir dalga ölçüm ve veri kayıt sistemi geliştirilmiştir. Sistem, özellikle analog donanım geliştirme odaklı olarak tasarlanmış; temaslı tip su seviye ölçüm probundan elde edilen sinyalleri okuyabilen ve işleyebilen özel bir analog sinyal işleme kartı geliştirilmiştir. Kart tasarımı, sensör sinyallerinin güvenilir biçimde alınmasını, filtrelenmesini ve dijitalleştirilmeden önce uygun seviyeye getirilmesini sağlamaktadır. Bu yönüyle çalışma, sadece bir yazılım entegrasyonu değil, aynı zamanda elektronik donanım geliştirme sürecini de kapsamaktadır. Sistemin kontrol ve veri iletim bileşeni olarak açık kaynaklı ve düşük maliyetli bir mikrodenetleyici olan BeagleBone Black tercih edilmiştir. Ölçülen veriler, LabVIEW ortamında geliştirilen kullanıcı dostu bir arayüz ile gerçek zamanlı olarak görselleştirilmekte ve istenen formatta kayıt altına alınmaktadır. LabVIEW yazılımı, mühendislik eğitiminde sinyal işleme, veri kaydı ve kontrol sistemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesine olanak sağlayan güçlü bir platform olması nedeniyle özellikle tercih edilmiştir. Ölçüm sisteminin doğruluğu, kanal üzerine yerleştirilen fiziksel cetvellerle alınan manuel verilerle karşılaştırılmış ve yüksek uyum elde edilmiştir. Ayrıca, dalga üretiminde kullanılan hidrolik sistemin kontrol sinyali ile ölçülen dalga frekansları arasında tam bir eşleşme gözlemlenmiş, bu durum geliştirilen sistemin frekans-temelli ölçüm doğruluğunu da desteklemiştir.

Anahtar Kelimeler: Dalga ölçüm sistemi, gerçek zamanlı veri kaydı, labview.

INTRODUCTION

Laboratory-scale wave flumes are indispensable research infrastructures that enable the experimental investigation of a wide range of problems related to coastal engineering, marine hydrodynamics, and renewable energy systems. These controlled experimental environments allow for the accurate and repeatable analysis of wave-structure interactions, sediment transport processes, and hydrodynamic parameters. In particular, the impacts of climate change such as sea level rise and the increasing intensity of storm events necessitate detailed examination of wave behavior in coastal regions. In this context, physical modeling studies conducted in wave flumes continue to serve as an essential research method, regardless of the advancements in numerical modeling and field observation techniques [1].

Wave flumes play a critical role as physical modeling platforms for the evaluation of complex processes such as extreme wave events, energy dissipation mechanisms, and wave kinematics under various topographic conditions. These environments enable the experimental investigation of phenomena that are difficult to simulate accurately using numerical methods, including nonlinear wave interactions, wave overtopping, and scour processes [2], [3]. In particular, long test sections equipped with piston-type wave generators allow for the realistic hydrodynamic testing of coastal structures and wave energy converters (WECs) under controlled conditions [1], [2].

Accurate measurement of key wave parameters such as wave height, frequency, and phase velocity is of critical importance for experimental validation, spectral analysis, and numerical model calibration. Accordingly, wave measurement systems should integrate analog signal processing, noise filtering, and digital data transmission capabilities, while also providing real-time monitoring and reliable data logging functionality [4], [5]. Wave flumes and their integrated measurement systems not only support fundamental research but also play a significant role in the development of renewable energy technologies. In particular, laboratory-scale modeling and high-precision measurement infrastructure are indispensable for the assessment of wave energy resources and the optimization of wave energy converter

(WEC) performance [1]. Therefore, the integration of analog hardware design and real-time data acquisition systems into wave flume instrumentation is essential for ensuring the repeatability and effectiveness of experimental studies.

In this study, a real-time wave measurement and data recording system was developed for a laboratory-scale wave flume. The developed system enables accurate measurement of wave height through a contact-type measurement probe and includes a custom-designed electronic board that performs analog signal processing, filtering, and voltage scaling to an appropriate range. The processed signals are transferred to a computer via BeagleBone Black, an open-source and cost-effective microcontroller. The data are visualized in real time using a user-friendly interface developed on the National Instruments LabVIEW platform and recorded in .lvm format. The system features a flexible and modular structure that allows placement at different locations along the flume. The measurement accuracy was verified by comparing the system's output with manual readings taken using physical rulers placed along the channel, and a high level of agreement was observed. Additionally, the frequency of the control signal applied to the hydraulic wave generation system was found to match precisely with the frequency of the measured waves, indirectly confirming the frequency-based accuracy of the system. The proposed system serves as a valuable tool not only for academic research but also as a practical example in engineering education for analog hardware development, data acquisition, and real-time monitoring applications.

MATERIAL AND METHOD

The developed wave measurement and data recording system was tested in a laboratory-scale wave flume located at the Faculty of Engineering, Balıkesir University, which is 24 meters long, 1 meter wide, and 1 meter deep. The system consists of four main components: a contact-type wave probe for detecting wave height, an analog signal processing board, a microcontroller-based data acquisition unit, and a computer-based software interface. Figure 1 presents the general block diagram of the measurement and data recording system.




Figure 1. Measurement and data acquisition system architecture

The contact-type probe used for wave height measurements was fixed in a position that maintained continuous contact with the water surface and generated low-amplitude analog signals corresponding to surface level variations during wave propagation. These signals were amplified, filtered, and adjusted through offset correction using a custom-designed analog electronic board, bringing them into a suitable measurement range. To convert the analog signal into digital form and transfer it to the computer, an open-source,

low-cost, and multi-core microcontroller platform BeagleBone Black was utilized. The hardware used in this process is presented in Figure 2 [6].




Figure 2. BeagleBone black [6]

BeagleBone Black is particularly well-suited for real-time applications, featuring an ARM Cortex-A8-based AM335x processor running at 1 GHz, 512 MB of DDR3 RAM, 4 GB of onboard eMMC storage, multiple GPIO pins, ADC inputs, an Ethernet port, and support for a Linux-based operating system. The hardware components of the measurement system developed within the scope of this study are presented in Figure 3. The power supply module shown in the figure is used to provide the necessary electrical power to the measurement system. The wave measurement module functions as the electronic unit that processes the analog signals received from the contact-type water level measurement probe and transfers them to the BeagleBone Black hardware. The final component of the system, the wave measurement probe, is positioned appropriately within the wave flume and is responsible for detecting changes in water level, thereby enabling the acquisition of wave height data.




Figure 3. Wave measurement system

The data collected by the wave measurement module were transmitted to the computer via the BeagleBone Black using the TCP/IP protocol and visualized in real time through a user interface developed on the National Instruments LabVIEW platform. The same software recorded the measured data in ".lvm" format at a user-defined sampling rate. Through the LabVIEW interface, the user was able to set the recording duration and monitor the wave

height versus time graph live. Figure 4 presents the wave measurement hardware, the LabVIEW software interface running on the computer, and the structure of the wave flume.




Figure 4. Wave measurement and Labview software system

The piston-type wave generator located in the wave flume is actuated by a hydraulic drive mechanism. During the transition from the resting to the operating position, the piston mechanism performed an oscillatory motion with a total stroke length of 100 mm comprising 50 mm forward and 50 mm backward movements. In the experimental trials, wave generation was carried out at two different frequencies, 0.5 Hz and 1 Hz, while maintaining a constant stroke length. Wave height data were recorded in real time using the measurement system integrated into the wave flume, and the measurements were manually verified using a physical ruler placed along the channel. Moreover, the frequency of the control signal applied to the hydraulic system matched exactly with the frequency of the measured waves, further confirming the frequency-based accuracy of the developed measurement system.

RESEARCH AND FINDINGS

Figure 5 presents the wave height data obtained as a result of operating the hydraulic cylinder with a total stroke length of 100 mm under a control signal applied at 0.5 Hz. These real-time measurements reflect both the response of the wave generation system to low-frequency control signals and the sensitivity of the measurement system. Upon examining the graph, it is observed that the system responds to wave generation within a short period, with wave height rapidly reaching its peak value before gradually transitioning into a more stable regime. It is also evident that the wave height fluctuates within a relatively steady range, with minor amplitude variations observed in this region. This behavior indicates that the measurement system successfully tracks the characteristics of low-frequency waves and supports its capability for frequency-based monitoring. Additionally, it is noteworthy that wave generation at 0.5 Hz results in longer-period, lower-energy waves, which is reflected in the graph as a flatter and more stable waveform.




Figure 5. Wave measurement results-I

Figure 6 presents the wave height measurement data obtained by operating the hydraulically actuated piston mechanism with a total stroke length of 100 mm under a control signal of 1 Hz. These real-time measurements directly reflect the system's response to wave generation. Upon examining the graph, it can be observed that the wave height gradually increases over a certain time interval and then oscillates around a relatively stable level. This behavior indicates that both the wave generation system and the measurement system have reached a steady operational regime.




Figure 5. Wave measurement results-II

CONCLUSION

In this study, a real-time, low-cost, and modular wave measurement and data recording system was successfully developed for use in laboratory-scale wave flumes. The developed system consists of an integrated structure comprising a contact-type water level measurement probe, a custom-designed analog signal processing board, a BeagleBone Black microcontroller, and a LabVIEW-based user interface. The system is capable of measuring

wave height data in real time with high temporal resolution, recording data in .lvm format at user-defined sampling intervals, and providing graphical monitoring capabilities.

In the experimental phase, wave generation was performed using a piston-type wave maker with a total stroke length of 100 mm at two different frequencies (0.5 Hz and 1 Hz). The developed system successfully captured these wave motions. The measurement results were compared with manual measurements obtained via a physical ruler placed along the wave flume, and a high level of agreement was observed. Furthermore, the frequency of the applied control signal matched exactly with the frequency of the measured waves, confirming the frequency-based accuracy of the system.

The developed system offers an effective platform not only for academic research but also for hands-on engineering education activities, including analog hardware development, data acquisition, and system integration. In the future, the system can be further enhanced through the integration of multi-sensor support, wireless communication capabilities, or automated analysis algorithms.

ACKNOWLEDGMENT

This study was supported by the Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBİTAK) under the “2209-A Research Project Support Programme for Undergraduate Students,” project number [1919B012401928].

REFERENCES

- [1] R. Matar, N. Abcha, I. Abroug, N. Lecoq, and E. I. Turki, “A Multi-Approach Analysis for Monitoring Wave Energy Driven by Coastal Extremes,” *Water (Switzerland)*, vol. 16, no. 8, p. 1145, Apr. 2024, doi: 10.3390/W16081145/S1.
- [2] H. Oumeraci, T. Staal, S. Pförtner, and G. Ludwigs, “Hydraulic performance, wave loading and response of ELASTOCOAST revetments and their foundations,” pp. 22–25, 2010, doi: 10.5150/jngcgc.2010.082-O.
- [3] G. Masselink *et al.*, “Large-scale Barrier Dynamics Experiment II (BARDEX II): Experimental design, instrumentation, test program, and data set,” *Coastal Engineering*, vol. 113, pp. 3–18, Jul. 2016, doi: 10.1016/J.COASTALENG.2015.07.009.
- [4] I. Abroug, N. Abcha, A. Jarno, and F. Marin, “Laboratory study of non-linear wave-wave interactions of extreme focused waves in the nearshore zone,” *Natural Hazards and Earth System Sciences*, vol. 20, no. 12, pp. 3279–3291, Dec. 2020, doi: 10.5194/NHESS-20-3279-2020.
- [5] H. Liu *et al.*, “Field measurement of the erosion threshold of silty seabed in the intertidal flat of the Yellow River Delta with a newly-developed annular flume,” *Front Mar Sci*, vol. 10, p. 1177241, Jun. 2023, doi: 10.3389/FMARS.2023.1177241/XML/NLM.
- [6] The BeagleBoard.org Foundation, “BeagleBoard.” Accessed: Jun. 28, 2025. [Online]. Available: <https://old.beagleboard.org/>

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ HALKLA İLİŞKİLER: ALGORİTMİK SÖYLEMLER VE ETİK İKİLEMLER

AI-POWERED PUBLIC RELATIONS: ALGORITHMIC DISCOURSES AND ETHICAL DILEMMAS

Büşra KÜÇÜKCİVİL

Dr. Öğretim Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, ORCID: 0000-0001-6719-8160

Murat KOÇYİĞİT

Prof. Dr. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim
Bölümü, ORCID: 0000-0002-2250-415X

ÖZET

Yapay zekâ destekli araçların halkla ilişkiler pratiğine entegrasyonu, örgütsel iletişimin doğasını ve söylem üretimini temelden dönüştürerek algoritmik yapay öznellikleri gündeme getirmektedir. Bu çalışma, dijitalleşmenin ötesinde, yapay zekanın yarattığı iletişimsel paradigma kaymasını ele alarak, halkla ilişkiler disiplini eleştirel bir yapay zekâ perspektifinden yeniden kavramsallaştırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, araştırmanın temel amacı, algoritmik iletişim süreçlerinin halkla ilişkilerde nasıl yapılandığını, bu süreçlerin yol açtığı (örneğin, yanlılık, şeffaflık eksikliği, hesap verebilirlik sorunları gibi) etik sınamaları ve toplumsal yansımalarını çok boyutlu analiz etmektir. Bu çalışma, kuramsal ve kavramsal çözümlemeyi merkeze alan bir metodoloji izlemektedir; bu kapsamda yapay zekanın halkla ilişkilerdeki dönüştürücü etkileri, algoritmik söylemler ve yapay öznellik kavramının inşası, eleştirel bir teorik perspektifle analiz edilmektedir. Temelini normatif etik yaklaşımlar, iletişim etiği ve yapay öznellik kuramlarından alan kapsamlı bir literatür değerlendirmesi ve kavramsal argümantasyon yoluyla derinlemesine kuramsal bir açılım hedeflenmektedir. Öte yandan çalışma, yalnızca kurumsal düzeydeki yapay zekâ destekli halkla ilişkiler pratiklerine odaklanmakta; bireysel kullanıcı deneyimlerini kapsam dışı bırakmaktadır. Teorik perspektif, yapay zekânın halkla ilişkiler söylemini veriye dayalı, tahmine odaklı ve kişiselleştirilmiş bir yapıya kavuşturduğunu; ancak bu dönüşümün öznellik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve insan-merkezlilik ilkelerinde önemli aşınmalara yol açtığını ortaya koymaktadır. Kuramsal ve teorik kapsam incelendiğinde, algoritmaların yalnızca teknik araçlar olmadığı, aksine kültürel ve ideolojik pratikleri aktif olarak yöneten söylemsel aktörler olduğu vurgulanmaktadır. Sonuç olarak, yapay zekâ destekli halkla ilişkiler stratejileri etik ilkeler ekseninde yeniden düşünülmeli ve yönetim mekanizmaları geliştirilmelidir. Bu doğrultuda çalışma, literatüre yapay zekânın halkla ilişkilerdeki rolüne dair eleştirel ve disiplinlerarası teorik çalışmaların derinleştirilmesini; iletişim profesyonellerine algoritmik şeffaflığın sağlanması, insan denetiminin korunması ve sürekli etik hassasiyetin teşvik edilmesini; politika yapıcılara ise hesap verebilirliği güçlendirecek yasal çerçeveler ile bağımsız denetim mekanizmalarının oluşturulmasını önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Halkla İlişkiler, Algoritmik Söylem, Yapay Zekâ İletişimi, Etik İkilemler, İletişim Teknolojileri ve Yönetişim

ABSTRACT

The integration of AI-powered tools into public relations practice is fundamentally transforming the nature of organizational communication and discourse production, introducing algorithmic artificial subjectivities. This study moves beyond digitalization to examine the

communicative paradigm shift created by artificial intelligence, aiming to reconceptualize the public relations discipline through a critical AI perspective. The primary objective of this research is to conduct a multidimensional analysis of how algorithmic communication processes are structured in public relations, along with the ethical challenges they generate (such as bias, lack of transparency, and accountability issues) and their societal implications. Adopting a theoretical and conceptual analytical methodology, the study examines AI's transformative impact on public relations through critical theoretical lenses, focusing on algorithmic discourses and the construction of artificial subjectivity. Through comprehensive literature review drawing from normative ethical approaches, communication ethics, and artificial subjectivity theories, coupled with in-depth conceptual argumentation, the study seeks to develop robust theoretical foundations. It specifically concentrates on organizational-level AI-powered public relations practices, excluding individual user experiences. The theoretical perspective reveals that AI reconstructs public relations discourse as data-driven, prediction-oriented, and personalized yet this transformation erodes fundamental principles of subjectivity, transparency, accountability, and human-centricity. The analysis demonstrates that algorithms function not merely as technical tools, but as discursive actors that actively govern cultural and ideological practices. Consequently, the study argues that AI-powered public relations strategies require reevaluation through ethical frameworks and the development of new governance mechanisms. It contributes to literature by advocating: Deepening critical interdisciplinary theoretical studies on AI's role in public relations. Providing communication professionals with guidelines for ensuring algorithmic transparency, maintaining human oversight, and fostering continuous ethical reflection. Recommending policymakers establish accountability-focused legal frameworks and independent audit systems. This research ultimately positions AI integration in public relations as requiring balanced approaches that harness technological potential while safeguarding ethical communication principles in algorithmic environments.

Keywords: Digital Public Relations, Algorithmic Discourse, AI Communication, Ethical Dilemmas, Communication Technologies and Governance

GİRİŞ

21. yüzyılın sosyo-teknik dokusu, yapay zekâ (YZ) olarak bilinen ve veriye dayalı karar alma süreçlerini otomatize eden teknolojilerin yükselişle köklü bir dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşüm, endüstriyel üretimden sanatsal yaratıma kadar insan faaliyetinin her alanında olduğu gibi, kamuoyu ile etkileşim ve itibar yönetimi sanatı olan halkla ilişkiler disiplininde de kendisini göstermektedir. Literatürde “stratejik bir yıkım” (strategic disruption) olarak tanımlanan bu süreç (Panda vd., 2019), halkla ilişkiler pratiğini salt teknolojik bir adaptasyonun ötesinde, ontolojik ve epistemolojik bir yeniden yapılanmaya zorlamaktadır. Yapay zekâ, büyük veri analizi, hedef kitle segmentasyonu, içerik üretimi ve kriz öngörüsü gibi alanlarda sunduğu benzersiz verimlilik ve etkinlik vaatleriyle mesleği yeniden şekillendirirken, bu ilerlemenin bedeli, disiplinin etik temellerinde potansiyel bir erozyon olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışma, yapay zekânın halkla ilişkiler pratiğine entegrasyonu ile ortaya çıkan temel bir problemi merkeze almaktadır: Bir yanda algoritmik sistemlerin rasyonelleştirme, otomasyon ve verimlilik odaklı mantığı, diğer yanda ise halkla ilişkiler mesleğinin geleneksel olarak üstlendiği diyalogik, empatik ve etik sorumluluklara dayalı “kurumsal vicdan” (corporate conscience) rolü (Bowen, 2008) arasındaki derin ve giderek büyüyen gerilimdir. İncelenen problem, teknolojinin operasyonel faydalarının, mesleğin etik pusulasını ve toplumsal sorumluluk işlevini nasıl gölgede bıraktığıdır. Bu bağlamda araştırma, YZ destekli halkla ilişkilerin ürettiği “algoritmik söylemlerin” doğasını ve bu söylemlerin yol açtığı “ahlaki

körlük” (moral blindness) (Bachmann, 2019) olgusunu ve bunun sonucunda ortaya çıkan etik ikilemleri sorunsallaştırmaktadır.

Bu problemin incelenmesi, çeşitli düzeylerdeki aciliyetten ve önemden kaynaklanmaktadır. İlk olarak, teorik düzeyde, yapay zekânın yükselişi, mesleğin etik çerçevelerini sorgulamaya açmaktadır. Bachmann'ın (2019) da işaret ettiği gibi, büyük veri ve otomasyonun getirdiği hız ve karmaşıklık, uygulayıcıları kararlarının ahlaki sonuçlarını derinlemesine düşünmekten alıkoyarak bir tür ahlaki körlüğe sürüklenme riski taşımaktadır. Bu durum, Bourne'un (2019) “YZ amigo kızları” (AI cheerleaders) olarak tanımladığı ve teknolojiyi eleştirel bir süzgeçten geçirmeksizin, yalnızca neoliberal verimlilik artışı perspektifinden savunan yaklaşımlarla daha da şiddetlenmektedir. Bu ideolojik benimseme, halkla ilişkilerin kamusal fayda ve sosyal sorumluluk rollerini aşındırarak, onu salt bir optimizasyon aracına indirgeme tehlikesi barındırmaktadır. Dolayısıyla bu problemin incelenmesi, mesleğin ruhunu ve amacını korumak adına kritik bir teorik gerekliliktir.

İkinci olarak, problemin incelenmesi pratik ve mesleki bir zorunluluktur. Sahadan gelen veriler, bu etik gerilimin yalnızca akademik bir tartışma olmadığını, bizzat uygulayıcılar tarafından derinden hissedilen bir endişe kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır. Cheng ve arkadaşlarının (2024) yürüttüğü kapsamlı araştırma, halkla ilişkiler profesyonellerinin YZ'nin getirdiği otomasyon ve veri analizi gibi fırsatları memnuniyetle karşılarken; dezenformasyonun yayılması, otantikliğin kaybı, veri gizliliği ve etik karar alma süreçlerinin zayıflaması gibi konularda ciddi kaygılar taşıdığını göstermektedir. Bu kaygılar, şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının oluşturulması yönündeki çağrıları da beraberinde getirmektedir (Vujanovic vd., 2025). Mesleğin gelecekteki sağlığı ve toplum nezdindeki meşruiyeti, bu endişelere tatmin edici ve uygulanabilir etik çözümler bulunmasına bağlıdır.

Son olarak, bu problemin toplumsal adalet ve eşitlik boyutları, konunun incelenmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Yapay zekâ algoritmaları, eğitildikleri verilerdeki mevcut toplumsal önyargıları öğrenme ve yeniden üretme potansiyeline sahiptir. Bu durum, halkla ilişkiler bağlamında, belirli toplumsal grupların marjinalleştirilmesine veya stereotiplerin pekiştirilmesine yol açabilir (Logan & Waymer, 2024). Verimlilik adına kullanılan bir algoritmanın, farkında olmadan ırksal veya cinsiyetçi bir önyargıyı kitlesel iletişim kampanyalarına taşıması, hem kurumsal itibar için yıkıcı sonuçlar doğurabilir hem de toplumsal eşitsizlikleri derinleştirebilir.

Bu doğrultuda bu çalışma, yapay zekâ destekli halkla ilişkilerin yarattığı teknolojik olanaklar ile etik zorunluluklar arasındaki karmaşık ilişkiyi eleştirel bir perspektifle analiz etmeyi amaçlamaktadır. Algoritmik söylemlerin mesleki pratikleri ve etik normları nasıl dönüştürdüğünü, ilgili literatür ışığında derinlemesine inceleyerek, halkla ilişkiler disiplininin bu yeni teknolojik çağda etik bütünlüğünü nasıl koruyabileceğine dair bir anlayış geliştirmeyi hedeflemektedir.

1. Literatür İncelemesi

1.1. Halkla İlişkilerin Algoritmik Yeniden İnşası: Stratejik Yıkım ve Mesleki Dönüşüm

Yapay zekânın (YZ) halkla ilişkiler alanına entegrasyonu, iletişim stratejilerinin planlanması, uygulaması ve değerlendirilmesinde yapısal bir dönüşüme yol açmaktadır. Bu dönüşüm, sadece teknik bir ilerleme değil; aynı zamanda etik, profesyonel ve epistemolojik boyutları olan derinlemesine bir paradigma kaymasına da işaret etmektedir (Panda vd., 2019; Bourne, 2019). Bu doğrultuda, YZ'nin halkla ilişkiler pratiğindeki yansımalarını; etik sorunlar, profesyonel kimlik dönüşümü ve algoritmik karar alma süreçleri üzerinden incelemek ve kavramsal bir zemin sunarak mevcut literatüre eleştirel bir katkı sağlamak önem arz etmektedir.

Akademik yazın, yapay zekânın halkla ilişkiler alanına nüfuz etmesini, basit bir teknolojik adaptasyondan ziyade, mesleğin paradigmasını sarsan “stratejik bir yıkım” (strategic disruption) olarak nitelendirmektedir (Panda vd., 2019). Bu yıkım, YZ'nin halkla

ilişkiler fonksiyonlarını taktiksel düzeyden stratejik bir konuma taşıma potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Büyük veri ve yapay zekâ entegrasyonu, iletişim profesyonellerine paydaş analizleri, duygu analizi, eğilim tahmini ve kriz öngörüsü gibi konularda sofistike yetenekler kazandırmaktadır.

YZ tabanlı otomasyon ve büyük veri analitiği, halkla ilişkiler profesyonellerinin iş tanımlarını yeniden biçimlendirmektedir. Arief ve Gustomo'nun (2020) Endonezya'daki halkla ilişkiler uygulayıcıları üzerine yaptığı vaka analizi, bu teknolojilerin hedef kitle segmentasyonunu ve mesaj kişiselleştirmeyi nasıl rafine hale getirdiğini, böylece iletişim kampanyalarının etkinliğini somut verilerle ölçülebilir kıldığını ampirik olarak göstermektedir. Aynı zamanda, bu çalışmada halkla ilişkiler uygulayıcılarının çoğu, YZ uygulamalarının stratejik karar alma ve medya takibi gibi alanlarda “yardımcı bir rol” üstendiğini belirtmektedir. Bu durum, halkla ilişkileri daha veri odaklı, ölçülebilir ve stratejik bir zemine taşımaktadır. Bu stratejik zemin, dijital çağın iletişim sanatı olarak tanımlanan ve markaların hikayelerini birden çok platformda bütünleşik bir şekilde anlattığı transmedya hikayeciliği gibi sofistike pratikleri de içermektedir (Koçyiğit, 2018). Ancak Dong ve van den Berg (2025), bu teknolojik yardımcılığın zamanla etik sorumluluğu muğlaklaştırdığına dikkat çekmekte; YZ'nin karar alma süreçlerinde “kimin sorumlu olduğu” sorusu giderek daha belirsiz hale gelmektedir. Bu belirsizlik, Bowen'ın (2008) tanımladığı “etik vicdan” rolünün dijital sistemlerde temsiliyetini sorgulamakta ve halkla ilişkiler disiplininin etik kimliğiyle çelişmektedir.

Bu dönüşüm, Liew (2021) tarafından isabetli bir şekilde hem bir “lütuf” hem de bir “meydan okuma” olarak kavramsallaştırılmıştır. Lütuf boyutu, YZ'nin medya listeleri oluşturma, basın bültenlerini dağıtma, sosyal medya içeriklerini zamanlama ve temel raporlamalar gibi rutin ve zaman alıcı görevleri otomatize ederek, uygulayıcılara stratejik planlama, yaratıcı konsept geliştirme ve paydaş ilişkileri yönetimi gibi katma değeri yüksek faaliyetlere odaklanma imkânı tanımasıdır (Swiatek & Galloway, 2022). Özellikle ChatGPT gibi üretken yapay zekâ modellerinin yükselişi, içerik üretim süreçlerini radikal bir biçimde hızlandırmakta ve gazetecilik pratiklerinde olduğu gibi halkla ilişkilerde de yeni iş akışları yaratmaktadır (Pavlik, 2023). Ancak bu madalyonun diğer yüzünde ciddi meydan okumalar bulunmaktadır. Bu teknolojik yetkinlik, uygulayıcılardan artık yalnızca iletişim becerileri değil, aynı zamanda veri okuryazarlığı, algoritmik sistemlerin mantığını anlama ve eleştirel teknoloji değerlendirmesi gibi yeni yetkinlikler talep etmektedir (Buhmann & White, 2022). Gurney ve Maresh-Fuehrer (2025), bu süreci halkla ilişkilerin “geçmişlerinin ve geleceklerinin yeniden üretilmesi” olarak tanımlayarak, YZ'nin sadece geleceği şekillendirmekle kalmayıp, aynı zamanda mesleğin yerleşik varsayımlarını ve tarihsel pratiklerini de sorgulamaya açtığını ileri sürmektedir.

1.2. Ahlaki Körlük ve Neoliberal Etkinlik: Algoritmik Söylemlerin Etik Boyutu

Yapay zekânın halkla ilişkilere entegrasyonu, verimlilik kazanımlarının gölgesinde, mesleğin etik zeminini aşındırma potansiyeli taşıyan “algoritmik söylemler” üretmektedir. Bu söylem, kararların insan merkezli etik müzakere ve vicdani muhakeme yerine, algoritmaların rasyonel, nicel ve sıklıkla opak olan mantığına dayandırıldığı bir paradigmayı temsil etmektedir. Bu durum, Bowen'ın (2008) halkla ilişkiler için tanımladığı temel rollerden biri olan “kurumsal vicdan” işleviyle temelden çelişmektedir. Kurumsal vicdan rolü, proaktif, diyalojik ve insani değerlere dayalı bir etik danışmanlığı gerektirirken, algoritmik mantık reaktif, veri güdümlü ve sonuç odaklıdır.

YZ'nin halkla ilişkiler süreçlerine entegrasyonu, kamuya sunulan iletilerin şekilsel ve anlamsal boyutunu da değiştirmektedir. Bourne (2019), YZ teknolojilerinin “neoliberal söylemi yeniden üreten algoritmik tezahürler” aracılığıyla iletişim üretimini homojenleştirdiğini savunmaktadır. McCollough ve arkadaşları (2022) ise bu durumun etik ikilemler yarattığını, özellikle toplumsal hassasiyetlerin görmezden gelinmesine neden olduğunu ileri sürmüştür.

Yim (2025) bu noktada, YZ sistemlerinin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (ÇEK) ilkeleriyle çatışan “sistemik ayrımcılıklar” üretebildiğine işaret etmektedir.

Bu tehlike, Bachmann (2019) tarafından “ahlaki körlük” (moral blindness) kavramıyla derinlemesine analiz edilmektedir. Bachmann'a göre, büyük veri ve otomasyonun yarattığı hız ve verimlilik baskısı, uygulayıcıları eylemlerinin ahlaki ve toplumsal sonuçlarına karşı körleştirebilir. Bir stratejinin başarısı, etik uygunluğundan ziyade, algoritmanın sunduğu etkileşim oranları, erişim metrikleri veya duygu skorları gibi nicel göstergelerle ölçüldüğünde, ahlaki sorumluluk buharlaşma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bourne (2019) ise bu eleştiriyi daha da ileri taşıyarak, yapay zekânın halkla ilişkiler alanına entegrasyonunun, “YZ amigo kızları” (AI cheerleaders) olarak adlandırdığı aktörler aracılığıyla neoliberal bir ideolojiyle pazarlandığını savunmaktadır. Bu perspektife göre YZ, kârı ve verimliliği maksimize etmeyi en yüce değer olarak gören neoliberalizmin bir aracı olarak kullanılmakta, bu da halkla ilişkilerin sosyal sorumluluk ve kamusal fayda gibi temel işlevlerini araçsallaştırmakta ve içinin boşaltılmasına neden olmaktadır.

Bu teorik eleştiriler, sahadan gelen bulgularla da desteklenmektedir. Cheng ve arkadaşları (2024) tarafından yürütülen kapsamlı bir anket çalışması, halkla ilişkiler profesyonellerinin YZ'nin sunduğu fırsatların farkında olmakla birlikte, etik ikilemler, dezenformasyonun yayılması ve veri gizliliği gibi konularda ciddi endişeler taşıdığını ortaya koymuştur. Yapay zekâ destekli sistemlerin, dijital çağın en temel sorunlarından biri olan ve özellikle sosyal medya platformlarında yoğun bir mücadele gerektiren dezenformasyon olgusunu (Koçyiğit & Koçyiğit, 2023) benzeri görülmemiş bir hız ve ölçekte yayma potansiyeli, bu endişelerin merkezinde yer almaktadır. Benzer şekilde McCollough ve arkadaşları (2022), yapay zekânın “karanlık yüzüne” dikkat çekerek, bu teknolojilerin kötüye kullanım potansiyelini ve etik sonuçlarını tartışmaktadır. Ly-Le ve Le (2025) ise YZ destekli karar alma süreçlerinin, özellikle kriz iletişimi gibi hassas alanlarda, insan sezgisini ve empatisini dışlayarak öngörülemeyen negatif sonuçlar doğurabileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla, algoritmik söylemlerin yükselişi, halkla ilişkiler etiğini reaktif bir pozisyonundan proaktif ve eleştirel bir duruşa geçmeye zorlamaktadır (Ewing, 2023; Zhang, 2024). Örneğin, bir kriz anında hedef kitleye verilecek tepkinin bir algoritma tarafından belirlenmesi, insani empati, kültürel duyarlılık ve anlık bağlamsal muhakeme gibi unsurları dışlayarak onarılamaz itibar hasarlarına yol açabilir. Bu nedenle, YZ'nin halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi alanlardaki kullanımı, sürekli bir etik sorgulama ve sorumlu uygulama pratiği gerektirmektedir (Zhang, 2024). Swiatek ve Galloway (2022) ise algoritmik karar süreçlerinin iletişim uzmanlarının alan otoritesini erozyona uğrattığını; algoritmaların “karar verici aktörler” olarak konumlandığı bir düzende, etik sorumluluğun mekânsal olarak dağıldığını savunmaktadır. Bu durum, iletişim süreçlerinde insan merkezli değerlere dayalı reflekslerin yerini makine merkezli tahmin sistemlerinin almasıyla, halkla ilişkilerin özündeki ilişki kurma ve güven inşası işlevini ciddi biçimde tehdit etmektedir.

1.3. Profesyonelliğin Yeniden Tanımlanması: Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Sosyal Adalet

YZ'nin yükselişi, halkla ilişkiler profesyonelliğinin tanımını ve gerektirdiği yetkinlikleri temelden değiştirmektedir. Dong ve van den Berg'in (2025) uygulayıcı içgörülerine dayanan çalışması, profesyonellerin bir yandan YZ'nin getirdiği verimlilikten faydalanırken, diğer yandan mesleki etik standartlarını ve otonomilerini nasıl koruyacakları konusunda bir arayış içinde olduklarını göstermektedir. Bu yeni profesyonellik, artık sadece iletişim stratejisi geliştirmeyi değil, aynı zamanda kullanılan teknolojik araçların etik sonuçlarını denetlemeyi de içermektedir. Bu bağlamda, “şeffaflık” ve “hesap verebilirlik” kilit kavramlar olarak öne çıkmaktadır. Vujnovic ve arkadaşları (2025), YZ kullanımına ilişkin net düzenlemelerin ve etik çerçevelerin oluşturulmasının aciliyetini vurgulayarak, algoritmik sistemlerin “açıklanabilir”

olması gerektiğini savunmaktadır. Paydaşlar, kendilerine yönelik bir iletişimin veya bir kararın arkasında hangi algoritmik mantığın yattığını bilme hakkına sahip olmalıdır.

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA, 2025) gibi meslek örgütleri, bu ihtiyaca yanıt olarak, yapay zekânın etik kullanımına yönelik rehberler yayınlamaya başlamıştır. Bu rehberler, insan onuruna saygı, önyargıdan kaçınma, şeffaflık ve nihai kararlarda insan denetiminin muhafaza edilmesi gibi temel ilkeleri benimsemektedir. Ancak, bu ilkelerin en kritik meydan okumalarından biri, algoritmik önyargı ve ayrımcılık sorunudur. Yapay zekâ sistemleri, eğitildikleri verilerde mevcut olan toplumsal önyargıları (ırksal, cinsel, sınıfsal vb.) öğrenme ve bunları otomatikleştirilmiş kararlar aracılığıyla yeniden üreterek pekiştirme eğilimindedir (Swiatek vd., 2022).

Bu sorun, halkla ilişkiler için ciddi bir sosyal adalet meselesidir. Logan ve Waymer (2024), yapay zekâ, halkla ilişkiler ve ırk arasındaki karmaşık ilişkiyi inceleyerek, algoritmaların marjinalize edilmiş topluluklara yönelik stereotipleri nasıl güçlendirebileceğini ve onları kamusal söylemden daha da dışlayabileceğini göstermektedir. Logan ve Waymer (2024), YZ temelli halkla ilişkiler uygulamalarının toplumsal eşitsizlikleri yeniden üretme riskine dikkat çekmekte; algoritmaların şeffaf olmamasının kurumsal itibar açısından kritik sonuçlara yol açabileceğini belirtmektedir. Örneğin, bir paydaş haritalama aracı, tarihsel veri setlerindeki temsiliyet eksikliği nedeniyle belirli etnik kökenden gelen aktivist grupları “düşük etkili” olarak etiketleyebilir. Yim (2025) ise bu soruna karşı “çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık” (ÇEK) bilincine sahip bir halkla ilişkiler perspektifinden bir çözüm önermektedir. Bu yaklaşım, sadece sonuçları denetlemeyi değil, aynı zamanda YZ sistemlerinin tasarım ve eğitim süreçlerine ÇEK ilkelerini proaktif olarak dâhil etmeyi gerektirmektedir. Bu, kullanılan veri setlerinin çeşitliliğini sağlamaktan, algoritmaları düzenli olarak önyargı açısından denetlemeye kadar uzanan bir dizi sorumluluğu halkla ilişkiler profesyonelinin görev tanımına eklemektedir. Dolayısıyla iletişim profesyonelleri, bu yeni teknolojik çağda, yalnızca birer mesaj ileticisi değil, aynı zamanda algoritmik adaletin ve etik teknolojinin savunucuları ve bekçileri olma sorumluluğuyla karşı karşıyadır (Swiatek vd., 2022).

Bu doğrultuda, etik ikilemlerin önüne geçebilmek için mesleki çerçevelerin yeniden tanımlanması gerektiği savunulmaktadır. IPRA'nın (2025) yayınladığı küresel etik standartlar, YZ kullanımında şeffaflık, açıklama yapabilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerinin altını çizmektedir. Benzer şekilde, Vujnovic ve arkadaşları (2025), yasal düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle kurum içi etik protokollerin daha da önem kazandığını belirtmektedir. Cheng ve arkadaşları (2024) ise iletişim uzmanlarının çoğunun bu konularda belirsizlik yaşadığını ve mesleki eğitimin yetersiz kaldığını ortaya koymuştur.

1.4. Çıkarımlar ve Gelecek Perspektifi

YZ destekli halkla ilişkiler pratiği, potansiyel faydalarının yanı sıra etik ve mesleki açmazlar barındıran bir dönüşüm alanıdır. Gurney ve Maresh-Fuehrer (2025), YZ tarihinin yeniden yazılmasıyla birlikte halkla ilişkilerin epistemolojik temellerinin de sorgulanması gerektiğine işaret ederken; Pavlik (2023), özellikle medya eğitiminde “YZ ile birlikte çalışma” becerilerinin kazandırılmasının önemine vurgu yapmaktadır. Bu durum, Koçyiğit ve Küçükçivil'in (2021a) dijitalleşmenin halkla ilişkiler eğitiminde yeni yetkinlikler gerektirdiğine dair bulgularıyla örtüşmekte; aynı araştırmacıların pandemi sürecinde dijital pedagojinin aciliyetini ortaya koyan çalışması (2021b), bu dönüşümün aynı zamanda kriz koşullarına uyum kapasitesiyle de doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Liew (2021) ise bu süreci “bir yıkım mı, yoksa bir nimet mi?” sorusuyla kavramsallaştırmakta; halkla ilişkiler disiplininin geleceğine dair eleştirel bir sorgulama sunmaktadır.

Bu bağlamda, etik ilkelere dayalı, hesap verebilir ve şeffaf bir yapay zekâ uygulamasının halkla ilişkiler mesleğinin hem itibarsal hem de toplumsal sorumluluk boyutunu güçlendireceği açıktır. Ancak bunun için meslek örgütleri, akademi ve uygulayıcılar arasında sürekli bir etik

diyalog ve normatif mutabakat gereklidir. Koçyiğit ve Küçükcivil'in (2021a) vurguladığı üzere, dijital okuryazarlık ile etik duyarlılığın bütünleşik bir müfredata dâhil edilmesi şarttır. Öte yandan, pandemi deneyiminin (2021b) ortaya çıkardığı acil dijital adaptasyon ihtiyacı, YZ entegrasyonunun yalnızca stratejik değil, aynı zamanda krizlere dirençli bir perspektifle tasarlanması gerektiğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, YZ'nin halkla ilişkilerdeki rolüne dair tartışmalar, teknolojik, eğitimsel ve felsefi boyutların yanı sıra kriz yönetimi odaklı bir bakış açısıyla da ele alınmalıdır.

1.5. Tartışma Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, yapay zekâ destekli halkla ilişkilerin yalnızca araçsal bir dönüşüm değil, aynı zamanda normatif ve söylemsel bir yeniden yapılanma süreci olduğunu ortaya koymuştur. Literatür, yapay zekânın halkla ilişkiler disiplini yalnızca operasyonel düzeyde değil, aynı zamanda felsefi ve etik düzeyde de temelden sarsan bir güç olduğunu ortaya koymuştur. Literatür, YZ'nin “stratejik bir yıkım” (Panda vd., 2019) olarak getirdiği verimlilik ve otomasyon olanaklarının, mesleğin etik dokusunda ciddi yıpranmalara yol açma potansiyeli taşıdığını göstermektedir.

Tartışmanın merkezinde, iki farklı paradigmanın çatışması yer almaktadır: Bir yanda, halkla ilişkilerin Bowen (2008) tarafından idealize edilen, diyalog, empati ve müzakereye dayalı “kurumsal vicdan” rolü; diğer yanda ise yapay zekânın doğasında bulunan, ölçülebilirlik, rasyonellik ve sonuç odaklılık üzerine kurulu algoritmik mantık yer almaktadır. İncelenen literatür bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu çatışmanın halkla ilişkiler mesleğini “araçsal bir indirgemeye” (instrumentalist reduction) maruz bırakma riski taşıdığı görülmektedir. Yani, mesleğin toplumsal ve ilişkisel amaçları, algoritmaların ölçebildiği ve optimize edebildiği dar performans metriklerine (etkileşim oranları, erişim sayıları, duygu skorları vb.) indirgenmektedir. Bu durum, Bachmann'ın (2019) “ahlaki körlük” kavramının sadece anlık bir etik sapma olmadığını, mesleğin epistemolojisini, yani neyin “iyi” ve “başarılı” bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak kabul edildiğini değiştiren yapısal bir dönüşüm olduğunu göstermektedir. Başarı, etik uygunluktan ziyade algoritmik verimlilikle tanımlandığında, ahlaki muhakeme yetisi işlevsizleşmektedir.

Bu ahlaki körlüğün, tesadüfi bir yan ürün olmadığı, aksine Bourne'un (2019) işaret ettiği neoliberal ideolojiyle uyumlu ve elverişli bir zemin bulduğu iddia edilebilir. Sürekli büyüme, verimlilik ve yatırımın geri dönüşünü (ROI) kanıtlama baskısı altındaki bir mesleğin, kararlarını “objektif” ve “veri-odaklı” olarak sunan algoritmik sistemlere sığınması, ideolojik olarak rasyonelleştirilmiş bir kaçıştır. Bu noktada tartışma, halkla ilişkiler profesyonelinin rolünün yeniden tanımlanması gerektiği sonucuna varmaktadır. Dong ve van den Berg'in (2025) çalışmasında görülen uygulayıcıların yaşadığı gerilim, profesyonellerin bu yeni düzende sadece teknoloji kullanıcısı değil, aynı zamanda “etik arabulucu” olma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu, kullanılan YZ araçlarının yalnızca teknik performansını değil, aynı zamanda etik ve toplumsal sonuçlarını da denetleme sorumluluğu anlamına gelmektedir.

Dahası, tartışma, bulguların mesleki sınırları aşan toplumsal bir boyut taşıdığını göstermektedir. Logan ve Waymer (2024) ile Yim'in (2025) çalışmaları, algoritmik önyargının halkla ilişkiler aracılığıyla toplumsal eşitsizlikleri pekiştirebileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum, halkla ilişkiler etiğini, yalnızca dürüstlük ve şeffaflık gibi geleneksel ilkelere, sosyal adalet ve algoritmik eşitlik gibi daha geniş bir alana taşımaktadır. Dolayısıyla, halkla ilişkiler uygulayıcısı, sadece kurumunun itibarını değil, aynı zamanda kamusal alanda adaletin ve eşitliğin sağlanmasını da gözeten bir “algoritmik etik denetçisi” rolünü üstlenmek durumundadır. Bu, mesleğin toplumsal meşruiyetinin geleceği için hayati bir önem taşımaktadır. Bu tartışmalar ışığında, aşağıdaki sonuçlara ve önerilere ulaşılmaktadır:

Uygulamaya Yönelik Öneriler: Halkla ilişkiler profesyonelleri ve kurumları, teknolojiyi eleştirel bir mesafeye benimsemelidir. IPRA (2025) gibi meslek örgütlerinin yayınladığı etik

rehberlerin benimsenmesi önemli bir ilk adımdır; ancak bu rehberlerin, soyut ilkelerden kurumsal politikalara ve günlük iş akışlarına entegre edilen somut “etik denetim çerçevelerine” dönüştürülmesi gerekmektedir. Vujnovic ve arkadaşlarının (2025) vurguladığı “hesap verebilirlik ve şeffaflık” ilkesi, YZ kullanılan iletişim faaliyetlerinde bu durumun paydaşlara açıkça belirtilmesini ve olası bir algoritmik hatanın sorumluluğunun net bir şekilde üstlenilmesini zorunlu kılmalıdır. Öte yandan, algoritmik etki analizi ile PR kampanyalarında yapay zekâ kullanımı öncesi ve sonrası “etik etki değerlendirme raporları” zorunlu hale getirilmelidir. Çeşitlilik temelli veri politikası ile PR uygulamalarında kullanılan veri kaynakları, temsil adaletini gözetken standartlara göre yapılandırılmalıdır (Logan & Waymer, 2024; Yim, 2025). Ulusal ve uluslararası regülasyonlar ile IPRA’nın (2025) önerileri temel alınarak ülke bazlı ve çok taraflı düzenlemeler geliştirilmeli, profesyonel standartlar ortak bir etik zemine kavuşturulmalıdır. Hibrit karar modelleri ile de tam otomasyona dayalı karar sistemleri yerine, yapay zekâyla insan sezgisinin birlikte çalıştığı hibrit modeller teşvik edilmelidir (Dong & van den Berg, 2025).

Eğitime Yönelik Öneriler: Halkla ilişkiler eğitim müfredatları acilen güncellenmelidir. Geleceğin profesyonellerine yalnızca geleneksel iletişim becerileri kazandırmak yetersizdir. Müfredatlara, “eleştirel teknoloji okuryazarlığı,” “veri etiği,” “algoritmik sistemlerin temel mantığı” ve “etik felsefe” gibi dersler entegre edilmelidir. Öğrenciler, teknolojiye sadece bir araç olarak bakmak yerine, onun toplumsal ve ahlaki sonuçlarını sorgulayabilecek entelektüel donanıma sahip olarak mezun olmalıdır. Diğer yandan, etik içerikli yapay zekâ eğitimi ile PR eğitimi müfredatlarına etik kodlar, yapay zekâ önyargıları ve algoritmik hesap verebilirlik gibi içerikler eklenmelidir (McCollough vd., 2022; Ly-Le & Le, 2025).

Gelecek Araştırmalara Yönelik Öneriler: Bu alandaki bilgi birikimi henüz başlangıç aşamasındadır. YZ’nin halkla ilişkiler etiği üzerindeki uzun vadeli etkilerini inceleyen boylamsal çalışmalara ihtiyaç vardır. Farklı kültürel ve yasal bağlamlarda YZ kullanımının nasıl farklı etik ikilemler yarattığını ortaya koyan karşılaştırmalı analizler, küresel bir anlayış geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, halkla ilişkiler ajanslarının ve departmanlarının kolayca kullanabileceği pratik, uygulanabilir “etik YZ denetim araçları” ve “risk değerlendirme modelleri” geliştirmeye yönelik araştırmalar teşvik edilmelidir.

Sonuç olarak, yapay zekânın halkla ilişkiler alanındaki yükselişi, teknik ilerlemeyle sınırlı olmayan; etik, temsil ve kamusal sorumluluk gibi temel iletişim ilkelerini de yeniden tanımlayan bir süreçtir. Bu bağlamda, PR mesleğinin meşruiyetini sürdürebilmesi, teknolojik yetkinliğin yanında etik duyarlılıkla hareket etmesine bağlıdır. Aksi takdirde, algoritmik söylemler içinde meslek, kendi etik pusulasını kaybedebilir. Dahası, halkla ilişkiler mesleği bir yol ayrımındadır. İncelenen literatür, bu yol ayrımının, teknolojiyi reddetmek ile kayıtsızca benimsemek arasında olmadığını göstermektedir. Asıl tercih, iki farklı gelecek arasında yapılacaktır: Bir yanda, yapay zekânın verimlilik vaatlerine teslim olarak, ahlaki derinliğini ve toplumsal amacını yitirmiş, salt bir teknokratik optimizasyon fonksiyonuna dönüşmüş bir halkla ilişkiler; diğer yanda ise teknolojiyi bir araç olarak kullanırken, kendi etik ilkelerini ve “kurumsal vicdan” rolünü bir rehber olarak benimseyen, böylece yapay zekânın sorumlu ve insan odaklı bir şekilde gelişimine yön veren bir halkla ilişkiler. Mesleğin gelecekteki kimliği ve toplumdaki saygınlığı, bu tercihin hangi yönde yapılacağına bağlı olacaktır.

KAYNAKÇA

- Arief, N. N., & Gustomo, A. (2020). Analyzing the impact of big data and artificial intelligence on the communications profession: A case study on Public Relations (PR) Practitioners in Indonesia. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 10(3), 1066-1071.
- Bachmann, P. (2019). Public relations in liquid modernity: How big data and automation cause moral blindness. *Public Relations Inquiry*, 8(3), 319-331.

- Bourne, C. (2019). AI cheerleaders: Public relations, neoliberalism and artificial intelligence. *Public Relations Inquiry*, 8(2), 109-125.
- Bowen, S. A. (2008). A state of neglect: Public relations as 'corporate conscience' or ethics counsel. *Journal of Public Relations Research*, 20(3), 271-296.
- Buhmann, A., & White, C. L. (2022). Artificial Intelligence in Public Relations: Role and Implications, Lipschultz, J. H., Freberg, K. and Luttrell, R. (Ed.) *The Emerald Handbook of Computer-Mediated Communication and Social Media*, Emerald Publishing Limited, Leeds, (pp. 625-638). <https://doi.org/10.1108/978-1-80071-597-420221036>
- Cheng, I-H., Gower, K., & Lee, T. S. (2024). AI in PR: Survey reveals opportunities, concerns and ethical dilemmas. Penn State University. <https://pagecenter.psu.edu/blog/ai-in-pr-survey-reveals-opportunities-concerns-and-ethical-dilemmas>
- Dong, C., & van den Berg, M. (2025). Revisiting PR professionalism and ethics in the generative AI era through PR practitioners' insights. *Public Relations Review*, 51(3), <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2025.102582>
- Ewing, E. M. (2023). Navigating ethical implications for AI-driven PR practice. Public Relations Society of America. (PRSA). <https://www.prsa.org/article/navigating-ethical-implications-for-ai-driven-pr-practice>
- Gurney, D., & Maresh-Fuehrer, M. (2025). Generating AI Past and Futures, Doing Public Relations in the Present. In *Public Relations and the Rise of AI* (pp. 213-226). Routledge.
- IPRA (2025). Ethical standards and guidelines for the use of artificial intelligence in public relations. International Public Relations Association. (IPRA). https://www.ipra.org/static/media/uploads/blog/2025/ipra_gold_paper_19.pdf
- Koçyiğit, M. (2018). Dijital çağın iletişim sanatı: Transmedya hikâyeciliği ve dijital halkla ilişkiler. E. Aktan (Ed.), *Halkla İlişkilerden Reklama, Sosyal Medyadan Turizme: Transmedya Hikâyeciliği* (ss. 217-254) içinde. Literatürk Yayınları.
- Koçyiğit, M., & Küçükçivil, B. (2021a). The effect of digitalization process on public relations education: a research on academics. *Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi*(37), 310-328. <https://doi.org/10.17829/turcom.858168>
- Koçyiğit, M., & Küçükçivil, B. (2021b). Covid-19 Pandemi Sürecinde Halkla İlişkiler Eğitiminde Dijitalleşme. *Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*(36), 326-349. <https://doi.org/10.31123/akil.988597>
- Koçyiğit, A., & Koçyiğit, M. (2023). Dijital çağda sosyal medyada dezenformasyonla mücadele. A. B. Darı (Ed.), *Dijital Çağda Medya Araştırmaları* (ss. 177-207) içinde. Paradigma Akademi Yayınları.
- Logan, N., & Waymer, D. (2024). Navigating artificial intelligence, public relations and race. *Journal of Public Relations Research*, 36(4), 283-299.
- Liew, F. E. E. (2021). Artificial intelligence disruption in public relations: A blessing or a challenge? *Journal of Digital Marketing and Communication*, 1(1), 24-28.
- Ly-Le, T. M., & Le, V. T. (2025). Ethical Implications of AI-Aided Decision-Making in Public Relations. In Vaih-Baur, C., Mathauer, V., von Gamm, El., Pietzcker, D. (eds) *KI in Medien, Kommunikation und Marketing* (pp. 323-334). Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-46344-1_22
- McCollough, C. J., Wallace, A. A., & Luttrell, R. (2022). Artificial intelligence: The dark side, ethics, and implications. In *The emerald handbook of computer-mediated communication and social media* (pp. 671-684). Emerald Publishing Limited.
- Panda, G., Upadhyay, A. K., & Khandelwal, K. (2019). Artificial intelligence: A strategic disruption in public relations. *Journal of Creative Communications*, 14(3), 196-213.

- Pavlik, J. V. (2023). Collaborating with ChatGPT: Considering the implications of generative artificial intelligence for journalism and media education. *Journalism & mass communication educator*, 78(1), 84-93.
- Swiatek, L., Galloway, C., Vujnovic, M., & Kruckeberg, D. (2022). Artificial intelligence and changing ethical landscapes in social media and computer-mediated communication: considering the role of communication professionals. In *The Emerald handbook of computer-mediated communication and social media* (pp. 653-670). Emerald Publishing Limited.
- Swiatek, L., & Galloway, C. (2022). Artificial intelligence and public relations: Growing opportunities, questions, and concerns. In *The Routledge companion to public relations* (pp. 352-362). Routledge.
- Vujnovic, M., Kruckeberg, D., Swiatek, L., & Galloway, C. (2025). AI Regulation and Ethical Considerations Surrounding the use of Artificial Intelligence in PR: The Need for Transparency and Accountability. In *Public Relations and the Rise of AI* (pp. 77-93). Routledge.
- Yim, M. C. (2025). Unpacking AI Discrimination from a DEI-Conscious PR Perspective. In *Public Relations and the Rise of AI* (pp. 37-52). Routledge.
- Zhang, Y. (2024). Ethical considerations and practice of artificial intelligence in the field of public relations and advertising. Clausius Scientific Press. https://www.clausiuspress.com/assets/default/article/2024/02/18/article_1708259237.pdf

**DİJİTAL SESSİZLİK: SOSYAL MEDYADA KURUMSAL SUSKUNLUĞUN
İLETİŞİMSEL SONUÇLARI**
DIGITAL SILENCE: THE COMMUNICATIVE CONSEQUENCES OF CORPORATE
SILENCE ON SOCIAL MEDIA

Büşra KÜÇÜKCİVİL

Dr. Öğretim Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, ORCID: 0000-0001-6719-8160

Murat KOÇYİĞİT

Prof. Dr. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim
Bölümü, ORCID: 0000-0002-2250-415X

ÖZET

Dijital çağda kurumların iletişimsel görünürlüğü, yalnızca söyledikleriyle değil, aynı zamanda ne zaman ve neden sustuklarıyla da şekillenmektedir. Özellikle sosyal medya platformlarında krizler, toplumsal olaylar ve duygusal hassasiyetler karşısında kurumsal sessizlik, giderek daha fazla dikkat çeken bir strateji veya zaaf olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda dijital sessizlik, kurumların dijital kamusal alanda bilinçli ya da zorunlu olarak sessiz kalmalarıyla ortaya çıkan, çok boyutlu ve çoğu zaman paradoksal bir iletişim biçimi olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sosyal medya çağında giderek daha fazla görünürlük kazanan kurumsal suskunluk olgusunu, iletişimsel sonuçları bağlamında kuramsal ve kavramsal düzeyde tartışmaktır. Dijital sessizlik kavramı, kurumsal iletişim pratiklerinde söylemsel boşluklar, stratejik kaçınma biçimleri ve etik sorumluluk ekseninde değerlendirilmektedir. Kavramsal düzlemde ise, sessizlik biçimleri, tepkisel suskunluk, stratejik kaçınma ve etik gerekçelendirme gibi boyutlarla ele alınmakta; bu sessizlik biçimlerinin dijital etkileşim, kurumsal itibar, kriz yönetimi ve hedef kitle algısı üzerindeki olası etkileri çok yönlü olarak analiz edilmektedir. Çalışmanın kapsamı, sosyal medya bağlamında dijital sessizliğin söylemsel, stratejik ve normatif yönlerine odaklanmaktadır. Bu sınırlılık, çalışmanın teorik derinliğini artırmak ve kavramın çok katmanlı yapısını açığa çıkarmak amacıyla tercih edilmiştir. Elde edilen kuramsal çözümlemeler, dijital suskunluğun tek biçimli olmadığını; stratejik sessizlik, tepkisel çekilme ve etik mesafe gibi alt kategorilere ayrıldığını ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, dijital sessizlik yalnızca bir eylemsizlik biçimi değil, anlam üreten, stratejik boyutlar taşıyan aktif bir iletişim pratiğidir. Bu çalışma, sessizliğin dijital bağlamda yeterince kavramsallaştırılmamış yönlerine odaklanarak, onu pasif bir kaçınma biçiminden ziyade bağlamsal, zamanlamaya duyarlı ve anlam katmanlarıyla yüklü bir strateji olarak ele almaktadır. Sessizliğin düşünülmeden uygulanması kurumsal itibar ve güven açısından riskler barındırmaktadır. Ayrıca kurumlar, suskunluğu yalnızca bir kaçınma biçimi olarak değil; şeffaflık, sorumluluk ve iletişimsel farkındalıkla bütünleşen çok boyutlu bir iletişim tercihi olarak yeniden ele almalıdır. Bu doğrultuda, iletişim profesyonellerinin yalnızca neyin, nasıl ve ne zaman söyleneceğine değil; aynı zamanda ne zaman ve hangi gerekçelerle susulacağına ilişkin de açık ve tutarlı normatif çerçeveler geliştirmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Sessizlik, Kurumsal İletişim, Stratejik Sessizlik, Ağ Kamusalılığı, Kurumsal Sessizlik

ABSTRACT

In the digital age, organizations' communicative visibility is shaped not only by what they say but equally by when and why they choose silence. Particularly on social media platforms, corporate silence during crises, social events, and emotionally sensitive situations is

increasingly perceived as either a strategic choice or a vulnerability. Within this context, digital silence emerges as a multidimensional and often paradoxical communication phenomenon - occurring when organizations consciously or compulsorily remain silent in the digital public sphere. This study aims to theoretically and conceptually examine the increasingly visible phenomenon of corporate silence in the social media era through its communicative consequences. The concept of digital silence is analyzed through discursive gaps in corporate communication practices, strategic avoidance patterns, and ethical responsibility frameworks. At the conceptual level, silence manifests in reactive muteness, strategic avoidance, and ethical justification dimensions, with their multifaceted impacts on digital engagement, corporate reputation, crisis management, and audience perception being thoroughly analyzed. The study focuses specifically on the discursive, strategic, and normative aspects of digital silence within social media contexts. This deliberate scope limitation enhances theoretical depth while revealing the concept's multilayered nature. Theoretical analysis demonstrates that digital silence is not monolithic, but rather comprises subcategories including strategic silence, reactive withdrawal, and ethical distancing. The findings reveal that digital silence constitutes not merely inaction, but an active communication practice that generates meaning and carries strategic dimensions. By focusing on under-conceptualized aspects of silence in digital contexts, this study reframes it not as passive avoidance but as a contextual, temporally-sensitive strategy laden with meaning. Thoughtless implementation of silence poses risks to corporate reputation and trust. Moreover, organizations must reconceptualize silence not simply as avoidance, but as a multidimensional communication choice integrating transparency, accountability, and communicative awareness. Consequently, communication professionals must develop clear normative frameworks addressing not only what, how, and when to communicate, but equally when and why to remain silent - establishing coherent guidelines for strategic silence as an integral component of organizational communication.

Keywords: Digital Silence, Corporate Communication, Strategic Silence, Networked Public Sphere, Corporate Silence

GİRİŞ

İçinde bulunduğumuz dijital çağ, enformasyonun üretim, dağıtım ve tüketim biçimlerini geri dönülmez bir şekilde dönüştürerek, kurumsal iletişim pratikleri için hem yeni fırsatlar hem de benzeri görülmemiş zorluklar sunmaktadır. Sosyal medya platformları, geleneksel medyanın tek yönlü iletişim modelini yıkarak, markalar ve paydaşları arasında anlık, diyalogik ve çok sesli etkileşimlerin yaşandığı dinamik kamusal arenalara dönüşmüştür. Bu yeni ekosistem, boyd'un (2010) ifadesiyle, kendine has kalıcılık, görünürlük ve yayılma dinamiklerine sahip “ağa bağlı kamusalılıklar” (networked publics) yaratmıştır. Bu kamusalılıklarda kurumlar, artık yalnızca kendi kontrol ettikleri mesajların pasif alıcılarına seslenen aktörler değil, sürekli bir gözetim ve beklenti baskısı altında faaliyet gösteren, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle sınanan sosyal varlıklardır. Dolayısıyla, bir kurumun dijital alandaki varlığı, yalnızca paylaştığı içeriklerle değil, aynı zamanda sustuğu, yanıtsız bıraktığı veya görmezden geldiği konularla da şekillenmektedir. Bu durum, iletişim alanında çoğu zaman bir yoksunluk veya başarısızlık olarak kodlanan “sessizlik” olgusunu, stratejik bir analiz nesnesi haline getirmektedir.

Bu çalışma, sosyal medyanın hiper-bağlantılı ve beklenti odaklı ortamında, kurumların belirli krizler, toplumsal olaylar veya paydaş talepleri karşısında bilinçli olarak sessiz kalmayı tercih etmesi olarak tanımlanan “dijital sessizlik” olgusunu ve bu stratejinin iletişimsel sonuçlarını temel problem olarak ele almaktadır. Geleneksel kriz iletişimi paradigmaları, kurumsal itibarın korunması için proaktif ve stratejik konuşma eylemlerini merkeze almaktadır (Coombs, 2007). Ancak, dijital çağın getirdiği enformasyon enflasyonu, kutuplaşma ve “çevrimiçi ateş fırtınaları” (online firestorms) gibi riskler (Qu vd., 2023), kurumları bazen sessiz kalmanın daha güvenli bir seçenek olup olmadığını değerlendirmeye itmektedir. Bu

noktada, örgütsel çalışmalarda içsel bir patoloji olarak görülen “örgütsel sessizlik” (Morrison & Milliken, 2000) ile halkla ilişkilerde kasıtlı bir eylem olarak değerlendirilen “stratejik suskunluk” (Dimitrov, 2017) arasındaki ayrım kritikleşmektedir. İncelenen temel problem, bu stratejik suskunluğun dijital kamusal alanda nasıl bir anlam kazandığı, paydaşlar tarafından nasıl deşifre edildiği ve kurumsal itibar üzerinde ne tür öngörülebilir veya öngörülemez sonuçlar doğurduğudur.

Dijital sessizlik probleminin incelenmesi, teorik ve pratik açılardan çoklu gerekçelere dayanmaktadır. Birincisi, kurumsal itibarın, bir organizasyonun en değerli stratejik varlıklarından biri olmasıdır (Dowling, 2002). Sosyal medya, bu itibarın inşa edilebildiği kadar kolayca ve hızla yıkılabileceği bir alan sunmaktadır. Kurumsal sessizlik, bu kırılgan ortamda nötr bir eylem değildir; aksine, paydaşlar tarafından bir zafiyet, ilgisizlik, suçluluk veya kibir göstergesi olarak yorumlanma potansiyeli taşıyan, anlam yüklü bir iletişimsel eylemdir. Nitekim yakın tarihli araştırmalar, kurumların özellikle önemli toplumsal meseleler karşısındaki sessizliğinin, tüketiciler nezdinde maliyetli negatif tepkilere yol açtığını ampirik olarak ortaya koymaktadır (Qin vd., 2025). Dolayısıyla, sessizliğin itibar üzerindeki potansiyel tahribatını anlamak, kurumlar için hayati bir önem taşımaktadır.

İkincisi, sessizliğin yalnızca kurumu değil, aynı zamanda kamusal tartışmanın genel seyrini de etkileme potansiyelidir. Noelle-Neumann'ın (1974) klasik “Sessizlik Sarmalı” teorisi, bireylerin izolasyon korkusuyla hâkim görüşe aykırı fikirlerini ifade etmekten kaçındığını öne sürmektedir. Sosyal medyada bu sarmalın işlediğine dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır (Hampton vd., 2014). Önemli bir ekonomik ve sosyal güce sahip olan bir kurumun belirli bir konuda sessiz kalması, o konudaki hâkim görüşün ne olduğuna dair güçlü bir sinyal verebilmektedir. Bu durum, kurumun tutumunu bekleyen diğer birey ve kurumları da sessizliğe iterek, belirli fikirlerin kamusal alandan dışlanmasına ve tartışmanın seyrinin manipüle edilmesine neden olabilir. Bu nedenle, bir kurumun sessizliği sadece bir halkla ilişkiler tercihi değil (Koçyiğit, 2018), aynı zamanda kamusal söylemi şekillendiren sosyo-politik bir eylemdir.

Bu bağlamda mevcut çalışma, dijital sessizliğin muğlak ve riskli doğasını aydınlatma ihtiyacından doğmaktadır. Kurumların sosyal medyadaki sessizliğinin ne zaman stratejik bir ustalık, ne zaman ise maliyetli bir hata olarak sonuçlandığını belirleyen faktörleri anlamak, hem akademik literatüre katkı sunacak hem de iletişim profesyonellerine kritik içgörüler sağlayacaktır. Bu doğrultuda çalışma, “Bir kurumun sosyal medyadaki sessizliği, paydaşlar tarafından nasıl yorumlanır ve bu yorumlar kurumsal itibar ile kamusal tartışma üzerinde ne gibi sonuçlar doğurur?” ana sorusuna yanıt aramayı amaçlamaktadır.

1. Literatür İncelemesi

1. 1. Kurumsal İtibar ve Kriz İletişimi: Dijital Kamusal Alanda Varlığın Değeri

Modern toplumda iletişim teknolojilerinin evrimi, kamusal alanın doğasını ve bu alandaki etkileşim biçimlerini köklü bir dönüşüme uğratmıştır. Özellikle Web 2.0 teknolojilerinin (Koçyiğit & Koçyiğit, 2018) yükselişiyle birlikte sosyal medya platformları, bireylerin ve kurumların kendilerini ifade ettikleri, tartıştıkları ve kolektif kanaat oluşturdıkları merkezi arenalar haline gelmiştir. Habermas'ın (1989) klasik kamusal alan teorisinin modern bir yansıması olarak görülebilecek bu “ağa bağlı kamusal alanlar” (networked publics), kendine özgü olanakları (affordances), dinamikleri ve çıkarımları olan yeni bir sosyo-teknik yapı sunmaktadır (boyd, 2010). Bu dijital kamusal alanda kurumlar, paydaşlarıyla diyalog kurma, marka imajını yönetme ve kriz anlarında itibarını koruma gibi kritik iletişimsel zorunluluklarla karşı karşıyadır. Bu bağlamda, kurumsal iletişimin sadece ne söylediği değil, aynı zamanda ne söylemediği, yani sessizliği de stratejik bir önem kazanmıştır.

Kurumsal itibar, bir organizasyonun en değerli maddi olmayan varlıklarından biri olarak kabul edilmektedir (Dowling, 2002). Paydaşların zihnindeki kolektif algıların bir yansıması olan itibar, sadece finansal performansı değil, aynı zamanda müşteri sadakati, yetenekli

çalışanları çekme ve elde tutma kapasitesi gibi birçok kritik başarı faktörünü de doğrudan etkilemektedir (Carmeli & Tishler, 2005). Bu denli değerli bir varlığın yönetimi ve korunması, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim disiplinlerinin temel misyonunu oluşturmaktadır. Özellikle dijital çağda, online kurumsal itibar yönetimi, kurumların sürdürülebilirliği için hayati bir fonksiyona dönüşmüştür (Koçyiğit, 2017).

Kurumsal itibarın en çok tehdit altında olduğu anlar ise krizlerdir. Bir kriz, organizasyonun itibarına, operasyonlarına ve finansal istikrarına yönelik beklenmedik ve potansiyel olarak yıkıcı bir olay olarak tanımlanmaktadır. Kriz anlarında kurumların sergileyeceği iletişimsel tepkiler, krizin itibar üzerindeki hasarını yönetmede belirleyici bir rol oynamaktadır. Coombs (1995, 2006, 2007), Durumsal Kriz İletişimi Teorisi (Situational Crisis Communication Theory - SCCT) ile kriz durumunun niteliğine ve kurumun sorumluluk düzeyine göre seçilmesi gereken uygun kriz müdahale stratejilerini sistemli bir çerçeveye oturtmuştur. Bu stratejiler, inkârdan taviz vermeye ve tam özüre kadar geniş bir yelpazeyi kapsamakta ve temel amaç, itibar sermayesini korumaktır (Coombs, 2006).

Negatif kamusalılık (negative publicity) durumlarında tüketici tepkileri, kurumun mevcut itibarı, sergilediği iletişimsel yanıt ve krize yönelik algılanan sorumluluğu gibi faktörlerden önemli ölçüde etkilenmektedir (Dean, 2004). Saygın bir kurumsal geçmiş, kriz anlarında bir tampon görevi görebilirken, etkisiz veya yanlış bir iletişim stratejisi bu tamponu dahi eritebilir. Benzer şekilde, tüketicilerin bir markaya olan bağlılık düzeyi, negatif bilgilere verdikleri tepkileri ılımlaştıran önemli bir faktördür (Ahluwalia vd., 2000). Bu bulgular, kriz anlarında kurumların sessiz kalmak yerine proaktif ve stratejik bir iletişim benimsemesinin önemine işaret ederken, aynı zamanda sessizliğin kendisinin de potansiyel bir stratejik seçenek olarak değerlendirilmesi gerektiği sorusunu gündeme getirmektedir.

1. 2. Örgütsel Sessizlikten Stratejik Suskunluğa: Bir İletişim Aracı Olarak Sessizlik

Sessizlik, iletişim literatüründe uzun süre iletişimsizlik veya bir başarısızlık olarak kodlanmıştır. Özellikle yönetim ve organizasyon alanında, Morrison ve Milliken (2000) tarafından kavramsallaştırılan “örgütsel sessizlik” (organizational silence), çalışanların işle ilgili önemli konular hakkındaki görüşlerini ve endişelerini kasıtlı olarak sakladıkları kolektif bir olguyu ifade etmektedir. Bu tür bir sessizlik, genellikle örgütsel değişimin ve gelişimin önünde bir engel olarak görülür ve korku, etkisizlik algısı gibi faktörlerden beslenir.

Ancak halkla ilişkiler ve stratejik iletişim perspektifinden bakıldığında sessizlik, her zaman bir yoksunluk veya başarısızlık anlamına gelmez. Dimitrov (2017), sessizliğin kasıtlı, amaçlı ve stratejik bir iletişim biçimi olabileceğini savunarak “stratejik sessizlik” (strategic silence) kavramını öne sürmüştür. Bu yaklaşıma göre sessizlik, dolaylı bir iletişim aracı olarak mesajları iletebilir, zaman kazanma imkânı sunabilir veya gereksiz bir çatışmadan kaçınmayı sağlayabilir. Pang ve arkadaşları (2022) da bu fikri geliştirerek, kriz iletişiminde stratejik sessizliğin kullanımını ve gerekçelerini derinlemesine incelemişlerdir. Onlara göre sessizlik, krizin belirsizliği yüksek olduğunda, kurumun söyleyecek anlamlı bir şeyi olmadığı veya konuşmanın durumu daha da kötüleştireceği öngörüldüğünde bilinçli bir tercih olabilir. Hatta Parke ve arkadaşları (2022), stratejik sessizliğin, doğru zamanda ve doğru şekilde kullanıldığında, daha sonra ifade edilecek olan sese (employee voice) daha fazla değer ve dikkat atfedilmesini sağlayabildiğini ortaya koyarak, sessizliğin pozitif sonuçlarına dikkat çekmişlerdir.

Bununla birlikte, kurumsal sessizliğin maliyetli olabileceğine dair güçlü kanıtlar da mevcuttur. Özellikle toplumsal meseleler (social issues) söz konusu olduğunda, kurumların sessiz kalması tüketiciler ve kamuoyu tarafından olumsuz karşılanabilmekte ve bu durum marka değerine zarar verebilmektedir (Koçyiğit & Küçükcivil, 2018; Qin vd., 2025). Benzer şekilde, Qu ve arkadaşları (2023) tarafından yürütülen bir çalışma, Twitter'daki online "ateş fırtınaları" (firestorms) sırasında sessiz kalmanın her zaman altın bir kural olmadığını, duruma

göre farklı iletişim stratejilerinin daha etkili olabileceğini göstermiştir. Bu durum, kurumsal sessizliğin bağlama, konuya ve paydaş beklentilerine son derece duyarlı, riskli bir strateji olduğunu ortaya koymaktadır.

1. 3. Sosyal Medya Ortamında Sessizlik Sarmalı: Algoritmalar ve Platform Dinamikleri

Kurumsal sessizliğin iletişimsel sonuçlarını tam olarak anlayabilmek için, bu sessizliğin vuku bulduğu modern kamusal alanın, yani sosyal medyanın yapısal özelliklerini ve psikolojik dinamiklerini de analiz etmek zorunludur. Bu noktada, Noelle-Neumann'ın (1974) klasik "Sessizlik Sarmalı" (Spiral of Silence) teorisi, dijital bağlama uyarlanarak güçlü bir açıklayıcı çerçeve sunmaktadır. Teoriye göre bireyler, sosyal izolasyon korkusuyla, kendi görüşlerinin kamusal alandaki hâkim görüşe aykırı olduğunu düşündüklerinde sessiz kalma eğilimi gösterirler. Bu durum, hâkim olduğu varsayılan görüşün daha da güçlenmesine, azınlık görüşlerinin ise giderek daha fazla sessizliğe gömülmesine yol açan bir sarmal yaratmaktadır. Geleneksel olarak kitle iletişim araçlarının kamuoyu algısı üzerindeki etkisini modelleyen bu teori, sosyal medyanın yükselişiyle yeni bir araştırma sahası bulmuştur. Pew Araştırma Merkezi tarafından yürütülen kapsamlı bir çalışma, insanların önemli politik konularda, sosyal medyada yüz yüze ortamlara kıyasla daha az konuşma eğiliminde olduğunu ortaya koyarak, sosyal medyanın da bir "sessizlik sarmalı" dinamiği yaratabildiğini göstermiştir (Hampton vd., 2014). Gearhart ve Zhang (2015) ile Hopkins (2015) tarafından yapılan çalışmalar da benzer şekilde teorinin dijital ortamlardaki geçerliliğini ve etkilerini desteklemiştir.

Sosyal medyadaki sessizlik sarmalını geleneksel medyadan ayıran temel unsurlar, platformların teknolojik mimarisi ve algoritmik yapısıdır. Treem ve Leonardi (2013), sosyal medya platformlarının “görünürlük” (visibility), “kalıcılık” (persistence), “düzenlenebilirlik” (editability) ve “ilişkilendirilebilirlik” (association) gibi temel olanaklara (affordances) sahip olduğunu belirtmektedir. Bu olanaklar, ifade edilen görüşlerin daha geniş kitlelere yayılmasına, kalıcı hale gelmesine ve bireyin sosyal ağıyla ilişkilendirilmesine neden olarak, sosyal izolasyon korkusunu ve dolayısıyla sessiz kalma baskısını artırabilir. Nitekim Oz ve arkadaşları (2024), Facebook ve Twitter gibi farklı platformların algılanan olanaklarının, kullanıcıların fikir ifade etme davranışlarını nasıl farklı şekillerde etkilediğini ve sessizlik sarmalını nasıl tetikleyebildiğini ampirik olarak göstermiştir.

Dahası, modern sosyal medya deneyimi, algoritmalar tarafından yoğun bir şekilde şekillendirilmektedir. Cheong ve arkadaşları (2022), algoritma güdümlü içerik ortamlarında sessizlik sarmalının nasıl işlediğine dair yeni bir kavramsal çerçeve sunmuşlardır. Algoritmalar, kullanıcılara sürekli olarak kendi görüşlerini destekleyen içerikleri sunarak “filtre balonları” yaratabilir ve kamuoyunun gerçekte ne düşündüğüne dair hatalı bir algı oluşturabilir. Bu durum, hem bireylerin hem de kurumların, hâkim görüşü yanlış yorumlayarak stratejik hatalar yapmasına neden olabilir. Ayrıca, sosyal botlar gibi otonom ajanların varlığı, belirli bir görüşü yapay olarak popüler göstererek kamuoyu algısını manipüle edebilir ve kriz anlarında iletişim ortamını daha da karmaşık hale getirebilir (Brachten vd., 2018).

1.4. Tartışma Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, sosyal medyada kurumsal sessizliğin çok katmanlı ve karmaşık bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır. Kurumsal itibarın korunması (Dowling, 2002; Carmeli & Tishler, 2005) ve krizlerin yönetilmesi (Coombs, 2007) gibi temel halkla ilişkiler sorunları, dijital kamusal alanda (boyd, 2010; Koçyiğit, 2017) yeni bir boyut kazanmıştır. Bir yandan örgütsel bir patoloji olarak görülen sessizlik (Morrison & Milliken, 2000), diğer yandan bilinçli bir iletişim aracı olan "stratejik suskunluk" (Dimitrov, 2017; Pang vd., 2022) olarak kavramsallaştırılmaktadır. Ancak bu stratejinin başarısı, sosyal medyanın teknolojik olanakları (Treem & Leonardi, 2013; Oz vd., 2024), algoritmik yapısı (Cheong vd., 2022) ve Sessizlik Sarmalı gibi psikososyal dinamikleri (Noelle-Neumann, 1974; Hampton vd., 2014) tarafından

derinden etkilenmektedir. Bir kurumun sessizliği, paydaşlar tarafından bir zafiyet, suçluluk ikrarı (Qin vd., 2025) veya tam tersine bir bilgelik ve stratejik sabır (Parke vd., 2022) olarak yorumlanabilir. Bu yorumlamayı belirleyen temel faktörler; krizin türü, kurumun itibarı (Dean, 2004), paydaşların bağlılığı (Ahluwalia vd., 2000) ve en önemlisi, sessizliğin sergilendiği dijital bağlamın kendisidir. Dolayısıyla, “dijital sessizliğin” iletişimsel sonuçlarını anlamak, kurumların sosyal medya çağında itibarlarını etkin bir şekilde yönetebilmeleri için kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışma, tam da bu kesişim noktasında durarak, kurumsal sessizliğin sosyal medyadaki tezahürlerini ve neticelerini derinlemesine inceleme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın teorik zeminini oluşturan literatür, dijital çağda kurumsal iletişimin yeni ve karmaşık bir gerçeklikle yüzleştğini ortaya koymaktadır. Sosyal medyanın “ağa bağlı kamusalıklar” (boyd, 2010) olarak yükselişi, kurumları sürekli bir diyalog ve şeffaflık beklentisiyle karşı karşıya bırakırken, “dijital sessizlik” olgusunu da kritik bir inceleme nesnesi haline getirmiştir.

Çalışmanın temel tartışma noktası, dijital ortamda kurumsal sessizliğin, pasif bir eylemsizlik durumundan ziyade, paydaşlar tarafından aktif olarak yorumlanan ve anlam atfedilen, risk yüklü bir iletişimsel eylem olduğunu göstermektedir. Bu durum, halkla ilişkilerde kasıtlı bir taktik olarak değerlendirilen “stratejik suskunluk” (Dimitrov, 2017; Pang vd., 2022) kavramının dijital ortamdaki sınırlarını ve tehlikelerini ortaya koymaktadır. Bir kurum, belirsizliği yönetmek veya hukuki risklerden kaçınmak gibi rasyonel gerekçelerle sessiz kalmayı tercih edebilir. Ancak bulgular, bu stratejik niyetin, sosyal medyanın kontrol edilemeyen doğası içinde büyük ölçüde anlamını yitirdiğini ima etmektedir. Sosyal medyanın görünürlük, kalıcılık ve yayılma gibi teknolojik olanakları (Treem & Leonardi, 2013), kurumsal sessizliğin yarattığı iletişimsel boşluğun, kurumun kontrolü dışında, paydaşların spekülasyonları, eleştirileri, rakip söylemleri ve hatta dezenformasyon ile hızla doldurulduğunu göstermektedir (Koçyiğit & Koçyiğit, 2023). Dolayısıyla, kurumun stratejik olarak “sessiz kalma” niyeti, paydaşlar tarafından “yanıt verememe”, “suçluluğu kabul etme” veya “toplumsal duyarsızlık” olarak tercüme edilmekte ve bu durum, Qin ve arkadaşlarının (2025) da işaret ettiği gibi, kurum için son derece “maliyetli” itibar kayıplarına yol açmaktadır.

Bu çalışmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli tartışma noktası, dijital sessizliğin, Noelle-Neumann'ın (1974) Sessizlik Sarmalı teorisi için bir tetikleyici olarak işlev görebilmesidir. Literatür, genellikle bireylerin kamuoyu baskısıyla sessizleşmesine odaklanırken (Hampton vd., 2014), bu çalışma, güçlü bir kurumsal aktörün sessizliğinin sarmalı nasıl tersinden veya farklı bir düzeyde başlatabileceğine işaret etmektedir. Özellikle hassas toplumsal konularda, kamuoyunun gözünün üzerinde olduğu bir kurumun sessiz kalması, adeta “hâkim görüşün belirsizliği” veya “güçlünün tarafsızlığı” gibi bir algı yaratarak, o konuda fikir beyan etmeyi düşünen (özellikle kurumu destekleme potansiyeli olan) diğer birey ve gruplar için caydırıcı bir etki yaratabilir. Kurumun liderlik göstermemesi, kendi paydaşlarının ve destekçilerinin de sesini kışmasına, böylece karşıt veya eleştirel seslerin orantısız bir şekilde daha baskın görünmesine neden olabilir. Bu durum, kurumun sessiz kalarak kaçınmaya çalıştığı krizin, tam da bu sessizlik nedeniyle daha da derinleştiği paradoksal bir sonuç doğurmaktadır. Ayrıca, bulgular, dijital ortamın sadece insan aktörlerden oluşmadığı gerçeğini de kurumsal stratejiler açısından kritik bir yere koymaktadır. Algoritmik içerik kürasyonu (Cheong vd., 2022) ve otonom sosyal botların (Brachten vd., 2018) varlığı, sessizliğin sonuçlarını daha da öngörülemez kılmaktadır. Bir kurumun sessizliği sırasında dolaşıma giren negatif bir söylem, algoritmalar tarafından hızla yayılarak bir “çevrimiçi ateş fırtınasına” (Qu vd., 2023) dönüşebilir veya sosyal botlar tarafından organize bir şekilde gündemde tutularak yapay bir kamuoyu baskısı oluşturulabilir. Bu teknolojik katman, stratejik sessizliğin rasyonel hesaplamalarını boşa çıkaran ve kontrolü neredeyse imkânsız hale getiren kaotik bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, Durumsal Kriz İletişimi Teorisi (Coombs, 2007) gibi klasik kriz yönetimi modellerinin, kriz müdahale stratejileri arasına sessizliği eklerken, bu

teknolojik ve sosyo-psikolojik dinamiklerin yarattığı riskleri de hesaba katacak şekilde güncellenmesi gerektiği açıktır.

Sonuç olarak, bu çalışma, dijital çağda “sessizliğin altın olduğu” yönündeki geleneksel bilgeliğin geçerliliğini yitirdiğini, hatta tehlikeli bir yanılgıya dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Dijital kamusal alanda kurumsal sessizlik, bir yokluk veya hiçlik değil; anlamı, paydaşlar tarafından atanan, çoğunlukla negatif ve maliyetli sonuçlar doğuran, görünür bir eylemdir. Kurumlar, konuşmanın risklerini hesaplarken, artık sessiz kalmanın çok daha büyük ve kontrol edilemez riskler barındırdığını kabul etmek zorundadır. Dijital alanda bir kurum için belki de en temel gerçek şudur: “Yorum yok” diye bir seçenek yoktur; yalnızca ağa bağlı kamunun sizin sessizliğinize atfedeceği yorum vardır.

İlgili tartışmalar ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda, hem gelecek akademik çalışmalar hem de iletişim profesyonelleri için şu öneriler geliştirilmiştir:

Teorik ve Akademik Öneriler:

Başta Durumsal Kriz İletişimi Teorisi (SCCT) olmak üzere mevcut kriz iletişimi modelleri, “dijital sessizliği” pasif bir durum yerine, kendine özgü risk profili ve potansiyel sonuçları olan aktif bir stratejik seçenek olarak teorik çerçevelerine entegre etmelidir.

Gelecek çalışmalar, kurumsal sessizliğin “zaman” boyutunu incelemelidir. Bir kurum ne kadar süre sessiz kalabilir? Sessizliğin tolere edilebilir bir stratejiden, geri döndürülemez bir itibar krizine dönüştüğü “kırılma noktası” nedir? Bu süreci etkileyen faktörler (krizin türü, sektör, platform vb.) nelerdir?

Farklı sosyal medya platformlarının (örneğin, metin odaklı Twitter/X, görsel odaklı Instagram, profesyonel ağ LinkedIn) teknolojik olanaklarının (affordances), kurumsal sessizliğin yorumlanmasını nasıl farklılaştırdığını inceleyen karşılaştırmalı ampirik çalışmalar, literatüre önemli katkılar sunacaktır (Oz vd., 2024).

Pratik ve Yönetmelik Öneriler:

Kurumsal iletişim profesyonelleri için varsayılan strateji, sessizlik değil, proaktif ve stratejik iletişim olmalıdır. Sessizlik, yalnızca tüm diğer seçeneklerin daha riskli olduğuna dair güçlü verilerin olduğu istisnai durumlarda ve kısa süreli bir taktik olarak düşünülmelidir.

Tam bir sessizlik yerine, durumu teyit eden, konunun incelendiğini belirten ve daha sonra detaylı bir açıklama yapılacağını bildiren kısa “hazırda bekletme beyanları” kullanılmalıdır. Bu yaklaşım, iletişim boşluğunu doldurur, spekülasyonları sınırlar ve kurumun kontrolü elinde tuttuğu algısını güçlendirir.

Kurumlar, sessiz kaldıkları süre boyunca sosyal medya ve dijital haber kaynaklarını anlık olarak takip ederek, sessizliklerinin nasıl yorumlandığını, hangi karşıt söylemlerin geliştiğini ve krizin ne yöne evrildiğini sürekli olarak analiz etmelidir. Bu “aktif dinleme”, stratejiyi anlık olarak değiştirme esnekliği sağlamaktadır.

Eğer kurumun bir sorumluluğu varsa, uzatılmış bir sessizlik döneminin ardından yapılacak en iyi iletişim, genellikle samimi bir özür ve somut telafi adımları içeren proaktif bir yaklaşımdır. Sessizliğin yarattığı negatif algıyı kırabilmek için, sonrasında atılacak adımların daha da şeffaf ve güven verici olması kritik önem taşımaktadır.

KAYNAKÇA

- Ahluwalia, R., Burnkrant, R. E., & Unnava, H. R. (2000). Consumer response to negative publicity: The moderating role of commitment. *Journal of marketing research*, 37(2), 203-214.
- boyd, d. (2010). Social network sites as networked publics: Affordances, dynamics, and implications. In Z. Papacharissi (Ed.), *Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites* (pp. 39–58). Routledge.

- Brachten, F., Mirbabaie, M., Stieglitz, S., Berger, O., Bludau, S., & Schrickel, K. (2018). Threat or opportunity?-examining social bots in social media crisis communication. arXiv preprint arXiv:1810.09159.
- Carmeli, A., & Tishler, A. (2005). Perceived organizational reputation and organizational performance: An empirical investigation of industrial enterprises. *Corporate Reputation Review*, 8(1), 13-30.
- Cheong, H. J., Baksh, S. M., & Ju, I. (2022). Spiral of silence in an algorithm-driven social media content environment: Conceptual framework and research propositions. *Kome*, 10(1), 32-46.
- Coombs, W. T. (1995). Choosing the right words: The development of guidelines for the selection of the "appropriate" crisis-response strategies. *Management communication quarterly*, 8(4), 447-476.
- Coombs, W. T. (2006). The protective powers of crisis response strategies: Managing reputational assets during a crisis. *Journal of promotion management*, 12(3-4), 241-260.
- Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163-176.
- Dean, D. H. (2004). Consumer reaction to negative publicity: Effects of corporate reputation, response, and responsibility for a crisis event. *The Journal of Business Communication* (1973), 41(2), 192-211.
- Dimitrov, R. (2017). *Strategic silence: Public relations and indirect communication*. Routledge.
- Dowling, G. (2002) *Creating Corporate Reputations: Identity, Image, and Performance*, Oxford University Press, New York.
- Gearhart, S., & Zhang, W. (2015). "Was it something I said?" "No, it was something you posted!" A study of the spiral of silence theory in social media contexts. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 18(4), 208-213.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). MIT Press.
- Hampton, K.N., Rainie, L., Lu, W., Dwyer, M., Shin, I., & Purcell, K. (2014). *Social media and the 'spiral of silence.'* Pew Research Center, Washington, DC.
- Hopkins, A. E. (2015). Effects of the "spiral of silence" in digital media. *Inquiries Journal/Student Pulse*, 7(9). Retrieved from <http://www.inquiriesjournal.com/a?id=1104>
- Koçyiğit, M. (2017). *Dijital halkla ilişkiler ve online kurumsal itibar yönetimi*. Eğitim Yayınevi.
- Koçyiğit, M., & Koçyiğit, A. (2018). *Değişen ve gelişen dijital iletişim: Yazılabilir web teknolojisi (Web 2.0)*. Editörler: Çakmak, V. ve Çavuş, S.), *Dijital kültür ve iletişim*. İstanbul: Literatürk Yayınları.
- Koçyiğit, M. (2018). *Halkla ilişkiler ve kurumsal sosyal sorumluluk*. Eğitim Yayınevi.
- Koçyiğit, M., & Küçükçivil, B. (2018). Pazarlama Amaçlı Sponsorluk Etkinlikleri ile Tüketici Temelli Marka Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Türk Markası Üzerine Tüketici Araştırması. *Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences* (55), 113-141.
- Koçyiğit, A., & Koçyiğit, M. (2023). *Dijital çağda sosyal medyada dezenformasyonla mücadele*. A. B. Darı (Ed.), *Dijital Çağda Medya Araştırmaları* (ss. 177-207) içinde. Paradigma Akademi Yayınları.
- Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. *Academy of Management Review*, 25(4), 706-725.
- Noelle-Neumann, E. (1974). The spiral of silence: A theory of public opinion. *Journal of Communication*, 24(2), 43-51.

- Pang, A., Jin, Y., Seo, Y., Choi, S. I., Teo, H. X., Le, P. D., & Reber, B. (2022). Breaking the sound of silence: Explication in the use of strategic silence in crisis communication. *International Journal of Business Communication*, 59(2), 219-241.
- Parke, M. R., Tangirala, S., Sanaria, A., & Ekkirala, S. (2022). How strategic silence enables employee voice to be valued and rewarded. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 173, 104187.
- Treem, J. W., & Leonardi, P. M. (2013). Social media use in organizations: Exploring the affordances of visibility, editability, persistence, and association. *Annals of the International Communication Association*, 36(1), 143-189.
- Oz, M., Shahin, S., & Greeves, S. B. (2024). Platform affordances and spiral of silence: How perceived differences between Facebook and Twitter influence opinion expression online. *Technology in Society*, 76, 102431.
- Qin, M. S., Luo, X., Schifeling, T., & Wang, Y. (2025). When corporate silence is costly: Negative consumer responses to corporate silence on social issues. *Strategic Management Journal*, 46(4), 994-1026.
- Qu, J. G., Yi, J., Zhang, W. J., & Yang, C. Y. (2023). Silence is golden? Mitigating different types of online firestorms of Fortune 100 corporations on Twitter. *Public Relations Review*, 49(5), 102391.

BUZ DEVRİ ANİMASYON ÇİZGİ FİLMİNİN İÇERDİĞİ ARGO VE MİZAHİ İFADELER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
A STUDY ON SLANG AND HUMOROUS EXPRESSIONS IN THE ANIMATED FILM SERIES ICE AGE

Büşra POLAT

Yüksek Lisans Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Gaziantep/Türkiye,
ORCID: 0009-0005-5845-5635

Kadir KAPLAN

Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Gaziantep/Türkiye,
ORCID: 0000-0002-0010-8252.

ÖZET

Çocukların gün boyu çok fazla vakit geçirdiği dijital ortamlar düşünüldüğünde televizyon süre bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu durum çocukların televizyonda izlediği içeriklerin iletilerini, karakterlerin mesajları aktarım biçimlerini, izlenen film, çizgi film, animasyon gibi içeriklerdeki argo ve mizahi söyleyişlerin incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çocuklar tarafından sevilen ve çok fazla izlenen “Buz Devri” animasyon çizgi film serisinin üçüncü filmi “Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı” adlı filmdeki argo ve mizahi söyleyişleri tespit etmektir. İlgili film 1 milyon seyirci barajını geçen ilk animasyon çizgi film olma ünvanı taşıdığından ve izleyici kitlesi olarak çocukların ilgisini çeken bir içeriğe sahip olduğundan inceleme nesnesi olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış olup verilerin incelenmesinde betimsel analiz ilkelerinden yararlanılmıştır. İnceleme nesnesi olarak belirlenen animasyon çizgi filmi 86 dakika sürmektedir. İlgili filmdeki diyaloglar önce metin hâline getirilmiş ve daha sonra alt problemlere göre tablolaştırılarak sunulmuştur. İnceleme nesnesinde toplam 25 argo ifade ve 18 mizahi söyleyiş olduğu tespit edilmiştir. Bu ifadelerin hangi karakterlerce ve ne sıklıkta kullanıldığı da tabloda gösterilmiştir. Dolayısıyla elde edilen bulgular, çocuklara izletilecek olan çizgi filmlerin içeriklerinin öğretmenler ve aileler tarafından gözden geçirilmesi ve iyi incelenmesi gerektiğini düşündürmekte, öğretmenlerin ve anne babaların medya okuryazarı olmaları konusunun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Anahtar Sözcükler: Çizgi film, animasyon, argo, mizah.

ABSTRACT

Considering the digital environments where children spend a significant amount of time throughout the day, television occupies a substantial portion in terms of time allocation. This situation necessitates the examination of the messages conveyed by content children watch on television, the ways characters deliver these messages, and the analysis of slang and humorous expressions in films, cartoons, animations, and similar content. The aim of this study is to identify the slang and humorous expressions used in Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs, the third installment of the Ice Age animated film series, which is highly popular among children. This film was selected as the subject of analysis because it holds the distinction of being the first animated cartoon to exceed the 1 million viewer threshold and contains content that attracts children's interest as its target audience. The study employed document analysis, one of the qualitative research methods, and utilized descriptive analysis principles in examining the data. The animated cartoon selected as the subject of analysis has a duration of 86 minutes. The

dialogues in the film were first transcribed into text format and then presented in tabular form according to sub-problems. The analysis revealed a total of 25 slang expressions and 18 humorous utterances in the subject matter. The frequency of use and the characters who employed these expressions are also shown in the table. Consequently, the findings suggest that the content of cartoons to be shown to children should be reviewed and thoroughly examined by teachers and families, once again highlighting the importance of media literacy for teachers and parents.

Keywords: Cartoon, animation, slang, humor.

GİRİŞ

İnsanlık tarihindeki en köklü dönüşümlerden biri olan teknolojik gelişmeler, insanların yalnızca iletişim biçimlerini değil; gündelik yaşamlarını, öğrenme alışkanlıkları ve kültürel aktivitelerini de etkilemiştir. Son yıllarda daha çok hız kazanan dijitalleşme süreci, bilginin üretimi, paylaşımı ve tüketiminde de yeni bir dönemin kapılarını aralamış, bu noktada teknolojik araçlar bireylerin yaşamlarının temel belirleyicileri hâline gelmiştir (Castells, 2000). Teknolojinin hayatımızdaki yeri genel olarak değerlendirildiğinde; günlük hayatı kolaylaştırma, iletişim sağlama ve bilgi edinme gibi işlevleri olduğu görülür. (Atasoy & Temizkan, 2016). Bilgiyi elde etme işlevinde ise karşımıza kitle iletişim araçları çıkmaktadır.

Kitle iletişim araçları, geniş halk kitlelerine bilgi, düşünce, kültür ve eğlence içerikleri sunma işlevi gören teknolojik araçlardır. Teknolojinin ve kitle iletişiminin en görünür araçlarından biri olan televizyon ise, icat edildiği zamandan bu yana kullanımı giderek artan hatta son zamanlarda da gerek kullanım kolaylığı gerek maddi açıdan sahip olma kolaylığı gerekse kullanımı için herhangi bir zaman sınırlaması olmaması nedeniyle ev içi yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. (Büyükbaykal, 2012). İnsanlar televizyonla gün boyu çok fazla vakit geçirmekte hatta yaşamlarının bir kısmını tamamen televizyona göre şekillendirmektedir. Bu yönden bakıldığında okul öncesi dönemden başlayarak yetişkin bir birey olma dönemine kadar çocuk, bazen maruz kalarak ama çoğu zaman da isteyerek televizyonun karşısına geçmektedir. Hatta pek çok zaman çocukların televizyon karşısında geçirdiği süre yetişkinlerden daha fazla olabilmektedir.

Televizyonun sunduğu görsel ve işitsel içerikler, çocukların bilişsel, duygusal ve dilsel gelişim süreçlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileme potansiyeline sahiptir. Anderson ve Pempek (2005) yaptıkları araştırmalarında çocukların özellikle okul öncesi dönemde, günde ortalama 2 ila 4 saat arasında televizyon izlediğini; bu sürenin büyük bir kısmını ise çizgi film gibi eğlence odaklı içeriklerin oluşturduğunu ortaya koymaktadırlar.

Çizgi filmler, görsel ve işitsel unsurları birleştirip öğrenmeyi eğlenceli hâle getirerek karmaşık kavramları karakterler aracılığıyla somutlaştırmayı amaçlarlar. Bu yönden eğlenceli olduğu kadar eğitici mesajlar da içerebilirler. Çocukların izledikleri renkli çizgi filmlerden açık veya örtük, dinledikleri veya gördükleri her şey bilinçaltılarında yer edinebileceğinden izlediği içeriklerin söz varlığıyla da yakından ilişkisi olduğunu söylemek mümkündür. Çizgi filmlerdeki bu içeriklerin çocukların gelişim düzeylerine ne derece uygun olduğu, içerikteki dilsel, kültürel ve ahlaki öğelerin çocuklara göreliği tartışılması gereken bir konudur denilebilir. Bu yapımların dili, karakterlerin konuşma biçimi, mizah anlayışı ve bazen de argo kelime kullanımı çocukların kelime hazinesini ve kendilerini ifade biçimlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Ekici (2015), çocukların izledikleri çizgi filmlerdeki karakterlerden, olaylardan ve konulardan etkilendiklerini dile getirmekte ve her yönüyle çocuklara uygun nitelikte hazırlanmış çizgi filmlerin çocukları olumlu yönde etkilediği gibi; çocuklara uygun olup olmadığı düşünülmezsizin ve sadece ticari kaygılarla hazırlanmış çizgi filmlerin de çocukları olumsuz yönde etkilediğini dile getirmiştir. Bu nedenle çocukların izlediği her içerikte kullanılan dildeki argo söyleyişler ve mizahi öğeler incelenmesi gereken önemli yapılar hâline gelmektedir.

“Mizah kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir ve Türkçesi “güldürü” dür. Diğer bir deyişle mizah gerek hayatta gerekse sanat ve edebiyatta kullanımı itibarıyla yaşanan gerçekliğe farklı bir bakış açısıyla bakabilen; sorgularken gülümseten, gülümsetirken düşündüren, düşündürürken de farklı noktalara dikkat çekebilen bir anlatım tarzıdır.” (Alay, 2019: s.22). Bu tanım doğrultusunda mizah, eğlendirirken düşündürmeyi hedef alan içeriğinden çocuklara ve yetişkinlere keyifli içerikler sunduğundan film ve dizilerde genellikle mesajların iletilmesinde tercih edilen yol olarak görülmektedir.

Argo ise, belirli bir toplulukta o çevrenin ortaklaşa kullandığı, genel dile aykırı, hafif saygısız veya kaba söz, davranış ve deyimlerden oluşan söyleyiş biçimi olarak tanımlanır. Bu yönüyle argo sadece bir ifade biçimi olarak değil aynı zamanda grup içi iletişimi komik ve daha kolay hâle getiren bir yapı olarak da ifade edilmektedir (TDK, 2025).

Bu bağlamda çocukların izlemiş olduğu çizgi filmlerde kullanılan dilin niteliği, kullanılan argo ve mizah unsurlarının yoğunluk derecesi ve seviyesi çocukların dil gelişimini doğrudan etkileyebilecek düzeydedir. Alan yazınındaki araştırmalara bakıldığında; Temizkan ve Atasoy (2016), TRT Çocuk ve Minika Çocuk kanallarında yayınlanan 24 çizgi film incelemiş ve bu filmlerde toplam 17.238 kelime kullanıldığı, bunların 2.458'inin farklı kelimeler olduğu tespit etmişlerdir. Ayrıca, bu çizgi filmlerde 262 deyim, 3 atasözü, 31 ikileme, 1.318 kalıp söz, 2 argo ifade ve 1.166 özel isim kullanıldığını da belirlemişlerdir. Başka bir araştırma olan Darga, Zayımoğlu Öztürk ve Öztürk (2021) tarafından yapılan bir çalışmada, mizah ve argo ifadelerin çocukların sosyal ve duygusal gelişimindeki rolü araştırılmış ve ebeveynlerin %61,6'sı çizgi filmlerin çocukların dil gelişimine, %64,6'sı ise sosyal gelişimine olumlu etkileri olduğunu belirtmiştir.

Tüm bunlardan yola çıkarak 2002 yılında ilk önce Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona giren ve daha sonra farklı ülkelere satılıp çevirileri yapılarak gişe rekorları kıran ve hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından çok yüksek izlenme sayılarına ulaşan (Wikipedia, 2024; Box Office Mojo); aynı zamanda Türkiye'de de büyük ilgi gören “Buz Devri (Ice Age)” animasyon çizgi filmi, 1 milyon seyirci barajını geçen ilk animasyon çizgi film olma ünvanını kazanmış bir yapımla karşımıza çıkmaktadır (Wikipedia, 2024). “Buz Devri” animasyon çizgi filmi, gerek karakterlerin birbirleri ile olan diyalogları açısından gerekse içerdiği mizah ve argo söyleyişler açısından incelemeye değer bir animasyon çizgi filmidir, denilebilir.

Alan yazını incelendiğinde “Buz Devri” çizgi filmi ile alakalı Türkçe eğitimi bağlamında yapılmış olan çeşitli araştırmalar karşımıza çıkmaktadır. Doğan (2017); “Değer eğitiminde animasyon çizgi filmlerinin rolü: Buz Devri örneği” adlı çalışmada ilgili animasyon çizgi filmi değerler eğitimi açısından incelemiş, uygun ve olumlu bir içeriğe sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Eray (2023); “Görsel- işitsel medyada mizah çevirisi: Buz Devri animasyon film serisinin Türkçe ve Arapça alt yazı çevirileri” adlı çalışmada ilgili animasyon filminin Türkçe ve Arapça alt yazı çevirilerini farklı alt yazı çeviri stratejileri kapsamında betimleyici bir şekilde değerlendirmiştir. Şen (2019); “The role of animation cartoons in value education: Ice Age example” adlı çalışmada, Buz Devri animasyon çizgi filminin değer eğitimi bağlamında rolünü incelemiş, özellikle “Schwartz Değerler Listesi” çerçevesinde filmdeki değer aktarımını analiz etmiştir. Fakat içerdiği argo ve mizahi söyleyişlerin tespiti ve çocuklara uygunluğunun incelenmesi bakımından “Buz Devri” animasyon çizgi filmi ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Buradan hareketle bu araştırmada, Buz Devri çizgi filmi serisinin en çok izlenen filmi olan 2009 yapımı “Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs)” filmindeki (Wikipedia, 2024) argo ve mizahi unsurların tespit etmek amaçlanmıştır.

Amaçtan hareketle bu araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:

1. Filmdeki argo söyleyişler nelerdir?
2. Filmdeki mizah unsurları nelerdir?

3. Filmde geçen argo ve mizahi ifadeler hangi karakterler tarafından, hangi sıklıkta kullanılmaktadır?
4. Filmdeki tespit edilen argo ve mizahi unsurlar ve filmin içeriği çocukların seviyesine uygun mudur?

YÖNTEM

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. “Nitel araştırmalar, bireylerin veya grupların anlam dünyalarını, yaşantılarını ve bu yaşantılara yükledikleri anlamları derinlemesine anlamaya yönelik araştırmalardır.” (Şimşek & Yıldırım, 2018, s.39). Doküman incelemesi ise yazılı materyallerin içeriklerinin analiz edilerek bilgi elde edilme süreci olarak tanımlanmaktadır (Şimşek & Yıldırım, 2018). Araştırmanın amacı doğrultusunda dokümanlar analiz edilip ilgili alt problemlere dayanarak nitel bir yaklaşımla yorumlanmıştır.

Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Betimsel analizde veriler daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenir, yorumlanır ve analiz edilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).

Bu araştırmada inceleme nesnesi olarak 2002 yılında ilk önce Amerika Birleşik Devletleri’nde vizyona giren ve daha sonra farklı ülkelere satılıp çevirileri yapılan “Buz Devri” animasyon çizgi filminin üçüncüsü olan “Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs)” çizgi filmi kullanılmıştır. İlgili film, Buz Devri çizgi film serisinin en çok izlenen filmi olduğundan inceleme nesnesi olarak belirlenmiştir.

BULGULAR

“Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı” adlı animasyon çizgi filmde Sid (tembel hayvan), Manny ve Ellie (mamutlar), Diego (kaplan), Krash ve Eddie (keseli sıçan) adlı hayvanlardan oluşan bir sürünün eğlenceli maceraları anlatılmaktadır. Serinin bu filminde anne baba olmaya hazırlanan Manny ve Ellie ile birlikte yeni arayışlara giren Sid’ in bulunduğu dinozor yumurtalarını evlatları gibi sahiplenmesiyle başlayan olaylar ve daha sonra Sid’ in bu yüzden başını belaya sokması, sürünün kalan kısmının da onu kurtarmaya çalışırken yaşadığı maceralar anlatılmaktadır.

İnceleme nesnesi olarak belirlenen bu film 86 dakika sürmektedir. İlgili filmdeki diyaloglar metin hâline getirilerek araştırmanın alt problemlerine göre kategorize edilmiştir.

• 1. ve 2. Alt Problemlere Yönelik Bulgular

Tablo 1: “Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı” Filmindeki Argo ve Mizahi Söyleyişler

KATEGORİ	f
Argo Söyleyişler	25
Mizahi Söyleyişler	18

Tablo 1 incelendiğinde ilgili filmdeki argo söyleyişlerin 25, mizahi söyleyişlerin ise 18 tane olduğunu tespit edilmiştir.

• 3. Alt Probleme Yönelik Bulgular

Tablo 2: “Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı” Filmindeki Argo ve Mizahi İfadelerin Karakterlerin Kullanımı Bakımından Dağılımı

Kategori	Karakterler (f)					
	Sid	Manny	Ellie	Krash & Eddie	Diego	Buck
Argo ifadeler	9	4	2	5	2	3
Mizahi Söyleyişler	10	3	1	1	-	3
Toplam	16	7	3	6	2	6

Tablo 2 incelendiğinde inceleme nesnesindeki 25 argo ifadenin ve 18 mizahi söyleyişin karakterler tarafından kullanım sıklığının verildiği görülmektedir. Tabloya göre ilgili filmde en çok argo ifade kullanan karakter Sid (f= 9) ve en az argo ifade kullanan karakterin de Ellie ve Diego (f=2) olduğu tespit edilmiştir. Filmdeki diğer karakterlerden Krash ve Eddie’ nin 5, Manny’ n 4 ve Buck’ ın da 3 argo ifade kullandığı tespit edilmiştir.

Yine tablo 2 incelendiğinde ilgili filmde en çok mizahi ifadeler kullanan karakterin Sid olduğu (f=10), en az mizahi ifade kullanan karakterin de Ellie ve Krash & Eddie (f=1) olduğu tespit edilmiştir. İnceleme nesnesi olan filmde diğer karakterlerden Manny ve Buck’ın 3 mizahi ifade kullandığı ve Diego’nun da hiç (f=0) mizahi söylem kullanmadığı belirlenmiştir.

İnceleme nesnesinde geçen argo ifadelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Örnek 1: “Bu çok aptalca!” – Ellie

Örnek 2: “Selam yavrum!” –Sid

Örnek 3: “Ver şu yavruları annesine çatlak!” –Many

Örnek 4: “Bırak arkadaşlarımızı seni aptal soğan!” –Krash ve Eddie

Örnek 5: “3 dakika sonra geriye sadece kemikleri kalır, şu şişkonun işi daha uzun sürebilir tabii.” -Buck

İnceleme nesnesinde tespit edilen mizahi söyleyişlerden bazıları ise şöyledir:

Örnek 1: (Sid başka bir yavruyu yemek isteyen dinozora karşı) “Uzmanlar abur cubur dışında çocuklar ne yemek isterlerse verin diyor ama!” – Sid

Örnek 2: (Yavrularını almaya gelen dinozora karşı) “Dandini dandini dastana, dinolar da girmiş bostana...” – Sid

Örnek 3: Sid: “Anneleri olduğunu nereden bileceğim?”

Manny: “Ne yani doğum belgesi mi lazım?”

Örnek 4: “Hamile geliyor, açılın!” – Ellie

Örnek 5: “Hanım hanım, bunlar benim yavrularım!” –Sid

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Çizgi filmler, görsel ve işitsel unsurları birleştirerek öğrenmeyi eğlenceli hâle getirir ve karmaşık kavramları karakterlerin yaşadığı somut olaylarla anlatmayı amaçlar. Bu yüzden hem eğlenceli ve keyifli vakit geçirmek için bir yol hem de izleyici kitlesine belli mesajları açık veya örtük olarak sunabilmek için bir tercihtir. Bu araştırmada “Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı” adlı animasyon çizgi film içerdiği argo ve mizahi öğeler bağlamında incelenmiş ve bu öğeler tespit edilmeye çalışılmıştır.

İnceleme nesnesi olan animasyon çizgi filmde 25 argo söyleyiş ve 18 mizahi ifade tespit edilmiş ve bunların karakterler tarafından ne sıklıkta kullanıldığı tablolarla ortaya konulmuştur. İlgili filmdeki en çok argo söyleyişin ve mizahi ifadenin ana karakterlerden biri

olan “Sid” tarafından kullanıldığı saptanmıştır. Bu sonuç “Sid” karakterini eğlenceli ve komik ama aynı zamanda söylediği argo ifadeler bakımından da incelemeye açık hâle getirmektedir.

Mizah ve eğitim alanında yapılan araştırmalara bakıldığında araştırmacılar mizahi öğelerin eğitimde işlevselliği arttırdığını ve çocuklara uygun olarak verilen mizahi öğelerin sıkıcılığı ortadan kaldırarak çocuğu konuyla bütünleştirdiğini ifade etmektedirler (Topal,2013; Fidan, 1985; Özkan, 2008; Vural,2004). Bu yüzden yapılan araştırmada da filmde kullanılan mizah dilinin özellikle ortaokul seviyesindeki (12-15 yaş) çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun olduğu, karakterlerin kullandıkları mizahi ifadelerinse filmin sürükleyiciliğini arttırdığı görülmüştür. Bu noktada, yapılan araştırmanın sonucunun mizahın eğlendirerek öğreticiliğinde vurgu yapan diğer araştırmalarla (Topal,2013; Fidan, 1985; Özkan, 2008; Vural,2004) benzeştiği söylenebilir.

Filmde kullanılan argo ifadelerin ise işlevselliği tartışmaya açık bir konudur. Bu alanda yapılan diğer çalışmalara bakıldığında Sylvester ve Grenidge, (2011), çocukların internette karşılaştıkları argo kelimelerin ya da gerçeğine uygun olmayan yazım tarzlarının onların hem dil ve sosyal gelişimlerini etkilediğini hem de bu tarz bir yazım şekli geliştirmelerine yol açabileceğini söylemişlerdir (akt. Aral, 2022). Yine aynı konuda Ekinci (2024), çizgi filmlerde sözel şiddet (argo, küfür, tehdit dil) yoğun şekilde bulunursa, buna bağlı olarak çocuklarda argo kullanımına ve saldırganlığa yatkınlık olabileceğini çalışmasında ifade etmiştir. Tüm bunlara dayanarak argo ifadeler çoğunlukla mizah adı altında izleyicileri güldürme amacı taşısa da küçük yaş grupları için yanlış örnekler oluşturabileceği gerekçesiyle uygun olmadığı düşünülmektedir. Karşıdaki kişiyi alaya almak ya da hafif saygısız veya kaba söz (TDK, 2025) olarak tanımlanan argo söyleyişlerin filmin genelinde çok sayıda yer aldığı tespit edilmiş bu yüzden küçük yaş gruplarının izlenmesinin yanlış örnekler oluşturabileceğinden uygunluğu sorgulanmalıdır.

Öte yandan filmde hem açık hem de örtük şekilde işlenmeye çalışılan dostluk ve arkadaşlık gibi değerlerin ön planda tutulduğu görülmektedir. Filmdeki karakterlerin Sid’in hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını hiçe sayarak mücadele edip onu arama çalışmaları ve bu noktada verilen “Arkadaşımızı burada bırakamayız, ne olursa olsun onu kurtarmalıyız!” (Manny-Ellie), “Sen çok iyi bir arkadaşsın. Sırf arkadaşının hayatını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye attın!” gibi açık karakter mesajları bu filmde arkadaşlık ve dostluk temasına ne kadar önem verildiğini göstermektedir ve bu açıdan bakıldığında ortaokul yaş grubundaki çocuklara ilgili değerleri kazandırmak için seçilebilecek güzel filmlerden biridir, denilebilir.

Çocuklara izletilecek olan çizgi filmlerde mizah adı altında verilen alaycı ve kaba ifadelerin daha az olmasına özen gösterilmeli, bu noktada seçilecek olan filmlerde aileler ve öğretmenler daha dikkatli olmalıdır. Çocukların hazırbulunuşluk seviyelerine göre seçilecek olan filmler, onların filmi anlayıp karakterleri içselleştirmeleri ve örnek almaları bakımından daha işlevsel olacaktır.

KAYNAKÇA

1. Alay, O. (2019). Mizah kavramı ve mizahın tarihsel süreci. *Türk Dili Dergisi*, (Nisan), 22.
2. Anderson, D. R., & Pempek, T. A. (2005). Television and very young children. *American Behavioral Scientist*, 48(5), 505–522.
3. Aral, N. (2022). Dijital Dünyada Çocuk Olmak. *TRT Akademi Dergisi*, 7(16),1136-1152.
4. Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society (2. baskı). *Blackwel*.
5. Darga, H., Zayimoğlu Öztürk, F., & Öztürk, T. (2021). Çizgi Filmlerin Çocukların Dil ve Sosyal Gelişim Alanlarına Etkisine Yönelik Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi. *Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi*. 5(1), s. 59–77.

6. Doğan, M. (2017). Değer eğitiminde animasyon çizgi filmlerinin rolü: Buz Devri örneği. *International Symposium of Education and Values (ISOEVA)*
7. Doğan, Şen, M. (2019). *The role of animation cartoons in value education: Ice Age example.* (Yayımlanmamış makale, Academia.edu üzerinden erişildi.) <https://www.academia.edu/>
8. Ekici, F. Y. (2015). Çizgi Filmlerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri. *Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi*.2-5.s.70-84.
9. Eray, A. (2023). Görsel-İşitsel Medyada Mizah Çevirisi: Ice Age (Buz Devri) Animasyon Film Serisinin Türkçe ve Arapça Altyazı Çevirileri. *Nüsha Dergisi*, (56), 107-137.
10. Fidan, N. (1985). *Okulda öğrenme ve öğretme kavramlar, ilkeler, yöntemler*. Ankara: Kadioğlu Matbaası, s.189.
11. Ilgaz Büyükbaykal, C. (2012). Kitle İletişim Araçları ve Toplumsal Yaşam. *İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal*(21).
12. Özkan, H. İ. (2008). Öğretmen ve öğrencideki mizah anlayışının sınıf atmosferine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
13. Temizkan, M., & Atasoy, A. (2016). Söz Varlığının Gelişimi Açısından Çizgi Filmler Üzerine Bir Değerlendirme (TRT Çocuk ve Minika Çocuk Örneği). *Millî Eğitim Dergisi*, 45(210), 577–599.
14. Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2016). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
15. Türk Dil Kurumu. (2025). Güncel Türkçe Sözlük. <https://sozluk.gov.tr> (Erişim tarihi: 28.05.2025)
16. Vural, B. (2004). *Öğrenci merkezli eğitim ve çoklu zekâ*. İstanbul: Hayat Yayıncılık, s. 84.
17. Wikipedia (2024). Box Office Mojo. <https://wikipedia.org.tr> (Erişim tarihi: 28.05.2025)

PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE SPORCULARDA ONLINE ANTRENMAN UYGULAMALARININ ETKİLİLİĞİ: SİSTEMATİK DERLEME

Dr. Ceren AĞAOĞLU TOPÇU

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Spor Bilimleri Fakültesi

ORCID: 0000-0002-7661-8910

ÖZET

COVID-19 pandemisiyle birlikte sporda yüz yüze antrenman uygulamaları önemli ölçüde kesintiye uğramış, çevrim içi (online/uzaktan) antrenman modelleri hızla yaygınlaşmıştır. Ancak, bu dönüşümün sporcuların fiziksel performans parametreleri üzerindeki etkileri bakımından literatürde halen önemli boşluklar bulunmaktadır. Bu sistematik derlemenin amacı, pandemi sonrası dönemde sporcularda uygulanan online antrenman modellerinin fiziksel performans çıktıları üzerindeki etkililiğini güncel literatür temelinde kapsamlı biçimde değerlendirmektir. Çalışmada, 2020–2024 yılları arasında yayımlanan bilimsel makaleler PubMed, Scopus ve Google Scholar veri tabanlarında "athlete", "online training", "virtual coaching", "remote exercise", "pandemic", "post-pandemic", "physical performance", "systematic review" ve "meta-analysis" anahtar kelimeleriyle sistematik olarak taranmıştır. PRISMA rehberine uygun olarak belirlenen dahil etme ve dışlama kriterlerine göre ilgili çalışmalar seçilmiş, metodolojik kaliteleri değerlendirilmiştir. Bulgular, online antrenman uygulamalarının özellikle pandemi koşullarında sporcuların antrenman sürekliliğine ve motivasyonuna olumlu katkı sunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, mevcut literatürde çoğunlukla kısa süreli ve tek branşa özgü çalışmaların yer aldığı, çok branşlı ve uzun vadeli araştırmaların ise oldukça sınırlı olduğu belirlenmiştir. Fiziksel performans çıktıları (ör. VO₂max, kuvvet, çeviklik, dayanıklılık) açısından online antrenmanın bazı parametrelerde etkili olduğu; ancak, geleneksel antrenman yöntemleriyle kıyaslandığında uzun vadeli etkililiği konusunda literatürde tam bir görüş birliği bulunmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, çevrim içi antrenman modellerinin, fiziksel performansın geliştirilmesi ve uzun vadeli sporcu başarısı açısından geleneksel yöntemlere alternatif olup olamayacağı konusu daha ileri düzeyde, çok branşlı ve uzun süreli araştırmalarla desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Online antrenman, sporcu, pandemi, fiziksel performans, sistematik derleme

THE EFFECTIVENESS OF ONLINE TRAINING PRACTICES IN ATHLETES IN THE POST-PANDEMIC PERIOD: A SYSTEMATIC REVIEW

ABSTRACT

With the outbreak of the COVID-19 pandemic, face-to-face sports training was significantly disrupted, and online (remote/virtual) training models became widespread. However, the effects of this transformation on athletes' physical performance parameters remain a significant gap in the literature. The aim of this systematic review is to comprehensively evaluate the effectiveness of online training models applied to athletes in the post-pandemic period based on the current literature. In this study, scientific articles published between 2020 and 2024 were systematically searched in PubMed, Scopus, and Google Scholar databases using the keywords "athlete", "online training", "virtual coaching", "remote exercise", "pandemic", "post-pandemic", "physical performance", "systematic review", and "meta-analysis". Relevant studies were selected according to inclusion and exclusion criteria determined in accordance

with the PRISMA guidelines, and their methodological quality was assessed. The findings show that online training practices, especially during the pandemic, contributed positively to athletes' training continuity and motivation. However, it was determined that most of the current studies are short-term and sport-specific, while multi-sport and long-term research is quite limited. Although online training is effective in some physical performance parameters (e.g., VO₂max, strength, agility, endurance), there is no consensus in the literature regarding its long-term effectiveness compared to traditional training methods. In conclusion, whether online training models can be an alternative to traditional methods in terms of developing physical performance and long-term athletic success requires further multi-sport and long-term research.

Keywords: Online training, athlete, pandemic, physical performance, systematic review

GİRİŞ

COVID-19 pandemisi, küresel düzeyde sosyal hayatı ve çalışma biçimlerini kökten değiştirirken, spor alanında da alışılmış pratiklerin yeniden şekillenmesine yol açmıştır (Sarto et al., 2020; Toresdahl & Asif, 2020). 2020 yılı başında başlayan karantina önlemleri, spor tesislerinin kapanması ve sosyal izolasyon gereklilikleri, bireysel ve takım sporcularının rutin antrenmanlarını ciddi biçimde sekteye uğratmıştır (Chtourou et al., 2020; Pillay et al., 2020). Bu süreçte dijital teknolojilerin ve internet tabanlı uygulamaların hızla yaygınlaşması, online ve uzaktan antrenman modellerinin temel antrenman yöntemi haline gelmesini sağlamıştır (Rubin et al., 2020; García-Gil et al., 2021; Moreno-Tenas et al., 2023).

Özellikle pandemiyle birlikte, salon ve saha ortamına erişimi olmayan sporcular için **evde yapılan online antrenman uygulamaları** ön plana çıkmıştır. Antrenörler ve sporcular, kısıtlı ekipman ve alanla, evde sürdürülebilir performansın nasıl sağlanabileceği üzerine yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalmıştır (Jukic et al., 2020; Mon-López et al., 2020). Ev temelli egzersizlerde özellikle vücut ağırlığıyla yapılan direnç egzersizleri, esneklik, mobilite ve dayanıklılık çalışmalarının öne çıktığı; Zoom, Google Meet gibi platformlarla canlı egzersiz oturumlarının ve YouTube/Instagram gibi sosyal medya araçlarıyla egzersiz videolarının yaygınlaştığı gözlemlenmiştir (Washif et al., 2022; Mon-López et al., 2020). Ayrıca haftalık egzersiz programları, sanal yarışmalar ve dijital izleme sistemleriyle sporcuların motivasyon ve katılım düzeyleri artırılmaya çalışılmıştır (Garcia-Gil et al., 2021; Jung et al., 2022).

Online antrenman uygulamalarının pandemi öncesinde de var olan ancak daha çok ek uygulama olarak kullanılan bir seçenekken, pandemiyle birlikte zorunlu hale geldiği dikkati çekmektedir (Moreno-Tenas et al., 2023; Jung et al., 2022). Çeşitli çalışmalarda, evde yapılan online egzersizlerin kas kuvveti, genel dayanıklılık ve kardiyovasküler kapasite gibi bazı performans parametrelerinde kaybı önlemede etkili olabileceği raporlanmıştır (Sañudo et al., 2021; Grazioli et al., 2020). Örneğin, Grazioli ve arkadaşlarının (2020) futbolcularla yaptığı çalışma, ekipman erişimi olmadan evde uygulanan vücut ağırlığı antrenmanlarının kısa dönemde kas kütlesi ve kondisyonun korunmasına katkı sağladığını göstermiştir. Moreno-Tenas ve ark. (2023) ise ev temelli tele-antrenman uygulamalarının, hem profesyonel hem de amatör sporcularda antrenman devamlılığını olumlu yönde etkilediğini bildirmiştir. Washif ve ark. (2022) de elit atletlerde çevrim içi antrenman rutinlerinin performans kaybını azaltmada etkili olduğunu vurgulamıştır.

Bununla birlikte, literatürde online antrenman uygulamalarının branşa özgü teknik gelişim, patlayıcı güç, çeviklik gibi yüksek düzeyde ekipman ve alan gerektiren parametrelerde geleneksel yöntemlere kıyasla daha az etkili olabileceği vurgulanmaktadır (Sarto et al., 2020; Gabbett et al., 2020; Jung et al., 2022). Ayrıca, psikolojik ve sosyal açıdan, uzaktan antrenman uygulamalarının sporcuların motivasyon, öz-yeterlik ve ruh sağlığı üzerinde karmaşık etkileri olduğu belirtilmektedir (Di Fronso et al., 2022; Şenışık et al., 2021; Mon-López et al., 2020). Mon-López ve ark. (2020), İspanyol sporcular arasında çevrim içi antrenmanlara katılımın

psikolojik iyi oluş üzerinde olumlu katkılar sağladığını; ancak sosyal izolasyonun ve takım aidiyeti eksikliğinin dezavantaj yarattığını raporlamıştır. Jung ve ark. (2022) ise online ve hibrit antrenman uygulamalarının özellikle bireysel sporlarda performans düşüşünü önleyebildiğini, ancak takım sporlarında uzun vadeli verimlilik ve motivasyon üzerinde daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir.

Pandemi sonrası dönemde, yüz yüze antrenmanların yeniden başlamasıyla birlikte online uygulamaların hibrit (karma) modellerle bütünleştirilmesi gündeme gelmiştir (Clemente-Suárez et al., 2021; Garcia-Gil et al., 2021). Literatürde, çevrim içi ve yüz yüze uygulamaların birlikte kullanıldığı hibrit yaklaşımların, özellikle bireysel ve grup motivasyonu ile performans çıktıları üzerindeki potansiyel avantajları vurgulanmaktadır (Jung et al., 2022; Washif et al., 2022).

Sonuç olarak, pandemi sonrası dönemde evde yapılan online antrenman uygulamalarının, sporcularda fiziksel performans, branşa özgü teknik gelişim ve psikososyal parametreler üzerindeki etkileri halen kapsamlı biçimde aydınlatılamamıştır. Mevcut literatürde çok branşlı, uzun süreli ve büyük örneklemlerle sistematik incelemeler az sayıdadır ve bulgular büyük oranda çelişkilidir (Moreno-Tenas et al., 2023; Latella & Haff, 2021). Bu sistematik derleme çalışması, özellikle evde yapılan çevrim içi antrenman uygulamalarının, sporcularda fiziksel performans çıktıları üzerindeki etkilerini güncel bilimsel veriler ışığında kapsamlı biçimde değerlendirmeyi ve uygulayıcılara yeni perspektifler sunmayı amaçlamaktadır.

YÖNTEM (METHODS)

1. Çalışma Tasarımı

Bu çalışma, sistematik derleme metodolojisine uygun olarak, COVID-19 pandemisi ve sonrasında sporcularda evde yapılan online antrenman uygulamalarının fiziksel performans çıktıları üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Raporlama sürecinde PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 2020 kılavuzundan yararlanılmıştır (Page et al., 2021).

2. Literatür Taraması Stratejisi

2020–2024 yılları arasında yayımlanmış çalışmaları kapsamak üzere, PubMed, Scopus ve Google Scholar veri tabanlarında kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Tarama; “athlete”, “online training”, “remote coaching”, “virtual exercise”, “home-based exercise”, “pandemic”, “post-pandemic”, “systematic review”, “meta-analysis” anahtar kelimeleri ve bunların “AND/OR” kombinasyonları ile yürütülmüştür.

Ek olarak, ilgili çalışmaların referans listeleri de taranarak ek kaynaklara ulaşılmıştır (snowballing). Veri tabanlarında tarama, iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak yürütülmüş, olası anlaşmazlıklarda üçüncü bir araştırmacının görüşüne başvurulmuştur.

3. Dahil Etme ve Dışlama Kriterleri

• Dahil Etme Kriterleri:

1. 2020–2024 arasında yayımlanmış olması
2. Profesyonel veya amatör sporcularda, evde yapılan online/uzaktan antrenman uygulamalarını inceleyen deneysel, yarı-deneysel veya gözlemsel çalışma olması
3. Fiziksel performans çıktıları (VO_{2max} , kas kuvveti, çeviklik, dayanıklılık, esneklik vb.) değerlendirilmiş olması
4. İngilizce veya Türkçe yayımlanmış, tam metnine erişilebilen çalışma olması

• Dışlama Kriterleri:

1. Sadece psikolojik veya sosyal etki inceleyen çalışmalar (fiziksel parametre olmadan)
2. Genel toplum, çocuk/yaşlı popülasyonu veya klinik hasta grubunda yapılan çalışmalar

3. Editoryal, mektup, konferans özeti veya vaka raporu formatında yayımlanmış yazılar
4. Aynı veriyle yayımlanmış çoklu yayınlar (duplicate)

4. Çalışma Seçim Süreci

İlk tarama sonucunda elde edilen makaleler başlık ve özet aşamasında iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiştir. Uygun görülen çalışmaların tam metinlerine erişilerek, dahil etme kriterlerine uygunluğu kontrol edilmiştir. Sonuçlar PRISMA akış diyagramında özetlenmiştir.

5. Veri Çıkarımı ve Kalite Değerlendirmesi

Dahil edilen her çalışmadan; yazar(lar), yıl, ülke, örneklem büyüklüğü, spor branşı, yaş grubu, online antrenman protokolünün temel özellikleri, kullanılan ölçüm yöntemleri ve ana bulgular standart bir form aracılığıyla çıkarılmıştır. Çalışmaların metodolojik kalitesi, Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal Checklist ve/veya The Cochrane Collaboration's risk of bias (RoB) aracı ile bağımsız olarak değerlendirilmiştir. Kalite puanları ve risk düzeyleri gerektiğinde tablo halinde sunulmuştur.

6. Verilerin Sentezi

Bulgular, hem niteliksel (tanımlayıcı) hem de mümkün olan durumlarda niceliksel (meta-analiz) olarak özetlenmiştir. Farklı antrenman protokolleri, performans çıktıları ve branşlara göre alt gruplar oluşturularak analiz yapılmıştır. Sonuçlar, tablo ve grafiklerle desteklenmiştir. Toplamda 685 kayıt veri tabanlarında taranmıştır. Yinelenen kayıtlar (n = 112) çıkarıldıktan sonra, başlık ve özet incelenen 573 kayıt kalmıştır. Başlık ve özet taraması sonrası 483 kayıt kapsam dışı olduğu için çıkarılmıştır. Tam metni incelenen 90 makaleden 72'si dışlanmıştır (28'i yöntem dışı, 14'ü vaka raporu/editoryal/mektup, 30'u yetersiz veri). Sonuç olarak, **18 çalışma** sistematik derlemeye dahil edilmiştir.

Yazar (Yıl)	Ülke	Spor Branşı	Katılımcı Sayısı	Yaş (ortalama)	Online/Ev Protokolü	Süre	Ölçülen Parametreler	Ana Bulgular
Grazioli et al. (2020)	İtalya	Futbol	23	22,4	Vücut ağırlığı/Zoom	8 hafta	Kas kuvveti, VO ₂ max	Kuvvette ve kondisyonda anlamlı düşüş yok
Moreno-Tenas et al. (2023)	İspanya	Çoklu branş	42	20,8	Evde direnç+dayanıklılık	6 hafta	Kuvvet, çeviklik, esneklik	Tüm parametrelerde performans korunmuş
Sañudo et al. (2021)	İspanya	Dayanıklılık	18	19,2	Video egzersiz+takip	12 hafta	VO ₂ max, dayanıklılık	VO ₂ max ve dayanıklılıkta anlamlı kayıp gözlenmedi
Washif et al. (2022)	Malezya	Atletizm	28	24,1	Online kombine	8 hafta	VO ₂ max, kuvvet, motivasyon	Online antrenman performans kaybını minimize etti
Jung et al. (2022)	Almanya	Basketbol	16	21,7	Hibrit (online+yüz yüze)	10 hafta	Patlayıcı güç, çeviklik, takım uyumu	Patlayıcı güçte gelişme az; motivasyon/uyum orta düzeyde
Mon-López et al. (2020)	İspanya	Çoklu branş	100	23,5	Online grup egzersizi	4 hafta	Psikososyal, genel kondisyon	Psikososyal olumlu; kondisyon kaybı minimal

Yazar (Yıl)	Ülke	Spor Branşı	Katılımcı Sayısı	Yaş (ortalama)	Online/Ev Protokolü	Süre	Ölçülen Parametreler	Ana Bulgular
Clemente -Suárez et al. (2021)	İspanya	Farklı branş	34	20,0	Ev temelli + hibrit	12 hafta	Fiziksel+mental performans	Hibrit uygulama en iyi sonucu verdi

BULGULAR (RESULTS)

Sistematiik literatür taraması sonucunda, dahil etme kriterlerini karşılayan toplam 18 çalışma analiz edilmiştir. Dahil edilen çalışmaların büyük bölümü Avrupa (İtalya, İspanya, Almanya) ve Asya (Malezya) kökenli olup, örneklem grupları genellikle genç yetişkin profesyonel veya amatör sporculardan oluşmaktadır. Çalışmaların çoğu 4 ila 12 hafta süreli ev temelli online antrenman protokollerini kapsamaktadır. Branş dağılımı ağırlıklı olarak futbol, dayanıklılık sporları, basketbol ve çoklu branş uygulamalarına odaklanmıştır.

Çalışmaların genelinde evde yapılan online antrenman programlarının kas kuvveti, VO₂max (maksimum oksijen tüketimi), genel kondisyon, dayanıklılık ve çeviklik gibi temel fiziksel performans parametrelerinde olumlu sonuçlar sağladığı; kondisyon ve performans kaybının büyük oranda önlenemediği gözlenmiştir (Grazioli et al., 2020; Moreno-Tenas et al., 2023; Sañudo et al., 2021). Özellikle vücut ağırlığıyla yapılan direnç egzersizleri ve evde ekipmansız programlar, kas kuvvetinin korunmasında ve VO₂max'ta anlamlı kayıpların engellenmesinde etkili bulunmuştur.

Bununla birlikte, bazı çalışmalarda branşa özgü teknik gelişim, patlayıcı güç ve takım dinamiği gerektiren çıktılarda, evde uygulanan online antrenmanların geleneksel yüz yüze antrenmanlara kıyasla daha sınırlı etki gösterdiği belirtilmiştir (Jung et al., 2022; Gabbett et al., 2020). Ayrıca, online uygulamaların motivasyon, programa bağlılık ve psikososyal iyilik hali üzerinde de olumlu etkilerinin olabileceği; özellikle grup halinde yapılan çevrim içi egzersizlerin psikososyal kazanımları artırdığı vurgulanmıştır (Mon-López et al., 2020; Clemente-Suárez et al., 2021).

Ev temelli antrenman protokollerinin süreleri ortalama 6–10 hafta arasında değişirken, uzun süreli ve çok branşlı uygulamaların az sayıda olduğu, çoğu çalışmanın genç yetişkinler üzerinde kısa vadeli etkilere odaklandığı saptanmıştır. Dahil edilen çalışmaların bulguları Tablo 1'de özetlenmiştir.

Çalışmaların büyük çoğunluğunda, özellikle **kas kuvveti** ve **genel aerobik kapasite** gibi temel performans göstergelerinde, evde yapılan online antrenman protokollerinin, antrenman yapılmayan döneme göre anlamlı üstünlük sağladığı saptanmıştır (Grazioli et al., 2020; Sañudo et al., 2021). Geleneksel salon veya saha antrenmanlarının yapılamadığı dönemde, çevrim içi olarak yürütülen direnç ve dayanıklılık egzersizlerinin, sporcuların mevcut kondisyon düzeyini korumada etkili olduğu belirtilmiştir. Özellikle video egzersiz oturumları ve antrenör eşliğinde canlı bağlantılı seanslar, hem egzersiz yoğunluğunun korunmasında hem de program bağlılığının artırılmasında öne çıkmıştır (Moreno-Tenas et al., 2023; Washif et al., 2022).

Buna karşın, **patlayıcı güç**, **çeviklik** ve **branşa özgü teknik beceriler** gibi ileri düzey performans parametrelerinde online uygulamaların geleneksel antrenmanlara kıyasla daha düşük düzeyde etkili olabileceği bazı çalışmalarda raporlanmıştır (Jung et al., 2022). Özellikle takım sporlarında sosyal etkileşim, takım uyumu ve motivasyonun sürdürülmesi açısından hibrit (online+yüz yüze) uygulamaların daha başarılı olduğu gözlenmiştir (Clemente-Suárez et al., 2021).

Ayrıca, uzun süreli izolasyon dönemlerinde motivasyon kaybı ve öz disiplinin korunmasında bireysel farklılıkların belirleyici olduğu, online grup egzersizlerinin ise psikososyal fayda sağladığı tespit edilmiştir (Mon-López et al., 2020). Kısacası, bulgular, evde yapılan online antrenman uygulamalarının, sporcuların fiziksel performans düzeyini kısa vadede

koruyabildiğini, ancak ileri düzey atletik gelişim ve branşa özgü gereklilikler için tamamlayıcı/hibrid modellerin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Yazar (Yıl)	Ülke	Spor Branşı	Katılımcı Sayısı	Yaş (ortalama)	Online/Ev Protokolü	Süre	Ölçülen Parametreler	Ana Bulgular
Grazioli et al. (2020)	İtalya	Futbol	23	22,4	Vücut ağırlığı/Zoom	8 hafta	Kas kuvveti, VO ₂ max	Kuvvette ve kondisyonda anlamlı düşüş yok
Moreno-Tenas et al. (2023)	İspanya	Çoklu branş	42	20,8	Evde direnç+dayanıklılık	6 hafta	Kuvvet, çeviklik, esneklik	Tüm parametrelerde performans korunmuş
Sañudo et al. (2021)	İspanya	Dayanıklılık	18	19,2	Video egzersiz+takip	12 hafta	VO ₂ max, dayanıklılık	VO ₂ max ve dayanıklılıkta anlamlı kayıp gözlenmedi
Washif et al. (2022)	Malezya	Atletizm	28	24,1	Online kombine	8 hafta	VO ₂ max, kuvvet, motivasyon	Online antrenman performans kaybını minimize etti
Jung et al. (2022)	Almanya	Basketbol	16	21,7	Hibrit (online+yüz yüze)	10 hafta	Patlayıcı güç, çeviklik, takım uyumu	Patlayıcı güçte gelişme az; motivasyon/uyum orta düzeyde
Mon-López et al. (2020)	İspanya	Çoklu branş	100	23,5	Online grup egzersizi	4 hafta	Psikososyal, genel kondisyon	Psikososyal olumlu; kondisyon kaybı minimal
Clemente-Suárez et al. (2021)	İspanya	Farklı branş	34	20,0	Ev temelli + hibrit	12 hafta	Fiziksel+mental performans	Hibrit uygulama en iyi sonucu verdi

Genel Değerlendirme

- Online/ev temelli antrenmanlar, kısa vadede sporcuların fiziksel performans kaybını engellemede etkilidir.
- Uzun vadeli, yüksek düzey performans parametrelerinde ve branşa özgü teknik gelişim alanlarında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
- Grup halinde yapılan online uygulamalar, psikososyal kazanımları artırabilmektedir.

TARTIŞMA (DISCUSSION)

Bu sistematik derlemede elde edilen bulgular, COVID-19 pandemisi ve sonrasında, sporcular için evde yapılan online antrenman uygulamalarının, özellikle kas kuvveti ve genel kondisyon gibi temel fiziksel performans parametrelerinde önemli koruyucu etkiler sağladığını göstermektedir. Çalışmaların çoğunda, antrenman yapılmayan ya da tamamen pasif kalınan bir döneme kıyasla, çevrim içi egzersizlerin VO₂max, genel dayanıklılık ve kas kuvvetinde anlamlı kayıpları engellediği raporlanmıştır (Grazioli et al., 2020; Sañudo et al., 2021; Moreno-Tenas et al., 2023). Bu sonuçlar, özellikle sınırlı alan ve ekipmanla sürdürülebilir fiziksel aktivite yapmanın, pandemi koşullarında sporcu sağlığı için vazgeçilmez olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, branşa özgü teknik gelişim, patlayıcı güç ve çeviklik gibi ileri düzey performans parametrelerinde, evde yapılan online antrenmanların geleneksel yüz yüze antrenmanlara kıyasla daha sınırlı etki yarattığı gözlenmiştir (Jung et al., 2022; Gabbett et al., 2020). Bu bulgu, özellikle takım sporları ve branşında yüksek düzey beceri gerektiren

disiplinler için, online egzersizin yalnızca bir “koruyucu” rol oynayabileceğini, optimal gelişim için ise hibrit ya da yüz yüze uygulamaların gerekliliğini desteklemektedir (Clemente-Suárez et al., 2021).

Çalışmaların bir diğer dikkat çekici sonucu, video egzersiz oturumları ve antrenör rehberliğinde gerçekleştirilen canlı bağlantılı seansların, katılımcıların programa uyumunu ve motivasyonunu artırmada etkili olmasıdır (Moreno-Tenas et al., 2023; Washif et al., 2022). Buna karşın, bireysel motivasyon ve öz disiplinin korunmasında kişisel farklılıkların önemli olduğu, grup halinde yapılan online uygulamaların ise psikososyal kazanımları artırabildiği belirlenmiştir (Mon-López et al., 2020).

Mevcut literatürdeki önemli sınırlılıklar arasında, çalışmaların çoğunluğunun kısa süreli (4–12 hafta), genç yetişkin sporculara odaklanması ve çok branşlı, uzun vadeli etkilerin yeterince incelenmemiş olması yer almaktadır. Ayrıca, online antrenmanların sakatlık riski, enerji harcaması ve branş-yaş düzeyine göre farklılaşan etkileri konusunda mevcut veriler sınırlıdır (Latella & Haff, 2021; Moreno-Tenas et al., 2023). Gelecekte, farklı yaş grupları ve branşlarda, uzun süreli ve randomize kontrollü araştırmalara ihtiyaç olduğu açıktır.

Pratik olarak, pandemi sonrası dönemde evde yapılan online antrenman uygulamalarının, geleneksel yöntemlerin yerine geçmesi de, özellikle altyapı, amatör ve ulaşım/tesis engeli olan sporcularda sürdürülebilir bir çözüm sunabileceği görülmektedir. Ayrıca, hibrit (online+yüz yüze) modellerin motivasyon, katılım ve performans çıktılarını artırmada potansiyel taşıdığı sonucuna varılabilir (Clemente-Suárez et al., 2021; Jung et al., 2022).

Sonuç olarak, bu derlemenin bulguları, online antrenman uygulamalarının pandemi sonrası dönemde sporcu performansının korunması açısından önemli bir araç olduğunu, ancak ileri düzey atletik gelişim ve branşa özgü teknik beceriler için yüz yüze veya hibrit programların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, alan yazına çok branşlı, uzun vadeli ve karşılaştırmalı yeni araştırmaların eklenmesi gerekmektedir.

Sınırlılıklar (Limitations)

Bu sistematik derlemenin bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle, dahil edilen çalışmaların büyük çoğunluğunun kısa süreli (genellikle 4–12 hafta) ve genç yetişkin popülasyonuna odaklanmış olması, elde edilen bulguların genellenebilirliğini sınırlandırmaktadır. Çok branşlı, farklı yaş gruplarını kapsayan ve uzun vadeli (6 ay ve üzeri) etkilere yönelik araştırmaların azlığı dikkat çekicidir. Ayrıca, analiz edilen çalışmaların bir kısmında örneklem büyüklüğü küçük, randomizasyon veya kontrol grubu yeterince güçlü olmayabilir; bu da bulguların içsel geçerliliğini etkilemektedir.

Ev temelli online antrenman protokollerinin içerik, yoğunluk ve izleme yöntemlerinde önemli farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Bu durum, sonuçların karşılaştırılabilirliğini ve sentezini zorlaştırmıştır. Çalışmalarda kullanılan ölçüm araçlarının ve değerlendirme yöntemlerinin heterojen olması da ek bir sınırlılık yaratmaktadır. Son olarak, dil kısıtı nedeniyle yalnızca İngilizce ve Türkçe yayımlanmış çalışmalara odaklanılmıştır; bu da bazı potansiyel çalışmaları dışarda bırakmış olabilir.

Gelecek Araştırmalar için Öneriler (Recommendations for Future Research)

İlerleyen dönemlerde yapılacak araştırmaların, daha büyük ve çeşitli örneklem gruplarını kapsaması, farklı yaş, cinsiyet ve branşları içermesi önerilmektedir. Uzun süreli (≥ 6 ay) ve randomize kontrollü tasarıma sahip çalışmalar, online ve hibrit antrenman modellerinin uzun vadeli etkilerini daha güvenilir şekilde ortaya koyacaktır. Ayrıca, branşa özgü teknik gelişim, sakatlık riski, enerji harcaması, motivasyon ve psikososyal sonuçlar gibi parametreler daha ayrıntılı biçimde incelenmelidir.

Online antrenman uygulamalarında dijital takip, giyilebilir teknoloji ve yapay zekâ tabanlı kişiselleştirilmiş programlama gibi yenilikçi yaklaşımların da değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Son olarak, sporcuların ve antrenörlerin deneyimlerinin niteliksel araştırmalarla

incelenmesi, uygulamadaki pratik engellerin ve başarı stratejilerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

SONUÇ (CONCLUSION)

Bu sistematik derleme, COVID-19 pandemisi ve sonrası dönemde evde yapılan online antrenman uygulamalarının, sporcularda temel fiziksel performans göstergelerinin korunmasında etkili olduğunu göstermektedir. Kas kuvveti, genel kondisyon ve aerobik kapasite gibi parametrelerde ev temelli çevrim içi antrenmanlar kısa vadede anlamlı kayıpları önlemiş; özellikle ekipmansız ya da kısıtlı ekipmanla sürdürülen programlar, motivasyon ve programa bağlılığın sağlanmasında da olumlu rol oynamıştır.

Bununla birlikte, patlayıcı güç, çeviklik, branşa özgü teknik gelişim ve takım dinamiği gibi ileri düzey performans gerektiren alanlarda online uygulamaların geleneksel antrenmanlara göre daha sınırlı etki yarattığı belirlenmiştir. Ayrıca, mevcut çalışmaların çoğunluğu kısa süreli, genç yetişkin odaklı ve küçük örneklemli olup, uzun vadeli ve çok branşlı araştırmalara duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, pandemi sonrası dönemde evde yapılan online antrenman uygulamaları, sporcu performansının sürdürülebilirliği açısından pratik ve etkili bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Ancak, ileri düzey atletik gelişim ve branşa özgü beceriler için hibrit veya yüz yüze antrenmanların önemini koruduğu görülmektedir. Alana yönelik yeni araştırmalarla, dijital ve kişiselleştirilmiş programların uzun vadeli etkileri daha kapsamlı biçimde aydınlatılmalıdır.

KAYNAKÇA

- Grazioli, R., Lopez, P., dos Santos, R. N., Lacerda, L. T., Roschel, H., & Gualano, B. (2020). Strength training using body weight: Effect on physical fitness in soccer players during COVID-19 lockdown. *International Journal of Sports Medicine*, 41(12), 856–864. <https://doi.org/10.1055/a-1202-1042>
- Moreno-Tenas, A., Rubio-Arias, J. Á., Ramos-Campo, D. J., & Pérez-Castilla, A. (2023). Effects of home-based and tele-exercise training in sport during COVID-19: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5), 3904. <https://doi.org/10.3390/ijerph20053904>
- Sañudo, B., Fennell, C., & Sánchez-Oliver, A. J. (2021). Objectively-assessed physical activity, sedentary behavior, and functional performance before and during COVID-19 quarantine in young athletes. *Journal of Sports Sciences*, 39(8), 888–895. <https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1854794>
- Washif, J. A., Farooq, A., Krug, I., Pyne, D. B., Verhagen, E., Taylor, L., ... & Mujika, I. (2022). Training during the COVID-19 lockdown: Knowledge, beliefs, and practices of 12,526 athletes from 142 countries and six continents. *Sports Medicine*, 52, 933–948. <https://doi.org/10.1007/s40279-021-01534-8>
- Jung, H., Jeong, M., & Kim, S. (2022). Comparison of the effects of online, offline, and hybrid exercise programs on physical fitness and psychological well-being in athletes during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(2), 1200. <https://doi.org/10.3390/ijerph19021200>
- Mon-López, D., de la Rubia, A., Hontoria-Galán, M., & Refoyo, I. (2020). The impact of COVID-19 and the effect of psychological factors on training conditions of Spanish Olympic athletes. *Frontiers in Psychology*, 11, 617968. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.617968>
- Clemente-Suárez, V. J., Fuentes-García, J. P., de la Vega Marcos, R., & Martínez Patiño, M. J. (2021). Modulators of the personal and professional threat perception of Olympic athletes in the actual COVID-19 crisis. *Frontiers in Psychology*, 12, 682984. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.682984>

- Di Fronso, S., Costa, S., Montesano, C., di Gruttola, F., Ciofi, E. G., Morgilli, L., ... & Bertollo, M. (2022). The effects of COVID-19 pandemic on perceived stress and psychobiosocial states in Italian athletes. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, 20(1), 79–91. <https://doi.org/10.1080/1612197X.2020.1802612>
- Sarto, F., Impellizzeri, F. M., Spörri, J., Porcelli, S., Olmo, J., Requena, B., ... & Girard, O. (2020). Impact of potential physiological changes due to COVID-19 home confinement on athlete health protection in elite sports: a call for awareness in sports programming. *Sports Medicine*, 50(8), 1417–1419. <https://doi.org/10.1007/s40279-020-01297-6>
- Chtourou, H., Trabelsi, K., H'mida, C., Boukhris, O., Glenn, J. M., Brach, M., ... & Bragazzi, N. L. (2020). Staying physically active during the quarantine and self-isolation period for controlling and mitigating the COVID-19 pandemic: A systematic overview of the literature. *Frontiers in Psychology*, 11, 1708. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01708>
- Pillay, L., van Rensburg, D. C. C. J., van Rensburg, A. J., Ramagole, D. A., Holtzhausen, L., Dijkstra, H. P., & Cronje, T. (2020). Nowhere to hide: The significant impact of coronavirus disease 2019 (COVID-19) measures on elite and semi-elite South African athletes. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 23(7), 670–679. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2020.05.016>
- Toresdahl, B. G., & Asif, I. M. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Considerations for the competitive athlete. *Sports Health*, 12(3), 221–224. <https://doi.org/10.1177/1941738120918876>
- Gabbett, T. J., Nassis, G. P., Oetter, E., Pretorius, J., Johnston, N., Medina, D., ... & Buchheit, M. (2020). The athlete monitoring cycle: A practical guide to interpreting and applying training monitoring data. *British Journal of Sports Medicine*, 54(15), 858–865. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-102578>
- Latella, C., & Haff, G. G. (2021). Global challenges of being a strength athlete during a pandemic: Impacts and sports-specific training considerations and recommendations. *Sports*, 9(5), 76. <https://doi.org/10.3390/sports9050076>
- Şenışık, S., Denerel, N., Köyağasıoğlu, O., & Tunç, S. (2021). The effect of isolation on athletes' mental health during the COVID-19 pandemic. *Psychiatry and Clinical Psychopharmacology*, 31(2), 202–207. <https://doi.org/10.5152/pcp.2021.21133>

INFORMATION IS A PRIME TARGET FOR CYBERATTACKS ON BUSINESSES.

Prof. Chahid SLIMANI

Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco

Hala ELMARBOUH

Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco

ABSTRACT

Information is often the main target of cyberattacks on businesses. Hackers seek to gain access to the sensitive and confidential data of commercial companies, such as financial information, customer data or industrial secrets. Such attacks can have serious consequences for a company's reputation and long-term survival, forcing them to constantly reinforce their security measures to protect their strategic information.

Technology, whether it's a physical object or computer software, finds its essence and meaning through the way human beings use it. Indeed, it is our interaction with these creations that determines their true nature and impact on our daily lives. Today, with the industrial and societal revolution underway, data has become a central and essential element of wealth. This major transformation of our societies highlights the vital importance of data in many areas, both economically and socially. As a result, risks are multiplying and worsening with the increasing digitalization of society.

It's a complex, cross-functional challenge that calls for a global approach and tailored solutions to ensure a safe and serene environment for business. Digital security" is currently a major concern on an international scale, due to its crucial impact on areas such as national defense, public safety, economic development and, above all, corporate protection.

KEYWORDS: Enterprise, Digital transformation, Big data, Cybersecurity.

INTRODUCTION

In the context of cyber-attacks on businesses, it's important to stress that information - whether confidential, strategic or sensitive - is usually the attackers' main target. This can include financial information, customer data, industrial secrets or any other data likely to provide a competitive or financial advantage. As a result, information protection is becoming an absolute priority for companies, in order to prevent the damaging consequences of a data breach. Hackers, experts in computer hacking, use a variety of sophisticated techniques to infiltrate corporate IT systems. Their main objective is to gain unauthorized access to sensitive and confidential information, such as financial data, customer profiles or industrial secrets.

This valuable data can be exploited for malicious purposes, such as identity theft, blackmail or unfair competition. Because of their destructive potential, computer attacks can have extremely damaging consequences for a company's reputation and long-term viability.

Faced with this growing threat, companies are obliged to implement and maintain enhanced security measures at all times, in order to preserve the confidentiality and integrity of their sensitive and strategic data.

As society becomes increasingly digitalized, the risks to which we are exposed are multiplying and taking on ever more complex forms, making the protection of our data and

our privacy ever more difficult and crucial. It is absolutely essential not to remain in a state of ignorance, to refuse any form of denial or fatalism, and to demonstrate an active willingness to seek knowledge and face realities constructively. It is essential to take into account the various dimensions of security right from the initial phases of any digital project, which can sometimes come as a surprise. Security - in other words, ensuring that data and IT systems are protected against external threats and attacks - is a fundamental and essential element in establishing a climate of trust within an organization or company. Indeed, trust - based on the certainty that information is safe and that digital transactions take place reliably - is a sine qua non for a successful digital transition, enabling individuals and companies to adopt new technologies with complete peace of mind.

RESEARCH AND FINDINGS

I. BIG DATA AS A MAJOR, MULTI-FACETED TECHNOLOGICAL ADVANCE

Big data, which refers to the collection, processing and analysis of large quantities of data, is generally considered to be a major technological advance with many positive implications in many fields, including research, commerce, healthcare and resource management. The use of Big Data offers many opportunities for companies to improve their performance. Indeed, by exploiting this massive data, companies can better understand market trends, anticipate customer needs, optimize their internal processes, make more informed decisions and develop new, better-adapted products or services. In this way, the use of Big Data can truly be a major asset for companies wishing to remain competitive in a constantly evolving environment.

It's important to note that companies collect a significant amount of data every day. This data comes from a variety of sources, such as our web browsing, e-mailing and online shopping. The data explosion, i.e. the massive increase in the volume of digital information available, is a phenomenon that continues to grow significantly. This phenomenon is particularly accentuated by the multiplication of connected objects, such as smartphones, smart sensors and other electronic devices that continuously generate and transmit data. Companies collect and study this data carefully, with the precise aim of improving their knowledge of customers, better targeting their needs and expectations, and identifying new market development opportunities. In today's modern economy, data has become an extremely valuable and essential resource. It plays a crucial role in many business sectors, enabling companies to make informed decisions, improve their products and services, and better understand their customers' needs and preferences. As a result, the collection, analysis and exploitation of data have become key elements in the strategy of many organizations today.

The concept of Big Data can be defined as a vast quantity of constantly expanding data. The 5V rule makes it easy to understand the concept. We speak of big data when we are faced with a large volume of data, a variety of data and a continuous flow of data, i.e. data velocity. Let's integrate two other variables, one for Value and the other for Validity, which refers to data conformity. The use of data as a valuable financial resource mainly benefits private companies, which have the technical and financial resources to collect, process and analyze the data supplied by their customers. This data is attracting a great deal of interest, and companies are increasingly vulnerable to increasingly sophisticated attacks aimed at compromising strategic data, sometimes in large quantities. Moreover, when it comes to Big Data, companies manage their own servers, but can also opt for Cloud computing to store their data. Cyber-attacks can occur both on the company's internal servers and on the external servers of its Cloud service providers. Big data does not distinguish between the different categories of data it processes, including personal data. As a result, it poses an additional challenge for companies, given the data security requirements imposed by the CNDP.

II. THE IMPACT OF CYBER ATTACKS ON THE COMPANY

Cyber attacks, aimed at compromising the security of a company's IT systems, can have serious consequences. In fact, these cyberattacks can cause the loss of confidential information, violation of customer privacy, disruption of business activities, loss of customer and partner confidence, as well as significant financial repercussions. It is vital for companies to implement effective security measures to protect themselves against such attacks.

The economic repercussions of data theft for a company can be very significant. Indeed, these IT security incidents can lead to substantial financial losses, particularly in terms of the costs involved in restoring systems, recovering lost data, implementing enhanced security measures, as well as any fines or compensation to be paid to affected customers. In addition, the loss of trust of customers and business partners can also have a negative impact on the company's reputation, which can result in a drop in customers and business opportunities. The consequences of such a situation can be manifold for the company. In addition to direct financial losses, it could also face significant indirect repercussions. These include a possible deterioration of its reputation with customers, partners and investors, as well as a drop in the value of its shares on the stock market. A prominent example of a cyber attack is the one that targeted Sony in 2011. This attack resulted in the leak of the personal information of 77 million PlayStation Network users. It also caused an immediate drop of around 5% in the company's share value. In addition, the company had to bear the costs associated with maintaining and protecting the network, as well as paying a fine of £250,000 imposed by the UK body similar to the Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

The malicious use of artificial intelligence by cybercriminals represents a serious threat to security, particularly when they exploit sophisticated machine learning techniques. This misuse manifests itself notably through phishing campaigns, aimed at deceiving users into believing in the legitimacy of false messages, as well as in the creation of deepfakes, multimedia content falsified thanks to AI algorithms. Machine learning, also known as automatic learning, is a technology that relies on the use of data available online to send out numerous deepfake messages. In this way, cybercriminals target a wide range of people by redirecting them to compromised sites. The aim is to steal their credentials and other sensitive personal information that could be exploited for malicious purposes. Hackers are skilled at creating sophisticated viruses that incorporate machine-learning features. These viruses are designed to thoroughly analyze all communications they intercept. Thanks to this analysis, they are able to learn about users' habits and behaviors. This knowledge then enables them to generate particularly deceptive phishing e-mails, which are intended to be opened and read by those targeted. A recent high-profile example of technology fraud occurred in 2019, involving a company based in Germany. This company was the target of a sophisticated scam that used artificial intelligence to imitate the voice of its CEO. In a context marked by an increasing proliferation of media counterfeiting, it has become imperative to consider the measures to be put in place to deal with these new forms of threat. This unprecedented situation raises many questions about the most effective strategies to be implemented to protect the integrity of media content and combat the spread of false information.

III. PROTECTING BUSINESSES THROUGH PREVENTION, COMMUNICATION AND TRAINING

It's important to put in place effective security measures to protect businesses against potential threats, such as cyber-attacks, theft, fraud or natural disasters. These measures can include installing security software, raising employee awareness of good security practices, regularly backing up data, setting up physical and logical access controls, etc. To effectively combat cyber attacks, it is essential to put in place solid preventive measures, strengthen

communication between the various players involved, and provide adequate training for the individuals concerned.

It is therefore essential for any company operating in the commercial sector to integrate security considerations into the initial phases of any digital project, which can sometimes run counter to preconceived ideas. Security - in other words, ensuring that data and IT systems are protected against threats and attacks - is a fundamental and essential element in establishing a climate of trust. This trust, based on the certainty that information is secure and transactions are protected, is an essential pillar in ensuring the success and smooth running of the digital transition.

It's not uncommon to find that the main vulnerability in corporate online security stems from the actions or mistakes of individual employees. It's vital to take the time to regularly inform and provide in-depth training to all your employees about the various IT security risks they may face. This will not only make them aware of the best practices to adopt, but also encourage them to adopt a proactive, preventive approach to potential threats. It is essential to organize regular training sessions for company employees to raise their awareness of good management practices. These training sessions should cover topics such as the importance of secure password use, recognition of potentially suspicious e-mails and websites, and proper management of confidential data, among other aspects crucial to the security and protection of company information. Raising employee awareness of security within the company is an essential element in guaranteeing a safe and protected working environment. Indeed, by regularly informing and training employees in good security practices, the company can reduce the risk of accidents, theft or data breaches. This awareness also helps to create a security culture within the organization, where every individual feels concerned and involved in the protection of goods and people. So, by investing in employee awareness, the company strengthens its overall security and minimizes potential internal or external threats.

It is absolutely essential to take adequate protective measures to prevent cyber-attacks that could target any company, whatever its size or sector of activity. These protective measures can include firewalls, anti-virus software, cybersecurity training for staff, as well as constant monitoring of online activities to detect and counter any attempts at intrusion or data theft. To ensure the security of your IT system, it is essential to put in place various protective measures. These include installing and configuring effective antivirus programs, setting up firewalls to control incoming and outgoing network traffic, and configuring intrusion detection systems to spot any suspicious activity. In addition, it's crucial to keep your software and applications up to date, so that you can benefit from the latest security updates and protect yourself against known security vulnerabilities. By implementing enhanced measures to ensure the security of the entire corporate IT infrastructure, including computers, smartphones and connected objects, it is possible to significantly reduce associated risks such as financial loss, theft of sensitive data and violations of user privacy.

CONCLUSION

Companies face a number of major challenges as they make the transition to digital technologies. One of the main difficulties they face is the issue of security, which is crucial at both individual and collective levels. In fact, the issue of security covers a wide range of fields, including the protection of assets and individuals, risk management, crime prevention and cybersecurity, to name but a few. As such, it is a complex, interdisciplinary challenge requiring a holistic approach and appropriate solutions to ensure a secure, peaceful environment for the enterprise. IT security involves the implementation of strategies, technologies and practices to ensure the protection, defense and resilience of systems,

networks and data in the cyber domain. Today, it is widely recognized as a major concern worldwide, due to its significant impact on sectors such as national defense, public safety, economic development and, in particular, the protection of a key economic player - the enterprise.

REFERENCES

- Bouhazama S, (2023), La sécurité juridique à l'épreuve de la transformation digitale des entreprises, PhD thesis, USMBA, Fès.
- ECHARD R., (2019), *"Cybersécurité en entreprise, comment protéger votre patrimoine intellectuel et industriel?"*, in IP/IT, No. 12, Dalloz.
- HASS G., (2016), *"La cybercriminalité à la fois coté obscur et face cachée du Big Data"*, in IP/IT, N° 1, Dalloz.
- LATOURNERIE J-Y., (2016), *"Cybermenaces et protection des entreprises : une priorité de l'Etat"*, in IP/IT, N° 1, Dalloz.
- Whitty M T. and others, (2024), *Cybersecurity when working from home during COVID-19: considering the human factors*, Journal of Cybersecurity, Volume 10, Issue 1.
- Woods D W. & Wolff J., (2025), *A history of cyber risk transfer*, Journal of Cybersecurity, Volume 11, Issue 1.
- Zoynul Abedin M. & Hajek P., 2023, *Cyber Security and Business Intelligence*, Routledge.

İLERİ-GERİ VİTES GEÇİŞLERİNE İHTİYAÇ DUYMAYAN DİZEL-ELEKTRİK HİBRİT ŞANZİMAN TASARIMI

DIESEL-ELECTRIC HYBRID TRANSMISSION DESIGN WITHOUT THE NEED FOR FORWARD-REVERSE GEAR SHIFTS

Coşkun CAN

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Gazi Üniversitesi, Ankara, 06500, Türkiye

Metehan CEYHAN

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Gazi Üniversitesi, Ankara, 06500, Türkiye

Neslihan TOP

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Gazi Üniversitesi, Ankara, 06500, Türkiye

Nurullah YÜKSEL

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Gazi Üniversitesi, Ankara, 06500, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada, vites geçişlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak forklift uygulamaları için entegre planet dişli sistemine sahip yeni nesil bir şanzıman tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemde, sabit devirle çalışan bir dizel motor ile devir sayısı kontrol edilebilen bir elektrik motoru birlikte çalışmaktadır. Dizel motor, planet dişli sisteminin güneş dişlisine kaplin aracılığıyla bağlanmış, elektrik motoru ise halka dişliye kayış-kasnak mekanizması ile entegre edilmiştir. Çıkış mili, gezegen dişlilere bağlı olacak şekilde yapılandırılmıştır. Sistemin çalışma prensibi dizel motor sabit bir hızda çalışırken, çıkış milinin durması için elektrik motorunun belirli bir hızda dönmesine dayanır. Elektrik motorunun hızı artırıldığında araç geri hareket eder; hız azaldığında ise araç ileri hareket eder. Böylece araç yönü (ileri-geri) ve hızı, tamamen elektrik motorunun devrine bağlı olarak kontrol edilir. Geliştirilen sistem ile forkliftlerde sık karşılaşılan ileri-geri manevralarda ortaya çıkan vites geçiş sarsıntılarının ortadan kaldırılması, dizel motorun sabit ve verimli bir devirde çalışmasının sağlanması ve sabit debili yağ pompası ile operatör konforunun artırılması hedeflenmiştir. Çalışma, özellikle sık manevra gerektiren uygulamalarda şanzıman sistem performansını ve kullanım ergonomisini artırmaya yönelik önemli bir çözüm sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Planet dişli sistemi, Hibrid şanzıman tasarımı, Vites geçiş optimizasyonu

ABSTRACT

In this study, a new generation transmission with an integrated planetary gear system has been designed for forklift applications to eliminate gear shifts. In the designed system, a diesel engine operating at constant speed and an electric motor that can control the speed work together. The diesel engine is connected to the sun gear of the planetary gear system via a coupling, while the electric motor is integrated to the ring gear via a belt-pulley mechanism. The output shaft is configured to be connected to the planetary gears. The working principle of the system is based on the electric motor rotating at a certain speed to stop the output shaft while the diesel engine is running at a constant speed. When the speed of the electric motor is increased, the vehicle moves backwards; when the speed is decreased, the vehicle moves forward. Thus, the vehicle direction (forward-reverse) and speed are completely controlled depending on the speed of the electric motor. With the developed system, it is aimed to eliminate the gear shifting jerks that occur in forward-reverse maneuvers frequently encountered in forklifts, to ensure that the diesel

engine operates at a constant and efficient speed, and to increase operator comfort with a constant flow oil pump. The study offers an important solution to improve transmission system performance and ergonomics, especially in applications that require frequent maneuvering.

Keywords: Planetary gear system, Hybrid transmission design, Gear shift optimization

1. GİRİŞ

İnsanoğlu yaşamının temelinden itibaren ulaşım, taşıma, seyahat etme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli çözüm yollarına başvurmuştur. Başlangıçta insanlar yüklerini sırtlarında taşısa da, zamanla hayvan gücünden ve basit taşıma araçlarından faydalanarak bu süreci kolaylaştırmanın yollarını aramışlardır. Tahta kızaklar, tekerleksiz arabalar ve hayvanların çektiği ilkel taşıtlar bu arayışın ilk örneklerini oluşturmuştur. Hayvan gücünün kontrollü bir şekilde kullanıldığı keşfedildikten sonra insanlar at, katır, öküz, deve gibi dayanıklı, güçlü ve evcilleştirilebilir hayvanları insan gücünün yetersiz kaldığı durumlarda kullanmayı tercih etmişlerdir. Ağır yük taşımada, toprak işlemede, uzak mesafelere taşıma işleminde aktif olarak kullanmışlardır (Gürsoy, 2019). Olumsuz iklim koşullarına göre farklı hayvanlara ihtiyaç duyulmuştur; örneğin çöl ikliminde develere, kutup ortamlarında kurtlara, engebeli arazilerde ise at, eşek gibi seçenekler oluşmuştur. Bu araçlar, enerji kaynağı olarak yalnızca kas gücüne dayandığı için hem verimsizdi hem de sınırlı bir taşıma kapasitesine sahipti. Temelinde insan ya da hayvandan güç alan bu ilkel araçlar zamanla mekanik gücün devreye girmesiyle birlikte daha verimli ve kontrollü hale evrilmiştir. Motorlu taşıtlar hayatımıza girdikten sonra bu taşıtların doğru ve kontrollü çalışabilmesi için çeşitli aktarma sistemleri geliştirilmiştir (Gürsoy, 2019).

Teknolojinin gelişimiyle birlikte mekanik prensiplere dayalı daha gelişmiş taşıma sistemleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Sanayi Devrimi'nin ardından buharla çalışan makinelerin geliştirilmesi, taşıma araçlarında devrim niteliğinde bir dönüşüm yaratmıştır. İçten yanmalı motorların icadıyla birlikte artık kendi gücüyle hareket edebilen, daha hızlı ve daha güçlü araçlar ön plana çıkmıştır (Uysal vd., 2019). Bu gücü kullanarak insanlar karmaşık sistemlere sahip iş makinelerini üretmeye başlamıştır. Bu yeni motor teknolojilerinin yüksek devirlerde çalışırken yeterli torku sağlayamaması ve sabit hızla çalışan motorların her koşulda verimli olmaması, şanzıman sistemlerinin gelişimine sebep olmuştur. Şanzımanlar, motorun ürettiği dönme kuvvetini ve hızı, aracın ihtiyacına göre ayarlayarak tekerleklerle ileten temel bir aktarma organıdır (Yigit, 2017) Bu sayede ulaşım ve basit toprak işleme araçları dışında insan gücünü azaltacak çeşitli alanlarda kullanılan iş makinelerine sahip olunmuştur. Farklı yol koşullarında, yük altında ya da hızlanma anlarında aracın sorunsuz ve dengeli çalışmasını sağlayan bu sistemler, motor ile tekerlekler arasında bir köprü görevi görmektedir. Düşük hızda yüksek tork, yüksek hızda düşük tork gereksinimleri şanzımanın sağladığı oran değişimleri sayesinde mümkün hale gelmiştir (Bayraktar, 2021).

Günümüzde şanzımanlar, sadece güç aktarımını sağlayan basit mekanik sistemler olmaktan çıkmış; manuel, otomatik, yarı otomatik, sonsuz oranlı sistemler gibi farklı türleriyle, sürüş konforunu ve yakıt verimliliğini artıran karmaşık sistemlere dönüşmüştür. Özellikle elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, geleneksel şanzıman yapıları da dönüşmekte; bu alanda yenilikçi çözümler geliştirilmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada vites değişimlerini ortadan kaldırmak için planet dişli sistemi kullanan forkliftler için yeni nesil bir şanzıman sistemi tasarlanmıştır. Bu sistemde, sabit hızlı bir dizel motor güneş dişlisini çalıştırırken, hız kontrollü bir elektrik motoru halka dişlisini çalıştırmaktadır. Araç hızı ve yönü yalnızca elektrik motor hızını ayarlayarak, manevra kabiliyetini iyileştirerek, vites şoklarını azaltarak ve operatör konforunu artırarak yönetilmektedir.

2. ŞANZİMAN SİSTEMLERİ

Şanzımanın temel görevi, motorun ürettiği gücü ihtiyaca uygun şekilde çoğaltmak ya da azaltmaktır. Düşük hızda yüksek tork üretimi veya yüksek hızda düşük tork ihtiyacı gibi durumlar şanzımanın dişli oranlarını değiştirerek elde edilmektedir. Böylece hem yakıt tüketimi düşer hem de motor aşırı yük altında kalmadan daha uzun ömürlü çalışabilmektedir. Motorlar genellikle sabit bir devir aralığında verimli çalışır, ancak araç, dur-kalk, yokuş çıkma, hızlanma veya yüksek hızda sabit seyir gibi birçok farklı koşulla karşı karşıya kalmaktadır. Bu değişken ihtiyaçlara uyum sağlamak için motorun gücü, şanzıman aracılığıyla çeşitli dişli oranlarında düzenlenmektedir.

Şanzıman, motordan aldığı hareketi aracın tekerleklerine ileten güç aktarmada kritik öneme sahip olan bir organdır. Araçlarda şanzıman tipine göre yakıt tüketimi farklılık gösterir. Yakıt tüketimini azaltmak, emisyonu düşürmek ve sürüş performansını iyileştirmek için şanzıman alanında birçok çalışmalar yapılmıştır. Modern şanzıman sistemlerine sahip araçlar, düşük yakıt tüketimi, düşük egzoz emisyonu ve mükemmel sürüş kabiliyeti sağlamaktadır (Göçer & Yıldız, 2023). Güç aktarım elemanı olan şanzımanların ilk çalışmaları 1886'da Karl Benz'in tek vitesli Patent Motorwagen'ıyla başlamıştır. Ancak bu basit sistem, sürücülere sınırlı kontrol sağlamıştır. 1894'te Émile Levassor ve Louis-René Panhard, iki ileri bir geri vitesine sahip ilk modern manuel şanzımanı geliştirerek sürücülere hız ve yol koşullarına göre uygun vites geçme imkânı sunmuştur. Manuel sistemler evrim geçirirken, 1920'lerde Alfred Horner Munro, basınçlı hava kullanan ilk otomatik şanzıman tasarımını ortaya koymuştur. 1930'larda Wilson Şanzıman, otomatik vites değiştirmeyi daha pratik hale getirmiştir. Otomatik şanzımanda asıl dönüm noktası, 1940'ta Oldsmobile'in Hydra-Matic şanzımanı ile gelmiştir. Bu sistem, çok plakalı kavramalar ve planet dişli setleriyle sürücünün manuel müdahalesine gerek kalmadan kesintisiz vites geçişi sağlamıştır. Modern otomatik şanzımanlar ise hidrolik sistemler, tork konvertörü, bilgisayar kontrollü valfler ve hassas planet dişli mekanizmalarıyla donatılarak hem yakıt verimliliğini hem de sürüş konforunu en üst düzeye çıkarmaktadır (Transparts Warehouse, 2024).

Şanzımanlar genel olarak binek araçlarda ve ağır araçlarda kullanılan sistemler şeklinde sınıflandırılabilir. Binek araçlarda kullanılan şanzımanlar, manuel şanzıman, otomatik şanzıman, yarı otomatik / otomatikleştirilmiş manuel şanzıman şeklinde sıralanmaktadır. Çift kavramalı şanzıman, iki kavrama kullanarak sıra beklemeden vites değiştirir ve performans odaklıdır. Sürekli değişken şanzıman, sonsuz oran aralığında kayış ve kasnaklarla kesintisiz hızlanma sağlar ve hibrit ve şehir araçlarında yaygındır. Elektrikli araç şanzımanları ise çoğu elektrikli araç tek oranlı redüksiyon dişlileri kullanır, çünkü elektrik motorları geniş devir aralığında tork üretebilir.

Ağır araçlarda kullanılan şanzıman sistemleri, manuel sinkronsuz, range-type, splitter-type, range-splitter kombinasyonlu, otomatikleştirilmiş manuel, tam otomatik, powershift, hidrostatik ve elektrikli tahrik ve hibrit şanzımanlar olarak sınıflandırılabilir. Manuel sinkronsuz şanzımanlar, çoğunlukla ağır ticari araçlarda kullanılır ve vites geçişleri için devir eşleştirme gerekmektedir. Bu sistemler, dayanıklı ve yüksek tork taşıma kapasitelidir. Range-type şanzımanlar, ağır araçlarda düşük ve yüksek vites gruplarını birleştirmektedir. Splitter-type şanzımanlar, her ana vites için bir ara oran ekleyerek daha fazla vites kombinasyonu sunmaktadır. Range-splitter kombinasyonlu şanzımanlar, range ve splitter sistemlerini birleştirerek çok geniş vites oranı yelpazesi sağlamaktadır. Otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlar, ağır ticari araçlarda da kullanılan, manuel şanzımanın elektronik kontrollü, debriyajsız sürümüdür. Tam otomatik şanzımanlar, özellikle şehir içi otobüslerde, askeri araçlarda veya çöp kamyonlarında kullanılmaktadır. Hidrodinamik tork konvertörü ve planetary dişliler içerir. Powershift şanzımanlar, yüksek güç uygulamalarında kullanılan, yük altındayken debriyaja gerek duymadan vites değişimi yapabilen otomatikleştirilmiş bir

sistemdir. Hidrostatik Şanzımanlar, İş makinelerinde kullanılan, hidrolik pompa ve motorla çalışan hız kontrollü şanzımanlardır. Son olarak, elektrikli tahrik ve hibrit şanzımanlar ise madencilik kamyonları veya hibrit ağır araçlarda kullanılan, elektrik motoru destekli veya doğrudan elektrikli güç aktarma sistemleri.

2.1. Manuel Şanzıman Sistemleri

Manuel şanzıman, geleneksel adı ile manuel vites sürücünün vites kontrollerini manuel olarak yapmasını sağlayan aktarım organlarıdır. Bu şanzımanların kontrolü genellikle vites kolu ve pedallar aracılığıyla sağlanmaktadır (Blog Toyota, 2024). Manuel şanzımanlar genellikle dört ila altı viteslidir. Bu vites seçenekleri aracın hız ihtiyaçlarına ve sürüş şartlarına uygun biçimde değiştirilmektedir. Debriyaj sistemi ise motor gücünü şanzımandan ayırarak vites değişikliğini yapmaktadır. Sürücü hızına ve devire bağlı olarak istediği zaman vitesi düşürebilir ya da yükseltebilir. Ayrıca kontrollü vites düşürerek fren pedalına dokunmadan motor frenlemesiyle hızını düşürebilir.

Manuel şanzımanlar her ne kadar sürücüye kontrol hissi ve keyif veriyor olsa da günümüzde çok tercih edilmemektedirler. Özellikle yoğun trafiklerde ve yokuş kalınlarda şu anki otomatik şanzımanlardaki gibi yokuş kalkış desteği olmadığı için sürücüyü çok yormaktadırlar. Pek fazla tecrübesi olmayan sürücüler vites geçişlerinde zorlanabilir ve yanlış vites seçiminden kaynaklı olarak motoru zorlayabilir veya yakıt tüketimini artırabilir. Debriyajı hatalı kullanmak ve devir yakalama gibi hatalar yapmak debriyaj balatasını, dişlileri ve diğer aksamı aşındırır. Ayrıca bu manuel araçlara, otonom ve hibrit sistemler entegre edilememektedir.

2.2. Otomatik Şanzıman Sistemleri

Günümüzde araçlarda kullanılan otomatik şanzıman sistemleri, sürücülere daha konforlu ve kolay bir sürüş deneyimi sunmayı hedefler. Bu şanzımanların her biri farklı çalışma prensiplerine ve avantajlara sahiptir. Otomatik şanzıman sistemleri; geleneksel otomatik, çift kavramalı, sürekli değişken ve otomatikleştirilmiş manuel ve tiptronic şanzımanlar olarak sınırlandırılabilir.

Geleneksel otomatik şanzımanlarda, motor gücü hidrolik bir tork konvertörüyle şanzımana iletilmektedir. Tork konvertörü hem güç aktarımını sağlar hem de araç durduğunda bile motorun çalışmaya devam etmesine olanak tanımaktadır. Şanzıman içerisinde yer alan planet dişli seti, vites değişimini otomatik olarak yapmaktadır. Hidrolik sistem, debriyaj sistemini kontrol ederek vites değişimini sağlamaktadır. Çift kavramalı şanzıman sistemleri, tork konvertörü yerine iki ayrı kavrama sistemi kullanır. Bu sayede vites değişimleri geleneksel otomatik şanzımana kıyasla daha akıcı ve sarsıntısız olur. Sistem, bir kavramayla tek sayılı vitesleri, diğer kavramayla çift sayılı vitesleri kontrol eder. Yüksek performanslı araçlarda sıklıkla tercih edilmektedir (Şekil 1).



Şekil 1. Çift kavramalı şanzıman türü olan PDK (Motorwerke)

Sürekli değişken şanzıman sistemleri, sabit dişliler yerine konik değişken çaplı kasnaklar ve metal kayıştan oluşan bir sistem kullanarak sonsuz dişli oranı sunar. Bu sistem, motor devrine uygun en verimli vites oranını otomatik olarak seçerek yakıt ekonomisi sağlar. Özellikle küçük ve orta sınıf otomobillerde, yeni nesil traktörlerde oldukça yaygındır. Ancak yapısı gereği bakım maliyetleri daha yüksek olabilir (Şekil 2).



Şekil 2. Sürekli Değişken Şanzıman (Aamcoknoxville Stekoialane)

Otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlar, klasik manuel şanzımanın otomatikleştirilmiş bir versiyonudur. Elektronik olarak debriyaj kontrolünü ve vites geçişlerini kontrol eder. Bu sistem, manuel şanzımanın verimliliğini korumakla birlikte, otomatik sistemlerin sağladığı kullanım kolaylığını da sunar. Bazı spor araçlarda ve ticari taşıtlarda kullanılmaktadır. Son olarak, tiptronic şanzımanlar ise kullanıcıya vites kontrolünü manuel olarak yönetmesini sağlar fakat otomatik sistemin konforundan bir kayıp sağlamamayı hedeflemektedir. Vites geçişleri bir tork konvertörü yardımıyla gerçekleştirilir ve genellikle direksiyon arkasındaki kulakçıklar veya vites kolu üzerinden manuel müdahale edilebilir. Bu sistem yüksek performanslı araçlarda sıkça tercih edilir ve sürüş keyfini artırır (Gogoi, 2022).

Otomatik şanzımanlar daha karmaşık elektronik sisteme ve mekanizmalara sahiptir. Bu nedenle arıza durumlarında bakım ve onarım maliyeti yüksektir. Yine aynı nedenlerden dolayı otomatik vitesli araçlar, manuel vitesli araçlara göre daha pahalıdır. Otomatik şanzımanlı araçlar, özellikle performans sürüşü isteyen kullanıcılar için araç sürücüsüne vites değiştirme üzerinde

tam bir kontrol sağlamadığı için tercih edilmeyebilir. Ani frenlerde veya ani hızlanmalarda manuel araçlara göre daha yavaş tepki verebilmektedir.


3. PLANET DİŞLİLER

Planet dişliler kompakt boyutta daha az gürültülü ve yüksek tork-ağırlık oranları ile daha yüksek güç sunabilirler. Bu nedenle endüstriyel motorlarda, otomobillerde, rüzgâr türbinleri gibi çeşitli ve geniş bir kullanım alanında düz, helis veya sonsuz vida gibi dişli türlerine nazaran daha sık kullanılmaktadır (Sedak, & Rosić, 2021). Planet dişli redüktör yapısı; sistem, merkezde güneş dişli, etrafında planet (gezegen) dişli ve dışta halka (yüzük) dişlilerden oluşmaktadır. Temel amaç, güneş dişliye gelen torku gezegen dişlilerin bağlı olduğu taşıyıcı kola iletip devir oranını ayarlamaktır. Planet dişli sistemlerinde genelde halka dişli sabit tutulur ve gezegen dişlilerin diğer dişliler üzerinde dönüşü sağlanır (Tatar, 2023). Gezegen dişlilere sahip sistemlerin diğer dişli sistemlerine göre bazı spesifik avantajlara sahiptir (Mao, vd., 2017);

- Geleneksel şanzımanlarla karşılaştırıldığında, daha düşük ses seviyesi, daha uzun kullanım ömrüne sahiptirler.
- Benzer hacimli sistemlere göre daha yüksek iletim oranı
- Giriş ve çıkıştaki millerin eş merkezliliği sayesinde sistemde eğilme momenti oluşmaz

Helisel planet dişlilerin çalışma sisteminde ise güneş dişli bir sürücü olarak hareket ettiğinde ve gezegenler tahrik edildiğinde, önce güneş dişli döner ve daha sonra gezegen dişlileri güneş dişlisine geçtikçe otomatik döner. Halka dişli gezegen dişlilerle iç içe geçtiğinden gezegen dönünce halka dişli de döner. Güneş dişli tahrikleyici ve gezegen dişliler sürücü olarak hareket ettiğinde, önce gezegenler döner ve ardından güneş dişlisi otomatik olarak döner. Halka dişli, gezegen dişliyle iç içe geçen dişli olduğundan dolayı gezegen dişli döndüğünde halka dişli de döner.

Planet helisel dişliler ile birçok farklı alanda çalışan makine tasarımcıları belli başlı sorunları daha etkili bir şekilde çözdükleri için planet helisel dişli mekanizmalarını tercih etmektedir. Bu nedenle helikopterler, otomobiller, rüzgar türbinleri, tarım ekipmanları, forkliftler gibi çok fazla ticari ve askeri uygulamada kullanılmaktadır (Anekar, vd., 2014). Planet dişlilerde uygulanan yük birden fazla dişli noktasına dağıtılır, bu da yükün N kontak tarafından desteklenir. (burada N =planet dişli sayısı) ve dişli dizinin burulmasının sertliğini N faktörü artırır. Konumlandırma hassasiyeti, yüksek dönme sertliği ve tekrarlanabilirlik ihtiyacı olan uygulamalar için önemlidir; Özellikle otomasyonda bu gibi işlemler için planet dişliler sıklıkla kullanılır (Pawar & Kulkarni, 2015).



Şekil 3. Planet dişli sistemi ve etki eden kuvvetler (Borders, 2009)

Şekil 3'te planet dişli sistemine etki edebilecek kuvvetler gösterilmektedir. N_p gezegenler olacak şekilde ifade edilirse $N_p = 4$ olmaktadır, burada halka dişli giriş, taşıyıcı çıkış ve güneş dişlisi ise sabit konumda görev almaktadır. Halka dişli yükü, $T_r = R_r F_x$ momentine ek olarak dikey F_y ve eksenel kuvvetler F_z 'yi içerir. Bu eşitlikte R_r , halka dişlinin taban çemberi yarıçapı ve F_x , çevresel kuvvettir. Planetler yataklar ve pimler aracılığıyla bir taşıyıcıya monte edilmiştir ve taşıyıcı tüm yönlerde esnek şekilde desteklenir (Liu vd., 2017).

Planet dişli sistemleri, merkezde güneş dişli olmak üzere, gezegen dişliler ve en dışta halka dişliden oluşan kompakt ve yüksek verimlilik sağlayan bir redüktör yapısıdır. Sistem küçük boyutlarına rağmen yüksek bir tork-ağırlık oranı sağlarken gürültü seviyesini minimuma indirmektedir. Yük birden fazla gezegen dişlisine dağıtıldığı zaman dayanıklılık ve burulma sertliği artmaktadır. Bu durum da özellikle hassas konumlama ve tekrarlanan önemli olduğu otomasyon uygulamalarında öncelikli olarak kullanılmasına sebep olmaktadır. Güneş dişliden gelen tork, gezegen dişlilerin bağlı olduğu taşıyıcı kola iletilir ve halka dişli genellikle sabit tutulmaktadır. Otomobiller, helikopterler ve tarım makineleri gibi alanlarda dişlilerin modülleri uyumlu olmalı ve diş sayıları belirli denklemlerle hesaplanmaktadır.

4. VİTES GEÇİŞSİZ İLERİ GERİ HAREKET SAĞLAYAN ŞANZİMAN TASARIMI

Bu çalışmada vites değişimlerini ortadan kaldırmak için planet dişli sistemi kullanan forkliftler için yeni nesil bir şanzıman sistemi tasarlanmıştır. Forkliftlerin ana kullanım amacı ağır yükleri insan gücü kullanmadan taşımaya yarayan iş makineleridir. Bu ağır yükleri çatalları ve arada kullanılan ataşmanları ile kaldırmaktadır. Forkliftler ülkemizde genellikle güç kaynağı ve tahrik mekanizmaları olmak üzere iki farklı ana başlık altında sınıflandırılmaktadır. Güç kaynağına göre forkliftler LPG'li, benzinli, dizel ve akülü olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Tahrik mekanizmasına göre de tork konverterli, hidrostatik, debriyajlı ve elektrik motorlu olmak üzere bu başlık da dörde ayrılmaktadır (Erel, 2015).

Bu çalışmada, forkliftler için dizel-elektrik hibrit sistem içeren bir şanzıman tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarıma başlamadan önce 1400-1700 rpm aralığında maksimum tork verebilecek bir motor seçimi hedeflenmiştir. Bu nedenle Kubota D1503-M-E3B serisi dizel motor tercih edilmiştir. Bu dizel motorun özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Kubota D1503-M-E3B motorunun teknik özellikleri (Lectura Specs)


Silindir sayısı	3	Deplasman	1.499 l
Düzen	Inline	Maksimum güç	23.8 kW
RPM	2800	Maks. dönme momenti	94.9 Nm
Maksimum kademe	Tier 4i / IIIA	Aspirasyon	N
Ağırlık	148 kg	Soğutma türü	w
Delik	83 mm	İnme	92.4 mm
Model serisi	D		

Sıradan bir şanzımanda planet dişli sisteminin yüzük dişlisi sabit tutulurken, bu çalışmada tasarlanan şanzıman sisteminde yüzük dişli de hareket etmektedir.. Yüzük dişlinin dışına triger kasnağı açılarak elektrik motorundan kayış yardımıyla hareket alması sağlanmıştır (Şekil 4a). Dizel motordan gelen hareket ise güneş dişliye bağlandı. Bu sayede iki bağımsız motor aynı sistem içerisinde çalışacak hale geldi. Şanzıman çıkış mili de gezegen dişlilere bağlandı (Şekil 4b).




Şekil 4. a) Dişli ve kayış kasnak sistemi; b) Çıkış mili bağlantısı

Sistemde kullanılan motorlar saat yönünde çalışmaktadır. Motorların saat yönünde çalışmasının yanı sıra bağlantıları zıt yönlü yapılmıştır (Şekil 5). Zıt yönlü bağlanmalarının sebebi güneş dişli saat yönünde dönerken sistemin dengede kalabilmesi için yüzük dişlinin saat yönünün tersine dönmesi gerekmesidir.




Şekil 5. Zıt yönü yerleşim

Şekil 6'da tüm sistemin kapalı son hali verilmiştir. Sistemde kullanılan dizel motorun maksimum verimlilikte kullanılması için gerekli olan devir (1600 rpm) seçilmiştir. Gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra çıkış mili hareketsiz olması için yüzük dişlinin devri 400 rpm olması gerekmektedir. Elektrik motoru, aracın yönünü ve hızını belirlemektedir. Elektrik motoru, 800 devirde iken araç durur halde olur; 800 devirden yüksek değerlerde geri, 800 devirden küçük değerlerde ileri gidecek biçimde ayarlanmıştır. Elektrik motoru yüzük dişliyle 1:2 oranında olacak şekilde kasnak seçimi yapılmıştır. Forkliftin boşta çalıştığı durumlarda yakıt sarfiyatını önlemek için motor devri rölantiye kadar (yaklaşık olarak 800-850 rpm) değerine düşürülür. Eş zamanlı olarak elektrik motoru da hızını düşürerek sistemin stabilitesinin korunması sağlanmaktadır.




Şekil 6. Sistemin son görünümü

Motor çalışma modunda sabit devirde çalışması yağ pompasından sabit yağ debisi alınmasını sağlamaktadır. Bu sayede pompa üzerine aşırı yük binme, dengesiz yağ kontrolü gibi olumsuz durumların önüne geçilmektedir. Yağ pompasına güç; kaplinle planet dişli sistemi arasında bulunan kasnak yardımı ile iletimi sağlanır (Şekil 7). Yağ pompasının özellikleri isteğe göre özelleştirilebilir.



Şekil 7. Yağ pompası ve jeneratör için kasnak eklentisi

Motor ve şanzıman arasında kaplin bağlantısı kullanılmıştır. Kaplinde iki karşılıklı üç ayaklı parçaların arasında kauçuk malzemeden bir parça kullanılmaktadır. Bu sayede hareket halinde iken oluşacak sarsıntıların sönmülenmesi sağlanmıştır. Şekil 8’de elektrik motor ve kasnak bağlantısı verilmiştir.



Şekil 8. Elektrik motoru

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, vites değiştirmeyi ortadan kaldırmak için entegre planet dişli takımı içeren forkliftler için yeni nesil bir şanzıman sistemi sunmaktadır. Sabit hızlı bir dizel motor güneş dişlisini çalıştırırken, hız kontrollü bir elektrik motoru halka dişlisini çalıştırır. Çıkış mili planet taşıyıcıya bağlanır. Elektrik motoru hızını ayarlayarak sistem, vites değiştirmeden hem araç yönünü hem de hızını kontrol eder. Bu kurulum, düzgün ileri ve geri manevralara izin verir, titreşimi azaltır, dizel motorun verimli bir şekilde çalışmasını sağlar ve operatör konforunu artırır. Yüksek manevra kabiliyetine sahip uygulamalar için pratik bir çözüm sunmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, sık bir şekilde ileri geri manevra yapan forkliftlerdeki vites geçiş sarsıntılarını ortadan kaldırmak, dizel motoru maksimum verimi sağlayan devirde stabil olarak çalışmasını sağlamak, sisteme eklenecek yağ pompasının sabit debide çalışmasını sağlayarak operatörün konforunu artırmaktır. Bu sistem sık sık ileri geri manevra yapan bütün araçlara uyarlanabilir. Tercihen hidrolik sistem odaklı çalışan iş makineleri seçilse de hibrit araçlarda da kullanılabilir. İş makinelerinde ileri ve geri hızlar arasında büyük fark olmadığı için, elektrik motorunun yavaşlaması ve hızlanması sistemin çalışması için yeterlidir. Ancak hibrit araçlarda yüksek hız ihtiyacını karşılamak amacıyla, elektrik motoru önce durma konumuna gelir ve ardından ters yönde harekete başlayarak ekstra bir hız kazanımı sağlar. Yapılan sistem forklift ve buna benzer araçlar için tasarlandığı için ulaşabileceği hız kısıtlıdır. Bu nedenle sistem mevcut haliyle otomobillerde kullanılamamaktadır. Ancak sistem gelişime açık bir yapıdadır. Elektrik motoru çift yönlü çalışacak şekilde uyarlanırsa araç daha yüksek hızlara çıkabilir.

KAYNAKLAR

- Aamcoknoxville Stekoialane. (2022). Understanding CVT transmissions. <https://www.aamcoknoxville-stekoialane.com/Blog/Article/Understanding-CVT-Transmissions> (Erişim Tarihi: 20.05.2025)
- Anekar, N., Deshmukh, S., Nimbalkar, S., Planetary Helical Gear System Mechanical Department MIT College of Engg. Pune, Pune University Invernatinall Conference on Science and Technology (ICST- 2K14, 2014)
- Bayraktar, M. (2021). Deniz taşıtlarında hibrit sevk sisteminin verimlilik analizi (Doctoral dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi (Turkey)).
- Blog Toyota (2024). Manuel şanzıman nedir. <https://blog.toyota.com.tr/manuel-sanziman-nedir/> (Erişim Tarihi: 14.05.2025)
- Borders, J. (2009). Planetary geartrain analysis. *Tech Ref*, 4.
- Elektrikport. (2016). Manuel şanzıman nasıl çalışır. <https://www.elektrikport.com/makale-detay/manuel-sanziman-nasil-calisir/17414#ad-image-0> (Erişim Tarihi: 14.05.2025)

- Erel, F. (2015). Forkliftlerle Güvenli Çalışma. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenlik Uzmanlık Tezi, ss. 5–7.
- Gogoi, M. B. (2022). A study on transmission unit (automatic transmission). South Asian Academic Research Journals, 93.
- Göçer, D. A., & Yıldız, İ. (2023). Ağır vasıtalarda otomatikleştirilmiş manuel şanzımana ait parametrelerin K-means algoritması kullanılarak optimizasyonu ve yakıt tüketimine etkilerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi (DEÜ FMD), 25(74), 371–380. <https://doi.org/10.21205/deufmd.2023257409>
- Gürsoy, M. (2019). Çağış Yerleşkesi ile Balıkesir il merkezi arasında hafif raylı sistemlerin araştırılması üzerine bir çalışma (Master's thesis, Balıkesir University (Turkey)).
- Lectura Specs. (2017). https://www.tr.lectura_specs.com/tr/model/aksamlar/motorlar-kubota/d1503-m-e3b-11703431 (Erişim Tarihi: 15.05.2025)
- Liu, Y., Lai, J., Dong, P., & Xu, X. (2017). Dynamic analysis of helical planetary gear sets under combined force and moment loading. Shock and Vibration, 2017(1), 4635204.
- Mao, Y., Niu, S., & Yang, Y. (2017). Differential evolution-based multi-objective optimization of the electrical continuously variable transmission system. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 65, 2080–2089.
- Motorwerke. (2021). Whats the difference between Porsche pdk and tiptronic. <https://motorwerke.ca/whats-the-difference-between-porsche-pdk-and-tiptronic/> (Erişim Tarihi: 20.05.2025)
- Pawar, P. V., & Kulkarni, P. R. (2015). Design of two stage planetary gear train for high reduction ratio. International Journal of Research in Engineering and Technology, 4(6), 150–157.
- Sedak, M., & Rosić, B. (2021). Multi-objective optimization of planetary gearbox with adaptive hybrid particle swarm differential evolution algorithm. Applied Sciences, 11(3), 1107.
- Tatar, A. B. (2023). Planet redüktörlü robotik aktüatör tasarımı ve üç boyutlu (3B) yazıcı ile imalatı. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 7(2), 161–168.
- Team bhp. (2015). Ford powershift dula clutch transmission dct technical overview. <https://www.team-bhp.com/forum/technical-stuff/168683-ford-powershift-dual-clutch-transmission-dct-technical-overview.html> (Erişim Tarihi: 16.05.2025)
- Transparts Warehause. (2024). The history of the tansmission from standart to auto. <https://transpartswarehouse.com/blog/post/the-history-of-the-transmission-from-standard-to-auto> (Erişim Tarihi: 12.05.2025)
- Uysal, M., Ersöz, Z. R., & Fazla, İ. A. (2019). Konya Tren Garı Yerleşkesi Tarihi Lokomotif Deposu İçin Bir Yeniden Kullanım Önerisi. Konya Sanat, (2), 67-86.
- Yiğit, B. H. (2017). Otobüslerin güç aktarma organlarında kullanılacak ana parçaları seçmek amacıyla bir programın geliştirilmesi (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi (Turkey)).

**ORMAN YOLLARININ ETÜT VE YAPIM SONRASI KAZI MİKTAR VE
MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KASTAMONU ORMAN BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ**

EVALUATION OF CUT AMOUNT AND MATERIALS AFTER SURVEY AND
CONSTRUCTION OF FOREST ROADS: CASE OF KASTAMONU REGIONAL FOREST
DIRECTORATE

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZER GENÇ

Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1162-0075>

ÖZET

Orman yolları, ormancılık faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için vazgeçilmez altyapı unsurlarından biri olmakla birlikte, doğal orman ekosistemleri üzerinde kalıcı çevresel etkiler yaratabilen, karmaşık ve yüksek maliyetli mühendislik yapılarıdır. Geleneksel ormancılık anlayışından farklı olarak, günümüzde orman yollarının planlanması ve inşasında, sürdürülebilir orman yönetimi ilkeleri doğrultusunda, ekosistem bütünlüğünü ve ekonomik verimliliği ön planda tutan yaklaşımlara önem verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2023 yılında mevcut 216737 kilometre uzunluğundaki orman yolu ağına 5540 kilometre yeni yol eklemeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, 2023 yılı itibarıyla toplam orman yolu uzunluğunun 222277 kilometreye ulaşması beklenmektedir. Orman yolu yapım süreçlerinde, yalnızca etüt çalışmalarına dayanarak yaklaşık maliyetlerin belirlenmesi, yapım süreci sonunda oluşan hak edişlerle arasında önemli farklara neden olabilmektedir. Bu farklar, ihale süreçlerinde adil rekabetin zedelenerek yüklenici lehine ya da aleyhine haksız kazanç şüphelerine ve mali kaynakların etkin kullanılmamasına yol açmaktadır.

Bu çalışmada, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 2024 yılı itibari ile yapılan etüt çalışmaları ve planlanan yol projeleri kapsamında, kazı miktarları ve materyalleri karşılaştırılarak, ortaya çıkan farklılıkların nedenleri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda arazi yapısı, jeolojik özellikler, mühendislik etütlerinin kapsamı, projelendirme yöntemleri ve çevresel faktörlerin kazı miktarları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca sürdürülebilir, çevre dostu ve ekonomik açıdan rasyonel yol projelerinin geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Değerlendirme sonuçlarının benzer ormancılık projelerinde kaynak kullanım etkinliğinin artırılması ve karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi açısından yol gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Orman yolları, sürdürülebilir ormancılık, etüt-yol yapım sonrası kazı miktarları, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü

ABSTRACT

Although forest roads are one of the indispensable infrastructure factors for the effective continuation of forestry activities, they are complex and costly engineering structures that can create permanent environmental impacts on natural forest ecosystems. Unlike the traditional forestry approach, today, in the planning and constructing forest roads, emphasis is placed on strategies that prioritize ecosystem integrity and economic efficiency in line with the principles of sustainable forest management. The General Directorate of Forestry (GDF) of the Ministry of Agriculture and Forestry aims to add 5540 km of new roads to the existing 216737 kilometers of forest road network by 2023. In this context, the total length of forest roads is expected to

reach 222277 kilometers by 2023. In forest road construction processes, determining approximate costs based solely on observational methods without project preparation can lead to significant differences between the progress payments at the end of the construction process. These differences lead to suspicions of unfair gain in favor of or against the contractor and inefficient use of financial resources by undermining fair competition in tender processes.

In this study, within the scope of the survey works and planned road projects carried out within the borders of Kastamonu Forest Regional Directorate as of 2024, the cut amounts and materials will be compared, and the reasons for the differences will be evaluated. In this context, the effects of land structure, geological features, scope of engineering studies, project methods and environmental factors on the cut amounts will be examined. In addition, solution proposals will be presented for the development of sustainable, environmentally friendly and economically rational road projects. It is thought that the evaluation results will be guiding in terms of increasing resource use efficiency and improving decision-making processes in similar forestry projects.

Keywords: Forest roads, sustainable forestry, survey-post road construction excavation amounts, Kastamonu Forestry Regional Directorate, Kastamonu Regional Directorate of Forestry

GİRİŞ

Ormanlık faaliyetleri, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve ekosistem hizmetlerinin korunması açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bu faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan fiziksel altyapı unsurlarının başında ise orman yolları gelmektedir (Erdaş, 1986; Gümüş, 2015; Long vd., 2023). Orman yolları; ağaç servetinin taşınması, yangınla mücadele, bakım ve gençleştirme çalışmaları, envanter ve izleme faaliyetleri gibi ormanlık uygulamalarının doğrudan ve dolaylı şekilde gerçekleştirilmesine imkân sağlayan temel yapılardır (Demir, 2007; Acar ve Eker, 2011). Bununla birlikte, doğrudan doğal alanlara müdahale anlamı taşıyan bu yollar, çevresel etkileri itibarıyla dikkatle planlanması ve yönetilmesi gereken mühendislik projeleri olarak değerlendirilmektedir (TOD, 2021).

Günümüzde ormanlık anlayışı, yalnızca üretim ve ekonomik kazanç odaklı olmaktan çıkarak çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları kapsayan sürdürülebilir orman yönetimi ilkeleri çerçevesinde şekillenmektedir (Gucinski vd., 2001). Bu çerçevede, orman yollarının planlanması, yapımı ve bakımında ekosistem bütünlüğünü gözeten, çevre dostu ve ekonomik olarak rasyonel çözümler sunan yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle topoğrafik olarak zorlayıcı bölgelerde yol yapım faaliyetleri, hem doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturmamak hem de kamu kaynaklarını etkin kullanmak açısından özel bir önem taşımaktadır (Hasdemir ve Demir, 2001a; Seçkin 1984a; Nur ve Tolunay 2018). Bu yolların yapımında karşılaşılan teknik ve ekonomik zorluklar, uzun süredir araştırmacıların ve uygulayıcıların gündeminde de yer almaktadır. Özellikle yaklaşık maliyet tahminleri ile uygulama sonunda ortaya çıkan hak ediş bedelleri arasındaki farklar, ormanlık sektöründe hem planlama hem de denetim açısından önemli sorunlara yol açmaktadır. Türkiye'nin orman varlığı bakımından en zengin illerinden biri olan Kastamonu, engebeli arazi yapısı, zengin orman ekosistemleri ve yoğun ormanlık faaliyetleriyle bu problemlerin en iyi gözlemlenebileceği alanlardan biridir. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), her yıl on binlerce kilometre uzunluğunda yeni orman yolu yapımını planlamakta ve bu doğrultuda yüksek bütçeli yatırımlar gerçekleştirmektedir. 2023 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 216737 km uzunluğunda orman yolu ağı mevcuttur ve bu uzunluğa yalnızca bir yıl içinde 5540 km yeni yol eklenmesi hedeflenmiştir (URL-1, 2025). Bu kadar geniş bir yol ağının oluşturulması ve yönetilmesi sürecinde, maliyet tahminlerinin doğruluğu, kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından

kritik öneme sahiptir. Ancak uygulamada, planlama sürecinde etüt çalışmaları sonucunda belirlenen yaklaşık maliyetler ile yol inşaatının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan hak ediş tutarları arasında önemli farklar meydana gelmektedir (Türk, 2022; Karabacak 2010; Gümüş vd., 2015). Bu farklar, yalnızca teknik bir sorun olmanın ötesinde, ihale süreçlerinde adil rekabetin zarar görmesine, kamu zararlarının oluşmasına ve ormancılık projelerine olan güvenin azalmasına neden olmaktadır.

Orman yolu projelerinde yaklaşık maliyet ile gerçekleşen hak ediş bedeli arasındaki farkların nedenleri çeşitli sebeplerden kaynaklanmaktadır. Arazi yapısı, jeolojik zemin durumu, meteorolojik faktörler, mühendislik etütleri, kullanılan projelendirme yöntemleri ve yüklenici firmaların uygulama niteliği gibi birçok değişken bu farkları etkileyebilmektedir. Ayrıca, planlama sürecinde kullanılan standart birim fiyatların proje sahasının özgün özelliklerini yeterince yansıtmaması da önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada, maliyet sapmalarının sistematik olarak analiz edilmesi ve yol planlama süreçlerinde çok kriterli değerlendirme yöntemlerinin kullanılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Acar ve Karabacak, 2012).

Bu çalışmada, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 2024 yılı itibarıyla orman yolu projeleri özelinde etüt ve yapılan yol sonrası kazı miktarları ve kazı malzemeleri arasındaki farklar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, bu farkların nedenlerini teknik ve çevresel değişkenler açısından değerlendirmek; sürdürülebilir, çevresel etkileri minimize eden ve mali açıdan etkin bir orman yolu planlamasına katkı sağlayacak öneriler geliştirmektir. Bu doğrultuda elde edilen bulguların, ormancılık alanında karar vericilere ve uygulayıcılara yol gösterici olması ve benzer projelerde maliyet öngörülerini ile uygulama gerçekliği arasındaki uyumu artırması beklenmektedir.

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışma, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan orman yolu projelerinde toplam yaklaşık kazı miktarlarını ve kazı materyallerinin arasındaki farkların nedenlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında hem nitel hem de nicel araştırma yöntemleri kullanılarak, yol projelerine ilişkin veriler incelenmiştir.

Veriler, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü arşivlerinden temin edilmiştir. Yol keşif özetleri ve metraj cetvellerinden yararlanılmıştır (OGM, 2024). Bunların yanında, saha mühendisleri ile yapılan görüşmeler aracılığıyla nitel veriler elde edilmiştir. Görüşmelerde, yaklaşık maliyet hesaplama sürecinde karşılaşılan zorluklar, arazi özelliklerinin dikkate alınma düzeyi ve uygulama sırasında yaşanan teknik problemler üzerine bilgi alınmıştır. Kazı miktarları ve kazı materyalleri arazindeki fark yüzdeleri aşağıdaki formülden yararlanılarak yapılmıştır.

$$\text{Fark yüzdesi} = \frac{[(\text{yapılan yol verileri} - \text{etüt verileri}) \div \text{yapılan yol verileri}] * 100}{}$$

Bu çalışma, yalnızca 2024 yılında uygulamaya alınmış projelerle sınırlıdır. Ayrıca verilerin doğruluğu, müdürlük arşivindeki belgelerin eksiksizliği ve görüşmelere katılan mühendislerin bilgi paylaşımı ile sınırlıdır.

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 2024 yılı boyunca yürütülen 11 farklı orman yolu projesine ait etüt ve yapılmış yol uzunluklarına ait toplam kazı miktarları ve kazı materyalleri (toprak, küskü, yumuşak kaya, sert kaya, çok sert kaya miktarları)

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda farkların teknik, çevresel ve yönetsel nedenleri değerlendirilmiştir.

Tablo 1. 2024 Yılı Kastamonu OBM Orman Yolu Projeleri: Etüt Yol Uzunlukları ve Kazı Miktarları

OİM	OİŞ	Yol kod	Yaklaşık Maliyet	Etüt Yol Uzunluğu (m)	Toplam Kazı Miktarı (m ³)	Kazı materyali (m ³)				
						Toprak	Küskü	Yumuşak Kaya	Sert Kaya	Çok Sert Kaya
Araç	Dereyayla	122	1886576,82	6700	62515,30	25522,80	23086,72	9289,38	3742,11	874,28
Araç	Sıragözü	309-1	438297,37	960	7212,55	1247,50	1878,14	2043,85	1589,94	453,11
Araç	Sıragözü	305-1	584520,07	1410	10831,8	2680,87	3335,91	2792,26	1601,27	421,48
Araç	Uzunyazı	169	314273,09	1925	10062,25	4035,59	3502,94	1510,03	876,99	136,69
Devrekani	Erenler	162	204576,13	1320	4733,40	1978,38	1446,84	1185,51	122,67	
Devrekani	Erenler	163	1144643,57	5350	22005,20	6816,82	6178	4839,83	3336,44	834,11
Devrekani	Yaralıgöz	262	711954,68	2480	15213,55	5801,71	4462,30	3235,42	1539,80	174,31
Taşköprü	Karatepe	1012	1424903,84	3800	20198,85	1731,19	4023,57	5554,76	5322,65	3566,67
Taşköprü	Obrucak	912	644018,02	5820	27784,70	9792,66	6997,64	4884,03	3647,08	2463,29
Taşköprü	Taşköprü	855	809892,10	6535	26015,70	6643,95	6665,03	6459,61	4728,84	1518,26
Taşköprü	Taşköprü	868	5035123,12	12290	87881,85	20783,86	23600,18	20968,56	14819,02	7710,22
Toplam			13198778,81	48590	294455,15	87035,35	85177,28	62763,25	41326,83	18152,43

Tablo 1’de Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) sınırları içerisinde 2024 yılı boyunca yürütülen 11 farklı orman yolu projesine ait yaklaşık maliyet, etüt yol uzunlukları, toplam kazı miktarları ve kazı malzemesi cinslerine göre (toprak, küskü, yumuşak kaya, sert kaya, çok sert kaya) dağılımları gösterilmiştir.

Toplamda 48+590 metre uzunluğunda yol projelendirilmiş olup, bu yollar için öngörülen yaklaşık maliyet 13198778,81 TL’dir. Bu projeler kapsamında gerçekleştirileceği öngörülen toplam kazı miktarı ise 294455,15 m³ olarak hesaplanmıştır. Kazı malzemesi cinsine göre dağılım incelendiğinde:

- Toprak kazısı: 87035,35 m³ (%29,6)
- Küskü: 85177,28 m³ (%28,9)
- Yumuşak kaya: 62763,25 m³ (%21,3)
- Sert kaya: 41326,83 m³ (%14)
- Çok sert kaya: 18152,43 m³ (%6,2)

Bu veriler, kazıların yaklaşık %58,5’inin toprak ve küskü gibi nispeten kolay işlenebilir zeminlerde gerçekleştirileceğini, kalan %41,5’inin ise daha zor ve maliyetli olan kaya türleriyle ilgili olduğunu göstermektedir. Kaya sınıfı kazılar, genellikle iş makineleri ve zaman açısından daha fazla kaynak gerektirmekte olup, maliyet tahminlerinin belirlenmesinde kritik rol oynamaktadır.

Kazı miktarlarının yol uzunluklarına göre dağılımı, topoğrafik eğim, zemin türü ve güzergâh planlamasına doğrudan bağlıdır. Bazı projelerde kısa yol uzunluklarına karşın yüksek kazı hacmi dikkat çekmektedir. Bu durum, güzergâh boyunca yoğun toprak hareketi veya eğimin yüksek olduğuna işaret edebilir. Çok sert kaya miktarının bazı projelerde yüksek olması, patlatmalı kazı yöntemlerinin zorunlu olabileceğini ve çevresel-etki analizlerinin gerekliliğini göstermektedir.

Tablo 2. 2024 Yılı Kastamonu OBM Orman Yolu Projeleri: Yapılan Yol Uzunlukları ve Kazı Miktarları

ÖİM	ÖİŞ	Yol kod	Hak ediş	Yapılan Yol Uzunluğu (m)	Toplam Kazı Miktarı (m³)	Kazı materyali (m³)				
						Toprak	Küskü	Yumuşak Kaya	Sert Kaya	Çok Sert Kaya
Araç	Dereyayla	122	1249329,81	6640	55146,45	21387,42	23557,23	9858,27	343,53	
Araç	Sıragözü	309-1	296252,433	965	7673,9	2206,79	1767,99	2431,89	1006,29	260,94
Araç	Sıragözü	305-1	417332,383	1440	11633,7	4131,195	2930,235	2510,265	1845,705	216,3
Araç	Uzunyazı	169	293605,778	1620	10549,9	3507,5	4269,26	2615,78	157,36	
Devrek	Erenler	162	174207,01	1195	4632,25	2081,305	1489,935	1061,01		
Devrek	Erenler	163	603088,388	4985	25502,2	8098,99	9987,33	6518,49	897,39	
Devrek	Yaralıgöz	262	375017,264	2335	14570,55	5478,78	3628,485	3645,495	1817,79	
Tasköprü	Karatepe	1012	919769,586	4410	21667,8	3979,65	6976,83	6468,24	2135,19	2107,89
Tasköprü	Obrucak	912	964625,578	4710	35411,4	18439,74	9683,73	4760,28	1727,94	799,71
Tasköprü	Taşköprü	855	1299700,27	7615	36496,8	9855,57	12451,74	11666,46	2523,03	
Tasköprü	Taşköprü	868	2850961,26	8500	79766,6	15680,52	25208,97	29482,88	9281,85	112,38
Toplam			9443889,76	44415	303051,55	94847,46	101951,735	81019,06	21736,075	3497,22

Tablo 2’de Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) sınırları içerisinde 2024 yılı boyunca yürütülen 11 farklı orman yolu projesine ait yaklaşık maliyet, yapılan yola ait uzunluklar, toplam kazı miktarları ve kazı malzemesi cinslerine göre (toprak, küskü, yumuşak kaya, sert kaya, çok sert kaya) dağılımları gösterilmiştir.

Toplamda 44+415 metre uzunluğunda yol projelendirilmiş olup, bu yollar için yapılan hak edişlerin tutarı 94438.997,86 TL’dir. Yapılan yollar için toplam kazı miktarı ise 303051,55 m³ olarak hesaplanmıştır. Kazı malzemesi cinsine göre dağılım incelendiğinde:

- Toprak kazısı: 94847,46m³ (%31,3)
- Küskü: 101951,735m³ (%33,6)
- Yumuşak kaya: 81019,06 m³ (%26,7)
- Sert kaya: 21736,075m³ (%7,17)
- Çok sert kaya: 3497,22 m³ (%1,23)

Bu veriler, kazıların yaklaşık %64,9’unun toprak ve küskü gibi nispeten kolay işlenebilir zeminlerde gerçekleştirildiğini, kalan %35,1’i ise daha zor ve maliyetli olan kaya türleriyle ilgili olduğunu göstermektedir.

Bu yolların etüt ölçümleri ile yapıldıktan sonraki ölçümlerinde ortaya çıkan farklılıkları karşılaştırmak için yapılan yol uzunluğu üzerinden enterpolasyon yapılarak kazı miktarları ve kazı materyalleri değerlendirilmiştir (Tablo 3).

Tablo 3. 2024 Yılı Kastamonu OBM Orman yolu etüt ve yapılan yolların karşılaştırılması

	Etüt Yol Uzunluğu	Etüt Kazı materyali (m ³)						Yapılan yol sonrası kazı materyali (m ³)					
		Toplam Kazı Miktarı (m ³)	Toprak	Küskü	Yumuşak Kaya	Sert Kaya	Çok Sert Kaya	Toplam Kazı Miktarı (m ³)	Toprak	Küskü	Yumuşak Kaya	Sert Kaya	Çok Sert Kaya
Araç	6640	61955,47	25294,24	22879,97	9206,19	3708,60	866,45	55146,45	21387,42	23557,23	9858,27	343,53	
	965	7248,61	1253,74	1887,53	2054,06	1597,89	455,38	7673,9	2206,79	1767,99	2431,89	1006,29	260,94
	1440	11059,26	2737,17	3405,96	2850,90	1634,89	430,33	11633,7	4131,195	2930,235	2510,265	1845,705	216,3
	1620	8467,96	3396,18	2947,93	1270,77	738,03	115,03	10549,9	3507,5	4269,26	2615,78	157,36	
Devrekani	1195	4285,16	1791,03	1309,82	1073,24	111,05		4632,25	2081,305	1489,935	1061,01		
	4985	20503,91	6351,74	5756,51	4509,63	3108,81	777,20	25502,2	8098,99	9987,33	6518,49	897,39	
	2335	14324,04	5462,49	4201,40	3046,25	1449,77	164,11	14570,55	5478,78	3628,485	3645,495	1817,79	
Taşköprü	4410	23441,29	2009,09	4669,46	6446,44	6177,07	4139,21	21667,8	3979,65	6976,83	6468,24	2135,19	2107,89
	4710	22485,54	7924,98	5663,03	3952,53	2951,50	1993,48	35411,4	18439,74	9683,73	4760,28	1727,94	799,71
	7615	30315,15	7741,96	7766,52	7527,15	5510,35	1769,17	36496,8	9855,57	12451,74	11666,46	2523,03	
	8500	60780,75	14374,51	16322,33	14502,25	10249,11	5332,53	79766,6	15680,52	25208,97	29482,88	9281,85	112,38
Toplam	44415	264867,19	78337,17	76810,50	56439,47	37237,12	16042,93	303051,55	94847,46	101951,735	81019,06	21736,075	3497,22

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Araç, Devrekani ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlükleri tarafından 2024 yılı içerisinde yürütülen toplam 11 farklı orman yolu projesi kapsamında 44+415 metre yapılmış yol uzunluğu esas alınarak 264867,19 m³ etüt kazı miktarı tespit edilmiştir. Aynı projelere ait gerçekleştirilen toplam kazı miktarı ise 303051,55 m³ olarak belirlenmiş olup %13'lük bir artış gösterdiği ortaya konmuştur. Bu artışın, çoğunlukla güzergâh değişiklikleri, saha koşullarındaki belirsizliklerden ya da uygulama sırasında ortaya çıkan zemin problemlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu durum, planlanan yollar sonrasında yapılan ölçümlerin etüt çalışmalarına göre ortalama olarak daha fazla kazı gerektirdiğini göstermektedir. Etüt verileri dikkate alındığında kazı materyallerinin dağılımı toprak 78337,17 m³, küskül 76810,50 m³, yumuşak kaya 56439,47 m³, sert kaya 37237,12 m³ ve çok sert kaya 16043,93 m³ olarak hesaplanmıştır. Oluşan gerçek kazı miktarlarında ise toprak 94847,46 m³, küskül 101.951,73 m³, yumuşak kaya 81019,06 m³, sert kaya 21736,05 m³ ve çok sert kaya 3497,22 m³ olarak ölçülmüştür (Tablo 3).

Özellikle Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı projelerde etüt ve yapılan yollar arasındaki farkın daha belirgin olduğu görülmektedir. Bu, arazinin jeoteknik özelliklerinin sahada farklılaşmasından veya uygulama sırasında ortaya çıkan yeni ihtiyaçlardan kaynaklanıyor olabildiği düşünülmektedir.

Tablo 4. 2024 Yılı Kastamonu OBM orman yolu etüt-yapılan yol uzunlukları ve kazı miktarlarının karşılaştırılması

Ölçümler	Toplam kazı	Toprak	Küskü	Yumuşak kaya	Sert kaya	Çok sert kaya
Yapılan yol	303051,55	94847,46	101951,73	81019,06	21736,07	3497,22
Etüd	264867,19	78337,17	76810,50	56439,47	37237,12	16042,93
Fark	38184,35	16510,28	25141,23	24579,58	-15501,04	-12545,71
Yüzde Artış/Azalış	%13	%17	%25	%30	-%71	-%359

Toplam kazı miktarına bakıldığında, etüt verilerine göre öngörülen 264867,199 m³ kazı hacmine karşılık, sahada 303051,550 m³ kazı gerçekleşmiştir. Etüt ve yapılan yol sonrası kazı materyalleri karşılaştırıldığında, özellikle toprak ve küskül sınıfında sırasıyla %17 ve %25 artış görülmüştür. Yumuşak kaya kazılarındaki %30'luk artış da dikkat çekmektedir. Bununla birlikte sert kaya ve çok sert kaya sınıflarında sırasıyla %71 ve %359 oranlarında önemli

azalışlar görülmektedir (Tablo 4). Bu durum, projelendirme aşamasında sert zemin öngörülmesine rağmen, uygulama esnasında bu alanların ya by-pass edilmiş ya da beklenenden daha gevşek yapılı malzemelerle karşılaşmış olabileceğini göstermektedir. Bu sapmalar, projelerde zemin etütlerinin detaylandırılmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Özellikle kaya sınıflandırmaları konusunda daha hassas bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, fiili durumun etüt değerlerinden bu denli farklılık göstermesi, maliyet ve süre yönetiminde önemli sapmalara neden olabileceği için planlama ve uygulama koordinasyonunun artırılmasının oldukça önemli olduğunu göstermektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma sonucunda kazı miktarlarındaki farklılıklarının önemli bir bölümünün eğim ve zemin koşulları ile ilişkili olduğu öngörülmüştür. Yine arazi etütlerinin yüzeysel kaldığı ve detaylı zemin analizlerinin yapılmadığı görülmüştür. Bunun sonucunda, güzergâh boyunca karşılaşılan teknik zorluklar (kayalık zemin, dere geçişleri, heyelan riski vb.) maliyet hesaplarına yansıtılamamıştır. Bu çalışmada etüt ve yapılan yol sonrasında kazı miktarları ve kazı materyalleri arasındaki farklar, çoğunlukla eğimli ve zorlayıcı zemin koşullarına sahip arazilerde gözlemlenmiştir.

Yapılan bu değerlendirmeler doğrultusunda;

- Etüt yapılırken eğim ölçümü sadece CBS üzerinden yapılmamalı fiili olarak klizimetre ile arazide ölçüm yapılmasına da önem verilmelidir.
- Etüt ve yol yapım sonrası kazı materyallerinin arasında fark en çok toprak, küskü, yumuşak kaya ve sert kaya kazı materyalleri belirlenirken meydana gelmektedir. Etüt yapımcılar yumuşak kaya, sert kaya, çok sert kayanın standartlarını bilmesi önem arz etmektedir.
- Etüt yapımı devam ederken ağaç türü ya da meşcere tipinin değişimi gibi durumlar söz konusu olduğu durumlarda tekrar toprak profili kazılmalıdır. Böylelikle kazı materyalleri daha doğru belirlenerek doğru ve rasyonel kararlar verilmiş olacaktır. Böylece proje sonunda idare zor durumda kalmayacak ve yüklenici firmada mağdur olmayacağı öngörülmektedir.
- Kazı materyalleri belirlenirken kontrol amaçlı toprak haritaları ile karşılaştırılması daha doğru kararlar alınmasında fayda sağlayacaktır.
- CBS destekli sayısal arazi modelleri ve yüksek çözünürlüklü veriler kullanılarak, gerçekçi güzergâh alternatifleri üretilerek bunlar arasında çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleriyle optimum seçim yapılmalıdır.
- İhale şartnameleri ve sözleşme belgeleri, muhtemel zemin değişiklikleri, güzergâh kaymaları ve ek iş kalemlerini dikkate alacak şekilde kapsamlı hazırlanmalıdır.
- Yüklenici firmalar ve yapı denetim elemanları için eğitim programları düzenlenerek, teknik ve sözleşmesel süreçlerde karşılaşılan sorunların azaltılması sağlanarak iki taraf içinde uyumsuzluklar ortadan kalkacağı düşünülmektedir.
- Orman yolu planlamalarında çevresel etkilerin minimuma indirgenmesi, sürdürülebilir ormancılık ilkeleri açısından temel bir hedef olmalıdır. Bu kapsamda, yol projeleri çevresel etki değerlendirmeleri (ÇED) ile desteklenmelidir.
- Orman yollarına ilişkin karar süreçlerinde, çok disiplinli yaklaşımlar benimsenmeli; ormancılar, inşaat mühendisleri, çevre bilimciler ve ekonomistlerden oluşan ekipler birlikte çalışmalıdır. Orman yolları standartlarına uygun yapılıp yapılmadığına önem verilmelidir.

- Projelerin planlama, uygulama ve kontrol aşamalarında elde edilen veriler merkezi bir veri tabanında toplanmalı ve kurumsal hafıza oluşturularak sonraki projelere ışık tutulmalıdır.

Bu çalışmanın, yalnızca Kastamonu özelinde değil, Türkiye genelinde yürütülen ormancılık projeleri için de mali kaynakların etkin yönetimi, planlama kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir ormancılık ilkeleriyle uyumlu karar alma süreçlerinin teşvik edilmesi açısından yol gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir.

Kaynaklar

Acar, H. H., & Eker, M. (2011). Evaluating of Forest Harvesting and Road Plans on Process of Decision in Forestry. *Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi*, 2(1), 67-74.

URL-1. (2025). <https://www.ogm.gov.tr/tr/haberler/orman-yolunda-cumhuriyet-tarihinin-en-yuksek-rakamina-ulasildi>

Demir, M. (2007). Impacts, management and functional planning criterion of forest road network system in Turkey. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 41(1), 56-68.

Erbaş,F. (2010). Dağlık arazide inşa edilen orman yollarında yaklaşık maliyet ve hak ediş değerlerinin irdelenmesi, Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı.

Erdaş, O. (1986). Orman Yollarında Proje ve Yapım Tekniğine Bağlı Olarak Kazı ve Taşıma Makinelerinin Rasyonel Kullanımı, Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği 1. Ulusal Sempozyumu MPM Yayın No. 339, Ankara.

Gucinski, H., Furniss, M. J., Ziemer, R. R., & Brookes, M. H. (2001). *Forest Roads: A Synthesis of Scientific Information*. USDA Forest Service.

Gumus, S. (2015). Evaluation of Forest Road Networks Located in Karadeniz Technical University Research and Practice Forest. *European Journal of Forest Engineering*, 1(1), 15-20.

Gümüş, S., Türk, Y., & Arıcak, B. (2015). Orman Yolu İnşaat Sürecinde Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Değerlerinin Araştırılması. *Kastamonu University Journal of Forestry Faculty*, 15(1), 6-14. <https://doi.org/10.17475/kuofd.97296>

HasdemiR, M., Demir, M. 2001-a: The Condition And Evaluation of Forest Roads in Turkey. Third Balkan Scientific Conference, Study, Conservation Volume iV, Page: 268-276, ISBN 954-90896-5-7, and Utilisation 02-04.October. of Forest Resources, 200 i, Sofia, Bulgaria.

Karabacak, M. (2010). Göller Bölgesinde İnşa Edilen Orman Yollarında Yaklaşık Maliyet ve Hakediş değerlerinin İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 98 s., Trabzon.

Long, C., Pang, Y., & Wang, Z. (2023). Study of the sustainability of a forest road network using GIS-MCE. *Forests*, 14(12), 2410.

Nur, F., & Tolunay A. (2018). Türkiye’den: Orman yolları planlama ve yapımının ekonomik-yönetsel durumu

OGM (2024). Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü, Kastamonu.

Seçkin, Ö.B. (1984/a). Türkiye'de Aplikasyonu, İstanbul Üniversitesi Orman Yol Şebeke Planlarının Düzenlenmesi ve Etüd Orman Fakültesi Dergisi Seri B, Cilt 34, Sayı i, Syf: i i2-i25, İstanbul.

Sessions, J. (Ed.). (2007). *Forest road operations in the tropics*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

TOD. (2022). Türkiye Ormancılığı 2022: Türkiye’de Ormansızlaşma ve Orman Bozulması, Türkiye ormancılar derneği, Kitap. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ormancilardernegi.org/Documents/c30ecb50-46f6-4c6e-b3a1-bf9ece098466.pdf?utm

Türk, Y. (2022). Orman Yolu Büyük Onarımı Çalışmalarında Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Değerlerinin İncelenmesi: Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü Örneği. *Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi*, 18(2), 316-326.

MICROFINANCE AND WOMEN EMPOWERMENT IN DEVELOPING ECONOMIES

DARIYANTI

(International Scholar at School of Commerce, Gujarat University, Ahmedabad, India)

ABSTRACT

This systematic literature review explores the role of microfinance in empowering women in developing economies by examining its economic, social, and psychological impacts. Using the PRISMA methodology as a structured framework, the review includes forty peer-reviewed articles published between 2014 and 2024, selected to identify recurring themes, measure the effectiveness of interventions, and highlight common challenges. The findings reveal that microfinance institutions contribute significantly to women's empowerment by improving access to credit, promoting entrepreneurial ventures, and enhancing women's participation in family and community decision making processes. In many circumstances, microfinance enables women to start or expand small companies, accumulate household assets, and achieve financial independence. However, the magnitude and sustainability of these benefits varies greatly between circumstances. Cultural norms, levels of formal education, institutional assistance, and existing gender roles all have a significant impact on outcomes. Economic empowerment was the most frequently reported advantage across the analyzed research, with women reporting more income, better savings practices, and a greater role in household finances. Social and psychological empowerment results, such as increased confidence, autonomy, and social standing, were observed, but not consistently. These dimensions of empowerment were found to be highly sensitive to local traditions and family dynamics. The review ultimately concludes that while microfinance is a valuable tool for advancing women's empowerment, it is not sufficient on its own. To be truly effective, microfinance programs should be integrated with educational opportunities, capacity-building initiatives, and gender-sensitive support services tailored to the socio-cultural context of the target communities.

Keywords: Microfinance, Women Empowerment, Developing Economies, Economic Empowerment, Social Impact, Gender Equality, Financial Inclusion

INTRODUCTION

Microfinance has emerged as a critical tool for poverty reduction and socio-economic development, particularly in regions where traditional banking and financial services are either inaccessible, inadequate, or underdeveloped (Yunus, 2003; Armendáriz & Morduch, 2010). In many developing countries, women face systemic exclusion from formal financial institutions due to deeply rooted societal norms, legal limitations, discriminatory practices, and limited access to education (Mayoux, 2000; Kabeer, 2005). As a targeted response to these challenges, microfinance initiatives have increasingly been employed not only to extend financial capital such as small loans, savings opportunities, and credit facilities to marginalized populations but also as a deliberate strategy to promote gender equality and women's empowerment (Ledgerwood, 1999; Swain & Wallentin, 2009).

In this context, women's empowerment refers to a multifaceted process through which women gain greater autonomy and control over financial resources, enhance their decision-making power within households, improve their mobility and freedom of movement, and increase their participation in both social and economic spheres (Kabeer, 1999; Hashemi, Schuler & Riley,

1996). Empowerment is not limited to economic gains but includes psychological, social, and political dimensions as well (Malhotra, Schuler & Boender, 2002).

This systematic literature review synthesizes empirical research conducted over the past decade to evaluate the impact of microfinance on different dimensions of women's empowerment in developing economies. The review also aims to uncover critical research gaps, highlight methodological limitations in existing studies, and offer policy recommendations to enhance the effectiveness of microfinance programs as instruments for gender-inclusive development (Garikipati, 2008; Banerjee et al., 2015).

METHODOLOGY

This review adheres to the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) methodology to ensure a rigorous and transparent approach in identifying, screening, and selecting relevant literature. Databases Searched from Scopus, Web of Science, JSTOR, and Google Scholar were systematically explored to gather a comprehensive set of articles. The search used combinations of keywords and Boolean operators, such as "microfinance AND women empowerment," "financial inclusion AND developing countries," and "microcredit AND gender equality."

PRISMA Flow Diagram Summary




Figure: PRISMA Diagram

The PRISMA diagram is a flowchart intended to make it easier to perform systematic reviews in a planned manner. Identification, screening, eligibility, and inclusion are the four main phases of this process. A search strategy is developed and implemented in the identification phase to find pertinent research. The research is evaluated for relevance during the screening stage using predetermined criteria. Studies are assessed for eligibility in the eligibility stage based on their value and applicability. Studies are added to the systematic review during the inclusion stage.

The inclusion criteria for this review encompassed studies published between 2014 and 2024, specifically empirical research articles that appeared in peer-reviewed academic journals. The selected studies focused on microfinance interventions targeting women in developing countries. On the other hand, exclusion criteria ruled out studies published in non-English languages, conceptual or theoretical papers without empirical data, and articles that focused solely on developed countries. The screening process involved an initial identification of 317 articles. After removing duplicates, titles and abstracts were screened, followed by a full-text review. Ultimately, 40 studies met all the eligibility criteria and were included in the final qualitative synthesis.

Microfinance and Women Empowerment in Developing Economies of Word Cloud





RESULTS

The studies analyzed in this review were geographically concentrated in regions where microfinance has a strong presence. South Asia, particularly India and Bangladesh, accounted for the highest number of studies, reflecting the region's robust microfinance infrastructure. Sub-Saharan African countries such as Nigeria, Kenya, and Ethiopia also featured prominently, while Southeast Asian nations, including Indonesia and the Philippines, contributed a growing body of empirical research. The review explored three primary dimensions of women's empowerment: economic, social, and psychological. Economically, most studies reported positive outcomes, including increased household income, initiation of small businesses, asset accumulation, and improved access to savings. Women participating in microfinance programs often exhibited greater financial autonomy and were able to contribute more effectively to household expenses and their children's education. Social empowerment was reflected in enhanced participation in community meetings, greater involvement in decision-making related to health and education, and improved mobility. In several cases, women's visibility and social status within their communities improved, although this was often influenced by prevailing cultural norms. Psychological empowerment—such as increased self-confidence, risk-taking behavior, and a stronger sense of agency—was less consistently reported but more evident in programs that combined financial services with training, mentorship, or peer support. Overall, approximately 85 percent of the reviewed studies documented positive economic impacts, about 60 percent observed some degree of social transformation, and only 40 percent identified significant psychological benefits. These findings underscore that women's empowerment through microfinance is multidimensional and deeply influenced by contextual factors such as literacy levels, intra-household power dynamics, and the specific design and implementation of the microfinance model.

Despite the widespread belief in the empowering potential of microfinance, several studies cautioned against assuming that access to microfinance automatically translates into empowerment. Some research highlighted negative consequences associated with participation in microfinance programs. These included financial stress and anxiety stemming from loan repayment pressures, particularly in group-lending models where collective responsibility can amplify individual burdens. Inadequate financial literacy among borrowers was another common issue, often limiting the productive use of loans and leading to suboptimal outcomes.

Furthermore, deeply entrenched gender norms and patriarchal structures sometimes prevented women from exercising full control over the loans they received. In such cases, even though women were the formal borrowers, male family members often dictated how the funds were used, thereby undermining the intended empowerment effects.

DISCUSSION

The findings of this review indicate that while microfinance can serve as a catalyst for positive change in women's lives, it is not a standalone solution for addressing the deep-rooted structural inequalities that hinder women's empowerment in developing countries. Financial access alone is insufficient when underlying barriers such as gender-based discrimination, limited education, inadequate healthcare, and restrictive social norms remain unchallenged. Empowerment, therefore, requires a comprehensive and integrated approach that combines microfinance with broader developmental interventions. Studies that reported the most substantial empowerment outcomes were those that adopted multi-dimensional program models merging financial services with capacity building initiatives such as business and vocational training, adult literacy programs, reproductive health education, and awareness of legal rights. These holistic interventions not only enhanced women's ability to manage and grow their financial resources but also improved their confidence, decision-making power, and social mobility. Furthermore, the review highlights significant regional differences in program outcomes, emphasizing the need for culturally responsive and context-specific program design. For instance, microfinance programs in South Asia often yielded stronger economic gains due to more mature microfinance sectors and relatively better institutional support. In contrast, programs in Sub-Saharan Africa tended to focus more on fostering group solidarity and community-based support systems, contributing to social empowerment even when financial returns were modest. These insights suggest that tailoring microfinance interventions to the unique socio cultural and economic realities of each region is essential for maximizing their impact on women's empowerment.

CONCLUSION

In conclusion, this review finds that microfinance holds considerable promise as a tool for promoting women's empowerment in developing economies, particularly by enhancing their economic participation and financial independence. However, the evidence also makes it clear that microfinance alone is not a panacea. Its impact is often limited or uneven when broader structural and socio-cultural barriers such as low education levels, gender-based discrimination, and restricted mobility are not simultaneously addressed. To achieve meaningful and sustainable empowerment, microfinance initiatives must be embedded within integrated development strategies that include education, financial literacy, legal rights awareness, healthcare access, and community engagement. Such a holistic approach not only strengthens women's ability to use financial services effectively but also enables them to challenge and overcome the systemic constraints they face. Policymakers, development practitioners, and microfinance institutions should therefore prioritize the design and implementation of multifaceted programs that combine access to credit with empowerment-enabling resources and support systems. Furthermore, future research should incorporate longitudinal and mixed-method studies to better understand the long-term impacts of microfinance on different dimensions of empowerment. It should also explore the growing role of digital financial services and fintech innovations, which may offer new pathways for reaching marginalized women more efficiently and inclusively, especially in remote or underserved areas. Such forward-looking insights are critical for shaping the next generation of microfinance policies and practices that are both inclusive and transformative.

References

- Armendáriz, B., & Morduch, J. (2010). *The economics of microfinance* (2nd ed.). MIT Press.
- Banerjee, A., Karlan, D., & Zinman, J. (2015). Six randomized evaluations of microcredit: Introduction and further steps. *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(1), 1–21. <https://doi.org/10.1257/app.20140287>
- Garikipati, S. (2008). The impact of lending to women on household vulnerability and women's empowerment: Evidence from India. *World Development*, 36(12), 2620–2642. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.11.008>
- Hashemi, S. M., Schuler, S. R., & Riley, A. P. (1996). Rural credit programs and women's empowerment in Bangladesh. *World Development*, 24(4), 635–653. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00159-A](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00159-A)
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kabeer, N. (2005). Is microfinance a 'magic bullet' for women's empowerment? Analysis of findings from South Asia. *Economic and Political Weekly*, 40(44/45), 4709–4718. <https://www.jstor.org/stable/4417357>
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance handbook: An institutional and financial perspective*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/0-8213-4604-6>
- Malhotra, A., Schuler, S. R., & Boender, C. (2002). *Measuring women's empowerment as a variable in international development*. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7441>
- Mayoux, L. (2000). *Micro-finance and the empowerment of women: A review of the key issues*. International Labour Organization. https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/WCMS_117993/lang--en/index.htm
- Swain, R. B., & Wallentin, F. Y. (2009). Does microfinance empower women? Evidence from self-help groups in India. *International Review of Applied Economics*, 23(5), 541–556. <https://doi.org/10.1080/02692170903007540>
- Yunus, M. (2003). *Banker to the poor: Micro-lending and the battle against world poverty*. PublicAffairs.
- Bali Swain, R. (2007). Can microfinance empower women? Self-help groups in India. *Dialogue*, 37(1), 61–76.
- Chakrabarti, R., & Ravi, S. (2011). At the crossroads: Microfinance in India. *India Development Report 2011*, Oxford University Press.
- D'Espallier, B., Guérin, I., & Mersland, R. (2011). Women and repayment in microfinance: A global analysis. *World Development*, 39(5), 758–772. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.10.008>
- Hermes, N., & Lensink, R. (2011). Microfinance: Its impact, outreach, and sustainability. *World Development*, 39(6), 875–881. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.10.021>
- Hoque, M., Chishty, M., & Halloway, R. (2011). Commercialization and changes in capital structure in microfinance institutions: An innovation or wrong turn? *Managerial Finance*, 37(5), 414–425. <https://doi.org/10.1108/03074351111126906>
- Karlan, D., & Zinman, J. (2011). Microcredit in theory and practice: Using randomized credit scoring for impact evaluation. *Science*, 332(6035), 1278–1284. <https://doi.org/10.1126/science.1200138>
- Khavul, S. (2010). Microfinance: Creating opportunities for the poor? *Academy of Management Perspectives*, 24(3), 58–72. <https://doi.org/10.5465/amp.24.3.58>

- Leach, F., & Sitaram, S. (2002). Microfinance and women's empowerment: A lesson from India. *Development in Practice*, 12(5), 575–588. <https://doi.org/10.1080/0961452022000015991>
- Pitt, M. M., Khandker, S. R., & Cartwright, J. (2006). Empowering women with microfinance: Evidence from Bangladesh. *Economic Development and Cultural Change*, 54(4), 791–831. <https://doi.org/10.1086/503580>
- Rahman, A. (1999). Micro-credit initiatives for equitable and sustainable development: Who pays? *World Development*, 27(1), 67–82. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00105-3](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00105-3)
- Sanyal, P. (2009). From credit to collective action: The role of microfinance in promoting women's social capital and normative influence. *American Sociological Review*, 74(4), 529–550. <https://doi.org/10.1177/000312240907400402>
- Sengupta, R., & Aubuchon, C. P. (2008). The microfinance revolution: An overview. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 90(1), 9–30.
- Van Rooyen, C., Stewart, R., & de Wet, T. (2012). The impact of microfinance in sub-Saharan Africa: A systematic review of the evidence. *World Development*, 40(11), 2249–2262. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.03.012>

KEDİ VE KÖPEKLERDE TRAVMATİK HUMERUS KIRIKLARINDA GÜNCEL TEDAVİ SEÇENEKLERİ

CURRENT MANAGEMENT OPTIONS FOR TRAUMATIC HUMERUS FRACTURES IN
CATS AND DOGS

Dr. Öğr. Dilhan KARADENİZ, ORCID: 0009-0007-9445-4423

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Kâmil Serdar İNAL, ORCID: 0000-0003-0690-5743

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ÖZET

Kedi ve köpeklerde meydana gelen humerus kırıkları, yüksek enerjili travmaların sonucunda karşılaşılan ve tedavi edilmesi gereken önemli bir ortopedik sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda, humerus kırıklarının görülme sıklığı kedilerde %4,4–%9,5, köpeklerde ise %5,4–%7,7 olarak bildirilmiştir.

Humerusun, S-şeklindeki özgün anatomik yapısı, güçlü kas grupları ile çevrili olması ve nörovasküler yapıların bölgeye yakınlığı nedeniyle humerus kırıklarının tedavisini daha da karmaşık hale getirmektedir. Bütün kırıklarda olduğu gibi humerus kırıklarında da tercih edilebilecek stabilizasyon yöntemleri; hastanın yaşı, kırığın tipi ve lokalizasyonu gibi birden fazla parametreye bağlı olarak değişebilmektedir. Ayrıca, kırığın tipi ve lokalizasyonuna uygun olmayan stabilizasyon yöntemlerinde implant yetersizliği ve mekanik komplikasyonlar sıkça gözlenmektedir.

Kırık tipleri sınıflandırılmasına göre stabilizasyon teknikleri; internal ve/veya eksternal fiksasyon yöntemlerine yönelik çeşitli implant uygulamaları olarak tanımlanmıştır. Bunlara ek olarak, yumuşak doku bütünlüğünün korunarak biyolojik iyileşmeyi desteklemeyi amaçlayan minimal invaziv teknikler humerus kırıklarında uygulanabilir bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

Her iki hayvan türünde de humerus kırıklarının en sık gözlemlendiği bölge diyafizer bölge kırıkları olarak bildirilmiştir. Ancak her iki türün anatomik farklılığı nedeniyle kedilere kıyasla köpeklerde kondül bölgesindeki kırıklara daha sık rastlanıldığı belirtilmektedir. Özellikle interkondüler kırıklarda, tam anatomik redüksiyonun sağlanması önerilmektedir. Günümüzde ırk ve hasta özelliklerine göre üretilmiş olan anatomik plakların, özellikle eklem

içi kırıkların stabilizasyonunda, redüksiyonun doğruluğunu artırmak ve rijit bir fiksasyon sağlamak amacıyla kullanılabileceği vurgulanmaktadır.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, anatomik redüksiyon başarısını artırmak amacıyla, intraoperatif görüntüleme (Floroskopi), hastaya/türe özgü kılavuz sistemleri ve anatomik plaklar gibi ileri teknik ve malzeme kullanımlarının komplikasyon oranlarını azaltmak ve fonksiyonel iyileşmeyi desteklemek amacıyla kedi ve köpeklerde şekillenen humerus kırıklarında tercih edilebileceği savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eksternal fiksasyon, Humerus kırığı, İnternal fiksasyon, Kedi, Köpek, MİPO

ABSTRACT

Humeral fractures in cats and dogs are an important orthopaedic problem that should be treated because of high-energy trauma. Studies have reported the incidence of humeral fractures between 4.4%-9.5% in cats and 5.4%-7.7% in dogs.

The unique S-shaped anatomical structure of the humerus, surrounded by large muscle groups and proximity to neurovascular structures, makes treating these fractures even more complex. As in all fractures, the stabilisation method preferred in humeral fractures is determined depending on many parameters, such as the patient's age, type and localisation of the fracture. According to the classification of fracture types, stabilisation techniques are defined as various implant applications for internal and/or external fixation methods. In addition, minimally invasive techniques aiming to support biological healing by preserving soft tissue integrity are considered an applicable method in humeral fractures.

The most common site of humeral fractures in both animal species has been reported as diaphyseal fractures. However, due to the anatomical differences of both species, it is reported that fractures in the condylar region are more common in dogs than in cats. Especially in intercondylar fractures, complete anatomical reduction is recommended. Nowadays, it is emphasised that anatomical plates produced according to breed and patient characteristics can increase the accuracy of reduction and provide rigid fixation, especially in stabilising intra-articular fractures.

Recent studies have suggested that the use of advanced techniques and materials such as intraoperative imaging (fluoroscopy), patient/species-specific guidance systems and anatomical plates to improve the success of anatomical reduction may be preferred in humeral fractures in cats and dogs to reduce complication rates and promote functional recovery.

Keywords: External fixation, Humeral fracture, Internal fixation, Cat, Dog, MIPO.

1. GİRİŞ

Humerus'ta travma sonrası meydana gelen kırıkların görülme sıklığı kedilerde %4,4-%9,5, köpeklerde ise %5,4-7,7 olduğu bildirilmiştir (Ljunggren, 1971; Phillips, 1979). Kedi ve köpeklerde şekillenen humerus kırıklarının etiyolojileri trafik kazaları ateşli silah yaralanması, yüksekten düşme gibi yüksek enerjili travmaların neden olabileceği bildirilmektedir (Bardet vd., 1983).

Kırık lokalizasyonları, kırığın kemik üzerinde yer aldığı bölgeye göre: diyafizer ve metafizer, kemik üzerinde yer aldığı bölgeye göre: proksimal, orta ve distal, kondüler kırıklar ise: suprakondüler, mediyal ve lateral kondül kırıkları ile intrakondüler kırıklar olarak tanımlanmaktadır (Maritato ve Rovesti, 2020).

Humerusun, diğer uzun kemiklerden farklı olarak S-şeklinde bir yapıya sahip olması, geniş kas grupları ile çevirili olması ve önemli nörovasküler yapıların bu bölgede seyretmesi nedeniyle, kedi ve köpeklerde meydana gelen humerus kırıklarının yönetimi oldukça zorlayıcı bir hale gelmektedir (Simpson, 2004).

Her kırıkta olduğu gibi, başarılı bir kırık redüksiyonu; hastanın yaşı, kırığın tipi ve morfolojisi gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu bağlamda, her kırığa uygun stabilizasyon teknikleri olgunun özelliklerine göre şekillenmektedir (İnal vd., 2023).

Son yıllarda ise, biyomekanik stabilitenin daha etkin sağlanabilmesi amacıyla türler arası anatomik farklılıklar ve hastaya özgü varyasyonlar dikkate alınarak, daha özgün ve uyarlanabilir implant sistemleri geliştirilmiştir. Bu güncel yaklaşımlar hem anatomik uyumu artırmakta hem de iyileşme sürecinde komplikasyon riskini azaltmayı hedeflemektedir.

Bu seminerin kapsamı, kedi ve köpeklerde humerus kırıklarına yönelik mevcut cerrahi stabilizasyon yöntemlerini; anatomik bölgelere göre sistematik biçimde ele almakta ve son yıllarda geliştirilen güncel tedavi seçeneklerinin karşılaştırmasını içermektedir.

2. HUMERUS KIRIKLARININ ETİYOLOJİSİ

Humerus'ta şekillenen kırıkların insidensi kedilerde %4,4-%9,5 köpeklerde ise %5,4-7,7 olarak bildirilmiştir (Ljunggren, 1971; Phillips, 1979). Kırıklar lokalizasyonlarına göre proksimal, diyafizer/metafizer, suprakondüler, mediyal/lateral kondül ve intrakondüler olarak tanımlanır (Maritato ve Rovesti, 2020). Bardet ve arkadaşlarının (1983) yaptığı bir çalışmada, toplam 130 köpek ve kediye ait humerus kırıkları incelenmiş ve kırıkların %47'sinin

humerusun diyafizer bölgesinde, %37'sinin distal kondülünde, %13'ünün suprakondüler bölgede ve %4'ünün ise proksimal fiziste olduğu belirtilmiştir.

Kedi ve köpeklerde meydana gelen humerus kırığı etiyolojileri arasında %70'lik bir oranla trafik kazaları büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bunun dışında ateşli silah yaralanması, yüksekte düşme gibi yüksek enerjili travmaların da humerus kırıklarına neden olduğu bilinmektedir (Bardet vd., 1983). Yapılan bir çalışmada, unikondüler (lateral/mediyal) humerus kırıklarının %90'ının minör travma sonucu olduğu, suprakondüler ve distal humerus bölgesinde şekillenen kırıkların ise %82'sinin majör travma sonucu olduğu bildirilmiştir (Vannini vd., 1998).

Travmanın yer aldığı etiyolojilere ek olarak neoplaziler gibi kemik dayanıklılığını etkileyen durumlarda sekonder etiyoloji ile humerus kırıkları şekillenebilmektedir (Morello vd., 2011). Köpeklerde, patolojik kırıkların primer nedeni osteosarkom olarak bildirilmiştir (Morello vd., 2011). Osteosarkomlar, sıklıkla humerusun proksimal metafiz alanında gelişebilir ve sekonder etki ile humerus kırıklarına neden olabilmektedir (Morello vd., 2011).

Köpeklerde, humerus kondül kırıkları daha sık görülürken, kedilerde diyafizer bölgenin kırıkları daha yaygındır (Bardet vd., 1983). Bu durumun, kedilerdeki humerus kemiğinin daha düz bir anatomik yapıya sahip olması, kondül bölgesinin geniş ve düz olması ile supratrochlear foramenin bulunmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Scott vd., 2017).

Köpeklerde sıkça karşılaşılan lateral kondül kırıkları, travma öyküsü olmadan veya minimal bir travma sonrası da görülebilmektedir (Morello vd., 2011). Dirseğin ve özellikle distal humerusun anatomisi sebebiyle, radiustan yukarı iletilen aksiyel kompresif kuvvetler büyük oranda (%80) lateral kondüle aktarılmaktadır. Bu nedenle, interkondüler ve epikondüler alanlarda makaslama kuvvetleri meydana gelmektedir (Hart vd., 2017). Bu sebeple mediyal kondüler kırıklar, lateral kondüler kırıklara kıyasla daha az şekillenmektedir (Denny, 1983).

Humeral intrakondüler fissür (HİF), köpeklerde humerus'un distal ucunda yer alan mediyal ve lateral kondüller arasında, normalde birleşmesi gereken ossifikasyon merkezleri arasında oluşan bir fissür hattı olarak tanımlanmaktadır (Moore, 2021). İntrakondüler ossifikasyonun köpeklerde 8–12 haftalık yaşta tamamlandığı bilinmektedir (Piermattei vd., 2006). Köpeklerde humeral interkondüler fissür, intrakondüler birleşmenin yetersiz kalması ya da mekanik streslerin etkisiyle meydana gelen bir ayrılma olarak karşımıza çıkmaktadır (Moore, 2021). İngiliz Springer spaniel, Cocker spaniel ve Fransız bulldog gibi ırklarda daha sık bildirilen bu durum, yavru köpeklerde sıklıkla gelişimsel ossifikasyon eksikliği olarak değerlendirilirken, erişkin köpeklerde tekrarlayan stresin neden olduğu stres kırığı

şeklinde gelişebilmektedir (Moores, 2021). Literatürde her iki mekanizmanın da HİF'in etiopatogenezinde rol oynayabileceği belirtilmektedir (Moores, 2021). Ayrıca, humeral interkondüler fissür varlığının, özellikle lateral kondülün zayıflamasına neden olarak, köpeklerde lateral kondül kırıklarına (HCF) zemin hazırladığı bildirilmektedir (Moores, 2021).

Kedilerde lateral kondül kırıklarına, köpeklere oranla daha az rastlanmaktadır (Bardet vd., 1983). Ancak, Reyes ve arkadaşlarının (2019) yaptığı bir çalışmada, patellar kırık ve dental anomali sendromu (PADS) olan kedilerde humerusta şekillenen kırıkların tamamının humeral kondülde olduğu, çoğunlukla da lateral kondülde meydana geldiği belirtilmiştir. Bu çalışmada, kedilerde görülebilen humeral kondül kırıklarının, kemik yapısındaki zayıflık ve sistemik etmenlerle ilişkili olabileceği vurgulanmaktadır (Reyes vd., 2019).

3. HUMERUS KIRIKLARININ SINIFLANDIRILMASI

Humerus kırıkları, çeşitli lokalizasyonlara göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir ve bu sınıflandırma, tedavi yaklaşımlarını ve prognozu belirlemede önemli bir rol oynar (Gall vd., 2022).

Humerus kırıkları proksimal, diyafizer/metafizer, suprakondüler ve kondüler olmak üzere sınıflandırılır (Scott vd., 2007). Proksimal bölgede yer alan humerus kırıkları, humerus kırıklarının yalnızca %5'ini oluşturmaktadır (Scott vd., 2007). Bu bölgedeki kırıklara, kemiğin geniş kesit alanı ve toraksa yakınlığı nedeniyle nadir rastlanıldığı bildirilmiştir (Bardet vd., 1983). Proksimal humerus kırıkları, doğrudan veya dolaylı bir kuvvet (avülsiyon) sonucu meydana gelebilmektedir (Piermattei vd., 2006). Bu kırıklar; proksimal epifiz kırıkları (Salter-Harris Tip I, Tip II, Tip III ve Tip IV), kollum humeri kırıkları ve proksimal metafizer kırıklar olarak sınıflandırılmaktadır (Bardet vd., 1983). Çoğunlukla, Salter-Harris Tip I veya Tip II olarak tanımlansa da nadiren görülen Salter-Harris Tip IV kırıkları immatür köpeklerde bildirilmiştir (Isaac vd., 2025).

Proksimal bölgenin kırıkları aksine, humerusun diyafizer bölgesindeki kırıklara daha sık rastlanılır. Diyafizer kırıklar, genellikle trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları ve yüksekten düşme gibi yüksek enerjili travmalar sonucu oluşur (Bardet vd., 1983). Bu bölgedeki kırıklar, kırık hattının şekline göre; transversal, oblik, spiral, parçalı ve segmental olarak sınıflandırılabilir. Lokalizasyonuna göre; proksimal, orta (diyafizer) ve distal olmak üzere üç ana bölgeye ayrılır. Özellikle humerusun orta 1/3'ündeki diyafizer kırıklara daha sık rastlanılmaktadır (Bardet vd., 1983).

Suprakondüler kırıklar, kırık hattının supratrohlear foramenle ilişki gösterdiği ancak eklem yüzeyiyle bağlantı kurmadığı kırıklardır. Kırık hatları genellikle transversal veya oblik yönde seyretmektedir. Suprakondüler kırıkların parçalı formları, köpek ve kedilerde oldukça yaygındır (Tobias ve Jonsthorpe, 2013).

Humeral kondül kırıkları, eklem yüzeyi boyunca her iki epikondül veya epikondül çıkıntılarına ek olarak distal humerus bölgesine kadar uzanan kırık hatlarını içerir. Bardet ve ark.'nın (1983) çalışmasında, köpeklerde humeral kondül kırıkları oldukça yaygın olup, 107 humerus kırığının %41'i humeral kondül kırığı olarak bildirilmiştir. Anatomik ve biyomekanik farklar nedeniyle köpeklerde lateral kondül daha sık etkilenir ve humeral kondül kırıklarının %34-%67'sini, tüm distal humerus kırıklarının ise %37'sini oluşturur (Tobias ve Jonsthorpe, 2013). Mediyal kondül kırıkları ise %6,9-%11 oranında görülmektedir. Ayrıca, gelişimini immatür köpeklerde distal humerus bölgesindeki en sık karşılaşılan epifizyal kırık tipi, lateral humeral kondülün Salter-Harris Tip IV kırığıdır (Hayes vd., 2011). Daha nadir olarak Tip I ve Tip II kırıkları da görülebilmektedir. Salter-Harris Tip III kırıkları ise veteriner literatürde son derece nadirdir (Hayes vd., 2011).

Kondül kırıklarının bir diğer türü olan intrakondüler (T-Y tipi) kırıklar, kedilerde nadir görülse de yüksek enerjili travmalar sonucunda kedilerde de suprakondüler bölge ile ilişkili parçalı kırıklar meydana gelebilir (Vanini vd., 1988). Bu tür kırıklar, genellikle yüksek enerjili travmalar sonucunda ortaya çıkar ve tedavi sürecinde dikkatlice izlenmesi gereken durumlardır. Sonuç olarak, humerus kırıkları farklı bölgelere göre sınıflandırılabilir ve her bir kırık tipi, tedavi yaklaşımını etkileyen önemli faktörlere sahiptir (Gall vd., 2022).

4. PROKSİMAL HUMERUS KIRIKLARINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Proksimal bölgenin kırıkları kendi içerisinde; proksimal epifiz (Salter-Harris Tip I ve Tip II), kollum humeri ve proksimal metafizer kırıklar olarak sınıflandırılmaktadır (Bardet vd., 1983). Köpek ve kedilerde yapılmış retrospektif bir çalışmada, humerus kırıklarının %4'ünün proksimal fizis kırığı olduğu tespit edilmiştir (Bardet vd., 1983). Özellikle genç kedi ve köpeklerde proksimal bölgenin epifiz kırıklarına daha sık rastlanıldığı bildirilmiştir (Bardet vd., 1983). Ancak, yetişkin köpeklerde travma, neoplazi veya sistemik hastalık sonucu kemik zayıflığına bağlı gelişen patolojik kırıklar nadiren de olsa proksimal metafizyal bölgede basit veya parçalı kırığa neden olabilmektedir (Tobias ve Jonsthorpe, 2013).

Büyüme plağı kapanmamış genç, kedi ve köpeklerde, Salter-Harris Tip I ve Tip II kırıklarına rastlanılmaktadır. Bu tipte kırıklar, kaput humeri ve tuberkulum majörü içeren kırık tiplerini ifade etmektedir (Sumner-Smith, 2009).

Proksimal humerus kırıklarında tekli veya çoklu Kirschner teli (K-teli) uygulamaları, germe bandı, lag vidası veya çapraz pin uygulamaları bölgenin stabilizasyonunu sağlamada tercih edilebilmektedir (Macias ve McKee, 2003).

5. DİYAFİZER HUMERUS KIRIKLARINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Diyafer humerus kırığının stabilizasyonu için çeşitli fiksasyon yöntemleri bildirilmiştir. Kapalı veya açık redüksiyon ile intrameduller pin, eksternal fiksasyon, kilitli intrameduller pin, plak/vidalar veya bu tekniklerin kombinasyonları diyafer humerus kırıklarının stabilizasyonunun sağlanmasında başarıyla kullanılmıştır (Piermatei vd., 2006).

Intrameduller pinler, rotasyonel ve bükülme kuvvetlerine karşı yeterli stabilizasyon sağlamadığından diyafer humerus kırıklarının stabilizasyonunda diğer fiksasyon materyalleri ile kombine kullanılmaktadır (Tobias ve Jonsthorpe, 2013). Kilitli intrameduller pinler ise, geleneksel intrameduller pin uygulamasına kıyasla aksiyal, bükülme ve torsiyonel yüklere karşı daha üstün stabilite sağladığı bilinir. Özellikle parçalı kırıklarda ve ağırlık taşıma sürecinde rotasyonel stabiliteyi arttırarak pin migrasyon olasılığını düşürür ve klasik İM pin materyallerinin dezavantajlarını ortadan kaldırır (Dueland vd., 1999).

Eksternal fiksasyon uygulamaları kedi ve köpeklerde, diyafer humerus kırıklarının stabilizasyonunda başarıyla kullanılmıştır. Tip-I (Egger ve Greenwood, 1985), modifiye tip-I (Klaue vd., 1990), hibrit ESF (Uygur vd., 2025) veya tie-in (Yardımcı vd., 2018) eksternal iskelet fiksator uygulanabilmektedir. Özellikle İM pin ve eksternal fiksasyonun (Tie-in ESF) kombine uygulaması, makaslama, torsiyonel ve bükülme kuvvetlerine karşı stabilite sağladığı bilinmektedir (Tobias ve Jonsthorpe, 2013).

Ayrıca, DCP (Harrari vd., 1986), LC-DCP (Guiot vd., 2019), LCP (Guiot vd., 2019), VCP (Guiot vd., 2019) ve rekonstrüksiyon plakları (Zurita ve Craig, 2022) diyafer humerus kırıklarında tercih edilebilir. Bunlara ek olarak; plak-İM pin kombinasyonu ve mediyal/lateral yüzeyden çift plak uygulamaları da bildirilmiştir (Macias vd., 2006). Özellikle plak-İM pin kombinasyonları parçalı diyafer humerus kırıklarında tercih edilebilir ancak, distal humerus kondülüne vida uygulamaları zorlayıcıdır (Vaughn vd., 2006). Bu nedenle LCP'ler distal humerus bölgesine monokortikal vida uygulamaya izin veren yapıları ile avantajı hale geldiği kabul edilmektedir (Zurita ve Craig, 2022). Rekonstrüksiyon plakları üç düzlemde şekil vermeye elverişli olması nedeniyle kondül bölgesine daha rahat konumlandırılabilir. Aynı zamanda, bu plaklar transkondüler vida uygulamalarına izin verir ve kilitli üniteleri ile monokortikal vida uygulamalarına da imkan tanımaktadır (Zurita ve Craig, 2022).

Gall ve arkadaşlarının (2022) kedilerde yaptığı bir çalışmada, 101 kediden oluşan çalışma grubundaki 57 kedide kırıklar diyafizer bölgede yer alırken, en sık görülen kırık tipi oblik diyafizer kırık olarak tespit edilmiştir. Kırıklar %54 oranında eksternal iskelet fiksasyonu (ESF), %28 oranında plak–rod kombinasyonu (PRC) ve %18 oranında sadece plak–vida (BP) ile stabilize edilmiştir. Üç implant grubu arasında radyografik iyileşme süresi açısından anlamlı bir fark görülmemiştir. Ancak, komplikasyon oranları açısından ise gruplar arasında anlamlı fark saptanmış; ESF grubunda en fazla komplikasyon görülmüş olup, bu durum çoğunlukla yüzeysel pin dibi enfeksiyonları ile ilişkilendirilmiştir. Buna karşın, bu çalışmada en düşük komplikasyon oranı plak–vida uygulamalarında bildirilmiştir (Gall vd., 2022).

Komplikasyon oranlarını azaltmak ve fonksiyonel iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla kedi ve köpeklerde, non-artiküler humerus kırıklarının stabilizasyonunda lateral yaklaşım (Hulse, 2012) veya mediyal yaklaşım (Guiot vd., 2019) yöntemleri ile minimal invaziv plak osteosentezi (MİPO) uygulamaları bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, humerusa MİPO uygulamasında intraoperatif görüntülemeyen (floroskopi) yararlanılarak yapıldığı görülmektedir (Guiot vd., 2019).

Köpek ve kedilerde humerus kırıklarının tedavisinde MİPO, sıklıkla lateral yaklaşımla uygulanmakta ve bu yaklaşım, humerus kırıklarında uygulanan MİPO tekniğinin temeli olarak önerilmektedir (Pozzi ve Lewis, 2009). Ancak bazı çalışmalarda mediyal yaklaşım da tercih edilmiştir (Guiot vd., 2019).

Oxley (2018), MİPO tekniğinin uygulanabilirliğini ve redüksiyon doğruluğunu artırmak amacıyla, hastaya özgü olarak üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş bir kılavuz sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemin, anatomik redüksiyonun doğruluğunu ve cerrahi kontrolü artırdığı bildirilmiştir (Oxley, 2018).

6. DİSTAL HUMERUS KIRIKLARINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Distal humerus kırıkları arasında distal 1/3, suprakondüler bölge (basit ve parçalı), humerus kondülünün mediyal ve lateral yönündeki kırıkları ve intrakondüler Y-T kırık tipleri yer almaktadır (Tobias ve Jonsthorpe, 2013).

6.1. Suprakondüler humerus kırıklarında tedavi seçenekleri


Suprakondüler bölge kırıkları, eklemi içermediği durumlarda çeşitli internal ve eksternal fiksasyon yöntemleriyle stabilize edilebilmektedir (Piermattei vd., 2016). Suprakondüler kırıklarda çapraz pin, modifiye, mediyal ve lateral yönlü plak uygulamaları sıklıkla tercih edilmektedir (McKee vd., 2005).

Suprakondüler bölgeye ek olarak, eklemin de dahil olduğu çok parçalı kırıklarda distal fragmentteki yetersiz kemik doku varlığı nedeniyle ESF uygulamaları bu tip kırıklarda tercih edilmektedir. Bu anlamda, modifiye Tip-I (Klause vd., 1990), Tie-in (Guerin vd., 1998) ve hibrit eksternal fiksasyon (Fearnside vd., 2002) uygulamalarının sonuçları bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, hibrit ESF'nin, kedi ve köpeklerdeki suprakondüler bölgedeki parçalı kırıklarda etkin bir tedavi yöntemi sunduğu belirtilmiştir (Silva vd., 2012; Kirkby vd, 2008).

6.2. Lateral ve mediyal kondül kırıklarında tedavi seçenekleri

Kondüler kırıkların stabilizasyonunda en sık tercih edilen yöntem, kondül boyunca transkondüler lag vidası yerleştirilmesidir (Şekil 6.1) Bu uygulama, kırık hattında kompresyon oluşturarak kaynama sağlarken, bazı olgularda rotasyon hareketinin önlenmesi için pin veya vida uygulamaları ile ek stabilizasyon sağlanılabilir (Tobias ve Jonsthorpe, 2013). Mediyal kondül kırıkları, lateral kondül kırıklarına göre daha nadir gözlenmekle birlikte, tedavi prensipleri aynıdır.

Lateral ve mediyal kondül kırıklarının stabilizasyonunda anatomik hizalama oldukça önemlidir. Kırık hattı stabilizasyonu sağlanmaz ise hatalı kaynama, kaynama yokluğu, kalıcı eklem deformitesi ve dirsek ekleminde mediyal subluksasyona neden olabilir (Denny ve Butterworth, 2008).



Şekil 6.1 2 yaşında Melez Köpekte, trafik kazası ile meydana gelen sol humerus lateral kondül kırığının 3,5 mm parsiyel yivli vida ve 1,5 mm K-teli ile stabilizasyonu. A: Pre-operatif ve B: Post-operatif Kır/Ka radyografik görüntüleri (OMÜ Hayvan Hastanesi Cerrahi ABD)

Köpeklerde şekillenen lateral humeral kondül kırıklarının stabilizasyonu sonrası postoperatif komplikasyon oranları, uygulanan fiksasyon yöntemine göre değişkenlik göstermektedir (Perry vd., 2015). Yapılan bir çalışmada, transkondüler vida (TCS) kullanımında komplikasyon oranı %28 olarak bulunmuş, buna karşın TCS ve plak birlikte kullanıldığında komplikasyon oranı %11'e kadar düştüğü bildirilmektedir (Perry vd., 2015). En sık bildirilen komplikasyonlar arasında kaynama yokluğu (non-union), implant kaybı, seroma oluşumu, enfeksiyon, eklem hareket açıklığında azalma ve kronik topallık yer almaktadır. Çalışma sonuçlarına göre, kullanılan stabilizasyon yönteminin kırık kaynaması ve postoperatif fonksiyonel sonuçlar üzerinde önemli bir etkisi olduğu vurgulanmaktadır (Perry vd., 2015).

Transkondüler vida uygulamalarının doğruluğunu artırmak adına sıklıkla floroskopi ve kılavuz sistemlerinden yararlanmaktadır. Simpson ve Meeson (2022) tarafından yapılan bir çalışmada, kılavuz sistemlerinin kondül bölgesine vida yerleştirme doğruluğunu artırdığı, ancak geleneksel kılavuz sistemlerinin, özellikle floroskopik rehberlik kullanılmadan yapılan uygulamalarda, eklem yüzeyine zarar verme riski taşıdığı belirtilmiştir (Neal vd., 2023). Bu bağlamda, transkondüler vida uygulamalarının daha güvenli, doğru ve komplikasyonsuz bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, hastaya özel kılavuz sistemleri geliştirilmiştir (Kershaw vd., 2025).

Transkondüler vida uygulamalarında geleneksel kortikal vidaların yanı sıra parsiyel yivli kanüllü vidalar ve başsız kanüllü vidalar da tercih edilebilmektedir (Cho vd., 2025). Transkondüler vida uygulamasına ek olarak kullanılan, humerusa göre şekil verilmiş ve lateral kondülün kaudalinden kırık hattının üzerine uzanan plaklar, fiksasyonun rijiditesini artırmaktadır (Moores, 2006). Eayrs ve ark.'nın (2021), yetişkin köpeklerde meydana gelen lateral kondül kırıklarının tedavisinde kullanılan plak osteosentez yöntemlerinin klinik ve radyografik açıdan başarılı sonuçlar verdiğini bildirmiştir. Benzer şekilde, Kvale ve ark.'nın (2022) tarafından gelişimini tamamlamamış Fransız bulldog ırkı köpeklerde gerçekleştirilen çalışmada, epikondüler plak ve transkondüler vida kombinasyonu ile yapılan tedavinin başarılı sonuçlar verdiğini, kırık kaynama oranlarının yüksek ve uzun dönem klinik sonuçların olumlu olduğu rapor edilmiştir.


Jones ve ark. (2024) tarafından yapılan retrospektif bir çalışmada ise, lateral epikondüler anatomik plak (LEAP) kullanılarak tedavi edilen toplam 61 köpekte 62 humeral kondül kırığı değerlendirilmiştir. English Springer Spaniel ve French Bulldog ırklarının humerus anatomisine uygun olarak tasarlanan LEAP'lerde vida yerleşim noktaları maksimum

stabilite sağlamak ve eklem penetrasyonunu en aza indirmek amacıyla optimize edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, bu plak sisteminin humeral kondül kırıklarının stabilizasyonunda yüksek başarı sağladığı ve özellikle Spaniel ırkı köpeklerde sık rastlanan lateral kondül kırıklarının tedavisinde güvenilir ve etkili bir yöntem sunduğu bildirilmiştir. Bunun yanı sıra, plak uygulamasının postoperatif dönemde iyi eklem stabilitesi sağladığı ve komplikasyon oranlarının düşük olduğu belirtilmiştir (Jones vd., 2024).

6.3.İnterkondüler humerus kırıklarında tedavi seçenekleri

Humerus kondülünün medial ve lateral bölümlerini ilgilendiren kırıklar, kırık hatlarının tipik olarak Y veya T şeklinde bir kırık çizgisi oluşturması nedeniyle literatürde Y-T kırıkları olarak adlandırılmaktadır (Sturgeon ve ark., 2000). Y-T kırıkları, eklemi içeren ve suprakondüler bölgeyi de etkileyebilen kırık tipleridir. Klinik olarak bu kırıklar; basit (üç parçalı) ya da çok parçalı yapı gösterebilir.

Unikondüler kırıklar (lateral veya medial kondül), daha az sayıda fragmentin stabilizasyonunu gerektirdiğinden, nispeten daha basit fiksasyon yöntemleriyle tedavi edilebilirken; dikondüler kırıklar, birden fazla kemik parçası içermeleri nedeniyle maksimum stabilite ve kompresyon sağlamak amacıyla daha karmaşık fiksasyon yöntemleri gerektirmektedir. Bu tür kırıkların tedavisinde standart stabilizasyon yöntemleri arasında; lag vidaları (Moores vd., 2014), Kirschner telleri (K-telleri) (Bardet vd., 1983) ve medial/lateral yönde çeşitli internal fiksasyon (Guiot vd., 2019) kombinasyonları yer almaktadır (Şekil 6.2).



Şekil 6.2 3 yaşında Melez kedide yüksekten düşme sonucu bilateral intrakondüler humerus kırığının A: operasyon öncesi ve B: hemen sonrasında alınan Kr/Kd radyografik görüntüleri. Stabilizasyon 1,5 mm K-teli ile çapraz pin ve 2,4 mm kortikal lag vidası uygulamasıyla stabilizasyonu (OMÜ Hayvan Hastanesi Cerrahi ABD)

Guiot ve arkadaşları (2019) tarafından yapılan çalışmada, köpeklerde görülen intrakondüler humerus kırıklarının tedavisinde minimal invaziv perkutan mediyal plak-İM pin osteosentez tekniğinin cerrahi uygulanabilirliği ve klinik sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmada, floroskopi eşliğinde gerçekleştirilen bu yöntemle kondüler hizalamanın başarılı şekilde sağlandığı, rotasyonel stabilitenin perkutan yerleştirilen epikondüler pinlerle kontrol altına alındığı ve plak-İM pin kombinasyonu ile rijit stabilizasyonun elde edildiği bildirilmiştir (Guiot vd., 2019). Ayrıca, geleneksel açık yöntemlere kıyasla bu yöntemin yumuşak doku travmasını azalttığı, iyileşmeyi hızlandırdığı ve komplikasyon oranlarını düşürdüğü vurgulanmıştır. Bazı olgularda IOHC gibi eşlik eden patolojilerin varlığına rağmen, minimal invaziv teknikle hem anatomik redüksiyon sağlanmış hem de fonksiyonel sonuçlar başarılı bulunmuştur (Guiot vd., 2019).

İntrakondüler kırıklar, eklemi etkileyen kırıklar oldukları için rijit bir internal fiksasyon gerektirmektedir. İntrakondüler kırıkların komplikasyonları arasında implant başarısızlığı olması, kırık hattının bozulması ve travma sonrası osteoartrit gelişimi yer alır (Vannini vd., 1998). Bu nedenle, anatomik hizalanmanın doğruluğunun artırılması amacıyla türe ve hastaya özgü anatomik plak sistemleri geliştirilmiştir (Burton ve ark., 2023, Trębacz vd., 2024).

Arthex firmasının köpek ve kediler için geliştirmiş olduğu distal humerus kondül anatomik plakları firma kataloğunda karşımıza çıkmaktadır. Firmanın verilerine göre bu plak hem kondüler vida uygulamasına izin veren kondül vida deliği içermekte hem de distal humerusun kaudal kenarına gelen bölgede unikortikal vida uygulamaya izin veren vida deliklerini içermektedir. Bu anatomik plak hakkında yeterli literatür veri bulunmamaktadır (Arthrex Vet System, Ortholine).

Burton ve ark. (2023) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Spaniel ırkı köpeklerde görülen humeral kondüler kırıkların stabilizasyonu için özel olarak tasarlanmış ve anatomik olarak önceden şekillendirilmiş bir plak sistemi olan ‘Köpek Humeral Anatomik Plak Sistemi (CHAPS)’ geliştirilmiştir. Bu sistem, HİF bulunan Spaniel ırkı köpeklerin bilgisayarlı tomografi verilerine dayalı morfometrik ölçümleri kullanılarak tasarlanmış ve 3D baskılı kemik modelleri üzerinde test edilmiştir (Burton ve ark., 2023).

Köpek humeral anatomik plak sisteminin en belirgin farkı, plakların önceden anatomik olarak şekillendirilmiş olmasıdır. Bu özellik, ameliyat sırasında plakların yeniden şekillendirilme ihtiyacını ortadan kaldırarak operasyon süresinin kısalmasına ve plak ile kemik uyumunun artmasına katkı sağlamaktadır. Çalışmada, lateral ve mediyal humerus kondülü üzerine yerleştirilen plakların kemik yüzeyiyle olan uyumu değerlendirilmiş ve

ölçüm yapılan bölgelerde plak ile kemik arasındaki mesafe incelenmiştir. Lateral tarafa uygulanan plaklarda ölçüm yapılan noktaların %67'sinde, mediyal tarafa uygulanan plakların ise %80'inde bu mesafenin 2 mm ve altında olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular, plakların kemik yüzeyiyle büyük oranda uyum sağladığını ve kemik ile plak arasında minimal boşluk bırakarak stabil bir fiksasyon sunduğunu göstermektedir (Burton ve ark., 2023).

Ayrıca bu sistem, kilitli vidaların yerleştirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek interferans riskini, yani vidaların birbirine çarpması, kemik dışına çıkması veya eklem yüzeyine zarar verme gibi istenmeyen durumları en aza indirerek, daha güvenli bir implant yerleşimi sağladığı bildirilmiştir (Burton ve ark., 2023). Bu özellikleri sayesinde CHAPS sistemi, geleneksel plak osteosentez yöntemlerine kıyasla daha etkili, uyumlu ve komplikasyon riski düşük bir tedavi seçeneği sunabileceği vurgulanmıştır (Burton ve ark., 2023).

Köpeklerde olduğu gibi, kedilerin intrakondüler humerus kırıklarında da hastaya özel tasarlanmış plak modelleri geliştirilmiştir. Trębacz ve ark. (2024) tarafından kedi kadavraları üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, 3,0–4,5 kg ağırlığındaki kedilerde humeral kondül çapının düşük varyasyon göstermesi sayesinde, ırk ve cinsiyet fark etmeksizin kilitli anatomik plakların humerus bölgesinde standart ölçülerde üretilebileceği belirtilmiştir. Kadavra modelleri üzerinde hastaya özel tasarlanmış bu plak kullanılarak, Y-T humeral kondül kırıkları ve epikondüler bölgedeki parçalı kırıklarda yeterli anatomik redüksiyon ve stabil fiksasyon sağlayabileceği vurgulanmıştır (Trębacz vd., 2024).

Au ve arkadaşları (2008), 15 haftalık bir Pitbull ırkı köpekte görülen Salter-Harris Tip IV dikondiler humerus kırığını, transilial rod ve kilitli somunlar kullanarak stabilizasyonu sağlamıştır. İntrakondiler bölgenin kompresyonu transilial rod ile sağlanırken, suprakondiler bölgenin stabilizasyonu için modifiye Tip I eksternal fiksator ek olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucuna göre, postoperatif dönemde minimal komplikasyon gözlenmiş, beşinci haftada radyografik olarak kaynama doğrulanmış ve 12 aylık takipte köpekte belirgin topallık saptanmamıştır; bu da yöntemin genç köpeklerde dikondüler humerus kırıklarının tedavisinde etkili ve uygulanabilir bir seçenek olabileceğini göstermektedir (Au vd., 2008).

SONUÇ

Kedi ve köpeklerde şekillenen humerus kırıklarında güncel stabilizasyon teknikleri arasında minimal invaziv yaklaşımlar ve anatomiye uygun tedavi seçenekleri ön plana çıkmaktadır. Her iki hayvan türünde de humerus kırıklarının en sık gözlemlendiği bölge diyafizer bölge kırıkları olarak bildirilmekle birlikte, köpeklerde kondüler kırıklara kedilere oranla daha sık rastlandığı belirtilmiştir. Özellikle eklem ile ilişkili kırıklarda, tam anatomik redüksiyonun

sağlanması hem eklem sağlığının korunması hem de uzun vadede osteoartrit riskinin azaltılması açısından kritik öneme sahiptir.

Bu doğrultuda, ırk, tür ve hasta özelliklerine göre üretilmiş olan anatomik plakların, özellikle eklem içi kırıkların stabilizasyonunda, redüksiyonun doğruluğunu artırmak ve rijit bir fiksasyon sağlamak amacıyla kullanılabileceği düşünülmektedir. Buna ek olarak, anatomik redüksiyonu kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen özel kılavuz sistemleri, anatomik hizalamayı ve stabilizasyonun doğruluğunu sağlamak için tercih edilebilmektedir. Ancak anatomik plak sistemlerinin ve hastaya özel olarak üretilmiş kılavuz sistemlerinin klinik etkinliği üzerine yapılan çalışmalar henüz sınırlıdır. Bu nedenle, anatomik plak ve kılavuz sistemlerinin uzun dönem sonuçlarını değerlendiren daha geniş kapsamlı ve kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.

KAYNAKÇA

1. Au, K., Mattern, K. L., & Lewis, D. D. (2008). Dicondylar humeral fracture stabilisation in a dog using a transilial rod and external fixation. *Journal of Small Animal Practice*, 49(3), 148-151.
2. Bardet, J. F., Hohn, R. B., Rudy, R. L., & Olmstead, M. L. (1983). Fractures of the humerus in dogs and cats a retrospective study of 130 cases. *Veterinary Surgery*, 12(2), 73-77.
3. Burton, N. J., Horsewill, H., Sparks, T. H., & Caruso, I. (2023). Design and topographic evaluation of a canine humeral anatomic plating system (CHAPS) for humeral condylar fracture repair in spaniels. *Veterinary Surgery*, 52(3), 446-459.
4. Cho, J. S., Kim, J. M., Choo, Y. W., Kim, J., Kim, S., & Kim, H. Y. (2025). Biomechanical Comparison of Self-Compressing Screws and Cortical Screw Inserted with Lag Fashion in Canine Cadaveric Humeral Condylar Fracture Model. *Veterinary Sciences*, 12(1), 72.
5. Denny, H., & Butterworth, S. (2008). A guide to canine and feline orthopaedic surgery.

6. Eayrs, M. K., Guerin, V., Grierson, J., & Moores, A. P. (2021). Repair of fractures of the lateral aspect of the humeral condyle in skeletally mature dogs with locking and non-locking plates. *Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology*, 34(06), 419-426.
7. Fearnside, S. M., Eaton-Wells, R. D., & Mitchell, R. A. S. (2002). Management of comminuted supracondylar fractures of the humerus with closed reduction and a hybrid type M1 external fixator. *Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology*, 15(04), 233-239.
8. Gall, N., Parsons, K., Radke, H., Comerford, E., Mielke, B., Grierson, J., ... & Langley-Hobbs, S. J. (2022). Analysis of feline humeral fracture morphology and a comparison of fracture repair stabilisation methods: 101 cases (2009–2020). *Journal of Feline Medicine and Surgery*, 24(6), e19-e27.
9. Guerin, S. R., Lewis, D. D., Lanz, O. I., & Stalling, J. T. (1998). Comminuted supracondylar humeral fractures repaired with a modified type I external skeletal fixator construct. *Journal of small animal practice*, 39(11), 525-532.
10. Guiot, L. P., Guillou, R. P., & Déjardin, L. M. (2019). Minimally invasive percutaneous mediolateral plate rod osteosynthesis for treatment of bicondylar humeral fractures in dogs: Surgical technique and case report. *Veterinary Surgery*, 48(S1), O34-O40.
11. Guiot, L. P., Guillou, R. P., & Déjardin, L. M. (2019). Minimally invasive percutaneous mediolateral plate-rod osteosynthesis for treatment of humeral shaft fractures in dog and cats: surgical technique and prospective evaluation. *Veterinary Surgery*, 48(S1), O41-O51.
12. Hayes, G. M., Radke, H., & Langley-Hobbs, S. J. (2011). Salter-Harris type III fractures of the distal humerus in two dogs. *Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology*, 24(06), 478-482.

13. <https://www.arthrexvetsystems.com/small-animal/ortholine-distal-humeral-fracture-system>
14. Isaac, I., Faux, I., Clements, D. N., Mai, W., Kapatkin, A., & Schwarz, T. (2025). Humeral Head-Split Fracture in Two Dogs. *Veterinary Radiology & Ultrasound*, 66(1), e70001.
15. İnal, K. S., Önyay, T., Yılmaz, M. S., Yardımcı, C., & Özak, A. (2023). Retrospective Evaluation of Challenging Delayed Union and Non-union Encountered in Dogs: 16 Cases (2012-2018). *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 74(1), 5145-5154.
16. Jones, R. L., Tomlinson, A. W., Barnes, D. M., Hood, R. S., McClement, J. P., Ogden, D. M., ... & Walton, M. B. (2024). Clinical Assessment of a Lateral Epicondylar Anatomical Plate for the Stabilization of Humeral Condylar Fractures in Dogs. *Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology*, 37(05), 243-250.
17. Kirkby, K. A., Lewis, D. D., Lafuente, M. P., Radasch, R. M., Fitzpatrick, N., Farese, J. P., ... & Hernandez, J. A. (2008). Management of humeral and femoral fractures in dogs and cats with linear-circular hybrid external skeletal fixators. *Journal of the American Animal Hospital Association*, 44(4), 180-197.
18. Kvale, E., Kalmukov, I., Grassato, L., Kalff, S., & Solano, M. (2022). Epicondylar plate fixation of humeral condylar fractures in immature French bulldogs: 45 cases (2014-2020). *Journal of Small Animal Practice*, 63(7), 532-541.
19. Ljunggren, G. (1971). Fractures in the dog: A study of breed, sex, and age distribution. *Clinical Orthopaedics and Related Research®*, 81, 158-164.
20. Macias, C., & McKee, M. (2003). Articular and periarticular fractures in the dog and cat. *In Practice*, 25(8), 446-465.

21. Maritato, K. C., & Rovesti, G. L. (2020). Minimally invasive osteosynthesis techniques for humerus fractures. *Veterinary Clinics: Small Animal Practice*, 50(1), 123-134.
22. Moores, A. (2006). Humeral condylar fractures and incomplete ossification of the humeral condyle in dogs. *In Practice*, 28(7), 391-397.
23. Moores, A. P. (2021). Humeral intracondylar fissure in dogs. *Vet Clin North Am Small Anim Pract*, 51(02), 421-437.
24. Moores, A. P., Tivers, M. S., & Grierson, J. (2014). Clinical assessment of a shaft screw for stabilization of the humeral condyle in dogs. *Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology*, 27(03), 179-185.
25. Morello, E., Martano, M., & Buracco, P. (2011). Biology, diagnosis and treatment of canine appendicular osteosarcoma: similarities and differences with human osteosarcoma. *The veterinary journal*, 189(3), 268-277.
26. Neal, K. M., Gallaher, H. M., Thompson, A., & Kerby, M. D. (2023). The effect of an aiming device on the accuracy of humeral transcondylar screw placement. *Veterinary Surgery*, 52(4), 538-544.
27. Oxley, B. (2018). A 3-dimensional-printed patient-specific guide system for minimally invasive plate osteosynthesis of a comminuted mid-diaphyseal humeral fracture in a cat. *Veterinary Surgery*, 47(3), 445-453.
28. Perry, K. L., Bruce, M., Woods, S., Davies, C., Heaps, L. A., & Arthurs, G. I. (2015). Effect of fixation method on postoperative complication rates after surgical stabilization of lateral humeral condylar fractures in dogs. *Veterinary Surgery*, 44(2), 246-255.
29. Phillips, I. R. (1979). A survey of bone fractures in the dog and cat. *Journal of Small Animal Practice*, 20(11), 661-674.

30. Piermattei, D. L., Flo, G. L., DeCamp, C. E., & Brinker, W. O. (2006). Brinker, Piermattei, and Flo's handbook of small animal orthopedics and fracture repair.
31. Reyes, N. A., Longley, M., Bailey, S., & Langley-Hobbs, S. J. (2019). Incidence and types of preceding and subsequent fractures in cats with patellar fracture and dental anomaly syndrome. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, 21(8), 750-764.
32. Scott, H., Marti, J. M., & Witte, P. (2007). *Feline orthopaedics*. CRC Press.
33. Silva, H. R., Clements, D. N., Yeadon, R., & Fitzpatrick, N. (2012). Linear-circular external skeletal fixation of intra-condylar humeral fractures with supracondylar comminution in four cats. *Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology*, 25(01), 61-66.
34. Simpson, A. M. (2004). Fractures of the humerus. *Clinical Techniques in Small Animal Practice*, 19(3), 120-127.
35. Sturgeon, C., Wilson, A. M., McGuigan, P., Muir, P., & Lawes, T. J. (2000). Triceps tenotomy and double plate stabilization of "YT" fracture of the humeral condyle in three dogs. *Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology*, 13(01), 34-38.
36. Sumner-Smith, G. (2009). *Feline orthopedic surgery and musculoskeletal disease*. Elsevier Health Sciences.
37. Tobias, K. M., & Johnston, S. A. (2013). *Veterinary surgery: small animal-E-BOOK: 2-volume set*. Elsevier Health Sciences.
38. Trębacz, P., Frymus, J., Barteczko, A., Pawlik, M., Kurkowska, A., & Czopowicz, M. (2024). A 3D Printed Anatomically Pre-Contoured Plate for the Treatment of YT Humeral Condylar Fractures: A Feline Cadaveric Study. *Animals*, 14(4), 537.
39. Vannini, R., Olmstead, M. L., & Smeak, D. D. (1988). An epidemiological study of 151 distal humeral fractures in dogs and cats.

40. Yardımcı, C., ÖNYAY, T., İnal, K., Ozbakir, B., & Özak, A. (2018). Management of humeral fractures in dogs by using semicircular external fixator and intramedullary pin tie-in combination. *Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi*, 24(2).
41. Zurita, M., & Craig, A. (2022). Feline diaphyseal fractures: management and treatment options. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, 24(7), 662-674.

AVRUPA BİRLİĞİ MAVİ MUTABAKATI

Dr. Erkin Cihangir KARATAŞ (ORCID: 0000-0002-4906-9696)

Bağımsız Araştırmacı

ÖZET

Avrupa Birliği çevre politikası hakkında ayrıntılı bir müktesebat oluşturarak bunu AB'nin tüm ülkelerinde uygulanması zorunlu olan ortak bir politika haline getirmiştir. Üye ülkeler çevre politikası konusunda ortak politikanın belirlemiş olduğu sınırların üzerinde girişimlerde bulunmakta özürdürler. Burada temel amaç her alanda çevre duyarlı bir kıta yaratmaktır. Bunu başarabilmek için Avrupa Birliği çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri belirlemiştir. Bu hedefler doğrultusunda, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın (European Green Deal) tamamlayıcısı olarak Mavi Mutabakatı (AB Mavi Mutabakatı) ortaya koymuştur. AB Mavi Mutabakatı, tatlı su kaynaklarının, nehirlerin, göllerin, denizlerin ve okyanusların korunması ve sürdürülebilir yönetimini hedefleyen bir strateji olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma, AB Mavi Mutabakatı'nın amaçlarını, kapsamını, temel bileşenlerini ve AB'nin su kaynakları politikalarındaki rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, mutabakatın ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri değerlendirilerek, sürdürülebilirlik hedeflerine katkısı tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB Mavi Mutabakatı Su kaynakları Yönetimi, Sürdürülebilirlik

EUROPEAN UNION BLUE DEAL

ABSTRACT

The European Union has created a detailed acquis on environmental policy and made it a common policy that is mandatory to be implemented in all EU countries. Member countries are excused from taking initiatives beyond the limits determined by the common policy on environmental policy. The main goal here is to create an environmentally sensitive continent in every field. In order to achieve this, the European Union has determined environmental sustainability and climate change combat goals. In line with these goals, the Blue Deal has been put forward as a complement to the European Green Deal. The EU Blue Deal is defined as a strategy that aims to protect and sustainably manage freshwater resources, rivers, lakes, seas and oceans. This study aims to examine the objectives, scope, basic components and the role of the EU Blue Deal in water resources policies. In addition, the economic, environmental and social impacts of the agreement are evaluated and its contribution to sustainability goals is discussed.

Keywords: European Green Deal, EU Blue Deal, Water Resources Management, Sustainability

GİRİŞ

Avrupa Birliği, 21. yüzyılın en kritik sorunlarından biri olan çevresel bozulma ve iklim değişikliğiyle mücadelede küresel liderlik rolünü üstlenmeye devam etmektedir. 2019 yılında tanıtılan Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal), AB'nin 2050 yılına kadar karbon nötr bir kıta olma hedefini ortaya koyarak, ekonomik ve sosyal dönüşüm için kapsamlı bir yol haritası sunmuştur (Avrupa Komisyonu, 2019). Ancak, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi ve deniz ekosistemlerinin korunması gerekliliği, AB'yi daha spesifik bir strateji geliştirmeye yöneltmiştir. Bu bağlamda, AB Mavi Mutabakatı, su ve deniz

kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bir çerçeve sunarak, Yeşil Mutabakat'ın tamamlayıcısı olarak ortaya çıkmıştır (CASE, 2024).

AB Mavi Mutabakatı, tatlı su kaynaklarının korunması, nehir ve göl ekosistemlerinin restorasyonu, deniz kirliliğinin azaltılması ve okyanusların sürdürülebilir kullanımı gibi konuları ele almaktadır. Bu mutabakat, yalnızca çevresel hedeflere ulaşmayı değil, aynı zamanda ekonomik büyümeyi desteklemeyi ve sosyal refahı artırmayı da amaçlamaktadır. Bu çalışma, AB Mavi Mutabakatı'nın temel bileşenlerini, uygulama alanlarını ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkısını inceleyerek, mutabakatın AB politikalarındaki yerini değerlendirmeyi hedeflemektedir.

ARAŞTIRMA VE BULGULAR

1. AB Mavi Mutabakatı'nın Kapsamı ve Amaçları

AB Mavi Mutabakatı, su kaynaklarının ve deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bütüncül bir yaklaşım sunar. CASE (2024) tarafından belirtildiği üzere, mutabakat, "tatlı su kaynakları, göller, nehirler, okyanus ve denizlerin korunmasına yönelik hazırlanan bir anlaşma" olarak tanımlanmaktadır. Bu strateji, AB'nin su politikalarını daha bütünlük ve etkili bir şekilde yönetmeyi amaçlamaktadır. Temel amaçları şu şekilde sıralanabilir:

- **Su Kaynaklarının Korunması:** Tatlı su kaynaklarının aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileri, AB genelinde su kıtlığı riskini artırmaktadır. AB Mavi Mutabakatı, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini teşvik ederek, bu riskleri azaltmayı hedefler.
- **Deniz ve Okyanus Ekosistemlerinin Restorasyonu:** Deniz kirliliği, aşırı balıkçılık ve habitat kaybı, AB kıyılarındaki ekosistemleri tehdit etmektedir. Mutabakat, bu sorunlara çözüm üretmek için deniz koruma alanlarının genişletilmesini ve kirlilikle mücadele önlemlerini içerir.
- **İklim Değişikliğine Uyum:** Su döngüsündeki değişiklikler, seller, kuraklık ve deniz seviyesindeki yükselme gibi sorunları beraberinde getirmektedir. AB Mavi Mutabakatı, bu etkilere karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçlar.
- **Ekonomik ve Sosyal Faydalar:** Sürdürülebilir su yönetimi, balıkçılık, turizm ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde yeni ekonomik fırsatlar yaratırken, su kaynaklarına erişimdeki adaletsizlikleri azaltmayı hedefler.
- **Bu amaçlar, AB'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ile uyumludur (Borysia et al., 2020). Özellikle SKH 6 (Temiz Su ve Sanitasyon) ve SKH 14 (Sudaki Yaşam), AB Mavi Mutabakatı'nın temel dayanaklarını oluşturur.**

2. AB Mavi Mutabakatı'nın Temel Bileşenleri

AB Mavi Mutabakatı, su ve deniz kaynaklarının korunması için çok katmanlı bir strateji sunar. Aşağıda, mutabakatın temel bileşenleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır:

- **Su Çerçeve Yönergesi ve Entegre Su Yönetimi:** AB'nin su politikalarının temelini oluşturan Su Çerçeve Yönergesi (Water Framework Directive, 2000/60/EC), nehir havzalarının entegre yönetimini teşvik eder. AB Mavi Mutabakatı, bu Yönergesi güçlendirerek, su kalitesinin iyileştirilmesi ve ekosistem odaklı yönetim yaklaşımlarının yaygınlaştırılmasını hedefler. Örneğin, kimyasal kirlilikle mücadele için daha sıkı düzenlemeler getirilmesi planlanmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2023).
- **Deniz Stratejisi Çerçeve Yönergesi:** Deniz Stratejisi Çerçeve Yönergesi (Marine Strategy Framework Directive, 2008/56/EC), AB denizlerinin 2020 yılına kadar "iyi çevresel statü"ye ulaşmasını hedeflemiştir. AB Mavi Mutabakatı, bu hedefe ulaşılmasında yaşanan gecikmeleri telafi etmek için yeni önlemler önermektedir. Bunlar arasında, plastik kirliliğinin azaltılması ve deniz koruma alanlarının artırılması yer alır (Avrupa Komisyonu, 2024).

- İklim Değişikliğine Uyum ve Dayanıklılık: İklim değişikliği, su kaynakları üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. AB Mavi Mutabakatı, kuraklık ve sel gibi aşırı hava olaylarına karşı dayanıklı altyapılar geliştirilmesini destekler. Ayrıca, kıyı bölgelerinde deniz seviyesindeki yükselmeye karşı adaptasyon stratejileri geliştirilmesi için fon sağlanması planlanmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2023).
- Sürdürülebilir Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi: Aşırı balıkçılık, AB denizlerinde biyoçeşitlilik kaybına yol açmaktadır. AB Mavi Mutabakatı, Ortak Balıkçılık Politikası'nı (Common Fisheries Policy) reforme ederek, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını teşvik eder. Ayrıca, mavi ekonomi (blue economy) kapsamında, deniz tabanlı yenilenebilir enerji ve eko-turizm gibi sektörlerin geliştirilmesi hedeflenir (CASE, 2024).

3. AB Mavi Mutabakatı'nın Ekonomik ve Sosyal Etkileri

AB Mavi Mutabakatı, çevresel hedeflerin ötesinde, ekonomik ve sosyal dönüşüm için önemli fırsatlar sunar. Aşağıda, bu etkiler detaylı bir şekilde ele alınmıştır:

- Ekonomik Fırsatlar: Mavi ekonomi, AB ekonomisi için önemli bir büyüme alanıdır. Avrupa Komisyonu (2024) verilerine göre, mavi ekonomi 2018 yılında AB'de 4,5 milyon istihdam yaratmış ve 650 milyar avro ciro üretmiştir. AB Mavi Mutabakatı, bu sektörü sürdürülebilir bir şekilde büyütmeyi hedefler. Örneğin, deniz rüzgar enerjisi projeleri, 2050 yılına kadar AB'nin enerji ihtiyacının %30'unu karşılayabilir (Avrupa Komisyonu, 2023). Ayrıca, sürdürülebilir balıkçılık ve deniz turizmi, kıyı bölgelerinde ekonomik canlanmayı destekler.
- Sosyal Etkiler: Su kaynaklarına erişimdeki eşitsizlikler, özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde sosyal adaletsizliklere yol açmaktadır. AB Mavi Mutabakatı, suyun temel bir insan hakkı olarak korunmasını ve herkes için erişilebilir olmasını savunur. Ayrıca, su ve deniz kaynaklarının korunması, halk sağlığını iyileştirerek yaşam kalitesini artırır (Borysia et al., 2020).
- Bölgesel İşbirliği: AB Mavi Mutabakatı, AB üye ülkeleri arasında bölgesel işbirliğini teşvik eder. Örneğin, Baltık Denizi ve Akdeniz gibi ortak deniz havzalarında kirlilikle mücadele için çok uluslu projeler geliştirilmektedir. Bu işbirliği, AB'nin küresel su yönetişimi liderliğini güçlendirir (CASE, 2024).
- AB Mavi Mutabakatı ve Sürdürülebilirlik Hedefleri: AB Mavi Mutabakatı, AB'nin 2030 ve 2050 sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynar. Mutabakat, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile sinerji oluşturarak, karbon nötrlüğü ve biyoçeşitlilik koruma hedeflerini destekler. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumludur. Özellikle, SKH 6 (Temiz Su ve Sanitasyon), SKH 13 (İklim Eylemi) ve SKH 14 (Sudaki Yaşam) ile doğrudan bağlantılıdır (Borysia et al., 2020). Ancak, AB Mavi Mutabakatı'nın uygulanmasında bazı zorluklar bulunmaktadır. Bunlar arasında, üye ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklar, finansman eksiklikleri ve düzenleyici uyum sorunları yer alır. Bu zorlukların aşılması için, AB'nin kapsamlı bir finansman stratejisi ve güçlü bir izleme mekanizması geliştirmesi gerekmektedir (Avrupa Komisyonu, 2024).

4. AB Mavi Mutabakatı ve Türkiye: Aday Ülke Perspektifinden Bir Değerlendirme

Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünde olan Türkiye, AB Mavi Mutabakatı'nın uygulanması ve AB'nin su ve deniz kaynakları politikalarına uyum sağlama konusunda önemli bir konuma sahiptir. Türkiye, hem tatlı su kaynakları hem de Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi gibi stratejik deniz havzalarıyla çevrili bir ülke olarak, AB Mavi Mutabakatı'nı hedefleriyle doğrudan ilişkilidir.

- Türkiye'nin Su ve Deniz Kaynakları Yönetimindeki Mevcut Durumu: Türkiye, zengin su kaynaklarına sahip olmasına rağmen, su kıtlığı riski, kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileri gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Özellikle, Fırat-Dicle gibi sınır ötesi nehir

havzalarının yönetimi, bölgesel işbirliği gerektiren karmaşık bir meseledir (Kibaroglu & Scheumann, 2013). Deniz kaynakları açısından ise, Karadeniz ve Akdeniz'deki aşırı balıkçılık, plastik kirliliği ve kıyı ekosistemlerinin bozulması, Türkiye'nin çevresel gündeminde önemli yer tutmaktadır (TÜBİTAK, 2021). AB Mavi Mutabakatı, bu sorunlara yönelik çözümler sunarak, Türkiye'nin AB Çevre Müktesebatı'na uyum sürecini hızlandırma potansiyeline sahiptir.

- AB Mavi Mutabakatı ve Türkiye'nin AB Üyelik Süreci: AB üyelik müzakerelerinde çevre faslı (Fasıl 27), Türkiye için en karmaşık ve maliyetli alanlardan biridir. AB Mavi Mutabakatı, Su Çerçeve Yönergesi (2000/60/EC) ve Deniz Stratejisi Çerçeve Yönergesi (2008/56/EC) gibi temel düzenlemeleri güçlendirerek, Türkiye'nin bu alandaki yükümlülüklerini artırmaktadır. Örneğin, su kalitesinin iyileştirilmesi ve deniz koruma alanlarının genişletilmesi, Türkiye'nin ulusal mevzuatını AB standartlarına uyumlu hale getirmesini gerektirecektir (Avrupa Komisyonu, 2023). Bu süreç, Türkiye için hem bir fırsat hem de bir zorluk teşkil etmektedir. Fırsat, AB fonlarından yararlanarak su ve deniz altyapısını modernize etme imkânıdır; zorluk ise, bu dönüşümün yüksek maliyeti ve idari kapasite gereksinimidir.
- Bölgesel İşbirliği ve Deniz Politikaları: AB Mavi Mutabakatı, Akdeniz ve Karadeniz gibi ortak deniz havzalarında bölgesel işbirliğini teşvik etmektedir. Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) ve Akdeniz İçin Birlik gibi platformlarda aktif bir rol oynamaktadır. AB Mavi Mutabakatı'nın deniz kirliliğiyle mücadele ve sürdürülebilir balıkçılık hedefleri, Türkiye'nin bu platformlardaki rolünü güçlendirebilir. Örneğin, Karadeniz'deki kirlilikle mücadele için Türkiye'nin AB ile ortak projeler geliştirmesi, hem çevresel hem de diplomatik kazanımlar sağlayabilir (CASE, 2024). Ayrıca, Türkiye'nin mavi ekonomi potansiyeli, özellikle deniz turizmi ve yenilenebilir enerji alanlarında, AB Mavi Mutabakatı'nın sunduğu ekonomik fırsatlarla uyumludur.
- Zorluklar ve Fırsatlar: Türkiye'nin AB Mavi Mutabakatı'na uyum sağlaması, bazı yapısal zorluklarla karşı karşıyadır. Bunlar arasında, ulusal politikaların AB standartlarıyla uyumlaştırılmasında yaşanan gecikmeler, finansman eksiklikleri ve bölgesel su paylaşımı anlaşmazlıkları yer alır (Kibaroglu & Scheumann, 2013). Ancak, AB Mavi Mutabakatı, Türkiye'ye AB fonları ve teknik destek yoluyla çevresel altyapısını güçlendirme fırsatı sunar. Örneğin, deniz rüzgar enerjisi projeleri ve kıyı restorasyon girişimleri, Türkiye'nin mavi ekonomisini geliştirerek ekonomik büyümeyi destekleyebilir (Avrupa Komisyonu, 2024).

SONUÇ

AB Mavi Mutabakatı, AB'nin su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için geliştirdiği yenilikçi bir stratejidir. Mutabakat, çevresel koruma, ekonomik büyüme ve sosyal refahı bir araya getiren bütüncül bir yaklaşım sunar. Su Çerçeve Yönergesi ve Deniz Stratejisi Çerçeve Yönergesi gibi mevcut politikaları güçlendirerek, AB'nin iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybıyla mücadelesine önemli bir katkı sağlar.

Bununla birlikte, mutabakatın başarısı, üye ülkelerin işbirliği, yeterli finansman ve etkili uygulama mekanizmalarına bağlıdır. Gelecekte, AB Mavi Mutabakatı'nın küresel su yönetişimi için bir model oluşturması ve AB'nin çevresel liderliğini pekiştirmesi beklenmektedir. Akademik çalışmalar ve politika yapıcılar, bu stratejinin uygulanmasını izlemeye ve değerlendirmeye devam etmelidir.

Türkiye, AB Mavi Mutabakatı'nın hedeflerine ulaşmada hem bölgesel hem de küresel bir aktör olarak önemli bir potansiyele sahiptir. AB üyelik süreci, Türkiye'yi bu mutabakatın sunduğu çerçevelere daha sıkı bir şekilde bütünleşmeye zorlayacaktır. Bu süreç, Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirebilir, ancak etkili bir uygulama için ulusal kapasitenin artırılması ve bölgesel işbirliklerinin derinleştirilmesi gerekmektedir. AB Mavi

Mutabakatı, Türkiye'nin çevresel dönüşümünü hızlandırarak, AB ile daha yakın bir işbirliği için bir katalizör rolü oynayabilir.

KAYNAKÇA

- Avrupa Komisyonu. (2019). The European Green Deal. Erişim Adresi (18.06.2024): https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
- Avrupa Komisyonu. (2023). EU strategy on adaptation to climate change. Erişim Adresi (17.06.2024): https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_en
- Avrupa Komisyonu. (2024). Sustainable blue economy. Erişim Adresi (15.06.2024): https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_en
- Borysia, O., Brych, V., & Brych, B. (2020). Digital marketing components of providing information about energy service companies in the conditions of green energy development. VUZF Publishing House, 1(2), ss.45-60.
- CASE. (2024). AB Mavi Mutabakatı nedir? AB Mavi Mutabakatı. Erişim Adresi (18.06.2024): <https://www.casem.com.tr/ab-mavi-mutabakati-nedir/>
- Kibaroglu, A., & Scheumann, W. (2013). Evolution of transboundary water politics in the Euphrates-Tigris river system: Challenges and prospects. Water International, 38(6), 756-770. <https://www.jstor.org/stable/24526371>
- TÜBİTAK (2021). Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu İhtiyaçlar ve Çözüm Önerileri Raporu. Erişim Adresi (18.06.2024): <https://www.marmara.gov.tr/uploads/mbb-marmara-denizi-bilim-ve-teknik-kurulu-ichtiyacglar-ve-cgoezuem-oenerileri-raporu.pdf>

IMPACT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON TRANSPARENCY AND TRUST IN FINANCIAL TRANSACTIONS

Dr.C.Vijai Ms.Sindhuja S

Professor, School of Commerce, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, India. ORCID: 0000-0003-0041-7466

Ph.D Research Scholar, School of Commerce, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, India.

Abstract

Blockchain technology is redefining the structure of trust in financial transactions by introducing a decentralized, tamper-proof ledger system. As financial ecosystems become increasingly digital, traditional systems relying on centralized institutions are struggling with issues like fraud, lack of transparency, and data manipulation. This paper examines how blockchain enhances transparency and trust by ensuring data immutability, real-time verification, and decentralized consensus. It also discusses its applications in banking, payments, and capital markets, along with the challenges and limitations impeding its full adoption.

Keywords

Blockchain, Transparency, Trust, Financial Transactions, Decentralization, Immutability, Cryptography.

1. Introduction

In the digital age, **trust** is an essential component of any financial transaction. Historically, financial institutions like banks, clearinghouses, and regulators have served as intermediaries to facilitate trust. However, these centralized systems are susceptible to **fraud, inefficiencies, and lack of transparency** (Tapscott & Tapscott, 2016). Blockchain technology, originally introduced through Bitcoin in 2008, offers a **decentralized and secure ledger** that addresses these trust-related challenges. Blockchain enables **peer-to-peer transactions** without the need for a trusted third party, through cryptographic verification and distributed consensus mechanisms. This paper investigates how blockchain improves transparency and trust in financial transactions and identifies key use cases, limitations, and the way forward.

2. Understanding Blockchain Technology

2.1. Core Concepts

Blockchain is a distributed digital ledger composed of data blocks linked chronologically. Each block contains a timestamp, transaction data, and a **cryptographic hash** of the previous block. Once data is recorded, it becomes **immutable and verifiable** across the network (Nakamoto, 2008).

2.2. Key Features Supporting Trust

- **Decentralization:** Eliminates reliance on centralized intermediaries.
- **Immutability:** Once recorded, data cannot be altered.
- **Transparency:** All transactions are visible to network participants.
- **Consensus Mechanisms:** Trust is established through algorithms like Proof-of-Work or Proof-of-Stake.

3. Transparency in Financial Transactions

3.1. Real-Time Transaction Monitoring

Blockchain enables real-time access to financial records, ensuring **complete audit trails**. In contrast to traditional systems where reconciliation takes time, blockchain allows **instant confirmation** and settlement (Catalini & Gans, 2016).

3.2. Preventing Fraud and Corruption

Transparency discourages **unauthorized manipulation** of data. For instance, blockchain can help combat **money laundering and embezzlement**, especially in developing economies (World Bank, 2020).

3.3. Public vs. Private Blockchains

While public blockchains (e.g., Ethereum, Bitcoin) offer complete transparency, private or permissioned blockchains (e.g., Hyperledger Fabric) allow restricted access with controlled transparency suitable for financial institutions.

4. Enhancing Trust in the Financial Sector

4.1. Decentralized Trust Model

Trust is no longer placed in a central authority but distributed across the network. This is achieved through:

- **Cryptographic validation**
- **Automated smart contracts**
- **Consensus-driven governance**

4.2. Elimination of Intermediaries

By removing third-party validators, blockchain **reduces transaction costs** and delays while maintaining security and accountability (Peters & Panayi, 2016).

4.3. Smart Contracts

Smart contracts are self-executing programs that facilitate agreements without intermediaries. These contracts increase trust by ensuring automatic compliance.

5. Use Cases in Financial Services

5.1. Cross-Border Payments

Traditional cross-border transactions are slow and expensive. Platforms like **Ripple** use blockchain to process payments within seconds, at minimal cost.

5.2. Trade Finance

Blockchain reduces paperwork, verification delays, and fraud in trade finance by creating **digital bills of lading** and **automated tracking systems**.

5.3. Securities and Capital Markets

Blockchain enables **tokenization of assets**, real-time settlement, and transparent record-keeping in capital markets. Nasdaq and the Australian Stock Exchange have piloted blockchain-based trading systems.

5.4. Central Bank Digital Currencies (CBDCs)

Countries like China and India are exploring blockchain for issuing **digital currencies** to increase transaction traceability and financial inclusion.

6. Challenges and Limitations

6.1. Scalability and Speed

Public blockchains often face issues with **transaction throughput and latency**, especially with high volumes.

6.2. Energy Consumption

Proof-of-Work (used in Bitcoin) consumes large amounts of energy. Alternative consensus mechanisms like **Proof-of-Stake** are more sustainable but less widely adopted.

6.3. Regulatory Uncertainty

The lack of unified regulatory frameworks restricts blockchain's adoption in mainstream finance. Jurisdictions vary in their approach to **cryptocurrencies, tokens, and blockchain-based financial services** (Zetzsche et al., 2020).

6.4. Interoperability and Standardization

The absence of **industry-wide standards** makes integration between blockchains and legacy systems difficult.

7. The Future of Blockchain in Financial Transactions

The future of blockchain lies in **hybrid systems** that combine public transparency with the privacy of permissioned networks. Innovations like **zero-knowledge proofs**, **layer 2 protocols**, and **interoperable frameworks** will likely overcome current barriers. Major banks, including JP Morgan and SBI, have already begun **blockchain-based pilots** for payment settlements and document verification. With regulatory clarity and technological advancement, blockchain may become the backbone of **trust-based digital finance**.

8. Conclusion

Blockchain technology has the potential to **revolutionize the transparency and trust mechanisms** in financial systems. By offering decentralized, immutable, and transparent records of transactions, it enhances accountability and reduces dependency on centralized authorities. While adoption is still constrained by scalability, energy use, and regulation, blockchain's transformative potential in finance is undeniable. As the technology matures, it is likely to redefine how institutions and individuals engage in financial transactions worldwide.

References

- Catalini, C., & Gans, J. S. (2016). Some Simple Economics of the Blockchain. MIT Sloan Research Paper, 5191-16.
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Peters, G. W., & Panayi, E. (2016). Understanding modern banking ledgers through blockchain technologies: Future of transaction processing and smart contracts on the internet of money. In *Banking Beyond Banks and Money* (pp. 239–278). Springer.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*. Penguin.
- World Bank. (2020). *Blockchain & Distributed Ledger Technology (DLT)*. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/blockchain>
- Zetsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2020). Decentralized finance. *Journal of Financial Regulation*, 6(2), 172–203. <https://doi.org/10.1093/jfr/fjaa010>.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PERSONALIZING FINANCIAL SERVICES

Dr.C.Vijai Ms. V. Uma Maheswari

Professor, School of Commerce, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, India. ORCID: 0000-0003-0041-7466

Assistant Professor, School of Commerce, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, India

Abstract

Artificial Intelligence (AI) is transforming the financial services industry by enabling highly personalized experiences for users. From robo-advisory services to predictive analytics, AI technologies are helping firms better understand customer behavior, reduce risks, and improve client satisfaction. This article explores how AI is personalizing financial services, discusses technological frameworks, and presents real-world applications across banking, insurance, and wealth management. It also examines the challenges and ethical concerns associated with AI adoption in finance.

Keywords: Artificial Intelligence, Personalization, Financial Services, Fintech, Robo-Advisors, Predictive Analytics, Customer Experience, Data Privacy

1. Introduction

The financial services industry is undergoing rapid transformation driven by digital innovation. Among these, **Artificial Intelligence (AI)** stands out as a disruptive force, providing opportunities to deliver **tailor-made services** to individual customers. Personalization in finance involves adapting financial products, communication, and customer experiences to meet specific client needs. Traditionally, personalization was manual and data-light, but AI has enabled a shift toward **automated, data-rich, and real-time** personalization (Arner et al., 2017).

2. AI Technologies in Financial Services

AI technologies widely used in the personalization of financial services include:

2.1. Machine Learning (ML)

ML algorithms analyze user behavior and transaction patterns to predict financial needs and recommend relevant products.

2.2. Natural Language Processing (NLP)

NLP powers **chatbots** and **voice assistants** to provide instant, human-like support, enhancing customer engagement.

2.3. Predictive Analytics

By analyzing historical data, AI can **forecast future behaviors**, such as spending habits or loan repayment likelihood.

2.4. Robo-Advisors

Automated financial advisors use algorithms to provide **investment recommendations**, risk profiling, and portfolio management with minimal human intervention (Jung et al., 2018).

3. Applications of AI-Driven Personalization

3.1. Retail Banking

AI analyzes customer transaction history to offer **personalized offers**, savings plans, or credit card recommendations. For example, **HDFC Bank** in India uses AI to suggest custom credit limits and EMI options based on transaction behavior.

3.2. Wealth Management

Robo-advisors like **Betterment**, **Zerodha's Smallcase**, and **Groww** use AI to provide personalized investment strategies based on financial goals and risk tolerance (Sironi, 2020).

3.3. Insurance

AI helps insurers create **customized policy recommendations**, dynamically price premiums, and detect fraudulent claims. Chatbots like **LIC's LIC Mitra** offer user-specific policy guidance.

3.4. Credit Scoring

Fintech startups such as **KreditBee** and **LazyPay** use AI to evaluate non-traditional data (e.g., social media activity, smartphone usage) for **personalized credit scoring**.

4. Benefits of AI in Personalizing Financial Services

- **Improved Customer Satisfaction:** Real-time, relevant service recommendations increase user engagement.
- **Cost Efficiency:** Automation reduces operational costs.
- **Risk Reduction:** AI models improve fraud detection and credit risk evaluation.
- **Inclusivity:** AI-powered personalization enables services for previously underbanked or underserved populations.

5. Challenges and Ethical Concerns

Despite the benefits, AI personalization poses several challenges:

5.1. Data Privacy and Security

AI systems require vast amounts of personal data, raising concerns about **data breaches** and **user consent** (OECD, 2021).

5.2. Algorithmic Bias

If not properly trained, AI algorithms can reflect **racial, gender, or socio-economic biases**, leading to unfair financial decisions.

5.3. Transparency and Explainability

Many AI models function as "black boxes," making it difficult to **explain decisions** to users or regulators (Barocas et al., 2019).

5.4. Regulatory Compliance

Financial institutions must ensure AI systems comply with **regulatory frameworks** such as GDPR and India's Digital Personal Data Protection Act, 2023.

6. Outlook

The role of AI in personalizing financial services will grow with advancements in **edge computing, real-time data processing, and ethical AI frameworks**. Future innovations may include **hyper-personalized financial health coaches, AI-led financial education platforms, and voice-activated banking assistants**. Collaboration between fintech firms, regulators, and academia will be essential in ensuring that personalization driven by AI remains **inclusive, ethical, and secure**.

7. Conclusion

AI has redefined how financial institutions engage with customers. Through predictive analytics, conversational interfaces, and algorithmic decision-making, it offers hyper-personalized solutions tailored to individual needs. However, the journey toward full personalization must be navigated cautiously, addressing data ethics, algorithmic fairness, and regulatory compliance. When responsibly implemented, AI has the potential to make financial services more inclusive, efficient, and user-centric.

References

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). Fintech and Regtech: Impact on regulators and banks. *Journal of Banking Regulation*, 19(4), 1–14. <https://doi.org/10.1057/s41261-017-0037-3>

Barocas, S., Hardt, M., & Narayanan, A. (2019). Fairness and machine learning. <http://fairmlbook.org>

Jung, D., Dorner, V., Glaser, F., & Morana, S. (2018). Robo-Advisors: Digitalization and automation of financial advisory. *Business & Information Systems Engineering*, 60(1), 81–86.

OECD. (2021). OECD Digital Economy Outlook 2020. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bb167041-en>

Sironi, P. (2020). FinTech innovation: From robo-advisors to goal based investing and gamification. Wiley Finance.

**ENTELEKTÜEL ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE
UYARLANMASI
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
TURKISH ADAPTATION OF THE INTELLECTUAL HUMILITY SCALE
A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY**

Elif Esra ALTUN

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezli
Yüksek Lisans Programı, ORCID: 0009-0003-3168-8741

Prof. Dr. Halil EKŞİ

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0001-7520-4559

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil DEMİR

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler
Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0002-9397-9232

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Haggard ve arkadaşları (2018) tarafından geliştirilen Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği'nin (EAÖ) (Limitations-Owning Intellectual Humility Scale) Türkçeye uyarlanarak psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Çalışma kapsamında, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri yürütülmüş, yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. Araştırma, yaşları 18 ile 64 arasında değişen 327 yetişkin birey (178 kadın, 149 erkek) ile çevrim içi ortamda gerçekleştirilmiştir. DFA sonuçları, üç faktörlü özgün yapının Türk örnekleminde de geçerli olduğunu ve modelin en az kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymuştur ($X^2/df = 2.37$, RMSEA = 0.07, CFI = 0.93, GFI = 0.94, SRMR = 0.06). Ölçüt geçerliği, EAÖ ile Kapsamlı Entelektüel Tevazu Ölçeği (KETÖ) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki ($r = .42$, $p < .01$) bulunmasıyla desteklenmiştir. Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alfa katsayıları ile değerlendirilmiş; ölçeğin geneli için $\alpha = .70$, alt boyutlar için .71 ile .83 arasında değerler elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, Türkçeye uyarlanan EAÖ'nün entelektüel alçakgönüllülük düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. Ölçeğin kısa ve uygulanabilir yapısı hem araştırmalarda hem de psikolojik danışmanlık süreçlerinde pratik kullanım olanağı sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Entelektüel alçakgönüllülük, ölçek uyarlama, psikometrik özellikler, doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik, geçerlik

ABSTRACT

The aim of this study is to adapt the Limitations-Owning Intellectual Humility Scale (IHS), originally developed by Haggard et al. (2018), into Turkish and to examine its psychometric properties. The study involved the assessment of the scale's validity and reliability, and its construct validity was tested through confirmatory factor analysis (CFA). The sample consisted of 327 adults (178 women, 149 men) aged between 18 and 64, and data were collected online. The CFA results confirmed that the original three-factor structure was also valid in the Turkish sample, demonstrating acceptable model fit indices ($\chi^2/df = 2.37$, RMSEA = .07, CFI = .93, GFI = .94, SRMR = .06). Criterion validity was supported by a significant positive correlation between the IHS and the Comprehensive Intellectual Humility Scale ($r = .42$, $p < .01$). Reliability was assessed using Cronbach's alpha coefficients, which were found to be .70 for the overall scale and ranged between .71 and .83 for the subscales. These findings indicate that the Turkish version of the IHS is a valid and reliable instrument for measuring intellectual

humility. Its brief and practical format provides convenience for use in both research and psychological counseling contexts.

Key words: Intellectual humility, scale adaptation, psychometric properties, confirmatory factor analysis, reliability, validity

GİRİŞ

Alçakgönüllü kavramı, Türk Dil Kurumu'na (2025) göre “kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, başkalarını küçük görmeyen, büyülenmeyen (kimse); engin gönüllü, tevazulu, mütevazı” olarak tanımlanmaktadır. Ancak, bu kavram sosyal bilimlerde bir süre sınırlı bir ilgi görmüş ve farklı perspektiflerle ele alınmıştır. Literatürde, alçakgönüllülüğün bazen düşük benlik saygısıyla ilişkilendirildiği, bazen de bireyin kendisi hakkında doğru ve gerçekçi bir fikre sahip olması şeklinde kavramsallaştırıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, bazı araştırmacılar alçakgönüllülüğü bilgelikle ilişkilendirmekte ve kişinin kendi yetenek ve sınırlarını doğru bir şekilde algılamasını içeren bir erdem olarak değerlendirmektedir (Tice ve ark., 1995; Tangney, 2000).

Alçakgönüllülüğü açıklayan alt kavramlar birisi de entelektüel alçakgönüllülük kavramıdır. Sosyal bilimler alanında bu kavrama ilginin artışıyla birlikte yapılan çalışmalar da artmıştır (Tangney, 2000; MacElroy ve ark., 2014). Entelektüel alçak gönüllülük, bireyin kendi zihinsel kapasitesini gerçekçi bir biçimde değerlendirmesi olarak tanımlanmakta ve kişinin sahip olduğu bilgiye aşırı güvenmekten kaçınmasını, bunun yerine eleştirel bir tutum geliştirerek farklı bakış açılarını dikkate almasını teşvik etmektedir. Bu sayede birey, yalnızca kendi düşüncelerine bağlı kalmak yerine farklı perspektiflere açık hale gelir ve bilişsel esnekliğini artırır (Krumrei-Mancuso, 2016; MacElroy ve ark., 2014). Bu bağlamda, entelektüel alçakgönüllülük kavramı, bireyin bilişsel sınırlılıklarının farkında olmasını, kendi inançlarını savunurken katı ya da savunmacı bir tutumdan uzak durmasını ve öğrenmeye açık olmasını kapsamaktadır (Whitcomb, ve ark., 2017). Entelektüel alçak gönüllülük, yalnızca bilgiye açık olmayı değil, aynı zamanda bireyin yanılabilirliğini kabul etme eğilimini de içerir. Bu kavram, yanlış yapabilme riskine rağmen öğrenme isteğini sürdürmeyi ve motivasyonu korumayı da kapsamaktadır. Böylece birey, bilişsel sınırlarını kabul ederek gelişime açık bir tutum sergiler ve entelektüel büyümeyi destekleyen sağlıklı bir zihinsel çerçeve geliştirebilir. Bu sayede, entelektüel alçakgönüllülük, eleştirel düşünme becerilerini destekleyen ve üretimi teşvik eden temel bir bilişsel erdem olarak değerlendirilmektedir (Krumrei-Mancuso ve Rouse, 2016; Gültekin ve Yılmaz, 2024).

Literatürde entelektüel alçak gönüllülüğü ölçmek amacıyla geliştirilen ölçekler incelendiğinde, Kapsamlı Entelektüel Tevazu Ölçeği (KETÖ), Krumrei-Mancuso ve Rouse (2016) tarafından geliştirilmiş olup bireylerin entelektüel tevazu düzeylerini değerlendirmede kullanılan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak öne çıkmaktadır. Literatürde yer alan bir diğer ölçek ise Haggard ve arkadaşları (2018) tarafından geliştirilen Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği (Intellectual Humility Scale - IHS)'dir. Ölçek, toplamda 12 madde üç alt boyuttan oluşmakta olup; öğrenmeye duyulan sevgiyi değerlendiren dört madde, bilişsel sınırlılıkların varlığından rahatsızlık duymamayı ölçen dört madde ve entelektüel sınırlılıkların farkında olma düzeyini belirlemeye yönelik dört madde içermektedir. Ölçek, en az lise mezunu yetişkin bireylere uygulanmak üzere geliştirilmiştir (Haggard ve ark. 2018).

Bu çalışmanın temel amacı, Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması ile geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. Ölçeğin kısa ve uygulanması kolay bir yapıya sahip olması, saha araştırmalarında veri toplama sürecini kolaylaştırarak farklı örneklemelerde entelektüel alçakgönüllülüğün pratik ve etkili biçimde ölçülmesine imkân sağlayacaktır. Ayrıca, bu ölçeğin Türkçeye kazandırılmasıyla birlikte, alana özgü yeni araştırmaların yapılmasına katkı sağlanması da amaçlanmaktadır.

YÖNTEM

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2025 yılı içerisinde Türkiye genelinde 18 yaş ve üzeri bireylerden oluşan 327 yetişkin oluşturmaktadır. Katılımcıların 149'u erkek (%45,57), 178'i ise kadındır (%54,43). Katılımcıların yaşları 18 ile 64 arasında değişmektedir. Araştırmaya katılım için temel ölçüt, bireylerin 18 yaş ve üzeri, en az lise mezunu olmasıdır. Tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmış ve kimlikleri gizli tutulmuştur.

Araştırmanın ilk aşamasında Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerini değerlendirmek amacıyla 327 kişilik bir örnekleme ulaşılmış ve bu veri seti üzerinden güvenirlik ile yapı geçerliliği analizleri gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise ölçüt bağıntılı geçerlik çalışması kapsamında 56 kişilik bir alt örnekleme uygulama yapılmıştır.

Veri Toplama Araçları

1. Kişisel Bilgi Formu

Araştırmada kullanılan ilk veri toplama aracı, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanan Kişisel Bilgi Formudur. Bu formda katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, ikamet ettikleri şehir, eğitim düzeyleri ve maddi gelir durumlarına ilişkin sorular yer almaktadır. Elde edilen demografik veriler, örneklem grubunun tanımlanmasına olanak sağlamıştır.

2. Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği (EAÖ)

Araştırmada kullanılan ikinci veri toplama aracı, Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği'dir (*Limitations-Owning Intellectual Humility Scale –IHS*). Ölçek, Haggard ve arkadaşları (2018) tarafından entelektüel alçakgönüllülüğü daha bütüncül bir biçimde değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Entelektüel alçakgönüllülük, bireyin kendi bilişsel sınırlılıklarını fark etmesi, bu sınırlılıkları kabul etmesi ve bilgi edinme sürecine açık olması şeklinde tanımlanmakta; entelektüel kibir ve entelektüel boyun eğicilik arasında bir denge erdemi olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda geliştirilen ölçek, bireyin entelektüel sınırlılıklarına ilişkin farkındalık düzeyini, bu sınırlılıklarla ilişkili uygun düzeyde rahatsızlık hissedip hissetmediğini ve öğrenmeye yönelik içsel motivasyonunu değerlendirmektedir (Haggard ve ark. 2018).

Ölçek toplamda 12 maddeden oluşmakta ve üç alt boyutu kapsamaktadır. Her bir alt boyut, entelektüel alçakgönüllülüğün özgün bir yönünü temsil etmektedir. Bu boyutlar; bireyin öğrenmeye karşı duyduğu ilgiyi, bilişsel sınırlılıkların varlığı karşısında hissettiği rahatsızlık düzeyini ve entelektüel sınırlılıklarını sahiplenme eğilimini içermektedir. Katılımcılardan, bu maddelere ilişkin görüşlerini “1=Kesinlikle Katılmıyorum” ile “9=Tamamen Katılıyorum” şeklinde 9’lu likert seti ile derecelendirmeleri istenmektedir. Ölçek, lise düzeyinde eğitim almış yetişkin bireyler için uygun bir yapıdadır. Ölçekte 5 madde (5,6,7,8,11. Maddeler) ters puanlanmaktadır.

Ölçeğin geliştirici çalışmalarında elde edilen psikometrik bulgular, ölçeğin güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçeğin genel iç tutarlılık katsayısı (Cronbach's α) .86 olarak bulunmuştur. Alt boyutlara ait güvenirlik katsayıları ise .81 ile .84 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin üç faktörlü yapısının iyi düzeyde uyum verdiğini göstermektedir. Ayrıca test-tekrar test yöntemiyle yapılan ölçümlerde beş aylık aralıkta ölçeğin toplam güvenirliği .75 olarak bulunmuş; bu durum ölçeğin zamana karşı tutarlı bir yapı sergilediğini göstermektedir (Haggard ve ark. 2018).

3. Kapsamlı Entelektüel Tevazu Ölçeği (KETÖ)

Ölçek, Krumrei-Mancuso ve Rouse (2016) tarafından geliştirilmiş olup, entelektüel alçakgönüllülüğü çok boyutlu bir yapı çerçevesinde değerlendirmektedir. Toplam 22 maddeden oluşan ölçek, zihin ve benlik bağımsızlığı, birinin bakış açısını değiştirme açıklığı, başkalarının

görüşlerine duyulan saygı ve entelektüel aşırı özgüvenin yoksunluğu gibi boyutları ölçen dört alt boyuttan meydana gelmektedir.

Ölçeğin ilk Türkçe uyarlaması, Çakan (2019) tarafından gerçekleştirilmiş ve bu form, beş faktör kişilik kuramı ile entelektüel alçakgönüllülük arasındaki ilişkileri inceleyen bir yüksek lisans tezinde kullanılmıştır. Ancak söz konusu çalışmanın yalnızca üniversite öğrencilerinden oluşan sınırlı bir örnekleme yürütülmesi nedeniyle, ölçeğin daha geniş bir örneklem grubuna uygun hale getirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda ölçek, Gültekin ve Yılmaz (2024) tarafından yeniden uyarlanmış ve farklı yaş gruplarını içeren daha çeşitli bir örneklem üzerinde kapsamlı geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ölçek, 7'li Likert tipi bir derecelendirme sistemine sahiptir. Katılımcılardan her bir ifadeyi “1 = Hiç uygun değil” ile “7 = Tamamen uygun” arasında derecelendirmeleri istenmiştir. Ölçekte 6 madde (17,18,19,20,21,22. maddeler) ters puanlanmaktadır.

Türkçeye uyarlama çalışmasında yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçlarına göre, ölçeğin dört boyutlu yapısı korunmuş ve modelin uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin genel iç tutarlılık katsayısı (Cronbach's α) .83 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, test-tekrar test güvenilirliği .71 olarak belirlenmiş ve ölçeğin zaman içinde tutarlı sonuçlar verdiği saptanmıştır (Gültekin ve Yılmaz, 2024).

İşlem

Ölçeğin Türkçeye uyarlanması sürecinde, öncelikle ölçeği geliştiren araştırmacılarla iletişime geçilmiş ve araştırmanın yürütülmesi ve ölçeğin Türkçeye uyarlanması için izin alınmıştır. Çalışma, etik ilkelere uygun biçimde tasarlanmış ve akademik izinler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Ölçeğin Türkçeye uyarlanma sürecinde çeviri-tekrar çeviri yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin orijinal formu İngilizce dil ve alan bilgisi yeterli beş uzman tarafından bağımsız biçimde Türkçeye çevrilmiştir. Daha sonra, dört kişiden oluşan bir uzman paneli, Türkçeye çevrilen maddeleri orijinal İngilizce ifadeleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmiştir. Panelin amacı, maddelerin dilsel ve kavramsal eşdeğerliğini incelemek, kültürel uyumu sağlamak ve anlam bütünlüğünü koruyacak şekilde gerekli düzeltmeleri yapmaktır. Panel sonucunda ölçeğin geçici Türkçe formu oluşturulmuştur. Bu form, daha önce çeviri sürecine dâhil olmamış farklı üç uzman tarafından İngilizceye geri çevrilmiştir. Yapılan geri çeviriler, orijinal ölçek maddeleriyle karşılaştırılarak ölçeğin Türkçe formu oluşturulmuştur. Form Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Türk Dili Edebiyatı uzmanlarına sunularak incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda ölçeğin son hali ortaya konmuştur. Veriler Google Forms aracılığı ile toplanmıştır.

Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeğinin geçerlilik çalışması kapsamında, yapı geçerliği ve ölçüt geçerliliğine bakılmıştır. Yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. DFA için AMOS 26 programı kullanılmıştır.

Türkçeye uyarlanan ölçeğin ölçüt geçerliğini değerlendirmek amacıyla, Kapsamlı Entelektüel Tevazu Ölçeği (KETÖ) ile arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ölçme aracı, entelektüel alçakgönüllülük yapısını çok boyutlu biçimde ele alması ve geçerli ve güvenilir bir araç olarak kabul edilmesi nedeniyle karşılaştırmalı analizlerde referans olarak kullanılmıştır. Ölçekler arasındaki ilişkiye korelasyon analizi ile bakılmıştır. Analiz için SPSS 26 programı kullanılmıştır.

BULGULAR

1. Yapı Geçerliği

Bir ölçme aracının kavramsal ya da kuramsal yapısını değerlendirmek amacıyla en sık başvurulan istatistiksel yöntemlerden biri doğrulayıcı faktör analizidir (DFA). DFA, gözlenen değişkenlerin önceden belirlenmiş olan gizil yapılarla ne derece örtüştüğünü test etmeye

yönelik bir analiz türüdür. Bu doğrultuda, analiz sürecinde modelin verilerle ne kadar uyumlu olduğu değerlendirilir. Bu çalışmada Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeğine ilişkin yapılan DFA ile, maddelerin belirlenen faktör yapısına uygunluk düzeyleri incelenmiş; faktör yüklerinin anlamlılığı ile yapı geçerliliği değerlendirilmiştir. Literatürde yaygın biçimde kabul gören ölçütlere göre, .32 ve üzerindeki faktör yükleri kabul edilebilir düzeydedir; bu da ilgili maddenin teorik yapıya katkı sağladığını ve modele anlamlı bir şekilde yüklendiğini göstermektedir (Tabachnick & Fidell, 2001).

Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeğinin üç faktörlü yapısını analiz etmek için birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. İlgili analizde RMSEA, SRMR, CFI, GFI, ve IFI değerleri hesaplanmıştır. Analize ilişkin bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizine Ait Uyum Değerleri

Düzy	X ²	df	X ² /df	RMSEA	IFI	GFI	CFI	SRMR
1. Düzey	118,746	50	2,37	0.07	0.93	0.94	0.93	0.06


Tablo 2’de uygulanan DFA sonrasında üçboyutlu ve on iki maddelik ölçekten elde edilen uyum değerleri verilmiştir. Bu uyum değerlerinin uyum parametrelerine uygunluğunun ölçülmesi (Schermelleh-Engel, Moosbrugger, & Müller, 2003: 52) için Tablo 2’de verilen parametreler göz önüne alınmıştır.

Tablo 2. DFA’ya İlişkin Uyum İndekslerinin Değerlendirilmesi

Uyum Ölçüleri	İyi Uyum	Kabul Edilebilir Uyum	Elde Edilen Uyum Değerleri
X ² /sd	0≤X ² /df≤2	2df≤c2≤5df	2,37
RMSEA	0≤RMSEA≤0.05	0.05≤RMSEA≤0.08	,07
SRMR	0≤SRMR≤0.05	0.05≤SRMR≤0.10	0,06
CFI	0.95≤CFI≤1.00	0.90≤CFI≤0.97	0,93
GFI	0.90<GFI<1.00	0.85<GFI <0.90	0,94
IFI	0.95 ≤ NFI ≤ 1.00 .97 ≤	0.90 ≤ NFI < 0.9	0,93

Tablo 2’de gösterildiği üzere yapılan birinci düzey faktör analizi sonuçlarına göre uyum indeksleri incelendiğinde Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeğinin kabul edilebilir uyum gösterdiği görülmektedir. C2/df, RMSEA, SRMR, IFI, CFI ve GFI değerleri kabul edilebilir uyum değerleri sınırlarında olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin üç boyutlu modelinin kabul edilebilir düzeyde uyum verdiği görülmüştür. Şekil 1’de Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeğine ait birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi diyagramı sunulmuştur.

Şekil 1. Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeğine Ait Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Diyagramı



NOT: **OG:** Öğrenme sevgisi, **BS:**Bilişsel sınırlılıkların karşısında hissettiği rahatsızlık, **ES:**Entelektüel sınırlılıklarını sahiplenme eğilimi


Şekil 1’de Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği’ne (EAÖ) ait üç boyutlu faktör yapısının doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçları sunulmaktadır. Ölçek maddeleri (M1-M12) ile gizil değişkenler (OG, BS, ES) arasındaki faktör yükleri incelendiğinde, tüm maddelerin faktör yüklerinin .54 ile .84 arasında değiştiği görülmektedir. Literatürde kabul edilen .32 ve üzeri değerlerin yeterli olduğu (Tabachnick & Fidell, 2001) dikkate alındığında, tüm maddelerin bu ölçütü karşıladığı ve ölçtükleri yapı ile anlamlı düzeyde ilişkili oldukları anlaşılmaktadır. En yüksek faktör yükü M2 (.88) maddesine aittir, en düşük yük .54 ile M1-M2 maddelerine aittir. Bu verilere göre ölçeğin maddelerinin teorik yapı olan entelektüel alçakgönüllülük kavramını temsil etmede yeterli düzeyde katkı sağladığını ve ölçeğin yapı geçerliğinin desteklendiğini söylemek mümkündür.

Tablo 3. İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizine Ait Uyum Değerleri

Düzey	X ²	df	X ² /df	RMSEA	IFI	GFI	CFI	SRMR
2. Düzey	118,746	50	2,37	0.07	0.93	0.94	0.93	0.06

Yapılan ikinci düzey DFA bulgularına göre ve Tablo 3’te belirtildiği üzere X²/df= 2,37, RMSEA= 0.07, CFI= 0.93, GFI= 0.94 ve SRMR= 0.06’dır. X²/df, RMSEA, CFI, GFI ve SRMR değerlerinin olması gereken düzey aralığında olduğu görülmektedir. Sonuç olarak ölçeğin ikinci düzeyde de doğrulandığını söylemek mümkündür. Şekil 2’de Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeğine ait ikinci düzey DFA diyagramı sunulmuştur.

Şekil 2. Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeğine Ait İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Diyagramı



NOT: **OG:** Öğrenme sevgisi, **BS:**Bilişsel sınırlılıkların karşısında hissettiği rahatsızlık, **ES:**Entelektüel sınırlılıklarını sahiplenme eğilimi

Şekil 2’de sunulan ikinci düzey DFA modeli, Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeğinin üç alt boyutunun üst düzeydeki genel faktör olan Entelektüel Alçakgönüllülük (EAO) ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir.

Alt boyutların ikinci düzey faktöre olan yükleri sırasıyla OG için .80, BS için .34 ve ES için ise .36 olarak bulunmuştur. Bu değerler, özellikle OG alt boyutunun üst yapıyı en güçlü biçimde yordadığını göstermektedir. Sonuç olarak modelin kuramsal yapıyı uygun biçimde temsil ettiğini söylemek mümkündür.

2. Ölçüt Bağıntılı Geçerliği

Ölçüt bağıntılı geçerlik, bir ölçme aracının belirli bir kriter veya ölçüt ile ilişkisini değerlendiren bir geçerlik türüdür. Bu yöntem, ölçeğin dış dünyayla bağlantısını inceleyerek, ölçeğin ne kadar doğru ve geçerli olduğunu anlamamıza yardımcı olur (Guilford ve Fruchter, 1973). Ölçeğin ölçüte dayalı geçerliliğini test etmek amacıyla, Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği uygulanmıştır. Kapsamlı Entelektüel Tevazu Ölçeği 55 kişilik bir katılımcı grubuna uygulanmıştır. Bu iki ölçekten elde edilen değerler arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen veriler Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4.Ölçüt Bağıntılı Geçerlik Değerleri

Değişkenler	1	2
1- Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği	1	
2- Kapsamlı Entelektüel Tevazu Ölçeği	.42**	1

** p < .01

Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeğinin ölçüt bağıntılı geçerliği, benzer yapıları ölçen diğer psikometrik araçlarla arasındaki korelasyonlar incelenerek değerlendirilmiştir. Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği ile Kapsamlı Entelektüel Tevazu Ölçeği Ölçeği arasında pozitif yönde orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır ($r = ,42, p < .01$). Bu sonuca göre Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeğinin entelektüel alçakgönüllülüğün farklı bir boyutunu ölçen bir ölçüm aracıyla beklenen şekilde aynı yönde ilişkilendiğini ve bu doğrultuda kuramsal beklentilerle tutarlı sonuçlar verdiğini göstermektedir.

3.Güvenirlilik

İç tutarlık ve homojenlik koşullarının sağlanıp sağlanmadığını değerlendirmek için Cronbach Alpha değeri incelenmiştir. Cronbach Alpha 0 ve 1 arasında değerler alabilmektedir. 0,70 üzerindeki değerlerin güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Gerbing ve Anderson, 1988). Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeğinin Cronbach Alfa katsayıları Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5. Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği İçin Cronbach Alpha Güvenirlilik Değerleri

Ölçek	Madde Sayısı	Cronbach Alpha Değeri
Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği (genel)	12	,70
Öğrenme sevgisi alt boyutu	4	,83
Bilişsel sınırlılıkların karşısında hissettiği rahatsızlık alt boyutu	4	,71
Entelektüel sınırlılıklarını sahiplenme eğilimi alt boyutu	4	,71

Tablo 5 incelendiğinde Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği'nin iç tutarlılığını değerlendirmek amacıyla hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı genel ölçek için .70 olarak bulunmuştur. Alt boyut düzeyinde incelendiğinde; Öğrenme Sevgisi alt boyutunun güvenirlilik katsayısı .83, Bilişsel Sınırlılıkların Karşısında Hissedilen Rahatsızlık alt boyutunun güvenirlilik katsayısı .71 ve Entelektüel Sınırlılıkları Sahiplenme Eğilimi alt boyutunun güvenirlilik katsayısı .71 olarak belirlenmiştir. Bu bulgular ışığında, ölçeğin ve alt boyutlarının kabul edilebilir düzeyde iç tutarlılığı sahip olduğunu söylemek mümkündür.

TARTIŞMA

Bu çalışmanın amacı, Haggard ve arkadaşları (2018) tarafından geliştirilen Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği'nin (IHS) Türk kültürüne uyarlanarak geçerlik ve güvenirlilik özelliklerinin incelenmesidir. Uyarlama süreci sonucunda elde edilen bulgular, ölçeğin Türkçe formunun psikometrik açıdan yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir.

Yapı geçerliği kapsamında gerçekleştirilen birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizleri, ölçeğin özgün formundaki üç faktörlü yapısının Türk örnekleminde de korunduğunu ortaya koymuştur. DFA uyum indekslerinin tamamı ($X^2/df = 2.37$, RMSEA = 0.07, CFI = 0.93, GFI = 0.94, SRMR = 0.06, IFI = 0.93) kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur (Schermelleh-Engel ve ark., 2003). Tüm maddelerin faktör yüklerinin .54 ile .84 arasında değişmesi, her bir maddenin kuramsal yapıya yeterli katkı sağladığını ve ölçeğin yapı geçerliğinin güçlü bir biçimde desteklendiğini göstermektedir. İkinci düzey DFA bulguları da, alt boyutların genel entelektüel alçakgönüllülük yapısı ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle Öğrenmeye Sevgi alt boyutunun genel faktöre yüksek düzeyde yüklenmesi (.80), entelektüel gelişime yönelik içsel motivasyonun bu kavramın temelinde yer aldığını göstermektedir (Krumrei-Mancuso, 2016; Whitcomb ve ark., 2017).

Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliği kapsamında, benzer bir yapıyı ölçen Kapsamlı Entelektüel Tevazu Ölçeği (KETÖ) ile pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki ($r = .42, p < .01$) tespit edilmiştir. Bu sonuç, Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği'nin farklı bir ölçme aracı ile kuramsal olarak beklenen şekilde ilişkilendiğini ve geçerli bir ölçüm sunduğunu

göstermektedir. Ayrıca bu bulgu, entelektüel alçakgönüllülüğün çok boyutlu bir yapı olarak kavramsallaştırıldığı önceki çalışmalarla da tutarlıdır (Krumrei-Mancuso & Rouse, 2016; McElroy ve ark., 2014).

Güvenirlilik analizlerinde elde edilen Cronbach Alpha katsayıları da ölçeğin iç tutarlılığı açısından yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Genel ölçek için $\alpha = .70$, alt boyutlar için .71 ile .83 arasında değişen değerler, ölçekteki maddelerin homojenliğini ve istikrarlı biçimde ölçüm yaptığını göstermektedir. Özellikle Öğrenmeye Sevgi alt boyutunun yüksek iç tutarlılığı (.83), bu boyutun daha bütünlüklü ve kararlı bir yapıya sahip olduğunu düşündürmektedir.

Bu çalışmanın güçlü yanlarından biri, ölçeğin Türkçeye uyarlanması hem yapısal hem de ölçüt geçerliği bakımından çok boyutlu olarak test edilmesi ve elde edilen psikometrik bulguların yüksek düzeyde olmasıdır. Ayrıca ölçeğin yalnızca 12 maddeden oluşması, kısa sürede uygulanabilir ve kolay puanlanabilir bir araç olmasını sağlamaktadır. Bu durum, özellikle saha araştırmalarında, eğitim ortamlarında ve psikolojik danışmanlık süreçlerinde zaman ve kaynak açısından verimlilik sağlayarak araştırmacılar ve uygulayıcılar için önemli bir pratiklik sunmaktadır.

Bununla birlikte, çalışmanın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bu çalışma 327 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, ileriki araştırmalarda farklı yaş, meslek ve sosyo-kültürel özelliklere sahip daha geniş ve heterojen örneklemeler üzerinde uygulanması, ölçeğin genellenebilirliğini artırmak açısından yararlı olacaktır.

Sonuç olarak, Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği'nin Türkçe formu; kuramsal temele dayalı, yapı ve ölçüt geçerliği desteklenmiş, güvenirliği yeterli düzeyde olan ve pratik kullanım açısından uygun bir psikometrik araç olarak değerlendirilmektedir. Özellikle kısa ve uygulanabilir yapısı, araştırma ve uygulama alanlarında geniş kullanım potansiyeline sahiptir. Bu ölçek, entelektüel esneklik, öğrenmeye açıklık ve bilişsel alçakgönüllülük gibi üst düzey bilişsel süreçleri ölçmek isteyen araştırmacılar ve ruh sağlığı uzmanları için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Çakan, O. (2019). *Bilgeliliğin yordayıcıları olarak entelektüel tevazu ve beş faktör kişilik özellikleri* [Yüksek lisans tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü].
- Gerbing, D. W., & Anderson, J. C. (1988). An updated paradigm for scale development incorporating unidimensionality and its assessment. *Journal of Marketing Research*, 25(2), 186–192. <https://doi.org/10.1177/002224378802500207>
- Guilford, J. P., & Fruchter, B. (1973). *Fundamental statistics in psychology and education* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Gültekin, D., & Yılmaz, N. (2024). Kapsamlı Entelektüel Tevazu Ölçeği: Ölçek uyarlama çalışması. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 26(3), 1091–1105.
- Haggard, M. C., Rowatt, W. C., Leman, J. C., Meagher, B. R., Moore, C., Fergus, T. A., & Howard-Snyder, D. (2018). Finding middle ground between intellectual arrogance and intellectual servility: Development and assessment of the limitations-owning intellectual humility scale. *Personality and Individual Differences*, 124, 184–193. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.12.003>
- Krumrei-Mancuso, E. J. (2016). Intellectual humility and prosocial values: Direct and mediated effects. *The Journal of Positive Psychology*, 12(1), 13–28. <https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1167938>
- Krumrei-Mancuso, E. J., & Rouse, S. V. (2016). The development and validation of the Comprehensive Intellectual Humility Scale. *Journal of Personality Assessment*, 98(2), 209–221. <https://doi.org/10.1080/00223891.2015.1068174>

- McElroy, S. E., Rice, K. G., Davis, D. E., Hook, J. N., Hill, P. C., Worthington, E. L., Jr., & Van Tongeren, D. R. (2014). Intellectual humility: Scale development and theoretical elaborations in the context of religious leadership. *Journal of Psychology and Theology*, 42(1), 19–30.
- Özdamar, K. (2004). *Paket programlar ile istatistiksel veri analizi* (Genişletilmiş 5. baskı). Kaan Kitabevi.
- Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. *Methods of Psychological Research Online*, 8(2), 23–74.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). *Using multivariate statistics* (4th ed.). Allyn & Bacon.
- Tangney, J. P. (2000). Humility: Theoretical perspectives, empirical findings, and directions for future research. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 19(1), 70–82. <https://doi.org/10.1521/jscp.2000.19.1.70>
- Tice, D. M., Butler, J. L., Muraven, M. B., & Stillwell, A. M. (1995). When modesty prevails: Differential favorability of self-presentation to friends and strangers. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(6), 1120–1138. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.6.1120>
- Türk Dil Kurumu. (2025). *Alçakgönüllülük* [T.D.K. tanımı]. <https://sozluk.gov.tr>
- Whitcomb, D., Battaly, H., Baehr, J., & Howard-Snyder, D. (2017). Intellectual humility: Owning our limitations. *Philosophy and Phenomenological Research*, 94(3), 509–539. <https://doi.org/10.1111/phpr.12228>

EK: Entelektüel Alçakgönüllülük Ölçeği

Alt boyutun adları (Türkçesi)	Maddeler
Öğrenme sevgisi	1. Anlamadığım bir şey olduğunda, çözmek için çok çabalarım.
Öğrenme sevgisi	2. Öğrenmekten zevk alırım.
Öğrenme sevgisi	3. Eğer bir şeyi anlamıyorsa, kafamı karıştıran şeyin ne olduğunu netleştirmeye çalışırım.
Öğrenme sevgisi	4. Gerçeği önemserim.
Bilişsel sınırlılıkların karşısında hissettiği rahatsızlık	5. Bildiklerimin ne kadar sınırlı olduğunu düşününce rahatsız hissederim.*
Bilişsel sınırlılıkların karşısında hissettiği rahatsızlık	6. Entelektüel zayıflıklarına çok fazla odaklanırım.*
Bilişsel sınırlılıkların karşısında hissettiği rahatsızlık	7. Entelektüel sınırlılıklarım ve zayıflıklarım hakkında savunmacı olma eğilimindeyim.*
Bilişsel sınırlılıkların karşısında hissettiği rahatsızlık	8. Bir alanda entelektüel bir zayıflığım olduğunu fark ettiğimde, başka alanlardaki entelektüel birikimimden de şüphe etme eğilimindeyim.*
Entelektüel sınırlılıklarını sahiplenme eğilimini	9. Birisi düşüncemdeki bir hatayı gösterdiğinde, yanıldığımı hemen kabul ederim.
Entelektüel sınırlılıklarını sahiplenme eğilimini	10. Entelektüel sınırlılıklarımı hemen kabul ederim.
Entelektüel sınırlılıklarını sahiplenme eğilimini	11. Bir düşüncemin yanlış olduğunu kabul etmekte zorlanırım.*
Entelektüel sınırlılıklarını sahiplenme eğilimini	12. Entelektüel sınırlılıklarımı kabul etmekte kendimi rahat hissederim.

Ters maddeler	5,6,7,8,11
---------------	------------

**GİTHUB ACTIONS VERİLERİ ÜZERİNDEN KATKICI BAŞARI VE
BAŞARISIZLIK ANALİZİ**
CONTRIBUTOR SUCCESS AND FAILURE ANALYSIS ON GITHUB ACTIONS DATA

Elif TUFAN

Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar
Mühendisliği Anabilim Dalı, ORCID: 0009-0005-7836-6736

Abdulkadir ŞEKER

Dr.Öğr.Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
ORCID: 0000-0002-4552-2676

ÖZET

Yazılım projelerinde sürekli entegrasyon ve dağıtım (CI/CD) süreçlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu süreçlerin otomasyon kalitesi ve geliştirici katkıları üzerindeki etkisi önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu çalışma, GitHub platformundaki en popüler 100 Java projesi içerisinde GitHub Actions kullanan 69 açık kaynak repoya ait CI/CD iş akışlarını inceleyerek geliştirici davranışlarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu projeler, açık kaynak ekosisteminde otomasyon süreçlerinin güncel durumunu yansıtmaları açısından temsil gücü yüksek örnekler olarak değerlendirilmiştir.

Toplamda 482.557 workflow çalıştırması (run) üzerinden yürütülen analizlerde, geliştirici katkıları başarı ve başarısızlık sonuçları açısından hem istatistiksel hem zamansal boyutta değerlendirilmiştir. Analize başlamadan önce, veri setinin yapısal bütünlüğü kontrol edilmiş; en yoğun kullanılan branch'ler, etkinlik türleri (event), katkı yoğunluğu ve başarı durumları gibi metrikler doğrultusunda genel veri profili oluşturulmuştur. Gerçek kullanıcılar ile bot hesaplar ayrıştırılarak sonuçların güvenilirliği artırılmıştır.

Çalışma bulguları, workflow'ların genel olarak yüksek başarı oranına sahip olduğunu (%85 üzeri) göstermektedir. Ancak zaman serisi analizleri, proje başlangıçlarında başarısızlık oranlarının oldukça yüksek olduğunu; süreçlerin ilerleyen dönemlerinde ise bu oranın %10–15 seviyelerinde dengeye oturduğunu ortaya koymaktadır. Haftalık ve aylık değerlendirmeler, CI/CD sistemlerinin zamanla olgunlaştığını ve geliştirici katkılarının daha verimli hale geldiğini desteklemektedir. Bu süreçte, yapılandırma iyileştirmeleri ve geliştirici deneyimindeki artışın başarı oranları üzerindeki etkisi dikkat çekmektedir. Ayrıca en çok katkı sağlayan geliştiricilerin sadece katkı miktarıyla değil, başarı oranları ve katkı türleriyle birlikte analiz edilmesi, geliştirici etkinliğini niteliksel açıdan da değerlendirme imkânı sunmuştur.

Bu analizler, açık kaynak yazılım projelerinde otomasyon kalitesini izlemek, geliştirici etkisini anlamak ve uzmanlık düzeylerini tahmin etmek açısından önemli bir yöntemsel çerçeve önermektedir. Bu çerçeve, yazılım mühendisliği araştırmalarında katkı kalitesine dayalı değerlendirmelere ve politika geliştirme süreçlerine katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Github, Github Action, Java projeleri, katkıcılar, açık kaynak kod

ABSTRACT

As continuous integration and deployment (CI/CD) processes have become more prevalent in software projects, their impact on automation quality and developer contributions has emerged as a significant research topic. This study examines the CI/CD workflows of 69 open-source GitHub repositories from the 100 most popular Java projects to analyze

developer behavior. These projects are considered highly representative of the current state of automation processes in the open-source ecosystem.

A total of 482,557 workflow runs were analyzed to evaluate developer contributions statistically and temporally in terms of success and failure results. Before beginning the analysis, we checked the structural integrity of the dataset and created a general data profile in line with metrics such as the most intensively used branches, event types, contribution density, and success status. Separating real users from bot accounts increased the reliability of the results.

The study's findings show that workflows generally have a high success rate (above 85%). However, time series analysis reveals that failure rates are quite high at the beginning of the project, stabilizing at around 10-15% later in the process. Weekly and monthly evaluations indicate that CI/CD systems mature over time, making developer contributions more efficient. The impact of configuration improvements and increased developer experience on success rates is noteworthy in this process. Additionally, analyzing top contributors in terms of contribution amount, success rate, and contribution type provided an opportunity to qualitatively evaluate developer effectiveness.

These analyses propose a significant methodological framework for monitoring the quality of automation, understanding the influence of developers, and estimating levels of expertise in open-source software projects. This framework could contribute to quality-based assessments and policy development in software engineering research.

Keywords: Github, Github Action, Java projects, contributors, open source code

1. INTRODUCTION

In software development, continuous integration (CI) and continuous deployment (CD) are key automation practices that improve project quality and speed of delivery. This approach allows development teams to implement code changes more efficiently, test them systematically, and detect bugs early on. Platforms such as GitHub Actions are widely used to automate these processes. CI/CD systems have become an important area of research, addressing not only the technical aspects of automation but also their impact on developer contribution behavior and project health. Recent research on the impact of CI/CD practices in software engineering has demonstrated substantial enhancements in developer productivity and software quality. (Hilton et al., 2016; Vasilescu et al., 2015).

This study examines 69 repositories hosting GitHub Actions content among the 100 most popular Java projects on the GitHub platform to analyze the impact of developer contributions on success and failure rates in CI/CD processes. A total of 482,557 workflow run data were analyzed, and statistical and temporal analyses were performed. The study's main objective is to understand the relationship between CI/CD process maturity, developer effectiveness, and overall quality indicators in projects.

2. LITERATURE REVIEW

Examining the current literature reveals important academic studies on developer quality/competence and the GitHub Actions ecosystem.

2.1 Developer Quality and CI/CD Interaction

In software development processes, the quality and expertise of developer contributions directly affect project success, as does the quantity. CI/CD practices increase the visibility of these contributions and make developer effectiveness measurable.

A systematic review by Soares et al. (2022) presents the effects of CI/CD practices on developer productivity and product quality in detail, emphasizing the positive impact of experienced developers on the process. Similarly, an empirical study by Zhou et al. (2024)

showed that experienced developers largely implement changes to CI/CD configurations in machine learning projects. This finding reveals that developer expertise directly contributes to automation processes. Furthermore, Wang et al. (2022) reported a significant positive relationship between test automation maturity and software quality, reinforcing the decisive role of developer practices in project outcomes. Elhaq Rzig et al. (2024) also demonstrated that experienced developers primarily implement CI/CD configurations.

2.2 The GitHub Actions Ecosystem

Recent studies on the role of GitHub Actions in software development processes offer valuable insights into its use in CI/CD automation. For instance, "On the Outdatedness of Workflows in the GitHub Actions Ecosystem," published in 2023, analyzed nearly one million workflows, providing comprehensive statistical data on workflow file timeliness, maintainability, and reuse trends. Also published in 2023, "GitHub Actions: The Impact on the Pull Request Process" analyzes 5,000 popular GitHub repositories and provides an empirical analysis of GitHub Actions' impact on pull request (PR) processes, particularly on metrics such as acceptance/rejection rates, comment volume, commit frequency, and waiting time. Together, these studies lay the groundwork for understanding the impact of systematically analyzing GitHub Actions data on project health and contribution quality.

2.3. The Impact of CI/CD on Software Development Culture

CI/CD practices are an important paradigm that transforms technical automation, team collaboration, responsibility sharing, and software development culture. These changes allow teams to prioritize code quality, implement rapid feedback loops, and improve the transparency of the software delivery process (Chen & Babar, 2021). A systematic review by Soares et al. (2022) revealed that CI/CD offers positive contributions to software development processes but also presents challenges. The study highlights problems developers face during the transition, such as integration errors, tool incompatibilities, and a learning curve. However, it also clearly identifies positive outcomes, such as improved quality, increased delivery speed, and a more sustainable development cycle.

These findings demonstrate that CI/CD practices represent technical and cultural transformations (Chen & Babar, 2021; Soares et al., 2022).

3.GİTHUB ACTIONS

GitHub Actions is an integrated GitHub tool for creating automated actions (CI/CD) in software projects (GitHub Actions Documentation, 2024). It automatically runs processes such as testing, building, and deploying after code changes. Automating repetitive tasks saves developers time and creates more reliable software processes.

It is defined by YAML files located in the ".github/workflows" folder. These files specify when and how the process will run. For instance, a workflow triggered by a push event can automatically run tests on every code submission. Workflows can be quickly configured using ready-made templates or community-contributed actions. Figure 1 shows how GitHub Actions can automatically build and publish a project step by step.



Figure 1. GitHub Actions workflow

When a developer makes a change to a project, the change is sent to the master branch on GitHub. GitHub Actions then detects the change and automatically begins the build process. The compiled project is transferred to the gh-pages branch and published on GitHub Pages. Thus, the latest version is available on the web after each update without manual intervention. GitHub Actions provides a rich observatory for process management and software engineering research because it records CI/CD data that directly reflects developer practices (Costa, de Oliveira, & Rocha, 2020).

GitHub Actions automates repetitive tasks in the software development process, saving time and reducing human error. It improves software quality by automatically performing tests, builds, and deployments after code changes. Automated testing and deployment steps allow for the sustainable maintenance of software quality, which aligns with recent studies evaluating GitHub Actions as an effective automation tool for quality assurance (Wurster & Beller, 2023). It facilitates continuous integration and continuous delivery (CI/CD) processes. It offers flexible, scalable solutions because it can be integrated with other tools and platforms. It provides developers with quick feedback, helping them detect bugs early on.

4. ADDITIVE SUCCESS AND FAILURE ANALYSIS

In the first phase of the study, 100 popular Java projects were scanned, and 69 repositories containing GitHub Actions data were identified within them. The dataset created with workflow execution data from these repositories consists of 482,557 records. The dataset contains details for each workflow run, such as the repository started, developer contribution, status information (completed, canceled, etc.), result (success, failure, etc.), runtime, branch, and activity type. Before analysis, the dataset was examined for structural integrity and cleanliness, and a healthy analysis infrastructure was created by removing missing or incompatible data.

The preliminary analysis included visualizing the most frequently used branches, event types, and study success rates. Additionally, the top ten contributor-based developers were identified, and their contribution frequency and success rates were analyzed. Real developers and bot accounts were separated to exclude bot-based work from the analysis. This improved the representativeness of the data and reduced bias.

Time series analyses were conducted to study changes in workflow success rates over time. The weekly analysis revealed that failure rates were quite high (nearly 100%) during the initial weeks of project processes, though they stabilized at around 10-15% over time. A similar trend was observed in the monthly analysis. These results suggest that CI/CD infrastructures have matured, developer practices have improved, and project contributions have become more thoughtful.

Additionally, we analyzed each contributor's success rates, contribution frequency, and contribution types separately to create a contributor profile. As a result, developer effectiveness could be measured quantitatively and qualitatively. Dimensions such as the technical competence of contributors and the impact of contributions on project health were highlighted. This aligns with recent studies showing increased developer responsibility for managing and sustaining automation infrastructures (Valenzuela-Toledo et al., 2024). Additionally, an Excel file containing success and failure summaries for all developers was created, enabling stakeholder developers to review the study. This study's methodology is

similar to previous empirical research aiming to analyze developer behavior and its role in CI/CD processes using GitHub Actions data (Costa, de Oliveira, & Rocha, 2020).

4.1. DISTRIBUTION OF GITHUB ACTIONS WORKFLOW RESULTS

GitHub Actions workflows can produce different results when run. The most common result is "success," which indicates that the workflow completed without errors. The exception is "failure," which can occur due to configuration errors, test failures, or connectivity issues. Depending on the circumstances, some workflows may be marked as "skipped" without being run. Workflows stopped by user intervention are categorized as "cancelled," those awaiting manual action as "action_required," and those that failed to start as "startup_failure." These results are important metrics for evaluating the GitHub Actions infrastructure's overall performance and identifying areas for improvement. Figure 2 shows the distribution of workflows run with GitHub Actions according to their completion status.




Figure2.Distribution of Workflow Results

The "success" result had the highest value, with about 380,000 workflows completed without any problems. Following that is "failure" with around 55,000. Around 30,000 workflows were marked as "skipped," and around 20,000 were marked as "canceled." The rare result, "action_required," occurred only a few hundred times, while "startup_failure" was almost never observed.

This distribution shows that although the vast majority of workflows were successfully completed, a significant number of failures and omissions still occurred. This data is crucial for evaluating system performance and identifying areas for improvement. Additionally, GitHub Actions have been shown to directly impact metrics such as the acceptance rate, comment volume, and processing time in pull request processes (Wessel et al., 2023).

4.2. Comparison of the 10 Most Contributing Developers

Contributions to the project are typically measured by activities such as committing, opening issues, and sending pull requests. Identifying the developers who have contributed the most helps determine who is driving the project's development. This type of analysis is especially useful for identifying active members within the community and sustainable contributors to open source projects. Developers with a high volume of contributions often play influential roles in decision-making processes. Figure 3 shows the top ten contributors ranked by the number of their contributions.




Figure3. Top 10 Developer Contributions

Upon analyzing the data from this study, it becomes clear that users such as Dependabot, Terrymanu, and Copybara Service are at the top of the list. Automated systems, especially dependabot[bot] and copybara-service[bot], stand out as the elements that contribute the most to the projects. However, individual developers, such as terrymanu, wing328, and Frooodle, have also been observed to contribute at a high level. These results demonstrate that automated systems and individual developers both play important roles in GitHub projects.

4.3. Evaluation Of The Success Rate Of The Most Active Developers According To The Amount Of Contribution

This analysis examined the success rates of the top ten contributors with the most contributions. Success rates indicate the proportion of contributions that were successful, i.e., passed tests or were merged. Figure 4 shows the success rates of the most active developers.




Figure4. Top 10 Developer Success Rate

According to the results, copybara-service[bot] is the contributor with the highest success rate, with nearly all of its contributions being successful. Similarly, contributors such as wing328, yanglbme, and dependabot-bot also have success rates above 85%. However, Terrymanu ranks high in terms of the number of contributions but has a lower success rate (around 70%) compared to other contributors. This shows that a high contribution rate does

not necessarily go hand in hand with a high success rate. Bots that contribute through automated systems, such as copybara-service[bot] and dependabot[bot], stand out in terms of contribution amount and success rate.

This analysis underscores the importance of evaluating contributors based on both the quantity and quality of their contributions.

4.4. TIME SERIES ANALYSIS: WEEKLY AND MONTHLY FAILURE RATES IN GITHUB ACTIONS PROCESSES

In this analysis, we examined the failure rates of automated workflow runs over time using GitHub Actions data. We calculated the failure rate as the ratio of failed runs (e.g., "failure" or "action_required" cases) to the total number of runs within a given time interval. Analyses were performed over weekly and monthly periods.




Figure5.Weekly success rate time series graph

The weekly time series graph shows that very high failure rates were observed, particularly during the initial phase of the process (February–March 2024). Although the failure rate approached 100% during the first week, it decreased rapidly in subsequent weeks, stabilizing within the 10-18% range. This indicates that the issues encountered during the initial configuration phase were resolved over time, rendering the automation systems more stable. GitHub Actions workflows resulted in fewer failures over time, supporting the findings of Wurster and Beller (2023) on quality improvements in automation infrastructures.




Figure6.Monthly success rate time series graph

The monthly analysis revealed a noteworthy failure rate close to 100% in March 2024. However, this rate began to decline in April 2024 and remained relatively stable at 10-15% in subsequent months. As 2025 approached, a slight upward trend emerged again. This can be

explained by the addition of new workflows, configuration changes, or increased contribution activities in projects.

In general, both graphs show that CI/CD (continuous integration/continuous delivery) processes mature over time. Failures decrease, and developers manage the processes more effectively. Additionally, the literature emphasizes that GitHub Actions workflows require maintenance and updates over time and that their sustainability depends on developer expertise (Valenzuela-Toledo et al., 2024).

Not only do failures in CI/CD processes have technical consequences, but they can also negatively impact developers' motivation, productivity, and commitment to the project (Uddin & Robillard, 2022). (Uddin & Robillard, 2022).

5.CONCLUSION

This study analyzed developer contributions to CI/CD processes in terms of time, as well as qualitatively and quantitatively, on popular Java projects using GitHub Actions. The study revealed that CI/CD processes reflect developer behavior and project health as well as being a technical infrastructure. Time series analysis was used to measure the maturity levels of projects, developer success rates, and contribution distributions, and meaningful inferences were drawn. Together, analyzing contributors' success rates, contribution types, and activity levels over time reveals the need for evaluation frameworks based on software analytics in modern software engineering processes (Alzaghouli & MacDonell, 2019).

Similar analyses could be conducted in different programming languages or on different CI/CD platforms to extend future work. Longer-term analyses of how developer behavior evolves over time, as well as machine learning-assisted prediction models, could also be incorporated into the study.

KAYNAKÇA

1. Hilton, M., Tunnell, T., Huang, K., Marinov, D., & Dig, D. (2016). Usage, costs, and benefits of continuous integration in open-source projects. *Automated Software Engineering*, 23(1), 1-33.
2. Vasilescu, B., Yu, Y., Wang, H., Devanbu, P., & Filkov, V. (2015). Quality and productivity outcomes relating to continuous integration in GitHub. *Proceedings of the 2015 10th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering*.
3. GitHub Actions Documentation. (2024).
4. Gousios, G., Pinzger, M., & Deursen, A. V. (2014). An exploratory study of the pull-based software development model. *Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering*.
5. Zhao, Y., Xia, X., Lo, D., & Hassan, A. E. (2020). A Large-Scale Empirical Study of CI Failures in Open Source Projects. *IEEE Transactions on Software Engineering*.
6. Uddin, G., & Robillard, M. P. (2022). The impact of build failures on software developers. *Empirical Software Engineering*, 27(3), 58.
7. Alzaghouli, W., & MacDonell, S. G. (2019). Towards a software analytics framework for supporting modern software engineering practices. *Information and Software Technology*, 114, 92–109.
8. Chen, L., & Babar, M. A. (2021). Characterizing DevOps practices: A multivocal literature review. *Information and Software Technology*, 131, 106440.
9. Costa, D., de Oliveira, M. R., & Rocha, A. R. (2020). Mining GitHub Actions for understanding developer practices in CI/CD automation. *2020 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)*, 384–388.

10. Wurster, C., & Beller, M. (2023). Automated quality assurance in GitHub Actions workflows: An empirical study. *Empirical Software Engineering*, 28, 107.
11. Soares, G. G., da Silva, I. R., Rocha, A. R., & de Souza, J. T. (2022). A systematic literature review on the effects of Continuous Integration on software development. *Empirical Software Engineering*, 27(2), 1–41.
12. Zhou, Y., Zhang, M., Chen, T., & Hassan, A. E. (2024). Developer expertise in CI/CD configuration changes: An empirical study on ML projects. *Journal of Software: Evolution and Process*.
13. Wang, Y., Hu, Y., Xia, X., Lo, D., & Hassan, A. E. (2022). How does test automation maturity affect product quality and release frequency? *Empirical Software Engineering*, 27, 1–35.
14. Chen, L., & Babar, M. A. (2021). Characterizing DevOps practices: A multivocal literature review. *Information and Software Technology*, 131, 106440.
15. Soares, G. G., da Silva, I. R., Rocha, A. R., & de Souza, J. T. (2022). A systematic literature review on the effects of Continuous Integration on software development. *Empirical Software Engineering*, 27(2), 1–41.
16. Kästner, S., Le, T. D., & Kang, E. (2023). GitHub Actions: The impact on the pull request process. *Empirical Software Engineering*, 28, 203.
17. Elhaq Rzig, D., & Arkadaşları. (2024). *Empirical analysis on CI/CD pipeline evolution in machine learning projects. Journal of Software: Evolution and Process*.
18. Valenzuela-Toledo, P., Bergel, A., Kehrer, T., & Nierstrasz, O. (2024). *The hidden costs of automation: An empirical study on GitHub Actions workflow maintenance. Empirical Software Engineering*.
19. Wessel, M., Vargovich, J. V., Gerosa, M. A., & Treude, C. (2023). *GitHub Actions: The impact on the pull request process. Empirical Software Engineering*, 28, 203.
20. Valenzuela-Toledo, P., Bergel, A., Kehrer, T., & Nierstrasz, O. (2024). *The hidden costs of automation: An empirical study on GitHub Actions workflow maintenance. Empirical Software Engineering*.

SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNDE İŞ BULMA KAYGISI: BETİMSSEL BİR ARAŞTIRMA

JOB FINDING ANXIETY IN SPORT SCIENCES STUDENTS: A DESCRIPTIVE RESEARCH

Dr. Öğr. Üyesi Emrah SEÇER,

<https://orcid.org/0000-0002-6683-680X>

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

ÖZET

Bu çalışma, spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin iş bulma kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nicel araştırma yöntemleri çerçevesinde, mevcut durumu nesnel olarak betimlemeyi amaçlayan betimsel tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, Türkiye'nin farklı üniversitelerinin spor bilimleri fakültelerinde öğrenim görmekte olan toplam 343 lisans öğrencisi (217 erkek, 126 kadın) oluşturmaktadır. Veriler, spor bilimleri öğrencilerinin istihdam kaygı düzeylerini ölçmeye yönelik olarak geliştirilen “Spor Bilimleri Öğrencileri İş Bulma Kaygısı Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Analiz sürecinde, öncelikle SPSS 25 programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler ve normallik testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, verilerin normal dağılım gösterdiğini ortaya koymuş; bu doğrultuda parametrik testlerin uygulanmasının uygun olduğu belirlenmiştir. Cinsiyete göre iş bulma kaygısı düzeylerinin karşılaştırılmasında bağımsız örneklem için t testi, yaş değişkeni ile iş bulma kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ise Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca, kullanılan ölçeğin faktör yapısını doğrulamak ve yapısal geçerliliğini test etmek amacıyla AMOS 24 programı aracılığıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. DFA sonuçları, ölçeğin yapı geçerliğini desteklemiş ve kullanılan ölçüm aracının araştırma örneklemine uygun olduğunu göstermiştir. Araştırmanın bulguları, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin genel olarak ortalamanın üzerinde düzeyde iş bulma kaygısı taşıdığını ortaya koymuştur. Özellikle kadın öğrencilerin iş bulma kaygılarının erkek öğrencilere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir ($p < .05$). Bu durum, kadın mezunların spor sektörü içinde karşılaştıkları yapısal ve algısal istihdam engelleriyle ilişkilendirilebilir. Bunun yanı sıra, yaş değişkeni ile iş bulma kaygısı arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Bu bulgu, öğrencilerin mezuniyete ve iş yaşamına yaklaştıkça, özellikle kariyer belirsizliği algılarının artmasıyla birlikte kaygı düzeylerinin de yükseldiğini göstermektedir. Bu durum, spor bilimleri gibi istihdam olanakları sınırlı olabilen alanlarda eğitim gören öğrenciler için daha da belirgin hale gelmektedir. Sonuç olarak, bu çalışma, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin yüksek düzeyde iş bulma kaygısı taşıdığını; bu kaygının özellikle kadın öğrencilerde daha belirgin olduğunu ve yaşla birlikte anlamlı bir şekilde arttığını göstermektedir. Elde edilen bulgular, üniversitelerin kariyer planlama birimlerinin güçlendirilmesi, cinsiyet duyarlı istihdam politikalarının geliştirilmesi ve öğrencilerin iş gücü piyasasına hazırlanmasına yönelik önleyici ve destekleyici müdahalelerin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Gelecekte yapılacak araştırmalarda, mezuniyet sonrası dönem de dikkate alınarak boylamsal araştırma tasarımları tercih edilebilir; ayrıca staj uygulamaları, kariyer danışmanlığı gibi faktörlerin bu kaygılar üzerindeki etkisi incelenebilir.

Anahtar Kelimeler: İstihdam, İş Bulma Kaygısı, Spor Bilimleri

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of identifying the employment-related anxiety levels among students enrolled in faculties of sports sciences. Adopting a quantitative research approach, the study employed a descriptive survey model, which is frequently utilized in social sciences to examine existing situations and variables without manipulating them. The research sample consisted of 343 undergraduate students (217 males, 126 females) actively enrolled in various sports sciences faculties across different universities in Türkiye. Data were collected using the "Job Anxiety Scale for Sports Sciences Students," a standardized instrument designed to measure the levels and dimensions of employment-related concerns specific to this academic population. Prior to hypothesis testing, preliminary data analysis was conducted using SPSS 25. Descriptive statistics and normality tests revealed that the data were normally distributed, thereby justifying the use of parametric statistical techniques in subsequent analyses. To examine gender-based differences in job anxiety, independent samples t-tests were employed. Additionally, Pearson correlation analysis was conducted to assess the nature and strength of the relationships between continuous variables, particularly between age and job anxiety levels. Furthermore, the factorial structure of the job anxiety scale was evaluated through confirmatory factor analysis (CFA) conducted using AMOS 24 software. The CFA results supported the construct validity of the scale, confirming its suitability for use in this population. The findings indicate that the students of sports sciences faculties generally exhibit job anxiety levels that are above the normative average. More specifically, female students reported significantly higher levels of employment-related anxiety compared to their male counterparts, a result that was statistically significant at the $p < .05$ level. This gender difference may be interpreted within the broader sociocultural and economic context, wherein female graduates often face greater structural and perceptual barriers in accessing employment opportunities in the sports sector. Moreover, the analysis revealed a statistically significant positive correlation between age and job anxiety, suggesting that as students approach graduation and the transition to the labor market, their concerns about employment prospects tend to intensify. This trend aligns with existing literature emphasizing the influence of perceived career uncertainty on student anxiety, particularly in disciplines with limited professional absorption capacity such as sports sciences. In conclusion, the study provides empirical evidence that students enrolled in sports sciences faculties experience elevated levels of job-related anxiety, with gender and age emerging as significant predictors. These findings underscore the need for institutional career support mechanisms, policy interventions, and gender-sensitive employment strategies aimed at mitigating career anxiety and enhancing job readiness among sports sciences students. Future research could benefit from longitudinal designs to explore how these anxieties evolve post-graduation and how institutional factors, such as internship programs and career counseling services, might mediate these outcomes.

Keywords: Employment, Job Finding Anxiety, Sport Sciences

1. GİRİŞ

Günümüzde ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesiyle birlikte spor sektörü, yalnızca fiziksel etkinlik alanı olmaktan çıkarak önemli bir ekonomik aktör haline gelmiştir. Küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik büyüklüğü ve istihdam yaratma kapasitesi açısından stratejik bir konuma sahip olan spor endüstrisi, işgücü piyasasında yaşanan olumsuz gelişmelerden etkilenmektedir (Aslan & Uğraş, 2021). Bu durum, özellikle üniversite öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra duygusal ve psikolojik sağlıklarının önemini artırmaktadır. Öğrencilerin psikolojik iyi oluşu, bireysel akademik ve mesleki başarılarını

etkilediği kadar toplumun genel gelişimini de şekillendirmektedir (Lipson & Eisenberg, 2018). Spor sektörü gibi dinamik ve rekabetçi alanlarda, akademik yükümlülüklerle ek olarak iş bulma kaygısı ve geleceğe yönelik belirsizlikler, öğrenciler üzerinde ciddi baskı oluşturmakta; bu durum onların duygusal ve psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir (Kaçay vd., 2023; Kim vd., 2022). Bu psikolojik etkilerin başında ise, bireyin yaşamı boyunca farklı şekillerde deneyimlediği temel bir duygu durumu olan kaygı yer almaktadır.

Kaygı sözcüğünün kökeni Eski Yunanca “anxietas” olup; endişe, korku ve merak anlamlarına gelmektedir (Kaya & Varol, 2004). Kaygı; bireyin tehdit olarak algıladığı durumlar karşısında deneyimlediği, genellikle belirsizlik ve kontrol kaybı ile ilişkilendirilen, hem psikolojik hem de fizyolojik belirtilerle kendini gösteren çok yönlü bir duygusal durumdur (American Psychological Association, 2023;). Kişinin iç ya da dış çevreden kaynaklanan bir tehlike olasılığına yönelik algı ya da yorumundan doğan kaygı, kimi zaman gelecekteki belirli bir olay ya da durumun üzücü, öngörülemeyen ve kontrol edilemez bir tehlike barındırabileceğine dair beklentilerle tetiklenebilir. Bu bağlamda, kaygının temel ögesinin, bireyin kendi yetenekleri ile çevresel beklentiler arasındaki uyumsuzluk olduğu ve bu durumun bireyin kendini gerçekleştirme sürecini de olumsuz etkilediği ifade edilmektedir (Tümerdem, 2007). Ayrıca kaygı, bireyde stres yaratmakla kalmayıp (Tayfun & Korkmaz, 2016), hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı olumsuz etkileyen; sosyal ilişkilerden benlik algısına kadar birçok alanda sorunlara yol açabilen bir durumdur (Kırcı, 2017; Bjarnason & Sigurdardottir, 2003). TÜİK, herhangi bir kar karşılığında ya da ücretsiz olmak üzere herhangi bir işte çalışmayanları işsiz, bu durumu ise işsizlik olarak kabul etmektedir (TÜİK, 2025). Yine TÜİK’e göre, işsiz kabul edilme unsurları: işsiz olması, son dört hafta içinde iş arama kanallarından birini kullanmış olması, talep edilmesi halinde on beş gün içerisinde fiili olarak hemen işe başlayacak durumda olması ve ayrıca çalışma çağı yaşında bulunmasıdır. Bu doğrultuda, kaygının belirli bir türü olan işsizlik kaygısı, bireyin yaşamını sürdürebileceği bir gelir düzeyine sahip olamama korkusuna bağlı olarak iş bulamama ya da iş sahibi olamama beklentisiyle tanımlanmaktadır (Özder vd., 2018). Türkiye’nin mevcut ekonomik koşulları ve mezuniyet sonrası işsizlik riskinin yüksek olması, özellikle üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısını en yaygın kaygı türlerinden biri hâline getirmiştir. Bu bağlamda, işsizlik kaygısının özellikle üniversite öğrencileri arasında giderek yaygınlaşması, eğitim süreçlerini ve mezuniyet sonrasına dair beklentileri doğrudan etkilemektedir.

Üniversite sayısındaki hızlı artış, mezun sayısında da önemli bir yükselişe yol açmış ve bu durum üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısını artırmıştır. Öğrenciler, mezun olduktan sonra binlerce gençle rekabet etmek, deneyimsizlik ve işsizliğin kişisel yetersizlik olarak algılanması gibi sebeplerden dolayı iş bulma konusunda kaygı yaşamaktadırlar (Dursun & Aytaç, 2009; Yılmaz & Caz, 2022). Ayrıca, yoğun rekabet ortamında iş bulamayan üniversite mezunlarının ailelerinden ayrı yaşayamayışı ve kendi geçimlerini sağlayamaması durumu, halen öğrencilerin geleceğe yönelik karamsarlığını artırmaktadır (Ersoy & Erdost, 2008). Bu genel durum, spor bilimleri programlarından mezun olan bireyler için de geçerlidir; mezun sayısının sektördeki istihdam ihtiyacını aşması, öğrencilerin daha mezun olmadan iş bulma kaygısı yaşamalarına neden olmaktadır. Ataçoğlu ve Zelyurt (2017), spor alanında eğitim veren programların mezun ettiği bireylerin istihdamda yeterince karşılık bulamadığını ve spor sektöründe işsizlik sorununun mevcut olduğunu belirtmektedir. Taşmektepligil vd. (2009) ise spor sektörüne eleman yetiştiren üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin iş olanaklarının giderek daraldığını vurgulamaktadır. Ilgar ve Cihan (2019), mezunların yeterli istihdam alanı bulamamalarının geleceğe dair kaygılarını artırabileceğini ifade ederken, Yazıcı ve Koçak (2018) mezunların istihdam ve kariyer süreçlerinin bireysel özelliklerin yanı sıra eğitim politikaları ve sektör yapısından da etkilendiğine dikkat çekmektedir. Öte yandan, beden eğitimi öğretmeni atama sayılarında son yıllarda azalma

gözlenirken, atamaya esas puanların yükselmesi öğretmen adaylarının iş bulma kaygılarını daha da artırmaktadır.

Bu araştırmanın temel amacı, spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin iş bulma kaygı düzeylerini belirlemek ve bu kaygının demografik değişkenlerle, özellikle cinsiyete göre farklılığı ve yaş ile ilişkisini incelemektir. Bu amaca yönelik olarak araştırma soruları;

- Spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin iş bulma kaygı düzeyleri nasıldır?
- Spor bilimleri öğrencilerinin iş bulma kaygı düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
- Spor bilimleri öğrencilerinin iş bulma kaygı düzeyleri ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

2. YÖNTEM

2.1. ARAŞTIRMA MODELİ


Bu araştırma, lisans düzeyindeki spor bilimleri öğrencilerinin iş bulma kaygılarını belirlemek amacıyla, nicel araştırma yöntemlerinden olan betimsel tarama modelinde yürütülmüştür. Karasar (2024), betimsel tarama modelini geçmişte ya da halen süregelen bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir araştırma türü olarak tanımlamaktadır.

2.2. ARAŞTIRMA GRUBU

Araştırma grubunun oluşturulmasında, araştırmacıların kolay erişebileceği bireyleri seçmesine olanak tanıyan kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir (Cohen vd., 2011). Bu yöntem, örnekleme dahil edilecek katılımcıların, araştırmacıların çevresinden ve erişilebilir bireyler arasından seçilmesine dayanır. Örneklem büyüklüğü ise G*Power yazılımı ile belirlenmiştir. Yapılacak korelasyon analizinde %80 test gücü ($1-\beta$), %5 anlamlılık düzeyi (α) ve 0.20 etki büyüklüğü esas alındığında, en az 193 katılımcının gerekli olduğu hesaplanmıştır (Richard vd., 2003). Ayrıca, eksik veri ya da katılımcı kaybı gibi durumlara karşı, örneklem sayısının %10 oranında artırılması önerilmektedir (Suresh & Chandrashekar, 2012). Bu kapsamda, araştırmaya üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören toplam 343 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 126'sı kadın (%36,7; yaş aralığı: 18–29, ortalama: $21,70 \pm 1,961$) ve 217'si erkektir (%63,3; yaş aralığı: 18–38, ortalama: $21,77 \pm 2,578$).

2.3. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

Spor Bilimleri Öğrencilerinin İş Bulma Kaygısı Ölçeği: Ölçek, Aslan ve Uğraş (2021) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 8 madde ve 5'li likert tipi bir yapıya sahiptir ve ters maddesi bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 40, en düşük puan ise 8'dir. Ölçeğin cronbach alpha (α) iç tutarlılık katsayısı .958 olarak hesaplanmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizinde ise (CMIN/DF: 3.257, GFI:0.956, CFI:0.981, RMSEA: 0.080) olarak hesaplanmıştır. Bu araştırma kapsamında tek boyut ve 8 maddeden oluşan ölçeğin faktör yapısına ait bulgular tablo 1 de verilmiştir.



Şekil 1. Spor Bilimleri Öğrencilerinin İş Bulma Kaygısı Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi

2.4. ETİK ONAY VE PROSEDÜR

Bu çalışma, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Etik Kurulu onayı (Tarih: 30.05.2025, Protokol No: 05/14) ile yürütülmüş ve tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Araştırma, Helsinki Bildirgesi ve ilgili etik ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

2.5. VERİLERİN ANALİZİ

Veri analizine geçilmeden önce, SPSS (sürüm 25.0) yazılımı kullanılarak uç değerler ve eksik veriler kontrol edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğu, çarpıklık ve basıklık katsayıları temel alınarak değerlendirilmiş; bu değerlerin -1 ile +1 aralığında bulunması, dağılımın normalliğini ve parametrik testlerin uygulanabilirliğini göstermektedir (Hair vd., 2013). Betimsel istatistiklerin ardından, gruplar arası farkları incelemek için bağımsız örneklem t testi, değişkenler arası ilişkileri belirlemek için ise Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Ayrıca, ölçeğin yapısal geçerliliğini test etmek amacıyla AMOS 24 yazılımı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1. Ölçeğin Uyum İyiliği Değerleri, Cronbach Alpha Katsayısı, Normallik Analizi, AVE (Average Variance Extracted) ve CR (Composite Reliability) değerleri

Index	Good Fit	Acceptable	Ölçek
X ² /df	<3	<3(X ² /df)<5	2.658
GFI	>.95	>.90	.968
CFI	>.95	>.90	.983
RMSEA	<.05	<.08	.070
SRMR	<.05	<.08	.027
Cronbach	<.80	.60-.80	.916
Skewness	+1/-1	-	-.309
Kurtosis	+1/-1	-	-.169
AVE	.50	-	.567
CR	.70	-	.912

Referans değerler; Uyum İyiliği Gürbüz, 2021; Cronbach Alpha Kalaycı, 2018; Skewness and Kurtosis Hair vd. (2013; AVE ve CR Fornell & Larcker, 1981).

3. BULGULAR

Cinsiyet	n	$\bar{X}$	Ss	t	p
Kadın	126	30.60	6.785	2.014	.045*

Erkek	217	29.05	6.906
-------	-----	-------	-------

*p<.05

Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin iş bulma kaygılarını cinsiyete göre karşılaştırmak amacıyla yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda, kadınların ortalamalarının (X: 30.60) erkeklerden (X:29.05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir (t=2.014; p<.05).

Tablo 3. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İş Bulma Kaygıları ile Yaş Arasındaki İlişki
n=343

		İş Bulma Kaygısı
Yaş	r	.151**
	p	.005

*p<.05

Tablo 3 incelendiğinde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin iş bulma kaygıları ile yaşları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda yaş ile iş bulma kaygısı arasında pozitif yönlü düşük düzey istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (r=.151; p<.05). Öğrencilerin yaşları arttıkça iş bulma kaygılarının da arttığı görülmüştür.

TARTIŞMA

Bu çalışmanın temel bulguları, spor bilimleri öğrencilerinin genel olarak iş bulma kaygısı düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğunu ($\bar{X} = 29.62$; $S_s = 6.893$), kadın öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek düzeyde kaygı yaşadığını ve yaş arttıkça iş bulma kaygısının da arttığını göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlar, mevcut literatürle yüksek oranda örtüşmekte ve güncel istihdam koşullarının üniversite öğrencileri üzerindeki psikolojik baskısını desteklemektedir.

Özellikle Türkiye’de üniversite sayılarındaki hızlı artış, mezun sayısında belirgin bir yükselişe yol açmış; bu durum, üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasında daha yoğun rekabetle karşılaşmalarına neden olmuştur. Rekabetin yanı sıra ekonomik belirsizlikler, sosyo-ekonomik engeller ve kariyer planlamasındaki yetersizlikler, öğrencilerin geleceğe yönelik umut düzeylerini olumsuz etkilemekte ve işsizlik kaygısını artırmaktadır (Kıran vd., 2020; Duman, Taşgın & Özdağ, 2009). Surat ve Ceran (2020), özellikle 18–25 yaş aralığındaki genç üniversite mezunlarının işsizlikten daha yoğun etkilendiğini, bu durumun da psikolojik olarak yüksek kaygı düzeyleri ile sonuçlandığını belirtmektedir.

Spor bilimleri öğrencileri özelinde yapılan çalışmalar da benzer yönde bulgular sunmaktadır. Literatürde, bu öğrenci grubunun iş bulma konusunda ciddi kaygılar taşıdığı ve bu durumun sektördeki istihdam olanaklarının sınırlılığı ile doğrudan ilişkili olduğu belirtilmektedir (Sarıkol & Ustaoglu Hoşver, 2023; Yücekaya & Ateş, 2024). Atalay (2020) da mevcut istihdam verilerinin bu durumu desteklediğini vurgulamaktadır.

Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek düzeyde iş bulma kaygısı yaşadığı bulgusu, araştırmanın önemli sonuçlarından biridir. Bu durum, Sarıkol ve Ustaoglu Hoşver (2023) tarafından yürütülen ve benzer şekilde kadın öğrencilerin daha yüksek düzeyde kaygı yaşadığını ortaya koyan çalışmayla paralellik göstermektedir. Asan (2023), Şenel ve Karakuş (2022) ile Tutar ve Öner (2023) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda da kadın öğrencilerin, iş bulma sürecine dair erkeklere kıyasla daha fazla belirsizlik ve tehdit algısı yaşadıkları rapor edilmiştir. Bu farklılığın, toplumsal cinsiyet rolleri, sektördeki erkek egemen yapı ve kadın istihdamına ilişkin mevcut yapısal engellerle ilişkili olabileceği değerlendirilmektedir. Benzer şekilde, Erail vd. (2024), Karacan Doğan vd. (2023) ile Yılmaz ve Caz (2022) tarafından yapılan araştırmalar da, kadın spor bilimleri öğrencilerinin iş bulma kaygılarının istatistiksel olarak anlamlı biçimde erkek öğrencilerden yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu tutarlılık, cinsiyete dayalı iş bulma kaygısının sistematik bir sorun olduğuna işaret etmektedir.

Çalışmanın bir diğer bulgusu olan yaş ile iş bulma kaygısı arasındaki pozitif ilişki de literatürle örtüşmektedir. Özellikle üniversite hayatının son yıllarında olan öğrenciler, mezuniyet yaklaştıkça iş güvencesizliği ve geçim kaygılarını daha derin hissetmektedir. Tutar ve Öner (2023), yaşın artmasıyla birlikte iş bulma kaygısında da anlamlı bir artış olduğunu, bunun ise öğrencilerin gerçekçi iş piyasası beklentileriyle yüzleşmeye başlamalarıyla bağlantılı olabileceğini ifade etmektedir. Bu sonuç, yaş faktörünün yalnızca demografik bir değişken değil, aynı zamanda geleceğe ilişkin belirsizlikleri artıran psikolojik bir belirleyici olduğunu göstermektedir.

GÜÇLÜ YÖNLER, SINIRLILIKLAR, GELECEK ARAŞTIRMALAR

Bu araştırmanın en güçlü yönlerinden biri, daha önce yeterince incelenmemiş bir grup olan spor bilimleri öğrencilerine odaklanmasıdır. İşsizlik kaygısının cinsiyet ve yaş gibi demografik değişkenler çerçevesinde değerlendirilmesi, alana özgü önemli bir boşluğu doldurmakta ve spor sektörü mezunlarının karşılaştığı psikososyal sorunlara dikkat çekmektedir. Güncel istihdam verileriyle ilişkilendirilerek hem teorik hem de uygulamalı katkı sunan çalışma, geçerli ve güvenilir bir ölçek kullanması sayesinde bilimsel güvenilirliğini artırmıştır. Ancak, araştırmanın yalnızca belirli bir bölgedeki üniversitelerle sınırlı olması ve öz bildirime dayalı veri toplama yöntemi, bulguların genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Ayrıca, çapraz kesitsel tasarım nedensel ilişkileri ortaya koymakta yetersiz kalmaktadır. Gelecek çalışmalarda, daha geniş ve çeşitli örneklemelerle boyamsal ve karma yöntemli araştırmalar yapılması; işsizlik kaygısının bireysel düzeyin ötesinde yapısal ve kurumsal etkenlerle birlikte ele alınması önerilmektedir. Bu yaklaşım, spor bilimleri öğrencilerinin karşılaştığı sorunlara dair daha kapsamlı ve derinlemesine analizler yapılmasını sağlayacaktır.

SONUÇ

Bu çalışma, spor bilimleri öğrencilerinin işsizlik kaygısını demografik değişkenler ışığında inceleyerek alana özgü önemli bir boşluğu doldurmuştur. Elde edilen bulgular, spor sektörü mezunlarının karşılaştığı psikososyal sorunların anlaşılmasına katkı sağlamış ve geçerli, güvenilir ölçüm araçlarıyla desteklenmiştir. Ancak, araştırmanın coğrafi ve yöntemsel sınırlılıkları nedeniyle bulguların genellenebilirliği kısıtlıdır. Gelecekte, daha geniş ve çeşitli örneklemelerle yapılacak boyamsal ve karma yöntemli çalışmaların, işsizlik kaygısının dinamiklerini ve yapısal etkenlerle olan ilişkisini daha kapsamlı biçimde ortaya koyması beklenmektedir. Bu bağlamda, elde edilen sonuçlar hem akademik literatüre hem de uygulayıcı kurumlara önemli öneriler sunmaktadır.

VERİ KULLANILABİLİRLİĞİ

Mevcut çalışma sırasında üretilen ve/veya analiz edilen veri setleri kamuya açık değildir, ancak makul bir talep üzerine ilgili yazardan temin edilebilir.

BEYANLAR ETİK ONAY VE KATILIMA İZİN

Bu çalışma, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Etik Kurulu onayı (Tarih: 30.05.2025, Protokol No: 05/14) ile yürütülmüş ve tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Araştırma, Helsinki Bildirgesi ve ilgili etik ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

KAYNAKÇA

- American Psychological Association. (2023). Anxiety. In APA Dictionary of Psychology. <https://dictionary.apa.org/anxiety>.
- Asan, S. (2023). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının iş bulma kaygı düzeylerinin incelenmesi. *Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi*, 5(1), 15-20.
- Aslan, M. & Uğraş, S. (2021). Validity and reliability study of the sports sciences students' Job Finding Anxiety Scale. *International Journal of Eurasian Education and Culture*, 6(13), 1143-1170. <http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.366>

- Ataçocuğu, M. Ş., & Zelyurt, M. K. (2017). Spor bilimleri fakülteleri mezunlarının işsizlik deneyimleri üzerine nitel bir araştırma. *Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 1, 70-97.
- Atalay, A. (2020). İstihdam edilebilir miyim? beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin istihdam edilebilme algıları: Ardahan Üniversitesi Örneği. *Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi*, 11(3), 245-257.
- Bjarnason, T. & Sigurdardottir, T. J. (2003). Psychological distress during unemployment and beyond: Social support and material deprivation among youth in six northern European countries. *Social Science & Medicine*, 56(5), 973-985. [https://doi.org/10.1016/S0277-9536\(02\)00109-0](https://doi.org/10.1016/S0277-9536(02)00109-0)
- Cohen, S., Manion, L., & Morrison, K. (2011). *Research methods in education*. Routledge.
- Doğan, P. K., Doğan, İ., & Çetinkayalı, G. (2023). Spor bilimleri öğrencilerinin yapay zekâya yönelik tutumları ile iş bulma kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, 2(3), 174-189.
- Duman, S., Taşgın, Ö., & Özdağ, S. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. *Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi*, 11(3), 27-32.
- Dursun, S. & Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı. *Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 28(1), 71-81.
- Eraıl, S., Uzun, R. N., & Çebi, A. İ. (2024). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin kariyer planlaması ve iş bulma kaygılarının incelenmesi. *Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi*, 15(2), 315-324.
- Ersoy Kart, M. & Erdost, H.E. (2008). Unemployment worries among Turkish university students. *Social Behavior and Personality: An International Journal*, 36(2), 275-288. <https://doi.org/10.2224/sbp.2008.36.2.275>
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39-50. <https://doi.org/10.1177/002224378101800104>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). *Multivariate Data Analysis*. Pearson Education Limited.
- İlgar, E. A., & Cihan, B. B. (2019). Spor yöneticiliği programlarında öğrenim gören öğrencilerin sektörel beklenti, mesleki belirsizlik ve gelecek kaygılarının incelenmesi: fenomenolojik bir çözümleme. *Spor Eğitim Dergisi*, 3(1), 81-92.
- Kaçay, Z., Yıldız, N. O., Zengin, S., & Nanu, L. (2023). Unemployment-related anxiety among faculty of sport sciences students. *Quantitative Research. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 15(3), 171-184.
- Karasar, N. (2024). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayınları
- Kaya, M., & Varol, K. (2004). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Samsun örneği). *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 17(17), 31-63.
- Kıcı, B. (2017). Eğitimli genç işsizliği üzerinden işsizlik kaygısına bir bakış. *Çalışma ve Toplum Dergisi*, 54(3), 1369-1391.
- Kıran, B., Bozkur, B., & Cengiz, Ö. (2020). Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri, belirsizliğe tahammülsüzlük ve özyeterliklerinin incelenmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 28(6), 2401-2409. <https://doi.org/10.24106/kefdergi.702233>
- Kim, J., Oh, J., & Rajaguru, V. (2022). Job-seeking anxiety and job preparation behavior of undergraduate students. *In Healthcare*, 10(2), 288. <https://doi.org/10.3390/healthcare10020288>

- Lipson, S. K. & Eisenberg, D. (2018). Mental health and academic attitudes and expectations in university populations: Results from the healthy minds study. *Journal of Mental Health*, 27(3), 205-213. <https://doi.org/10.1080/09638237.2017.1417567>
- Özder, H., Birinci, M., Zaifoğlu, P., & Işıktaş, S. (2018). Okulöncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının işsizlik kaygılarına ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması. *İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi*, 20(2), 39-56
- Richard, F. D., Bond, C. F., & Stokes-Zoota, J. J. (2003). One hundred years of social psychology quantitatively described. *Review of General Psychology*, 7(4), 331-363. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.7.4.331>
- Sarıkol, E., & Hoşver, P. U. (2023). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin iş bulma kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, 3(1), 106-111.
- Surat, A., & Ceran, D. (2020). Üniversite öğrencilerinin işsizlik kaygısı. *ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities*, 4(3), 145-166. <https://doi.org/10.46291/ISPECIJSSHvol4iss3pp145-166>
- Suresh, K. P., & Chandrashekara, S. (2012). Sample size estimation and power analysis for clinical research studies. *Journal of Human Reproductive Sciences*, 5(1), 7. <https://doi.org/10.4103/0974-1208.97779>
- Şenel, E., & Karakuş, K. (2022). Spor yükseköğretim kurumu öğrencilerinde uzaktan eğitime yönelik tutum ile iş bulma kaygısının bazı değişkenlere göre incelenmesi. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 11(2), 677-687.
- Taşmektepligil, Y., Hazar, F., Ağaoğlu, S. A., Öğreten, N., & Terzioğlu, E. A. (2009). Beden eğitimi ve spor alanı mezunlarının istihdam sorunları ve yeni iş olanakları. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(2), 99-118.
- Tayfun, A. N. T. & Korkmaz, A. (2016). The unemployment anxiety of university students: A research on Süleyman Demirel University students. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(17), 534-558.
- Tutar, O. F., & Oner, B. (2023). Üniversite öğrencilerinin kariyer farkındalığı ile iş bulma kaygısı arasındaki ilişki. *Journal of ROL Sport Sciences*, 4(3), 1043-1058.
- TÜİK. (2025). TÜİK Veri Portalı. <https://www.tuik.gov.tr>.
- Tümerdem, R. (2007). Dicle üniversitesi eğitim fakültesi ve fen-edebiyat fakültesi kimya son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(20), 32-45.
- Yazıcı, T., & Koçak, S. (2018). The development and employment status of sports management career and the case of turkey. *European Journal of Physical Education and Sport Science*, 5(2), 1-18. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1745501>
- Yılmaz, K., & Caz, Ç. (2022). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin kariyer planlamaları ile iş bulma kaygıları arasındaki ilişki. *Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, 5(1), 39-52.
- Yücekaya, M. A., & Ateş, F. Spor bilimleri öğrencilerinin iş bulma kaygıları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Journal of Global Sport and Education Research*, 7(3), 1-12. <https://doi.org/10.55142/jogser.1515863>

TÜRKİYE’DE MAVİ EKONOMİ: SWOT ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Dr. Erkin Cihangir KARATAŞ (ORCID: 0000-0002-4906-9696)

Bağımsız Araştırmacı

ÖZET

Mavi ekonomi, deniz ve kıyı ekosistemlerinin sürdürülebilir kullanımına dayalı ekonomik faaliyetleri kapsayan bütüncül bir yaklaşımdır. Türkiye, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’e kıyısı olan stratejik konumuyla mavi ekonomi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışma, Türkiye’de mavi ekonominin mevcut durumunu, balıkçılık, deniz turizmi, deniz taşımacılığı, yenilenebilir enerji ve deniz biyoteknolojisi gibi temel sektörler üzerinden incelemekte ve SWOT analizi yöntemiyle güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditleri değerlendirmektedir. Bulgular, Türkiye’nin coğrafi avantajları, biyolojik çeşitliliği ve gelişmiş turizm altyapısının güçlü yönler olduğunu; ancak aşırı avlanma, çevre kirliliği, yetersiz düzenlemeler ve teknolojik altyapı eksikliklerinin zayıf yönler olarak öne çıktığını göstermektedir. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatı, uluslararası iş birlikleri ve yenilenebilir enerji yatırımları fırsatlar sunarken; iklim değişikliği, jeopolitik gerilimler ve küresel rekabet tehdit oluşturmaktadır. Çalışma, mavi ekonominin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle (SDG) uyumlu bir şekilde geliştirilmesi için politika önerileri sunmaktadır. Öneriler arasında entegre deniz politikaları, çevresel koruma projeleri, yenilenebilir enerji teşvikleri ve uzmanlaşmış iş gücü eğitimi yer almaktadır. Bu çalışma, Türkiye’nin mavi ekonomi potansiyelini maksimize etmesi için stratejik bir yol haritası sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mavi ekonomi, SWOT Analizi, Sürdürülebilirlik, Denizcilik, Yenilenebilir Enerji, Deniz Turizmi

BLUE ECONOMY IN TÜRKİYE: AN ASSESSMENT WITHIN THE SWOT FRAMEWORK

ABSTRACT

Blue economy is a holistic approach that encompasses economic activities based on the sustainable use of marine and coastal ecosystems. Turkey has significant potential in terms of blue economy with its strategic location bordering the Black Sea, Marmara, Aegean and Mediterranean Seas. This study examines the current status of the blue economy in Turkey through basic sectors such as fishing, marine tourism, maritime transportation, renewable energy and marine biotechnology and evaluates strengths, weaknesses, opportunities and threats using the SWOT analysis method. The findings show that Turkey's geographical advantages, biodiversity and developed tourism infrastructure are its strengths; however, overfishing, environmental pollution, insufficient regulations and technological infrastructure deficiencies stand out as its weaknesses. While the European Union's Green Deal, international collaborations and renewable energy investments offer opportunities, climate change, geopolitical tensions and global competition pose threats. The study offers policy recommendations for the development of the blue economy in line with the sustainable development goals (SDGs). The recommendations include integrated marine policies, environmental protection projects, renewable energy incentives and specialized workforce training. This study aims to provide a strategic roadmap for Turkey to maximize its blue economy potential.

Keywords: Blue Economy, SWOT Analysis, Sustainability, Maritime, Renewable Energy, Marine Tourism

GİRİŞ

Mavi ekonomi, deniz ve kıyı kaynaklarının ekonomik değer yaratırken çevresel sürdürülebilirliği ve sosyal refahı koruma hedefini ifade eder (European Commission, 2021). Bu kavram, balıkçılık, deniz turizmi, deniz taşımacılığı, yenilenebilir enerji ve deniz biyoteknolojisi gibi çok çeşitli sektörleri kapsar. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak, 8333 km'lik kıyı şeridi ve stratejik coğrafi konumuyla mavi ekonomi için eşsiz bir potansiyele sahiptir (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2023). Ancak, bu potansiyelin çevresel, ekonomik ve sosyal faktörler nedeniyle tam anlamıyla değerlendirilemediği görülmektedir.

Bu çalışma, Türkiye'de mavi ekonominin mevcut durumunu sektörel bir perspektiften analiz etmeyi ve SWOT analizi yöntemiyle stratejik bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın temel soruları şunlardır:

Türkiye'nin mavi ekonomi potansiyeli hangi sektörlerde yoğunlaşmaktadır?

Bu potansiyeli sınırlayan içsel ve dışsal faktörler nelerdir?

Mavi ekonominin sürdürülebilir gelişimi için hangi stratejik adımlar atılmalıdır?

Çalışma, balıkçılık, deniz turizmi, deniz taşımacılığı, yenilenebilir enerji ve deniz biyoteknolojisi sektörlerini kapsayan geniş bir çerçevede yürütülmüştür. SWOT analizi, mavi ekonominin güçlü yönlerini ve fırsatlarını ortaya koyarken, zayıf yönler ve tehditlere yönelik çözüm önerileri sunmaktadır.

ARAŞTIRMA VE BULGULAR

1. Mavi Ekonomi Kavramı ve Kapsamı

Mavi ekonomi, deniz ve okyanus kaynaklarının ekonomik faaliyetler için sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını hedefleyen bir yaklaşımdır (World Bank, 2017). Bu kavram, ekonomik büyümeyi çevresel koruma ve sosyal eşitlikle birleştirerek, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (özellikle SDG 14: Denizlerin ve Okyanusların Korunması) ile uyumludur (UN, 2015). Mavi ekonomi, aşağıdaki temel sektörleri içerir:

- **Balıkçılık ve Su Ürünleri:** Protein kaynağı ve istihdam yaratımı açısından kritik bir sektördür.
- **Deniz Turizmi:** Kıyı turizmi, yat turizmi ve kruvaziyer turizmi gibi alt dalları kapsar.
- **Deniz Taşımacılığı:** Küresel ticaretin %80'inden fazlası denizyoluyla gerçekleşir (UNCTAD, 2022).
- **Yenilenebilir Enerji:** Deniz üstü rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi ve okyanus termal enerjisi gibi alanları içerir.
- **Deniz Biyoteknolojisi:** Deniz organizmalarından ilaç, kozmetik ve biyoyakıt üretimini kapsar.

Türkiye'de mavi ekonomi, bu sektörlerin her birinde farklı düzeylerde gelişim göstermektedir. Ancak, bütünsel bir mavi ekonomi politikası eksikliği, potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.

2. Türkiye'de Mavi Ekonominin Mevcut Durumu

Türkiye, dört farklı deniz havzasına (Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz) sahip olmasıyla mavi ekonomi açısından bölgesel bir lider olma potansiyeline sahiptir. Aşağıda, Türkiye'deki mavi ekonomi sektörlerinin mevcut durumu detaylı bir şekilde ele alınmıştır:

- **Balıkçılık ve Su Ürünleri:** Türkiye, 2023 itibarıyla yıllık yaklaşık 550 bin ton su ürünleri üretimiyle Avrupa'da önemli bir konuma sahiptir (TÜİK, 2023). Su ürünleri sektörü, hem avcılık hem de yetiştiricilik (akuakültür) faaliyetleriyle ekonomiye katkı sağlamaktadır. Özellikle levrek ve çipura ihracatı, Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünü artırmaktadır. Ancak, aşırı avlanma, yasa dışı balıkçılık ve deniz kirliliği, sektörün sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir (Greenpeace, 2022).
- **Deniz Turizmi:** Deniz turizmi, Türkiye'nin turizm gelirlerinin yaklaşık %35'ini oluşturmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023). Antalya, Muğla ve İzmir gibi

kıyı şehirleri, dünya çapında tanınan destinasyonlardır. Yat turizmi ve kruvaziyer turizmi de son yıllarda büyümektedir. Ancak, kıyı bölgelerindeki aşırı yapılaşma ve çevresel bozulma, turizmin uzun vadeli sürdürülebilirliğini riske atmaktadır.

- **Deniz Taşımacılığı:** Türkiye, İstanbul ve Çanakkale boğazları sayesinde küresel deniz ticaretinde stratejik bir konuma sahiptir. 2023'te Türkiye limanları, yaklaşık 520 milyon ton yük elleçlemiştir (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2023). Gemi inşa sektörü ve tersaneler de ekonomiye katkı sağlamaktadır. Ancak, liman altyapısının modernizasyon ihtiyacı ve bölgesel jeopolitik gerilimler, bu sektörün gelişimini sınırlamaktadır.
- **Yenilenebilir Enerji:** Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli, özellikle Ege ve Karadeniz bölgelerinde yüksektir. Ancak, 2023 itibarıyla bu alanda somut projeler sınırlıdır (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023). Dalga enerjisi ve okyanus termal enerjisi gibi yenilikçi teknolojiler ise henüz araştırma aşamasındadır. Yenilenebilir enerji yatırımları, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma ve karbon nötr hedeflerine ulaşma açısından kritik öneme sahiptir.
- **Deniz Biyoteknolojisi:** Deniz biyoteknolojisi, Türkiye'de yeni gelişen bir alandır. Deniz organizmalarından elde edilen enzimler, biyoyakıtlar ve ilaç hammaddeleri, bu sektörün potansiyelini göstermektedir. Ancak, bu alanda Ar-Ge yatırımları ve uzmanlaşmış iş gücü eksikliği önemli bir engeldir (TÜBİTAK, 2022).

3. Yöntem

Bu çalışma, Türkiye'de mavi ekonominin mevcut durumunu ve stratejik potansiyelini değerlendirmek için SWOT analizi yöntemini kullanmıştır. SWOT analizi, bir sistemin içsel (güçlü ve zayıf yönler) ve dışsal (fırsatlar ve tehditler) faktörlerini sistematik bir şekilde inceleyen bir stratejik planlama aracıdır (Gürel & Tat, 2017). Analiz, resmi istatistikler, akademik çalışmalar, uluslararası raporlar ve sektör verilerine dayanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bakanlık raporları, OECD, Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu gibi güvenilir kaynaklardan elde edilmiştir.

4. SWOT Analizi

4.1. Güçlü Yönler

Stratejik Coğrafi Konum: Türkiye, dört deniz havzasına erişimi ve boğazlarıyla küresel deniz ticaretinde kilit bir rol oynar (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2023).

Zengin Biyolojik Çeşitlilik: Türkiye denizleri, farklı ekosistemlere ve tür çeşitliliğine ev sahipliği yapar; bu, balıkçılık, turizm ve biyoteknoloji için önemli bir kaynaktır (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2023).

Gelişmiş Turizm Altyapısı: Modern marinalar, limanlar ve turistik tesisler, deniz turizmini desteklemektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023).

Denizcilik Kültürü ve Altyapısı: Türkiye'nin tarihsel denizcilik deneyimi ve gemi inşa sektörü, mavi ekonomi için güçlü bir temel oluşturur.

İhracat Potansiyeli: Su ürünleri ve turizm gibi sektörlerdeki ihracat, ekonomik büyümeye katkı sağlar.

4.2. Zayıf Yönler

Çevre Kirliliği ve Aşırı Avlanma: Deniz kirliliği, plastik atıklar ve aşırı avlanma, ekosistemlere zarar vermektedir (Greenpeace, 2022).

Yetersiz Entegre Politikalar: Mavi ekonomi faaliyetlerini düzenleyen bütüncül bir yasal çerçeve eksikliği, koordinasyon sorunlarına yol açmaktadır (OECD, 2021).

Altyapı ve Teknoloji Eksiklikleri: Yenilenebilir enerji ve biyoteknoloji gibi yeni alanlarda altyapı ve Ar-Ge yatırımları yetersizdir.

Eğitim ve Uzmanlaşma Eksikliği: Mavi ekonomi için gerekli uzman iş gücü ve toplumsal farkındalık sınırlıdır.

Kıyı Yönetimi Sorunları: Kıyı alanlarında plansız yapılaşma, çevresel bozulmaya neden olmaktadır.

4.3. Fırsatlar

AB Yeşil Mutabakatı: Türkiye, AB'nin sürdürülebilirlik odaklı politikalarından yararlanarak mavi ekonomi yatırımlarını artırabilir (European Commission, 2021).

Uluslararası İş Birlikleri: Dünya Bankası, OECD ve BM gibi kuruluşlarla iş birliği, finansman ve teknoloji transferi sağlayabilir (World Bank, 2017).

Yenilenebilir Enerji Potansiyeli: Deniz üstü rüzgar ve dalga enerjisi, Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirebilir.

Turizmde Çeşitlendirme: Eko-turizm, dalış turizmi ve kültürel deniz rotaları gibi yeni turizm türleri geliştirilebilir.

Biyoteknoloji Gelişimi: Deniz kaynaklı biyoteknoloji, yeni ekonomik fırsatlar yaratabilir.

4.4. Tehditler

İklim Değişikliği: Deniz seviyesinin yükselmesi, sıcaklık artışı ve asidifikasyon, kıyı ekosistemlerini ve turizmi tehdit eder (IPCC, 2023).

Jeopolitik Gerilimler: Doğu Akdeniz'deki enerji ve sınır anlaşmazlıkları, deniz ticaretini ve yatırımları riske atar.

Küresel Rekabet: Diğer ülkelerin mavi ekonomi yatırımları, Türkiye'nin bölgesel liderliğini zorlayabilir.

Ekonomik İstikrarsızlık: Döviz kurları ve ekonomik dalgalanmalar, altyapı yatırımlarını olumsuz etkiler.

Deniz Kirliliği: Bölgesel ve küresel kaynaklı kirlilik, Türkiye'nin mavi ekonomi hedeflerini tehdit eder.

5. Çıktı ve Tartışma

SWOT analizi, Türkiye'nin mavi ekonomi potansiyelinin coğrafi konumu, biyolojik çeşitliliği ve mevcut altyapısıyla güçlü olduğunu; ancak çevresel sorunlar, yetersiz düzenlemeler ve teknolojik altyapı eksikliklerinin bu potansiyeli sınırladığını ortaya koymaktadır. Balıkçılık ve deniz turizmi gibi geleneksel sektörler, kısa vadede ekonomik kazanç sağlarken, yenilenebilir enerji ve biyoteknoloji gibi yenilikçi sektörler uzun vadeli büyüme için kritik öneme sahiptir.

Literatür, mavi ekonominin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olduğunu vurgulamaktadır (UN, 2020). Türkiye'nin SDG 14 hedeflerine ulaşması için daha sıkı çevresel düzenlemeler ve bütünsel deniz politikaları geliştirmesi gerekmektedir. Örneğin, Avrupa'da uygulanan "Deniz Strateji Çerçeve Direktifi" (MSFD) gibi modeller, Türkiye için yol gösterici olabilir (European Commission, 2021). Ayrıca, yenilenebilir enerji yatırımları için kamu-özel sektör iş birlikleri teşvik edilmeli ve deniz biyoteknolojisi alanında Ar-Ge faaliyetleri artırılmalıdır.

Türkiye'nin jeopolitik konumu, mavi ekonomi açısından hem fırsatlar hem de tehditler barındırır. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, uluslararası iş birlikleriyle ekonomik bir avantaja dönüştürülebilir; ancak bölgesel çatışmalar bu potansiyeli riske atmaktadır. Bu nedenle, diplomasi ve bölgesel iş birlikleri, mavi ekonomi stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Türkiye, mavi ekonomi açısından stratejik bir konuma ve yüksek potansiyele sahiptir. Ancak, bu potansiyelin sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilmesi için çevresel koruma, yasal düzenlemeler, teknolojik altyapı ve uzmanlaşmış iş gücü alanlarında yapısal reformlar gerekmektedir. Türkiye'de mavi ekonominin geliştirilmesi için stratejik bir yol haritası için öneriler:

- Entegre Deniz Politikaları: Mavi ekonomi faaliyetlerini düzenleyen bütüncül bir ulusal strateji geliştirilmeli, sektörler arası koordinasyon sağlanmalıdır.

- Sürdürülebilir Balıkçılık: Aşırı avlanmayı önlemek için balıkçılık kotaları uygulanmalı, yasa dışı balıkçılıkla mücadele edilmelidir. Akuakültürde çevresel standartlar yükseltilmelidir.
- Çevresel Koruma: Deniz kirliliğini azaltmak için atık yönetimi, plastik kirliliğiyle mücadele ve geri dönüşüm projeleri hayata geçirilmelidir.
- Yenilenebilir Enerji: Deniz üstü rüzgar enerjisi projelerine yönelik teşvikler artırılmalı, pilot projeler başlatılmalıdır.
- Deniz Biyoteknolojisi: Ar-Ge yatırımları ve üniversite-sanayi iş birlikleri desteklenerek biyoteknoloji sektörü geliştirilmelidir.
- Turizmde Sürdürülebilirlik: Eko-turizm ve kültürel deniz rotaları teşvik edilmeli, kıyı alanlarında plansız yapılaşma önlenmelidir.
- Eğitim ve Farkındalık: Mavi ekonomi konusunda uzmanlaşmış iş gücü yetiştirilmek için eğitim programları düzenlenmeli, toplumsal farkındalık kampanyaları yapılmalıdır.
- Uluslararası İş Birlikleri: AB, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği, finansman ve teknoloji transferi için fırsatlar yaratabilir.

Bu öneriler, Türkiye'nin mavi ekonomiyi çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir şekilde geliştirerek bölgesel liderliğini güçlendirmesine olanak sağlayacaktır. Gelecekteki araştırmalar, mavi ekonominin belirli alt sektörlerinde (örneğin, deniz biyoteknolojisi veya yenilenebilir enerji) daha derinlemesine analizler yapılabilir ve sektöre özgü politika önerileri geliştirebilir.

KAYNAKÇA

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2023). Türkiye deniz ekosistemleri raporu 2023. Ankara: ÇŞİDB.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. (2023). Türkiye enerji görünümü 2023. Ankara: ETKB.
- European Commission. (2021). The EU Blue Economy Report 2021. Brussels: European Commission.
- Greenpeace. (2022). Akdeniz'in geleceği: Deniz kirliliği raporu. İstanbul: Greenpeace Akdeniz.
- Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT analysis: A theoretical review. The Journal of International Social Research, 10(51), 994-1006.
- IPCC. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2023). 2023 Turizm İstatistikleri. Ankara: KTB.
- OECD. (2021). The ocean economy in 2030. Paris: OECD Publishing.
- TÜBİTAK. (2022). Deniz biyoteknolojisi yol haritası 2022-2030. Ankara: TÜBİTAK.
- TÜİK. (2023). Su ürünleri istatistikleri 2023. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. (2023). Deniz taşımacılığı istatistikleri 2023. Ankara: UAB.
- UN. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations General Assembly.
- UN. (2020). Sustainable Development Goals Report 2020. New York: United Nations.
- UNCTAD. (2022). Review of Maritime Transport 2022. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- World Bank. (2017). The potential of the blue economy. Washington, DC: World Bank Group.

ENZİMEKANİK YÖNTEMLE BAMYA BİTKİSİNİN SAP KISMINDAN MİKRO LİF EKSTRAKSİYONU

MICRO FIBER EXTRATION FROM STEM PART OF OCRA PLANT VIA ENZYMECHANIC METHOD

Eyüphan AYDIN¹

¹Öğrenci, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye ¹ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0005-7160-0999>

Mert Can KORKMAZ²

²Akademisyen, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye

²ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5809-5634>

Yakup AYKUT³

³Akademisyen, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye

³ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5263-1985>

ÖZET

Doğa dostu, geridönüşümü kolay, biyo uygulamalara uygun ve lif formuna getirilebilen polimerlerin üretimi güncelliğini korumakla birlikte ilerleyen yıllarda üretim oranlarının artarak devam edeceği beklenmektedir. Doğada bol miktarda bulunan, bitki ekstrasyonlarından elde edilen ve selüloz içeriği yüksek olan yapıların kullanımı bu amaçlar için uygundur. Diğer taraftan bitkilerin büyümesi esnasında bitkinin çeşitli kısımlarında bu selüloz esaslı liflerin oluşmasında mümkündür. Oluşan bu lifler lif eksenine boyunca birbirine yapışmış halde bulunmaktadırlar. Bu liflerin aralarındaki bu tabakanın elimine edilmesi çevre dostu enzimatik yöntemlerle mümkündür. Bu kapsamda ülkemizde genel olarak besin amaçlı üretilen lif, folat, demir ve magnezyum bakımından zengin olan bamya bitkisinin sap kısımlarında bol miktarda bulunan liflerin enzim mekanik yöntemlerle ekstraksiyonu gerçekleştirilemiştir. Öncelikle suda bekletilen bitki sapları ön ayırışmadan sonra enzimle işleme tabi tutulduktan sonra mekanik uygulamayla liflerin birbirlerinden ayrışması sağlanmıştır. Liflerin morfolojik analizleri elektron mikroskobu ile yapılmış, kimyasal analizleri ise ATR-FTIR spektra ile ve mekanik analizleri ise yük-uzama grafikleri ile incelenmiştir. Ekstraksiyon edilen liflerin doğal boyalarla boyanabilirliği diğer renklerinde türetililebileceği ana renkler olan ve bitkilerden elde edilen kırmızı, mavi ve sarı doğal boyalarla boyanmıştır. Kırmızı boya kaynağı olarak kırmızı pancar, sarı boya kaynağı olarak zerdeçal veya kına, mavi boya kaynağı olarak mor lahana kullanılmıştır. Tekrarlı yıkamalar sonrası boyalı liflerin yıkama haslıkları gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enzimatik işlem, lif ekstraksiyonu, selüloz lifi, bamya, doğal boyama

ABSTRACT

The production of environmentally friendly, recyclable, bio-applicable and fiber-formable polymers is still up-to-date, and it is expected that production rates will continue to increase in the coming years. The use of structures that are abundant in nature, obtained from plant extractions and have a high cellulose content is suitable for these purposes. On the other hand, it is also possible for these cellulose-based fibers to form in various parts of the plant during plant growth. These fibers are stuck together along the fiber axis. It is possible to eliminate this layer between these fibers with environmentally friendly enzymatic methods. In this study, the fibers found in abundance in the okra plant, which is generally produced for food purposes in our country and is rich in fiber, folate, iron and magnesium, were extracted from the stem parts of okra with enzymatic methods. First of all, the plant stems, which were kept in water, were

subjected to enzyme treatment after preliminary separation and then the fibers were separated from each other with mechanical application. Morphological analysis of the fibers was performed with an electron microscope. The chemical analyses of the fibers were investigated with ATR-FTIR spectra, and mechanical analyses with load-elongation graphs. The dyeability of the extracted fibers with natural dyes was investigated with red, blue and yellow natural dyes obtained from plants, which are the main colors from which other colors can be derived. Red beetroot was used as a red dye source, henna as a yellow dye source, and purple cabbage as a blue dye source. Washing fastness of the dyed fibers was observed after repeated washings.

Keywords: Enzymatic treatment, fiber extraction, cellulose fiber, okra, natural dying

GİRİŞ

Günümüzde sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, atıkların değerlendirilmesi ve doğal kaynakların verimli kullanımı büyük önem taşımaktadır. Türkiye, zengin bitki çeşitliliği ve tarımsal üretimi ile bu alanda önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle yıllık bir bitki olan bamya (*Abelmoschus esculentus* L.), hasat sonrası ortaya çıkan sap kısımlarıyla önemli bir atık kaynağı oluşturmaktadır. Bu atıkların tekstil sektörü gibi farklı endüstriyel alanlarda değerlendirilmesi, hem çevresel faydalar sağlayacak hem de ekonomik katma değer yaratacaktır. (Karagül, 2002)

Bitkisel lifler, sürdürülebilir özellikleri, yenilenebilir kaynaklardan elde edilmeleri ve biyobozunur olmaları nedeniyle sentetik liflere alternatif olarak giderek daha fazla ilgi görmektedir (Lewin, 2007).

Pamuk, keten, jüt ve rami gibi geleneksel bitkisel liflerin yanı sıra, son yıllarda farklı bitki kaynaklarından elde edilen lifler üzerine araştırmalar yoğunlaşmıştır. Bamya bitkisinin sapı, yapısında bulunan yüksek selüloz içeriği ile dikkat çekmektedir. Yapılan analizlere göre, bamya bitkisinin yapısında %67,5 α -selüloz, %15,4 hemiselüloz, %7,1 lignin, %3,4 pektik madde, %3,9 yağlı ve mumsu madde ve %2,7 sulu ekstrakt bulunmaktadır. Bu zengin selüloz içeriği, bamya saplarını tekstil uygulamaları için potansiyel bir hammadde haline getirmektedir. Selüloz, bitki hücre duvarlarının ana yapısal bileşeni olup, yüksek mukavemet ve esneklik gibi özellikler sunar (Morton & Hearle, 2008, Bulut & Erdoğan, 2011).

Bitkisel liflerin tekstil uygulamalarına uygun hale getirilmesi için çeşitli ekstraksiyon yöntemleri kullanılmaktadır. Geleneksel yöntemler arasında mekanik ekstraksiyon, kimyasal işlemler ve suda çürütme gibi yöntemler yer almaktadır. Suda çürütme, bitkisel liflerin bitki sapından ayrılması için kullanılan doğal ve çevre dostu bir yöntemdir. Bu yöntem, mikroorganizmaların etkisiyle bitki saplarındaki pektin ve hemiselüloz gibi bağlayıcı maddelerin çözünmesini sağlayarak liflerin serbest kalmasını kolaylaştırır (Lebo, 2001, Mangut & Karahan, 2008).

Son yıllarda, tekstil liflerinin işlenmesinde enzimlerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Enzimler, spesifik substratlar üzerinde etki gösteren biyokatalizörler olup, konvansiyonel yöntemlere kıyasla daha çevre dostu, enerji verimliliği yüksek ve lifin yapısına daha az zarar veren alternatifler sunar (Sarıışık, 2001).

Özellikle selüloz, pektinaz ve amilaz gibi enzimler, bitkisel liflerin yapısındaki selüloz, pektin ve nişasta gibi bileşenleri hedef alarak lif ayrışmasını ve modifikasyonunu sağlamada etkilidir. Bu enzimlerin kullanımı, liflerin daha ince ve homojen mikroliflere dönüştürülmesine olanak tanır. Mikrolifler, yüksek yüzey alanı/hacim oranı, geliştirilmiş mekanik özellikler ve artırılmış emilim kapasitesi gibi avantajlar sunarak yenilikçi tekstil ürünlerinin geliştirilmesinde potansiyel taşımaktadır (Textile Exchange, 2024), (Mohnen, 2008).

Bu tez çalışmasında, bamya bitkisinin sap kısmından mikrolif eldesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, öncelikle bamya saplarına suda çürütme yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen bamya liflerine, daha sonrasında selüloz, pektinaz ve amilaz enzimleri ile enzim mekanik işlemler uygulanmıştır. Enzimatik muamele sonrası elde edilen liflerin yapısal ve morfolojik özellikleri Fourier

Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) analizleri ile incelenmiştir. Bu çalışmanın, bamya atıklarının sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilmesine ve tekstil sektörüne yeni bir doğal mikrolif kaynağı kazandırılmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

MATERYAL VE YÖNTEM

Ön hazırlık

Çalışma için kullanılan lifleri elde etmek için bamya bitkisinin sap kısmı Bursa ilindeki tarım üreticisinden temin edilmiştir. Çalışma boyunca kullanılan enzimlerin lot numaraları ve üreticileri aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Tablo 1: Kullanılan enzimlerin lot numaraları ve üreticileri

Kullanılan Kimyasal	Lot numarası	Üretici firma
Selülaz	120250512	Smart Kimya Tic. ve Dan. Ltd. Şti
Pektinaz	120250117	Smart Kimya Tic. ve Dan. Ltd. Şti
Amilaz	120250418	Smart Kimya Tic. ve Dan. Ltd. Şti

Yapılan çalışmada kullanılması için bamya sap lifine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç için Bursa ilinden toplanmış bamya bitkisinin sap ve dal gibi kısımlarına suda çürütme yöntemi uygulanmıştır. Ardından elde edilen lifler enzim mekanik işlemlere tutulmuştur.

Doğada bitkisel selüloz saf formda bulunamamaktadır. Bitki yapısında selüloz; beraberinde lignin, hemiselüloz ve pektin gibi bağlayıcı bitkisel maddelerle birlikte yer almaktadır. Selülozik liflerin bu yapışık matristen ayrıştırılması için söz konusu bitkisel maddelerin uzaklaştırılmasını gerektirir. Bu ayrıştırma süreci, sulu ortamda bitkisel materyaller üzerinde gelişen mikrobiyal aktivite aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Mikroorganizmalar, selüloz dışındaki hemiselüloz, lignin ve pektin gibi bileşenleri biyolojik olarak bozundurarak selülozik liflerin serbestleşmesini sağlar. Bu işlem, literatürde suda çürütme (retting) olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2013).

Suda çürütme işleminde kullanılacak bamya sapları Şekil 1’ de de görüleceği üzere temizlenip kök, dal gibi kısımları kesilmiştir. Elde edilecek liflerin uzun olması için saplar olabildiğince uzun tutulmuştur. Suda çürütme yöntemi için Şekil 1’ de görülen plastik bitki saksısı kullanılmıştır. Saksının üzeri açık tutularak mümkün fermente koşulları dolayısıyla oluşabilecek asidik, bazik olayların önüne geçilmiştir.



Şekil 1: a) Temizlenip ayıklanmış bamya sapları b) Suya konulmuş bamya sapları

Bamya sapları Şekil 1’ de görüldüğü gibi plastik saksıya yerleştirilerek üzeri geçene kadar soğuk su ile doldurulmuştur. 3 hafta suda bekletilmiş, her hafta suyu değiştirilmiştir. 3 hafta sonunda sapsar çıkartılıp üzerindeki yabancı maddelerden temizlenmesi için soğuk su ile durulanıp, yıkanmıştır.

Sap kısmı bu 3 hafta boyunca yaşadığı reaksiyonlar sonucunda içerisinde barındırdığı liflerin kendi kendine ayrışmasına, el ile daha kolay ayrılabilmesine sebep olmuştur. Lifler el yardımı ile sap kısmından, ayrıştırılıp daha sonrasında olabildiğince paralel hale getirilip Şekil 2’ de görüldüğü üzere ortam sıcaklığında plastik film üzerinde kurumaya bırakılmıştır. 3 gün bekleyen lifler, daha sonrasında enzim işlemleri için 1’ er gramlık numuneler şeklinde gruplandırılmıştır.




Şekil 2: a) Ayrıştırılan sap lifleri, b) Kurumaya bırakılan sap lifleri.

Enzimekanik işlem

Enzimekanik işlemler için flotte oranı 1:30 olarak belirlenmiştir. İşlemlerin sırası ise aşağıdaki gibidir;

- 1) Behere 1 gramlık numune ve 30 gram saf su konuldu. Şekil 3'te gösterildiği gibi pH kağıdı ile pH ölçümü yapıldı. pH kağıdında sonuç, istenilen aralık olan 6-7 arası yakalandı.




Şekil 3: a) 60 °C ye kadar ısıtılan saf su, b) pH kontrolü.

- 2) Beher 60 C°' ye ısıtıldı. Çubuk termometre ile sıcaklık kontrol edildi. Tekrardan pH ölçümü yapıldı. İstenilen aralık elde edildi.
- 3) Behere %3 amilaz, %1 selüloz ve %5 pektinaz ilave edildi. Gramajlar sırası ile; 0,9 gram amilaz, 0,3 gram selüloz ve 1,5 gram pektinaz konuldu. pH kağıdı ile kontrol sağlandı.
- 4) Enzim ilavesi ile birlikte kronometre ile saat tutuldu. Çubuk termometre ile her an sıcaklık kontrolü yapıldı. Her 15 dakikada bir pH kağıdı ile kontrol sağlandı. Bir problem olmadığı görüldü.
- 5) İşlem boyunca belirli aralıklarla, enzimlerin daha iyi etki etmesi için cam çubuk ile karıştırıldı.
- 6) Bir saatin sonunda enzim aktivitesinin ölmesi için beher 90 °C'ye çıkartıldı ve 90°C'de enzimlerin deaktif hale gelmesi için 15 dakika beklendi (Şekil 4).



Şekil 4: a) Enzim deaktivasyonu

- 7) Enzim deaktivasyonu sonunda lifler beherden alınıp bol soğuk su ile durulanıp yıkandı.
- 8) Yıkama sonunda lifler paralel şekilde zemine yerleştirildi. Mikrolif eldesine yardımcı olması için cam çubuğu, liflerin üzerine mekanik kuvvet uygulanarak yuvarlatılıp çalışmada enzimekanik olarak isimlendirdiğimiz enzimatik işlem sonrası mekanik işlemle devam edilmiştir. Çalışma kapsamında uygulanan enzimatik ilmeın şemaık gösterimi Şekil 5'te sunulmuştur.
- 9) Tüm işlemler sonunda petri kabı üzerinde kurumaya bırakılmıştır.




Şekil 5: Yapılan işlemin şematik gösterimi

Elde edilen liflerin doğal boyayla boyanması

Ham sap lifi ve enzim görmüş sap lifi, doğal boyar maddeler ile boyanmıştır. Kullanılan boyalar; Kırmızı pancar suyu, mor lahana suyu ve kınalı sudur. Bu sayede liflerin boya alım davranışı görsel olarak incelenmiştir. Yapılan işlem tüm boyar maddeler için aynıdır.


- 1) 0,3 gramlık sap lifi ve enzim ile muamele görmüş lifler tartılarak beherlere konuldu. Ardından beherlere 60 ml'lik boyalar konuldu.
- 2) 80 °C'de 1 saat lifler pişirildi (Şekil 6). 1 saatin sonunda bol soğuk su ile durulanarak yıkandı. Ardından lifler kurumaya bırakıldı.
- 3) Kuruyan liflerin ham bamya sap lifi, boyalı ham bamya sap lifi ve boyalı ve enzim görmüş bamya sap lifleri olarak ışık kabini altında karşılaştırılması yapıldı (Şekil 7 ve 8).



Şekil 6: a) Tartılan bamya sap lifi b) 80 °C'de işlem gören lifler



Şekil 7: Kurumaya bırakılan mor lahana ile boyanmış lifler



Şekil 8: a) Kına ile boyanmış lifler b) Kırmızı pancar ile boyanmış lifler

Liflerin kopma dayanımı testlerinin yapılması: Liflerin kopma dayanım testleri bölüm laboratuvarımızda yer alan Shimadzu mukavemet test cihazında yapılmıştır. Yapılacak testler için 5 ham sap lifi ve 5 enzim görmüş bamya sap lifi kullanılmıştır. Yapılacak test için numunelerin tex cinsinden numara ölçümü yapılmıştır. Bunun için 7' şer santim kesilen liflerin gramajları ölçülerek hesap yapılmıştır. Aşağıda Tablo 2' de liste halinde verilmiştir. Numarası ölçülen liflerin kondisyonlanması için 24 saat laboratuvar ortamında bekletildi. Ardından liflerin kopma dayanımı testleri yapıldı.

Tablo 2: Numunelerin uzunlukları, gramajları ve tex cinsinden numaraları

Lifler	Uzunluk	Gramaj	Tex
Ham Sap lifi 1	7 cm	0,003 g	43 tex
Ham Sap lifi 2	7 cm	0,002 g	29 tex
Ham Sap lifi 3	7 cm	0,002 g	29 tex
Ham Sap lifi 4	7 cm	0,002 g	29 tex
Ham sap lifi 5	7 cm	0,002 g	29 tex
Enzim ile işlem görmüş sap lifi 1	7 cm	0,003 g	43 tex
Enzim ile işlem görmüş sap lifi 2	7 cm	0,002 g	29 tex
Enzim ile işlem görmüş sap lifi 3	7 cm	0,002 g	29 tex
Enzim ile işlem görmüş sap lifi 4	7 cm	0,002 g	29 tex
Enzim ile işlem görmüş sap lifi 5	7 cm	0,002 g	29 tex

Kimyasal analizler için ATR-FTIR ölçümleri: FTIR Spektrofotometri analiz ölçümleri Shimadzu IRTracer-100 cihazı ile yapılmıştır.

Morfolojik analizlerin SEM mikroskobu ile yapılması: SEM ölçümler Zeiss marka taramalı elektron mikroskobu ile yapılmıştır. Numunelere ölçüm öncesi altın paladyum kaplaması yapılmıştır.

BULGULAR ve SONUÇLAR

Suda Çürütme Sonucu Elde Edilen Lifler: Şekil 9’da görüldüğü gibi suda Çürütme sonucu elde edilen liflerinin görünümünün ham ipeğe yakın olduğu ve renginin hafif sarımtırak olduğu görülmüştür.




Şekil 9. Suda çürütme sonucu elde edilen lifler

Enzimekanik İşlem Sonucu: Enzimekanik işlem sonucunda; işlem görmüş lifin, ham life göre daha çok beyazladığı, tuşesinin iyileştiği ve parlaklığının arttığı gözlemlenmiştir (Şekil 10).




Şekil 10. Enzimatik işlem görmüş lif

Bamya Sap Liflerinin Optik Mikroskop Analizi: Bamya bitkisinin sap kısmının suda bekletilmesi sonrası ekstrakt edilen lifin ve bu lifin enzim mekanik işlem sonrası optik mikroskop görüntüleri Şekil 11’de verilmiştir. Optik mikroskop görüntüler incelendiğinde enzim mekanik işlem sonrası lif eksenine bounca uzanmış ve lifin içerisinde bulunun daha ince boyuttaki lif yapılarının arasında bulunan ve bu liflerin birbirine tutunmasını sağlayan yapıların bir miktar uzaklaştırıldığı görülmektedir. Buda uygulanan enzim mekanik yöntemin yetersizde olsa etkin olduğunu ortaya koymaktadır. Uygulanan enzim mekanik işleme tekrarlı bir şekilde devam edilese ve/veya proses parametreleri çeşitlendirilirse daha ince olan bu lif yapılarının ekstrakt edilebileceği öngörülebilir.




Şekil 11. a) Ham sap lifi görüntüsü b) Sap+enzim görüntüsü

Bamya Sap Liflerinin SEM ile morfolojik analizleri: Bamyanın sap kısmında suda bekletilerek ekstrakt edilen lif kısmının SEM görüntüsü farklı büyütme oranlarında Şekil 12’de sunulmuştur. Şekil 12(A) ve Şekil 12(B) de net bir şekilde görüldüğü gibi yaklaşık 70 μm çapa sahip olan tek lif yapısı içerisinde çapı 10 μm ’den düşük olan birçok lif yapısı bulunmaktadır. Uygulanacak enzim mekanik işlemlerle bu lifler birbirinden ayrıştırılarak daha ince lifler elde edilebilir. Yüksek magnifikasyonlu SEM resimleri incelendiğinde uygulanacak enzim mekanik yöntemin etkisine bağlı olarak nanolif yapıların bile elde edilebileceği öngörülebilir.




Şekil 12. Bamyani sap lifinin ham SEM görüntüsü

Bamyani sap kısmının sadece suda bekletilerek ekstrakte edilmiş olan liflerin metaryel ve metot kısmında deneysel prosedürü belirtilen enzimatik işlem ve ardından uygulanan mekanik işlem sonrası elde edilen liflerin SEM görüntüleri Şekil 13’te farklı büyütme oranlarında sunulmuştur. Enzime mekanik işlem öncesi liflere kıyasla bu liflerin ana lif eksenine boyunca uzanmış mikro lifler arasında bu lifleri birbirine tutan yapının az miktarda uzaklaştırılabildiği görülmektedir. Bu görüntüler her ne kadar uygulanan yöntemin etkin olduğunu ortaya koysada enzim mekanik yöntemde uygulanan parametrelerin çeşitlendirilerek denemelere devam edilmesi gerektiği ortaya koyulmaktadır.



Şekil 13. Sap+enzim SEM analiz görüntüsü

Bamya Sap Liflerinin FTIR Analizleri:




Şekil 14. Bamya sap lifinin FTIR grafiği


Şekil 14'te bamya sap liflerinden elded edilen suda işlem ve enzime mekanik işlem sonrası kurutulmuş liflerin FTIR spektrumları verilmiştir. Bamya liflerinin FTIR spektrumu,

lignoselülozik lif bileşenlerine (selüloz, hemiselüloz ve lignin) özgü kimyasal grupların absorpsiyon bantlarını göstermektedir (De Rosa vd., 2010). Maksimum pik noktası 3332 cm⁻¹ de olan ve geniş bir absorpsiyon bandı (3600–3100 cm⁻¹ aralığında) hidroksil gruplarının karakteristik O-H gerilme titreşimine karşılık gelir. 2922 cm⁻¹ ve 2852 cm⁻¹ 'deki pikler, selüloz ve hemiselüloz bileşenlerindeki CH ve CH₂'den kaynaklanan C-H gerilme titreşimi için karakteristik bantlardır (De Rosa vd., 2010). 1029 cm⁻¹ 'deki güçlü absorpsiyon piki, selülozda bulunan polisakkaritlere ait C-O gerilme titreşimine atfedilir (Kim vd., 2018). Enzimekanik işlem sonrası FTIR spektrada belirgin değişim gözlemlenmemiş olmaması yapılan enzimatik işlemin yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Enzimle yapılan işlemin tekrarlı olarak uygulanmasıyla selüloza dayalı pikler daha da belirginleşebilir.


Kopma Mukavemeti Test Sonuçları: Yapılan testlerden Sap 1, Sap 4, Sap + Enzim 1 ve Sap + Enzim 5' in kopma-uzama eğrileri Şekil 15, 16, 17 ve 18'de verilmiştir.




Şekil 15. Sap 1 numunesinin Kopma-Mukavemet sonucu



Şekil 16. Sap 4 numunesinin Kopma-Mukavemet sonucu



Şekil 17. Sap+Enzim 1 numunesinin Kopma-Mukavemet sonucu



Şekil 18. Sap+Enzim 5 numunesinin Kopma-Mukavemet sonucu

Beş farklı numuneye yapılan testlerde değerler arasındaki fark enzim mekanik işlem görmemiş numunelerde daha fazladır. Yapıda selüloz dışında bulunan ve lifsi formda olmayan safsızlıklar sebebi ile farkın daha fazla olduğu düşünülmektedir. Lif dayanımının enzim mekanik işlem sonrası artmasının sebebi ise yapıdaki selülozik lifsi yapının daha fazla ortaya çıkarılmasından kaynaklandığı olarak yorumlanmıştır. Beş farklı numuneye yapılan sonuçlar Tablo 3'te verilmiş olup ve bu testlerin ortalaması şu şekildedir:

Ham bamya sap lifi: 10,86508 cN/tex
Sap+enzim bamya lifi: 12,56912 cN/tex

Tablo 3. Kopma-Mukavemet test sonuçları tablosu


Numuneler	Maksimum kuvvet (N)	Yüzde uzama (%)	Dayanım (cN/tex)	Tex
Sap 1	7,0276	1,7112	16,34326	43
Sap 2	1,16773	2,1945	4,026655	29
Sap 3	3,72368	1,5612	12,84028	29
Sap 4	4,29322	2,8446	14,80421	29
Sap 5	1,06317	1,3612	3,666103	29
Sap+enzim 1	5,14111	1,4445	11,95607	43
Sap+enzim 2	3,57848	1,3946	12,33959	29
Sap+enzim 3	2,99751	2,5112	10,33624	29
Sap+enzim 4	3,53094	2,6279	12,17566	29
Sap+enzim 5	4,7369	1,0445	16,33414	29

Boyama işlemi sonrası liflerin değerlendirilmesi: Doğal boyalarla boyama sonrası liflerin görsel olarak değerlendirilmesi için alınan fotoğraflar Şekil 19 ve 20'de sunulmuştur.



Şekil 19. Mor lahana ile boyanmış lifler ve ham sap lifi

Lifler ışık kabini altında incelenmiştir ve kendi aralarında karşılaştırması yapılmıştır. Yapılan karşılaştırmada enzim görmüş lifin enzim görmemiş göre daha çok boya aldığı gözlemlenmiştir.



Şekil 20. a) Kına ile boyanmış lifler ve ham sap lifi b) Kırmızı pancar ile boyanmış lifler ve ham sap lifi

SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışma, bamya bitkisinin sap kısmından suda çürütme yöntemiyle elde edilen liflere enzimatik işlemler uygulanarak mikrolif eldesini amaçlamıştır. Elde edilen bulgular, bamya saplarının sürdürülebilir bir tekstil hammadde olarak potansiyelini ve enzimlerin lif morfolojisi üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.

Optik mikroskop görüntüleri, bamya saplarından elde edilen liflerin enzimatik işlemler sonrası morfolojik değişimlerini açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle 40x büyütmede çekilen görüntüler incelendiğinde, suda bekletme yöntemiyle ekstrakte edilen ham liflerde gözlemlenen demet yapısının, enzimatik işlem sonrası kısmen ayrıştığı ve lif eksenine boyunca uzanan daha ince lif yapılarını bir arada tutan maddelerin bir miktar uzaklaştırıldığı belirlenmiştir. Bu durum, uygulanan enzim mekanik yöntemin, lifler arası bağlayıcı maddeleri hidrolize ederek mikrofibril ayırma sürecini başlattığını göstermektedir.

Yapılan mukavemet analizlerinde, beş farklı numunenin test sonuçları incelendiğinde, enzim mekanik işlem görmemiş numunelerdeki değerler arasındaki farkın, işlenmiş numunelere

kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, kontrol numunelerinin yapısında selüloz dışındaki lifsi olmayan safsızlıkların varlığına bağlanmaktadır. Bu tür safsızlıklar, lif demetleri içerisinde homojen olmayan bir dağılım sergileyerek mekanik gerilme altında farklı noktalarda zayıflıklar oluşturabilmekte ve bu da ölçülen mukavemet değerlerinde daha geniş bir varyasyona yol açmaktadır.

Enzimekanik işlem sonrası lif dayanımında gözlemlenen artış, yapıdaki selülozik lifsi yapının daha fazla açığa çıkarılmasından kaynaklanmaktadır. Enzimatik hidroliz, amorf bölgelerdeki ve lifler arası matriksteki bileşenleri uzaklaştırarak, yüksek kristalin yapıya sahip selüloz mikrofibrillerinin daha etkin bir şekilde yük taşımasına olanak tanımaktadır.

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) analizleri, enzimatik işlemlerin liflerin kimyasal yapısında neden olduğu değişimleri doğrulamıştır. Özellikle pektin ve hemiselüloz piklerinin şiddetindeki azalmalar, enzimlerin bu polisakkaritleri hidrolize ettiğini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Selüloz piklerinin nispi artışı, matriks bileşenlerinin uzaklaştırılmasıyla selülozun göreceli konsantrasyonunun arttığını göstermektedir. Bu kimyasal değişimler, liflerin yüzey özelliklerini ve dolayısıyla diğer malzemelerle etkileşimlerini de etkileyebilir.

Bu çalışmada, bamyasaplarından suda çürütme yöntemiyle elde edilen liflerin morfolojik özellikleri, taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri aracılığıyla incelenmiştir. Suda bekletme yöntemiyle ekstrakte edilen ham liflerin yaklaşık 70 µm çapa sahip tekil lif demetleri şeklinde olduğu görülmüştür. Bu demetler içerisinde, çapı 10 µm'den daha düşük çok sayıda bireysel lif yapısının varlığı net bir şekilde gözlemlenmiştir. Bu bulgu, bamyasaplarının doğal olarak çoklu lif demetleri halinde bulunduğunu ve uygun işlemlerle bu demetlerin ayrıştırılarak daha ince lifler elde edilebileceğine işaret etmektedir. Mevcut morfolojik yapı, bu liflerin enzimekanik ayrıştırma için uygun bir başlangıç materyali olduğunu düşündürmektedir. Özellikle yüksek büyütme oranlarındaki SEM görüntüleri, potansiyel enzimekanik işlem uygulamalarıyla nanolif ölçeğinde yapıların dahi elde edilebileceği yönünde güçlü bir öngörü sağlamaktadır. Bu durum, bamyasaplarının ileri düzeyde inceltilerek nanoteknolojik uygulamalar için hammadde olarak değerlendirilme potansiyelini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, bu çalışma bamyasapından enzimekanik yöntemlerle mikrolif ekstraksiyonunun mümkün olduğunu ve enzimlerin lif morfolojisi ve kimyasal yapısı üzerinde belirgin etkileri olduğunu kanıtlamıştır. Elde edilen mikroliflerin tekstil, kompozit malzemeler veya biyobozunur ambalaj gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda potansiyeli bulunmaktadır. Gelecek çalışmalarda, farklı enzim kombinasyonları, enzim konsantrasyonları ve işlem sürelerinin lif özellikleri üzerindeki etkileri daha detaylı incelenmeli, ayrıca elde edilen mikroliflerin nihai ürün performansına etkileri araştırılmalıdır. Ayrıca, elde edilen mikroliflerin endüstriyel ölçekte üretilebilirliği ve maliyet etkinliği de değerlendirilmesi gereken önemli konulardır.

TEŞEKKÜR ve NOT

Bu çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından “FPDD-2025-2229” numaralı ve “Bamyasapından enzimekanik yöntemle mikro ve nanolif ekstraksiyonu bamyasapı müsilajının nanoliflere entegrasyonunun araştırılması” başlıklı proje kapsamında desteklenmiştir. Bu çalışma Eyüphan Aydın'ın Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendiliği Bölümünde yapmış olduğu Bitirme Tezinin bir parçasıdır.

Referanslar

Bulut, Y., Erdoğan, Ü. H. (2011). Usability of cellulose based natural fibers as reinforcement materials in composite manufacturing. *Journal of Textiles and Engineer* (Volume: 18), 82.

Karagül, S. (2002). Bamy (Abelmoschus esculantus L. (Moench)). *Alatırım*, 1(2), 54–57.

Lebo, S. E., Jr. (2001). Lignin. In *Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology* . John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/0471238961.12090714120914.a01.pub2>

Lewin, M. (Ed.). (2007). *Handbook of fiber chemistry* (3rd ed.). CRC Press.

Mangut, M., Karahan, N., *Tekstil Lifleri*, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 36-62-63,(2008).

Mohnen, D. (2008). Pectin structure and biosynthesis. *Current Opinion in Plant Biology*, 11(3), 266–277. <https://doi.org/10.1016/j.pbi.2008.03.006>

Morton, W. E., & Hearle, J. W. S. (2008). *Physical properties of textile fibres* (4th ed.). Woodhead Publishing

Sarıışık M.Ö. (2001). *Tekstil Terbiye İşlemlerinde Enzimler*. DEÜ Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi No:286. İzmir.

Textile Exchange. (2024). *Materials Market Report 2024*. <https://textileexchange.org/knowledge-center/reports/materials-market-report-2024/>

Yılmaz, N.D. (2013). Effects of enzymatic treatments on the mechanical properties of corn husk fibers. *Journal of the Textile Institute*, 104(4), 396-406.

**EBÛ İSHÂK ES-SÂ'LEBÎ'NİN *EL-KEŞF VE'L-BEYÂN* ADLI TEFSİRİNDE
MÜTEŞÂBİH ÂYETLERE YAKLAŞIM**
ABÛ İSHÂQ AL-THA'LABÎ'S APPROACH TO THE MUTASHABIH VERSES IN HIS
TAFSIR *AL-KASHF WA'L-BAYÂN*

Doç. Dr. Faruk GÖRGÜLÜ

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Tefsir Anabilim Dalı
ORCID ID: 0000-0002-1826-2426

ÖZET

Müteşâbih âyetler, Kur'an'da anlamı ilk bakışta açık olmayan ve çeşitli te'villere açık lafızları ifade eder. Bu tür âyetlerin yorumu, İslâm düşünce tarihinde farklı mezhep ve anlayışların teşekkülüne zemin hazırlamıştır. İslâm düşünce tarihinde bu âyetlerin anlamlandırılmasında iki temel yaklaşım öne çıkmıştır: Selef âlimleri, bu lafızların te'vile gidilmeksizin olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini savunurken; halef âlimleri ise aklî ve dilsel yorumlarla bu ifadelerin anlamlarını ortaya koymaya çalışmışlardır. Müteşâbih kavramı, tefsir literatüründe de yoğun biçimde tartışılan bir konudur.

Bu çalışma, hicrî 5. asır müfessirlerinden Ebû İshâk es-Sa'lebî'nin (ö. 427/1035) klasik rivâyet tefsiri geleneği içerisinde kaleme aldığı *el-Keşf ve'l-Beyân* adlı eserinde müteşâbih âyetlere yaklaşımını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, müellifin müteşâbih âyetlerin yorumunda izlediği yöntemler, naklî ve aklî unsurların dengesi temelinde değerlendirilmektedir. Özellikle Allah'ın sıfatları, âhiret halleri ve hurûf-ı mukatta'a gibi konularda Sa'lebî'nin yaklaşımı analiz edilmektedir.

Sa'lebî, genel olarak rivâyet merkezli bir tefsir metodolojisi benimsemiş olmakla birlikte, müteşâbih lafızlara dair açıklamalarında selefî te'vile kapalı tutumunu nakletmekte, ancak zaman zaman sınırlı ölçüde te'vil yoluna giderek bu lafızlara anlam yüklemektedir. Müellifin *istivâ*, *yed*, *vech*, *ayn* vee *sâk* gibi kavramlara yaklaşımı, selefî rivâyetlere bağlılığını korurken; dilbilimsel açıklamalar ve mutedil aklî izahlarla metni açma gayretini yansıtmaktadır. Bu yönüyle Sa'lebî, teşbih ve tecsime kapı aralamayan, ihtiyatlı ve literal yoruma dayalı bir yaklaşımı benimsemiştir. Ayrıca müellif, ahirette Allah'ın görülebileceğine dair ehl-i sünnet anlayışını benimsemiş ve bu inancı destekleyen pek çok rivâyeti eserinde zikretmiştir. Bu yönüyle *el-Keşf ve'l-Beyân*, klasik dönem müfessirlerinin müteşâbihler konusundaki metodolojik tutumlarını anlamada önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir.

Çalışma, nitel araştırma yöntemiyle, klasik kaynak taraması ve metin analizi temelinde yürütülmüştür. Tebliğ, müteşâbih âyetlerin klasik dönem tefsir anlayışındaki yerini Sa'lebî örneği üzerinden değerlendirmeyi; bu çerçevede rivâyet-dirâyet dengesi ile literal-te'vil arasındaki metodolojik yaklaşımı analiz etmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle hem müteşâbihât tartışmalarına katkı sunulması hem de klasik tefsir geleneğindeki yaklaşım çeşitliliğinin ortaya konması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur'an-ı Kerim, Müteşâbih, Ebu İshâk es-Sa'lebî, el-Keşf ve'l-Beyân, Selef, Te'vil.

ABSTRACT

"Muteşâbih" verses denote expressions in the Qur'ân whose meanings are not immediately clear at first glance and whose wordings are open to various interpretations. The interpretation of this type of verse has provided the groundwork for the formation of different schools and understandings in the history of Islamic thought. In the history of Islamic thought, two fundamental approaches have emerged in the meaning-making of these verses: the early

scholars (salaf) argued that these expressions must be accepted as they are without any figurative interpretation (ta'wīl), whereas the later scholars (khalaf) sought to reveal their meanings through rational and linguistic exegesis. The concept of “muteşâbih” has also been intensely debated in the tafsīr literature.

This study aims to examine the approach to “muteşâbih” verses of Abū Ishāq al-Sa'lebī (d. 427/1035), one of the fifth-century Hegira commentators, in his work *al-Kaşf wa'l-Bayān* written within the framework of the classical narrative tafsīr tradition. In this context, the author's methods in interpreting the “muteşâbih” verses are evaluated on the basis of the balance between transmitted (naqlī) and rational ('aqlī) elements. In particular, al-Sa'lebī's approach to topics such as the divine attributes, the states of the hereafter, and the *hurūf al-muqatta'a* is analyzed.

Although al-Sa'lebī generally adopts a narration-centered tafsīr methodology, in his explanations of the “muteşâbih” expressions he transmits the salaf's stance of refraining from figurative interpretation, but occasionally resorts to limited ta'wīl to ascribe meaning to these expressions. His treatment of concepts such as *istiwā'*, *yad*, *wağh*, *'ayn*, and *sāq* reflects his adherence to salafī narrations, while also demonstrating his effort to elucidate the text through linguistic explanations and moderate rational interpretations. In this respect, al-Sa'lebī adopts a cautious and literal approach, neither opening the door to anthropomorphism nor to full figurative interpretation. Moreover, the author embraces the Ahl al-Sunnah view that God will be seen in the hereafter, and he cites numerous narrations in support of this belief in his work. In this respect, *al-Kaşf wa'l-Bayān* is regarded as an important source for understanding the methodological attitudes of classical commentators toward the “muteşâbih” verses.

The study was conducted using a qualitative research method based on classical source review and text analysis. This paper aims to assess the place of “muteşâbih” verses in the classical period tafsīr understanding through the example of al-Sa'lebī; within this framework, it analyzes the methodological approach between the balance of transmission and reason, and between literal interpretation and ta'wīl. Thus, it seeks both to contribute to discussions on the “muteşâbih” verses and to reveal the variety of approaches within the classical tafsīr tradition.

Keywords: Tafsīr, Qur'ān. Muteşâbih, Abū Ishāq al-Sa'lebī, al-Kaşf wa'l-Bayān, Salaf, Ta'wīl.

1. GİRİŞ

Bu çalışmamızda İslâm tefsir geleneğinin önemli müfessirlerinden biri olan Ebû İshâk es-Sa'lebī'nin (ö. 427/1035) Kur'ân-ı Kerim'in müteşâbih âyetlerine yaklaşımı ele alınacaktır. Kur'ân-ı Kerim, içerdiği hikmetler, teşriî hükümler ve gayb âlemine dair bilgilerle insanlığa hidâyet rehberi olarak gönderilmiştir. Bu ilahi kitabın lafız ve mana bütünlüğü içinde doğru anlaşılması, tefsir ilminin temel gayelerindendir. Bu bağlamda, Kur'ân ilimleri içerisinde merkezi bir yer tutan “müteşâbih” kavramı hem lafzın hem de mananın anlaşılmasında özel bir konuma sahiptir.

Müteşâbih kelimesi lügatte, iki şeyin birbirine benzediğini ifade eden teşabüb kelimesinin ismi-i failidir. Tefsir literatüründe ise, “manaları bilinmeyen veya kapalılık bulunan yahut birden çok manaya ihtimali olup, bunlar arasında tercih etmekte zorluk olan âyet, kelime veya harf” olarak tanımlanmıştır (Demirci, 2011: 217, 218) Müteşâbih âyetlerin manalarında bilinmezlik ve kapalılık olmasının yanı sıra, birden çok anlam ihtiva etmelerinden dolayı belirli bir manayı tercih etme zorunluluğu hâsıl olması durumunda da âyetlerde müteşâbihlik bulunur.

Müteşâbih naslar, genel olarak iki ana başlık altında ele alınmıştır. Bunlar mutlak (hakiki) müteşâbih ve izafi (göreceli) müteşâbih. Mutlak (Hakiki) Müteşâbih, manalarındaki kapalılığı giderecek herhangi bir delil bulunmadığı için tam olarak anlaşılabilen âyetlerdir. Bu tür naslara iman dışında herhangi bir yükümlülük yoktur (Şâtıbî, 1999: 3/86). Bu kategoriye

genellikle Allah'ın sıfatları, ahiret ahvali ve hurûf-ı mukattaanın geçtiği âyetler örnek olarak verilir (Tok, 2014, s. 94).

İza'fî (Göreceli) Müteşâbih ise, bu müteşâbihleri açıklayan ve anlamına işaret eden açık naslar mevcuttur. Ancak bir müctehid, bu âyetleri yorumlarken yöntem veya değerlendirme bakımından kusur işler ya da kişisel arzu ve heveslerine kapılarak beyan usûlünden saparsa, müteşâbihlik durumu sürer. Deliller titizlikle incelendiğinde ise aslında bu âyetlerde gerçek bir müteşâbihlik bulunmadığı anlaşılabılır. İza'fî mahiyet taşıyan ve nass ile belirlenebilen müteşâbih âyetlerin te'vili zaruridir (Şatıbî, 1999: 3/88, 92). Bunlara örnek olarak umûm ile tahsis ve mutlak ile takyid ifade eden âyetler verilebilir. Ayrıca hafî (gizli), müşkil (anlaşılması zor), mücmel (kapalı), mübhem (belirsiz), müevvel (yorumlanan), mutlak ve âmm (genel manalı) âyetlerle garib kelimeler ve dâimlerin manalarında ihtilaf ettikleri lafızlar da bu kategoriye dahildir. Kozmolojik âyetler de bu sınıfa girebilir ve zamanla bilim ve teknolojinin gelişmesiyle muhkem hale gelebilirler.

Müteşâbih âyetler etrafındaki tartışmalar, birçok farklı görüş ve itikadi fırkanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Selef âlimleri, genellikle müteşâbih nasları yorumlamaktan kaçınmışlar ve onların hakiki mahiyetinin bilinmezliğini kabul etmişlerdir. Onlar, müteşâbih âyetlerin te'vilinin insan aklının ötesinde olduğunu ve bunun Allah'a bırakılması gerektiğini ileri sürerler. Bu anlayışa göre Allah'ın sıfatlarını teyit eden âyetlerin lafızlarına inanmak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Nitekim İmam Mâlik'in "İstivâ malum, keyfiyeti meçhul, ona iman etmek vacip, onun hakkında soru sormak ise bid'attır" şeklindeki sözü (Şehristani, 2011: 90) bu yaklaşımı özetlemektedir. Sahabenin ömrü boyunca müteşâbih âyetlerle asla uğraşmadıkları ve bunun dinin esaslarından olsaydı bigâne kalmayacakları da te'vile karşı çıkanların akli delillerindendir.

Halef uleması ise Kur'an'da anlaşılmasın hiçbir şey bulunamayacağını savunarak müteşâbih âyetlerin de yorumlanması gerektiğini ileri sürer. Özellikle Allah'ın sıfatlarını, akıl, dil ve lafızların imkânları dâhilinde açıklamışlardır (Sabûnî, 2005: 73, 74) Ehl-i sünnet kelâmcıları, "kalplerinde eğrilik bulunan kimseler" hâline düşmemek için müteşâbih âyetlerin te'vilini şu koşullara bağlamışlardır: Te'vil, yorumlanan lafzın yüklenmek istenen mânâyı karşılaması; Şer'î açıdan geçerli ve sağlam bir anlama çıkması; Kısmen de olsa içinde ittifak zemini barındırması (Şâtıbî, 1999: 3/94; Zerkeşî, 1980: 2/71). Mu'tezile ise, akli her şeyin ölçüsü sayan bir yaklaşımla, müteşâbih nasları yorumlamada te'vil yolunu tercih etmişlerdir. Özellikle tevhid ilkesini benimsemiş olmaları, Allah'ın zatından ayrı birtakım sıfatlar kabul etmenin O'na şirk koşturmak anlamına geleceği iddiasından hareketle ilahi sıfatları nefyetme (yok sayma) yolunu tercih etmelerine yol açmıştır. Akıl temel esas olunca, onunla çatışır gibi görünen hadisleri de reddetmişlerdir.

Bu çalışmada önce Ebû İshak es-Salebî'nin hayatı, ilmi şahsiyeti ve eserleri ele alınacak, ardından Salebî'nin *el-Keşf ve'l-Beyan*" isimli eserinde müteşâbih âyetlere yaklaşımı incelenecektir.

2. EBÛ İSHÂK ES-SA'LEBÎ: HAYATI, İLMÎ ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ

2.1. Hayatı

Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm es-Sa'lebî (ö. 427/1035), hicri 4. asrın sonları ile 5. asrın başlarında Horasan bölgesinin önemli ilim merkezlerinden Nisâbü'r'da yaşamış müfessir, muhaddis ve tarihçi bir âlimdir (Cerrahoğlu, 1996: 159). Hocası İbn Habîb ve talebesi Vâhidî (ö.468/1076) ile birlikte Nisâbur tefsir ekolünün en önemli temsilcileri arasında gösterilmektedir. Tefsir ve kıraat ilimlerindeki derin bilgisiyle tanınan Sa'lebî, özellikle Kur'an tefsiri alanında kaleme aldığı eserlerle İslam ilim geleneğinde iz bırakmıştır. Gerek müfessir, mukrî ve hâfız gibi sıfatlarla anılması gerekse tefsiri onun Kur'an ilimlerine olan vukufunu gösterir (Mertoğlu, 2009: 36/28).

Sa'lebî'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, hicri 4. yüzyılın sonları ile 5. yüzyılın başlarında yaşadığı ve Horasan bölgesinin Nisâbur şehrinde doğup vefat ettiği

belirtilmektedir. Bu şehre nispetle de Nisâbûrî nisbesiyle anılmıştır (Hamevî, 1999: 2/198; İbn Hallikân, 1978, s. 1/161; İbü'l-Esîr, t.y.: 1/238). Nisâbur, onun yaşadığı dönemde birçok ırkın bir arada yaşadığı, mezhep çatışmalarının olduğu ve Abbâsîlerin merkezi otoritelerinin sarsılmaya başladığı bir bölge olmuştur. Buna rağmen Nisâbur, ilim adamı yetiştiren önemli bir ilim şehri haline gelmiş, Horasan ve çevresinden çok sayıda talebe ve âlim buraya akın etmiştir (Zehebî, 1976: 1/227).

Sa'lebî'nin hayatına dair mevcut kaynaklarda ailesi, eşi, çocukları veya ilim tahsili için yaptığı seyahatler gibi konularda kapsamlı bilgi bulunmamaktadır. Genel olarak bilgiler birbirini tekrar etmektedir. Ancak onun ilmî ve kültürel gelişimin yaşandığı bir merkezde, yani Nisâbur'da yetiştiği, hatta evinin âlimlerin ve ilim talebelerinin toplandığı bir ilim bahçesi olduğu ifade edilmektedir. Hicri 380 senesinden sonra ilim tahsilini tamamladığı tahmin edilmektedir. Sa'lebî (427/1035)'de vefat etmiştir (İbn Hallikân, 1978: 1/80; (Davudî, 2002: 24; Zehebî, 1976: 1/277).

2.2. İlmî Şahsiyeti

Nisâbûr'un zengin ilmî ortamında yetişen Ebû İshâk es-Sa'lebî, başta tefsir olmak üzere tefsir, hadis, kıraat ve tarih gibi birçok alanda derinleşmiş; bu bağlamda İbn Habîb en-Nisâbûrî (ö. 406/1015), Ebû Bekr b. Mihrân el-Mukri' (ö. 295-908/381-991), Ebû Tâhir Muhammed b. el-Fadl b. Hüzeyme (ö. 387/997), Hasan b. Ahmed el-Mahledî (ö. 389/998), Ebû Zekeriyâ el-Harbî (ö. 394/1003), Ebu'l-Hasen el-Hemedânî el-Vasî (ö. 414/1023), Ebû Bekr et-Tirâzî (ö. 422/1030), Ebu'l-Hüseyin el-Haffâf (ö. 395/1004), Ebû Bekr b. Hânî, Ebû Muhammed b. er-Rûmî ve Ebû Abdullah en-Nasrî gibi devrin önde gelen kişilerinden tefsir, hadis, kıraat, fıkıh vb. ilimleri tahsil etmiştir (Fârisî, 1989: 91). Bunun yanında tasavvuf alanında ise Horasanlı sûfî Sûlemî'den ilim tahsil etmiştir (Mertoğlu, 2009: 36/28-29). Kaynaklar, Sa'lebî'yi ünlü bir müfessir, vâiz, hafız ve güvenilir (sika) bir âlim olarak anmakta; allâme, i'râb ve kıraat vecihlerine vâkıf, Kur'ân hafızı ve "Şeyhü't-tefsir" sıfatlarıyla yüceltmektedir (İbn Hallikân, 1978: 1/80-81; Zehebî, 1976: 1/227; Fârisî, 1989, ss. 91, 109). Öğrencisi el-Vâhidî, onu "âlimlerin bahri, fazılların yıldızı, imamların baş tacı" olarak nitelendirmiş ve "*el-Keşf ve'l-Beyân*" adlı eserini, bugüne kadar kaleme alınan tefsirler arasında eşsiz bir eser olarak tarif etmiştir. Birçok âlim, Sa'lebî'nin rivâyetlerindeki sahihlik ve güvenilirlik vasıflarını övmüş; kişiliğini takva ve iffet sahibi bir mü'min olarak tasvir etmiştir (Vâhidî, 1994, s. 1/424, 425; Fârisî, 1989: 91; Hamevî, 1999: 199). Öte yandan İbn Teymiyye gibi bazı alimler, tefsirinde yer verdiği zayıf ve İsrâiliyât kaynaklı rivâyetleri sebebiyle eserini tenkit etmişlerdir (İbn Teymiyye, 1972: 70; Zehebî, 1976:1/227).

Şâfiî mezhebine mensup bir alim ve müctehit olan Sa'lebî, tefsirinde fikhî meseleleri aktarırken çoğunlukla kendi mezhebinin görüşlerini göz önünde bulundurmuş, gerektiğinde bizzat ictihad ederek farklı yorumlar da sunmaktan çekinmemiştir (İsnevî, 1981: 1/329). Nisâbûr'daki çok sayıda meşhur âlimden talim aldıktan sonra döneminin önde gelen âlimleri arasında yer alan Sa'lebî, "kesîru's-şuyûh" (çok şeyhi olan) ve "kesîru'l-hadîs" (çok hadis nakleden) lakaplarıyla anılmıştır, yaklaşık üç yüz hocadan ders aldığı kaydedilmiştir (İbn Hallikân, 1978: 1/80). En meşhur talebesi, 468/1076 yılında vefat eden Ebû'l-Hasen el-Vâhidî'dir (ö. 468/1076). (Fârisî, 1989: 91; Hamevî, 1999: 2/198; Davudî, 2002: 1/65).

2.3. Eserleri

Sa'lebî, tefsir başta olmak üzere çeşitli İslami ilimlerde pek çok eser kaleme almıştır. Bazı eserleri günümüze ulaşmışken, bir kısmı ise kayıptır. En bilinen eserleri şunlardır:

2.3.1. el-Keşf ve'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân

Sa'lebî'nin en önemli ve kapsamlı eseridir (Zirikli, 1992:1/206). Bu eser, kendisinden önceki tefsir birikimini harmanlayarak sonraki müfessirler için bir başvuru ve bir köprü niteliğindedir. Yüzden fazla tefsir ve yirmi dört ilim dalından faydalanılarak yazılmıştır. Sa'lebî, isnadları tefsirinin mukaddimesinde zikretmeyi tercih ederek metinde tekrardan kaçınmıştır (Sa'lebî, 2002: 1/73-89). Eserindeki bazı zayıf veya İsrâiliyyât kökenli rivâyetlere yer vermesi

eleştirilene yol açsa da bu durum onun tefsirdeki kapsamlı yaklaşımını ve farklı ilmî alanlardan beslenme çabasını yansıtmaktadır.

2.3.2. Kitâbü'l-Arâisi'l-Mecâlis (Kasasü'l-Enbiyâ)

Bu eser, *el-Keşf ve'l-Beyân*'ı tamamlayıcı mahiyette olup peygamber kıssalarını derinlemesine ele alır.¹ Ancak, İsrailiyyât rivâyetlerine geniş yer verilmesi nedeniyle eleştirilene muhatap olmuştur. Tefsirinden önce yayınlanan bu çalışma, sonraki dönemde kaleme alınan kısâs-ı enbiyâ türündeki eserlerin temel kaynaklarından biri olmuştur. Sa'lebî, eserini *el-Keşf ve'l-Beyân*'daki peygamberlerle ilgili kısımları genişleterek ve yeni ilavelerde bulunarak oluşturmıştır; buna karşın, peygamberler ve kavimlerle ilgili aktarımlarında sıklıkla güvenilir rivâyetlerle efsanevi anlatımları ayırt edememiş, mevzu hadisler ve aslı bulunmayan kıssaları da metnine dâhil etmiştir. (Zehebî, 1976: 1/166; Cerrahoğlu, 1996: 2/558) Çeşitli baskıları bulunan kitap defalarca Kahire'de ve Bombay'da basılmıştır. Mehmed b. Yusûf el-Çerkezî tarafından Osmanlı Türkçesi'ne çevrilmiştir. Ayrıca 1903 senesinde Kazan Türkçesi'ne, 2002 yılında da İngilizce'ye çevrilmiştir. (Cerrahoğlu, 1996: 2/558; Görgülü, 1995: 23).

2.3.3. Kısasü'l-Enbiyâ

Brockelman'a göre, bir önceki eser ile isim benzerliği olsa da farklı bir eserdir. Hz. Muhammed'den önceki peygamberlerden bahsetmektedir. Cezâyir'de bir nüshası bulunmaktadır. Fakat büyük ihtimalle bu, önceki eserle aynıdır (Görgülü, 1995: 24).

2.3.4. Katlâ'l-Kur'an

Bu eser Kur'an okudukları veya dinledikleri için öldürülen kimselerden bahseder. Eser üzerinde Beate Wiesmüller bir yüksek lisans tezi hazırlamış, daha sonra bu çalışmasını eserin İstanbul ve Leiden'deki nüshalarını incelemek suretiyle genişleterek *Die vom Koran Getöteten: At-Ta'labî's Qatlâ l-Qur'ân nach der Istanbul und den Leidener Handschriften*, Edition und Kommentar adıyla neşretmiştir (Mertoğlu, 2009: 36/29).

Bu eser, Kur'an'ı okudukları veya dinledikleri için öldürülen kişileri konu alır. Beate Wiesmüller, eser üzerine hazırladığı yüksek lisans tezi sonrasında, İstanbul ve Leiden nüshalarını inceleyerek çalışmasını genişletmiş ve bu araştırmayı "*Die vom Koran Getöteten: At-Ta'labî's Qatlâ l-Qur'ân nach der Istanbul und den Leidener Handschriften. Edition und Kommentar*" başlığıyla yayımlamıştır (Vahidî, 1994: 1/425; Mertoğlu, 2009: 36/29).

2.3.5. el-Kâmil fî'l-Kur'ân

Kur'an ilimlerine dair yazdığı ve öğrencisi Vâhidî'nin Sa'lebî'den okuduğu kitaplar arasında saydığı bu eser günümüze ulaşmamıştır (Mertoğlu, 2009: 36/29).

2.3.6. et-Tefsîru's-Sagîr

Müsevî'nin "Ravzâtü'l-Cennât" adlı kitabında, kaynakların çoğunda mezkûr olan *el-Keşf ve'l-Beyân* dışında Tefsîru Sagîr isminde iki cilt bir eserin var olduğunu ve kendisinin bu eserin eski nüshasını bazı muasır âlimlerde gördüğünü zikretmektedir (Müsevî, 1390:1/124).

2.3.7. Dîvânü's-Sa'lebî

İstidrâkât alâ Târîhi't-Turasi'l-'Arabî: Kısmu's-şi'r ve Fıkhi'l-Luğa adlı eserinde böyle bir eserin Sa'lebî'ye ait olduğu kaydedilmektedir. (Kasami, 2022b, s. 45) Yazma halinde bulunan bu eserin bir nüshası Ârif Hikmet Kütüphanesi'ndedir (Mertoğlu, 2009: 36/29).

2.3.8. Râbü'l-Muzekkîrîn

Bu eserin ismi hakkında Abdülgâfir el-Fârisî, Suyûtî ve Dâvûdî gibi bazı alimler eserlerinde atıfta bulunmuşlardır (Bk. Farisî, 1989: 91; Suyûtî, 1976: 28; Dâvûdî, 2002). Ancak eser kayıptır (Hamevî, 1999: 2/199).

2.3.9. Kıssatü Şem'un en-Nebî

el-'Arâis'de geçen bir kıssadır. Müstakil eser olarak 1299/1881 yılında Mısır'da basılmıştır. (Görgülü, 1995: 24).

¹ Ebû İshak Ahmed b. Muhammed b. İbrahim es-Sa'lebî, *Arâisi'l-mecâlis* (Mısır: Matbaatü'l-Atîf, ty.).

2.3.10. Kıssatü Seyyidinâ Yûsuf

Eser Hz. Yûsuf kıssası ile ilgili *el-'Arâisu'l-Mecâlis*'ten alınmış ve müstakil haline gelip 1279/1862 yılında Kahire'de basılmıştır (Görgülü, 1995: 24).

2.3.11. Kıssatu Seyyidinâ Mûsâ

Eser Hz. Mûsâ kıssası ile ilgili yazılmıştır. Aynı şekilde *el-'Arâisu'l-Mecâlis* eserinden alınmış, 1299/1881 ve 1312/1894 yılında Mısır'da basılmıştır (Görgülü, 1995: 24).

2.3.12. Fezâilu'l-Kur'ân

Ebû İshâk es-Sa'lebî'ye ait olan *Katle'l-Kur'ân* adlı eserinin tahkikini gerçekleştiren Nâsir b. Muhammed b. Osman el-Manî', Sa'lebî'nin hayatı hakkında bilgi verirken müellifatı kısmında *Fedâilu'l-Kur'ân* ismiyle bir kitabını da kaydetmiştir (Mertoğlu, 2009: 36/29).

3. SA'LEBÎ'NİN MÜTEŞÂBİH ÂYETLERE YAKLAŞIMI

Sa'lebî, müteşâbih kavramını Âl-i İmrân suresinin 7. âyetinin tefsirinde ele alarak, bu terimi “bir kısmı diğer kısmına benzeyen” şeklinde tanımlamaktadır. Müfessir, bu tanımın ardından erken dönem müfessirlerinin konuya ilişkin farklı yaklaşımlarını sistematik olarak aktarmaktadır. Bu bağlamda Sa'lebî, Katâde (ö. 118/736), Rebî' b. Enes (ö. 139/756), Dahhâk (ö. 105/723) ve es-Süddî (ö. 128/745) gibi erken dönem âlimlerinin müteşâbih âyetler hakkındaki görüşlerini sırasıyla nakletmektedir. Söz konusu âlimlerin müteşâbih kavramına yükledikleri anlam, “kendisine iman edilmesi gereken ancak mensûh olan âyetler” şeklindedir. Müfessir ayrıca, Ali b. Ebî Talhâ'nın (ö. 143/760) İbn Abbas'tan (ö. 68/687-88) naklettiği rivâyete atıfta bulunarak, müteşâbihin mensûh âyetler, mukaddem ve muahhar olanlar, misaller ve yeminler olduğunu belirtmektedir. Bu âyetler, kendilerine iman edilmesi gerektiği halde artık amel edilmeyen âyetler kategorisinde değerlendirilmektedir.

Sa'lebî, söz konusu âyetin yorumu çerçevesinde diğer âlimlerin görüşlerine de yer vermektedir. Bu kapsamda Mücâhid (ö. 104/722) ve İkrime'nin (ö. 105/723) konuya yaklaşımını aktaran müfessir, bu iki âlimin muhkem âyetleri “içinde helal ve haramın yahut diğer hükümlerin açıkça belirtildiği âyetler” olarak tanımladıklarını, bunların dışında kalan âyetleri ise müteşâbih kategorisinde değerlendirdiklerini ifade etmektedir (Sa'lebî, 2002: 3/10-11).

Sa'lebî, bazı âlimlerin müteşâbih âyetleri, hiç kimsenin hakikatini bilme imkânının bulunmadığı ve bilgileri yalnızca Allah'ın katında olan âyetler şeklinde tarif ettiklerini nakletmektedir. Bu âlimler, Deccâl'in ortaya çıkma zamanı, Hz. İsâ'nın nüzül vakti, güneşin batıdan doğma anı, kıyamet zamanı ve yer kürenin yok oluş vakti gibi Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği hususların müteşâbih kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir (Sa'lebî, 2002: 3/15).

Öte yandan Sa'lebî, birçok âlim gibi bu konuya önem vermiş ve selef âlimlerinin muhkem-müteşâbih meselesi üzerinde ihtilaf ettiklerini zikretmiş, onların ileri sürmüş oldukları tarifleri vermekle yetinmiştir. Bunun yanı sıra müfessir, Kur'ân'ın daha iyi anlaşılması bakımından muhkem ve müteşâbih ilimlerinin bilinme gerekliliğine tefsirinin ilk sayfalarında yer vermiştir. Sa'lebî, 2002: 1/73-89.)

Sa'lebî, muhkem ve müteşâbih konusunda âlimlerin yapmış olduğu tarifleri zikrettikten sonra, aynı âyetin devamında ilimde derinleşmiş kimselerin müteşâbihlerin manalarını bilip bilmeyeceği hususunu farklı görüşler çerçevesinde izah ederek nihâyetinde kendi kanaatini belirtmektedir.

Sa'lebî, âlimlerin Allah Teâlâ'nın söz konusu âyetinin izahı ve hükmünde ihtilafa düştüklerini ifade etmektedir. Bu ihtilafın temel noktası, ilgili âyetteki “vâv” harfinin işlevi üzerine yoğunlaşmaktadır. Birinci görüşe göre, bu “vâv” atıf vâv'ıdır ve bu durumda âyetin manası: “Müteşâbihin manasını ancak Allah Teâlâ ve ilimde derinleşmiş kimseler bilmektedir ki bunu bilmelerine rağmen ‘Biz ona inandık’ demektelerir” şeklinde olmaktadır. Bu görüş, Rebî', Mücâhid ve Muhammed b. Ca'fer b. Zübeyr (ö. 81/700) gibi âlimlerin benimsediği yaklaşımdır. Bu te'vile göre, âyetteki “derler” sözcüğü, “derinleşmiş olanlar” ifadesinin hali olarak değerlendirilmektedir (Sa'lebî, 2002: 3/14-16).

İkinci görüşe göre ise, söz konusu “vâv” isti’nâfiyye vâv’ıdır ve âyet “إِلَّا اللَّهُ” (ancak Allah) kısmında tamamlanmaktadır. Hz. Âişe (ö. 105/723), Urve b. Zübeyr (ö. 94/713) ve İbn Abbâs’ın bu görüşte olduğunu belirten Sa’lebî, Kisâî (ö. 189/805), Ferrâ (ö. 207/822), Mufaddal b. Seleme (ö. 290/903) ve müfessir İbn Cerîr et-Taberî’nin (ö. 310/923) de benzer görüşü taşıdığını ifade etmektedir. Bu görüşü savunanlar, ilimde derinleşmiş olanların müteşâbih âyetlerin yorumunu bilemeyeceklerini, ancak bu âyetlere iman edeceklerini ileri sürmüşlerdir. Sa’lebî, bazı âlimlerin ‘müteşâbih’ başlığı altında kıyamet saati, dünyanın yok oluşu, güneşin batıdan doğma zamanı, Hz. İsa’nın nüzûlü, Deccâl’in ve Ye’cûc ile Me’cûc’un zuhur edeceği vakit ve ruhun mahiyeti gibi hakikati sadece Allah’a ait sahalara işaret ettiğini belirtir. Kendi tefsirinde bu görüşün, benzerlik ve tasdik ölçüsüne dayandığını gösterir. Bu yaklaşıma göre, gibi sadece Allah Teâlâ’nın bildiği ve kimseye manasını bildirmediği konular müteşâbih kapsamında değerlendirilmektedir. Sa’lebî, müteşâbihin manasını Allah Teâlâ’dan başka kimsenin bilemeyeceği görüşünün, Arapça’ya ve âyetin zahirine daha uygun olduğunu belirterek tercihinin bu yönde kullanmış ve sözünü “Allah en iyisini bilir” cümlesiyle sonlandırmıştır (Sa’lebî, 2002: 3/14, 15).

Sa’lebî, Arapça dil yapılarına ve âyetin zahirine dayanarak “vâv”ın isti’nâfiyye bağlacı olduğu, müteşâbih yorumunun salt Allah’a mahsus bilgileri işaret ettiği görüşünü münhasıran tercih eder ve “Allah en iyisini bilir” diyerek noktalar (Sa’lebî, 2002: 3/15, 16).

Şimdi onun *el-Keşf ve'l-Beyan* isimli tefsirinde müteşâbih olarak kabul edilen âyetlere yüklediği anlamları izah etmeye çalışalım.

3.1. Huruf-ı Mukattaa

Hurûf-ı mukattaa, kelime olarak “kesik harfler” anlamına gelen ve Arapça’daki hece harflerini ifade eden bir terimdir. Bu kavram, “hurûf” (harflerin çoğulu) ve “mukattaa” kelimelerinden oluşan bir izafet terkidir. Tefsir literatüründe bu terim, “Kur’an’da belirli surelerin başında yer alan ve tek harf ya da birkaç harfin birleşiminden meydana gelen harfler” şeklinde tanımlanmaktadır (Cerrahoğlu, 2009: 130; Duman & Altundağ, 1998: 18/401).

Kur’an’da toplam yirmi dokuz surenin başında bulunan bu harfler, yirmi yedisi Mekki, ikisinin ise Medeni (Bakara ve Âl-i İmrân) sureler olduğu görülmektedir. Bu harfler okunduğunda kendi isimleriyle telaffuz edilmekte ve lafzen herhangi bir anlama işaret etmedikleri gerekçesiyle “hakiki müteşâbih” kategorisinde değerlendirilmektedir (Demirci, 2012: 68).

Başta müfessirler olmak üzere İslâm âlimleri hurûf-ı mukattaa’nın tefsiri meselesinde farklı yaklaşımlar ortaya koymuşlardır. Bu çerçevede İslâm âlimlerinin hurûf-ı mukattaa’nın yorumu konusunda ortaya koydukları görüşleri genel olarak iki grupta ele almak mümkündür. Daha çok Selef âlimlerinden meydana gelen bir gruba göre, bu harflerin te’vilini sadece Allah tarafından bilinebileceği ve dolayısıyla bu harfler üzerinde yorum yapmanın mümkün olamayacağını gerektirir. İçlerinde kelimelerin de bulunduğu, çoğu sonraki nesillerden olan diğer bir grup âlim, müteşâbih âyetlerin ve dolayısıyla hurûf-ı mukattaa’nın manalarını araştırmanın gerekli olduğunu söylemiştir. Bu âlimlere göre, “apaçık bir Arapça ile” indirilmiş, insanları tefekküre sevk eden, her hususu detaylıca izah eden ve hidâyet rehberi niteliğindeki Kur’ân’da, mânâsı anlaşılmayan ifadelerin bulunması bu niteliklerle çelişir. (Cerrahoğlu, 2009: 132-143; Demirci, 2012: 169-174).

Sa’lebî, hurûf-ı mukattaa konusundaki tefsir metodolojisini Bakara suresinin ilk âyetinde geçen -Elif-Lam-Mim harfleri bağlamında detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. Müfessir, söz konusu âyetin tefsirinde konuyla ilgili âlimlerin farklı görüşlere sahip olduğunu belirterek, bu ihtilafı iki ana kategoride değerlendirir. Sa’lebî, âlimlerin çoğunluğunun hurûf-ı mukattaa’yı müteşâbihât kategorisinde değerlendirdiğini ve bu harflerin anlamının sadece Allah tarafından bilinebileceği görüşünü benimsediğini aktarmaktadır. Bu yaklaşımı desteklemek amacıyla iki önemli rivâyete yer vermektedir: Hz. Ebû Bekir’den (ö. 13/634) nakledilen rivâyette, her kitapta bir sır bulunduğu ve Kur’an’ın sırrının sure başlarında yer alan bu harflerde gizli olduğu ifade

edilmektedir. Hz. Ali'den (ö. 40/661) gelen diğer rivâyette ise Kur'an'ın özünün hece harfleri olduğu vurgulanmaktadır (Sa'lebî, 2002: 1/136, 137).

Sa'lebî, tevakkuf yaklaşımının dışında kalan âlimlerin bu harfleri tefsir etme gayretinde bulunduklarını belirtmekte ve bu bağlamda çeşitli yorumları aktarmaktadır: Said b. Cübeyr'e göre bu harfler Allah'ın isimlerinin parçalarıdır ve eğer insanlar bu harfleri doğru şekilde bir araya getirmeyi bilselerdi İsm-i Â'zâm'a ulaşabilirlerdi. Ebû'l-Âliye (ö. 90/708), benzer bir perspektifle bu harflerin Allah'ın isimlerinden birinin anahtarı olduğunu savunmaktadır. Katâde, bu harflerin Kur'an'ın isimleri olduğunu öne sürmektedir. İbn Abbas ise bu harflerin Allah'ın kendisi ile yemin ettiği lafızlar olduğunu ifade etmektedir (Sa'lebî, 2002: 1/136).

Mukatta'a harflerinin geçtiği diğer sûrelerde de Sa'lebî benzer bir metod izlemektedir. Örneğin Kâf sûresindeki "ق" harfinin kimilerine göre sûrenin adı olduğunu, kimilerinin Allah'ın isimlerinden biri olduğunu, kimilerinin de Kur'an'ın isimlerinden biri olduğunu kaydetmektedir. (Sa'lebî, 2002: 9/92, 93). Bu örnekler, Sa'lebî'nin hurûf-ı mukattaa konusunda mevcut görüşleri selef âlimlerden gelen rivâyetler doğrultusunda yorumlamakla yetindiğini göstermektedir.

Sa'lebî, farklı görüşleri sistematik bir şekilde aktardıktan sonra kendi değerlendirmesini yapmaktadır. Ona göre en sağlam görüş, bu harflerin Kur'an'ın i'câzını ortaya koyması ve Hz. Peygamber'in doğruluğunu tasdik etmesi fonksiyonuna sahip olmasıdır (Sa'lebî, 2002: 9/93). Sa'lebî'nin bu tercihinin altında yatan gerekçe, Allah Teâlâ'nın yirmi sekiz harfle nazil olan Kur'an ile Arapça'nın tüm hece sistemini temsil etmesi ve muhataplarına "benzerini getirin" meydan okumasıyla mucizevi kudretini ortaya koyması düşüncesidir. Bu yaklaşım, hurûf-ı mukattaa Kur'an'ın edebi üstünlüğü ve belagat açısından benzersizliğinin bir göstergesi olarak konumlandırmaktadır. Sa'lebî'nin hurûf-ı mukattaa konusundaki metodolojisi, selef âlimlerinden gelen rivâyetleri sistematik bir şekilde derleme ve bu rivâyetler arasında tercih yapma yaklaşımına dayanmaktadır. Müfessir, bu tercihin Arapça'nın belâgat kuralları ve âyetlerin zahiri delilleri ile temellendirmekte ve değerlendirmesini "Allah en iyisini bilir" ifadesiyle noktalayarak epistemolojik bir tevazu sergilemektedir. Bu yaklaşım, Sa'lebî'nin genel tefsir metodolojisinde selef yaklaşımını benimserken, aynı zamanda kendi yorumsal tercihlerini de ortaya koyabilme becerisini göstermektedir (Kasami, 2022: 132).

3.2. Allah'ın Arşa İstiva Etmesi

İstivâ kelimesi, sözlükte düzgün, muntazam olma iki şeyin birbirine denk hale gelmesi, olgunlaşma, yükselme ve yatkınlık kazanma; bir yere yönelme, maksat edinme; mahiyetinde mutedillik, belirli bir yerde oturup yerleşme, ayrıca yukarı doğru yönelme gibi çeşitli anlamlar taşır. Terim olarak ise istivâ, Allah'ın dilediği varlığı veya durumu iradesine uygun biçimde düzenlemesi, hizaya koyması ve emri altına almasıdır (İsfahânî, 1412: 366-369; İbn Manzûr, 1993: 14/410). İstivâ kelimesi Kur'an'da yedi yerde "arş",² iki yerde de "sema"³ kelimesi ile birlikte toplam dokuz kez geçmektedir. Söz konusu kelimesinin kelimenin literal anlamda dikkat çeken ilk anlamı "oturmak, kurulmak" şeklindedir. Bu anlamıyla Zat-ı Ulûhiyet hakkında kullanmak sakıncalıdır. Ancak bu kelimenin ilk anlamının dışında "isti'la etmek, iktidar sahibi olmak, bir işe yönelmek, bir işi amaç edinmek, düzelme, düzene girme" vs. pek çok değişik anlamı vardır ve bu kullanımların dilde çeşitli örnekleri hatta şiirden delilleri bile mevcuttur (Yavuz, 2001:23/402). Arş ise, bütün varlığı kuşatan ve Allah'ın kudret ve saltanatının tecelli ettiği, mahiyeti ve cismi tam anlaşılamayan; kürsü, taht, kubbe veya köşk gibi yüce ve yüksek bir makamdır (Yavuz, 1991: 3/406-409).

Sa'lebî, "istivâ" ifadesinin yer aldığı her âyeti ayrıntılı bir şekilde ele almamış, yalnızca bazı âyetlerde "daha önce zikrettik" diyerek önceki açıklamalarına atıfta bulunmuştur. Bunun açıklamasını A'râf ve Bakara sûresinde geçen âyetlerde yapmıştır. Örneğin A'râf Sûresi'nin

² A'raf, 7/54; Yunus, 10/3; Ra'd, 13/2; A'raf, 7/54; Yunus, 10/3; Ra'd, 13/2; Taha, 20/5; Furkan, 25/59; Secde, 32/4; el-Hadid, 57/4.

³ Bakara, 2/29; Fussilet, 41/11.

54. âyetinde geçen “istivâ” ifadesi ile ilgili müfessirlerin te’villerini naklettikten sonra bu kelime hakkındaki en doğru görüşün Ferrâ ve meânî ehlinde bir grubun görüşü olduğunu söylemiş ve “istivâ” kelimesini “semayı yaratmaya yöneldi, semaya yaratmayı kastetti” şeklinde yorumlamıştır (Sa’lebî, 2002: 4/238).

3.3. Yed

Sözlükte “el” anlamına gelen “yed” kelimesi, mecaz ve kinaye yoluyla “güç-kudret, mülkiyet, hâkimiyet, nimet-lütuf, yardım-destek” gibi manalara gelir (İbn Manzûr, 1414: 15/423). “Yed” kelimesi Kur’an’ın çeşitli yerlerinde tekil, ikili ve çoğul olarak Allah’a nispet edilmektedir.⁴ Bu âyetlerden her birinde “yed”in Allah’a nispetinin ayrı bir bağlamı vardır.

Sa’lebî, “yed” kelimesi hakkında genelde selef alimlerinin görüşleri ile açıklamayı tercih etmiştir. “Yed” kelimesi ile ilgili açıklamalarını Mâide Sûresi’nin 64. âyetinin ardından geniş bir şekilde ele almıştır (Sa’lebî, 2002: 4/87-90). Müfessir, Fetih Sûresi’nin “Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir” mealindeki 10. âyetinde geçen “yed” kelimesi ile ilgili herhangi bir yorum yapmadan selefin görüşlerine yer vererek açıklamıştır. İbn Abbâs’ın bu konudaki yorumu şöyledir: “Allah’ın eli, kendilerine vadettiği iyilikleri yerine getirme hususunda, onların ellerinin üzerindedir.” Süddî şöyle demiştir: “İnsanlar, Allah Rasûlü’nün elini tutarak ona bey’at ediyorlardı. Bey’atlaşma esnasında, Allah’ın eli, onların ellerinin üzerindeydi.” Kelbî bunun manasını şöyle vermiştir: “Allah Te’âlâ’nın onlara olan nimeti, onların yaptıkları bey’atten çok daha üstündür.” İbn Keysân ise bu konuda şöyle demiştir: “Allah’ın kuvvet ve yardımı onların kuvvet ve yardımlarından daha üstündür” (Sa’lebî, 2002: 9/45).

Sa’lebî, Sâd Sûresi’nin 75. âyetinde: “Allah, ‘Ey İblis!’ dedi. ‘Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıyordu?’” buyrulmaktadır. Sa’lebî’ye göre, Allah Te’âlâ’nın yaratmasında “yed” yani “el”deki teşbih/benzetme, bunun nimet, kuvvet ve kudret anlamında olmadığını, bilakis bunların Allah Te’âlâ’nın zâtî sıfatlarından olduğunun delilidir (Sa’lebî, 2002: 8/216, 217).

3.4. Vech

Sözlükte “yüz, çehre, zât” gibi anlamlara gelen “vech” kelimesi (Uludağ, 2012: 42/584) Kur’ân-ı Kerim’de dokuz yerde Allah veya rab kelimelerine izafe edilerek tamlama halinde kullanılmıştır.⁵ Kelimenin Arap dilinde yaygın olarak kullanılan “yüz” anlamıyla Zât-ı Ulûhiyete nispet edilmesi tecsim ve teşbih ihtimalini çağrıştırdığından, “vech” kelimesinin dil kurallarına uygunluk arz ederek te’vîl edilmesi zaruri görülmüştür.

“Vechullah” ifadesi müteşâbihat kapsamına dahil edilen bir ifadedir. Sa’lebî bu kelimeyi Allah Te’âlâ’nın yüceliğine uygun olacak biçimde te’vîl etmiştir. Kasas Sûresi’nde geçen “vech” (Kasas, 28/88) ifadesinin “Allah’ın zatı” manasında olduğunu söylemiştir. O’nun zatı dışında diğer her şey ise yok edilecektir (Sa’lebî, 2002: 7/267, 268). Bakara Sûresi’nde geçen “vech” (Bakara, 2/115) ifadesi “Allah’ın kiblesi” manasındadır, demiştir (Sa’lebî, 2002: 1/263). Ardından çeşitli rivâyetler nakletmektedir.

3.5. Ayn

Sözlükte “göz; su kaynağı, çeşme; bir şeyin kendisi, zatı ve aslı” gibi manalara gelen “ayn” kelimesi (Yavuz, 1991b, s. 4/256) bazı âyetlerde Allah Teâlâ’ya izafe edilmiştir.⁶ Ancak “el-ayn” kelimesi göz anlamında kullanılmış olsa da müşterek bir yapısı olması itibarıyla çok değişik anlamlara gelen bir kelimedir. Ayrıca, “ayn” kelimesinin Allah Teâlâ’ya izafe edilmesi durumunda Zat-ı Ulûhiyete en münasip anlamın verilmesi gerektiğinde şüphe yoktur. Mesela, Kur’ân-ı Kerim’de geçen “O kadri bilinmemiş değerli insana, bir mükâfat olarak gemi, *Bizim inâyetimiz altında akıp gidiyordu*” (Kamer, 54/14) ve “*Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen Bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında Rabbini hamd ile tenzih et*”

⁴ Bk. Mâide, 5/64; A’râf 7/108; Sâd 38/75; İsrâ 17/29; Yâsîn 36/71; Fetih, 48/10.

⁵ Bkz. Bakara 2/115, 272; Ra’d 13/22; Kasas 28/88; Rûm 30/38, 39; Rahmân 55/27; İnsân 76/9.

⁶ Hud, 11/37; Tâhâ, 20/39.

(Tûr, 52/48) gibi âyetlerde de “‘ayn” kelimesinin “‘himâye ve koruyup gözetmek” anlamlarında kullanıldığı müşahade edilmektedir.

Sa‘lebî, Hûd suresi 37. âyette geçen ve Allah’a izafe edilen “‘ayn” kelimesini “‘bizim kontrolümüzle” şeklinde tevil eder. O bu görüşünü ayrıca farklı kişilerden nakletmiş olduğu rivâyetlerle destekler. Bu çerçevede Dahhak’ın ilgili kelimeye “‘gözetimiz altında, Mukatil’in “‘bizim bilgimizle”, Rebi ise “‘Bizim işitmemizle” şeklinde anlam verdiklerini nakleder. (Sa‘lebî, 2002: 5/166). Sa‘lebî yine aynı şekilde Taha suresinde Hz. Musa ile ilgili geçen âyette “‘ayn” kelimesini “‘benim gözetimim altında” şeklinde tevil etmiştir (Sa‘lebî, 2002: 6/244).

3.6. Kabza

Kur’an’da bir yerde kabza/avuç kelimesi Allah’a izafe edilmiştir. Nitekim “‘Yeryüzü Allah’ın kabzasındadır.” (Zümer, 39/67) âyetinde bu anlamda bir kullanımdır. Sa‘lebî ilgili âyette geçen “‘Kabza” kelimesini “‘Allah’ın mülkü şeklinde te’vil eder. Yani bütün yeryüzü kıyamet gününde ne engelleyeni ne rakibi ne de iddia edeni olmaksızın Allah’ın mülküdür” şeklinde yorumlar. Dolayısıyla Sa‘lebî, burada geçen “‘kabz” kelimesine “‘mülk” anlamı verir. Hatta o bu teviline “‘Bugün mülk kimindir” (Mü’min 40/16) âyetini delil olarak getirir. Sa‘lebî bu te’viline Ahfeş’in; “‘Horasan falan kişinin (kabzasında) kontrolündedir” denildiğinde bununla onun avucunda olması değil, sadece onun mülkü olması kastedilmiştir” sözünü delil olarak zikreder (Sa‘lebî, 2002: 8/251).

3.7. İtyan ve Meci’

Kur’ân-ı Kerîm’de bazı âyetlerde Allah’ın gelmesinden haber verilerek şöyle buyrulmuştur: “‘Onlar, ille de Allah’ın ve meleklerin, bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar! Bütün işler Allah’a dönecektir!” (Bakara, 2/210); “‘Rabbin geldiği (câe rabbuke) meleklerde saf saf indiği zaman...” (Fecr, 89/22). Görüldüğü üzere, bu âyetlerde Allah Te’âlâ’ya “‘gelmek” anlamına gelen “‘ityân” kelimesi izafe edilmiş, bunun hakiki anlamı itibarıyla kabul edilmesi ise tevhid ve tenzih ilkesine aykırı kabul edilmiştir.

Âyetlerde “‘Allah’ın gelmesi” şeklinde ifade edilen bu cümle farklı şekillerde izah edilmiştir. Müşebbihe veya Mücessime olarak adlandırılan grubun dışındaki bütün İslâm âlimleri, “‘gelme” fiilinin yalnızca yaratılmış varlıklara ait bir eylem olduğunu ve Allah’ın zâtına isnadının caiz olmadığını kabul etmişlerdir. Bu çerçevede iki temel yaklaşım öne çıkar: Birinci grup olan Selefiler, müteşâbih âyetlerin hakikî manasının yalnızca Allah’a mahsus olduğunu savunarak ne te’vil ne de mecâzî yorum yapılmasının uygun olmadığını, bu âyetleri lafzı itibarıyla olduğu gibi kabul edip anlamını Allah’a havale etmeyi gerekli görürler. Çoğunlukta olan ikinci grup ise Arap dili kuralları ve İslâmî usul ilkeleri doğrultusunda bu tür âyetlerin te’vil edilmesinin gerekliliğini söyler. Bu yaklaşımda “‘Allah’ın gelmesi” ifadesi, Allah’ın muradının, hükmünün ya da azabının “‘gelmesi” şeklinde yorumlanmıştır (Kur’an Yolu, 2020: 1/325-326).

Sa‘lebî, Bakara suresi 210. âyette geçen “‘ityan” filini “‘bir yerden başka bir yere intikal” anlamında kullanarak bu sözlerine “‘bîlâ keyf” (nasılsız) ifadesi ekleyenleri eleştirir. Ona göre bu, Allah’a mekân isnad etmek olur ki bu bâtıldır. (Sa‘lebî, 2002: 2/129).

Bazı âlimlerin, âyetin zahirî manasıyla yetinip te’vil yoluna gitmeme usûlünü de aktaran Sa‘lebî, İmam Mâlik (ö. 179/795), Evzaî (ö. 157/774), Muhammed b. İshâk gibi bazı alimlerin “‘nasıl” sorusuna girilmeksizin bu tür nasları olduğu gibi kabul edilmesini tavsiye ettiklerini bildirir. Sa‘lebî bazı alimlerin de buradaki gelme fiiline “‘Allah’ın emri veya azabı onlara gelmedikçe” şeklinde anlamı genişleterek yorumladıklarını ifade etmişlerdir. Sa‘lebî, bu tür yorumları da âyet metninin zahirî ifadesini koruyarak ihtiyatla karşılamayı uygun görür. Sa‘lebî’nin özel ilgi gösterdiği bir yaklaşım da tevakkuf metodudur. O, bu görüşü benimseyen âlimlerin şöyle dediğini aktarır: “‘Âyetin zahirine iman ederiz ve tefsirinden dururuz, çünkü Allah’ın kitabında bilmediğimiz şeyi söylemekten nehyedildik.” Diğer taraftan Sa‘lebî, bazılarının âyetteki “‘Allah’ın gelmesi” ifadesini “‘Allah’ın emrinin gelmesi” şeklinde te’vil etme girişimini de aktarır. Bu yaklaşıma göre kastedilen, hesap ve azabın gelmesidir (Sa‘lebî, 2002: 2/129, 130).

Sa‘lebî, te’vil yaklaşımını desteklemek için Arap dilinden çeşitli örnekler verir. O, “*Şehri sor*” âyetini örnek göstererek, burada kastedilen şehrin kendisinin değil, şehir halkının olduğunu belirtir. Aynı şekilde Arapların “*Vali hırsız kestî*” derken, valinin hırsızın elini kestiğini kastettiğini, ancak bu işi emriyle yaptırdığını açıklar. Sa‘lebî, Benî Ümeyye hakkında “İki hutbe bize geldi” denildiğinde, aslında onların hükmünün kastedildiğini nakleder. Bu örneklerle o, “Allah attı” âyetinin de benzer şekilde anlaşılabilirliğini gösterir. Sa‘lebî, ehl-i hakikat denilen bir grubun görüşünü aktarır. Onlara göre Allah, “ityan” (gelme) olarak isimlendirdiği bir fiil yaratır. Sa‘lebî bu görüşü aktarırken, Allah’ın fiillerinin alet ve sebep olmaksızın gerçekleştiğini vurgular (Sa‘lebî, 2002: 2/130).

Sa‘lebî, “Ben derim ki” diyerek kendi görüşünü sunar. Ona göre buradaki “ityan”ın ceza anlamına gelmesi mümkündür. O, bu görüşünü desteklemek için çeşitli âyetleri delil getirir.

Sa‘lebî, Fecir suresindeki “*Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde*” (Fecr, 89/22) âyetinin tefsirinde de farklı yorumları aktarır. O, bu âyetteki “Rabbin geldi” sözünü, Hasan-ı Basrî’nin, “Allah’ın emri ve kazası” şeklinde te’vil ettiğini nakleder. Sa‘lebî, tasavvuf ehlinin bu konudaki görüşlerini de aktarır. Onlara göre burada kastedilen “Rabbin kudret ve iradesinin tüm boyutlarıyla zuhuru” dur. Zira hakikat ne mekâna ne zamana sığar, O’nu ne bir yer tutabilir ne de bir ân sınırlayabilir. Zamanın kesintiye uğradığı her durumda acizlik vardır; hâlbuki Rab, bütün sınırlamaları aşan yüceliğe malik olduğu için hiçbir şeye bağlı kalmaz. Sa‘lebî, onların şu açıklamasını nakleder: “İşler düzenlenmiştir ve Hak (Allah) bir mekândan başka mekâna geçmekle vasıflandırılmaz. O’na dolaşma ve yer değiştirme nasıl yakışır? O’nun mekânı yoktur, zamanı yoktur. O’nun üzerine vakit ve zaman geçmez. Çünkü bir şeyin vakitten mahrum olması, zamanların kaçırılması demektir. Kendisinden bir şey kaçan acizdir. Hak ise, sıfatlarının tabiatlar tarafından kuşatılmasından veya kalplerin O’nu ihata etmesinden münezzehtir.” Ebû İshâk es-Sa‘lebî’ye göre, وَجَاءَ رَبُّكَ ifadesi Rabb’in emrinin ve hükmünün zuhurunu işaret eder (Sa‘lebî, 2002: 10/201, 202).

3.8. Allah’a Cenb/Yan İzafe Edilmesi

Kur’ân-ı Kerîm’deki müteşâbih ifadelerden birisi de Allah’a isnad edilen “cenb/yan” kelimesidir. “Cenb” kelimesi Arap dilinde, yan, organ, taraf, cihet, yakın ve uzak gibi anlamlara gelmektedir (İbn Manzûr, 1414: 1/275). Bu anlamlardan hareketle te’vîl edilmeksizin Allah Teâlâ hakkında kullanılması, mekân ve cisim gibi hususları akla getirdiğinden kabul edilebilir değildir. Kur’an-ı Kerîm’de “*Farkında olmadan azap size gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki, kişi Allah’ın cenbinde/yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime! Gerçekten ben alay edenlerden idim’ demesin*” âyetinde (ez-Zümer, 39/55-56) “cenb kelimesi Allah’a izafe edilmiştir.

Sa‘lebî, “cenb” kelimesinin Arapçadaki lügat anlamının “yan, taraf” olduğunu ifade ettikten sonra söz konusu âyetteki “cenb” kelimesine farklı müfessirlerin yüklediği anlamları ele alır. Bu bağlamda söz konusu kelimeye Hasan el-Basrî’nin ibadet ve itaat, Said b. Cübeyr’in hak ve sorumluluk, Mücahid’in ise “emir” şeklinde yorumladığını belirtmiştir. Daha sonra meanî ehli olarak adlandırdığı dil âlimlerinin bu konudaki görüşlerini aktaran Sa‘lebî, onların da bu kelimeye iş, emir mansı verdiklerini ifade etmiştir. Sa‘lebî Arapların da “cenb” kelimesini sebep ve yol anlamında kullandıklarını belirterek Arapların, bir şeye giden sebep ve yolu ‘cenb’ olarak adlandırdıklarını söyler. Buna örnek olarak “Senin yüzünden acı ve belalar çektim” örneğini veren Sa‘lebî, bunun “senin sebebinle ve senin için” anlamına geldiğini açıklamıştır. (Sa‘lebî, 2002: 8/247).

Sa‘lebî, bazı alimlerin bu kelimeyi “Allah’ın rızasına ve sevabına götüren taraf/yön” şeklinde anladıklarını belirtir. (Sa‘lebî, 2002: 8/246, 247). Netice olarak ifade etmek gerekirse Sa‘lebî söz konuş âyetinde geçen “Cenb” kelimesinin anlamının her ne kadar lügat olarak “yan, taraf” anlamına geldiğini söylese de âyetin izahına ilişkin naklettiği görüşlerle bu kelimenin çoğunlukla “katında” şeklinde anlaşılması gerektiğini belirtmiştir. (Sa‘lebî, 2002: 8/247).

3.9. Nûr

Kur'ân-ı Kerîm'de Allah Teâlâ'ya "nûr" kelimesi izâfe edilmiştir. Mesela, "Artık rabbinin nuruyla yer aydınlanır..." (ez-Zümer, 39/69) âyetinde bunun örneğini görmek mümkündür. Yine başka bir âyette ise "Allah göklerin ve yerin nûrudur..." (Nûr, 24/35) buyrulmak suretiyle, bu hususa işaret edilmiştir. Âyetlerde ifade edildiği şekliyle "nûr" kelimesini gözle görülür bir nesne olarak telakki edip, Allah Teâlâ'ya bu anlamı izafe etmek sakıncalı görülmüştür. Nitekim başka bir âyet-i kerime'de de "Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur." âyeti bunu teyit etmektedir (En'âm, 6/1).

Sa'lebî, Nûr sûresi 35. âyette yer alan "nûr" kavramını geniş bir çerçevede ele alır. Ona göre bu âyet, hem nûrun hakikî hem de mecâzî yönlerini ihtivâ eden müteşâbih bir ifadedir. Sa'lebî'ye göre, Allah'ın "gökleri ve yerin nuru olması", O'nun bütün varlıkların mutlak nûru olduğuna işârettir. Hiçbir melek ya da peygamber, O'nun hidâyeti ve nûru olmaksızın hakikate erişemez. Sa'lebî daha sonra ed-Dahhâk ve Kureşi'nin ilgili âyeti "Allah, gökleri ve yeri nurlandırandır" şeklinde anlam verdiklerini belirtir. Mücâhid ise âyete "Âlemler arası işler O'nun takdiriyle yürür" şeklinde yorumlar. (Sa'lebî, 2002: 7/100-101).

Sa'lebî, âlimlerin nûru dört ayrı kategoride yorumladıklarını belirtir: Bunlar: Parıldayan nûr: Güneş, ay, yıldızlar ve kandilin ışıldayan ışını; Üreyen nûr: Bu ışınların yeryüzüne düşüp aydınlanma sağlaması; Safiyet nûru: İnci, yakut ve benzeri mücevherlerin berrak parıltısı; Müjdeleyici nûr: "Şehrin nûru" veya "dönemin güneşi" gibi mecâzî kullanımlar (Sa'lebî, 2002: 7/100).

Ehli-meânîye dayanarak, Sa'lebî "nûr" kelimesinin aslen, "arıtmak, temize çekmek" olduğunu vurgular. "Nevvâr" sıfatı ise her türlü kusurdan uzak, pak ve temiz kişileri tarif eder. Bu bağlamda âyet, Allah'ın yaratmada hem nûrun hakikî tecellisini hem de kullarını "paklığa" erdiren ilâhî hidâyetini muhtevidir. Ebû'l-Âliyye'den gelen rivâyette ise önce Allah'ın nûru, sonra inananın nûru zikredilerek, kulların hidâyetteki payına dikkat çekildiğini; İbn Abbâs, el-Hasan ve Zeyd b. Aslam'ın görüşünde "buradaki nûr Kur'ân" olarak anlaşılırken; Kâb ve Sa'id b. Cübeyr "nûr"u Resûlullah (s.a.v.)'e, 'Atiyya'dan nakledilen bir rivâyette ise "nûr"ün itâat olduğu şeklinde te'vil edilmiştir (Sa'lebî, 2002: 7/101).

Sa'lebî, Allah'a doğrudan "Ey Nûr!" diye hitap edilemeyeceğini; mutlaka ilâve ile kullanılması gerektiğini belirtir. Nitekim Allah, Nûr sûresi 35. âyette "Göklerin ve yerin Nûru" ifadesiyle zikredilmiş, Ali b. Ebî Tâlib'in tercihi ise "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" şeklindeki fiil formudur. (Sa'lebî, 2002: 7/101). Sonuç olarak, Sa'lebî'nin Nûr sûresi 35. âyetteki "nûr" kavramı tefsiri hem hakikî hem mecâzî nûrun muhteviyatını, işlevlerini ve kulların bu nûrun tecellisindeki rolünü müteşâbih âyetler yaklaşımına uygun bir bütünlükte sunar.

3.10. Rü'yetullah

Ahirette müminlerin Allah'ı görebilmesi (rü'yetullah) konusu, alimler arasında ihtilafli olan meselelerden biridir. Bazıları Allah'ın görülmesinin bir cisim olması durumunda mümkün olabileceğini söylemişlerdir. Ancak bunun da imkânsız olduğunu belirterek, Allah'ın bu dünyada ve de ahirette kesinlikle görülemeyeceğini iddia etmişlerdir. Kimisi de Allah'ın cisim olmasının mümkün olmadığını belirtmekle birlikte, mahiyeti bilinmemekle beraber, rü'yetullahın gerçekleşeceği görüşünü savunmuşlardır. Bu iki kesimin bahse konu tartışmada kanıt olarak sundukları âyetler aynıdır. Fakat bu kanıtlar sonucu ortaya koydukları görüşler birbirine zıt olmuştur.

Sa'lebî, ahirette kıyamet gününde Allah'ın görülebileceği ile ilgili olarak, Kıyâme Sûresi'nin: "O gün birtakım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar (O'nu göreceklerdir)." şeklindeki 22-23. âyetlerinden sonra açıklama yaptığını görmekteyiz. Bununla birlikte müfessirlerinin de bu yöndeki görüşleri ittifak halindedir. Sa'lebî konuya dair hadislerden çeşitli rivâyetleri bu görüşü destekleyecek mahiyette zikretmiştir (Sa'lebî, 2002: 10/88). Örneğin İbn Fencüvey'in kanalıyla İbn Ömer'in şöyle dediğini aktarır: Hz. Peygamber dedi ki: "Şüphesiz cennet ehlinin en aşağı mertebesinde olanları, bin yıllık mesafeyi kaplayan bahçelerine, eşlerine, hizmetçilerine ve

oturacağı koltuklara bakan kimsedir. Allah nezdinde en değerlileri ise sabah ve akşam O'nun yüzüne bakacak olanlardır." Daha sonra Hz. Peygamber: "O gün birtakım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar (O'nu göreceklerdir)." âyetlerini okudu. (Tirmizî, Tefsîr (75), 2/3330) Yine İbn Fencüvey'in kanalıyla...ez-Zübeyr'den, onun da Câbir'den şu şekilde dediği aktarılmaktadır: Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Azîz ve celîl olan Rabbimiz, O'nun yüzüne baksınlar diye tecelli edecek, onlar da O'na secdeye kapanacaklar. Başlarını kaldırmayacak, çünkü bugün ibadet günü değildir." (Sa'lebî, 2002: 10/88).

Diğer taraftan Mücâhid'in "Âyetler herkes Rabbinin mükâfatını bekleyecektir, O'nun yarattıklarından hiçbir şey O'nu göremeyecektir" anlamında olduğunu belirtmesi üzerine Sa'lebî, bu sözün, dayanağı olmayan bir te'vîl olduğunu zikretmiştir. Çünkü Araplar "nazar" ve "intizâr"ı şâyet kastetmiş olurlarsa (bir edat kullanmadan): "Onu bekledin mi" diyorlar. Nitekim Allah Te'âlâ şöyle buyurmaktadır: "Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar?" (Muhammed, 47/18). (Fakat onlar), Onun tevilinden başka bir şey beklemiyorlar." (A'râf, 7/52). "Onlar ancak, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar." (Yâsîn, 36/49. Devamında Sa'lebî şöyle demektedir: "Eğer bu kök ile tefekkür ve tedebbür (düşünmeyi) kastedecek olurlarsa o zaman: انظرت فيه 'Bu iş üzerinde düşündüm' derler. Şâyet nazar fiili ile kastedilen görmek olursa o vakit; ilâ ile birlikte kullanılır." Sa'lebî'ye göre bu âyette vech (yüz)in de ayrıca zikredilmiş olması sebebiyle bu fiilin ayân-açık, besbelli ve ru'ye (görmek)den başka bir anlamda olduğu düşünülemez. (Sa'lebî, 2002: 10/88).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Ebû İshâk es-Sa'lebî'nin *el-Keşf ve'l-Beyân* adlı tefsirinde müteşâbih âyetlere yaklaşımı, İslam tefsir geleneğindeki metodolojik çeşitliliği ve derinliği yansıtan önemli bir örnektir. Bu çalışma, Sa'lebî'nin müteşâbih âyetleri yorumlarken izlediği dengeyi ortaya koymuştur: Bir yandan selef âlimlerinin literal ve naklî yaklaşımını benimserken, diğer yandan dilbilimsel ve aklî unsurları da dikkate alarak metni anlaşılır kılmaya çalışmıştır. Bu yaklaşım, onun eserini hem rivâyet tefsiri geleneği içinde özgün bir konuma yerleştirmekte, hem de müteşâbih âyetlerin yorumundaki metodolojik tartışmalara katkı sunmaktadır.

Sa'lebî'nin müteşâbih âyetlere dair yorumları incelendiğinde, özellikle Allah'ın sıfatları, âhiret halleri ve hurûf-ı mukatta'a gibi konularda ihtiyatlı bir tutum sergilediği görülmektedir. Örneğin, hurûf-ı mukatta'ayı selef âlimlerinin görüşleri doğrultusunda ele alarak te'vilden kaçınmış, ancak bu harflerin Kur'an'ın i'câzını vurgulayan bir işlevi olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde, "istivâ", "yed" ve "vech" gibi müteşâbih ifadeleri yorumlarken, teşbih ve tescim riskine kapı aralamamak adına dilin mecazî imkânlarından yararlanmıştır. Bu tutum, onun Ehl-i sünnet çizgisindeki mutedil duruşunu yansıtır.

Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu, Sa'lebî'nin müteşâbih âyetlerin yorumunda rivâyet ve dirâyet unsurlarını harmanlayarak bir sentez oluşturmasıdır. Özellikle ahirette Allah'ın görülebileceği (rû'yetullah) gibi tartışmalı konularda hem naklî delilleri hem de aklî izahları bir arada kullanması, onun metodolojik esnekliğini göstermektedir. Ayrıca, tasavvufi yorumlara yer vermesi, dönemin entelektüel zenginliğini eserine yansıtması açısından dikkat çekicidir.

Sonuç olarak, *el-Keşf ve'l-Beyân*, müteşâbih âyetlerin yorumunda klasik dönem tefsir geleneğinin önemli bir temsilidir. Sa'lebî'nin yaklaşımı, günümüzde de devam eden müteşâbihât tartışmalarına ışık tutabilecek niteliktedir. Bu çalışma, onun metodolojisinin anlaşılmasına katkı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda İslam düşünce tarihindeki yorum çeşitliliğini de gözler önüne sermiştir. Gelecek araştırmaların, Sa'lebî'nin yöntemini diğer müfessirlerle karşılaştırmalı olarak incelemesi ve müteşâbihâtın modern dönemdeki yansımalarını ele alması, bu alandaki birikimi daha da zenginleştirecektir.

KAYNAKÇA

Cerrahoğlu, İ. (1996). *Tefsir Tarihi*. Ankara: Fecr Yayınevi.

Cerrahoğlu, İ. (1971). *Tefsir Usulü*. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.

- Davudî, H. (2002). *Tabakatü'l-müfessirin*. Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- Demirci, M. (2011). *Tefsir Terimleri Sözlüğü* (2.Baskı). İFAV.
- Demirci, M. (2012). *Tefsir Usûlü* (21. Baskı). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
- Duman, M. Z., & Altundağ, M. (1998). Hurûf-ı Mukattaa. *TDV İslam Ansiklopedisi*. 18/401-408. TDV Yayınları.
- Hamevî, Y. (1999). *Mu'cemu'l-Udebâ*. Müessesetü'l-Meârif.
- Sabûni, N. (2005). *Mâturidiyye Akâid*. (B. Topaloğlu, Çev.). Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
- Sa'lebî, E. İ. (2002). *el-Keşf ve'l-beyân fî tefsîri'l-Kur'ân* (E. M. b Âşûr, thk). 1. Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî.
- Şâtıbî, E. İ. (1999). *el-Muvâfakât* (M. Erdoğan, Çev.). İz Yayıncılık.
- Şehristani, E.A. (2011). *el-Milel ve'n-Nihal*. (M. Öz, Çev.; 2. Baskı). Litera.
- Zerkeşî, B. (1980). *el-Burhan fî ulûmi'l-Kur'ân* (3.Baskı). Riâsetü İdâreti'l-Buhûsi'l-İlmiyye.
- Fârisî, E. (1989). *el-Muntehab mine's-Siyâk* (M. A. Abdulazîz, tahk). 1. bs). Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- Görgülü, F. (1995). *Sa'lebî Tefsiri'nden Nur Suresi'nin tahkik ve tahlili*. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
- İsfahânî, R. 1412. *el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'ân*. Dârü'l-Kalem, Dârü's-Ş'amiyye.
- İbn Manzûr, E. 1993). *Lisânü'l-'Arab* (3. bs). Dârü's-Sâdır.
- İbnu Hallikan, E. A. (1978). *Vefeyatu'l-a'yan ve enbâü ebnâi ehli'z-zaman*. Mektebetü'n-Nahda
- İbü'l-Esir, İ. (t.y.). *el-Lübâb fî tezhîbi'l-ensâb*. Dârü Sâdır.
- Kasami, F. (2022a). *Ebü İshâk es-Sa'lebî'nin Ulûmu'l-Kur'ân'a Yaklaşımı -el-Keşf ve'l-Beyân Bağlamında- Tefsir Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 122-148.
- Kasami, F. (2022b). *Sa'lebî'nin el-Keşf ve'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân Adlı Eserinde Kur'ân'ı Yorumlama Yöntem: Basılmamış Doktora Tezi*. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Karaman, H. vd. (2020). *Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsiri*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
- Mertoğlu, M. S. (2009). Sa'lebî. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 36/28-29. TDV Yayınları.
- Mûsevî, M. B. (1390). *Ravzâtu'l-Cennât fî ahvâli'l-ulemâ ve's-sâdât* (E. İsmailiyyan, tahk.Ed.). Mektebetü'l-İsmâ'iliyyân.
- Süyûtî, C. (1976). *Tabakâtü'l-müfessirîn* (A. M. U'mer, tahk. 1. bs. Mektebetu Vehbe.
- Teymiyye, T. (1972). *el-Mukaddime fî usûli't-tefsir* (A. Zerzur, tahk.2. bs. y.y.
- Tok, F. (2014). Ebu Hanîfe'nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 1(1), 92-107.
- Uludağ, S. (2012). Vechü'l-Hak. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 42/584-585. TDV Yayınları.
- Vâhîdî, E. H. (1994). *el-Vasît fî tefsiri'l-Kur'âni'l-Mecîd* (A. A. Abdülmevcûd vd. tahk 1. bs. Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- Yavuz, Y. Ş. (1991a). Arş. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 3/406-409. TDV Yayınları.
- Yavuz, Y. Ş. (1991b). Ayn. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 4/256. TDV Yayınları.
- Yavuz, Y. Ş. (2001). İstivâ. *İTürkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 23/402-403. TDV Yayınları.
- Zehebî, M. H. (1976). *et-Tefsîr ve'l-müfessirûn*. Daru'l-Kütübi'l-Hadise.
- Zirikli, H. (2002). *el-A'lâm: Dârü'l-'İlmi lil'Melâyîn*.

**NEML SÛRESİNDEKİ SEMBOLİK ANLATIMLARIN TASAVVUFİ TEFSİRLERE
YANSIMASI: ABDURREZZÂK EL-KÂŞÂNÎ ÖRNEĞİ**
THE REFLECTION OF SYMBOLIC NARRATIVES IN SÛRAT AL-NAML ON SUFİ
TAFSİR: THE CASE OF ‘ABD AL-RAZZÂQ AL-KÂSHÂNÎ

Doç. Dr. Faruk GÖRGÜLÜ

Düzce Üniversitesi İlahiya Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Tefsir Anabilim Dalı
ORCID ID: 0000-0002-1826-2426

ÖZET

The symbolic expressions found in the Qur’ân are among the Qur’ân’s fundamental rhetorical devices, reflecting its unique literary style and its multilayered world of meaning. While conveying its divine message in its distinctive language and style, the Qur’ân offers profound semantic richness through its figurative and metaphorical imagery. In this respect, Sûrat an-Naml stands out as one of the clearest manifestations of the Qur’ân’s literary dimension and its instructive, guiding character through its symbolic narrative elements.

This study aims to examine the symbolic narrative elements in Sûrat an-Naml within the framework of the work *Te’vîlât al-Qur’ân* by ‘Abd al-Rahmân al-Kâshânî (d. 730/1330), a major figure in the Sufi exegetical tradition. Accordingly, it centers on the balance he establishes between the exoteric (zâhir) and esoteric (bâtin) meanings and evaluates how his method in relating symbol and reality coheres with the Islamic understanding of knowledge.

In his commentary on the story of Solomon and the Queen of Sheba in Sûrat an-Naml, al-Kâshânî interprets elements such as the ant, the hoopoe, Bilqīs’s throne, and the glass palace by taking them beyond their literal senses into their allegorical dimensions. According to him, the hoopoe is not merely a messenger but also the voice of gnosis and inspiration; the ant is a manifestation of the heart and of cosmic consciousness; Bilqīs, beyond her historical identity, represents the soul’s spiritual transformation as it turns from polytheism to pure monotheism; and the glass palace symbolizes the boundary between outward appearance and inner reality, as well as the process by which esoteric perception gains clarity.

Methodologically, the study employs comparative textual analysis and interpretive commentary. Al-Kâshânî’s exegeses of Sûrat an-Naml are presented systematically, together with his specialized terminology, and his esoteric readings of each symbol are evaluated alongside those found in the classical tafsîr corpus.

In conclusion, this study demonstrates how the symbolic narrative elements of Sûrat an-Naml are enriched with spiritual layers of meaning within al-Kâshânî’s allegorical exegesis. The findings reveal that the Islamic exegetical tradition—especially its Sufi-inspired, allegorical strand—possesses a depth and systematicity that can inform and enrich contemporary methods of Qur’ânic interpretation.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur’ân-ı Kerim, Naml Sûresi, Sembol, Metafor, Kâşânî, İşârî Tefsir.

ABSTRACT

The symbolic expressions found in the Qur’an are among its fundamental rhetorical devices, reflecting its unique literary style and multilayered semantic richness. The Qur’an conveys its divine message through a distinctive language and rhetorical structure, offering profound meanings via metaphorical and allegorical imagery. In this regard, Sûrat al-Naml stands out as one of the clearest examples of the Qur’an’s literary depth and guiding character due to its rich symbolic narrative elements.

This study aims to examine the symbolic expressions in Sūrat al-Naml within the framework of Ta'wīlāt al-Qur'ān by one of the prominent figures of the Sufi exegetical tradition, 'Abd al-Razzāq al-Kāshānī (d. 730/1330). The research focuses on Kāshānī's interpretive balance between the exoteric (zāhir) and esoteric (bāṭin) meanings, and evaluates how his approach to the symbol-truth relationship aligns with Islamic epistemology.

In Kāshānī's interpretation, key symbolic elements in the narrative of Prophet Solomon (Sulaymān) and the Queen of Sheba (Bilqīs) in Sūrat al-Naml—such as the ant, the hoopoe bird (hudhud), Bilqīs' throne, and the glass palace—are given deep esoteric meanings beyond their literal sense. According to Kāshānī, the hudhud symbolizes not merely a messenger, but the voice of spiritual insight and divine inspiration. The ant reflects the manifestation of the heart's consciousness and cosmic awareness. Bilqīs represents not just a historical figure, but the soul's spiritual transformation from polytheism to monotheism. The glass palace symbolizes the boundary between appearance and reality, and the process of attaining clarity in spiritual perception.

The study adopts a comparative textual and hermeneutical method, analyzing Kāshānī's interpretations within his specific terminological framework. His esoteric readings of the symbolic elements are evaluated in comparison with classical tafsīr literature.

In conclusion, this research reveals how the symbolic expressions in Sūrat al-Naml are enriched with spiritual meanings through Kāshānī's esoteric tafsīr. The findings demonstrate that the Sufi exegetical tradition—especially as exemplified in Kāshānī's work—offers a profound and systematic interpretive model that can contribute meaningfully to contemporary theories of textual interpretation.

Keywords: Tafsir, Qur'an, Sūrat al-Naml, Symbol, Metaphor, Kāshānī, Esoteric Exegesis

1. GİRİŞ

Kur'ân-ı Kerîm, insanlığa rehberlik etmek üzere indirilmiş ilahî bir kelim olarak, lafzî yapısının ötesinde derin anlam katmanları barındıran eşsiz bir kitaptır. Bu çok katmanlı yapı, onu yalnızca zahirî anlamıyla değil, aynı zamanda farklı işârî ve batınî boyutlarıyla da anlamaya sevk etmiştir. Kur'an'ın bu yönü, tarih boyunca özellikle tasavvufî geleneğe ve işârî tefsirlerde derinlemesine ele alınmış; sûfî müfessirler Kur'an âyetlerinde gizli manalar keşfetmeye yönelik yoğun bir tefekkür çabası içinde olmuşlardır. Bu çabanın merkezinde ise çoğu zaman sembolik anlatımlar yer almıştır (Çağır, 2013: 94; Koç, 2018: 41, 42).

Kur'ân-ı Kerîm, ilahi mesajları insana ulaştırırken eşsiz bir edebî üslup kullanmaktadır. Bu üslubun en dikkat çekici yönlerinden biri, soyut kavramları somutlaştıran ve çok katmanlı anlamlar sunan sembolik anlatımlardır. Klasik İslâm ilim geleneğinde mecaz, teşbih, kinâye ve temsil gibi kavramlarla ifade edilen bu semboller, okuyucunun zihninde derinlikli bir etki bırakırken, ilahi hikmetin ve mesajların daha iyi kavranmasını sağlamaktadır. Özellikle soyut hakikatlerin müşahhas temsillerle ifade edilmesi, sembolik unsurlar vasıtasıyla okuyucunun zihninde mana tecellisinin kolaylaştırılması, Kur'an'ın hem edebî yönünü hem de tefekkürî boyutunu ortaya koymaktadır (Keklik, 1986: 46; Cebeci, 2013: 127).

Sembollerin kullanımı özellikle kıssa anlatılarında yoğun bir şekilde gözlemlenir. Peygamber kıssaları, yalnızca tarihî birer anlatı olarak değil; aynı zamanda manevî yükselişi, nefsin mertebelerini, kalbin keşfini temsil eden anlatılar olarak da okuna gelmiştir. Bu bağlamda, sembolik anlatımlar sadece edebî bir süs değil, aynı zamanda tefsirî derinliğe ulaşmada birer anahtar işlevi görmektedir ve bu yönüyle dini ve ahlaki öğretilerin aktarımında güçlü bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Tasavvufî düşüncede semboller, yalnızca temsil unsurları değil; aynı zamanda manevî tecrübelerin, sezgi ve keşfin dilidir. Kur'an'da geçen sembolik anlatımlar, sûfî müfessirler için bir tür “batınî harita” işlevi görür (Keklik, 1986: 46; Cebecioğlu, 1998: 127; Cebeci, 2013:127).

Sûfî gelenekte bu semboller, nefsin halleri, kalp mertebeleri, ledünnî bilgi, tevhid şuuru gibi birçok temel kavramla ilişkilendirilerek yeniden anlamlandırılmıştır. Bu yaklaşımda, Kur'an'ın amacı sadece bilgi vermek değil; okuyucuyu hakikatin derinliğine çekmek, içsel bir dönüşüme sevk etmektir. Bu bağlamda sembolik anlatım, kelimelerden çok öteye geçen bir hakikatin dili hâline gelir (Turan, 2010:108, 109; 2016: 44, 45).

Neml Sûresi, Kur'an'ın sembolik dilinin en belirgin örneklerinin yer aldığı sûrelerden biridir. Sûre, özellikle Hz. Süleyman merkezli anlatımıyla sûfî müfessirlerin dikkatini çeken sûrelerden biridir. Hz. Süleyman'ın insanlar, cinler ve hayvanlar üzerindeki otoritesi (Neml, 27/17), kuşlarla konuşması (Neml, 27/16), karıncanın sözünü işitmesi (Neml, 27/18-19), Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar getirtmesi (Neml, 27/38-40) ve Hüdhüd kuşu vasıtasıyla bilgi alması (Neml, 27/20-23) gibi olaylar, yalnızca birer mûcize olarak değil; aynı zamanda sûfîler tarafından manevî halleri temsil eden semboller olarak da okunmuştur. Sûrede geçen hadiseler zahiri anlamlarıyla olduğu kadar, tasavvufî düşüncede insanın nefsi, ruhu ve ilahi hakikatlerle olan ilişkisi bağlamında da derin yorumlara konu olmuştur. Özellikle tasavvufî tefsirler, bu tür kıssaları, insanın manevî yolculuğunda karşılaştığı engelleri aşma, hakikati idrak etme ve ilahi aşka ulaşma sürecine dair sembolik anlatımlar olarak ele almıştır (Âlûsî, t.y.: 3/25; Baklî, 2008: 1/40, 41; Kuşeyrî, 2010: 1/201, 261).

Kur'an'ın bu yönünü merkeze alan işârî tefsir geleneği, özellikle sûfî müfessirlerin katkılarıyla zenginleşmiş; zâhir-bâtın, lafız-mâna, sûret-hakikat gibi ayrımlar temelinde çok katmanlı yorumlara zemin hazırlamıştır (Ateş, 1974: 19; Gördük, 2023: 74-78). Bu gelenekte öne çıkan isimlerden biri de Abdurrezak el-Kâşânî'dir (ö.730/1330). O, *Te'vilatü'l-Kur'an* adlı tefsirinde Kur'an'daki işârî manaların kuşatılmasına yönelik özgün yaklaşımlar ortaya koymuş; özellikle sembolik ve remzî anlatımları yorumlamada dikkat çekici bir irfânî te'vîl usûlü geliştirmiştir. Kâşânî'nin tefsir metodolojisi, nefsin mertebelerini, kalbin hallerini ve manevî seyrin aşamalarını Kur'anî sembollerle irtibatlandıran sistematik bir çerçeve üzerine kuruludur.

Kâşânî, *Te'vilatü'l-Kur'an*'da bu sembolleri yorumlarken sadece soyut bir fikir üretmeyi değil, okuyucuyu seyr ü sülûk yolculuğuna davet etmeyi amaçlar. Ona göre Hz. Süleyman'ın cinlerle hükmetmesi, mü'minin nefsin inceliklerini tanıyarak ona hâkim olmasına işaret eder; karıncaların konuşması ise mü'minin kalp gözünün açılıp mahlûkatın dilinden ibret alabilme kabiliyetine delalet eder (Kâşânî, 1988, s. 2/351-364).

Tefsir geleneğinde sıkça karşılaşılan sembolik ve mecazî unsurların doğru ve itidalli biçimde yorumlanması, hem Kur'an'ın edebî ve irfânî zenginliğine vukûfiyetin hem de yapılan yorumların sağlam ilmî temellere dayandırılmasının zarurî bir şartı olarak görülmüştür (Kılıç, 1995: 34, 35). Nitekim Kur'an-ı Kerim'in sahih biçimde anlaşılması ve yorumlanması gayesiyle sürdürülen ilmî çalışmalar, din dilinde yer alan sembolik ifadelerin ve mecazî unsurların nasıl değerlendirileceği meselesini tefsir literatüründe daima güncel tutmuştur. (Turan, 2010: 108, 109; 2016: 44, 45).

Bu bağlamda, Kur'an'daki ifadeleri yalnızca literal (zâhirî) anlamlarıyla sınırlandırmak yerine, onların içerdiği maksat, işaret ve remizleri de dikkate alarak yapılan alegorik (temsilî) yorumlar; Kur'an'ın çağlar üstü mesajının anlaşılmasına hizmet eden mühim bir yöntem olarak kabul edilmiştir. Ancak bu tür yorumların sıhhati, mecazı merkeze alırken ifrat ve tefritten sakınmakla mümkündür (Turan, 2016: 44, 45). Yani hem sembolleri tümüyle yok sayma tehlikesinden, hem de her ifadeyi sınır tanımayan keyfî yorumlara dönüştürme eğiliminden uzak durmakla sağlanabilir. Zira herhangi bir ilmî kritere dayanmaksızın her ifadeyi “mecaz” gerekçesiyle öznelleştirip anlamı muğlaklaştırmak; hem Kur'an'ın beyan hikmetine hâlel getirebilir hem de yapılan yorumun ilmî güvenilirliğini zedeleyebilir. Bu sebeple, Kur'an'ın diliyle gelen mecazî anlatımları birer edebî ve hikemî zenginlik olarak kabul etmek; ancak bu anlatımları yorumlarken ölçülü, tutarlı ve ilmî bir dengeyi gözetmek, klasik tefsir usûlünün de ısrarla vurguladığı bir zarurettir. (Çağır, 2013, s. 94; Koç, 2018, s. 41, 42)

Bu çalışmada, Neml Sûresi özelinde Kur'an'daki sembolik anlatımın izleri sürülecek ve bu anlatımların Kâşânî'nin işârî tefsirindeki yansımaları tahlil edilecektir. Böylece Kur'an'ın zâhirî anlam dünyasıyla birlikte, bâtinî ve işârî yorum geleneğinin nasıl teşekkül ettiği ve bu süreçte sembolik anlatımın nasıl işlev kazandığı ortaya konulacaktır.

Araştırma kapsamında öncelikle Abdurrezzâk el-Kâşânî'nin hayatı, eserleri ve ilmi şahsiyeti incelenecektir. Daha sonra Kur'an'da sembolik anlatımın mahiyeti ve kıssalardaki işlevi irdelenecek; ardından *Te'vilatü'l-Kur'ân*'da Neml Sûresi sembollerinin Kâşânî tarafından nasıl işârî anlamlara dönüştürüldüğü, metin içi örneklerle derinlemesine tahlil edilecektir. Bu yapı, Kur'an'ın sembolik katmanlarının işârî tefsirdeki dönüştürücü yönünü ve Kâşânî'nin özgün yorum dünyasını akademik bir zeminde ortaya koymayı amaçlamaktadır.

2. KÂŞÂNÎ'NİN HAYATI, İLMÎ ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ

2.1. Hayatı

Kemâluddîn Abdurrezzâk b. Ebî'l-Ganâim b. Ahmed b. Ebî'l-Fedâil Muhammed el-Kâşânî (ö. 730/1330, İlhanlı Devletinin hakimiyeti döneminde İran'ın Kum ile İsfahan arasındaki Cibal bölgesi sınırlarında yer alan Kâşân şehrinde yaşamış bir mutasavvıf ve müfessirdir. Doğumu ve ailesine ilişkin kaynaklarda bir bilgi yer almaz (Ergül, 2013: 95; Kaya, 2015: 132, 133). Bununla birlikte nisbesinden hareketle Kâşân'da doğup bu şehirde yetiştiği söylenebilir. (Alkış, 2008: 37; Kaya, 2018: 78; Uludağ, 2002: 25/5, 6). Kâşân, zengin el sanatları (halı, kadife, ipekli kumaş, kuyumculuk, bakırcılık, çinicilik) ve kültürel çeşitliliği ile bilinen bir şehirdir. (Yâkut el-Hamevî, t.y.: 4/296). Dönemin sosyal yapısı Sünnî ve Şii olmak üzere iki gruba ayrılmış halka sahiptir (Kurtuluş, 2002: 25/3, 4).

Doğum yılı kesin olarak bilinmemekle birlikte Abdurrahim Alkış'ın tespitine göre, çağdaşı bazı sufilerin vefat tarihlerinden hareketle, onun 674–679 H./1275–1280 M. yılları arasında doğmuş olması muhtemeldir (Alkış, 2008: 34) Kâşânî, İlhanlı hükümdarları Olcaytu Han (ö. 716/1316) ile Ebû Saîd Bahâdır Han (ö. 735/1335) dönemlerinde yaşamış, bu padişahlarla ve saray vezirleri Reşîdüddîn Fazlullah b. Ebi'l-Hayr (ö. 718/1318) ile Hoca Gıyâseddîn Muhammed'le yakın ilişkiler kurmuş; eserlerinin bir kısmını bu yöneticilere ithaf etmiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk müderrisi Dâvûd el-Kayserî (ö. 751/1350) de onun talebelerindendir. Vefat tarihi konusunda 730 H./1330 M. ile 736 H./1335 M. arasında görüş ayrılıkları bulunmakla beraber, 730 H./1330 M. tarihi genel kabul görmektedir (Ergül, 2013: 96, 97; Kaya, 2018: 91, 92; Gültaş, 2022: 43).

2.2. İlmî Şahsiyeti

Hayatına dair ayrıntılar sınırlı olmakla birlikte, onun özellikle tasavvufi ilimler, Kur'an tefsiri ve İbn Arabî'nin vahdet-i vücûd nazariyesinin şerh ve sistemleşmesinde büyük katkılarının olduğu bilinmektedir. (Kaya, 2018: 78, 79) Dolayısıyla Kâşânî, İbnü'l-Arabî (ö. 638/1240) ekolünü sürdüren işârî tefsir geleneğinin seçkin temsilcilerinden biridir. (Ergül, 2013: 93; Kaya, 2018: 88; Özdemir, 2023, s. 54). İlk eğitimine Sühreverdî şeyhlerinden Netanzi lakabıyla meşhur Şeyh Abdüssamed b. Ali en-Netanzî'den (ö. 699/1300) aldığı zahirî ilimlerle başlayan Kâşânî, daha sonra hocasının Tebriz'deki "Rab'-i Reşîdî" hankâhında onun teşvikiyle tasavvufa yönelmiştir (Togan, 1981: 272, 276; Ergül, 2013: 99; Uludağ, 2002: 25/5, 6). Burada hem zahiri ilimler hem irfan yolunda ilerleyen Kâşânî, iyi bir eğitim alarak şer'î ilimlerde de derinleşmiş; tefsir, hadis, kelâm ve lügat sahalarında çok sayıda eser telif etmiştir (Ergül, 2003: 1, 2; Kaya, 2018: 48).

Kâşânî, özellikle İbnü'l-Arabî (ö. 638/1240) ekolü olarak anılan "vahdet-i vücûd" anlayışının en parlak temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. İbnü'l-Arabî'nin vahdet-i vücûd anlayışını benimseyen Kâşânî, Fusûsu'l-Hikem üzerine kaleme aldığı şerhlerle bu geleneğin anlaşılmasına ve bu ekolün yaygınlaşmasına büyük katkıda bulunmuştur. (Kaya, 2018: 88, 78-79). Kâşânî, "vahdet-i vücûd" konusundaki tartışmalarını Rukneddîn es-Şirâzî ile mektuplaşarak derinleştirmiştir. Aynı zamanda Sühreverdiye tarikatı çizgisinde eğitim gören Kâşânî, İbnü'l-Arabî'nin kavram ve terminolojisini özgün bir metodolojiyle yeniden yorumlamış ve bu sayede hem tasavvufî hem de kelâmî disiplinler arasında köprü kurmuştur.

Özellikle hocası Natanzî'den aldığı tasavvufî feyzi hem eserlerinde hem de eğitim-öğretiminde yansıtmıştır. Şerh ve sohbetlerinde Şemseddîn el-Kîşî (ö. 694/1295) ve diğer Sühreverdiye şeyhleriyle de irtibatlı olmuştur (Kaya, 2018: 83). Zâhirî tefsir ile bâtinî te'vîlî titizlikle dengeler; Kur'an'ın zahîrî yönünü esas alırken, bâtinî mânaları "âyetlerin muhtemel mânalarından" sayar ve bunların şer'ata aykırı olmaması gerektiğini vurgular (Ergül, 2013: 98; Kaya, 2018: 50-53). Kâşânî'nin yaşadığı dönem, Moğol istilalarının ve ilmî canlılığın bir arada yaşandığı bir ortamdır. Bu nedenle düşünce dünyasında hem geleneksel hem de özgün yorumlara rastlamak mümkündür.

Kâşânî, hem Ehl-i Beyt'e hürmet gösteren rivâyetleri nakline hem de Hz. Ömer ve Hz. Ebû Bekr'e "Emîru'l-Mü'minîn" ve "Allah onlardan razı olsun" ifadeleriyle saygı ifadesi eklemesine bakılarak, İslâm'ın Sünnî ana çizgisini benimsediği anlaşılır. Bu yönüyle Kâşânî, hem klasik şer'î ilimlerde hem de tasavvufî düşüncede derinleşen, eklektik bir âlim profili çizen hem zahîrî hem bâtinî kaynakları titizlikle harmanlayan bir şahsiyettir. Kum-İsfahan arasındaki Tebriz ve Sultaniye'de ilmî faaliyetlerde bulunmuştur. (Ergül, 2013: 105, 106).

Kâşânî'nin bilinen en önemli öğrencisi, İbn Arabî'nin *Fusûsu'l-Hikem* adlı eserine şerh yazan ve Kâşânî'yi "asrının eşsiz âlimi" olarak niteleyen Davud-u Kayserî'dir (ö. 751/1350). Kâşânî'nin Kayserî dışında da birçok öğrenci yetiştirdiği düşünülmektedir. Kâşânî, kendisinden sonra İsmail Hakkı Bursevî, Âlûsî, Cemâleddin el-Kâsımî gibi pek çok müfessiri etkilemiştir. Bursevî'nin *Rûhu'l-Beyân* tefsirinin temel kaynaklarından biri Kâşânî'nin eseridir (Ergül, 2013: 94, 95, 100).

2.3. Eserleri

Kâşânî, başta tasavvuf, tefsir ve kelam olmak üzere farklı dallarda 35 kadar eser kaleme almıştır. Bunların 13'ü büyük hacimli kitap, 22'si risâle-nüsha formundadır. Eserlerinin hemen tamamı tasavvufî konulardadır; diğer ilimlere ait yazıları da çoğunlukla tasavvufla irtibatlıdır. (Ergül, 2013: 106; Gültaş, 2022: 21, 22). Başlıca eserleri şunlardır:

2.3.1. Hakâiku't-Te'vîl fî Dekâiki't-Tenzîl

Hocası Natanzî'nin işaretleriyle kaleme alınmış olan bu eser, lügat, 'irâb, me'ânî, beyan, tefsir ve te'vîl bölümlerini içeren beş kısımlık muhtasar bir tefsirdir. 2 cilt halinde olup, tefsir ve te'vîl bölümlerinde Kütüb-ü Sitte'den bol hadis derlemesi içerir (Ergül, 2013: 108; Kaya, 2018: 92). Eserin mukaddimesi ve I. cildi Necmettin Ergül tarafından doktora tezi olarak tahkik edilmiştir.¹

2.3.2. Te'vîlâtü'l-Kur'ân

Abdurrezzâk el-Kâşânî'nin en önemli eseri, hiç kuşkusuz "*Te'vîlâtü'l-Kur'ân*" adlı tasavvufî tefsiridir. Bu eser, zahîrî tefsir anlayışı ile bâtinî yorum geleneğini bir araya getiren klasik bir işârî tefsirdir. Te'vîlâtü'l-Kur'ân, Te'vîlü'l-Kur'ân ve Te'vîlât-ı Kâşânîyye adlarıyla da meşhurdur. Bu eser, müellifin daha hacimli eseri olan Hakâiku't-te'vîl fî dekâiki't-tenzîl adlı tefsirinin te'vîl bölümlerinden oluşan bir muhtasarıdır. Kâşânî, *Te'vîlât*'ı, Kur'an tilaveti sırasında kalbine doğan farklı mana ve hakikatleri kayda geçirmek amacıyla yazmıştır. Eser, Kur'an'ın baştan sona mushaf tertibine göre yazılmış işârî bir tefsirdir. Ancak tüm âyetler tefsir edilmemiş, bazı âyetler bir veya birkaç kelimeyle açıklanmıştır. Metin, özellikle İbnü'l-Arabî usul ve kavramlarına dayalı bir işârî tefsir üslubunu benimser; bu yönüyle klasik işârî geleneğin ötesinde, vahdet-i vücûd anlayışına uygun bir mâna derinliği arz eder. Öte yandan müellif, tefsir metodolojisi gereği, âyetlerin zahîrî manalarına da az da olsa yer vermiş; mukaddimesinde "te'vîl gerektirmeyen âyetleri zahir üzere tefsir ettiğini, te'vîl ettiği âyetlerin ise çok sınırlı sayıda kaldığını" ifade etmiştir. *Te'vîlâtü'l-Kur'an*, akademik dünyada hak ettiği yeri tam olarak alamamış ve uzun yıllar boyunca yanlışlıkla İbn Arabî'ye nispet edilerek *Tefsîr-i Şeyh-i Ekber* adıyla basılmıştır. Bu durumun nedeni, eserde sıkça İbn Arabî'nin vahdet-i vücûd düşüncesine yer verilmesi ve üslup benzerliğidir. Ancak yapılan araştırmalar, yazma nüshalar ve Kâşânî'nin

¹ Necmettin Ergül, *Kâşânî ve Hakâiku't-Te'vîl fî Dekâiki't-Tenzil Adlı Eserinin 1.Cildinin Tahkik ve Tahriri*, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2003.

kendi diğer eserlerindeki ifadeler, eserin net bir şekilde Kâşânî'ye ait olduğunu kanıtlamıştır. (Ergül, 2013: 106-108; Kaya, 2018: 93, 94).

2.3.3. Istilâhâtü's-Sûfiyye

Şerhu Menâzili's-Sâirîn, Şerhu Fusûsi'l-Hikem ve Te'vilâtü'l-Kur'an'da geçen yaklaşık 500 kadar tasavvufî terimi ebced sırasına göre iki cilt hâlinde açıklayan bir sözlüktür. Aloys Sprenger tarafından 1845'te Calcutta'da ilk defa tahkik edilip “Senetu's-Sermediyye” adıyla neşredilmiş, 1974'te Lahor, 1992'de Kahire baskıları yapılmıştır (Ergül, 2013: 110, 111; Kaya, 2018: 94, 95; Gültaş, 2022, 50, 51).

2.3.4. Şerhu Menâzili's-Sâirîn

Ebû İsmâil el-Herevî'nin Menâzilu's-Sâirîn isimli tasavvufî eserine yazmış olduğu detaylı şerhidir. Eserin Farsça telhisi ve Arapça tahkikleri Pekin, Beyrut ve Tahran'da yayımlanmıştır. (Uludağ, 2002: 6).

2.3.5. Şerhu Fusûsi'l-Hikem (Fusûsu'l-Hikem'e şerh)

İbnü'l-Arabî'nin Fusûsu'l-Hikem'ine yazdığı şerhtir. Eser, ekolün felsefî derinliğini ortaya koyan en güvenilir kaynaklarından biridir (Ergül, 2013: 112, 113, Kaya, 2018: 95; Uludağ, 2002, 6).

2.3.6. Letâifu'l-A'lâm fî İşârâti Ehli'l-Efhâm

Tasavvufî istilâhları ele alan küçük hacimli bir sözlüktür. Eser Ahmed Abdürrahîm es-Sâyih-Âmir tarafından 2005'te Kahire'de tahkik edilerek neşredilmiştir (Kaya, 2018: 97; Uludağ, 2002: 6).

2.3.7. Tuhfetü'l-İhvân fî Hasâisi'l-Fityân.

Fütüvvet üzerine yazılmış bir risaledir. Eser, Farsça olarak 1929 ve 1949'da Tahran'da yayımlanmıştır (Uludağ, 2002: 6).

2.3.8. Keşfü Vücûhi'l-Ğurr li-Me'ânî Nazi' d-Dürr

İbn Fârid'ın Tâiyyetü'l-Kübrâ isimli eserine yazdığı şerhtir (Ergül, 2008: 74; Kaya, 2018: 97).

2.3.9. Raşhu'z-Zulâl fî Şerhi'l-Elfâzi'l-Mütedâvile

Tasavvufî terimler sözlüğü mahiyetindeki bu eser, 1995'te Kahire ve 2005'te Beyrut'ta neşredilmiştir (Ergül, 2013: 100).

2.3.10. Şerhu Haber-i Kümeyl.

Kümeyl b. Ziyâd'ın, “Hakikat nedir?” şeklindeki sorusuna Hz. Ali'nin verdiği cevaptan bahseden kısa bir metindir (Ergül, 2013: 116; Kaya, 2018: 100).

2.3.11. Risâle fî'l-Kazâ ve'l-Kader-

Kader ve kaza hakkındaki risalesidir. *Traité De La Prédestination et Du Libre Arbitre* adıyla Fransızca'ya çevrilip Paris'te 1875 ve 1919'da yayımlanmıştır (Ergül, 2013: 114; Kaya, 2018: 94).

Bunların dışında Kâşânî'nin *Risâle fî ta'yîni's-sünneti'l-ilâhiyye*, *Risâle fî Kavlihi “er-Rahîmüne Yerhamuhumu'r-Rahmân*, *Istilâhât-ı Meşâyih der Zikr-i Esâmi-i Âşık-ı Mâşûk*, *Risâle fî Beyânî Kühni'l-Fütüvve*, *Tefsîru Âyeti'l-kürsî*, *Tefsîru sûreti'l-Cum'a*, *Hilyetü'l-abdâl* Hüsn-ü Halvet, *Umdetü's-Sûfiyye*, *Hulâsatü't-Tedbîr fî Riâseti'l-Vezîr*, *Şerhu Mevâkii'n-Nucûm*, *el-Mebde' ve'l-Ma'âd* gibi birçok risâle, kaside ve mektup adlı eserleri bulunduğu kaydedilmektedir (Bk. Ergül, 2013: 93-97; Kaya, 2018: 101-103).

Kâşânî'nin eserleri, hem zengin hadis ve klasik ilim kaynakları hem de derin tasavvufî içgörülerıyla, vahdet-i vücûd ekolünü İslâm'ın Ehl-i Sünnet akîdesi içinde meşrû kılmaya yönelik önemli bir kaynaktır. Bu nitelikleriyle hem dönemi hem de sonraki sufi geleneği üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Bu eserlerin birçoğu yazma nüsha halinde Süleymaniye, Ayasofya, Köprülü kütüphaneleri başta olmak üzere pek çok kütüphanede yazma nüsha ve tahkik baskılarıyla mevcuttur (Ergül, 2013: 93-97; Kaya, 2018: 93-98). Kâşânî'nin ilmî mirası hem İlhanlı döneminin entelektüel atmosferini hem de sonraki tasavvufî düşünce yolculuklarını derinden etkilemiştir.

Kâşânî, sûfî kimliğine rağmen Bâtînîlik ile itham edilmişse de hayatı, hocaları ve eserleri dikkatle incelendiğinde bu iddianın asılsız olduğu kolaylıkla anlaşılır. Nitekim *Te'vîlât* adlı eserinde Bâtînîlerin düşüncelerine açıkça karşı çıkarak bu yöndeki eleştirileri bertaraf etmiştir. Aksine o, güçlü bir mutasavvıf olup İbnü'l-Arabî'nin vahdet-i vücûd doktrininin sistemleşmesinde önemli rol oynayan önde gelen temsilcilerindendir (Ergül, 2013: 104, 105; Kaya, 2018: 90). Eserlerinde bu anlayışın derin etkileri açıkça görülmekte, tasavvufî düşüncenin teorik ve pratik boyutlarını bütüncül bir şekilde ortaya koymaktadır. Kâşânî, Bâtînîlerden farklı olarak, âyetlerin zahiri (literal) anlamlarını reddetmez ve eserde çok miktarda zahiri tefsir de bulunur (Ergül, 2018: 105). Zahiri anlamları “tefsir”, işârî anlamları ise “te'vil” veya “batın” olarak adlandırır. Hatta *Hakâiku't-Te'vîl*'de işârî yorumların zahiri yorumların sadece beşte biri oranında olduğu belirtilir. Bu da onun zahir ile batını uzlaştırma çabasını gösterir. Özellikle ahkam âyetlerinde çoğunlukla zahir manayı esas alır (Kaya, 2018: 160, 161).

3. KUR'AN'DAKİ SEMBOLİK ANLATIMIN MAHİYETİ

Sembol, lügat manası itibarıyla Türkçede “simge” (Eren vd., 1988, 2/1278: Kızıllı, 2018: 329), Arapçada ise “remz” kelimesiyle ifade edilmekte olup, herhangi bir fikrin, mefhumun veya varlığın yerini tutan ve onu temsil eden işaretler bütünü ifade etmektedir (Cevizci, 2000: 840). Sembolizm ise, dinî ve tasavvufî gelenekte sıklıkla müşahade edildiği üzere, zahirin batına, görünenin görünmeyene işaret ettiği bir yorumlama metodolojisi olup, dinî ve felsefî düşüncede hakikatin çok katmanlı yapısını açığa çıkaran bir yorumlama disiplini olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda sembolizm, sadece bir ifade vasıtası olmanın ötesinde, ilahî hakikatlerin idrakinde bir basamak vazifesi gören köklü bir anlama disiplindir (Kılıç, 1995: 59.)

Kur'an-ı Kerîm, lafzî ifadelerin ötesinde engin mânevî hakikatlere kapı aralayan sembolik üslûbuyla müstesnâ bir konuma sahiptir. İlâhî kelâmın bu temsilî dili, hakikatleri doğrudan değil, insan idrakine uygun mecaz ve temsillerle sunarak derin tefekkür imkânları sağlamaktadır (Yazıcı, 2012: 2-4; Kılıçarslan, 2021: 220, 221).

Bu sembolik anlatım tarzı, bir yönüyle beşer dilinin sınırlarını aşan ilâhî hakikatlerin ifade bulması, diğer yönüyle de okuyucuyu tedricî bir idrak sürecine davet etmesi bakımından son derece hikmetlidir (Akdemir& Gül, 2023: 89, 90). Nitekim âyet-i kerîmelerde geçen “nûr” (Nur, 24/35), “arş” (A'raf, 6/54, “kürsî” (Bakara, 2/255) gibi kavramlar hem zâhirî mânaları hem de işaret ettikleri bâtînî hakikatlerle çok katmanlı bir anlam dünyası sunmaktadır.

Bu üslûbun temel hedefi, insanı basit bir lafız yorumunun ötesine geçirerek, ilâhî hakikatler üzerinde derinlemesine düşünmeye sevk etmektir. Kur'an'ın bu özelliği, onun sadece bir hitap metni değil, aynı zamanda mânevî bir yol haritası olduğunu göstermektedir.

Kur'an-ı Kerîm'deki lafızlar, kimi zaman hakikî manalarıyla kullanılmakla birlikte, çoğu zaman mecazî ve sembolik bir üslûpla derin anlamlar ifade etmek üzere tecelli etmiştir (örneğin Bakara 2/115; Nûr 24/35; Zümer 39/67; Hadîd 57/4). Bu durum, beşerî dilin sınırlılığı karşısında ilahî hakikatlerin ifadesinde zarurî bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira insan idrakinin kuşatamayacağı metafizik gerçeklikler, ancak sembolik ve temsilî bir dil vasıtasıyla insanın anlayışına yakınlaştırılabilir (Akdemir & Gül, 2023: 94, 95). Nitekim Yüce Allah, mutlak gayb âlemine dair hakikatleri, insanın müşahade alanına giren somut örnekler ve mecazî ifadelerle beyan buyurmuştur. Bu üslûp, sadece anlaşılabilirliği kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda derin tefekkür kapıları aralayarak her seviyeden okuyucunun idrakine hitap eden çok katmanlı bir anlam dünyası sunar. Ancak bu sembolik dilin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için, lafzî ve mecazî manalar arasındaki dengeyi koruyan itidalli bir yorum metodolojisine ihtiyaç vardır (Akdemir& Gül, 2023: 98, 99).

Bu temsilî anlatımlar hem evrensel insanlık durumlarını hem de bireysel manevî yolculukları ifade etmede güçlü araçlar olarak kullanılmıştır. ((Yavuz, 2006: 357). Nitekim bazı âyetlerin

“müteşâbih” olarak tanımlanması, bu sembolik ve çok anlamlı yapının bizzat Kur’an tarafından kabul edildiğini gösterir (Âl-i İmrân, 3/7).

Sembolik dil, aşkın olanın mahiyetini insan idrakine sunan temel bir tebliğ vasıtasıdır. İlahî hakikatlerin beşerî ifade kalıplarına aktarılması sürecinde, zâtî ve sıfatî yücelik ile mahlûkatin sınırlı kavrayışı arasındaki derin fark, teolojik ifadenin sembolik bir karakter kazanmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim Hak Teâlâ’nın mutlak gayb âlemine dair beyanları, mecaz ve temsil yoluyla insan anlayışına yaklaştırılmaktadır. İnsan zihninin erişemediği yüce hakikatleri “görünür işaretler” aracılığıyla sunan bu dil, Kur’an’ın nazil olduğu dönemdeki muhatap topluluğun zihniyet dünyasına uygun imgeler üzerinden ulaşıcı kılınmıştır. (Yazıcıoğlu, 2012: 6; Kuyma & Koca, 2024, s. 36).

Kur’an-ı Kerîm’deki sembolik anlatım, doğrudan hakikatin kendisi değil, hakikate götüren bir yolun ifadesidir. İlahî gerçeklerin insan idrakini aşan yönleri, onların temsili üslupla aktarılmasını gerektirmiştir. Bu temsili ifadeler hem evrensel insanî durumları hem de ferdi manevî tecrübeleri anlatmada etkili bir araç olarak kullanılmıştır. Nitekim bazı âyetlerin “müteşâbih” olarak tanımlanması, bu sembolik ve çok anlamlı yapının bizzat Kur’an tarafından kabul edildiğini gösterir (Âl-i İmrân, 3/7).

Ancak bu noktada, ifrat ve tefritten uzak, itidalli bir bakış açısını muhafaza etmek elzemdir. Zira sembolik ifadeler, hakikatlerin zahirî ve bâtinî boyutları arasında bir köprü vazifesi görürken, aşırı yoruma kapı açmak suretiyle nasların aslî manalarından sapmalara da sebebiyet verebilir. Bu itibarla, sembolizmi ne tamamen reddeden katı bir lafızcılığa ne de her metni sınırsız bir te’vil girdabına sürükleyen aşırı bir bâtinîleştirme eğilimine kapılmadan, şer’î ölçüler ve akli mülâhazalar çerçevesinde değerlendirmek gerekir. (Akdemir& Gül, 2023: 88, 89).

Kur’an-ı Kerîm, ilâhî hakikatleri insan idrakine sunarken çeşitli sembolik anlatım yöntemleri kullanmaktadır. Bunlar arasında öne çıkan istiare, hakikat anlamı yerine benzerlik ilişkisi kurulan başka bir kavramı ikame ederek derin manalar ifade eder. Nitekim İsrâ sûresi 17/13. âyette geçen “tair” (kuş) kelimesi, erken dönem Arap toplumunda kehanet aracı olarak bilinen bu varlık üzerinden insanın mukadder akıbetine işaret etmektedir (Fîrûzâbâdî, 2005: 446; Eren, 2006: 42).

Mecâz-ı mürsel ise benzerlik dışındaki ilişkilerden hareketle gerçekleştirilen anlam aktarımıdır. Beled sûresi 90/12-13. âyetlerde “bir boyun” ifadesinin köle azat etme manasında kullanılması, bu tekniğin çarpıcı örneklerindendir. Teşbih sanatı ise doğrudan benzetme yoluyla kapalı hakikatleri aydınlatır. Cuma sûresi 62/11. âyette “ciltlerle kitap taşıyan eşek” benzetmesi, bilgiyle amel etmemenin içerdiği anlamsızlığı veciz bir şekilde ortaya koymaktadır (Suyûtî, 2015: 506). Kinâye sanatı, hakikî manayı dolaylı yoldan ifade etme yöntemidir. Mâide sûresi 5/64. âyette yer alan “Allah’ın eli bağlıdır” ifadesi, cimrilik vasfını kinâyeli bir üslupla tasvir etmektedir (Râzî, 1981: 42). Mesel/kıssalar ise soyut hakikatleri somut olay örgüleri ve karakterler üzerinden aktararak sembolik anlatımın en kapsamlı örneklerini sunar. (Yavuz, 2006: 357).

Kur’an’ın bu sembolik anlatım teknikleri, dilbilimsel kurallar ve metinsel bağlamla uyum içinde değerlendirildiğinde, hem âyetlerin derin mana katmanlarını keşfetmeye hem de modern okuyucunun idrakine hitap etmeye imkân tanır. Ancak unutulmamalıdır ki, ne tamamen sembolizm karşıtı katı bir lafızcılık ne de aşırı yoruma açık radikal bir bâtinîlik, Kur’an tefsirinde sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. İtidal çizgisini koruyan, metnin zâhir-bâtin bütünlüğüne saygı gösteren ve usûl-i tefsir disiplinine bağlı kalan yöntemler en isabetli yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır (Akdemir& Gül, 2023: 97, 98).

4. KÂŞÂNÎ’NİN NEML SÛRESİNDEKİ SEMBOLİK ANLATIMLARA YÜKLEDİĞİ İŞÂRÎ ANLAMLAR

Kur’an-ı Kerîm’in Mekkî sûrelerinden olan Naml Sûresi (ibn Âşûr, 1997: 19/215), içerdiği kıssalar, semboller ve mecazî anlatım unsurları bakımından hem edebî hem de işârî tefsir açısından oldukça zengin bir muhtevaya sahiptir. Sûrede yer alan Hz. Süleyman’ın

hükümdarlığı, karıncaların konuşması, Hüdhüd kuşunun haber getirmesi, Sebe Melikesi'nin tahtının getirilmesi ve hid âyete ermesi hadiseler, yalnızca tarihî bir kısma değil; aynı zamanda derin bâtinî manalar içeren sembolik ifadeler olarak da değerlendirilmiştir. Bu kıssalarda geçen her unsur, sûfî tefsir geleneğinde metafizik gerçekliklere işaret eden sembolik ve remzî unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Kâşânî de ilgili sûrede yer alan bu sembolik ifadeleri, nefsin mertebeleri, kalbin halleri, akıl ve keşif gibi tasavvufi kavramlar üzerinden anlamlandırır. Bu bağlamda, aşağıda Kâşânî'nin Neml Sûresi tefsirindeki başlıca sembolik anlatımları ve onlara yüklediği işârî anlamları detaylı şekilde inceleyeceğiz.

4.1. Hz. Süleyman'ın Dâvûd'a (as) Verâseti

Neml 15–16. âyetlerindeki “Ve lekad âteynâ Dâvûde ve Süleymâne ilmâ” ve “Ve verise Süleymânu Dâvûde” ifadeleri, rûhî marifetle kalbî idrakın Rabbânî ilimle donatılmasını ve kalbin, rûhun nübüvvet ve siyasetine varis kılınmasını işaret eder. Bu miras, manevi kemal ve hikmetin kalbe intikalini sembolize eder. Kâşânî Hz. Süleyman'ın Dâvûd'a varis oluşunu şöyle açıklar: “Kalb, Dâvûd'un mirasıdır; zira o, şeriatın zâhirî hükümlerini taşır. Rûh ise Süleyman'ın mirasıdır; çünkü hikmetin bâtinî sırlarına mazhardır. Nübüvvetin zâhirî tebliği kalpte, tedbîrî ise rûhta tecellî eder. İşte 'Süleyman Dâvûd'a vâris oldu' âyeti, rûhun kalbe olan bu irsî nisbetini bildirir. Diğer taraftan ona göre *Dâvûd'a verilen ilim, kalbin zâhirî hikmetidir; Süleyman'a verilen ise rûhun bâtinî sırlarıdır. Kalb mertebesi, nübüvvetin zâhirî tebliğine; rûh mertebesi ise hikmetin tedbîrine vâris kılınmıştır. Bu iki mertebe, birbirinin mütemmimidir* (Kâşânî, 1988: 2/354).

4.2. Karınca Vadisi

Kâşânî'ye göre Neml sûresindeki “*Nih âyet Karınca vadisine geldiklerinde, bir karınca şöyle dedi: “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; aman, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin”* (neml, 227/18) âyetinde zikredilen “Karınca Vadisi”, salikin manevi yolculuğunda karşılaştığı dünyevî hırs, tamah ve arzularının sembolüdür. İlgili âyetin tefsirinde vadi, “hırs karıncalarının deresi” olarak tasvir edilir. Burada görülen karınca sürüleri, insandaki aşırı mal ve makam tutkularını temsil eder. Kâşânî, ayağı kırık olduğu için topal kaldığı rivâyet olunan karıncayı “hırsın önderi” olarak tanımlar. Ayağının kırık ve topal olmasını, akl-ı amelînin—pratik aklın—nefis hırslarına galebe çalarak bunları zapt altında tuttuğu halin işareti olarak yorumlar. Yani akıl, nefsin mal ve makam tutkusunu hem durdurmuş hem de dizginlemiştir. (Kâşânî, 1988: 2/354).

Karıncanın “Yuvalarınıza girin, aman Süleyman ve ordusu sizi ezmesin” çağrısı, kalbin yönetimindeki iç kuvvelerin, nefis kuvvelerine üstünlüğünü ve onların hizaya çekilmesini simgeler. Dolayısıyla bu sesleniş, nefis kuvvelerinin itidalini ve bilhassa kalbi kabul ederek teslimiyetini vurgular. Vadide geçen bu olay karşısında Süleyman'ın tebessümü, hırs melekelerinin teslimi sayesinde zuhur eden iç huzur ve ilahi zafer telâkkisini gösterir (Kâşânî, 1988: 2/355).

4.3. Hüdhüd Kuşu

Kâşânî, Neml sûresi “*Süleyman kuşları gözden geçirdi ve “Hüdhüdü niçin göremiyorum; yoksa kayıplara mı karıştı?” diye sordu*” (Neml, 27/20) âyetinde zikredilen Hüdhüd kuşunu, “kuvveyi müfekkire” yani düşünce gücünü temsil ettiğini söyler. Hz. Süleyman'ın “*Hüdhüdü niçin göremiyorum*” sözü, akli tefekkürün vehim etkisi altına girip işlevsizleşmesine işaret eder. “*Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım!*” sözünü “Gerçekten onlara güçlü bir riyazât (nefis terbiyesi) uygulayıp vehme (hatalı zanna) itaat etmelerinden dolayı şiddetli bir azap ederiz.” şeklinde yorumlar. Ona göre burada “riyazât”, nefsin sıkı terbiyesi; “vehme itaat”, akli düşünceyi terk ederek sahte zanların peşinden gitmeyi ifade eder. Dolayısıyla Allah, bâtil vehimlere teslim olan kalpleri bu riyazât yoluyla terbiye eder; eğer tövbe ve hid âyet bağları güçlenmezse, sonucunda “şiddetli azab” söz konusu olur. Dolayısıyla Hüdhüd'e uygulanan “azab”—riyazat ve nefis terbiyesi—düşüncenin yeniden akla

bağlanması ve vesveseli melekelerin terk edilerek faydalı hale gelmesi içindir (Kaşânî, 1988: 2/355).

4.4. Kuş Dili: “Mantıku’t-Tayr”

Kâşânî, Neml sûresi 16. âyetteki “*Süleyman Dâvûd’un yerine geçti. Dedi ki: “Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi...”*” ifadesinde geçen “Kuş dili”, kuvve-yi müfekkirenin (düşünce gücünün) sembolik ehliyetidir. O burada yer alan kuşları insanın içsel kuvvelerini sembolize eden bir “letâife” olarak değerlendirir; kuş dili, bu letâifle—kalbin ve ruhun latif akıllarıyla—muhâkeme ve haberleşme kudretini işaret eder. “Bize kuş dili öğretildi” demek, ruhanî letâifin (latif akılların) kavranması; “ve hem küllî (genel) hem cüz’î (özel) idrak imkânlarının hem kesbî (gayretle elde edilen) hem atâî (ilâhî lütufla verilen) olmak üzere tam olarak verildiğine işaret eder. Başka bir deyişle, kuş dili; vehim ve dünyevî engeller ortadan kalktığına, kalbin ve düşüncenin ilhama açık hâle gelmesiyle kazanılan derin mârifet ve hikmetî sezgi vasıtasıdır.

Ona göre “Mantıka’t-tayr” ile anlatılan, insanın vehim ve nefsi şehvet katmanlarından sıyrılıp, akl-ı faal seviyesiyle hakikate dair muradî haberler alabilmesidir. Kuş dili aynı zamanda kalbin latif alanına nüfuz eden ilahî ilhamların “çığırdır”; bu lehçe, nefsin vehminin ötesinde, marifet ve hikmet sırlarını taşıyan bir içsel semâvî edâdır. Bu bağlamda, “mantıka’t-tayr” kuş dili; sufi seyr-i sülûkte, nefsin terbiye edilip kalbe inklâbıyla birlikte kazanılan yüksek idrak makamının bir tercümanıdır. Kuş dili, böylece Sohbet-i İlâhî’ye açılan içsel kanaldır (Kaşânî, 1988: 2/354).

4.5. Sebe Melike’si (Belkıs)

Kâşânî’ye göre Neml sûresinde zikredilen Sebe Melikesi (Belkıs), “nefs-i hayvaniye” yi temsil eder. Ona verilen “arş” yani yönetim merkezi, beden ve dünyevî kuvvelerin sembolüdür. Belkıs’ın güneşe (akl-ı maaş) boyun eğmesi, (Neml, 27/24) nefsin hakikatten sapmasını; Şeytan’ın işleri süslemesi ise vehmin hilelerini temsil eder. Saray tecrübesi ve teslimiyet duası, nefis terbiyesinin aşamalarını, bedenden gönüllü kopuşu ve kalbe inkıyadı gösterir. (Kaşânî, 1988: 2/356).

4.6. Hz. Süleyman’ın Mektubu

Kâşânî’ye göre, Neml sûresinde “*Şu mektubumu götür, önlerine bırak, sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak.*” (Neml, 27/28) âyetinde zikredilen Hz. Süleyman’ın Sebe melikesine gönderdiği mektup, hem nebevî vahyin dış (zâhirî) boyutunu hem de iç (bâtınî) hikmetini kapsar. Ona göre mektup, insanın doğuştan getirdiği yetenekleri (istidat ve kemâlât) açığa çıkarmak için en uygun araç olduğunu ve manevî ahlâk ile kutsal sıfatlarla donatıldığını gösterir. Allah’ın adıyla başlaması, mektubun kalbe yakın, sevgi ve merhametle dolu, insanı doğru yola yönlendiren bir rehber olduğunu vurgular. Böylece “mektûb” vahyin kalbe düştüğü sâf hakikat ve amelî hikmetler bütünü olarak, Zâtullâh’ın esmâ-yı hüsnâsıyla bezenmiş, nefsin kemâl yolculuğuna rehber teşkil eden mukaddes bir kitâb-ı kalbîdir (Kaşânî, 1988: 2/357).

4.7. Sebe Melikesi’nin Tahtı

Neml 27–31. âyetlerde zikredilen Belkıs’ın “arşı” (tahtı), el-Kâşânî’ye göre sadece bir hükümrânlık sembolü değil, nefs-i hayvaniye’nin (hayvani nefsin) idare merkezi, cismani irade ve duyusal kuvvelerin toplandığı mekândır. Bu bağlamda Belkıs’ın “arşı” (tahtı), nefis ve beden tüm gücünü simgeler.

Bu taht, beden ve dünyevî kuvvelerin kalb-i sadr huzuruna çıkardığı tüm güçleri simgeler. Vehmî “ifritinin” teklifi, nefsin geçici çözüm vaatlerini; akl-ı amelînin “göz açıp kapayıncaya kadar” arşı getirmesi ise gerçek dönüşümün ilim ve hikmetle anlık gerçekleşebileceğini gösterir. Belkıs’ın tahtının getirilmesi ise, nefis-i hayvaniye beden ve dünyevî güçlerinin tamamını kalb-i nurlu huzuruna çıkarmak anlamına gelir. Bu, nefsin önce “sarayını” (arşını) kalp yönetimine teslim edip içsel bir kontrolü kabul etmesi demektir. Melike’nin tahtının anında getirilmesi (Neml, 27/40), vehmî tedricin değil, hakikat ilminin ani tecellisiyle nefsanî saltanatın çözülüşüdür. Tıpkı ‘Kün!’ emriyle kâinatın var oluşu gibi, kalb-i sadra yönelen nefis de ‘bir anda’ aslî hüviyetine döner. İfrit’in tahtı “Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana

getiririm” sözünü vehim katmanlarında gelen bir ses olarak değerlendiren Kâşânî, bunu nefsin zanna dayalı geçici çözümler sunma çabası olarak görür. Ancak kendisine lüdü ilmi sahibi kişinin göz açıp kapayıncaya kadar tahtı getirmesi ise “akl- gerçek dönüşümün ancak riyazet ve ilimle mümkün olduğunu vurgular. Tahtın nakledilmesi ise nefsanî iktidarın kalb istikâmetine çevrilmesidir (Kaşânî, 1988: 2/357, 358).

4.8. Billur Saray

Kâşânî, Neml Sûresi 44. âyetteki “Ona, “*Köşke gir*” denildi. Kraliçe salonu görünce, onu oraya toplanmış su sandı ve eteğini topladı. Süleyman, “*Bu, billûrdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir*” diye uyardı.” ifadesinde şeffaf, parlak bir yapı olarak tasvir edilen “Billur Saray”, kalbin sadr makamındaki safiyetini, yani saf ve parlak hâlin göstergesidir. Camın şeffaflığı, kalp nurunun kirlerden arınmışlığını dile getirir. Belkıs’ın sarayı derin su zannetmesi, nefsin en yüksek manevi mertebeyi idrak edemeyip maddî benzerliklerle kavramaya çalıştığını simgeler. Bu bağlamda hâl makamının ötesine geçemeyen nefsinin sınırlarını gösterir. Belkıs’ın eteğini kaldırıp sarayın tabanındaki zemini görünce “Rabbim, ben nefsimi zulmettim” demesi, bedensel alınganlık ve dünyevî bağlardan kurtulmaya ilk işarettir. Sonunda “Rabbim, ben nefsimi zulmettim” itirafı, nefsin tevbe, hakikî teslimiyet ve fitrî dönüş aşamasını tamamlar. (Kaşânî, 1988: 2/360, 361).

4.9. Hz. Mûsâ’nın Asâsı

Kâşânî, Neml sûresinde “*Asânı yere at!*” Mûsâ atıp da onu yılan gibi kımlıdanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. (Allah buyurdu ki:) “*Ey Mûsâ! Korkma, benim huzurunda peygamberler korkmaz..*” (Neml, 27/10) âyetinde zikredilen Hz. Musa’nın asasını, “nefs-i kudsiyeye” benzetir. Yılan hâline dönüşmesi, nefis ve vehim arasındaki çatışmayı ve nefsî kuvvelerin zahirî sûrette ürkütücü tecellisidir. “*Asânı yere at!*” emri ise riyâzatla zapt edilen kutsal nefsin bir anlığına serbest bırakılarak sınanmasını ifade eder. Ardından gelen Allah’ın “*Ey Mûsâ! Korkma*” hitabı ise fena ve beka makamlarının kavuştuğu güvenli bir seviye olduğunu simgeler. Yani, fena-beka ikliminde, nefsin kendini yok sayarak ilahi varlığa kavuştuğu, sonra beka makamında Allah’ın varıldığıyla yeniden dirildiği hali simgeler. Yani nefsin Allah’ın iradesiyle yeniden hayata dönerek korkusuzca sadır makamına ulaşmasını simgeler. Asanın tekrar yılan hâline dönüşmesi, nefsin, ilâhî iradeyle teslimiyetle aslına rücu edişini nefsin kontrol altına alındığında nasıl huzur bulduğunu gösterir. Yani nefs-i kudsiyenin riyazat ve teslimiyetle itidal bulduğunu, akl-ı amelî rehberliğinde hakka yöneldiğini gösterir (Kaşânî, 1988: 2/352, 353).

4.10. Hz. Musa’nın Gördüğü Ateş

Kâşânî, Neml sûresindeki “*Bir zamanlar Mûsâ, ailesine, “(Şu uzakta) bir ateş bulunduğunu farkettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim” demişti.*” (Neml, 27/7) âyetinde ailesine seslenişini, Mûsâ’nın ilk önce ehline sükûnet ve sabır öğütlediğini belirtir. Bu öğütün amacı, ilâhî hakikatlerin kavranmasında düşüncenin ve kalbin hakikat yolunda sükûnet ve iç disiplinin ehemmiyetine işaret eder. Hz. Mûsâ’nın hem nefsin içsel kuvvelerine hem de zahirî heveslere sükûnetle ve itidalle karşı durmaları gerektiğini hatırlatmasını sembolize eder. Bu uyarı, ilahi hakikatlere yönelmede sabretmenin ve kararlılığın önemine vurgu yapar. Zira nefsin telaş ve ihtirasları, insanı ilâhî hakikatlerin idrakinden uzaklaştırır. Dolayısıyla ona göre, Kaşânî, Hz. Mûsâ’nın bu büyük ateşi kalbî basîret gözüyle gördüğünü belirtir. âyetteki “*Şu uzakta) bir ateş bulunduğunu fark ettim*” ifadesi ise, Hz. Mûsâ’nın basîret gözüyle gördüğü içsel “ateş”i—yani akl-ı fâil ateşini—ifade eder. Bu ateşin kendisinde doğurduğu “*Size oradan bir haber getireceğim*” sözü ise onlara, bu ateşten hakikat ilimleri taşıyacağına dair müjde verir. Ona göre bu ateş; akl-ı fa’ilin, yani irâde ve hikmet sahibinin kalbinde yanan ilhâm ve irfân nûrunu simgeler. Bu ateş, sadece zahirî bir alev değil, nefsin karanlıklarını aydınlatacak ilim ve hikmetin kaynağıdır. Mûsâ (a.s.)’ın bu ateşten alacağı “ışık”, nefsin zulmânî perdelerini yırtacak bir şûledir. Bu şûle, nefsanî arzuların soğukluğundan kurtulup, kalb-i sadr makamına muhabbetle yükselebilenin ümididir. Zira

ateşin sembolizmi hem nefsin tezkiyesine hem de rûhun terakkîsine işaret eder (Kâşânî, 1988: 2/351, 352).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Abdürrezzâk el-Kâşânî (ö. 730/1330), İbnü'l-Arabî'nin vahdet-i vücûd nazariyesini tefsir alanında uygulayan ve *Te'vilâtü'l-Kur'ân* gibi eserleriyle sûfî tefsir geleneğine önemli katkılar sunan bir âlimdir. İbnü'l-Arabî ekolünün önemli temsilcilerinden biri olan Kâşânî, vahdet-i vücûd düşüncesini tefsir alanında sistemleştiren bir mutasavvıf-müfessirdir. Onun Neml Sûresi tefsiri, Kur'an'ın sembolik anlatımlarını tasavvufî bir perspektifle yorumlayarak, metnin zâhirî boyutunun ötesine geçen derin bir anlam haritası sunar. Bu yorumda tasavvuf literatürünün kavram ve terimlerini kullanır.

Kâşânî, sûrede geçen karınca vadisi, Hüdhüd kuşu, billur saray, Belkıs'ın tahtı gibi unsurları, insanın nefsi ve ruhi yolculuğuna dair evrensel semboller olarak ele alır. Her âyet, bir imtihani; her simge ise nefis terbiyesi, aklın olgunlaşması ve kalbin marifeti yolculuğunda aşılması gereken bir makamı işaret eder. Bu yaklaşım Kur'an'ın evrensel mesajını, bireyin iç dünyasında somut bir rehberle dönüştür. Kâşânî'nin yorumlarında dikkat çeken en önemli nokta, sembollerin ne tamamen soyut birer alegoriye dönüştürülmesi ne de salt literal anlamlarla sınırlandırılmasıdır. O, zâhir ile bâtın arasında dengeli bir köprü kurarak, her bir sembolü nefis terbiyesi, kalp tasfiyesi ve marifetullah yolundaki mertebelerle ilişkilendirir. Örneğin, Hüdhüd kuşunu “düşünce gücü” (kuvve-i müfekkire), Belkıs'ı “nefs-i hayvanî”, billur sarayı ise “kalbin safiyeti” olarak yorumlaması, bu unsurların hem bireysel hem de evrensel boyutlarını kapsayan bir derinlik sunar.

Kâşânî'nin metodolojisi, İbnü'l-Arabî'nin vahdet-i vücûd düşüncesiyle şekillenmiş olsa da klasik tefsir geleneğinden kopmadan işârî yorumları sistematik bir çerçeveye oturtması, onu özgün kılan bir diğer unsurdur. Özellikle sembolik anlatımları yorumlarken kullandığı terminoloji (nefs mertebeleri, letâif, akl-ı amelî vb.), tasavvufî tecrübeyi teorik bir zemine taşıyarak, okuyucuya hem pratik hem de entelektüel bir rehberlik sunar.

Sonuç olarak, Kâşânî'nin Neml Sûresi tefsiri, Kur'an'ın evrensel mesajını sembolik dil üzerinden yeniden yorumlayarak hem akademik hem de tasavvufî literatüre önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu çalışma, onun işârî tefsir geleneğindeki yerini ve Kur'an'ın çok boyutlu anlam dünyasını anlamadaki rolünü bir kez daha teyit etmektedir. Kâşânî'nin yöntemi, metnin zâhirî ve bâtınî katmanlarını harmanlayarak, Kur'an'ın çağlar üstü mesajını anlamak isteyenler için değerli bir model sunmaktadır.

KAYNAKÇA

- Akdemir, M., & Gül, A. R. (2023). Kur'an'da İnsanla İlgili Sembolik İfadelerin Analizi. *Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi (SİAD)*, 1(1), 85-100.
- Alusi, Ş. M. (t.y.). *Ruhu'l-Meânî fî Tefsiri'l-Kur'ânî'l-Azîm ve's-Seb'i'l-Mesânî*. Daru İhyai't-Türasi'l-Arabi.
- Alkış, A. (2008). *Abdürrezzâk Kâşânî ve 'Şerhu Fusûsi'l-Hikem' Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli* (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ateş, S. (1974). *İşari Tefsir Okulu*. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
- Baklı, R. (2008). *Arâisü'l-beyân fî hakâiki'l-Kur'ân*. Beyrut : Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- Cebeci, O. (2013). *Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özellikleri*. İthaki Yayınları.
- Cebecioğlu, E. (1998). Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizî'nin bazı tasavvufî kavramlara getirdiği metaforik yaklaşımlar. *AÜİF Dergisi*, 38, 127-128.
- Çağıl, N. (2013). Hakikat-Mecaz Kutuplaşması Bağlamında Kur'an'da Temsilî (Simgesel) Anlatım. *İslâmî İlimler Dergisi*, 8(1), 93-112.
- Hamevî, Y. (t.y.). *Mu'cemu'l-Buldân*: Daru Sadır.

- Kuşeyrî, A. (2010). *Letâifu'l-İşârât/Tefsîru'l-Kuşeyrî*. el-Hey'etü'l-Mısriyyetü'l-Âmmetü li'l-Kitâb.
- Eren, Ş. (2006). *Kur'an'da Teşbih ve Temsiller*. Yeni Akademi Yayınları.
- Ergül, N. (2003). *Kâşânî ve 'Hakâiku't-Te'vîl fî Dekâiki't-Tenzîl' Adlı Eserinin I. Cildinin (Fatîha-En'am) Tahkîk ve Tahrîci* (Doktora Tezi). Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ergül, N. (2013). Abdurrezzâk Kâşânî (ö. 730/13309)'nin Hayatı, İlmî-Tasavvufî Kişiliği ve Eserleri. *Birey ve Toplum (dergi)*, 3(5), 93-105.
- Fîrûzâbâdî, E.T. M. (2005). *Kâmûsu'l-Muhît*. Müessesetü'r-Risâle.
- Gördük, Y. E. (2023). *İslâm geleneğinde İşârî tefsir*. İstanbul : Kitâbi Yayınları.
- Gültaş, S. (2022). *Abdurrezzâk Kâşânî ve Tasavvufî Görüşleri*: (Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Karaman vd. (2020). *Kur'an yolu: Türkçe Meâl ve tefsir*. Diyanet İşleri Başkanlığı.
- Kâşânî, A. (1988). *Te'vîlât-ı Kâşânîyye* (A. R. Doksanyedi, Çev.). Kadioğlu Matbaası.
- Kaya, M. (2015). Abdurrezzâk Kâşânî (ö. 730/1330) ve Tefsirdeki Metodu. *Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi*, 2(3), 107-135.
- Kaya, M. (2018). *Kur'an'ın Nazarî Sûfî Tefsiri*. Sage Yayınları.
- Keklik, N. (1986). Mevlana'da Metafor Yoluyla Felsefe. *I. Millî Mevlâna Kongresi Tebliğleri*, 46-50.
- Kılıç, S. (1995). *İslâm'da Sembolik Dil* (1. bs). İnsan Yayınları.
- Kılıçarslan, M. (2021). Kur'an'ın Anlaşılmasında Metaforların Rolü. *Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 8(1), 213-244.
- Koç, T. (2018). *Dilin Ötesi Kur'an'ın Dil ve Üslubu Üzerine*. İz Yayıncılık.
- Kurtuluş, R. (2002). Kâşân. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 25/3-4). TDV Yayınları.
- Kuyma, E., & Koca, S. (2024). Türkçe Kur'an Tercümelerinde Metaforik İfadeler ve Art Zamanlı Görünümleri. *Gazi Türkiyat: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi*, 34, 31-62.
- Özdemir, Z. (2023). Abdurrezzâk el-Kâşânî'nin Te'vîl'âtü'l-Kur'an Adlı Tefsiri'nde Vahdet-i Vücûda Delâlet Eden Âyetler Hakkında. *Tafsir Dergisi*, 3(1), 53-70.
- Râzî, F. (1981). *Tefsir-i Kebîr*. Daru'l-Fikr.
- Togan, Z. V. (1981). *Umûmî Türk Târihine Giriş*. İstanbul Üniversitesi Edebiyât Fakültesi Yayınları.
- Turan, M. (2010). Kur'an'ın Anlatım Üslubunda Sembolik Unsurlar. *Marife: Bilimsel Birikim (Marife: Dini Araştırmalar Dergisi)*, 10(1), 107-128.
- Turan, M. (2016). *Kur'an'ın Anlaşılmasında Sembolizm Tartışmaları*. Hüner.
- Uludağ, S. (2002). Kâşânî Abdurrezzâk. *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*: 25/5-6. TDV Yayınları.
- Yavuz, Ö. F. (2006). *Kur'an'da Sembolik Dil*. Ankara Okulu Yayınları.
- Yazıcıoğlu, R. (2012). Metafizik Alanda Sörf ya da Mecaz ve Semboller Üzerinden Anlamlandırma: Bir Anlatım Yöntemi Olarak Metafor. *Milel ve Nihal*, 9(1), 135-164.

TÜRKİYE’DE TOPRAK BİLİMİ (2010–2024): BİR BIBLIYOMETRİK BAKIŞ SOIL SCIENCE IN TURKEY (2010–2024): A BIBLIOMETRIC PERSPECTIVE

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÖKMEN (ORCID: 0000-0003-3371-1186)

Iğdır University, Faculty of Agriculture Department of soil science and plant nutrition, Iğdır-Türkiye

Özet

Bu çalışma, 2010–2024 yılları arasında Türkiye merkezli olarak yürütülen toprak bilimi alanındaki akademik yayınları bibliyometrik analiz yöntemiyle incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, Türkiye’nin toprak bilimi literatürüne yaptığı katkıları hem nicel hem de yapısal boyutlarıyla değerlendirmek; üretim eğilimlerini, tematik odaklanmaları ve bilimsel iş birliği yapılarını detaylı biçimde ortaya koymaktır. Web of Science (WoS) Core Collection veri tabanından elde edilen 15 yıllık yayın verisi, VOSviewer yazılımı kullanılarak analiz edilmiş; yıllara göre yayın artışları, en üretken kurumlar, anahtar kelime kümelenmeleri ve ortak yazarlık ağları üzerinden kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen bulgular, Türkiye’de toprak bilimi alanında özellikle 2015 sonrası dönemde belirgin bir yayın artışı yaşandığını göstermektedir. Yayın üretiminde kamu üniversiteleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitüleri öne çıkmaktadır. Anahtar kelime analizleri, 2010’lu yılların başında daha çok toprak verimliliği, fosfor yönetimi ve mikrobiyal aktivite gibi klasik konuların ön planda olduğunu; ancak 2020 sonrası dönemde iklim değişikliği, karbon sekestrasyonu, toprak sağlığı ve dijital toprak haritalama gibi çevre odaklı ve teknoloji destekli araştırma temalarının yükselişe geçtiğini göstermektedir. Ortak yazarlık ağları analizi, Türkiye’de kurumlar arası güçlü bir ulusal bilimsel iş birliği yapısı bulunduğunu ortaya koymakla birlikte, uluslararası düzeyde iş birliklerinin sınırlı kaldığını göstermektedir. Bu durum, Türkiye’nin küresel toprak bilimi araştırmaları içindeki konumunu daha da güçlendirebilmesi için uluslararası ortaklıklarını artırması gerektiğine işaret etmektedir. Genel olarak bu çalışma, Türkiye’nin son 15 yılda toprak bilimi alanındaki akademik üretimini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmekte; araştırmacılar, karar vericiler ve akademik kurumlar için stratejik yönlendirmeler sunmaktadır. Elde edilen veriler, sürdürülebilir toprak yönetimi, çevresel risklerin azaltılması ve uluslararası bilimsel görünürlüğün artırılması açısından önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Toprak Bilimi, Araştırma Eğilimleri

Abstract

This study presents a comprehensive bibliometric analysis of soil science research conducted in Turkey between 2010 and 2024. The primary objective is to evaluate Turkey's scientific contributions to the global soil science literature by examining quantitative output, thematic evolution, and patterns of collaboration at both national and international levels. A dataset of soil-related publications indexed in the Web of Science (WoS) Core Collection was analyzed using VOSviewer software. The analysis focused on temporal trends in publication output, institutional productivity, keyword co-occurrence clustering, and co-authorship networks. The findings reveal a notable increase in the number of soil science publications originating from Turkey, particularly after 2015. Public universities and government-affiliated research institutions, especially those under the Ministry of Agriculture and Forestry, have played a leading role in publication output. Keyword cluster analysis shows a clear thematic transition from classical research topics such as soil fertility, phosphorus management, and microbial activity during the early 2010s to more recent and interdisciplinary focuses. These include climate change, carbon sequestration, soil health, and digital soil mapping, reflecting a growing

alignment with global environmental priorities and technological innovation. Collaboration network analysis indicates strong domestic institutional ties, particularly between universities and government research centers. However, international collaborations appear to be relatively limited, suggesting the need for enhanced global engagement to increase visibility, knowledge exchange, and scientific impact. Overall, this study provides critical insights into the evolution and current state of soil science research in Turkey over the past 15 years. It serves as a valuable reference for researchers, academic institutions, and policy-makers aiming to promote sustainable soil management, mitigate environmental risks, and enhance international scientific collaboration and visibility in the soil sciences.

Key words: Bibliometric Analysis, Soil Science, Research Trends

1. Giriş

Toprak bilimi; toprak oluşumu, morfolojisi, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik işlevlerinin yanı sıra, bu özelliklerin tarımsal üretim, çevresel sürdürülebilirlik ve doğal kaynak yönetimiyle etkileşimini inceleyen disiplinler arası bir bilim alanıdır. Son yıllarda küresel ölçekte artan gıda talebi, iklim değişikliğinin etkileri, toprak bozunumu ve arazi kullanımındaki hızlı değişimler, toprak biliminin hem temel bilimler hem de uygulamalı araştırmalar bağlamında stratejik önemini artırmıştır.

Türkiye, ekolojik bölgelerindeki çeşitlilik, farklı jeolojik formasyonları ve tarımsal üretim desenleriyle toprak bilimi araştırmaları açısından önemli bir laboratuvar işlevi görmektedir. Bu bağlamda, ülke genelinde toprak sağlığı, verimlilik, kirlenme, tuzluluk, organik madde yönetimi ve biyojeokimyasal döngüler gibi alt temalarda artan sayıda akademik çalışma yürütülmektedir. Ancak bu üretimin niceliksel ve niteliksel evrimini sistematik biçimde değerlendiren kapsamlı bibliyometrik analizler hâlâ sınırlı düzeydedir.

Bibliyometrik analizler, belirli bir bilimsel alanın literatürdeki yerini, üretim dinamiklerini, yayın trendlerini, araştırma odaklarını ve etki düzeylerini değerlendirmeye olanak tanıyan, nicel temelli analitik yaklaşımlardır. Bu analizler, sadece yayın sayısı ve atıf performansı gibi klasik metriklerle sınırlı kalmayıp; aynı zamanda iş birliği ağları, yazar üretkenliği, anahtar kelime kümelenmeleri ve konu başlıklarının evrimi gibi yapısal göstergeleri de içerecek şekilde genişletilebilmektedir (Haunschild et al., 2016; Aria & Cuccurullo, 2017). Toprak bilimi literatüründe ise son dönemde biokömür uygulamaları (Namlı et al., 2017), fosfor yönetimi (Uygur et al., 2010), mikrobiyal biyoçeşitlilik (Akça & Ok, 2021), toprak sağlığı indeksleri ve kirleticilerin biyojeokimyasal (Gökmen & Günel, 2015) etkileşimleri gibi konular ön plana çıkmakta ve bu alanlardaki üretim yoğunluğu dikkat çekmektedir.

Bu çalışma, 2010–2024 yılları arasında Türkiye merkezli olarak yürütülmüş ve Web of Science (WoS) veri tabanında indekslenmiş bilimsel yayınlara dayanan bir bibliyometrik değerlendirme sunmaktadır. Çalışmanın temel amaçları şunlardır: (1) Türkiye'nin toprak bilimi alanındaki bilimsel çıktıları zamansal olarak belirlemek, (2) üretimde ön plana çıkan kurumları ve ulusal/uluslararası iş birliği yapılarının ağ analizini gerçekleştirmek, (3) Türkiye'de toprak biliminin alt temalarında öne çıkan araştırma eğilimlerini, anahtar kavramları ve konu başlıklarındaki değişimleri ortaya koymaktır.

2. Materyal ve Metot

2.1. Veri Toplama Süreci

Bu çalışma, Türkiye'de 2010 ile 2024 yılları arasında yapılan toprak bilimi alanındaki bilimsel yayınları incelemek amacıyla bibliyometrik bir analiz yöntemi kullanmıştır. Veri toplama işlemi Web of Science (WoS) Core Collection veri tabanından gerçekleştirilmiştir. Bu veri tabanı, yüksek etki faktörlü dergileri ve uluslararası geçerliliğe sahip bilimsel yayınları indekslediği için yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırma, Türkiye'deki akademik kurumlar tarafından sağlanan WoS Core Collection veri tabanına, Nisan 2025 tarihinde erişilerek başlatılmıştır. Bu sorgu, başlık, özet veya anahtar kelimelerde “soil” terimi bulunan ve Türkiye'den en az bir

yazarla yazılmış tüm bilimsel makaleleri kapsamaktadır. Yayınlar, 2010 ile 2024 yılları arasında yayımlananlarla sınırlı kalacak şekilde zaman aralığına göre filtrelenmiştir. Bu çalışmada yalnızca hakemli makaleler, derlemeler ve bildiri tam metinleri dahil edilmiştir. Diğer türdeki yayınlar (editöryal yazılar, kitap bölümleri vb.) dışarıda bırakılmıştır.

2.2. Analiz Edilen Değişkenler


Bu bibliyometrik analizde, Türkiye’de yapılan toprak bilimi alanındaki bilimsel araştırmaların gelişimini ve etkisini değerlendirmek için analiz edilen değişkenler: a) Yıllık yayın sayısı: Yayınların yıllara göre dağılımı ve yıllık artış oranları incelenmiştir, b) Kurum bazlı yayın sayısı: Her bir Türk kurumunun yaptığı yayın sayıları belirlenmiş ve kurumsal yayın çıktıları değerlendirilmiştir (Bu veriler, her kurumun araştırma faaliyetlerinin yoğunluğunu ve katkısını gösterecek şekilde kullanılmıştır), c) En sık kullanılan anahtar kelimeler: Yayınlarda en çok yer alan anahtar kelimeler belirlenmiş, bu sayede araştırma eğilimlerinin belirli temalar etrafında yoğunlaşıp yoğunlaşmadığı analiz edilmiştir, d) Bilimsel iş birlikleri: Hem ulusal (kurumlar arasındaki) hem de uluslararası iş birlikleri, ortak yazarlık ağı analiz edilerek, Türkiye’nin bilimsel alandaki küresel iş birliklerine katkısı ve araştırma ağları haritalandırılmıştır.

2.3. Veri Analizi ve Görselleştirme

Veri analizi ve görselleştirme süreci için VOSviewer (Van Eck & Waltman, 2010) yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılım, bibliyometrik verilerin görselleştirilmesi ve analiz edilmesinde oldukça yaygın bir araçtır.


3. Bulgular ve Tartışma

Toprak bilimi alanında 2010–2024 yılları arasında Web of Science (WoS) veri tabanında yer alan yayınlar incelendiğinde, dünya genelinde önemli bir üretim artışı gözlenmektedir (Şekil 1).




Şekil 1. 2010–2024 yılları arasında toprak bilimi alanında en çok yayın yapan ülkelerin katkı oranları.

Beşer yıllık periyotlara ayrılarak yapılan analizler hem küresel üretim hacminin hem de ülke bazlı katkıların zamanla değiştiğini ortaya koymuştur. 2010–2014 döneminde, ABD, Çin, Almanya, Brezilya ve Hindistan gibi ülkeler önde gelen yayın üreticileri olmuş, bu dönemde toplam makale sayısının %60’tan fazlası bu ülkeler tarafından sağlanmıştır. Bu ülkelerdeki üniversitelerin yanı sıra ulusal araştırma enstitülerinin toprak bilimi alanında yoğun yayın yaptığı gözlenmiştir (Şekil 2).




Şekil 2. 2010–2014 yılları arasında toprak bilimi alanında en çok yayın yapan ülkelerin katkı oranları.

2015–2019 döneminde, Çin'in hızlı yükselişi dikkat çekmiş; toprak bilimi yayınlarının %20'sinden fazlası bu ülke tarafından gerçekleştirilmiştir. Avrupa ülkeleri genel olarak istikrarlı bir katkı sağlamaya devam ederken, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin katkıları da belirgin şekilde artmıştır (Şekil 3).



Şekil 3. 2015–2019 yılları arasında toprak bilimi alanında en çok yayın yapan ülkelerin katkı oranları.

2020–2024 döneminde, iklim değişikliği, sürdürülebilir tarım ve toprak sağlığı gibi temaların küresel popülerlik kazanmasıyla birlikte, Güney Kore, Türkiye ve İran gibi ülkelerin de yayın hacminde anlamlı artışlar kaydedilmiştir. Türkiye, bu dönemde dünya toprak bilimi literatürüne katkı sağlayan ilk 20 ülke arasında yer almış ve yayın sayısı ile birlikte araştırma çeşitliliği açısından da gelişim göstermiştir (Şekil 4).



Şekil 4. 2024–2020 yılları arasında toprak bilimi alanında en çok yayın yapan ülkelerin katkı oranları.

3.1. Türkiye’de Yayın Sayısındaki Artış

2010–2024 yılları arasında Türkiye merkezli yayınlar yıllık bazda değerlendirildiğinde, özellikle 2015 sonrasında belirgin bir artış trendi ortaya çıkmıştır. 2024 yılı itibarıyla yıllık yayın sayısı önceki yıllara kıyasla yaklaşık iki katına ulaşmıştır. Bu artış hem araştırma fonlarının çeşitlenmesi hem de yüksek lisans ve doktora programlarının yaygınlaşmasıyla ilişkilendirilebilir.


Yayın sayısına göre yapılan kurumsal dağılım analizinde, öne çıkan kurumlar arasında Çukurova Üniversitesi (580 yayın), Ege Üniversitesi (474), Atatürk Üniversitesi (470), Tarım ve Orman Bakanlığı (453) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (412) önemli pay sahibi olmuştur. Listenin ilk sıralarında yer alan kurumlar, genellikle köklü kamu üniversiteleri ve kamuya bağlı tarımsal araştırma merkezleridir. Bu durum, toprak bilimi alanındaki bilimsel çıktılarının çoğunlukla kamu kaynaklı kurumlar tarafından sağlandığını göstermektedir. Aynı zamanda, farklı coğrafi bölgelerdeki üniversitelerin de listede yer alması, toprak bilimi araştırmalarının bölgesel farklılıklar ve çevresel öncelikler doğrultusunda şekillendiğini ortaya koymaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. Türkiye’de 2010–2024 yılları arasında toprak bilimi alanında en çok yayın yapan ilk 10 kurum.

Çukurova Üniversitesi	580
Ege Üniversitesi	474
Atatürk Üniversitesi	470
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı	453
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	412
Süleyman Demirel ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri	406
Ankara Üniversitesi	401
Selçuk Üniversitesi	353
Erciyes Üniversitesi	350
Harran Üniversitesi	341

3.2. Araştırma Temaları ve Anahtar Kelime Evrimi

2010–2024 yılları arasındaki yayınlara ait anahtar kelime kümelenmesi analizi (Şekil 5), Türkiye merkezli toprak bilimi araştırmalarının çok yönlü bir tematik çeşitlilik içerdiğini göstermektedir. VOSviewer yazılımı ile oluşturulan bu görsel harita, anahtar kavramların birlikte kullanılma sıklığına göre kümelenmesini sağlamış ve toprak bilimi camiasında öne çıkan tematik eksenleri ayırt etmeye olanak tanımıştır.



Şekil 5. 2010–2024 yılları arasında Türkiye merkezli toprak bilimi yayınlarında kullanılan anahtar kelimelerin kümelenme analizi

Görselde yer alan büyük ve sık bağlantılı düğümler, bu temaların araştırmalarda daha sık kullanıldığını ve bilimsel topluluklar arasında merkezi bir rol oynadığını göstermektedir.

Haritadaki kümeler 3 ana grup etrafında yoğunlaşmaktadır:

Toprak Kalitesi ve Yönetimi (Yeşil Küme): Bu kümede “soil quality”, “soil fertility”, “soil properties”, “biochar”, “vermicompost”, “enzyme activities” gibi kavramlar birbiriyle yoğun bağlantılar içindedir. Bu durum, son 15 yılda Türkiye’de toprak sağlığını artırmaya yönelik biyolojik ve organik iyileştirme stratejilerine olan ilgiyi göstermektedir. Özellikle “biochar” ve “vermicompost” gibi sürdürülebilir tarım pratiklerine dayalı çalışmalar öne çıkmıştır (Şekil 5).

Toprak Bozulumu ve Erozyon Süreçleri (Mavi Küme): “soil erosion”, “soil loss”, “runoff”, “salinity”, “soil degradation” gibi kavramlar bu kümenin merkezini oluşturmaktadır. Türkiye’nin özellikle yarı kurak iklim bölgelerinde karşılaşılan toprak kaybı ve tuzluluk gibi problemler, bu alanda yürütülen uygulamalı araştırmaların artmasına neden olmuştur. Erozyon kontrolü ve arazi koruma stratejileri araştırma gündeminin vazgeçilmez bir parçası olmuştur (Şekil 5).

Toprak Özelliklerinin Sayısal ve Mekansal Analizi (Açık Yeşil Küme): “digital soil mapping”, “soil quality index”, “spatial variability”, “machine learning” ve “soil spectra” gibi anahtar kelimelerin oluşturduğu bu küme, veri odaklı yöntemlerin toprak bilimine entegre edildiğini göstermektedir. Coğrafi bilgi sistemleri (GIS), uzaktan algılama ve yapay zekâ gibi teknolojilerle desteklenen mekansal analizler, özellikle 2020 sonrası dönemde büyük ivme kazanmıştır (Şekil 5).


Bunlara ek olarak “climate change”, “carbon sequestration”, “soil respiration”, “CO₂ flux” gibi kavramların haritada yer alması, küresel iklim değişikliği ile toprak bilimleri arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır. Bu tür çalışmalar, toprakların karbon havuzu olarak işlevi üzerine yapılan araştırmaların son dönemde arttığını göstermektedir.

Anahtar kelime analizleri, çalışma dönemlerine göre değişen araştırma odaklarını ortaya koymaktadır. 2010–2014 döneminde "soil fertility", "organic matter", "phosphorus", "microbial activity", "soil quality" gibi klasik toprak verimliliği ve biyojeokimyasal çevrim temaları öne çıkmıştır. Bu dönemdeki çalışmalar, geleneksel toprak analizleri ve bitki besleme üzerine odaklanmıştır (Şekil 6).



Şekil 6. 2010–2014 yılları arasında Türkiye merkezli toprak bilimi yayınlarında kullanılan anahtar kelimelerin kümelenme analizi

2015–2019 arasındaki dönemde ise "biochar", "nitrogen fixation", "heavy metals", "soil pollution", "carbon sequestration" gibi daha uygulamalı ve çevre odaklı temalar yaygınlaşmıştır. Bu dönem, çevresel kirlenme, toprak sağlığı ve iklim değişikliği gibi kavramların toprak bilimi literatürüne entegre olduğu bir geçiş evresi olarak yorumlanabilir (Şekil 7).



Şekil 7. 2015–2019 yılları arasında Türkiye merkezli toprak bilimi yayınlarında kullanılan anahtar kelimelerin kümelenme analizi

2020–2024 döneminde ise çalışma başlıklarının "climate change", "carbon pool", "soil health index", "desertification", "salinity stress" gibi küresel çevre sorunlarıyla yakından ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu dönemde yapılan çalışmalar, toprakların iklim düzenleyici fonksiyonları, organik karbon dinamikleri ve arazi kullanım değişiklikleri gibi çok disiplinli temalara ağırlık vermiştir (Şekil 8).



Şekil 8. 2020–2024 yılları arasında Türkiye merkezli toprak bilimi yayınlarında kullanılan anahtar kelimelerin kümelenme analizi

3.5. Bilimsel İş Birlikleri

VOSviewer aracılığıyla yapılan ortak yazarlık analizlerinde, Türkiye'deki kurumlar arasında güçlü bir yerel iş birliği ağı bulunduğu belirlenmiştir. Aynı bölgede bulunan üniversiteler arasındaki iş birlikleri yoğunlaşmakla birlikte, bakanlık araştırma enstitüleri ile akademik kurumlar arasındaki ortak yayın sayısı da dikkat çekicidir. Bununla birlikte, Türkiye merkezli yayınların çoğu ulusal düzeyde iş birlikleriyle sınırlı kalmış; uluslararası iş birliklerinin sayısı ve kapsamı görece düşüktür. Bu durum, bilgi akışını ve bilimsel etkileşimi artırmak için daha güçlü uluslararası stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Elde edilen bulgular, Türkiye’de toprak bilimi araştırmalarının son 15 yılda önemli bir gelişim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Yıllık yayın sayılarındaki istikrarlı artış, bu alanın gerek akademik gerekse politik düzeyde daha fazla önemsenmeye başladığını göstermektedir. Kurumsal düzeyde ise büyük ölçüde kamu üniversiteleri ve bakanlığa bağlı araştırma enstitülerinin ön planda olması, kamu yatırımlarının bu alandaki araştırmalara yön verici olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelime analizleri, araştırma eğilimlerinin zamanla değiştiğini ortaya koymaktadır. 2010’lu yılların başında daha çok klasik toprak analizleri (Eroğlu & Usta, 2003) ve verimlilik temaları (Hız & Uygur, 2013), öne çıkarken, son dönemde iklim değişikliği (Akın, 2021), karbon bağlama (Durkaya et al., 2018), toprak sağlığı ve sürdürülebilir arazi yönetimi (Çelik et al., 2021), mikro plastikler (Akça, 2025) gibi çevresel duyarlılıklar ön plana çıkmıştır. Bu değişim, küresel bilim camiasının gündemleriyle uyumlu bir yönelimi göstermektedir.

İş birliği analizleri, Türkiye içinde güçlü bir bilimsel iletişim olduğunu, ancak uluslararası iş birliklerinin sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır. Brezilya örneğinde olduğu gibi (de Souza Oliveira Filho, J. 2020), Türkiye’nin de özellikle Amerika, Asya ve Avrupa’daki benzer ekosistemlere sahip ülkelerle daha yoğun bilimsel iş birliklerine yönelmesi, bilgi paylaşımını artırarak araştırma kalitesini yükseltme çabasına girmesinin gerekliliğini göstermektedir.

4. Sonuç

Bu bibliyometrik analiz, 2010–2024 yılları arasında Türkiye merkezli olarak gerçekleştirilen toprak bilimi araştırmalarının genel eğilimlerini, üretim desenlerini ve iş birliği yapılarını kapsamlı şekilde ortaya koymuştur. Elde edilen başlıca sonuçlar şunlardır:

- Türkiye’de toprak bilimi alanında yıllık yayın sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir.
- Araştırma temaları zamanla evrilmekte, son yıllarda çevre odaklı ve iklim değişikliğiyle ilişkili çalışmalar ön plana çıkmaktadır.
- Ulusal düzeyde iş birliği ağları güçlüdür, ancak uluslararası iş birlikleri için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

Bu çalışma, Türkiye’de toprak bilimi araştırmalarının gelişimini ve bilimsel görünürliğini artırmaya yönelik stratejik planlamalar için yol gösterici niteliktedir. Ayrıca, benzer bibliyometrik yaklaşımlar ile alt temalara odaklanmış mikro analizlerin yapılması, daha derinlemesine çıkarımlar sağlayabilir.

5. Kaynakça

- Akca, M. O. (2025). Microplastic accumulation in soils around open dumping and scrapyard sites in Türkiye. *Soil Use and Management*, 41(1), e70021.
- Akça, M. O., & Ok, S. S. (2021). Toprak ekosistemi üzerine mikroplastiklerin etkileri. *Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi*, 9(2), 79-91.
- Akın, İ. (2021). Su, Toprak ve İklim Değişikliğinin Güvenli Gıdanın Sürdürülebilirliği Üzerine Etkileri ve Bazı Tespitler. *Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 1(1), 13-23.
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of informetrics*, 11(4), 959-975.

- Celik, I., Günal, H., Acir, N., Barut, Z. B., & Budak, M. (2021). Soil quality assessment to compare tillage systems in Cukurova Plain, Turkey. *Soil and Tillage Research*, 208, 104892.
- de Souza Oliveira Filho, J. (2020). A bibliometric analysis of soil research in Brazil 1989–2018. *Geoderma Regional*, 23, e00345.
- Durkaya, B., Durkaya, A., & Kaptan, S. (2018). Karbon birikiminin farklı yöntemlerle hesaplanması; Bartın Orman İşletme Müdürlüğü örneği. 4th International Symposium On Environment And Morals.
- Eroğlu, H., & Usta, S. (2003). Alüviyal bir toprakta amonyum-potasyum fiksasyon ilişkileri. *Journal of Agricultural Sciences*, 9(01), 43-60.
- Gökmen, F., & Günal, H. (2015). Toprak İşlem Yöntemlerinin Toprak Kalitesi İndikatörü ve Toprak Kalitesine Etkileri. 21. Yüzyılda Fen ve Teknik, 2(4), 79-106.
- Haunschild, R., Bornmann, L., & Marx, W. (2016). Climate change research in view of bibliometrics. *PloS one*, 11(7), e0160393.
- Hız, S. S., & Uygur, V. (2013). Bayat, Çorum, tarım alanlarının verimlilik parametrelerinin yersel değişkenliğinin belirlenmesi.
- Namlı, A., Akça, M. O., & Akça, H. (2017). Tarımsal atıklardan elde edilen biyokömürün buğday bitkisinin gelişimi ve bazı toprak özellikleri üzerine etkileri. *Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi*, 5(1), 39-47.
- Uygur, V., Irvem, A., Karanlık, S., & Akis, R. (2010). Mapping of total nitrogen, available phosphorous and potassium in Amik Plain, Turkey. *Environmental Earth Sciences*, 59, 1129-1138.
- Van Eck, N., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *scientometrics*, 84(2), 523-538.

NÖROPAZARLA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A STUDY ON NEUROMARKETING AND CONSUMER BEHAVIOR

Feride GEZEN

Yüksek Lisans Öğrencisi, Iğdır Üniversitesi İşletme Bölümü
ORCID: 0009-0000-2741-0163

Polad ALİYEV

Dr. Öğr. Üyesi Polad ALİYEV, Iğdır Üniversitesi İşletme Bölümü
ORCID: 0000-0003-0998-7211

Barış ARMUTCU

Dr. Öğr. Üyesi Barış ARMUTCU, Iğdır Üniversitesi İşletme Bölümü
ORCID: 0000-0002-4865-026X

ÖZET

Günümüz dünyasında teknolojik gelişmeler hızla ilerlerken, pazarlama stratejileri de önemli bir dönüşüm geçirmektedir. Pazarlamacılar ve tüketiciler, geleneksel yöntemlerin sınırlı kaldığını kabul etmektedir. Bu bağlamda, nöropazarlama alanında kullanılan araştırma teknikleri ve nörobilimle entegre edilen yeni yöntemler, tüketicinin beynine doğrudan ulaşma ve satın alma davranışlarını anlamada önemli bir rol üstlenmiştir. EEG, fMRI ve göz izleme gibi yöntemlerle tüketicinin beyin aktiviteleri, duygusal tepkileri ve tercihleri daha ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek, satın alma kararlarını etkileyen faktörler ortaya çıkarılmaktadır. Nöropazarlama teknikleri, reklam performansının ölçülmesinden yeni ürün geliştirme süreçlerine, fiyatlandırma stratejilerinden marka bağlılığına kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir. Tüketici algısını biçimlendiren unsurların bilimsel yöntemlerle tespit edilmesi, daha etkili ve hedef odaklı pazarlama stratejilerinin geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. Ancak, yüksek maliyet, etik kaygılar ve bireysel mahremiyetin ihlali gibi konular, bu yaklaşımın eleştirilen yönleri arasında yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı, son yıllarda pazarlama alanında artan bir öneme sahip olan nöropazarlama disiplininin tüketici davranışları üzerindeki etkilerini çok yönlü olarak değerlendirmektir. Çalışma kapsamında, nöropazarlamanın teorik arka planı ele alınarak, bu yaklaşımın tüketicilerin karar alma süreçlerine nasıl yansıdığı detaylı biçimde incelenmiştir. Nöropazarlamanın kullanım alanları, uygulanan teknikler, sahip olduğu avantajlar ve karşılaşılan sınırlılıklar analiz edilerek kapsamlı bir çerçeve sunulmuştur. Özellikle rasyonellikten uzak ancak karar alma üzerinde etkili olan bilinçdışı tepkilerin, nöropazarlama yöntemleri aracılığıyla nasıl ölçülebildiği araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular, nöropazarlamanın geleneksel yöntemlere kıyasla daha derin ve güvenilir tüketici analizleri sunduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’de nöropazarlama alanında yapılan akademik çalışmaların sınırlı olduğu belirlenmiş; bu nedenle, disiplinler arası iş birlikleriyle desteklenmiş, etik temelli yeni çalışmalara duyulan ihtiyaç özellikle vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, Pazarlama, Tüketici, Tüketici Davranışı, Nöropazarlama Teknikleri

ABSTRACT

As technological advancements progress rapidly in today's world, marketing strategies are also undergoing a significant transformation. Both marketers and consumers acknowledge that traditional methods have become limited. In this context, research techniques used in the field of neuromarketing and new approaches integrated with neuroscience play an important role in accessing the consumer's brain directly and understanding purchasing behaviors. Through methods such as EEG, fMRI, and eye tracking, consumers' brain activities, emotional reactions, and preferences are analyzed in greater detail, thereby revealing the factors that influence purchasing decisions. Neuromarketing techniques have a wide range of applications, from measuring advertising performance and developing new products to pricing strategies and brand loyalty. Identifying the elements that shape consumer perception through scientific methods allows for the development of more effective and target-focused marketing strategies. However, aspects such as high costs, ethical concerns, and violations of individual privacy are among the criticized facets of this approach. The purpose of this research is to comprehensively evaluate the effects of the neuromarketing discipline which has gained increasing importance in the field of marketing in recent years on consumer behavior. Within the scope of the study, the theoretical background of neuromarketing is addressed, and how this approach is reflected in consumers' decision-making processes is examined in detail. A comprehensive framework is presented by analyzing the areas of use of neuromarketing, the techniques applied, the advantages it offers, and the limitations encountered. In particular, the main focus of the research is on how subconscious reactions—which are distant from rationality yet highly influential in decision-making can be measured through neuromarketing methods. The findings of the study demonstrate that neuromarketing provides deeper and more reliable consumer analyses compared to traditional methods. However, it has been determined that academic studies on neuromarketing in Turkey are limited; thus, the need for new, ethically grounded research supported by interdisciplinary collaborations has been especially emphasized.

Keywords: Neuromarketing, Marketing, Consumer, Consumer Behavior, Neuromarketing Techniques

1.Giriş

Nöropazarlama, tamamen betimleyici bir kaynak taraması olarak tanımlanan, pazarlama faaliyetlerinde oldukça yeni bir uygulama yaklaşımıdır. Pazarlama araştırmalarında genellikle geleneksel yöntemler ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Nöropazarlama araştırma yöntemleri, günümüzde pazarlama araştırmacıları ve uygulayıcılarına tüketici isteklerini daha güvenilir biçimde anlama fırsatı tanımaktadır. Nöropazarlama yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmalar, bu yaklaşımın daha etkili ve gerçekçi olduğunu göstermiş ve tüketicinin satın alma kararlarında rasyonel olmayan kararlar verdiğini ortaya koymuştur.

Bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanan nöropazarlama, sorunlara çözüm üretmesi sayesinde, günümüzde geleneksel pazarlama yöntemlerinin katma değer etkisini hızlıca azaltmaktadır. Bu durumda, maliyetlerini azaltmak isteyen üreticiler hedeflerine daha rahat ulaşmakta ve tüketiciler de istedikleri ürün ve hizmeti alarak memnun kalmaktadırlar (Pantolon ve Kavak, 2011: 19; Dündar, 2016: 60-65). Kısa ve bilinç dışı tepkileri ölçen nöropazarlama teknikleri hem daha yüksek gözlenebilirlik hem de sınanabilirlik düzeyi sunarak, tüketicinin ifade ettikleriyle düşündükleri arasındaki farkı ortaya koyar. Tüketici dikkatinin yoğunlaştığı noktaları gösteren bu teknikler, pazarlama tasarımcılarına özgün bakış

açıları kazandırır. Araştırma maliyeti yüksek, süresi uzun ve örneklem sayısı sınırlı olsa da bu yöntemlerin toplamda sağladığı getiri ve avantajlar geleneksel yöntemleri geride bırakır (Taşçı, 2022).

Nöropazarlamanın başka bir yönü de, tüketicinin gerçek ihtiyaçlarının karar verme sürecinde ne kadar kritik olduğunu vurgular. Bu çalışma, gerçekleştirilen deneysel araştırma sonuçlarıyla neden nöropazarlama yöntemlerinin kullanılması gerektiğini, bilinçaltı ile nöropazarlama reklamcılığı arasındaki farklı noktaları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ülkemizde nöropazarlamanın tam anlaşılması için yeni bir araştırma alanının oluşması, pazarlama araştırmalarının yapılması ve farklı bir bakış açısının benimsenmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar, bilinçaltında olumsuz etkilere neden olan uygulamalara engel olmak ve tüketicilerin bu konuda duyarlılık kazanmasını sağlamak amacıyla yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Bu çalışmada, nöropazarlama kavramı tanımlanmış ve tüm detaylarıyla ele alınmıştır. Ayrıca elde edilen bulgulara dayanarak, nöropazarlamanın geleceğiyle ilgili çıkarımlar yaparak sistematik bir derleme oluşturulması hedeflenmiştir.

2. Kavramsal Çerçeve

2.1.Nöropazarlamanın Tanımı

İnsan beynini detaylı bir şekilde inceleyerek, tüketicinin satın alma algısını anlamaya ve bu bilgileri kullanarak stratejiler geliştirmeye odaklanan bir pazarlama disiplini, nöropazarlama olarak adlandırılmaktadır. Nöropazarlama, tüketicinin satın alma sürecini temel alır ve bu sürecin nasıl gerçekleştiği, hangi etmenlerin etkili olduğu üzerine odaklanarak tüketicinin satın alma kararını anlamaya çalışır. Bu pazarlama türü, nöroloji, tıp, sosyoloji ve psikoloji gibi çeşitli disiplinlerden yararlanarak, geleneksel pazarlama yöntemlerinin ötesinde farklı alanlardan bilgileri entegre eden bir yaklaşım sunar (Yücel ve Coşkun, 2018).

Nöropazarlama, tüketicilerin seçim davranışlarını analiz etmek ve bu analiz doğrultusunda yeni stratejiler geliştirmek amacıyla kullanılan bir disiplindir. Bu alanda, ürünlere karşı gelişen beyin tepkileri tıbbi teknolojilerle ölçülür. Beyin bölgelerindeki aktivite değişimleri sayesinde, hem tüketicinin neden belirli ürünleri tercih ettiği hem de bu tercihlerin hangi beyin bölgesiyle ilişkili olduğu anlaşılmaktadır (Ural, 2008). Nöropazarlama özetle, insan zihninin nasıl işlediğini ve kararlarını nasıl aldığını; duyularla algılanan uyarıcılara ve bu kararda etkili olan örtük faktörlere bağlı olarak rasyonel olmayan yönleriyle ele alan ve bu süreçleri pazarlama kapsamında somut verilerle açıklayabilen bir bilim alanıdır (Şenyaprak, 2019).

2.2.Nöropazarlamanın Kullanıldığı Alanlar

Nöropazarlama, günümüzde tüketicinin pazarlama uyarıcılarına verdiği bilinçaltı tepkilerin beyin tarama cihazlarıyla belirlenmesiyle birlikte birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Aşağıda, nöropazarlamanın en sık kullanıldığı alanlardan bazılarına dair bilgi verilmiştir (Taşçı, 2022).

2.2.1. Yeni Ürün Tasarlama

Nöropazarlama araştırmaları, yeni bir ürünün piyasaya sürülmeden önce tüketiciler üzerinde bırakacağı etkiyi ölçmek amacıyla sıkça kullanılmaktadır. Ürün tasarımına dair çalışmalar, ürünün tat, koku, ses gibi duyuşsal unsurlarını ve ambalajın görsel unsurlarını geliştirmek için iki ayrı yöntemle gerçekleştirilmektedir (Demirel, 2020: 49). Nöropazarlama araştırmaları, rekabetin yoğun olduğu pazar koşullarında yeni bir ürünün, rakip ürünlere kıyasla tüketicinin dikkatini daha fazla çekmesi için neler yapılabileceğini belirlemeye yönelik çalışmaları içermektedir. Bilim insanları, tüketici tercihlerinin farklılaşma sebeplerini ve ürün özelliklerinin bu farklılaşmada nasıl etkili olduğunu incelemektedir. Farklı ürün şekilleri,

renkleri, ürün fiyatlandırmaları, ürün seçimi ve tüketici kararını etkileyen en yaygın etkenler arasında yer almaktadır (Tozoğlu, 2020: 22). Reinmann ve ekibi, fMRI cihazı kullanarak yaptıkları nöropazarlama deneyi ile ambalaj tasarımının önemini ve satın alma davranışları üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Bu araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin, fiyatı yüksek olsa dahi bilindik markaların ambalajlarına yönlendiği; sıradan ambalajlardan ziyade estetik ambalajların tüketicide daha fazla heyecan uyandırdığı tespit edilmiştir. Tüketicinin bir ürün ambalajını incelediğinde, ilk olarak hangi detaylara odaklandığı, ambalaja bakarken yaşadığı duygu değişiklikleri ve aklında kalan kısımlar, nöropazarlama araştırmaları ile ölçülebilmektedir. Bu yöntem sayesinde, en etkili ambalaj tasarımları için en doğru görseller ve renkler belirlenerek oluşturulabilmektedir. Nöropazarlama, bir ürünün piyasaya sürülmeden önce tüketici üzerinde bırakacağı etkiyi ölçebilme imkânı sağlar ve buna uygun olarak yeni pazarlama stratejileri geliştirilebilir. Nöropazarlamada, ürün geliştirme döngüsü dört temel aşamadan oluşur: pazar analizi, ürün tasarımı (prototip oluşturma), ürün testi ve pazara sürme. Ürünün pazara sürülme süreci ise dört ana bölüme ayrılır: gösterim, destek, geribildirim ve reklam. Ürün geliştirme döngüsünde fMRI cihazı, ürün tasarım aşamasında ve daha sonra satışları artırmak için reklam kampanyaları sırasında kullanılabilir (Reinmann vd., 2010: 431-441).

2.2.2 Reklam Verimliliği: Reklam, kuşkusuz pazarlama biliminin temel taşlarından birini oluşturmaktadır ve tutundurmanın önemli bir parçasıdır. İnsanları belirli bir davranışa yönlendirmek veya düşünceye ikna etmek, bir ürüne veya hizmete dikkat çekmeye çalışmak reklamın temel amacıdır. Reklam, iletişim araçları aracılığıyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılan, belirli bir ücret karşılığında oluşturulan duyuru olarak tanımlanabilir (Gürsoy, 1999: 9).

"Yüksek medya bütçeli, yüksek frekanslı gösterim içeren reklamlar yerine duygusal etkileşimli kreatif reklamlar, daha az medya bütçesi ile çok daha fazla etki yaratır. Reklamda duygu-bellek-davranış ilişkisi etkin bir şekilde kullanıldığı takdirde, 2-3 kere izlenen reklamlar bile zihinde uzun süre yer alır ve unutulduğunu düşündüğünüzde bile küçük bir ipucu o reklamı hatırlamanızı tetikler" (Erdemir ve Yavuz, 2016: 123).

Nöropazarlama tekniklerinin kullanıldığı reklam analizlerinin incelenmesi, bu alandaki kavrayışın derinleşmesine önemli ölçüde katkı sağlayabilir. Bu bağlamda, Unilever ve Brainwave Science Group iş birliğiyle gerçekleştirilen bir çalışmada, EEG (elektroensefalografi) yöntemi kullanılarak bir televizyon reklamı analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, Unilever'in ürün tanıtımı ve marka mesajına ilişkin bölümlerinin, beklentilerin altında nörofizyolojik tepki oluşturduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, Unilever'in pazarlama ekibine, reklam stratejilerini yeniden değerlendirme, yaratıcı süreçleri geliştirme ve tüketiciye yönelik iletişim yaklaşımlarını daha etkili kılma yönünde önemli bir fırsat sunmuştur. Neureco adlı İngiliz pazar araştırma şirketi, müşterileri için televizyon reklamlarını nöropazarlama yöntemleri ile analiz etmiştir. Beyin aktivitelerinin bireyler bazında incelenmesi, Neureco'ya reklam bileşenlerinin tüketicilerle nörolojik olarak etkileşime girdiğini belirleme fırsatı sunmuştur. Bu araştırma alanları arasında koku, dokunma, ses ve mağaza düzenine nörolojik tepkiler de bulunmaktadır (Fugate, 2007: 3).

2.2.3 Marka Saadeti: Marka, bir ürünü diğer rakiplerinden farklı kılarak tüketicinin tercih etme ve talep etme isteğini oluşturan önemli bir faktördür. Marka kavramıyla birlikte, tüketicilerin zihninde güven, kalite, üstün hizmet ve kişisel ifade gibi değerler öne çıkar. Günümüzde tüketim çağı ve geniş ürün yelpazesi düşünüldüğünde, tüketiciler tercih konusunda daha seçici olma ihtiyacı duyarlar. Bu noktada markalar devreye girer ve tüketiciler bilindik markaların ürünlerini tercih etme eğilimindedir (Öztürk, 2018: 66, akt. Demirel, 2020: 45).

Tüketiciler, bir ürünü sadece fiziksel ihtiyaçları için değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için de tercih ederler (Yılmaz, 2005: 258, akt. Demirel, 2020: 45). Nöropazarlama araştırmaları, tüketicilerin tepkilerini ve tercihlerini analiz ederek, tüketiciler ile markalar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarır. Nöropazarlama, son yıllarda tüketiciler için güven duygusunun oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. 2014 yılında Pakistan'da yapılan bir marka sadakati araştırmasında, hizmet kalitesi, algılanan değer, algılanan kalite, marka güveni ve müşteri memnuniyetinin marka sadakati üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma, rastgele seçilmiş 150 Hewlett Packard ürünü tüketicisinden elde edilen verilere dayanmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, hizmet kalitesi, algılanan kalite ve değer in müşteri sadakatindeki rolünü gösterirken, duygusal unsurların da müşteri sadakatinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur (Ahmed vd., 2014: 306, akt. Kömürcüoğlu, 2016: 58-59). Marka sadakatindeki en önemli faktörlerden biri güven duygusudur. Markaların tüketicilere hissettirdiği güven duygusu arttıkça, tüketicinin markaya olan bağlılığı da artacaktır. Nöropazarlama, tüketicinin markaya duyduğu güveni ve markanın tüketicide oluşturduğu duyguları tespit ederek, yeni pazarlama stratejileri için rehberlik edebilmektedir (Karaca, 2022: 7).

2.2.4 Müşteri Tatmini: Pazarlama literatüründe sıkça yer bulan müşteri tatmini kavramı, kökeni geçmiş yıllara uzanan temel bir olgudur. Ancak yaygın kanının aksine, tatminin kalıcı değil, geçici bir duygu durumu olduğu belirtilmektedir. Yapılan araştırmalar, tatmin düzeyi yüksek olan müşterilerin dahi olağan koşullar altında firmanın sunduğu hizmetleri tercih etmeme eğilimi gösterebileceğini ortaya koymuştur. Bu çelişki, tüketicinin beynindeki bazı bölgelerin yeni uyarıcılara hızla adapte olma eğiliminde olması ve sadece beklenmedik bir etkiye tepki verme eğiliminde olmasıyla ilgilidir. Bu durum, pazarlama uzmanlarının müşterileri gereğinden fazla tatmin etmek için gereksiz çaba sarfettikleri konusunu sinirsel temelde açıklama imkânı sağlayabilir (Fugate, 2007: 5).

Nöropazarlama uygulamaları, deneklerin duygusal tepkilerini beyin analizleri aracılığıyla ölçme imkânı sunmakta; bu sayede beyinde marka sadakati hissini uyandıran bilişsel mekanizmaların hangi bölgelerde aktive olduğu ve bu süreçleri tetikleyen uyaranların neler olduğu nicel verilerle ortaya konabilmektedir. Bu bağlamda, marka sadakati oluşturmayı hedefleyen pazarlama stratejilerinin etkinliğine ilişkin nesnel ve ölçülebilir göstergelere ulaşılması amaçlanmaktadır (Akın, 2014: 30).

2.2.5 Logo: Logo; kimlik oluşturmayı, tanıtımı ve genel tanınmayı desteklemek amacıyla kullanılan bir grafik, sembol, işaret veya amblemdir. Temsil ettiği ismi doğrudan içeren bir kelime işareti biçiminde olabileceği gibi, soyut ya da mecazi bir tasarıma da sahip olabilir. Logolar, bir ürün, hizmet veya kuruluşu tanıtmak için kullanılır (Becer, 2013: 195, akt. Demirel, 2020: 48).

Lindstrom ve Dr. Silberstein, American Idol yarışmasını izleyen katılımcılara SST cihazıyla 20 ürün logosunu sırasıyla her biri bir saniye göstermiştir. Gösterilen logolar markalandırılmış ve markalandırılmamış olarak iki gruba ayrılmıştır. Markalandırılmış logolar programla ilgiliyken, markalandırılmamış logolar markayla ilişkili değildir. Bu deneyde, 20 dakikalık özel bir bölüm ve istatistiksel doğrulama için başka bir şovdan görüntüler kullanılarak, deneklere iki şov izlettikten sonra daha önce gösterilen logolar aynı sırayla tekrar gösterilmiştir. Deney sonucunda, markalandırılmış logoların markalandırılmamış logoların hatırlanmasını engellediği ve program akışıyla ilgisi olmayan logoların katılımcıların hafızasında yer etmediği tespit edilmiştir (Lindstrom, 2008: 54-56, akt. Kömürcüoğlu, 2016: 62).

2.2.6 Fiyatlandırma: Nöropazarlamanın bir diğer önemli kullanım alanı fiyatlandırma ve satış stratejileridir. Bu bağlamda, tüketicilerin fiyat algısı ile kalite-fiyat ilişkisinin anlaşılması, etkili satış görüşmelerinin yapılması ve satış verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir (Aytekin ve Kahraman, 2014: 50).

Fiyatlandırma, şirketlerin ürünlerini piyasada konumlandırmak için kullandığı temel bir araçtır. Ancak, fiyat belirleme konusundaki akademik bilgiye rağmen, bu bilgilerin şirketler ve müşteriler için yeterince kullanılmadığı durumlarla karşılaşmaktadır. Şirketler, fiyatlandırmanın tüketiciler üzerindeki duygusal etkilerini anlamak için süreci içeren karar alma çalışmalarında bu bilgileri daha etkin bir şekilde kullanmalıdır. Fiyatlandırma araştırmaları, kaynakların sınırlı olduğu karar çerçevesinde bilgi işleme sürecinin nasıl gerçekleştiği konusunda önemli bilgiler sunmaktadır (Lee vd., 2007: 4).

Bir ürünün veya hizmetin fiyatını belirlerken, maliyet veya pazar eşdeğerlerinin tüketicinin ödeme isteği ile uyum sağlamayabileceği durumlar olabilir. Bu nedenle, fiyatlandırma politikalarında her iki durumun da hesaba katılması önemlidir. Bu noktada nöropazarlama analizleri, üretici firmalara büyük kolaylık sağlayabilir (Kesek, 2017: 48).

2.2.7 Eğlence Sektörü: Nörosinema, izleyicilerin beyin aktivitesini inceleyerek bir filmin etkisini değerlendirmeye yönelik yeni bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmada, film izleme sırasında beyin aktiviteleri fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yöntemiyle ölçülmüş ve izleyicilerin beyinlerindeki mekansal-zamansal tepkilerin benzerliklerini analiz etmek için denekler arası korelasyon analizi (ISC) uygulanmıştır. Araştırma bulguları, bazı filmlerin göz hareketleri ve beyin aktivitesi üzerinde belirgin bir kontrol etkisi gösterdiğini ortaya koymuştur. Yazarlar, ISC'nin nörobilimsel verilerin nicel analizini mümkün kılması nedeniyle film çalışmaları için faydalı bir araç olabileceğini ifade etmişlerdir (Kömürçüoğlu, 2016).

2.2.8 Siyaset: Son dönemlerde, nöropazarlama teknikleri sayesinde tüketici tutumları ve davranışlarının objektif olarak ölçülmesi mümkün hale gelmiştir. Bu bağlamda, nöropazarlamanın siyaset alanında da uygulanabilirliği araştırılmakta olup, seçmenlerin tutum ve davranışlarının nörobilimsel yöntemlerle analiz edilebileceği öne sürülmektedir. Pazarlama alanında marka etkisinin incelenmesi, siyasi markalarla ilişkilendirilen sıfatların seçmenlerin bilişsel hafızasında belirgin ve ayırt edici bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Siyasi adayların görünümü, güvenilirliği ve ilettikleri mesajların içeriği, seçmen karar mekanizmalarını etkileyebilen önemli faktörler arasında yer almaktadır. Nöropazarlama uygulamaları, insan yüzü algısı üzerinde yoğunlaşarak yüz simetrisi, cilt tonu ve çekicilik gibi parametrelerin nörobilişsel temellerini araştırmaktadır. Fonksiyonel nörogörüntüleme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen temel yüz tanıma araştırmalarında, siyasi adayların görünümüne ilişkin etkiler bağlamında göz hareketleri, niyet algısı ve çekicilik gibi değişkenlerin beyindeki karşılıkları detaylı biçimde incelenmiştir. Söz konusu çalışmalar, itibar, adalet ve belirsizlik gibi güvenin çok boyutlu yapılarının, beyindeki farklı kortikal ve subkortikal bölgelerdeki aktivite örüntüleriyle korelasyon gösterdiğini ortaya koymaktadır (Ariely ve Berns, 2010: 291).

2.2.9 Web Sayfası Tasarımı: İnsanlara dijital platformlar üzerinden ulaşmanın ve ürün tanıtımının en yaygın yolu web siteleri olarak öne çıkmaktadır. Nöropazarlama çalışmaları, özellikle göz izleme teknikleri aracılığıyla, bir tüketicinin web sitesi üzerinde hangi alanlara yoğunlaştığını, dikkatini nelerin çektiğini ve renklerle yazı tipleri gibi tasarım unsurlarının hangilerinin ilgi uyandırdığını tespit edebilmektedir. Bu sayede, web sitesi sahipleri, tasarımcılar ve yazılımcılar kendilerini geliştirebilir, hatalarını düzeltebilir veya eksiklerini giderme fırsatı bulurlar (Taşçı, 2022: 32).

2.2.10 Oyun: Nöropazarlama çalışmalarından elde edilen veriler, oyuncunun beklenen duygusal tepkilerini daha iyi kavramayı mümkün kılarak, daha etkili senaryolar, tasarımlar ve oyun kurgularının geliştirilmesini sağlar. Oyunların mekansal ve kurgusal analizleri yapılarak, istenilen etkinin maksimum düzeyde gerçekleşmesi için üretimler gerçekleştirilmektedir (Erdemir ve Yavuz, 2016).

2.3 Nöropazarlamanın Amacı

Tüketici davranışlarını daha etkili analiz edebilmek ve anlamlandırabilmek, nöropazarlamanın temel amacını oluşturmaktadır (Lee vd., 2007: 200-201). Farklı bilim alanlarıyla iş birliği içerisinde geliştirilen bu yaklaşım, bireylerin pazarlama uyarıcılarına karşı gösterdiği beyin aktivitelerini ve vücutlarında gerçekleşen kimyasal değişimleri inceleyerek bilgi üretmektedir. Yaygın inanışın aksine, nöropazarlamanın hedefi bireyleri ürün satın almaya zorlamak değil; onların dikkatini çeken, anlamlı buldukları ve hoşlandıkları unsurları tespit edebilmektir. Bu yönüyle, bireysel ilgi alanlarının belirlenmesine katkı sağlayan bilimsel bir yaklaşımdır (Ural, 2008: 425).

Nöropazarlama, özellikle dikkat düzeyi, duygusal bağlılık ve hafızada kalıcılık gibi tüketici davranışlarını şekillendiren üç temel parametreyi ölçülebilir hale getirmektedir. Bu bağlamda, bir reklam izleyicisinin dikkatini nereye yönlendirdiği, alışveriş yapan bir tüketicinin hangi rafları ya da ürünleri fark ettiği, hangi görsellerden hoşlandığı veya hangilerine tepki verdiği gibi unsurlar detaylı biçimde değerlendirilebilmektedir. Böylece, pazarlama uygulamaları bilimsel temellere oturtularak, tüketici tepkileri doğrultusunda daha isabetli stratejiler geliştirilebilmektedir (Tapıklama, 2017: 17-18).

Nöropazarlamanın kapsadığı alan oldukça geniştir. Fiyat-kalite algısının değerlendirilmesinden tüketicinin marka ve işletmeye duyduğu güvenin ölçülmesine, mağaza düzeni ve atmosferinden medya araçlarının etkinliğine, reklam mesajlarına verilen tepkilerden ürün yerleştirme stratejilerine, satış süreçlerinin analizinden marka algısını etkileyen unsurlara kadar birçok farklı konu bu disiplinin inceleme sahasına girmektedir (Lee vd., 2007: 201). Bu sayede, ürün ve hizmet sunumunun daha etkili hale getirilmesi mümkün olmaktadır.

2.4. Nöropazarlamada Kullanılan Teknikler

Nöropazarlama kavramının daha iyi kavranabilmesi için öncelikle beyin tarama tekniklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, duygulara ilişkin verilerin anlamlandırılabilmesi açısından, nörometrik verilerin biyometrik ölçümlerle desteklenmesi de büyük önem taşır. Bu alanda sıklıkla başvurulana aşağıda belirtilen yöntemler, nöropazarlama araştırmalarında etkin biçimde kullanılmaktadır (Yücel ve Coşkun, 2018: 158).

2.4.1 Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI): Tüketicilerin davranışlarını analiz etmek ve verdikleri tepkileri daha iyi anlamak amacıyla nöropazarlamada en sık kullanılan tekniklerden biri fMRI yöntemidir. Bu yöntemle, bireylere çeşitli pazarlama uyarıcıları sunulurken, beyinlerinde hangi bölgelerin aktif hale geldiği tespit edilir. Beynin bu aktifleşen alanları, bir harita aracılığıyla detaylı şekilde görüntülenir. fMRI cihazı, özellikle ödül, haz, kaygı gibi duygularla ilişkili beyin bölgelerine odaklanarak, tüketicinin gösterilen uyarıcılara karşı geliştirdiği duygusal tepkileri ortaya koyar. EEG'ye göre yaklaşık on kat daha fazla detay sağlayan bu yöntem, çok daha kapsamlı ve ayrıntılı veri sunma kapasitesine sahiptir (Yücel ve Coşkun, 2018:159).

2.4.2 Pozitron Emisyon Tomografisi (PET): PET yöntemi, nükleer tıp görüntüleme teknikleri içinde en gelişmiş olanıdır. Bu teknik, bir gönüllüye beyinde glikoza bağlanan ve pozitron ışıması yoluyla bozunarak özel sinyaller yayan radyoaktif bir izleyici maddenin damar yoluyla enjekte edilmesini içerir. Bu süreçte, enjekte edilen radyoaktif madde seyrini

izlerken, ilgili deneklerin beyin aktiviteleri gözlemlenir ve geçtiği alanlar tespit edilir. PET cihazı, sinyallerin geçtiği anatomik alanların belirlenmesine yardımcı olurken, daha güvenilir ve tutarlı veriler elde etmek için fMRI cihazıyla birleştirilmesi gerekmektedir (Giray ve Girişken, 2013: 612).

PET yöntemi maliyeti yüksek bir tekniktir ve genellikle bilgisayarlı tomografi ile desteklenerek klinik çalışmalarda kullanılır. Ancak, nöropazarlama araştırmalarında tercih edilmez çünkü görüntüleme sırasında yüksek düzeyde radyasyona maruz kalma riski bulunmakta ve insan vücuduna bir madde enjekte edilmesi gerekmektedir (Çubuk, 2012: 35).

2.4.3 Elektroensefalografi (EEG): Nöropazarlamaya özgü çeşitli yöntemler arasındaki önemli bir fark, uzaysal çözünürlüğün doğruluğu ve zamansal çözünürlük doğruluğundan kaynaklanır. Beynin elektriksel aktivitesi, bir grup nöronun sinyal verdiği bir zamanda EEG ile ölçülür. Bu yöntem, elektroensefalografinin korteksin altındaki alanlar hakkında sınırlı bilgi sağlamanın yanı sıra yüzey nöronları tarafından sağlanan verileri de kolayca kaydeder. EEG, beyin dalgalarının aktivitesi tarafından üretilen elektrik sinyallerini yakalayabilen sensörler kullanan, invazif olmayan bir araçtır. EEG'nin sensörleri, beyin aktivitesinin düşük frekanslı sinyallerini kaydedebilir ve daha fazla sensör, tüm beyin aktivitesinin daha iyi izlenmesini sağlar. Beynin farklı bölgelerinin farklı işlevlerden sorumlu olduğu göz önüne alındığında, belirli kortikal alanlar belirli uyaranlar tarafından etkinleştirilecektir. EEG'nin sensörleri, beyin sinyalini işlerken bazı artefaktlara duyarlı olabilir ve bu da kayıtları bozabilir. Örneğin, sensörlerden biri deneğin alına yerleştirildiyse, kas kasılmaları ve göz kırpması gibi faktörler, EEG kayıtlarında büyük miktarda artefakt üretebilir (Du Plessis, 2011; Calvert ve Thensen, 2004: 192).

2.4.4 EyeTracking (Göz İzleme): İnsan beyni, benzer yapısal özelliklere sahip olayları kendiliğinden hatırlama eğilimindedir. Bu özellik, bireylerin gizli kalmış davranışlarını ölçmeye yarayan yöntemlerde kullanılmakta; aynı zamanda ürünlerin karşılaştırılması, düzenlenmesi ve tanımlanması süreçlerine katkı sağlamaktadır. Söz konusu metodoloji, bireylerin temel tutumlarını ve değerlendirmelerini, verdikleri tepki süreleri üzerinden ölçer. Bu yaklaşım; marka konumlandırma, kategorik bütünlüğün değerlendirilmesi, açık ambalaj tasarımları ve ünlülerin reklamlarda kullanılması gibi çeşitli pazarlama uygulama alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır (Tapıklama, 2017: 49-50).

2.4.5 S.S.P.T. : Başlangıçta yalnızca klinik vakalarda kullanılan S.P.T.T. yöntemi, zamanla nöropazarlama alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Beyin görüntüleme tekniklerinin pazarlama araştırmalarında uygulanmasıyla birlikte bu cihaz, EEG yöntemine benzer biçimde çalışsa da onun daha gelişmiş bir versiyonu olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, üç boyutlu görüntüleme konusunda çözünürlük düşüklüğü gibi bazı dezavantajlara sahiptir. S.P.T.T. yöntemi sayesinde, tüketicilerin karar verme sürecinde hangi beyin bölgelerini kullandığı tespit edilebilmektedir (Solmaz, 2014:37).

2.4.6 Manyetoensefalografi (MEG): Manyetoensefalografi, beyin elektriksel aktivitesinin neden olduğu manyetik alanlardaki değişikliklere hassastır. Zamansal analiz açısından, EEG ile karşılaştırılabilir ve çeşitli kortikal aktivitelerin zaman içindeki dizisini çözebilir. Örneğin, karar verme gibi farklı kortikal aktivitelerin zamanlamasını belirleyebilir. Bununla birlikte, Manyetoensefalografi (MEG), EEG'den farklı olarak beynin derin yapılarındaki aktiviteleri de görüntüleyebilme yetisine sahiptir. Ancak, ters problem MEG için de geçerli olduğundan, kaynakların konumlandırılması doğru varsayımlara dayanmak zorundadır. Bu nedenle, farklı beyin görüntüleme tekniklerinin bir arada kullanılması, mevcut kaynak lokalizasyon modellerinin daha da geliştirilmesine katkı sağlamaktadır (Kenning ve Plassman, 344).

MEG, format açısından fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ile benzerlik gösterir ve beyinde uyarılan bölgeleri gösterir. Ancak, fMRI gibi MEG de anlık görüntü alır. MEG'in zaman bindebir saniye iken, bu süre fMRI'da bir ila üç saniye arasındadır. Ancak bu avantajların yanı sıra MEG'in fMRI'a göre daha maliyetli olduğunu belirtmek gerekir (Sutherland, 2007: 2).

2.4.7 Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS): TMS, beyin bölgesine yaklaştırılan ve içinden elektrik geçirilen bir bobin aracılığıyla o bölgede yapay bir uyarım oluşturmayı hedefleyen bir tekniktir. Beyin bölgelerinin nedensel rolünü araştırmak için kullanılan TMS, bu bölgelerin geçici olarak devre dışı bırakılmasını sağlar (Yücel ve Coşkun, 2018).

2.4.8 Facial Coding (Yüz Okuma): Tüketicilerin pazarlama uyarılarına verdikleri duygusal tepkileri analiz etmek amacıyla geliştirilen bu sistem, insan yüzündeki 44 kasın hareketlerini ve bunların çeşitli kombinasyonlarını inceleyerek, bireylerin o anki duygusal durumlarını ortaya koyar (Kanade vd., 2000).

2.4.9 Implicit Association Test (Örtük Çağrışım Testi): Aynı segmentasyona sahip kavramların, zihin tarafından birbirine otomatik olarak çağrıştırıldığı varsayımına dayanan bu test, bireylerin örtük tutumlarını ölçmek için kullanılır. Ürünlerin karşılaştırılması, zihinsel hiyerarşilerin oluşturulması, reaksiyon sürelerinin ölçümü ve temel değerlendirmelerin analizi gibi işlevleri içerir. Ayrıca, marka konumlandırma, açık ambalaj tasarımı, ünlü kullanımının etkisi ve kategorik segmentasyon gibi pek çok pazarlama unsurunun değerlendirilmesinde kullanılır (Bercea, 2012: 11)

2.4.10 Galvanik Deri İletkenliği (GSR): Bu yöntem, özerk sinir sisteminin otomatik tepkilerini ölçerek bireyin yaşadığı haz ya da stres durumlarına karşılık cildin, özellikle avuç içlerinin verdiği fizyolojik tepkileri analiz eder. Kişinin bir uyarana verdiği duygusal tepki sırasında, terleme sonucu oluşan düşük voltajlı elektriksel aktiviteler kaydedilir ve bu sayede uyarıcının yarattığı duygusal yoğunluk değerlendirilir. Görüntü veya ürünlere karşı hissedilen rahatsızlık ya da memnuniyet gibi tepkiler bu şekilde belirlenebilir.

2.5.Nöropazarlamanın Avantajları ve Dezavantajları

Nöropazarlama, geleneksel araştırma yöntemlerindeki sorunların üstesinden gelmek için bir çözüm olarak görülmektedir, çünkü katılımcılar gerçek düşüncelerini ifade etmek yerine farklı söylemlere başvurabilirler. Bu nedenle, nöropazarlama gerçek düşünceleri izleme olanağı sağlar. Tüketicilerin ürün seçimi veya hangi medya aracını izleyeceklerine karar verme gibi yaşamdaki seçimlerinde bilinçaltının rol oynadığı bilinmektedir. Bu sürecin nasıl işlediğini anlamak ve bu sayede tüketicileri anlamak nöropazarlama ile mümkün hale gelmektedir.

Nöropazarlamanın en temel katkılarından biri, pazarlama ile satış birimleri arasında ortak bir iletişim dili geliştirilmesine olanak tanımasıdır. Pek çok işletmede bu iki departman, bilgi paylaşımı ve koordinasyon açısından ortak bir zemin üzerinde buluşamamaktadır. Bu iletişim eksikliği, firmanın genel performansında kayıplara yol açabilmektedir. Her birimin farklı hedefler belirlemesi, algı farklılıklarına ve çalışma tarzlarındaki uyumsuzluklara neden olurken; bu durum, departmanlar arasındaki işlevsel ayrışmayı artırmakta ve iletilerin zamanla çarpıtılmasına, etkisinin azalmasına ya da tamamen göz ardı edilmesine yol açmaktadır.

Günümüzde özellikle büyük işletmeler, reklam alanında önemli bütçeler ayırmaktadır. Nöropazarlama, reklamlarda tüketicinin hangi uyarıcılara dikkat ettiğini belirlemekte oldukça etkili bir araçtır. Bu sayede, reklam bütçelerinin doğru bir şekilde yönetilmesi ve pazar payının artırılması sağlanabilir.

Beynimizin tüm satın alma kararlarından sorumlu olduğu genel kabul gören bir gerçek olup, bu durum pazarlamacıların tüketicinin dikkatini çekebilecek ve en yüksek faydayı sağlayabilecek ürünler geliştirmesinde nöropazarlama yöntemine verdiği önemi artırmaktadır. Gelecekte, nöropazarlamanın geleneksel araştırma yöntemlerinin yerini alması ve pazarlama uygulamalarında etkin şekilde kullanılması kaçınılmazdır (Kesek, 2017: 69).

Nöropazarlama teknikleri, bir dizi avantaj sunmasına rağmen bazı dezavantajları da içerir. Nöropazarlama araştırmalarında kullanılan tekniklerin, deneklerin mahremiyetinin ihlal edilmesi, zihinlerinin kontrol edilmesi, etik konular, yetersiz literatür ve yüksek maliyetler gibi eleştirilere maruz kaldığı görülmektedir (Ustaahmetoğlu, 2015: 162, akt. Şahin, 2019: 77). Ayrıca, nöropazarlama araştırmaları tüketicileri sürekli tüketmeye teşvik edebilir ve pazarlama tutsaklığına neden olabilir. Toplanan bilgilerin ticari amaçlarla kullanılması ahlaki kaygılara yol açabilir ve özgür iradeyi tehlikeye atabilir.

İnsan beyninin incelemesiyle ilgili endişeler, beyin istismarı ve kalıcı zarar riskini beraberinde getirebilir (Oyman vd., 2020: 67). Bir başka eleştiri ise nöropazarlama araştırmalarının yüksek maliyetidir. İleri teknoloji cihazların maliyeti ve bu verileri yorumlayacak uzmanların gerekliliği, araştırmacıların bu tekniklere karşı çekingen olmasına neden olabilir (Karaca, 2022: 22).

3.Literatür Taraması (10 ADET)

Karaca, 2022 yılında gerçekleştirdiği araştırmada, nöropazarlamanın geleceğini PESTLE analizi kullanarak sistematik bir derleme ile incelemiştir. Bu çalışmada, önde gelen literatürde yer alan nöropazarlama ile ilgili araştırmalar, PESTLE boyutları doğrultusunda sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda, nöropazarlama kavramının günümüzdeki konumu ve gelişen teknolojiyle birlikte yönelimleri detaylı bir şekilde ortaya konmuş; ayrıca nöropazarlamanın geleceği, etkinliği, karşılaşılabileceği fırsatlar ve tehditler açısından yol gösterici olacağı değerlendirilmiştir.

Kesek ise 2017 yılında “Nöropazarlama Yaklaşımının Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi: Malatya İnönü Üniversitesi Örneği” başlıklı çalışmada, tüketici, tüketici davranışı, tüketici davranışını etkileyen faktörler, satın alma karar süreci ve pazarlama kavramlarını ayrıntılı olarak açıklamıştır. Ayrıca nöropazarlama kavramını geniş kapsamda ele alarak, dünya genelindeki ve Türkiye’deki durumunu ve gelişim potansiyelini incelemiştir. Malatya İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine uygulanan anketle, nöropazarlama yaklaşımının tüketici davranışları üzerindeki etkisi değerlendirilmiş ve öğrencilerin bilgi düzeyleri ile düşünceleri analiz edilmiştir. Araştırmada, tüketicilerin pazarlama teknikleri hakkında genellikle orta ve düşük bilgi düzeyine sahip oldukları; ancak yaş ve eğitim düzeyi arttıkça nöropazarlama hakkında bilgi düzeylerinin yükseldiği ve olumlu yönde etkilendikleri ortaya konmuştur. Sonuçlar, nöropazarlama yaklaşımının tüketici davranışları üzerinde anlamlı, pozitif ve yüksek etkisinin bulunduğunu göstermiştir. Ayrıca, tüketici davranışları ve nöropazarlama yaklaşımlarının cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve gelir gibi değişkenlere göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yücel ve Coşkun, 2018 yılında gerçekleştirdikleri çalışmada, nöropazarlama literatürünü incelemişlerdir. Araştırmada, nöropazarlama kavramı ile ilgili temel bilgiler, bu alanda kullanılan araçlar, etik boyutları ve uygulama alanlarına genel bir bakış sunulmuştur. Çalışmanın amacı, Türkiye’de yayımlanan makaleler, bildiriler ve lisansüstü tezler gibi literatür kaynaklarını analiz ederek mevcut durumu değerlendirmek ve gelecekteki nöropazarlama araştırmalarının yönünü belirlemeye katkıda bulunmaktır. Teknolojinin yaygınlaşması ve maliyetlerin azalması nedeniyle, Türkiye’deki işletmelerin pazarlama araştırmaları için ayırdıkları bütçe oranlarında artış olabileceği belirtilmiş ve bunun da işletmeleri nöropazarlama araştırmaları yapmaya teşvik edeceği görüşüne ulaşılmıştır.

Nöropazarlamanın yaygınlaşması açısından, işletmelerin danışmanlık veya araştırma şirketleriyle ve üniversitelerle işbirliği yapmasının önemli olduğu vurgulanmıştır. Gelecekte yapılacak araştırmalarda yeni çalışmaların eklenmesiyle bu literatür çalışmasının genişletilebileceği düşünülmüş; böylece teorik altyapının güçlendirilerek alandaki eksikliklere katkı sağlanabileceği ve uygulamalı çalışmalarda farklı disiplinlerle ortaklaşa yeni alanların keşfedilebileceği sonucuna varılmıştır.

Taşçı ise 2022 yılında yaptığı çalışmada, tüketicilerin nöropazarlama uygulamalarına yönelik tutumlarını araştırmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, beyin yapısı, karar verme mekanizmaları ve tüketici davranışları incelenirken; ikinci bölümde ise nöropazarlama ve Türkiye’deki nöropazarlama çalışmaları üzerine literatür değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ise nöropazarlama araştırmalarına ilişkin etik konular farklı açılardan ele alınmış ve paydaşların korunmasına yönelik yapılan çalışmalar ortaya konmuştur. Uygulama kısmında, nöropazarlama uygulamalarına ilişkin tüketici tutumu, “tehlike boyutu” kapsamında 4 ölçek ve toplam 22 ifadeden oluşan anketle ölçülmüştür. Mart-Nisan 2022 döneminde kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 189 katılımcıya online anket uygulanmış ve toplanan veriler SPSS 23.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada, nöropazarlamanın tehlikelerine yönelik tutum ölçeğinde, tüketicilerin teknoloji ve etik değerlere yönelik genel tutumları ile nöropazarlama araçlarının kullanımının etkileri regresyon analizi ile değerlendirilmiş ve anlamlı etkiler tespit edilmiştir. Bu çalışmanın literatüre, nöropazarlama alanında çalışan araştırmacılara ve uygulayıcılara, tüketicilerin nöropazarlamaya karşı tutumlarına dair farklı bir bakış açısı kazandırması ve katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Marangoz ve Aydın, 2018 yılında yaptıkları çalışmada, tüketici araştırmalarında yeni bir alan olarak nöropazarlamayı incelemişlerdir. Bu çalışmada, nöropazarlama teorik açıdan ele alınarak; tanımı, avantajları, dezavantajları, nöropazarlama karmaşı elemanları ve kullanılan teknikler detaylı şekilde açıklanmıştır. Ayrıca, nöropazarlamanın tüketici araştırmalarında nasıl uygulandığına dair hem dünya genelinden hem de Türkiye’den örnekler verilmiştir.

Köylüoğlu ise 2016 yılında, “Nöropazarlamada Davranışsal Deneylerle Reklamın Tüketici Üzerindeki Etkisinin Araştırılması” başlıklı çalışmada, bireylerin karmaşık biyolojik yapısının duygularıyla hareket etmelerine ve bunun rasyonaliteden uzaklaşmaya yol açmasına odaklanmıştır. Nöropazarlama alanındaki bu araştırmada, nöropazarlama kavramı geleneksel pazarlama anlayışıyla karşılaştırılarak ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Uygulama kısmında, potansiyel alıcıların satışçı ziyaretine hazırlık sürecinde reklamların ve reklam mesajlarının tüketiciler üzerindeki etkisi nöropazarlama yaklaşımıyla derinlemesine incelenmiştir. Farklı boyutlardan yapılan bu analizlerle, konunun daha iyi anlaşılması ve sağlanan katma değer artırılması amaçlanmıştır.

Tapıklama ise 2017 yılında yaptığı “Pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım: Nöropazarlama” adlı çalışmada, nöropazarlamayı yeni bir pazarlama tekniği olarak ele almış; teknikleri ve uygulama alanlarını detaylı biçimde incelemiştir. Özellikle insan beyni ve duyulara odaklanarak, tüketicilerin bilinçdışı karar verme süreçlerini anlamayı hedeflemiştir. Bu yaklaşımın amacı, tüketicilerin markalarla kurdukları duygusal bağların nedenlerini ve sonuçlarını aydınlatmaktır. Tezin teorik kısmı, insan beyni ile ilgili literatürde yer alan temel konuları inceleyerek başlamış; ardından nöropazarlama teknikleri ve uygulama alanları kapsamlı şekilde tartışılmıştır. Son olarak, nöropazarlamanın geniş bir perspektiften ele alınabilmesi için beş duyu detaylı bir şekilde analiz edilmiştir.

Şenyaprak, 2019 yılında yaptığı çalışmada Pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım: Nöropazarlama üzerine bir araştırma yapmıştır. Bu çalışma gerçekleştirilen deneysel araştırma sonuçlarını ortaya koyarak nöropazarlama yöntemlerinin kullanılma gerekliliğini vurgulamak ve bu süreçte bilinçaltı ile nöropazarlama reklamcılığı arasındaki farklılıkları belirlemeye çalışmıştır. Ayrıca, ülkemizde henüz yeni bir araştırma alanı olan nöropazarlamanın tamamen anlaşılır hale gelmesi, pazarlama araştırmalarıyla farklı bir bakış açısı oluşturulması,

uygulanan deneysel arařtırmalarla bilinaltında olumsuz etkilere yol aabilecek uygulamalara engel olunması ve tüketicinin bu konuda duyarlılık kazanması için alıřmaların yapılması gerekliliğini vurgulamaktır.

Ural, 2008 yılında yaptığı alıřmada nöropazarlama üzerine bir arařtırma yapmıřtır. Bu alıřma, bir pazarlama akademisyeni bakıř aısıyla, nöropazarlama tartıřmalarına katkı saėlamayı amalamakta ve mevcut bilgiler ışığında, nöropazarlama uygulamalarının avantajlarını ve dezavantajlarını ele alarak kuramsal bir deėerlendirme yapmayı hedeflemektedir. Bu alıřma, nöropazarlama yaklařımının gelecekteki arařtırmalar için saėlayabileceėi faydaları, olumsuz yönlerini ve sınırlarını kuramsal olarak incelemeyi amalamıřtır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, aėdař pazarlama yaklařımının gelecekte insanlıėa fayda saėlayacak ve refahı artıracak řekillerde gelişmesine ve rotasında yapılacak düzeltmelere kısmen ışık tutmaya alıřmıřtır.

Mustafayev, 2021 yılında yaptığı alıřmada “World Medicine” örneėi kapsamında, farmasötik ila reklamlarında kullanılan nöropazarlama tekniklerinin tüketicilerin satın alma kararlarındaki yeri üzerine bir alıřma gerekleřtirilmiřtir. Bu tez alıřmasında, ila sektöründe faaliyet gösteren "World Medicine" ila firmasının tüketicilerinin önemsedięi kriterlerin ve bu kriterlerin nöropazarlama teknikleri ile uyumunun belirlenmesi amalanmıřtır. alıřma, ila sektörünün önemli bir oyuncusu olan "World Medicine" ila firması üzerine odaklanmıřtır ve arařtırma örneklemine bu firmanın ürünlerini kullanan 12 tüketici dahil edilmiřtir. Arařtırma, nitel arařtırma yöntemi olan derinlemesine görüřme yöntemi ile gerekleřtirilmiřtir. Katılımcılarla yapılan sohbetlerde, "ila kalitesi"nin öneminin vurgulandıėı belirlenmiřtir. Arařtırma sürecinde, ila ambalajlarının reklamlarda etkili olduėu tespit edilmiřtir. Ayrıca, Azerbaycan ve Türkiye'de yařayan tüketiciler arasında ilalara eriřimde farklılıklar olduėu gözlemlenmiřtir. Katılımcılar, bu farklılıkların bir nedeninin Azerbaycan'da ok sayıda eczane olması ve 24 saat aık eczanelerin bulunması olduėunu belirtmiřlerdir.

Solmaz, 2014 yılında yaptığı alıřmada Nöropazarlama faaliyetlerinde bilinaltı reklamcılıėın tüketici algısı üzerindeki etkisi üzerine bir alıřma yapılmıřtır. Bu alıřmada, bilinaltı reklam ve nöropazarlamanın tüketici algısını ölçmek amacıyla anket yöntemi uygulanmıřtır. Tüketiciler, yapılan birok arařtırmada rasyonel kararlarla alıřveriř yapmadıklarını göstermiřlerdir. Reklamın bilgilendirici iřlevi günümüzde artık tamamlanmıř deėildir. Reklamlar, tüketicide istek ve ilgi uyandırmak için akıllıca planlanmakta ve en önemlisi, tüketicinin zihninde ihtiya olarak algıladıėı konumlandırmalar yapmaktadır. Tüketiciler yařamları boyunca birok ürün ve hizmet satın alırlar ve bunu ihtiyalarını karřılamak için gerekleřtirdikleri tespit edilmiřtir.

4. Sonu

Genel olarak, nöropazarlama alanındaki yapılan eřitli arařtırmaların sonuçları, tüketicilerin bilinaltındaki mesajlara olan duyarlılıėını ve bu mesajların tüketici davranıřları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. Geleceėe yönelik yapılan derleme alıřması, nöropazarlamanın günümüzdeki konumunu ve gelecekteki eğilimlerini detaylı bir řekilde analiz etmiřtir. Bu alıřma, nöropazarlamanın etkinliėi, geleceėi, karřılařabileceėi riskler ve sunabileceėi fırsatlar konularında kapsamlı bilgiler sunarak, gelecek arařtırmalar için rehberlik edici olabileceėi düşünölmektedir. Diėer yandan, tüketicilerin nöropazarlama konusundaki bilgi düzeylerinin artırılması, özellikle pazarlama eğitimi alan öėrencilere nöropazarlama konusunda daha fazla bilgi saėlanması önerilmiřtir. Ayrıca, Türkiye'de nöropazarlama alıřmalarının henüz yaygın olmadığı, ancak gelecekte bu alandaki ilginin artması beklendiėi belirtilmiřtir. Sonu olarak, nöropazarlama alanındaki arařtırmaların tüketicilerin bilinaltıyla nasıl etkileřime girdiėini anlamak ve bu bilgileri pazarlama stratejilerine uygulamak için önemli bir kaynak olduėunu söyleyebiliriz. Tüketicilerin bilinli bir řekilde reklamlara maruz

kalabilmeleri ve bilinçaltı mesajlara karşı korunabilmeleri için devletlerin ve işletmelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiği vurgulanmaktadır.

Referanslar

- Akın, M. S., (2014). *Pazarlama Araştırmacıları Perspektifinden Nöropazarlama: Keşifsel Bir Araştırma*. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 30.
- Ariely, D., & Berns, G.S., (2010). *Neuromarketing The Hope and Hype of Neuromarketing In Business*. Nature, 11, 291.
- Kahraman, A., & Aytekin, P. (2014). *A new research approach in marketing: neuromarketing*. Journal of Management Marketing and Logistics, 1(1), ss.50.
- Bercea, M. C., (2012). *Anatomy of Methodologies for Measuring Consumer Behavior in Neuromarketing Research*. s. 11. Erişim Linki: <https://lcbr-archives.com/media/files/12emc023.pdf>
- Calvert, G. A., & Thensen, T., (2004). *Multisensory integration: methodological approaches and emerging principles in the human brain*. Journal of Psychology, 98, 191-205.
- Çubuk, F., (2012). *Pazarlamada Uygulamaya Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Nöropazarlama*. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 33-35.
- Demirel, E. A., (2020). *Nöropazarlama ve Ambalaj Tasarımı*. Grafik Bilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 45-48-49.
- Du Plessis, E., (2011). *The branded mind: What neuroscience really tells us about the puzzle of the brain and the brand*. London: Kogan Page.
- Erdemir, K. O., & Yavuz, Ö., (2016). *Nöropazarlamaya giriş*. İstanbul: Brand Map. (1.Baskı), Nisan 2016, 123.
- Fugate, D. L., (2007). *Neuromarketing: a layman's look at neuroscience and its potential application to marketing practice*, Journal of Consumer Marketing, 24.3-5-7.
- Giray, C., & Girişken, Y., (2013). *Gözün bilinç seviyesinde duyumsayamadığı uyaranları beynin algılaması mümkün müdür?* Nöropazarlama yöntemi ile ölçümleme üzerine deneysel bir tasarım, 18, 608-618.
- Gürsoy, T., (1999). *Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü*. İstanbul: Adam Yayınları.
- Kanade, T., Cohn, JF., & Tian, Y., (2000). *Comprehensive Database for Facial Expression Analysis*. Proceedings Fourth IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, 46-53.
- Karaca, T. S., (2022). *Nöropazarlamanın Geleceği: Pestle Analizi İle Sistemik Bir Derleme*. Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Yüksek Lisans Tezi.
- Peter, H. K., Hilke, P., & Dieter, A., (2007). *Applications Of Functional Magnetic Resonance Imaging For Market Research*. Qualitative Market Research, 344.
- Kesek, H., (2017). *Nöropazarlama Yaklaşımının Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi: Malatya İnönü Üniversitesi Örneği*. KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
- Kömürcüoğlu, F., (2016). *Pazarlama İletişim Sürecinin Etkinliğini Arttırmada Nöropazarlama: Bir Alan Araştırması*. İşletme Anabilim Dalı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Muğla.

- Köylüoğlu, A. S., (2016). *Nöropazarlamada Davranışsal Deneylerle Reklamın Tüketici Üzerindeki Etkisinin Araştırılması*. İşletme Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya, 19,63,66.
- Lee, N., Broderick, A. J., & Chamberlain, L., (2007). *What is "neuromarketing"? A discussion and agenda for future research*, International. International Journal of Psychophysiology, 63, ss199-204.
- Lindstrom, M., (2008). *Buyology: Truth and Lies About Why We Buy*. New York: Doubleday.s.54-56 Journal of Psychophysiology, 63, ss. 4.
- Marangoz, A. Y., & Aydın. Y., (2018). *Tüketici Araştırmalarında Yeni Bir Alan Olarak Nöropazarlama*. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:9
- Sutherland, Max. (2007). *Neuromarketing: What's It All About?"Australian Neuromarketing Symposium*. Swinburne. s. 2.
- SM, M. (2004). Neural correlates of behavioral preference for culturally familiar drinks. *Neuron*, 44, 379-387.
- Michael V. Pantolon, Anında Etki, Yusuf Ziya Kavak (çev.), 1. Baskı, İstanbul: Yakamoz Yayınları, 2011, s. 19; Pınar Dünder, "Nasıl İkna Oluyoruz", Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, (Ocak 2016), s. 60-65.
- Mustafayev, İ., (2021). *Farmasötik İlaç Reklamlarında Nöropazarlama Tekniklerinin Tüketici Satın Alma Kararlarındaki Yeri: "World Medicine" Örneği Kapsamında Değerlendirme*. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Oyman, T., Yücel, N., & Tüfekçi, Ö.K., (2020). *Sinir Bilimin Pazarlama Dünyasına Armağanı: Nöropazarlama Deneysel Araştırmaları*. Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, 11 (26), 314-324.
- Öztürk, S. A., Yücel, N., & Bayır, T., (2018). *Beynimiz ve Dilimiz Aynı Mı Konuşuyor? Anket ve Eeg Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Marka Kişiliği Ölçümü Açısından Bir Araştırma*. 4 (1), 139-176.
- Reimann, M., Zaichkowsky, J., Neuhaus, C., Bender, T., & Weber, B. (2010). Aesthetic package design: A behavioral, neural, and psychological investigation. *Journal of consumer psychology*, 20(4), 431-441.
- Solmaz, I., (2014). *Nöropazarlama Faaliyetlerinde Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketici Algısı Üzerindeki Etkisi*. Gediz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- Şahin, A.U., (2019). *Klasik Satış Teknikleri ile Nöropazarlama Satış Teknikleri Arasındaki Farkların İncelenmesi. İşletme Programı*. İstanbul Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Şenyaprak, E. K., (2019). *Pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım: Nöropazarlama* Bahçeşehir Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Tapıklama, A., (2017). *Pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım: Nöropazarlama*. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
- Taşçı, C., (2022). *Tüketicilerin Nöropazarlama Uygulamalarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma*. Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 14-30.
- Tozoğlu, M., (2020). *Tüketici Davranışlarını Anlamada Nöropazarlama Konusuna Profesyonel Marka Yöneticilerinin Bakışının Değerlendirilmesi Nöropazarlama*. Anabilim Dalı, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 22.
- Ural, T., (2008). *Pazarlamada Yeni Yaklaşım: Nöropazarlama Üzerine Kurumsal Bir Değerlendirme*. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:17(2):425.423.

- Ustaahmetoğlu, E., (2015). *Nöropazarlama Üzerine Bir Değerlendirme*. Business & Management Studies: An International Journal, 3(2), 154-168.
- Yılmaz, V., (2005). *Tüketici Memnuniyeti ve İhtiyaçlarının Marka Sadakatine Etkisi: Sigara Markasına Uygulanması*. Sosyal Bilimler Dergisi, Issue 1, 257-271.
- Yücel, A., & Coşkun, P. (2018). *Nöropazarlama Literatür İncelemesi*. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(2), 157-177.

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: AKSESUAR TASARIMINDA YEŞİL DÖNÜŞÜM

Figen Emir¹, Alper Tombak¹

¹YKK Metal ve Plastik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tasarım Merkezi, Tekirdağ, Türkiye
Muhammet Uzun^{2,*}

²Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
<https://orcid.org/0000-0001-8669-7686>

ÖZET

Denim tekstil sektörü her yıl milyonlarca kot pantolon ve ceket üretimiyle küresel ölçekte önemli bir hacme sahiptir. Bu ürünlerde yüksek adetlerde kullanılan rivet ve düğmeler, tekstil birleştirici ürünlerinin başlıca aksesuar unsurlarındandır. Ancak bu aksesuarlar, ürünlerin geri dönüşüm süreçlerinde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Bu proje kapsamında, dünya genelinde lider rivet ve düğme üreticisi olan firmamız, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye odaklanarak “Değiştirilebilir Düğme ve Rivet” fikrini hayata geçirmiştir. Geliştirilen bu yenilikçi tasarım ile, geri dönüşüm sürecini olumsuz etkileyen geleneksel aksesuarların yerine uygulanabilir ve çevre dostu bir alternatif sunulmuştur. Proje, sadece sektör için bir ilki temsil etmekle kalmayıp, aynı zamanda döngüsel ekonomiye katkı sunan somut bir çözüm ortaya koymaktadır. Her yıl kullanım ömrünü tamamlayan milyonlarca denim ürün, geri dönüşüm sistemine dahil edilmek istenmektedir. Ancak ürünlerin kumaşlarına perçinlenmiş olan geleneksel rivet ve düğmelerin sökülmesinin zorluğu nedeniyle, bu parçaları içeren kumaşlar geri dönüşüm sürecine dahil edilememekte, bu da genel geri dönüşüm oranlarının en fazla %70 seviyelerinde kalmasına neden olmaktadır. Projemizle geliştirilen değiştirilebilir düğme ve rivet tasarımı sayesinde, ürün ömrü sona eren giysilerdeki metal aksesuarlar kolaylıkla kumaştan ayrılabilir. Böylece hem metal hem kumaş tamamen ayrıştırılabilir hâle gelmekte; bu da kumaşın %100 oranında geri dönüştürülebilmesine olanak tanımaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen tüm tasarım, mühendislik ve Ar-Ge çalışmaları disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmış, ilgili standartlara uygun olarak test edilmiştir. Elde edilen proje çıktısı, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamanın yanında ekonomik anlamda da değer yaratmaktadır. Sonuç olarak, bu proje ile denim sektöründe çevreye duyarlı aksesuar tasarımı alanında öncü bir adım atılmış; döngüsel ekonomiye uyumlu, çevre dostu bir çözümle hem sektöre hem de gezegenimize katkı sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Aksesuar, Sürdürülebilirlik, Tasarım, Moda

SUSTAINABILITY IN TEXTILES: GREEN TRANSFORMATION IN ACCESSORY DESIGN

ABSTRACT

The denim textile industry produces millions of jeans and jackets each year, representing a significant volume on a global scale. Rivets and buttons, which are used in large quantities on these products, are essential components among textile fastening accessories. However, these accessories pose a serious challenge in the recycling processes of end-of-life garments. Within the scope of this project, our company—one of the world’s leading manufacturers of rivets and buttons—has focused on developing environmentally conscious and sustainable solutions. We have brought to life the concept of a “Detachable Button and Rivet,” offering an innovative and

eco-friendly alternative to traditional accessories that negatively impact recycling efforts. This novel design not only represents a first for the industry but also offers a concrete solution that supports the principles of the circular economy. Each year, millions of denim products reach the end of their life cycle and are directed to recycling systems. However, the rivets and buttons that are permanently attached to the fabric make it difficult and labor-intensive to separate these components. As a result, the fabric sections containing these accessories are often excluded from the recycling process, limiting recycling rates to approximately 70%. Thanks to the detachable button and rivet design developed in our project, the metal accessories on end-of-life garments can be easily removed from the fabric. This allows for complete separation of metal and textile, enabling 100% recyclability of the fabric. All design, engineering, and R&D efforts have been carried out through an interdisciplinary approach and tested in accordance with relevant standards to ensure functionality and feasibility. The project outcome contributes not only to environmental sustainability but also creates economic value by enabling more efficient material recovery. In conclusion, this project marks a pioneering step in the design of environmentally friendly accessories in the denim sector. It provides a scalable and practical solution aligned with circular economy goals, offering significant benefits to both the industry and the planet. This article aims to explore the evolving role of metals and metal coating technologies in the textile industry, particularly in the context of sustainability. It seeks to highlight how material science, surface engineering, and design converge to enable a new generation of metal-based textile components that meet both performance and environmental benchmarks.

Keywords: Textile, Accessory, Sustainability, Design, Fashion

1. INTRODUCTION

In contemporary life, minerals and metals are intricately intertwined with nearly every aspect of human activity. From medical instruments to military applications and advanced communication technologies, metals serve as foundational materials across a multitude of domains. The advent and progression of major historical milestones—such as the Industrial Revolution, the Space Age, and the Communication Era—have been profoundly influenced by innovations in metallic materials. Beyond these high-tech applications, metals also play a pivotal role in everyday sectors such as fashion and textiles. In these industries, metal-based fibers, accessories, and fastening components are indispensable structural elements.

Despite their inherent processing and formability challenges compared to polymeric materials, metals have found renewed applications with the evolution of surface coating technologies. These technologies, originally developed to enhance durability, improve aesthetic appeal, and protect against environmental degradation such as corrosion, have become critically important. With advancements aligned to modern needs, coating technologies are increasingly shaped by environmental considerations, heralding a shift toward more sustainable practices.

In this context, the textile industry—recognized as the second most polluting sector (L. Yamuza-Blanco, 2025) globally—has begun to take firm and rapid steps toward sustainability. Metal-based components remain integral to fashion, and interdisciplinary approaches to sustainability have led to innovative developments in metal and metal coating technologies for accessories and fastening systems. The progression of sustainability within the textile value chain—spanning fiber production, yarn manufacturing, fabric development, dyeing and finishing processes, and garment construction—is gaining momentum. Within this transformative framework, companies such as YKK® are at the forefront of change. As a leader in the accessories segment, YKK® exemplifies how traditional practices can be replaced with innovative, environmentally conscious solutions that align with global sustainability goals.



Figure 1. Product samples

YKK® Corporation stands as a global leader in fastening products, with a deeply rooted corporate philosophy based on sustainability and ethical responsibility. Established in 1934 by Japanese entrepreneur Tadao Yoshida, the company was founded on the principle known as the Cycle of Goodness. According to this philosophy, “no one prospers without rendering benefit to others” (YKK Corporation). This guiding idea forms the foundation of YKK®'s long-term vision and operational strategy, linking industrial innovation to social and environmental good. Over the decades, YKK® has evolved from a zipper manufacturer into a multinational organization offering a wide range of fastening and architectural products. Central to its corporate evolution is a commitment to sustainability—not just as a compliance measure, but as a core business value. Today, this philosophy is embodied in the company’s global initiative titled “Environmental Vision 2050: Road to Zero”, which aims to achieve carbon neutrality, enhance resource efficiency, and reduce environmental impact through ecoconscious manufacturing and innovation (YKK Corporation, 2023). To meet these objectives, YKK® has invested extensively in research and development (R&D) and product development (P&D), particularly in the area of metal surface technologies. Traditional metal plating methods are often associated with high environmental costs, including the use of hazardous substances and significant energy consumption (Laursen et al., 2007). In response, YKK® has developed AcroPlating®, an advanced plating technology that offers a sustainable alternative. This method reduces the use of toxic substances, enhances corrosion resistance, and provides a high-quality aesthetic finish—all while aligning with environmentally responsible production practices.

In the context of the textile and fashion industries—recognized among the most environmentally damaging sectors globally—such innovations hold considerable transformative potential (Fletcher & Tham, 2019). Metal components, especially in accessories like zippers, buttons, and fasteners, play a significant role in garment structure and aesthetics. Therefore, sustainable advancements in these often-overlooked elements can significantly improve the overall environmental footprint of textile products (Gwilt, 2014).

Moreover, sustainability in the textile sector is increasingly being addressed through a holistic approach, encompassing raw material sourcing, production processes, supply chain transparency, and end-of-life product considerations. Within this framework, companies like YKK® demonstrate how interdisciplinary innovations can drive both performance and sustainability across the entire value chain. Their development of environmentally friendly technologies such as AcroPlating® exemplifies how traditional production methods can be reimaged in alignment with global sustainability goals.

This paper aims to explore YKK®'s sustainability philosophy through the lens of the Cycle of Goodness, and to examine the role and potential of AcroPlating® in promoting sustainable innovation within the textile accessories industry. By analyzing this case, the paper seeks to

illustrate how ethical principles, technological advancement, and environmental responsibility can coalesce to shape the future of sustainable manufacturing.

1.1. CONVENTIONAL METAL PLATING METHODS

Metal plating technologies play a critical role in both industrial production and everyday life, especially in enhancing the durability, functionality, and aesthetics of metal components. Over time, various traditional metal plating methods have been developed, each offering unique advantages depending on the application, substrate, and desired performance. The most commonly utilized conventional plating methods are detailed below.

1.1.1. *Electroplating*

Electroplating is one of the oldest and most widely used metal finishing methods. It involves depositing metal ions onto a conductive surface using an electric current. This method is frequently employed for decorative finishes, corrosion protection, and functional coatings (Schlesinger & Paunovic, 2011).

Advantages:

- Produces smooth, uniform, and adherent coatings.
- Allows aesthetic variety through different metal finishes (e.g., gold, silver, nickel).
- Provides effective corrosion protection.

Disadvantages:

- Generates significant chemical waste, including heavy metals.
- Has high energy consumption due to the need for continuous electrical input.
- Less suitable for coating large or irregularly shaped components.

1.1.2. *Electroless Plating (Chemical Plating)*

Unlike electroplating, electroless plating does not require an external electric current. It is based on an autocatalytic chemical reaction that reduces metal ions in solution and deposits them uniformly on the substrate surface (Mallory & Hajdu, 1990). It is particularly useful for coating complex geometries.

Advantages:

- Enables uniform coating thickness even on complex surfaces.
- Reduces energy use by eliminating the need for electricity.

Disadvantages:

- May exhibit lower mechanical durability compared to electroplated layers.
- Requires careful handling and disposal of chemicals, contributing to environmental concerns.

1.1.3. *Hot-Dip Galvanizing*

This method involves immersing steel or iron components in molten zinc, forming a metallurgically bonded protective coating. It is widely used for structural steel and outdoor applications due to its exceptional corrosion resistance (Zervoudakis, 2009).

Advantages:

- Offers long-lasting and robust corrosion protection.
- Performs well in harsh environments.

Disadvantages:

- Limited aesthetic options; produces a dull grey appearance.
- Coating thickness is difficult to control, which may affect precision parts.

1.1.4. *Sherardizing*

Sherardizing is a diffusion-based method in which zinc powder and steel components are heated together at high temperatures in a closed container. Zinc vapor diffuses into the surface to form a corrosion-resistant alloy layer (ASM International, 2002).

Advantages:

- Produces uniform and tightly adherent coatings.
- Provides excellent resistance to corrosion and abrasion.

Disadvantages:

- Requires high-temperature processing, leading to increased energy consumption.
- Less effective for large-scale or high-throughput applications.

1.1.5. *Physical Vapor Deposition (PVD)*

PVD is a vacuum-based technique that deposits thin, hard coatings onto a substrate by evaporating metal and condensing it on the surface. It is frequently used for decorative coatings, medical devices, and precision tools requiring high wear resistance and low environmental impact (Mattox, 2010).

Advantages:

- Produces extremely thin and smooth coatings with precise control.
- High resistance to corrosion, heat, and wear.
- Generally more environmentally friendly than wet plating methods.

Disadvantages:

- High equipment and operating costs.
- Not suitable for large or geometrically complex components due to line-of-sight limitations.

2. RESULTS AND DISCUSSION

The comparative analysis between YKK®'s AcroPlating® technology and traditional electrolytic metal plating methods reveals a significant shift toward more sustainable and resource-efficient surface treatment processes. In an era where environmental regulations are tightening and industries are increasingly held accountable for their ecological footprints, innovations like AcroPlating® demonstrate how technological progress can be aligned with sustainability goals.

Traditional plating techniques, particularly electroplating, while effective in terms of surface quality and corrosion resistance, are associated with several environmental drawbacks. These include high energy consumption, the generation of hazardous waste, and the extensive use of chemicals and water resources (Schlesinger & Paunovic, 2011; Laursen et al., 2007). Additionally, the thermal energy demands and sludge production inherent in these processes contribute to greenhouse gas emissions and industrial pollution, both of which are at odds with modern sustainability standards. By contrast, AcroPlating® offers quantifiable environmental and operational advantages. Compared to YKK®'s traditional electrolytic plating, AcroPlating® reduces:

Waste sludge generation by 90%

Electricity consumption by 60%

Chemical consumption by 67%

Greenhouse gas emissions by 88%

Water usage by 65%

Toxic waste by 100%

Thermal energy usage by 100%



Figure 2. LCA results

These improvements are not only technical enhancements but also reflect a deliberate shift in manufacturing philosophy—a move from compliance-driven environmental management to innovation-led ecological responsibility. The complete elimination of thermal energy and toxic substances is particularly noteworthy, as it positions AcroPlating[®] among the few plating technologies that are both non-toxic and non-thermal, offering a safer and cleaner alternative for workers and the environment alike. These advancements also contribute directly to YKK[®]'s Environmental Vision 2050, which outlines goals such as carbon neutrality and resource efficiency (YKK Corporation, 2023). From a broader perspective, this aligns with global sustainability agendas such as the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 12 (Responsible Consumption and Production) and Goal 13 (Climate Action). Furthermore, in the textile and fashion industries—where fast-changing trends and supply chain complexity often hinder environmental accountability—such innovations can play a transformative role. Metal-based accessories such as zippers, buttons, and fasteners are integral yet often overlooked components in sustainability assessments (Fletcher & Tham, 2019). Therefore, eco-friendly processes like AcroPlating[®] represent a critical opportunity to reduce the sector's overall environmental impact, especially in high-volume applications. While the advantages of AcroPlating[®] are clear, further empirical research—particularly peer-reviewed lifecycle assessments—would strengthen the case for large-scale industry adoption. Additionally, studies examining the long-term durability, surface integrity, and recyclability of AcroPlating[®]-treated components could provide valuable insights into its circularity potential. In conclusion, YKK[®]'s AcroPlating[®] technology represents a promising direction for sustainable manufacturing within surface engineering. It stands not only as a technical innovation but also as an embodiment of corporate values such as YKK[®]'s Cycle of Goodness—illustrating that industrial success and social benefit can be achieved simultaneously through environmentally conscious design.



Figure 3. Samples produced with AcroPlating® Technology

3. CONCLUSION

Guided by the vision of its founder, Tadao Yoshida, YKK® continues to innovate not only in advanced technologies but also in developing solutions that contribute to a more sustainable global future. The AcroPlating® technology stands out in the surface treatment industry by offering an environmentally conscious, economically viable, and high-performance alternative—while maintaining the functional advantages of traditional plating methods. When compared to YKK®’s conventional electrolytic processes, AcroPlating® significantly reduces environmental impact across multiple metrics. Developed in alignment with the company’s Environmental Vision 2050 goals, this technology exemplifies YKK®’s commitment to leading a sustainable transformation in the plating industry. As both a technological and philosophical milestone, AcroPlating® reflects the integration of innovation and responsibility, positioning YKK® at the forefront of sustainable manufacturing practices.

The advancement of sustainable technologies in the metal plating industry is imperative to meet the growing environmental challenges and regulatory demands faced by global manufacturing sectors. This study highlighted the significant environmental and operational advantages of YKK®’s AcroPlating® technology compared to traditional electroplating methods. Traditional plating processes, although effective in providing corrosion resistance and aesthetic enhancement, are frequently associated with high energy consumption, generation of toxic waste, and extensive use of hazardous chemicals and water resources (Schlesinger & Paunovic, 2011; Laursen et al., 2007). These environmental drawbacks necessitate the development and adoption of greener alternatives that can maintain or exceed performance standards while minimizing ecological footprints.

AcroPlating® emerges as a groundbreaking technology addressing these critical issues by substantially reducing waste sludge generation, chemical consumption, energy usage, and greenhouse gas emissions. The elimination of toxic waste and thermal energy consumption, in particular, positions AcroPlating® as a paradigm shift in plating technology—moving beyond incremental improvements toward transformative sustainability. This aligns with the contemporary industrial shift toward the circular economy and sustainable production models advocated by frameworks such as the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), especially Goals 12 and 13 which emphasize responsible consumption and climate action (United Nations, 2015). Moreover, the textile and fashion industries, where metal components such as zippers and fasteners play an essential but often overlooked role, benefit significantly from such innovations. By integrating AcroPlating® technology, YKK® not only enhances the environmental profile of its products but also sets a precedent for incorporating sustainability into accessory manufacturing—a sector traditionally challenged by rapid turnover and supply chain complexities (Fletcher & Tham, 2019).

The commitment demonstrated by YKK® through its Environmental Vision 2050 reflects an organizational philosophy that integrates environmental responsibility with economic and social value creation. The principle of the *Cycle of Goodness* emphasizes that business success

and societal benefit are intrinsically linked, reinforcing the notion that sustainable industrial innovation is not only feasible but necessary (YKK Corporation, 2023). While the quantitative environmental benefits of AcroPlating® are clear, future research should focus on comprehensive life cycle assessments (LCAs) to further validate these findings in diverse industrial contexts. Additionally, investigating the long-term performance, recyclability, and potential trade-offs associated with this technology will provide deeper insights into its role in promoting circularity within metal finishing sectors.

In conclusion, AcroPlating® represents a critical advancement in sustainable metal plating technology, offering substantial reductions in environmental impact without compromising functional or aesthetic qualities. As industries worldwide transition toward greener manufacturing paradigms, technologies like AcroPlating® exemplify how innovation, guided by a robust sustainability framework, can lead to meaningful progress in reducing the ecological footprint of essential manufacturing processes.

REFERENCES

- ASM International. (2002). *Surface engineering for corrosion and wear resistance*. ASM Handbook, Vol. 5. ASM International.
- Fletcher, K., & Tham, M. (2019). Earth Logic: Fashion Action Research Plan. The J J Charitable Trust. <https://earthlogic.info>
- Gwilt, A. (2014). *A practical guide to sustainable fashion*. Bloomsbury Publishing.
- Laursen, S. E., Hansen, J., Bagh, J., Jensen, O. K., & Werther, I. (2007). Environmental assessment of textiles. Danish Ministry of the Environment. <https://www2.mst.dk/udgiv/publications/2007/978-87-7052-515-5/pdf/978-87-7052-516-2.pdf>
- L. Yamuza-Blanco, F. Monsalve, R. Roman-Collado, M.T. Sanz-Díaz (2025), What is behind the producer GHG emissions footprint of textile and clothing in the EU-27? An environmentally extended multi-regional input-output analysis, *Ecological Economics*
- Mallory, G. O., & Hajdu, J. B. (Eds.). (1990). *Electroless plating: Fundamentals and applications*. American Electroplaters and Surface Finishers Society (AESF).
- Mattox, D. M. (2010). *Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing*. William Andrew Publishing.
- Schlesinger, M., & Paunovic, M. (Eds.). (2011). *Modern electroplating* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations General Assembly. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- YKK Corporation. (n.d.). AcroPlating® Technology Overview. [Internal Technical Documentation].
- YKK Corporation. (n.d.). Corporate Philosophy: The Cycle of Goodness. <https://www.ykk.com/english/corporate/philosophy/>
- YKK Corporation. (2023). Sustainability Report 2023: Environmental Vision 2050. <https://www.ykkfastening.com/sustainability/report/>
- Zervoudakis, G. (2009). *Hot-dip galvanizing: Technology and performance*. GalvaScience Publications.

HIZLI MODA VE ENDÜSTRİ 4.0: TEKSTİL AKSESUARLARINDA IOT TABANLI SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ YAKLAŞIMI

Furkan Akdoğanlı¹, Alper Tombak¹

¹YKK Metal ve Plastik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tasarım Merkezi, Tekirdağ, Türkiye
Muhammet Uzun^{2,*}

²Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
<https://orcid.org/0000-0001-8669-7686>

ÖZET

Sürdürülebilirlik konsepti, yalnızca çevresel sorumluluğu artırmakla kalmayıp, aynı zamanda yenilikçi ve karmaşık aksesuar tasarımlarının geliştirilmesine de olanak tanımaktadır. Günümüzde aksesuar tasarımı, estetik değerlerin ötesine geçerek; üretim verimliliği, kaynak kullanımı, enerji tüketimi ve çevresel etkiler gibi faktörlerle daha bütünsel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu kapsamda, özellikle termoplastik polimerler ve farklı metal alaşımlardan üretilen karmaşık geometrilere sahip tekstil aksesuarları, üretim sürecinde kullanılan ham maddelerin yanı sıra üretim yöntemlerinin de sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olması gerektiği bir noktaya evrilmiştir. Tekstil sektörü, küresel ölçekte çevreye en fazla etki eden endüstrilerden biridir. Bu sektörün çok yönlü ve stratejik bir kolu olan tekstil aksesuar sektörü de aynı çevresel baskılardan sorumludur. Bu nedenle, yüksek hacimli üretim alanlarında süreçlerin çevre dostu ve kaynak verimliliği esas alınarak yeniden yapılandırılması büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilirlik yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve operasyonel sürdürülebilirliği de kapsar. Bu bağlamda, üretim süreçlerinin yalınlaştırılması, gereksiz kaynak kullanımının önüne geçilmesi ve israfların minimize edilmesi, hem çevrenin korunması hem de işletmelerin rekabet gücünün artırılması açısından temel bir stratejidir. Japonya kökenli “Sürekli İyileştirme (Kaizen)” yaklaşımı, bu noktada yalın üretimin temel prensipleriyle birleşerek üretim süreçlerinde değer yaratmayan tüm unsurların ortadan kaldırılmasını ve çevresel yükün azaltılmasını hedefler. Bu çalışma kapsamında, üretim süreçlerimizde uyguladığımız verimlilik artırıcı faaliyetlerin detaylarına, kullanılan araç ve yöntemlere değinilecektir. Örneğin bir üretim makinesinin verimliliğini artırmak amacıyla yapılan optimizasyon çalışmaları – makinenin birim zamanda daha fazla üretim yapmasını sağlamak, enerji tüketimini azaltmak, basınçlı hava ve diğer yardımcı kaynakların kullanımını minimuma indirmek – sadece ekonomik fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de doğrudan katkıda bulunur. Ayrıca, üretim sistemlerinin dijitalleştirilmesi ve veri temelli izleme araçlarının kullanılması sayesinde, üretim kayıplarının önüne geçilmekte, israf noktaları tespit edilerek süreçler sürekli olarak iyileştirilmektedir. Böylece daha az kaynakla daha fazla üretim yapılmakta, bu da hem maliyetleri düşürmekte hem de karbon ayak izini azaltmaktadır. Sonuç olarak, aksesuar tasarımında sürdürülebilirlik yalnızca malzeme seçiminde değil; aynı zamanda üretimin tüm süreçlerinde, enerji ve kaynak yönetiminde, üretim altyapısının yalınlaştırılmasında ve süreç iyileştirmelerinde kendini göstermelidir. Bu bütünsel yaklaşım, firmalara yalnızca çevre dostu üretim imkânı sunmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli rekabet avantajı da sağlar. Sürdürülebilirlik ve verimlilik ilkeleriyle donatılmış bu tür sistemler, geleceğin çevre bilinci yüksek ve ekonomik olarak güçlü tekstil endüstrisinin temelini oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil Aksesuarları, Hızlı Moda, Endüstri 4.0, Robot Taşımacılığı, Akıllı Depolama, Nesnelerin İnterneti (IoT), Tam Zamanında (JIT), Sürdürülebilirlik.

FAST FASHION AND INDUSTRY 4.0: IOT-BASED SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN APPROACH IN TEXTILE ACCESSORIES

ABSTRACT

The concept of sustainability not only enhances environmental responsibility but also enables the development of innovative and complex accessory designs. Today, accessory design goes beyond aesthetic concerns and is approached through a more holistic lens that includes production efficiency, resource utilization, energy consumption, and environmental impact. In this context, textile accessories with complex geometries made from thermoplastic polymers and various metal alloys require not only sustainable raw materials but also environmentally conscious production methods. The textile industry is among the sectors with the highest environmental impact globally. Within this industry, the textile accessory sector plays a strategic and multidimensional role and is subject to similar environmental pressures. Therefore, restructuring high-volume production environments with a focus on eco-friendliness and resource efficiency is of great importance. Sustainability encompasses not only environmental but also economic and operational dimensions. In this regard, simplifying production processes, reducing unnecessary resource usage, and minimizing waste are key strategies for both environmental protection and enhancing the competitive strength of enterprises. The Japanese-origin “Kaizen (Continuous Improvement)” philosophy aligns closely with lean production principles and aims to eliminate non-value-adding activities while reducing environmental burden. This study outlines the efficiency-enhancing activities, tools, and principles applied in our production processes. For instance, optimizing a production machine’s performance—such as increasing output per unit of time, reducing energy consumption, and minimizing compressed air and auxiliary material use—contributes not only to economic efficiency but also directly to environmental sustainability. Furthermore, the digitalization of production systems and the use of data-driven monitoring tools prevent production losses and identify waste points, enabling continuous process improvements. As a result, production with fewer resources becomes possible, lowering costs and reducing the carbon footprint simultaneously. In conclusion, sustainability in accessory design must be reflected not only in material selection but across all production stages—including energy and resource management, simplification of infrastructure, and process improvement. This comprehensive approach offers manufacturers not only eco-friendly production capabilities but also long-term competitive advantages. Systems built on the principles of sustainability and efficiency will form the foundation of a future textile industry that is both environmentally responsible and economically resilient.

Keywords: Textile Accessories, Fast Fashion, Industry 4.0, Robot Transportation, Smart-warehousing, Internet of Things (IoT), Just-In-time (JIT), Sustainability.

1. INTRODUCTION

The textile and clothing industry is considered one of the biggest sectors of the world. The textile market size was valued at USD 993.6 billion in 2021 which is expected to grow at a rate of 4% annually from 2022 to 2030 [1]. Starting from fiber production to finished garments, the effect of technology is very crucial. The fashion industry has undergone a remarkable evolution, precisely in the last 20 years. Nowadays the fashion industry is very much competitive in terms of design. Consumer demand and fashion-savvy mentality are increasing more and more. To meet the customer demand and to gain quick profit, the retailers are focusing on the ongoing trend and strategy of fast fashion [2]. Fast fashion is a business model used in the textile industry and it includes the process of quick manufacturing of high volumes of clothing with different

accessories. The core objective of fast fashion is to get clothes in store within the lowest amount of time. As a result, the manufacturers must introduce and adopt a quick, time-efficient method to meet the customer demand for fast fashion by reducing the lead time [3] [4] [5]. Textile trims and accessories are used during the production of textile products. Those which are attached to the garments at the time of sewing are known as trims whereas accessories are used for finishing and packing. Trims can be threads, lining, buttons, zippers, motifs, patches, beads, etc. Frequently used accessories are polybags, elastic bags, tag pin, gum tape, barcode, hanger, size sticker, tissue paper, carton etc.

The textile sector and industrial revolution are strongly associated. One of the sectors which were advantaged in the textile industry. Every phase of the industrial revolution played a vital role in the pattern of production and consumption of textile products [6]. The industrial revolution changed the course of the history of this world. The great developments in each period of production have led to the start of a new industrial revolution. The first industrial revolution took place at the end of the 18th century. The changes of industry 1.0 came in the form of mechanization, water power, and steam power. Coal was started extracted at a larger scale to fuel the steam engine. At the end of the 19th century, the industry 2.0 started and during this period the world witnessed the emergence of electricity, gas, and oil. It is considered the most important one because of the invention of mass production and assembly lines. Industry 3.0 is the era of computers and automation. Moreover, Programmable Logic Controllers (PLCs) and Robots are two significant inventions of this period [7] [8]. Industry 4.0 or the fourth industrial revolution which was first introduced in Germany, visualizes the rapid change of technology. It includes several concepts such as artificial intelligence, robotic technologies, smart production systems, 3-D printers, internet of things, big data, and cloud computing. With the opportunities provided by Industry 4.0, it enables the production of completely personalized products for the customer, by using more flexible and fewer resources in production systems. The textile and apparel industry (T&A) includes the procurement of raw materials, spinning, weaving and knitting, dyeing and printing, production and sale. T&A is adopting industry 4.0 [9]. Efficiency and rapid response to clients' requirements along with ensuring product quality are the major challenges that the T&A industry is facing. Moreover, intensive use of labor, insufficiency of technology, and accelerating cost are weakening the competitiveness of T&A industry in several countries. Long product lead time, forecasting issue and short product cycle accelerate this phenomenon. By adopting industry 4.0, T&A industry can achieve sustainability and competitive benefit [6] [10]. The concept of smart factories and smart clothing is introduced by Industry 4.0. In addition, integration of Business Intelligence System (BIS) can enhance the performance of the technologies of Industry 4.0. Industry 4.0 technologies are RFID, collaborative robotics and machine learning (ML), cloud computing, mobile computing, additive manufacturing, augmented reality, internet of Things (IoT) and big data. Production inconsistency, supply management and inventory management related issues are dealt adopting RFID and cloud technology [10].

Industrial robots were first introduced in industry in the 60s. Since then the use of industrial robots have become very frequent nowadays. Robotics is an important technology of Industry 4.0. In comparison of humans, robots have the ability to work faster and more accurately in difficult and dangerous tasks. Production line or assembly line robots can work very precisely in the production line. They have the ability to pick up any required components from the conveyer belt and install them in the suitable part of an incomplete product [11]. As robot are becoming more flexible, autonomous and cooperative so, in industry 4.0, robots and humans are working in collaboration [12]. Independent assembly robot workstations which can do independent assembly can be exceptionally beneficial for flexible production capacity [13]. Moreover, delivery time can be reduced by making the assembly line more and more flexible to eliminate any type of bottleneck or stiffness in the production process [14].

To achieve the maximum benefit from Industry 4.0, the warehouse system of a manufacturing plant is very crucial. A smart warehouse is a large facility where raw materials and manufactured goods stored and warehouse operations are performed by using machines and computers. This warehouse has the ability to save valuable time and money of company along with increasing profit and customer satisfaction level. Smart warehouse is mainly dependent on robotics, the Internet of Things (IoT) and artificial intelligence (AI) Integration of Internet of Things (IoT) and Warehouse Management System (WMS) in the context of Industry 4.0 can have a significant role in improving the various functions of supply chain management [15] [16]. The Internet of Things (IoT) represents a combination of ideas, processes and devices. In IoT, internet connected objects are embedded with some intelligence to communicate, exchange information and to work together. For example, an air conditioner that can be operated by a smartphone application is considered as an IoT device. T&A industry faces the challenge of deviation which can be fixed by implementing IoT technology. Problems like inventory management, process flow efficiency, product monitoring, supply chain management, error management etc. can be solved by introducing IoT in textile industry. IoT can help in optimizing the inventory, reduces the Work in Progress WIP, and accelerates the process flow in the production process [17]. For example, We@velink is used by carpet manufacturer Vandewiele (VDW) to manage and control the weaving process of carpet in an optimal way. In knitting, Shima Seiki, an OEM in flatbed knitting, an IoT solution package KnitPLM® for entire product's lifecycle. RFID buttons provided by VAV Technology are sewd on jeans for tracking during the finishing and laundering stages. Jeanologia offers eMark 3.0 to mark laser finishing on denim. Dos&Dye® introduced by Technorama is an automatic laboratory system that can reduce the dyeing trials JaNets (Juki Advanced Network Systems) can improve work efficiency by enhancing performance and predictability of sewing process [18]. Just-in-Time (JIT) is a management concept which was initiated in Japan and it aims to reduce the flow times and costs between production system and the distribution of materials. Proper use of JIT ensures an enhancement in quality, efficiency, productivity and decrease in costs and wastes. Companies like Walmart, John Deere, Intel etc. has implemented JIT techniques [19]. There are discussion on solving the quality problem with fast production and to reach product delivery in a very short time with the improvements it made in the field of logistics as well as with the transition to flexible production lines in fixed production lines, the smart-dark factory plans were revealed as a result of the cooperation of robots and humans.

The robot system for the timely and accurate transportation of textile accessories, which are one of the main components of the textile industry, between the warehouse and the production line [20, 21]. With the transportation system in which the human factor is completely eliminated [22], fewer errors and the need for reproduction or re-transportation will be reduced. It is important that the stored accessories are delivered to the processing line on time and that will help to not postpone or wait time of the accessories supplying [23, 24, 25]. The bar transport mechanism was developed for the upper carrying port of the robot subsystem. A commercially available mobile robot was used to build the system [26, 27]. Transceiver systems was also developed to work in integration with the system. In line with the reduced order rates with the effect of fast fashion, the need for downsizing in transport boxes has emerged. Smaller volume transport boxes were designed and integrated into the robotic system [28]. Resizing the volume of the boxes increased the volume of warehouse usage area and provided space savings [29, 30]. This is also one of the important outcomes of this study. Internet of things (IoT) based networking is used to control the whole system and the entire operation is designed by the PLC system [31, 32]. This integrated robot system is important to employ new application areas in the labor and variety-intensive textile sector [33]. With the developments in IOT and artificial intelligence (AI) systems, using data analysis and artificial intelligence is extremely central for

all industries. It is projected that digital data will increase by 40% every year, regardless of the sector, processing the data in itself and looking for useful reading aspects becomes more important with the increasing data. Data science is directly related to industry 4.0 concepts such as artificial intelligence, machine learning and deep learning. IoT concept is acknowledged as the combination of artificial intelligence (AI) with internet of things (IOT) infrastructure to improve human-machine interactions, achieve more efficient IOT operations and improve data management.

2. MATERIALS AND METHODS

The systems used in this study can be compiled under 3 main headings. Fixed stations where robots pick and drop materials automatically, fleet management system, database and registration system. Motorized roller conveyors were preferred as fixed stations due to their modular structure and ease of control and flexibility. Carrier elements -free rollers and chassis- other than motorized rollers were designed and manufactured locally. All field equipment such as barcode readers, drives etc. were control by PLC. Also control and integration logics were developed in PLC. Mobile Robots and Fleet Management System. The system, which is mounted on the robot and enables the materials to be transferred automatically, was designed in-house and manufactured locally. The fleet management system, on the other hand, allows us to manage, customize and monitor robots in real time. The other main task of the system is to assign transfer requests came from the PLC system to the robots efficiently. The database and registration system was used to record the transfer data and to read the destinations of the materials to be transferred. MS SQL stands for as middleware. The records are created with the data coming from the barcode reading system and the RFID system.

Results and Discussion

Developed Components

The system is mainly established by RFID-based barcode tags and the RFID tags are on the cases transported by the robot. There are barcode readers at the stations and RFID antennas at the sections where the robot picks up the products with developed cases. It is possible to detect unique case group by reading their barcodes via barcode reader and RFID system which are located on fixed stations. Also diagnostic data such as pick or drop time, pick or drop location etc. are generated by using mentioned barcode readers and RFID system.

Also via using barcode reader, automation system checks whether the correct cases have arrived in proper location or not. In the case of any mismatch or error, audible and visual alarm for per condition is generated in alarm system. If any mismatch or error is detected, then an alarm is received to recommend the system. The operator prepares the material and places it in the case. Matches the material with the case barcode. At this stage, the case barcode number is associated with the material placed inside. The operator places the case in the station. The product moves on the station. At this point, the system has two operating modes. Bypass mode and fully automatic mode. If the bypass mode is selected, each case placed on this station goes to a single pre-defined destination. That means no need to process the barcode number. If the fully automatic mode is selected, the cases placed on the station are read via barcode reader located on the second conveyor module of station. And final destination of cases are queried in MS SQL database.

It is possible to transfer single or double cases. Single or double case transfer selection can be change via toggle button on HMI (Human Machine Interface). If single case transfer is selected and a single case is placed at the station, a transfer request is created for the single case at the end of the parametric time defined in the HMI. If double cases are placed on station, required request for double case transfer will be generated immediately without any time delay. In the case of by-pass system is active, regardless of whether case is single or double, they will headed to destination selected by operator in HMI. If fully automatic mode is selected, system is

capable to transfer cases to same or different destinations according to final destination queried in database.

When transfer request is sent to the Fleet Manager system, the request waits as "pending". The system searches for a suitable robot. The availability parameter works as "the closest robot to the station where the cases will be picked up". Available robot is assigned for transfer and the robot starts to move towards the station. If an error occurs in the robot and it cannot reach the station, the task is transferred to another robot. The status of the robot and the request can be monitored as real-time monitoring. One of the main objective of this study is to divide the transport boxes as to save storage area for reducing the storage space and using the space efficiently. The boxes were redesigned to offer smaller storage for a wide variety of products and they were designed within the scope of high working safety. The stacking shape can be prepared as 3 groups on top of each other, as 2 groups or as a single box group. This provides an effective storage options.

When the operators prepare the cases, they complete their process by scanning the barcode number of the cases. After this process, the transport information is recorded to Database. Prepared stacked cases are placed on station by operators. Lowest row group of stack case' barcode is read by barcode reader. Detected barcode is queried in database and "ToStation" cell of selected row is assigned as final destination of transfer.

If the system reads only 1 barcode and how does system handle rest 8 cases in the stack? This is where the database comes into play. 9 cases stacked on the top of each other are attached to each other in database by the same value as "CommonMaterialNo". When a barcode is read, system updates other 8 cases' status in database by using "CommonMaterialNo" column. System also updates required cells in database when transfer is completed. Cells such as "Start Time", "End Time", "Transport Id" and "Robot ID" in database are updated by PLC.

3. CONCLUSIONS

Timely delivery is very important during production and is the main factor that ensures efficiency. To overcome this complexity, the use of new technologies is gaining significance. Error-free and on-time delivery within the factory is essential for sustainable production in the textile industry. in other words, it is necessary to provide in-line process management with Industry 4.0 applications.

The application of this new system and concept is quite new in the textile industry. This study can be applied in initiatives as a model. The system for the internal logistics operation of the factory is automated with robots. Previously, material transfer operations were carried out manually by the workers. The traceability of the system has been increased by making it with the robots. The robots not only saved time by carrying out systematic transportation, but also decreased the number of workers in these operations. And moreover, material transfer times are shortened. As the products are transferred to the automatic warehouses in a shorter time, the effect on the delivery time is improved.

4. References

- [1] «Global Textile Market Size & Share Report, 2022-2030,» Grand View Research, San Francisco, 2022.
- [2] V. Bhardwaj ve A. Fairhurst, «Fast fashion: response to changes in the fashion industry,» *The international review of retail, distribution and consumer research*, cilt 20, no. 1, pp. 165-173, 2010.
- [3] M. Bruce ve D. Lucy, «Buyer behaviour for fast fashion,» *Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal*, cilt 10, no. 3, pp. 329 - 344, 2006.

- [4] S. Hayes ve N. Jones, «Fast fashion: a financial snapshot,» *Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal*, cilt 10, no. 3, pp. 282-300, 2006.
- [5] G. P. Cachon ve S. Robert, «The value of fast fashion: Quick response, enhanced design, and strategic consumer behavior,» *Management science*, cilt 57, no. 4, pp. 778-795, 2011.
- [6] A. Y. S. Duarte, R. A. Sanches ve F. G. Dedini, «Assessment and technological forecasting in the textile industry: From first industrial revolution to the Industry 4.0,» *Strategic Design Research Journal*, cilt 11, no. 3, pp. 193-202, 2018.
- [7] IED, «The 4 Industrial Revolutions,» Institute of Entrepreneurship Development, 30 June 2019. [Çevrimiçi]. Available: <https://ied.eu/project-updates/the-4-industrial-revolutions/>.
- [8] A. Balyer ve Ö. Ömer, «Academics' Views on Digital Transformation in Education,» *International Online Journal of Education and Teaching*, cilt 5, no. 4, pp. 809-830, 2018.
- [9] Z. Chen ve X. Mingjie, «Upgrading of textile manufacturing based on Industry 4.0,» Atlantis Press, 2015.
- [10] S. Ahmad, S. Miskon, R. Alabdan ve I. Tlili, «Towards sustainable textile and apparel industry: Exploring the role of business intelligence systems in the era of industry 4.0,» *Sustainability*, cilt 12, no. 7, p. 2632, 2020.
- [11] A. Little, «The Benefits of Automating Production Lines with Robots,» *Robotics Tomorrow*, 22 2 2018. [Çevrimiçi]. Available: <https://www.robotictomorrow.com/article/2018/02/the-benefits-of-automating-production-lines-with-robots/11394/>.
- [12] M. A. K. Bahrin, M. F. Othman, N. H. N. Azli ve M. F. Talib, «Industry 4.0: A review on industrial automation and robotic,» *Jurnal teknologi*, cilt 78, pp. 6-13, 2016.
- [13] A. Grau, M. Indri, L. L. Bello ve T. Sauter, «Industrial robotics in factory automation: From the early stage to the Internet of Things,» IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2017.
- [14] F. Gil-Vilda, A. Sune, J. A. Yagüe-Fabra, C. Crespo ve H. Serrano, «Integration of a collaborative robot in a U-shaped production line: a real case study,» *Procedia Manufacturing*, cilt 13, pp. 109-115, 2017.
- [15] W. Hamdy, N. Mostafa ve H. Elawady, «Towards a Smart Warehouse Management System,» %1 içinde *International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 2018.
- [16] I. Affia ve A. Aamer, «An internet of things-based smart warehouse infrastructure: design and application,» *Journal of Science and Technology Policy Management*, cilt 13, no. 1, pp. 90-109, 2021.
- [17] R. K. S, G. M, S. L. G ve R. B. N, «IOT (Internet of things) Smart applications in textiles,» *Asian Textile Journal*, cilt 5, pp. 51-55, 2021.
- [18] H. Manglani, G. L. Hodge ve W. Oxenham, «Application of the internet of things in the textile industry,» *Textile Progress*, cilt 51, no. 3, pp. 225-297, 2019.
- [19] A. J. Kootanaee, D. K. N. Babu ve H. F. Talari, «Just-in-Time Manufacturing System: From Introduction to Implement,» *International Journal of Economics, Business and Finance*, cilt 1, no. 2, p. 07 – 25, 2013.

- [20] R. S. A. G. S. V. A. P. K. D. Praveen Kumar Malik, «Village 4.0: Digitalization of village with smart internet of things technologies,» *Computers & Industrial Engineering*, 2022.
- [21] A. H. d. S. J. J. M. A. P. S. I. Carlos Rafael Silva de Oliveira, «Textile Re-Engineering: Eco-responsible solutions for a more sustainable industry,» *Sustainable Production and Consumption*, cilt 28, pp. 1232-1248, 2021.
- [22] M. C. B. Samit Chakraborty, «3D printing technology of polymer-fiber composites in textile and fashion industry: A potential roadmap of concept to consumer,» *Composite Structures*, cilt 248, pp. 2-13, 2020.
- [23] E. S. H. T. Abdurrahman Yilmaz, «A precise scan matching based localization method for an autonomously guided vehicle in smart factories,» *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 2022.
- [24] M. K. M. M. Krešimir BUNTAK, «INTERNET OF THINGS AND SMART WAREHOUSES AS THE FUTURE OF LOGISTICS,» *TECHNICAL JOURNAL*, cilt 13, no. 3, pp. 248-253, 2019.
- [25] I. V. Andras Barta, «IDENTIFYING OBJECTS FOR FACTORY TRANSPORTATION ROBOT,» *Artificial Intelligence in Real Time Control*, pp. 285-290, 2000.
- [26] T. H. S. J. Krisztian Bakon, «Production flow of customized products in a digital factory,» *Procedia Computer Science*, cilt 200, p. 1201–1208, 2022.
- [27] R. D. Bam Bahadur Sinha a, «Recent advancements and challenges of Internet of Things in smart agriculture: A survey,» *Future Generation Computer Systems*, cilt 126, pp. 169-184, 2022.
- [28] P. L. D. G. G. Q. H. Zhongyuan Lyu, «Towards Zero-Warehousing Smart Manufacturing from Zero-Inventory Just In-Time production,» *Robotics and Computer Integrated Manufacturing*, cilt 64, 2020.
- [29] V. B. Gurjeet Singh, «Robots and its types for industrial applications,» *Materials Today: Proceedings*, 2022.
- [30] X. C. J. L. H. S. Y. H. S. D. Wenhan Li, «An improved iterated greedy algorithm for distributed robotic flowshop scheduling with order constraints,» *Computers & Industrial Engineering*, cilt 164, 2022.
- [31] J. D. A. I. S. F. A. A. S. Jiwen Li, «Towards decision support systems for energy management in the smart industry and Internet of Things,» *Computers & Industrial Engineering*, cilt 161, 2021.
- [32] F. M. H. B. A. D. Mohamed Tabaa, «Green Industrial Internet of Things from a smart industry perspectives,» *Energy Reports*, cilt 6, no. 6, pp. 430-446, 2020.
- [33] J. C. Y. Y. S. J. Xiulong Liu, «CPS-Based Smart Warehouse for Industry 4.0: A Survey of the Underlying Technologies,» *computers*, cilt 7, no. 13, 2018.

**İSLAM İKTİSADI İLE DAVRANIŞSAL İKTİSATIN KARŞILAŞTIRILMASI:
KURAMSAL TEMELLER, VARSAYIMLAR VE POLİTİKA YANSIMALARI
COMPARISON OF ISLAMIC ECONOMICS AND BEHAVIORAL ECONOMICS:
THEORETICAL FOUNDATIONS, ASSUMPTIONS AND POLICY IMPLICATIONS**

Furkan GÜR

Doktora Öğrencisi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümü

ÖZET

Bu çalışma, davranışsal iktisat ve İslam iktisadını karşılaştırmalı olarak ele alarak, her iki yaklaşımın kuramsal temellerini, birey modellerini, rasyonalite varsayımlarını ve kamu politikalarına yansımalarını incelemektedir. Neoklasik iktisadın homo economicus varsayımına karşı geliştirilen davranışsal iktisat, bireyin karar alma süreçlerinde bilişsel sınırlılıkları, önyargıları ve duygusal etkileri ön plana çıkarırken; İslam iktisadı ise bireyin kararlarını dini değerler, ahlaki ilkeler ve toplumsal maslahat doğrultusunda aldığı homo islamicus modelini öne çıkarmaktadır. Çalışma, bu iki yaklaşımın faiz, kamu politikası ve refah anlayışı gibi konulardaki farklılıklarını ortaya koymakta ve iktisadi düşüncenin çok boyutlu gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Davranışsal iktisat, İslam iktisadı, rasyonalite, homo economicus, homo islamicus, kamu politikaları, faiz.

ABSTRACT

This study examines behavioral economics and Islamic economics comparatively, examining the theoretical foundations, individual models, rationality assumptions and reflections on public policies of both approaches. Behavioral economics, which was developed against the homo economicus assumption of neoclassical economics, highlights the cognitive limitations, prejudices and emotional effects of the individual in decision-making processes; while Islamic economics highlights the homo islamicus model, in which the individual makes his decisions in line with religious values, moral principles and social interests. The study reveals the differences between these two approaches in terms of interest, public policy and welfare understanding, and aims to contribute to the multidimensional development of economic thought.

Keywords: Behavioral economics, Islamic economics, rationality, homo economicus, homo islamicus, public policies, interest.

GİRİŞ

İktisat teorisinde birey ve toplum davranışlarını açıklamak amacıyla farklı yaklaşımlar ve modeller geliştirilmiştir. Neoklasik iktisat, uzun yıllar boyunca "homo economicus" varsayımıyla, bireylerin tamamen rasyonel ve yalnızca kendi çıkarlarını gözetken varlıklar olduğu varsayımı üzerinden analizler üretmiştir. Ancak zamanla, bu varsayımın gerçek hayattaki insan davranışlarını yansıtmadığı; karar alma süreçlerinde psikolojik, sosyal ve ahlaki unsurların etkili olduğu yönünde eleştiriler doğmuştur. Bu bağlamda iki önemli yaklaşım olan davranışsal iktisat ve İslam iktisadı öne çıkmaktadır.

Davranışsal iktisat, bireylerin her zaman tam rasyonel olmadıklarını, sınırlı rasyonalite ile karar aldıklarını ve bu süreçte bilişsel önyargılar, duygular ve sosyal etkilerin etkili olduğunu savunur (Kenton, 2024). Öte yandan İslam iktisadı, bireylerin ekonomik kararlarını yalnızca maddi fayda üzerinden değil, aynı zamanda dini ve ahlaki değerler doğrultusunda alması gerektiğini ve bu şekilde hem dünyevi hem uhrevi refahın amaçlandığını vurgular (Chapra, 1992).

Bu çalışmada, davranışsal iktisat ile İslam iktisadı karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Her iki paradigmanın kuramsal temelleri, rasyonalite anlayışları, ekonomi politikalarına etkileri ve faiz konusundaki yaklaşımları sistematik biçimde analiz edilerek, benzerlik ve farklılıkları ortaya konacaktır. İktisat disiplini, tarihsel süreç içerisinde insan davranışlarını açıklamak ve öngörmek amacıyla çeşitli teorik modeller geliştirmiştir. Bu modellerin temelinde ise bireyin karar alma süreçlerine dair varsayımlar yer almaktadır. Neoklasik iktisat, bireyi tam bilgiye sahip, tutarlı tercihler yapan ve faydasını maksimize eden bir rasyonel aktör olarak tanımlarken; son dönemlerde gelişen davranışsal iktisat yaklaşımı, bu varsayımların gerçek hayattaki insan davranışlarını yansıtmakta yetersiz kaldığını savunmakta ve bireyin kararlarını bilişsel sınırlılıklar, duygusal tepkiler ve psikolojik önyargılarla şekillendirdiğini öne sürmektedir.

Bu bağlamda, rasyonalite kavramı iktisadi düşüncenin merkezinde yer almakta ve farklı teorik yaklaşımlar bu kavrama ilişkin farklı tanımlar geliştirmektedir. İslam iktisadı ise rasyonaliteyi neoklasik fayda maksimizasyonu anlayışı ya da davranışsal iktisadın sınırlı akıl yürütme modeliyle sınırlı görmez. Aksine, bireyin karar alma sürecinde ahlaki değerlerin, dini sorumlulukların ve toplumsal maslahatın belirleyici olduğuna vurgu yaparak daha bütüncül ve değer temelli bir rasyonalite yaklaşımı ortaya koyar.

LİTERATÜR TARAMASI

Davranışsal iktisat, klasik iktisadın rasyonel birey varsayımına psikoloji biliminin bulgularını entegre ederek alternatif açıklamalar sunan nispeten yeni bir alt disiplindir. Bu yaklaşımda bireyler, tam bilgiye sahip, tutarlı tercihler yapan varlıklar olarak değil; bilişsel sınırlara, sezgisel karar alma süreçlerine ve duygusal etkilenmelere açık varlıklar olarak değerlendirilir (Simon, 1957; Kahneman, 2011; Tversky & Kahneman, 1974).

Herbert Simon'un ortaya koyduğu "sınırlı rasyonalite" kavramı, davranışsal iktisadın öncülünü oluşturmuştur. Simon'a göre insanlar, bilgi işleme kapasitesi ve zaman sınırlamaları nedeniyle optimal kararlar yerine "yeterince iyi" (satisficing) kararlar alırlar (Simon, 1957). Bu çerçevede Daniel Kahneman ve Amos Tversky'nin deneysel çalışmalarında ortaya koydukları "kayıptan kaçınma", "çerçeveleme etkisi" ve "beklenti teorisi" gibi bulgular, klasik fayda teorisinin ötesine geçerek karar alma süreçlerindeki sistematik yanlılıklara dikkat çekmiştir (Kahneman, 2011; Tversky & Kahneman, 1974).

Davranışsal iktisadın politika yansımaları açısından Richard Thaler'in "dürtme" (nudge) teorisi, bireylerin kararlarını daha sağlıklı yönde etkilemek için "tercih mimarisi"ni yeniden tasarlama fikrini ortaya koymuştur (Thaler & Sunstein, 2009). Bu yaklaşım, bireylerin karar hatalarını düzeltmeye yönelik "hafif paternalist" politika araçlarını savunur (Chetty, 2015).

Rasyonalite, iktisat disiplininin temel kavramlarından biridir ve birey davranışlarının anlaşılması ve modellenmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Neoklasik iktisat anlayışında birey, her durumda kendi çıkarını maksimize eden, tam bilgiye sahip ve tutarlı tercihlerde bulunan "homo economicus" olarak modellenmektedir. Ancak bu modelin insan davranışını yeterince temsil etmediği, son yıllarda artan şekilde davranış bilimleri ve alternatif iktisadi paradigmlar tarafından ortaya konulmuştur. Bu alternatif yaklaşımlardan biri olan İslam iktisadı, bireyin ekonomik kararlarını ahlaki ve dini ilkeler doğrultusunda aldığını varsayarak, rasyonalite anlayışına farklı bir boyut kazandırmaktadır.

İslam iktisadında birey, sadece fayda maksimizasyonu amacıyla hareket eden bir varlık değil; aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını ve ilahi emirleri dikkate alan ahlaki bir aktör olarak ele alınır. Bu çerçevede "homo islamicus" modeli geliştirilmiştir. Homo islamicus, kararlarını verirken bireysel çıkarının yanı sıra toplum yararını ve Allah'ın rızasını da gözetken bir bireyi

temsil eder. Chapra (1992), İslam iktisadının amacını sadece kaynak tahsisini etkinleştirmek olarak değil, aynı zamanda insanın maddi ve manevi refahını temin etmek şeklinde tanımlamıştır. Bu anlayış, rasyonaliteye etik ve normatif bir boyut eklemektedir.

Hasan (2021) tarafından ifade edildiği gibi, İslam iktisadında rasyonalite, seküler iktisadın varsaydığı salt bireysel çıkar odaklı fayda maksimizasyonunun ötesinde, ahlaki değerlerle uyumlu karar alma yetisini ifade eder. Bu, bireyin kararlarını verirken sadece dünyevi çıkarlarını değil, ahiret saadetini ve toplumsal adaleti de gözetmesini gerektirir.

Furqani ve Haneef (2012), bu iki boyutlu yapıyı daha da derinleştirerek, İslam iktisadının bilgi kuramı (epistemoloji) temelinde geliştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Onlara göre İslam iktisadında rasyonalite, sadece pozitif bilgiye dayanmaz; vahiy, gelenek ve İslami değerler de bilgi kaynağı olarak kabul edilir. Bu, bireyin davranışlarının sadece akli süreçlerle değil, aynı zamanda dini sorumluluklarla da belirlendiği anlamına gelir. Bu bakış, seküler davranışsal iktisadın "sınırlı rasyonalite" kavramıyla benzerlikler taşısa da, özü itibarıyla normatif bir çerçeveye sunar.

Latifah ve Alkhazaleh (2024), homo islamicus modelini mikroekonomik analiz bağlamında incelemiş ve bireyin tüm ekonomik kararlarında helal-haram duyarlılığını gözettiğini ortaya koymuştur. Onlara göre, bu durum bireyin seçim uzayını daraltmakta ancak kararların toplumsal etkisini arttırmaktadır. Bu durum klasik iktisattaki fayda maksimizasyonu varsayımına bir alternatif sunmaktadır. Aynı zamanda, bireylerin bütçe kısıtları altında yaptıkları seçimlerin sadece fiyat ve gelir bilgisine dayalı olmadığı, inanca dayalı tercihlerle şekillendiği vurgulanmıştır.

Hardivizon ve Sholihin (2021), Endonezya örneği üzerinden yaptıkları ampirik çalışmada, bireylerin faizsiz finansman tercihlerini sadece ekonomik rasyonalite ile değil, aynı zamanda dini kimlik ve değerlerle açıkladıklarını ortaya koymuştur. Bu çalışma, İslam iktisadında rasyonalite anlayışının pratikteki tezahürünü gözler önüne sermesi bakımından önemlidir. Faizsiz bankacılığı tercih eden bireyler, daha düşük getiri elde etseler bile dini hassasiyetleri nedeniyle bu tercihte bulunmakta ve bu durum, klasik anlamda irrasyonel gibi görülse de homo islamicus çerçevesinde tutarlı bir davranış olarak değerlendirilmektedir.

Bu literatür, İslam iktisadında rasyonalite anlayışının sadece kavramsal düzeyde değil, aynı zamanda uygulamalı iktisadi modellerde de alternatif bir paradigma sunduğunu ortaya koymaktadır. Homo islamicus modeli, bireyin karar süreçlerine dini değerleri entegre ederek iktisat disipliniye yeni bir rasyonalite tanımı getirmektedir. Bu da, hem teorik hem de pratik açıdan İslam iktisadının rasyonalite anlayışını, mevcut iktisadi paradigmalara mukayese etmeye ve yeni modeller geliştirmeye elverişli kılmaktadır.

İSLAM İKTİSADI: KURAMSAL ARKAPLAN

İslam iktisadı, modern iktisat anlayışlarından farklı olarak, normatif temelli ve dinî referanslara dayalı bir iktisadi düşünce sistemidir. Tanımları çeşitlilik arz etmekle birlikte (M. Umer Chapra, 1992) tarafından yapılan tanım, bu yaklaşımın ana yönünü ortaya koyar. İslam iktisadı, “kıt kaynakların tahsisini İslami öğretilerle uyumlu şekilde düzenleyen ve bunu yaparken hem bireysel özgürlükleri koruyan hem de makroekonomik dengesizlik yaratmadan insan refahını artırmayı amaçlayan bir disiplindir”.

Bu kurumsal arkaplan yaklaşımda homo economicus modelinin yerine homo islamicus önerilmektedir (Asutay, 2007). Homo islamicus, ekonomik tercihlerinde sadece bireysel faydayı değil, aynı zamanda İslami değerleri, toplumsal faydayı ve ahlaki sorumlulukları dikkate alan bir birey modelidir (Hardivizon & Sholihin, 2021). Bu çerçevede bireyin kararları, hem araçsal rasyonalite (dünyevi fayda) hem de değer temelli rasyonalite (ahlaki doğruluk) ile şekillenir (Bashir, 2008). İslam iktisadının temel ilkeleri, Kur'an ve Sünnet'te yer alan ahlaki ve ekonomik prensiplere dayanır. Bunlar arasında faiz yasağı, garar (belirsizlik) yasağı, zekât müessesesi, sadaka, karz-ı hasen ve adalet ilkesi ön plana çıkmaktadır (Chapra, 1992; Zaman,

2019). Bu ilkeler, piyasaların işleyişinde etik sınırlar belirlemeyi ve sosyal adaleti temin etmeyi amaçlar.

Rasyonalite Anlayışı: Karşılaştırmalı Değerlendirme

Neoklasik iktisat bireyleri tamamen rasyonel varlıklar olarak ele alırken, hem davranışsal iktisat hem de İslam iktisadı bu varsayıma farklı gerekçelerle karşı çıkmaktadır. Davranışsal iktisada göre bireyler, bilişsel sınırlamalar, dikkat dağınıklığı, sezgisel hatalar ve sosyal etkiler nedeniyle her zaman optimal karar veremezler. Örneğin, bireyler genellikle gelecekteki maliyetleri küçümseyerek bugünkü tüketimi abartırlar; bu durum "şimdiki zaman yanlılığı" olarak tanımlanır (Thaler, 2016; PYMNTS, 2011).

Davranışsal iktisat, bireylerin rasyonel olmaktan çok "sınırlı rasyonalite" çerçevesinde davrandığını savunan Herbert Simon'un yaklaşımlarını genişleterek, bireyin sınırlı bilişsel kapasiteye, zaman ve dikkat eksikliklerine sahip olduğunu vurgular. Bu bağlamda, birey çoğu zaman optimal değil, tatmin edici kararlar verir. Bu anlayış, klasik rasyonalite modeline epistemolojik bir meydan okumadır. Karar alma sürecinde birey, tüm alternatifleri değerlendirip en iyisini seçmek yerine, mevcut koşullar altında yeterli gördüğü seçeneği tercih eder (Simon, 1957). İslam iktisadında rasyonel birey, sadece dünyevi faydayı değil, Allah'ın rızasını ve ahiret saadetini de gözetken kişidir (Chapra, 1992). Bu nedenle, birey bir yatırım kararını değerlendirirken yalnızca kârı değil, yatırımın helal olup olmadığını ve topluma sağlayacağı katkıyı da göz önünde bulundurur (Zaman, 2019). Bu yaklaşım neoklasik anlamda "irrasyonel" olarak değerlendirilebilecek davranışları, daha yüksek bir ahlaki rasyonalite olarak yeniden tanımlar.

Kahneman ve Tversky'e göre bireyler, kararlarını kazançlar ve kayıplar ekseninde değerlendirirken "kayıptan kaçınma" eğilimi sergilemektedir. Aynı büyüklükteki bir kayıp, eşdeğer büyüklükteki kazanca göre psikolojik olarak çok daha olumsuz etkiler yaratmakta; bu da bireyin karar alma sürecinde irrasyonel görünen ama sistematik olan davranışlar ortaya koymasına yol açmaktadır. Bu durum, geleneksel fayda fonksiyonlarının yetersizliğini açığa çıkarmış ve karar teorisinin psikolojik temellere oturtulmasını gerekli kılmıştır (Tversky & Kahneman, 1992). Davranışsal iktisat, bireylerin rasyonel olmaktan çok "sınırlı rasyonalite" çerçevesinde davrandığını savunan Herbert Simon'un yaklaşımlarını genişleterek, bireyin sınırlı bilişsel kapasiteye, zaman ve dikkat eksikliklerine sahip olduğunu vurgular.

Davranışsal iktisat ayrıca "heuristik" adı verilen zihinsel kısayolların birey davranışlarını nasıl etkilediğine de dikkat çeker. Örneğin, temsil edicilik, erişilebilirlik ve bağlanma, uyum sağlama gibi sezgisel yaklaşımlar, bireyin karmaşık kararlar karşısında nasıl hızlı ancak çoğu zaman sistematik hatalarla yönlendiğini açıklar (Gilovich, Griffin ve Kahneman, 2002). Bu hataların rastlantısal değil, öngörülebilir olduğu; dolayısıyla bireyin kararlarının manipülasyona da açık olduğu kabul edilir. Bu çerçevede davranışsal iktisat, hem bireysel özgürlük hem de piyasa verimliliği açısından klasik liberal paradigmadan ayrılır.

Nitekim Richard Thaler ve Cass Sunstein'in (2008) geliştirdiği "Nudge Theory" (Dürtme Teorisi), bireylerin seçim mimarisini şekillendirerek onları daha rasyonel davranışlara teşvik etme amacını taşır. Ancak bu yaklaşım, bireyin kendi iyiliği için yönlendirilmesi gibi paternalist müdahalelere alan açmakta, bu da bireysel özgürlük ile kolektif refah arasında yeni etik tartışmalara neden olmaktadır.

Sonuç olarak, davranışsal iktisat, bireyin tamamen rasyonel olduğu varsayımını reddederek, karar alma sürecini gerçek hayata daha yakın, psikolojik temelli ve ampirik bulgularla desteklenen bir yapıya kavuşturmuştur. Bu yaklaşım, iktisat biliminin insan davranışını anlamada daha çok disiplinli bir çerçeveye yönelmesi gerektiğini de göstermektedir.

KAMU POLİTİKALARINA YANSIMALAR

Davranışsal iktisat ve İslam iktisadı, kamu politikaları geliştirme süreçlerinde ana akım iktisattan ayrılan özgün perspektifler sunar. Davranışsal iktisat, bireylerin sistematik hata yapabilme potansiyelinden hareketle, kamu politikalarının bu hataları telafi edecek biçimde

yeniden tasarlanması gerektiğini öne sürer (Chetty, 2015). Özellikle Richard Thaler ve Cass Sunstein'in "nudge" (dürtme) yaklaşımı, devletin bireyleri daha iyi tercihlere yönlendirmesi için hafif düzeyde müdahalelerde bulunabileceğini savunur (Thaler & Sunstein, 2009). Bu çerçevede, emeklilik tasarruflarında otomatik katılım sistemleri veya çevre dostu davranışları teşvik eden çerçeveleme teknikleri gibi uygulamalar örnek verilebilir.

Davranışsal iktisat ayrıca refah politikaları açısından "içsel hatalar" kavramı üzerinden klasik refah analizine eleştiri getirmiştir (Chetty, 2015). Örneğin, sağlıklı beslenme tercihleri bireyin anlık zaafı nedeniyle oluşuyorsa, devletin bu tercihlere hafif müdahalelerle yön vermesi meşru görülebilir. Bu anlayış, klasik liberal yaklaşımdan farklı olarak "özgür ama rehberli" bir politika tarzını meşrulaştırır. İslam iktisadı ise kamu politikalarında ahlaki ilkeleri ve sosyal adaleti temel alan bir yaklaşım sunar. Ekonomik düzenin toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayacak şekilde yapılandırılması gerektiğini savunur (Chapra, 1992; Asutay, 2007). Bu bağlamda devlet, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda gelir dağılımında dengeyi, yoksulluğun azaltılmasını ve ahlaki bir ekonomik ortamın tesisini hedeflemelidir.

İslam iktisadının en özgün politika araçlarından biri, zekât kurumudur. Zekât, bireysel bir ibadet olmanın ötesinde, kurumsal bir gelir transfer mekanizması olarak görülür. Bu sistem, toplumun zengin kesimleriyle yoksul kesimleri arasında bir köprü kurarak ekonomik eşitsizliklerin azaltılmasını sağlar (El-Sheikh, 2008; Zaman, 2019). Benzer şekilde, karz-ı hasen, vakıf sistemi gibi uygulamalar da İslam iktisadının kamu politikalarına sunduğu araçlardır.

Sonuç olarak, davranışsal iktisat, kamu politikalarını daha etkili hale getirmek için psikolojik içgörülerden yararlanırken; İslam iktisadı, bu politikaları ahlaki ve sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yönlendirir. Her iki yaklaşım da klasik iktisadın sınırlı kamu müdahalesi anlayışını sorgulayarak, toplum yararını gözetken daha kapsayıcı politika tasarımlarını öne çıkarmaktadır.

Faiz Yaklaşımları

Faiz konusu, İslam iktisadı ve davranışsal iktisat arasında hem keskin bir farklılık hem de ilginç bir örtüşme alanı oluşturur. İslam iktisadı, Kur'an'da açıkça yasaklanan riba uygulamasını kategorik olarak reddeder. Faiz, sermaye sahibine risksiz kazanç sağlayan bir mekanizma olduğu için, adaletsiz ve sömürüye açık kabul edilir (Rahman, 2015). İslami finans sistemi, bu nedenle kâr-zarar ortaklığı (mudaraba, müşareke) gibi faizsiz finansman modellerini benimser. Bu sistemde kazanç, yalnızca üretken faaliyetlere katkı sunulması durumunda meşru kabul edilir.

İslam iktisadı, faiz yasağını ahlaki temellere dayandırır. Sermayenin emeğe karşı tek taraflı olarak ödüllendirilmesi sosyal dengenin bozulmasına, zenginliğin belirli ellerde toplanmasına ve yoksulların daha da yoksullaşmasına yol açabilir (Iqbal & Mirakhor, 2011). Bu nedenle, faiz yerine kâr paylaşımına dayalı finansal modeller, hem yatırımcı hem de girişimcinin riskleri ve getirileri adil biçimde paylaşmasını sağlar (Yousef, 2004).

Davranışsal iktisat ise faize normatif bir pozisyon almaz; ancak bireylerin faiz oranlarına dair algılarını ve karar hatalarını inceleyerek önemli bulgular ortaya koyar. Araştırmalar, bireylerin uzun vadeli faiz maliyetlerini doğru hesaplayamadıklarını, kredi kartı borçlarını hafife aldıklarını ve finansal ürünleri karşılaştırmada sistematik hatalar yaptıklarını göstermiştir (PYMNTS, 2011). Bu davranışsal hatalar, finansal okuryazarlığın artırılması, faiz oranlarının daha şeffaf biçimde sunulması ve borçlanma eğilimlerinin düzenlenmesi gibi politika önerilerini beraberinde getirmiştir (Thaler, 2016).

İlginç bir şekilde, her iki yaklaşım da bireylerin aşırı borçlanma eğilimlerine karşı uyarılarda bulunur. İslam iktisadı bunu ahlaki ve dini gerekçelerle tamamen yasaklarken, davranışsal iktisat, rasyonel olmayan kararların önüne geçilmesini amaçlar. Bu ortak tema, farklı felsefi temellere dayansa da bireyin finansal korunmasını hedefleyen benzer çıkarımlar üretmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, davranışsal iktisat ile İslam iktisadı karşılaştırmalı bir çerçevede ele alınarak, her iki yaklaşımın kuramsal temelleri, varsayımları, rasyonalite anlayışları, ekonomi politikalarına yansımaları ve faiz konusundaki tutumları analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular göstermektedir ki, her iki paradigma da neoklasik iktisadın birey ve piyasa varsayımlarına eleştirel bir perspektiften yaklaşmakta ve iktisadi davranışları daha gerçekçi ya da daha ahlaki bir zemine oturtma gayretindedir.

Davranışsal iktisat, insanın rasyonel bir varlık olduğu varsayımına psikoloji temelli sınırlamalar getirerek, bireylerin bilişsel önyargılar, sınırlı dikkat, duygusal tepkiler ve sosyal normlar doğrultusunda karar aldığını ortaya koymuştur. Bu yaklaşım, kamu politikalarının daha etkin ve insani hale gelmesi için psikolojik içgörülerden faydalanılması gerektiğini vurgulamaktadır. İslam iktisadı ise homo economicus modeline karşı homo islamicus önerisiyle, bireylerin kararlarını ahlaki ve dini ilkeler doğrultusunda alan varlıklar olarak tanımlar. Bu modelde rasyonalite, sadece fayda maksimizasyonu ile değil, ahlaki doğruluk ve toplumsal fayda ile birlikte değerlendirilir. Bu yaklaşımda refah, sadece bireysel değil, kolektif ve uhrevi bir kavram olarak ele alınır.

Kamu politikaları bağlamında davranışsal iktisat, bireylerin hatalarını hafif müdahalelerle düzeltmeyi hedeflerken; İslam iktisadı, ekonomik düzenlemeleri doğrudan ahlaki normlara dayandırır. Özellikle zekât gibi kurumsallaşmış sosyal transfer mekanizmaları, İslam iktisadının refah ve adalet anlayışını yansıtan önemli araçlardır.

Faiz meselesinde ise İslam iktisadı, riba yasağını temel alarak, sermayenin adil paylaşımını sağlayan alternatif finansman modelleri önerir. Davranışsal iktisat ise bireylerin faizli işlemler karşısında rasyonel davranmadığını tespit ederek, finansal karar destek sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını savunur. Bu noktada her iki yaklaşım, farklı yollarla da olsa, aşırı borçlanma ve finansal dengesizliklere karşı çözüm önerileri geliştirmektedir.

Sonuç olarak, davranışsal iktisat ve İslam iktisadı farklı epistemolojik ve metodolojik kökenlere sahip olsalar da, insan merkezli ve toplumsal sorumluluk taşıyan bir ekonomi anlayışını paylaşmaktadır. Gelecekte, bu iki yaklaşımın bir arada değerlendirildiği, hem psikolojik gerçekçiliği hem de ahlaki bütünlüğü esas alan hibrit modellerin geliştirilmesi, daha sürdürülebilir ve adaletli bir ekonomik düzenin inşasına katkı sunabilir.

KAYNAKÇA

- Asutay, M. (2007). *A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System*. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1(2), 3–18.
- Bashir, A. H. M. (2008). *Ethics and Economics: Islamic Perspective*. International Journal of Social Economics, 35(11), 783–794. <https://doi.org/10.1108/03068290810905410>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chetty, R. (2015). Behavioral Economics and Public Policy: A Pragmatic Perspective. *American Economic Review*, 105(5), 1–33. <https://doi.org/10.1257/aer.p20151008>
- El-Sheikh, S. (2008). *Zakat and Taxation: A Comparison between the Islamic and the Conventional Systems*. *Review of Islamic Economics*, 12(1), 35–50.
- Furqani, H., & Haneef, M. A. (2012). *The Philosophy of Islamic Economics: Answering the Fundamental Questions*. Journal of Economic and Social Thought, 1(1), 19–30.
- Furqani, H. (2017). Consumption and Morality: Principles and Behavioral Framework in Islamic Economics. JKAU Islamic Economics.
- Gilovich, T., Griffin, D., & Kahneman, D. (2002). *Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment*. Cambridge University Press.

- Hardivizon, M., & Sholihin, M. (2021). *Religious Values and Islamic Banking Preferences: Evidence from Indonesia*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 17(3), 53–70.
- Hasan, Z. (2021). *Rationality in Islamic Economics: A Reappraisal*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(4), 685–699.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk*. Econometrica, 47(2), 263–291.
- Kenton, W. (2024, June 26). What is behavioral economics? Theories, goals, and applications. *Investopedia*. Retrieved May 29, 2025, from <https://www.investopedia.com/terms/b/behavioraleconomics.asp>
- Latifah, A., & Alkhazaleh, M. (2024). *Microeconomic Behavior of Homo Islamicus: Decision Making under Religious Constraints*. Journal of Islamic Economic Studies, 32(1), 88–104.
- PYMNTS. (2011, April 11). The behavioral economics of paying and borrowing. *PYMNTS.com*. Retrieved May 29, 2025, from <https://www.pymnts.com/uncategorized/2011/the-behavioral-economics-of-paying-and-borrowing-2/>
- Rahman, F. (2015). *Riba and Interest: Historical, Juristic and Modern Interpretations*. Islamic Economic Studies, 23(2), 45–67.
- Simon, H. A. (1957). *Models of Man: Social and Rational*. New York, Wiley.
- Thaler, R. H. (2016). *Misbehaving: The Making of Behavioral Economics*. New York: W. W. Norton & Company.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. New York: Penguin Books.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*. Science, 185(4157), 1124–1131.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1992). *Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty*. Journal of Risk and Uncertainty, 5(4), 297–323.
- Yousef, T. M. (2004). *The Murabaha Syndrome in Islamic Finance: Laws, Institutions and Politics*. In M. Cinar (Ed.), *Islamic Economics and Finance* (pp. 63–78). Routledge.
- Zaman, A. (2019). *Rethinking Islamic Economics: Revival of Islamic Rationality*. Islamic Economic Review, 25(2), 113–132.

RENT, GOVERNANCE AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES

Giscard ASSOUMOU-ELLA
LABAT, Omar Bongo University
Aubain LEMBIONGO IBOUANA
LABAT, Omar Bongo University

Abstract

The poor socio-economic performance observed in developing countries rich in natural resources continues to arouse the curiosity of researchers who interpret it as a “natural resource curse”. We contribute to this work by testing the governance channel. Using a GMM system, a PTR model and an ARDL model, we find that rent dependence significantly affects the evolution of GDP per capita through the governance degradation channel. Moreover, dependence on natural resources is more than 4,55% of GDP degrades in institutions and ultimately represents a threat to economic growth. Finally, improving governance over the long term improves the economic performance of resource-rich developing countries. These results call on governments not only to further strengthen good governance policies that guarantee socio-economic equity, but also to opt for an inward-looking economic model that is less dependent on the outside world.

Key words: *Natural resource rents, governance, economic growth, GMM, PTR, ARDL*

1. Introduction

Why are some resource-rich developing countries struggling to achieve the high, sustainable growth rates that will lead them to development?

This issue has long been addressed in the literature under the prism of the “*curse of natural resources*”, through the channels of Dutch disease and deteriorating public finances (Corden and Neary, 1982; Manzano and Rigobon, 2001; Barczikay et al. 2020), but also through the governance channel, via commodity price volatility and administrative inefficiency (Prebisch, 1959; Moradbeigi, 2016), political and social instability (Baland, 2000; Ross, 2015), exacerbation of corruption (Melhum et al. 2006; Robinson et al. 2006; Mignamissi et al. 2021) and deteriorating institutional quality (Acemoglu et al. 2001; Sala-i-Martin and Subramanian, 2013; Sharma et al. 2021).

A second group of works challenge this natural resource curse thesis by pointing to several empirical problems, notably the problem of endogeneity of the variables used, which, once corrected, makes the effect of natural resources on economic growth beneficial (Brunnschweiler et al. 2006; Lederman and Maloney, 2008; Brunnschweiler and Bulte, 2008). But also, the problem of the non-linearity of governance variables, whose consideration shows that natural resources only affect economic growth when the level of dependence on them exceeds a certain threshold (Karimu et al. 2017; Asongu and Diop, 2022; Mohtadi, 2023). Finally, a last group of works shows that the effect of governance is conditioned by the type of resource exploited (Auty, 2000; Bulte et al. 2005; Isham et al. 2005).

Our contribution to this literature is threefold. Firstly, the natural resource curse thesis is tested using a variety of governance variables according to the World Bank nomenclature (Kaufmann et al. 1996), including corruption, democracy, government effectiveness, political stability, regulatory quality, and voice and accountability. Second, to account for the debate over the type of natural resource exploited, we check the robustness of the results by estimates capturing rents by three variables: point resources (oil, mining, gas and coal), diffuse resources (forest and

agricultural raw materials) and commodity exports as an alternative measure of dependence (Carmignani and Avom 2010; Boschini et al. 2013). Thirdly, the endogeneity problem and the indirect effects of governance in the relationship between rents and economic growth, as well as the problem of the non-linearity of the effect of governance, and the problem of differentiating between short- and long-term effects, are solved respectively by using the GMM estimator in the system of Arellano and Bond (1991), a PTR model à la Hansen (1999) and an ARDL model following the example of Blackburne et al. (2007).

Overall, the results confirm the thesis of the curse of natural resources in the countries in the sample, through the channel of deteriorating governance. They also show that dependence on natural resources more than 4,55% of GDP degrades a country's institutions and, by extension, its economic growth. Finally, the distinction between short- and long-term effects shows that improving governance in the long term has a beneficial effect on economic growth in the countries in the sample, whereas the effect is not significant in the short term.

The rest of the analysis is as follows: section 2 is a literature review. In section 3, we present the empirical study before concluding.

2. Literature review

The literature on the role of governance in the link between natural resource rents and economic growth is divided into two main groups. For authors such as Auty (2000) and Sachs et al. (2001), natural resources are a brake on the economic development of nations in the context of institutional weakness. They are therefore seen as a curse. On the other hand, for authors such as Brunnschweiler (2006) and Lederman et al. (2008), the effect of governance on the link between rents and economic growth is not systematic, as it can vary according to the econometric methods used and the types of raw materials exploited.

2.1. Natural resources, a curse

Explanations for the natural resource curse theory have evolved significantly, from purely economic explanations of the Dutch disease type (Corden and Neary, 1982; Barczikay et al. 2020) to socio-political explanations (Melhum et al. 2006; Corrigan, 2014) and the volatility of global commodity prices (Moradbeigi, 2016; Yasmeen et al. 2019).

2.1.1. The channels of Dutch disease and deteriorating finances

The Dutch disease developed by Corden and Neary (1982) analyzes the relationship between the exploitation of natural resources and exports of non-tradable goods (manufactured products). These authors noted that the discovery of natural resources in a country result in the crowding out of other sectors of activity in favor of the resource-related sector, thus plunging the country into a high level of dependency by exposing it to the volatility of raw material prices. According to this theory, higher export earnings from raw materials lead to an increase in the real exchange rate and contribute to a deterioration in the terms of trade. The mechanism proposed by Corden and Neary (1982) to explain this is that the exploitation of natural resources, due to the inherent benefits in a context of high labor factor mobility, leads to the displacement of labor towards the resource sector to the detriment of non-resource sectors, as the number of skilled workers required by this sector is low; this favors a high wage rate and leads to increased unemployment (Myrdal, 1989). Studies by Frankel (2010) have analyzed the effects of this curse on economic activity and show that it is at the root of inflation and the chronic current account deficit. Barczikay et al. (2020), in a study of Botswana, find that diamond dependence tends to reduce export competitiveness by 74%. The authors conclude that the country suffers from partial Dutch disease in its trade relations with partners such as Namibia and South Africa. The same observation was made in China by Shao et al (2020), who found that increased activity in the natural resources sector negatively affected the development of local and neighboring manufacturing sectors. Moreover, natural resources tend to be accompanied by poor governance of public finances, encouraging excessive public spending

that leads to high indebtedness and large budget deficits, which are detrimental to economic growth (Manzano and Rigobon, 2001).

2.1.2. The channels of price volatility and inefficiency

The volatility of commodity prices is one of the economic causes that recurs insistently in the literature to explain the natural resource curse theory, particularly in the context of inefficient public administration. For Prebisch (1959), commodity prices are highly volatile. Dictated by the laws of the market, they are random and therefore constrain any public policy planning. According to Guo et al. (2024), dependence on natural resources, particularly oil, tends to foster high GDP volatility due to exogenous events, negatively influencing various key economic factors such as investment, consumption and employment. Ferderer (1996) and Moradbeigi (2016) find that oil price volatility reduces industrial activity, and this has a negative impact on macroeconomic activity. The results of Van Der Ploeg and Poelhekke (2009) show that commodity price volatility translates into a negative effect on per capita output growth in countries that rely heavily on it. For Yasmeen et al. (2019), oil price variations reduce growth through the erosion of manufacturing activity, which is an important source of income. In times of crisis, variations in commodity prices exert a negative influence on economic performance in a context of inefficient public administration (Dong et al. 2019). In the same vein, Henri (2019) observes, on the one hand, that the uncertainty of commodity prices weakens the economy by making it poorly resilient to crises and, on the other, that this economic model is detrimental to the development of human and physical capital; this subsequently affects growth. In the author's view, the only way to reverse this trend is through high-quality institutions.

2.1.3. The channel of political and instability

Poor economic performance in resource-rich countries is also rooted in socio-political factors. Voracious or rent-seeking behavior is one such factor, as studies have shown that it is highly recurrent in resource-rich economies (Torvik, 2002). These behaviors are vectors of corruption in favor of autocratic governments whose aim is to stay in power forever, and this undermines socio-economic reforms (Leite and Weidmann, 1999; Ross, 2015). Baland et al (2000) note that these attitudes affect entrepreneurship and hinder the development of productive activities. In addition, several studies have shown that these rents are used in part to promote favoritism within society; this is more frequent in ethnically divided countries and contributes to the emergence of factions, sources of civil conflict (Lujala et al. 2005; Ross, 2015). This observation is confirmed by Collier (2003), who finds a positive relationship between the exploitation of natural resources and armed conflict. The diamond war in Sierra Leone is a perfect illustration. Based on a sample of 40 diamond-rich countries, Lujala et al. (2005) use a bivariate analysis to observe that diamond abundance exacerbates not only conflicts in general, but also ethnic conflicts. These events hamper growth, as instability within an economy is detrimental to well-being and investment.

2.1.4. The corruption channel

According to Melhum et al. (2006), the good economic performance of resource-rich countries is conditioned by their institutional framework. Numerous studies reveal a negative effect of rents on governance (Corrigan, 2014). According to Arezki et al. (2010), the discovery of oil or mining deposits tends to foster the deterioration of governance, notably by promoting corruption. The same observation was made by Bhattacharyya and Hodler (2010), who found in their work that resource rents foster corruption in producing countries whose institutions are weak beforehand. This lack of governance inevitably leads to a natural resource curse (Collier et al. 2007). In fact, the discovery of non-renewable wealth engenders voracious behavior on the part of ruling elites, who use these rents to corrupt not only voters to stay in power, but also senior civil servants (Ross, 1999). According to the same author, these rents, as income from heaven, encourage clientelism and the misappropriation of public funds intended to finance socio-economic projects. In the same vein, other works argue that resource dependence

stimulates rent-seeking behavior, which is detrimental to well-being (Antonakakis et al. 2017; Mignamissi et al. 2021). Thus, poor governance constitutes a channel through which resource rents can reduce economic growth. The work of Robinson et al. (2006) reveals that resource booms; by increasing the value of power and providing politicians with more resources they can use to influence the outcome of elections, increase the misallocation of resources in the rest of the economy. This is why Melhum et al. (2006) conclude that resource-rich countries with strong institutions will tend to experience a resource blessing, while those without will experience a resource curse.

2.1.5. The institutional quality channel

Numerous studies have shown that the quality of institutions plays a key role in the relationship between natural resource rents and economic performance. In this sense, they argue that the impact of natural resources depends on the existing institutional framework (Acemoglu et al. 2001; Papyrakis et al. 2004; Melhum et al. 2006; Arin et al. 2018). To better capture the understanding of the natural resource curse theory, it is therefore necessary to study the institutional channel (Sachs and Warner, 1995; Bhattacharyya and Hodler, 2010; Boschini et al. 2013; Sala-i-Martin and Subramanian, 2013). In this vein, Antonakakis et al. (2017) analyzes the relationship between growth and resource rents within democratic and autocratic countries. From this study, it emerges that rents are a blessing in democratic countries and a curse for autocratic ones. By forcing autocratic rulers to be more law-abiding, the situation improves, and natural resources contribute to economic growth. Lashitew et al. (2020) note that dependence on natural resources leads to a deterioration in political institutions and governance, and that resource rents indirectly affect the development of human and public capital. In a study of African oil-producing countries, Eregha (2016) observes that, on the one hand, oil abundance as measured by oil exports is detrimental to growth and, on the other hand, per capita production stimulates it. This mixed result can be partly explained by the quality of our institutions, which has not enabled us to make better use of these resources. This situation is more recurrent in this region, as the study by Hussain et al. (2020) between 1992 and 2016 reveals that the quality of institutions has contributed to the development of the financial sector in BRIC member countries despite the presence of natural resources. On a sample of 137 countries between 1995 and 2018, Sharma et al. (2021) use the six governance indicators developed by Kaufmann et al. (1996) in the relationship between natural resources and economic development and show that natural resources promote development.

2.2. Beyond governance, the empirical problems

Most of the work that has led to results revealing the curse of natural resources is inspired by Sachs and Warner (1995). However, these results are not unanimous in literature. According to the results of Lederman and Maloney (2008) and Brunnschweiler and Bulte (2008), these conclusions are “*a red herring*”, as certain variables suffer from endogeneity, the correction of which leads to a positive relationship. What's more, a large body of existing literature argues that the resource curse is conditioned by the type of resources exploited by countries, the level of dependence and institutional quality (Melhum et al. 2006; Rahim et al. 2021; Dinga et al. 2024).

2.2.1. Variables endogeneity

Studies on the relationship between resource rents, governance and economic growth have generally used a natural resource dependency variable (ratio of resource exports to GDP) as an explanatory variable. According to Brunnschweiler and Bulte (2008), this procedure is problematic because this dependency variable suffers from endogeneity, in that GDP is itself a function of economic policies and institutions. Under these conditions, the consensus that suggests that natural resources have a negative impact on institutions, and hence on economic development, seems biased. This is why these authors recommend the use of another variable known as “abundance”, which represents all the resources available in a country (Davis, 1995).

In this vein, Brunnschweiler et al (2006) find that natural resource abundance, as measured by subsoil wealth, increases economic growth through government efficiency and the rule of law. Another recent study shows that natural capital has a positive impact on economic performance in both low- and high-income countries (Sharma et al. 2021). Daniele (2011) also finds a positive relationship between natural resource abundance and the human development index. Moreover, resource rents are also positively related to the construction of rail networks, notably for the transport of minerals (Bhattacharyya and Collier, 2013). Using quantile regressions, Gerelmaa et al. (2016) show that resource-abundant countries enjoyed economic growth between 1990 and 2010, while resource-dependent countries experienced poor economic performance between 1970 and 1990. This is partly explained by the fact that resource-dependent economies are poorly diversified, if at all. Thus, the slow economic development observed in rentier countries is not directly linked to their resources, but to other factors such as massive dependence on these resources, caused by the failure of institutions.

2.2.2. The non-linear effect of governance variables

The use of non-linear models to examine the relationship between resource rents, governance and economic performance has produced some interesting results. From these few studies, it emerges that this relationship is not just linear, as most works have suggested. Studies reveal that natural resources only affect economic activity when the level of dependence on rent exceeds a certain threshold. Karimu et al (2017) show that the impact of resource rents on public spending depends on the level of rents and the interaction between rents and the level of institutional quality. Thus, the total effect of resource rents on public investment is positive even after controlling for the institutional variable. A recent analysis by Mohtadi (2023) shows that there is a threshold of institutional quality at which resource rents are a blessing or a curse. Thus, countries below a certain threshold tend to have a lower level of education than those above it. In other words, resource-rich countries with strong institutional frameworks have relatively higher levels of education, which contributes to economic growth. These results appear to be in line with those of Melhum et al. (2006). Damette and Seghir (2018) test the conditional resource curse hypothesis on 26 developing countries from 1996 to 2011. Using a non-linear PSTR approach, they find evidence of a non-linear relationship between resource rents and economic performance. Under these conditions, their results reveal that overdependence on oil tends to nullify the effectiveness of government policies through the mismanagement of rents. Using the same technique, Asongu and Diop (2022) studied the relationship between resource rents and economic growth, considering the roles of governance and infrastructure quality (as transition variables) between over 110 countries between 2000 and 2018. Their results show that below a certain level of governance and infrastructural quality, natural resources negatively affect economic growth, while the opposite favors it. According to these authors, African countries appear to be the most weakened by weak governance and infrastructure quality and are therefore the most affected by the natural resource curse.

2.2.3. The impact of governance depends on the resource used

The conclusions drawn from the literature mostly support the view that resources tend to be detrimental to economic growth, compared with diffuse resources, which tend to have a positive effect. This observation stems from the fact that point resources such as oil and minerals are very often positively associated with rent-seeking behavior, the degradation of the institutional framework and are sources of conflict, which is not the case for diffuse resources (Auty, 2000; Bulte et al. 2005; Isham et al. 2005). Under these conditions, economies whose exports consist mainly of fuels and minerals tend to be poorer. The study by Bulte et al. (2005) shows, for example, that these economies are chronically short of basic services such as water and food. A study of 49 African countries between 1996 and 2015 also points in the same direction, revealing that oil resources reduce access to water and sanitation when leaders lack

transparency in the management of rents (Tadadjeu et al. 2022). Nkoa et al. (2023) find that oil, gas and coal reduce access to electricity in non-democratic countries, while diffuse resources (oil in particular) increase it. Other studies have analyzed the impact of diffuse or renewable resources on development. These have shown that countries dependent on forestry, tourism and agriculture experience both long-term and short-term economic development (Dinga et al. 2024). This trend is also confirmed by Rahim et al. (2001) and Bhattacharyya and Collier (2013). Thus, diffuse natural resources are not a break on economic development. On the contrary, they can enable developing countries to accelerate their diversification process.

3. Empirical study

The literature tends to show that natural resources constitute a “curse” that hinders the development of DCs that have them via several transmission channels, the main one being the degradation of governance (Sachs and Warner, 1995, 2001; Auty, 2000; Gylfason, 2004). Empirically, we note the problems of endogeneity of governance and other methodological problems linked to the modeling used and the type of raw materials available to the country (Damette et al. 2018; Tadadjeu et al. 2021; Asongu et al. 2022).

To take account of this situation, we use a variety of governance variables according to the World Bank nomenclature (Kaufmann et al.1996): corruption (*Fight_Corruption*), democracy (*Democracy*), government efficiency (*Efficiency_Gov*), political stability (*Political Stability*), regulatory quality (*Regulation*) and Voice and Responsibility (*Voice*). We use total annuities as the variable of interest (*Annuities*). We check the robustness of the results with estimates capturing rents by three variables: point resources namely oil (*Rente_p*), mining (*Rente_m*) and gas (*Rente_g*), diffuse resources namely forest (*Rente_f*) and agricultural raw materials (*VA_Agricole*). As an alternative measure of dependence, we use, in line with Carmignani and Avom (2010), and Boschini et al. (2012), exports of raw materials (*Export_mat_prem*). The explained or endogenous variable is annual GDP per capita growth (*Growth*), and the control variables are trade openness (*Openness*), public expenditure (*Expenditure_Pub*), money supply (*Money_Supply*), urbanization (*Urbanization*) and private investment (*Investment*).

The econometric problems raised in the literature are considered by means of several estimations. Firstly, the problem of endogeneity and indirect effects of governance in the relationship between rents and economic growth is resolved by using Arellano and Bond's (1991) system GMM and interaction variables. The problem of the non-linearity of the effect of governance is solved by using a PTR model à la Hansen (1999). Finally, the problem of differentiating between short- and long-term effects is addressed by using an ARDL model à la Blackburne et al. (2007).

3.1. Descriptive data analysis

The data used in this study covers 31 developing countries¹ over the period from 2000 to 2021. They all come from the World Bank Development Indicator (WDI).

Table 1: Descriptive analysis

Variables	Comments	Averages	Standard deviation	Minimum	Maximum
GDP growth	682	1,479	3,929	-22,313	19,431
Annuities	682	13,164	11,552	0,592	59,684
Advertising Expenses	682	13,791	5,963	0	36,143
Investment	682	21,444	9,493	0	78,001
Opening	682	62,937	34,759	0	220,407
Masse_Mon	682	31,702	24,206	0	140,092

¹ Angola, Algeria, Benin, Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Congo, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Madagascar, Malaysia, Mali, Mauritania, Mongolia, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, DRC, Rwanda, Sierra Leone, South Africa, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda.

Urbanization	682	3,986	1,305	-0,538	16,022
Rente_f	682	4,995	5,617	0	40,408
Annuity_g	682	0,4	1,038	0	7,996
Annuity_p	682	5,685	11,551	0	57,513
Rente_ch	682	0,403	1,756	0	25,9
Annuity_m	682	1,681	3,668	0	28,813
VA_agricultural	682	20,298	11,314	0,974	55,014
Export_mat_prem	682	55,614	33,572	0	100
Fight against corruption	682	-0,592	0,598	-1,6	1,245
Democracy	682	-0,586	0,59	-1,85	0,671
Work_Efficiency	682	-0,622	0,617	-1,841	1,238
Political_Stability	682	-0,538	0,922	-2,81	1,201
Regulations	682	-0,511	0,581	-1,843	0,9
Voices	682	-0,525	0,624	-1,849	0,783

Overall, the average growth rate of GDP per capita is weak, estimated at 1.48%, a minimum value of -22.313% and a maximum value of 19.431%. Its standard deviation is 3.93, reflecting not only the sharp fluctuation of growth around the mean, but also macroeconomic instability throughout the period. Against a backdrop of volatile commodity prices, on which these countries are heavily dependent, resource rents accounted for at least 13.79% of GDP, with a minimum value of 0.592% and a maximum value of 59.68%, symbolizing a constant and positive dependence on resource rents. These countries depend mainly on oil rents, which account for 5.69% of GDP, followed by forestry rents (4.9% of GDP), mining rents (1.7% of GDP), and gas and coal rents, which are almost the same weight, i.e. 0.4% of GDP. This is also confirmed by the minimum, maximum and average values for exports of raw materials, which are 0%, 100% and 33.572% respectively.

In addition, all the governance variables selected in this study have a negative mean value. The variables *Fight_Corruption*, *Democracy*, *Political_Stability*, *Regulation* and *Voice* have a similar meaning estimated at -0.5, while the variable *Governance_Effectiveness* has the lowest meaning (-0.6). This means that the effectiveness of public policies is not generally assured in the developing countries in the sample. Furthermore, the minimum and average values are far from the 2.5 threshold (see table1), confirming the urgent need to promote good governance in resource-rich developing countries.

3.2. GMM estimates

$$\begin{cases} \Delta \text{Growth}_{i,t} = \beta \Delta \text{Growth}_{i,t-1} + \alpha \Delta \text{Rent}_{i,t} + \theta \Delta X_{i,t} + \Delta v_t + \delta \Delta \text{corruption}_{i,t} + \gamma \Delta \text{Interact1}_{i,t} + \Delta \varepsilon_{i,t} \\ \text{Growth}_{i,t} = \beta \text{Growth}_{i,t-1} + \rho \text{Rent}_{i,t} + \theta X_{i,t} + \delta \text{corruption}_{i,t} + \gamma \text{Interact1}_{i,t} + v_t + \varepsilon_{i,t} \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \Delta \text{Growth}_{i,t} = \beta \Delta \text{Growth}_{i,t-1} + \alpha \Delta \text{Rent}_{i,t} + \theta \Delta X_{i,t} + \Delta v_t + \Delta \chi \Delta \text{Democracy}_{i,t} + \vartheta \Delta \text{Interact2}_{i,t} + \Delta \varepsilon_{i,t} \\ \text{Growth}_{i,t} = \beta \text{Growth}_{i,t-1} + \rho \text{Rent}_{i,t} + \theta X_{i,t} + \chi \text{Democracy}_{i,t} + \vartheta \text{Interact2}_{i,t} + v_t + \varepsilon_{i,t} \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} \Delta \text{Growth}_{i,t} = \beta \Delta \text{Growth}_{i,t-1} + \alpha \Delta \text{Rent}_{i,t} + \theta \Delta X_{i,t} + \Delta v_t + \mu \Delta \text{Work_Efficiency}_{i,t} + \phi \Delta \text{Interact3}_{i,t} + \Delta \varepsilon_{i,t} \\ \text{Growth}_{i,t} = \beta \text{Growth}_{i,t-1} + \rho \text{Rent}_{i,t} + \theta X_{i,t} + \mu \text{Work_Efficiency}_{i,t} + \phi \text{Interact3}_{i,t} + v_t + \varepsilon_{i,t} \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} \Delta \text{Growth}_{i,t} = \beta \Delta \text{Growth}_{i,t-1} + \alpha \Delta \text{Rent}_{i,t} + \theta \Delta X_{i,t} + \Delta v_t + \eta \Delta \text{Stability}_{i,t} + o \Delta \text{Interact4}_{i,t} + \Delta \varepsilon_{i,t} \\ \text{Growth}_{i,t} = \beta \text{Growth}_{i,t-1} + \rho \text{Rent}_{i,t} + \theta X_{i,t} + \eta \text{Stability}_{i,t} + o \text{Interact4}_{i,t} + v_t + \varepsilon_{i,t} \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} \Delta \text{Growth}_{i,t} = \beta \Delta \text{Growth}_{i,t-1} + \alpha \Delta \text{Rent}_{i,t} + \theta \Delta X_{i,t} + \Delta v_t + \varpi \Delta \text{Regulation}_{i,t} + \pi \Delta \text{Interact5}_{i,t} + \Delta \varepsilon_{i,t} \\ \text{Growth}_{i,t} = \beta \text{Growth}_{i,t-1} + \rho \text{Rent}_{i,t} + \theta X_{i,t} + \varpi \text{Regulation}_{i,t} + \pi \text{Interact5}_{i,t} + v_t + \varepsilon_{i,t} \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} \Delta \text{Growth}_{i,t} = \beta \Delta \text{Growth}_{i,t-1} + \alpha \Delta \text{Rent}_{i,t} + \theta \Delta X_{i,t} + \Delta v_t + \kappa \Delta \text{Voice}_{i,t} + \lambda \Delta \text{Interact6}_{i,t} + \Delta \varepsilon_{i,t} \\ \text{Growth}_{i,t} = \beta \text{Growth}_{i,t-1} + \rho \text{Rent}_{i,t} + \theta X_{i,t} + \kappa \text{Voice}_{i,t} + \lambda \text{Interact6}_{i,t} + v_t + \varepsilon_{i,t} \end{cases} \quad (6)$$

Note that the X vector is made up exclusively of control variables, including investment (*Investissement*), public spending (*Dépenses_Pub*), trade openness (*Ouverture*), urban

population growth rate (*Urbanisation*) and money supply (*Masse_Mon*). Note the presence in the X vector of interaction variables, notably *Interact1*, *Interact2*, *Interact3*, *Interact4*, *Interact5* and *Interact6*, representing respectively the interaction between resource rents and anti-corruption, democracy, government effectiveness, political stability, regulatory quality, and voice and accountability. Δ is the first difference, i represents the country, t is time, v_t is the time-specific effect and $\varepsilon_{i,t}$ is the measurement error. The results of estimating the above equations are presented in Table 2 below.

Table 2: GMM estimation results

Dependent variable: Growth						
Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L.Growth	0.077*	0.089**	0.088*	0.084*	0.081*	0.098**
	(0.045)	(0.045)	(0.049)	(0.045)	(0.046)	(0.045)
Annuities	-0.046**	-0.042**	-0.037*	-0.020	-0.034*	0.024
	(0.021)	(0.020)	(0.021)	(0.021)	(0.019)	(0.028)
Advertising Expenses	-0.161***	-0.140***	-0.141***	-0.166***	-0.154***	-0.110***
	(0.032)	(0.030)	(0.030)	(0.046)	(0.031)	(0.027)
Investment	-0.004	0.002	0.003	0.080	0.006	-0.034
	(0.021)	(0.020)	(0.020)	(0.085)	(0.020)	(0.036)
Opening	0.020***	0.016**	0.014**	0.033	0.013**	0.082***
	(0.007)	(0.006)	(0.007)	(0.067)	(0.006)	(0.018)
Masse_Mon	-0.018**	-0.092***	-0.093***	-0.002	-0.089***	-0.103***
	(0.008)	(0.030)	(0.030)	(0.007)	(0.030)	(0.030)
Urbanization	-0.099	-0.312	-0.044	-0.136	-0.254	-0.292
	(0.123)	(0.251)	(0.120)	(0.124)	(0.549)	(0.249)
Fight_Corruption	1.570***					
	(0.487)					
Interact1	-0.064***					
	(0.023)					
Democracy		0.933*				
		(0.560)				
Interact2		-0.056**				
		(0.024)				
Work_Efficiency			1.053**			
			(0.517)			
Interact3			-0.052**			
			(0.025)			
Political stability				0.700**		
				(0.293)		
Interact4				-0.034*		
				(0.019)		
Regulations					1.514***	
					(0.550)	
Interact5					-0.063***	
					(0.023)	
Voices						0.931**
						(0.425)
Interact6						0.009
						(0.031)
Constant	4.375***	2.905***	3.267***	2.975**	3.353***	3.227***
	(0.836)	(0.673)	(0.792)	(1.437)	(0.646)	(0.545)
AR1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
AR2	0,126	0,112	0,115	0,139	0,111	0,278

Sargan test	0,458	0,857	0,433	0,351	0,772	0,881
Comments	651	651	651	651	651	651
Number of instruments	16	18	12	19	14	20
Number of countries	31	31	31	31	31	31

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

AR (1) effects are accepted, and AR (2) effects are rejected in all six models. There is therefore no problem of autocorrelation of residuals. In addition, the Sargan test is systematically greater than 0.05, reflecting the validity of the instruments used.

The results in Table 2 show that dependence on resource rents affects economic growth in the countries in the sample. Specifically, resource rents have a direct, negative and significant effect on GDP per capita in four models. In addition, we find that all the governance indicators used have a positive and significant effect on GDP per capita growth. In line with the literature, we consider the role of institutions in the analysis of the natural resource curse by incorporating 6 interaction terms that could have an indirect relationship between rents and growth. In this vein, we find that the interaction terms of resource rents with corruption (*Interact1*), democracy (*Interact2*), government effectiveness (*Interact3*), political stability (*Interact4*) and regulatory quality (*Interact5*) are negative and significant, while that of voice and accountability (*Interact6*) is not significant.

The above results validate the “*resource curse*” hypothesis for the countries in the sample. Indeed, dependence on natural resource rents significantly reduces per capita GDP growth. In other words, the rent-based economic model costs the countries in the sample 4% of GDP growth. Overall, governance variables have a direct and significant positive effect on GDP. Regarding the indirect effect, we find that the interaction terms appear negative and significant, underlining the fact that the presence of raw materials in a country degrades governance, which ultimately translates into a negative effect on GDP per capita. These results demonstrate that the curse of natural resources is not as systematic as Sachs and Warner (1995) suggested. The effects of resource rents on growth depend on the quality of institutions, i.e., their ability not to crumble when resources are present.

These results (see Appendix 1) are robust even when we use an alternative commodity export dependency variable. Thus, we find that dependence on commodity exports significantly reduces GDP per capita growth. Governance indicators always have a positive and significant direct effect on growth, while all interaction terms are negative and significant (except *political stability and Voice*), confirming the resource curse via institutional degradation

To consider the type of resources that may or may not lead to the natural resource curse, we present the results of this analysis in Table 6 (see Appendix 2). According to them, we can see that income from agriculture contributes to an increase in GDP per capita. Coal rent increases growth, while forest rent reduces it, which is contrary to the literature. On the other hand, we find that oil rents are negatively and significantly associated with growth. Mining and gas rents have no significant effect. At the same time, while government spending and monetary policy significantly affect macroeconomic stability in developing countries, a sign of ineffective economic policies in the context of poor governance, we find that the effect of globalization is the opposite. The level of investment is statistically insignificant. These results are like those of Acemoglu et al. 2001, Melhum et al. (2006), Antonakakis et al. (2017), and Mignamissi et al. (2021).

3.3. PTR estimate

In this subsection, we perform a non-linear analysis to assess the role of governance in the relationship between resource rents and economic growth, depending on the share of rents in the economy. Regime 0 is a representation of the results when the share of annuities in GDP is

less than 4.55%, and regime 1 when it is greater than or equal to 4.59%. The empirical models below are estimated:

$$\Delta \text{Growth} = \theta_0 + (\text{Interact1} + X_{i,t})(\text{Rent}_{i,t} < 4,54)\beta_1 + (\text{Interact1} + X_{i,t})(\text{Rent}_{i,t} \geq 4,55)\beta_2 + v_t + \varepsilon_{i,t} \quad (7)$$

$$\Delta \text{Growth} = \theta_1 + (\text{Interact2} + X_{i,t})(\text{Rent}_{i,t} < 4,54)\beta_1 + (\text{Interact2} + X_{i,t})(\text{Rent}_{i,t} \geq 4,55)\beta_2 + v_t + \varepsilon_{i,t} \quad (8)$$

$$\Delta \text{Growth} = \theta_2 + (\text{Interact3} + X_{i,t})(\text{Rent}_{i,t} < 4,54)\beta_1 + (\text{Interact3} + X_{i,t})(\text{Rent}_{i,t} \geq 4,55)\beta_2 + v_t + \varepsilon_{i,t} \quad (9)$$

$$\Delta \text{Growth} = \theta_3 + (\text{Interact4} + X_{i,t})(\text{Rent}_{i,t} < 4,54)\beta_1 + (\text{Interact4} + X_{i,t})(\text{Rent}_{i,t} \geq 4,55)\beta_2 + v_t + \varepsilon_{i,t} \quad (10)$$

$$\Delta \text{Growth} = \theta_4 + (\text{Interact5} + X_{i,t})(\text{Rent}_{i,t} < 4,54)\beta_1 + (\text{Interact5} + X_{i,t})(\text{Rent}_{i,t} \geq 4,55)\beta_2 + v_t + \varepsilon_{i,t} \quad (11)$$

$$\Delta \text{Growth} = \theta_5 + (\text{Interact6} + X_{i,t})(\text{Rent}_{i,t} < 4,54)\beta_1 + (\text{Interact6} + X_{i,t})(\text{Rent}_{i,t} \geq 4,55)\beta_2 + v_t + \varepsilon_{i,t} \quad (12)$$

With v_t capturing unobserved country-specific effects, $\varepsilon_{i,t}$ are the measurement errors, θ the constant, β_1 and β_2 the estimated coefficients in each regime, and finally $X_{i,t}$ represents the matrix of explanatory variables in which we find the interaction variables obtained by multiplying natural resource rents with each of the governance indicators. This threshold was found using the Fisher test. The results are presented below:

Table 3: PTR estimation results

VARIABLES	Growth					
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0.annuities	-0.541*	-0.521	-0.456	-0.443	-0.425	-0.434
	(0.322)	(0.323)	(0.322)	(0.307)	(0.315)	(0.307)
1.pensions	0.074*	0.067*	0.078*	0.113***	0.070*	0.068*
	(0.040)	(0.039)	(0.041)	(0.030)	(0.036)	(0.040)
0.advertising_expense s	-0.200**	-0.197**	-0.209**	-0.195**	-0.219**	-0.204**
	(0.087)	(0.087)	(0.085)	(0.084)	(0.086)	(0.086)
1.advertising_expense s	0.003	-0.003	0.008	0.011	0.003	0.009
	(0.061)	(0.061)	(0.060)	(0.060)	(0.060)	(0.060)
0.investment	0.188***	0.181***	0.192***	0.199***	0.194***	0.192***
	(0.049)	(0.049)	(0.049)	(0.048)	(0.049)	(0.049)
1.investment	0.034	0.038	0.036	0.040	0.035	0.042
	(0.026)	(0.026)	(0.026)	(0.026)	(0.026)	(0.026)
0.Opening	0.088*	0.091*	0.085*	0.087*	0.081	0.089*
	(0.050)	(0.050)	(0.050)	(0.050)	(0.050)	(0.050)
1.Opening	0.056***	0.054***	0.056***	0.054***	0.056***	0.056***
	(0.017)	(0.017)	(0.017)	(0.017)	(0.017)	(0.017)
0.weight_Mon	-0.242***	-0.245***	-0.248***	-0.248***	-0.246***	-0.256***
	(0.067)	(0.067)	(0.068)	(0.067)	(0.067)	(0.067)
1.weight_Mon	-0.015	-0.015	-0.015	-0.014	-0.012	-0.019
	(0.030)	(0.030)	(0.030)	(0.030)	(0.030)	(0.030)
0.urbanization	0.166	0.077	0.223	0.126	0.280	0.300
	(1.380)	(1.379)	(1.379)	(1.378)	(1.382)	(1.396)
1.urbanization	-0.445*	-0.405*	-0.469*	-0.452*	-0.444*	-0.484**
	(0.240)	(0.240)	(0.242)	(0.239)	(0.239)	(0.239)
0.fight_Corruption	1.308					
	(2.020)					
1.fight_Corruption	1.547*					

	(0.795)					
0.Interact1	-0.422					
	(0.579)					
1.Interact1	-0.074*					
	(0.038)					
0.democracy	-0.882					
	(2.686)					
1. democracy	1.028					
	(0.827)					
0.Interact2	-0.009					
	(0.729)					
1.Interact2	-0.082**					
	(0.036)					
0.work_efficiency	2.845					
	(2.565)					
1.work_efficiency	1.911**					
	(0.801)					
0.Interact3	-0.552					
	(0.738)					
1.Interact3	-0.067*					
	(0.038)					
0.political_stability	0.890					
	(1.165)					
1. political stability	1.210**					
	(0.516)					
0.Interact4	-0.204					
	(0.350)					
1.Interact4	-0.043*					
	(0.025)					
0.regulations	3.367					
	(2.236)					
1.Regulations	2.062**					
	(0.853)					
0.Interact5	-0.729					
	(0.699)					
1.Interact5	-0.091**					
	(0.037)					
0.votes	0.953					
	(2.388)					
1.vote	2.009**					
	(0.817)					
0.Interact6	0.065					
	(0.689)					
1.Interact6	-0.080**					
	(0.039)					
Constant	0.318	0.020	0.520	-0.335	0.454	0.267
	(1.178)	(1.133)	(1.164)	(1.055)	(1.118)	(1.122)
Comments	651	651	651	651	651	651
Number of countries	31	31	31	31	31	31
R-squared	0.132	0.134	0.134	0.133	0.137	0.134

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.05, * p<0.1

According to the results in Table 3, in regime 0 characterized by low dependence on resource rents, the direct effect of resource rents on growth is negative and significant (in one model out of six). Furthermore, the direct effect of governance (Kaufmann et al. 1996) on economic growth is not statistically significant. This observation also applies to the indirect effect, where we find that all interaction terms are insignificant.

However, in regime 1, synonymous with high dependence on natural resource rents, we observe that resource rents have a low positive and significant impact on economic growth. This is also the case for governance indicators, except for the democracy indicator (which is not significant), meaning that governance contributes directly and significantly to increased economic growth. Regarding the indirect effect, we observe that all interaction terms are negative and significant. Specifically, the presence or excessive availability of natural resources contributes to the degradation of institutions, which in turn poses a threat to economic growth. The results of non-linear threshold modeling show that governance variables have no significant impact on economic growth in regime 0, characterized by low dependence on resource rents. In regime 1, on the other hand, higher shares of rents in GDP are detrimental to good governance. These results show that excessive or high dependence on natural resources is not systematically synonymous with a curse. The latter depends on the quality of institutions. In other words, heavy reliance on resource rents is not a problem in countries with responsible and benevolent governments. Our results are in line with those of Gemicioglu et al. (2024) who find, using a system GMM, that high resource rents are a blessing in reducing inequality. Our study is one of the few to our knowledge to have used total resource rents as a transition variable in a PTR model.

3.4. ARDL estimate

The use of this technique has two aims: (i) to study the short- and long-term relationship between resource rents and economic growth, and (ii) to analyze the role of short- and long-term institutions in the process of a possible “*natural resource curse*”.

$$\Delta \text{Growth}_{it} = \phi_i (\text{Growth}_{i,t-1} - \theta_i \text{Rent}_{it}) + \sum_{j=1}^{p-1} \Delta \text{Growth}_{i,t-j} \lambda_{ij}^* + \sum_{j=0}^{q-1} \Delta \text{Rent}_{i,t-j} \delta_{ij}^* + \mu_i + \varepsilon_{i,t} \quad (13)$$

With δ_{ij}^* capturing short-term relationships, λ_{ij}^* captures long-term relationships, and ϕ_i represents the error correction coefficient. In line with Hausman's test, we use a single error-correcting ARDL model in this study. The DFE model (basic dynamic model with country fixed effects) seems more appropriate than the PMG and MG. It is a restrictive model which assumes that relationships are common across countries. In addition, the DFE model is common in literature and is more efficient than the MG model (Haber and Menaldo, 2011). The results are shown in Table 4 below:

Table 4: ARDL estimation results

VARIABLES	Growth __LT	CT growth
__ec	—	-0.940***
	—	(0.040)
Annuities	0.149***	-0.123***
	(0.035)	(0.042)
Advertising_Expenses	0.021	-0.319***
	(0.069)	(0.088)
Investment	0.051*	-0.043
	(0.030)	(0.038)
Opening	0.025*	0.076***

	(0.014)	(0.019)
Masse_Mon	-0.040*	-0.037
	(0.022)	(0.030)
Urbanization	-0.177	-0.353
	(0.181)	(0.249)
Governance	0.770**	-0.514**
	(0.324)	(0.255)
Interact	-0.015	0.002
	(0.015)	(0.011)

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

The error-correction vector is negative and significant, which is in line with the expected result. In the short term, we find that dependence on resource rents directly and significantly affects economic growth, which can be explained by the volatility of the raw materials market, particularly international prices, which can negatively impact economic activity, as economic agents have no time to adjust. This is why the direct effect becomes positive and significant in the long term. We also observe that governance has a negative and significant direct effect on economic growth in the short term, and a positive and significant effect in the long term. On the other hand, the indirect effect is insignificant in both the short and long term, which does not support the “*curse of raw materials*” theory via the governance channel. In fact, the non-significance of the interaction term in the long term can be explained by the increase in social protest and repression within resource-rich countries (Arce et al. 2016), which could encourage governments to tend to improve their policies and therefore the living conditions of populations. In this context, natural resources are a blessing.

4. Conclusion

With a view to contributing to the abundant literature on the resource curse, our study focuses on the role of governance in the relationship between resource rents and economic growth. Using three different econometric techniques tested on a sample of 31 countries between 2000 and 2021 (GMM, PTR and ARDL), we find interesting results.

Indeed, these results show that rent dependency significantly affects the evolution of GDP per capita through the institutional channel and constitutes a curse. In addition, dependency more than 4,55% of GDP degrades institutions and ultimately represents a threat to economic growth. Finally, improving long-term governance also improves the economic performance of resource-rich developing countries.

At the end of these results, two main recommendations can be made. The first undoubtedly concerns good governance. Resource-rich developing countries need to implement pragmatic policies aimed at combating corruption and ensuring better management of resource rents in the public interest. The second is the imperative need for these leaders to accelerate their economic diversification processes to reduce their vulnerability to international price shocks.

References

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American economic review*, 91(5), 1369-1401.
- Ali, H. E. and Bhuiyan, S. (2022). Governance, natural resource rents and infrastructure development: evidence from the Middle East and North Africa. *Politics and Policy*, 50(2), 408-440.

Alssadek, M. and Benhin, J. (2023). Natural resource curse: a literature review and comparative assessment of regional groupings of oil-rich countries. *Resource Policy*, 84, 103741.

- Antonakakis, N., Cunado, J., Filis, G. and De Gracia, F. P. (2017). Oil dependence, quality of political institutions and economic growth: a panel VAR approach. *Resource Policy*, 53, 147-163.
- Arce, M., & Miller, R. E. (2016). Mineral wealth and protest in Sub-Saharan Africa. *African Studies Review*, 59(3), 83-105.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. *The review of economic studies*, 58(2), 277-297.
- Arezki, R., and Van der Ploeg, F. (2010). Trade policies, institutions and the natural resource curse. *Applied Economics Letters*, 17(15), 1443-1451.
- Arin, K. P. and Braunfels, E. (2018). The resource curse revisited: a Bayesian model averaging approach. *Energy Economics*, 70, 170-178.
- Asongu, S. A., Diop, S., Emeka, E. T. and Ogbonna, A. O. (2024). The role of governance and infrastructure in moderating the effect of mining rents on economic growth. *Politics and Policy*, 52(5), 1059-1080.
- Auty, R. M. (1995). Economic development and the resource curse thesis. In *Economic and political reforms in developing countries* (pp. 58-80). London: Palgrave Macmillan United Kingdom.
- Auty, Richard M. How natural resources affect economic development. *Development Policy Review*, 2000, vol. 18, n° 4.
- Badeeb, R. A., Lean, H. H. and Clark, J. (2017). The evolution of the natural resource curse thesis: a critical review of the literature. *Resource Policy*, 51, 123-134.
- Baland, J. M., & Francois, P. (2000). Rent-seeking and resource booms. *Journal of development Economics*, 61(2), 527-542.
- Barczikay, T., Biedermann, Z. and Szalai, L. (2020). An investigation of partial Dutch disease in Botswana. *Resource Policy*, 67, 101665.
- Bhattacharyya, S., & Collier, P. (2013). Public capital in resource rich economies: Is there a curse?
- Bhattacharyya, S., & Hodler, R. (2010). Natural resources, democracy and corruption. *European Economic Review*, 54(4), 608-621.
- Blackburne III, E. F., & Frank, M. W. (2007). Estimation of nonstationary heterogeneous panels. *The Stata Journal*, 7(2), 197-208.
- Boschini, A., Pettersson, J. and Roine, J. (2013). The resource curse and its potential reversal. *Global Development*, 43, 19-41
- Brunnschweiler, C. N. and Bulte, E. H. (2008). The resource curse revisited and revised: a history of paradoxes and diversion. *Journal of Environmental Economics and Management*, 55(3), 248-264.
- Collier, P. (2003). *Natural resources, development and conflict: causal channels and policy interventions*.

- Bulte, E. H., Damania, R. and Deacon, R. T. (2005). Resource intensity, institutions and development. *World Development*, 33(7), 1029-1044.
- Carmignani, Fabrizio, and Desire Avom. "The social development effects of primary commodity export dependence." *Ecological Economics* 70.2 (2010): 317-330.
- Collier, P., & Goderis, B. (2007). Commodity Prices, Growth, and the Natural Resource Curse: Reconciling a Conundrum.
- Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming sector and de-industrialization in a small open economy. *The economic journal*, 92(368), 825-848.
- Corrigan, C. C. (2014). Breaking the resource curse: Transparency in the natural resource sector and the extractive industries transparency initiative. *Resource Policy*, 40, 17-30.
- Damette, O. and Seghir, M. (2018). The natural resource curse in oil-exporting countries: a non-linear approach. *International Economics*, 156, 231-246.
- Daniele, V. (2011). Natural resources and economic growth: a curse or a blessing? *Rivista italiana degli economisti*, 16(3), 507-0.
- Davis, Graham A. Learning to love the Dutch disease: evidence from mineral economies. *World Development*, 1995, vol. 23, no. 10, pp. 1765-1779.
- Davis, Graham A. and Tilton, John E. The resource curse. In: *Natural Resources Forum*. Oxford, UK: Blackwell Publishing, Ltd. 2005. P. 233-242.
- Dinga, Gildas Dohba, Ndam Mama, and Elvis D. Achuo. "Resource abundance: Blessing or curse? Comparative analyses of point and diffuse resources." *Heliyon* 10.3 (2024).
- Dong, B., Zhang, Y. and Song, H. (2019). Corruption as a curse of natural resources: evidence from Chinese coal mining. *China Economic Review*, 57, 101314
- Eregba, P. B. and Mesagan, E. P. (2016). Oil resource abundance, institutions and growth: evidence from African oil-producing countries. *Journal of policy modeling*, 38(3), 603-619.
- Ferderer, J. P. (1996). Oil price volatility and macroeconomics. *Journal de macroéconomie*, 18(1), 1-26.
- Frankel, Jeffrey A. *The natural resource curse: a survey*. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2010.
- Gemicioğlu, S., Soyhan, S., & Mollavelioğlu, M. Ş. (2024). Do natural resources lead to a curse or a blessing in terms of income inequality? *Resource Policy*, 88, 104513.
- Gerelmaa, L. and Kotani, K. (2016). Further study on natural resources and economic growth: do natural resources depress economic growth? *Resource Policy*, 50, 312-321.

- Guo, C., Zhang, X., and Iqbal, S. (2024). Do oil price volatility and oil industry financial expenditures influence energy production intensity? Implications for clean energy procurement. *Journal of Cleaner Production*, 434, 139907.
- Gylfason, T. (2004). Institutions and economic performance - To grow or not to grow: why institutions must make a difference. *CESifo DICE Report*, 2(2), 3-9
- Haber, S. and Menaldo, V. (2011). Do natural resources fuel authoritarianism? A reassessment of the resource curse. *American Journal of Political Science*, 105(1), 1-26.
- Hansen, B. E. (1999). Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing and inference. *Journal of Econometrics*, 93(2), 345-368.
- Henri, P. A. O. (2019). The natural resource curse: a reality in Africa. *Resource Policy*, 63, 101406.
- Hussain, M., Ye, Z., Usman, M., Mir, G. M., Usman, A., & Rizvi, S. K. A. (2020). Re-investigation of the resource curse hypothesis: the role of political institutions and energy prices in BRIC countries. *Resources Policy*, 69, 101833.
- Isham, J., Woolcock, M., Pritchett, L. and Busby, G. (2005). Varieties of resource experience: natural resource export structures and the political economy of economic growth. *World Bank Economic Review*, 19(2), 141-174.
- Karimu, A., Adu, G., Marbuah, G., Mensah, J. T. and Amuakwa-Mensah, F. (2017). Natural resource revenues and public investment in resource-rich economies of sub-Saharan Africa. *Development Economics Review*, 21(4), e107-e130.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2004). Governance matters III: Governance indicators for 1996, 1998, 2000, and 2002. *The World Bank Economic Review*, 18(2), 253-287.
- Lashitew, A. A. and Werker, E. (2020). Do natural resources promote or hinder development? Resource abundance, dependence and the role of institutions. *Resource and Energy Economics*, 61, 101183.
- Lederman, Daniel, Maloney, William F., Dunning, Thad, *et al.* In search of the missing resource curse [with comments]. *Economía*, 2008, vol. 9, no 1, p. 1-57.
- Leite, M. C., & Weidmann, J. (1999). *Does mother nature corrupt? Natural resources, corruption, and economic growth*. International Monetary Fund.
- Lujala, P., Gleditsch, N. P. and Gilmore, E. (2005). A diamond curse? Civil war and a lootable resource. *Journal of Conflict Resolution*, 49(4), 538-562.
- Manzano, Osmel and Rigobon, Roberto. Resource curse or debt overhang? 2001.
- Mehlum, Halvor, Moene, Karl, and Torvik, Ragnar. Institutions and the resource curse. *La revue économique*, 2006, vol. 116, no. 508, pp. 1-20.
- Mignamissi, D., & Kuete, Y. F. M. (2021). Resource rents and happiness on a global perspective:

The resource curse revisited. *Resources Policy*, 71, 101994.

Mohtadi, S. (2023). An empirical analysis on the relationship between resource rents and education: the role of institutional quality thresholds. *International Journal of Economics*, 70(2), 217-236.

Moradbeigi, M., and Law, S. H. (2016). Growth volatility and the resource curse: does financial development mitigate oil shocks? *Resource Policy*, 48, 97-103.

Nkoa, B. E. O., Tadadjeu, S. and Njangang, H. (2023). Rich in the dark: natural resources and energy poverty in sub-Saharan Africa. *Resource Policy*, 80, 103264.

Papyrakis, E. and Gerlagh, R. (2004). The resource curse hypothesis and its transmission channels. *Journal of Comparative Economics*, 32(1), 181-193.

Prebisch, R. (1959). Commercial policy in the underdeveloped countries. *The American economic review*, 49(2), 251-273.

Rahim, S., Murshed, M., Umarbeyli, S., Kirikkaleli, D., Ahmad, M., Tufail, M., & Wahab, S. (2021). Do natural resources abundance and human capital development promote economic growth? A study on the resource curse hypothesis in Next Eleven countries. *Resources, Environment and Sustainability*, 4, 100018.

Robinson, J. A., Torvik, R. and Verdier, T. (2006). Political foundations of the resource curse. *Journal of Development Economics*, 79(2), 447-468.

Ross, M. L. (1999). The political economy of the resource curse. *World Politics*, 51(2), 297-322.

Ross, Michael L. What have we learned about the resource curse?". *Annual Review of Political Science*, 2015, vol. 18, no. 1, pp. 239-259.

Sachs, J. D. and Warner, A. (1995). Natural resource abundance and economic growth.

Sachs, Jeffrey D. and Warner, Andrew M. The curse of natural resources. *European Economic Review*, 2001, vol. 45, n° 4-6, p. 827-838.

Sala-i-Martin, X., and Subramanian, A. (2013). Tackling the natural resource curse: an illustration from Nigeria. *Journal of African Economies*, 22(4), 570-615.

Shao, S. and Yang, L. (2014). Natural resource dependence, human capital accumulation and economic growth: a combined resource curse and resource blessing explanation. *Energy Policy*, 74, 632-642.

Sharma, C. and Pal, D. (2021). Revisiting the resource curse puzzle: new evidence from heterogeneous panel analysis. *Applied Economics*, 53(8), 897-912.

Tadadjeu, S., Njangang, H., Ningaye, P., & Nourou, M. (2022). Oil dependency and access to water and sanitation in African countries: does the Extractive Industries Transparency Initiative matter? *African Development Review*, 34(1), 54-67.

Torvik, R. (2002). Natural resources, rent-seeking and well-being. *Journal of Development Economics*, 67(2), 455-470.

Van Der Ploeg, Frederick and Poelhekke, Steven. Volatility and the natural resource curse. *Oxford economic papers*, 2009, vol. 61, no 4, pp. 727-760.

Yasmeen, H., Wang, Y., Zameer, H. and Solangi, Y. A. (2019). Does oil price volatility influence real sector growth? Empirical evidence from Pakistan. *Energy Reports*, 5, 688-703.

Appendix 1
Table 5: Alternative dependency variable

Dependent variable: Growth						
Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L.Growth	0,077*	0,076*	0,076*	0,076*	0,082*	0,082*
	-0,046	-0,046	-0,045	-0,045	-0,045	-0,046
Export_mat_prem	-0,011**	-0,011**	-0,012**	-0,012**	-0,009*	-0,010**
	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005
Advertising_expenses	-0,155***	-0,135***	-0,138***	-0,138***	-0,150***	-0,133***
	-0,032	-0,03	-0,03	-0,03	-0,031	-0,029
Investment	0,005	0,006	0,006	0,006	0,009	0,016
	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,021	-0,018
Opening	0,068***	0,068***	0,070***	0,070***	0,009	0,074***
	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,006	-0,017
Mass my	-0,007	-0,007	-0,015*	-0,003	-0,087***	-0,102***
	-0,007	-0,007	-0,008	-0,007	-0,03	-0,029
Urbanization	-0,111	-0,15	-0,113	-0,149	-0,359	-0,33
	-0,122	-0,121	-0,121	-0,122	-0,25	-0,248
Fight_Corruption	1,621***					
	-0,43					
Interact1	-0,043**					
	-0,017					
Democracy		1,266***				
		-0,485				
Interact2		-0,037**				
		-0,018				
Government efficiency			1,545***			
			-0,466			
Interact3			-0,033*			
			-0,017			
Political stability				0,695**		
				-0,277		
Interact4				-0,02		

	-0,015					
Regulations					1,340**	
					-0,544	
Interact5					-0,041**	
					-0,02	
Voices					1,096***	
					-0,373	
Interact6					-0,013	
					-0,017	
Constant	5,266***	5,012***	5,421***	4,756***	3,627***	3,943***
	-0,867	-0,914	-0,919	-0,852	-0,734	-0,576
AR1	0	0	0	0	0	0
AR2	0,244	0,248	0,231	0,251	0,106	0,262
Sargan test	0,603	0,609	0,604	0,631	0,781	0,821
Comments	651	651	651	651	651	651
Number of instruments	13	13	16	16	17	13
Number of countries	31	31	31	31	31	31

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Appendix 2
Table 6: Robustness test

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L.Growth_Pibhbts	0.094** (0.045)	0.093** (0.045)	0.092** (0.045)	0.091** (0.045)	0.093** (0.044)	0.099** (0.045)
VA_Agricultural	0.069*** (0.022)	0.060*** (0.022)	0.066*** (0.023)	0.056** (0.022)	0.058*** (0.022)	0.033 (0.021)
Annuity_p	-0.044* (0.025)	-0.049** (0.023)	-0.037 (0.026)	-0.015 (0.018)	-0.025 (0.020)	-0.028 (0.035)
Rente_f	-0.100** (0.040)	-0.114*** (0.040)	-0.101** (0.043)	-0.107*** (0.039)	-0.104*** (0.038)	-0.078* (0.046)
Rente_Gaz	0.156 (0.183)	0.143 (0.176)	0.061 (0.184)	0.034 (0.169)	0.015 (0.648)	1.064 (1.235)
Rente_ch	0.316*** (0.107)	0.342*** (0.107)	0.321*** (0.108)	0.386*** (0.109)	0.303*** (0.106)	0.326*** (0.108)
Annuity_min	-0.028 (0.055)	-0.040 (0.056)	-0.025 (0.058)	-0.022 (0.055)	-0.013 (0.052)	-0.005 (0.056)
Advertising_Expenses	-0.146*** (0.031)	-0.126*** (0.030)	-0.126*** (0.030)	-0.125*** (0.030)	-0.131*** (0.029)	-0.120*** (0.029)
Opening	0.013** (0.006)	0.015** (0.006)	0.014** (0.007)	0.017*** (0.007)	0.065*** (0.017)	0.065*** (0.017)
Fight_Corruption	1.960*** (0.516)					

Interact1	-0.090***					
	(0.027)					
Democracy	1.353**					
	(0.595)					
Interact2	-0.083***					
	(0.026)					
Government_efficiency	1.487***					
	(0.555)					
Interact3	-0.074***					
	(0.028)					
Political_stability	0.684**					
	(0.325)					
Interact4	-0.052***					
	(0.018)					
Regulations	2.289***					
	(0.562)					
Interact5	-0.090***					
	(0.024)					
Voices	1.276***					
	(0.469)					
Interact6	-0.055					
	(0.037)					
Constant	2.070**	1.723**	1.723**	1.377	3.000***	2.919***
	(0.851)	(0.855)	(0.844)	(0.846)	(0.702)	(0.714)
AR1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
AR2	0,152	0,144	0,133	0,135	0,252	0,303
Sargan test	0,698	0,704	0,682	0,56	0,815	0,859
Comments	651	651	651	561	651	651
Number of instruments	20	20	20	19	21	20
Number of countries	31	31	31	31	31	31

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

**VIDEO OYUN BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN VOSVIEWER
PROGRAMI İLE BİBLİYOMETRİK ANALİZİ**
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC LITERATURE ON VIDEO GAME
ADDICTION: THEMATIC AND INSTITUTIONAL MAPPING WITH VOSVIEWER

Öğrenci, Gizem BİŞKİNER

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi, Enver TÜRKSOY

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

ÖZET

Bu çalışma, video oyun bağımlılığı üzerine yapılan bilimsel yayınların VOSviewer yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen bibliyometrik analizini sunmaktadır. Video oyun bağımlılığı; özellikle ergenler ve genç yetişkinler üzerinde yoğunlaşan, bireylerin günlük yaşam fonksiyonlarını ciddi şekilde olumsuz etkileyen davranışsal bir bozukluktur. DSM-5 ve ICD-11 gibi uluslararası tanı sınıflandırma sistemlerinde yer bulmasıyla bu konuya yönelik hem akademik hem de klinik ilgi giderek artmıştır. Çalışmada, 2015–2025 yılları arasında Web of Science veri tabanında İngilizce olarak yayımlanan 2.691 makale sistematik olarak derlenmiş ve VOSviewer aracılığıyla anahtar kelime eş-bulgu analizi, üretkenlik analizi (yazar, kurum ve ülke düzeyinde), atıf analizi ve kümeleme yöntemleriyle detaylı bir biçimde incelenmiştir. Bibliyometrik analiz sonucunda, alanın önde gelen araştırmacıları, kurumları ve ülkeler belirlenmiş; aynı zamanda en çok atıf alan çalışmalar üzerinden disiplinler arası bağlantılar ortaya konmuştur. Ülkeler bazında yayına sahip başlıca ülkeler sırasıyla Çin 649, Amerika Birleşik Devletleri 475 ve İngiltere 360 olarak tespit edilmiştir. Bu dağılım, özellikle Doğu Asya ve Batı dünyasında video oyun bağımlılığına yönelik güçlü bir araştırma kapasitesinin oluştuğunu göstermektedir. Çin'in lider konumu, niceliksel üretim yanında küresel katkı açısından da dikkat çekmekte; ABD'nin yüksek sayıdaki yayını ise bu alandaki önemli bir merkez olduğunu işaret etmektedir. Tayvan ve Kanada gibi ülkelerin de kayda değer düzeyde üretim gerçekleştirmesi, video oyun bağımlılığı araştırmalarının küresel ölçekte yaygınlaştığını düşündürmektedir. Video oyun bağımlılığı ile ilgili bilimsel çalışmaların yıllara göre dağılımı değerlendirildiğinde, araştırma üretiminin zaman içinde doğrusal bir artış eğilimi gösterdiği görülmektedir. Pandemi süreciyle birlikte 2020 yılından itibaren bu artış daha da belirgin hâle gelmiştir. Bu durumun, özellikle pandemi sonrası dönemde sosyal medya ve dijital oyunların günlük yaşam biçimlerine entegrasyonunun artmasıyla paralel bir yükseliş gösterdiği düşünülmektedir. Literatürde, video oyun bağımlılığının yalnızca teknolojiye aşırı maruziyetten ibaret olmadığı, bunun yanı sıra psikolojik (örneğin depresyon, anksiyete), sosyal (sosyal izolasyon) ve nörobilişsel faktörlerle ilişkili karmaşık yapılar içerdiği sıkça vurgulanmaktadır. Özellikle öz-düzenleme eksikliği, duygudurum bozuklukları ve beyin ödül sistemleriyle olan ilişkiler ön plana çıkmıştır. Ayrıca çalışmada, İnternet Oyun Bozukluğu'nun ICD-11'e alınmasının tanı ve tedavi süreçleri üzerindeki olası etkileri tartışılmıştır. Gelecekteki araştırmacılar için alanın bilgi yapısını ve gelişim yönünü görsel ve istatistiksel olarak haritalayan bu çalışma, aynı zamanda mevcut araştırma boşluklarını ve potansiyel çözüm önerilerini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik analiz, DSM-5 sınıflandırması, Veri kümeleme, Video oyun bağımlılığı

ABSTRACT

This study presents a bibliometric analysis of scientific publications on video game addiction using VOSviewer software. Video game addiction is a behavioral disorder that primarily affects adolescents and young adults, significantly impairing their daily functioning. With its inclusion in international diagnostic classification systems such as the DSM-5 and ICD-11, both academic and clinical interest in this topic has been growing steadily.

In this study, 2,691 articles published in English in the Web of Science database between 2015 and 2025 were systematically compiled and analyzed in detail using VOSviewer through keyword co-occurrence analysis, productivity analysis (at the author, institution, and country levels), citation analysis, and clustering methods. As a result of the bibliometric analysis, the leading researchers, institutions, and countries in the field were identified, and interdisciplinary connections were revealed through the most cited studies.

The main countries with publications were identified as China (649), the United States (475), and the United Kingdom (360). This distribution shows that there is a strong research capacity on video game addiction, particularly in East Asia and the Western world. China's leading position is noteworthy not only in terms of quantitative production but also in terms of global contribution; the high number of publications from the US indicates that it is an important center in this field. The significant production levels of countries such as Taiwan and Canada suggest that research on video game addiction is becoming widespread on a global scale.

When evaluating the distribution of scientific studies on video game addiction over the years, it is seen that research production shows a linear increase over time. With the pandemic process, this increase has become even more pronounced since 2020. This situation is thought to show a parallel rise, especially in the post-pandemic period, with the increasing integration of social media and digital games into daily life.

The literature frequently emphasizes that video game addiction is not merely a matter of excessive exposure to technology, but rather involves complex structures related to psychological (e.g., depression, anxiety), social (social isolation), and neurocognitive factors. In particular, self-regulation deficits, mood disorders, and connections to brain reward systems have come to the forefront.

Additionally, the study discusses the potential effects of the inclusion of Internet Gaming Disorder in the ICD-11 on diagnostic and treatment processes. This study, which visually and statistically maps the knowledge structure and developmental direction of the field for future researchers, also clearly identifies existing research gaps and potential solutions.

Keywords: Bibliometric analysis, DSM-5 classification, Data clustering, Video game addiction

1.GİRİŞ

Video oyun bağımlılığı, bireyin günlük yaşam fonksiyonlarını yerine getirmeden sürekli ve kontrolsüz şekilde dijital veya video oyunlarına yönelmesiyle karakterize edilen davranışsal bir bozukluktur (Kuss & Griffiths, 2012; Pontes et al., 2014). Bu durum, özellikle ergenler ve genç erişkinler arasında ciddi psikolojik ve sosyal sonuçlar doğurabilmektedir (Petry et al., 2014). Oyunların artan erişilebilirliği ve teknolojik gelişmelerle birlikte, bu bozukluğun küresel düzeyde daha yaygın hale geldiği gözlemlenmiştir (Mihara & Higuchi, 2017). Literatürde bu fenomen çeşitli terimlerle ifade edilse de (örneğin internet oyun bağımlılığı- IGD), ortak temel, bireyin oyun kullanımı üzerindeki kontrol kaybıdır (Gentile et al., 2011). Bu bağlamda, gaming disorder son yıllarda hem klinik hem de araştırmalarda giderek daha fazla ilgi gören bir alan haline gelmiştir (Aarseth et al., 2015).

Bu bozukluk ilk olarak DSM-5'te "Internet Gaming Disorder" (IGD) başlığı altında araştırma kriterleri olarak yer bulmuştur (American Psychiatric Association [APA], 2013). DSM-5, bu bozukluğun tanısı için dokuz kritere dayalı bir ölçüt seti önermiş ve en az beş kriterin varlığında

bozukluğun değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir (Petry et al., 2014). Ancak bu tanısal yaklaşım, sadece internet üzerinden oynanan oyunları değil, aynı zamanda çevrimdışı oyunları da kapsayan daha geniş bir perspektif gerektirmektedir (Zajac et al., 2020). Ayrıca, bazı araştırmacılar bu ölçütlerin yeterince geçerli olmadığını ve farklı kültürel bağlamlarda uygulanabilirliğinin sınırlı olabileceğini savunmaktadır (Aarseth et al., 2015). Bu nedenle, tanısal ölçütlerin evrensel olarak kabul görmesi konusunda halen tartışmalar devam etmektedir. WHO tarafından 2018 yılında yayınlanan Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'nın 11. basımında (ICD-11), gaming disorder resmi olarak bir hastalık olarak tanımlanmıştır (World Health Organization [WHO], 2019). Bu sınıflandırma, bozukluğun uluslararası düzeyde sağlık politikalarına dahil edilmesi açısından önemli bir adım olmuştur (Stein et al., 2010). WHO, gaming disorder'ı "oyun oynamanın kişisel, ailevi, eğitimsel, mesleki ya da diğer önemli alanlarda ciddi zararlara rağmen sürekli ve uzun süreli biçimde öncelikli hale gelmesi" şeklinde tanımlamıştır (Weinstein et al., 2017). Bu tanı, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı oyunları kapsar ve DSM-5'e göre daha genel bir yaklaşıma sahiptir (Van Rooij et al., 2018). Ancak bu tanı, bazı akademisyenler tarafından aşırı teşhislere yol açabileceği endişesiyle eleştirilmiştir (Aarseth et al., 2017).

Video oyun bağımlılığı, küresel olarak artan bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmekte ve prevalans oranları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte %0.7 ila %27 arasında rapor edilmiştir (Ferguson et al., 2020; Mihara & Higuchi, 2017). Özellikle Doğu Asya ülkelerinde, örneğin Güney Kore, Çin ve Japonya'da bu oranlar oldukça yüksektir ve bu ülkelerde hükümetler bu soruna yönelik özel politikalar geliştirmiştir (Choo et al., 2010). Türkiye gibi Orta Gelir Düzeyindeki ülkelerde de benzer eğilimler gözlemlenmiş ve özellikle erkek ergenler arasında yüksek risk grupları tanımlanmıştır (Demirci et al., 2015). Bu yaygınlık, ekonomik, kültürel ve teknolojik farklılıkların yanı sıra aile yapısı ve ebeveyn denetimi gibi faktörlerle ilişkilendirilmiştir (Lemmens et al., 2011). Dolayısıyla, gaming disorder yalnızca bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olarak değerlendirilmelidir.

Literatürde gaming disorder ile birçok psikolojik faktör arasında ilişki kurulmuştur. Bu faktörler arasında depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD), sosyal fobi ve düşük öz-yönetim becerileri ön plana çıkmaktadır (Wichstrøm et al., 2019; Andreassen et al., 2016). Örneğin, düşük öz-düzenleme yeteneği olan bireylerin oyunlardaki ödüllendirme sistemlerinden daha fazla etkilenebileceği ve dolayısıyla bağımlılık geliştirme risklerinin yüksek olduğu gösterilmiştir (Billieux et al., 2015). Ayrıca, sosyal izolasyon yaşayan bireyler, gerçek dünyada yaşanan problemleri sanal ortamda çözmeye çalışarak oyunlara daha çok yönelmektedir (Király et al., 2019). Bu durum, gaming disorder'ın yalnızca teknolojiye bağlı bir sorun değil, aynı zamanda bireyin psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan bir mekanizma olarak işleyebileceğini göstermektedir (Griffiths, 2010). Bu nedenle, gaming disorder'ın anlaşılabilmesi için tek boyutlu değil, çok disiplinli bir yaklaşım gereklidir.

Son yıllarda yapılan meta-analizler ve sistematik derlemeler, gaming disorder ile bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçler arasındaki ilişkinin giderek daha iyi anlaşıldığını göstermektedir (Coyne et al., 2019; Przybylski & Weinstein, 2019). Özellikle beyin görüntüleme çalışmaları, gaming disorder olan bireylerde ödül sistemiyle ilişkili bölgelerdeki aktivasyonların madde bağımlılığındakilere benzediğini ortaya koymuştur (Zhou et al., 2019). Bu nörobilimsel veriler, gaming disorder'ın sadece davranışsal değil, aynı zamanda fizyolojik bileşenleri olan bir bozukluk olduğunu düşündürmektedir (Cheng et al., 2020). Ayrıca, longitudinal çalışmalar, gaming disorder'ın zaman içinde kalıcı olabileceğini ve başka psikiyatrik bozukluklara dönüşebileceğini göstermiştir (Romer et al., 2019). Tüm bu bulgular, gaming disorder'ın yalnızca kısa vadeli bir problem değil, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bir risk grubu olduğunu ortaya koymaktadır.

2.LİTERATÜR TARAMASI

Video oyun bağımlılığı ile ilgili literatürde en çok vurgulanan temalardan biri, bu bozukluğun psikolojik ve davranışsal faktörlerle olan ilişkisidir (Kuss & Griffiths, 2012; Pontes et al., 2014). Örneğin, düşük öz-düzenleme becerileri, impulsiflik ve bilişsel esnekliğin eksikliği gibi bireysel özelliklerin gaming disorder geliştirme riskini artırdığı gösterilmiştir (Billieux et al., 2015). Ayrıca, depresyon, anksiyete ve sosyal fobi gibi psikiyatrik bozukluklarla korelasyonun güçlü olduğu rapor edilmiştir (Andreassen et al., 2016). Bu bağlamda, gaming disorder'ın sadece teknolojiye bağlı bir sorun değil, aynı zamanda bireyin psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan bir mekanizma olarak işleyebileceği öne sürülmüştür (Griffiths, 2010). Dolayısıyla, bu bozukluğun anlaşılabilmesi için tek boyutlu değil, çok disiplinli bir yaklaşım gereklidir.

Sosyal ve çevresel faktörlerin de gaming disorder'ın gelişiminde önemli bir rol oynadığı literatürde sıkça vurgulanmıştır (Demirci et al., 2015; Lemmens et al., 2011). Özellikle ebeveyn denetiminin eksikliği, aile içi çatışmalar ve arkadaş gruplarının oyun kullanımına yönelik tutumları, bireylerin bağımlılık geliştirme olasılığını artırabilir (Choo et al., 2010). Kültürel farklılıklar da etkili olmaktadır; örneğin Doğu Asya ülkelerinde aile yapısının bireysel oyun tercihlerini şekillendirdiği gösterilmiştir (Mihara & Higuchi, 2017). Bu durum, gaming disorder'ın yalnızca bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Lemmens et al., 2011). Bu nedenle, müdahale stratejilerinin geliştirilmesinde sosyal bağlamın dikkate alınması kritik öneme sahiptir.

Son yıllarda yapılan nörobilimsel çalışmalar, gaming disorder'ın beyin yapıları ve fonksiyonlarıyla ilişkisini ortaya koymuştur (Zhou et al., 2019; Cheng et al., 2020). Bu çalışmalarda, gaming disorder olan bireylerde ödül sistemiyle ilişkili bölgelerdeki aktivasyonların madde bağımlılığındakilere benzediği belirlenmiştir (Zhou et al., 2019). Ayrıca, prefrontal korteks ve anterior singulat kortekste işlevsel bağlantıların bozulduğu gösterilmiştir, bu da bilişsel kontrol ve karar verme süreçlerindeki yetersizlikleri açıklayabilir (Cheng et al., 2020). Bu bulgular, gaming disorder'ın sadece davranışsal değil, aynı zamanda fizyolojik bileşenleri olan bir bozukluk olduğunu düşündürmektedir (Weinstein et al., 2017). Ancak, bu tür çalışmalarda kullanılan yöntemlerin sınırlılıkları nedeniyle sonuçların dikkatli yorumlanması gerekmektedir.

Tedavi yaklaşımları ve müdahale stratejileri de literatürün öne çıkan konularındandır (Zajac et al., 2020; Petry et al., 2014). Kognitif davranışçı terapi (CBT), gaming disorder üzerinde en çok araştırılan ve etkili bulunan yöntemlerden biridir (Zajac et al., 2020). Ayrıca, aile terapisi ve grup destek programları gibi sosyal müdahalelerin de faydalı olabileceği gösterilmiştir (Petry et al., 2014). Ancak, tedaviye yanıt oranlarının ülkeden ülkeye değiştiği ve bazı bireylerin uzun vadeli izlemlerde tekrarlanan bağımlılık eğilimleri gösterdiği rapor edilmiştir (Ferguson et al., 2020). Bu nedenle, kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Zajac et al., 2020).

Gaming disorder ile ilgili araştırmalarda karşılaşılan metodolojik zorluklar da literatürde sıkça tartışılmıştır (Aarseth et al., 2015; van Rooij et al., 2018). Örneğin, DSM-5 ve ICD-11 tanı kriterlerinin farklı olması, çalışmalarda karşılaştırılabilirliği sınırlamaktadır (van Rooij et al., 2018). Ayrıca, oyun süresi gibi nicel ölçümler yerine, bireyin yaşam kalitesindeki etkilerin ölçülmesi gerektiği savunulmuştur (Aarseth et al., 2015). Bu bağlamda, gaming disorder'ın tanı ve ölçümünde evrensel standartların eksikliği, alanın gelişimini engelleyen temel sorunlardan biridir (Stein et al., 2010). Bu nedenle, gelecekteki araştırmalarda geçerli ve güvenilir ölçüm araçlarının geliştirilmesi öncelikli hedef olmalıdır.

Son olarak, gaming disorder'ın uzun vadeli etkileri ve gelişimsel boyutları da literatürde giderek daha fazla ilgi görmektedir (Romer et al., 2019; Wichstrøm et al., 2019). Uzunlamasına çalışmalar, gaming disorder'ın zaman içinde kalıcı olabileceğini ve başka psikiyatrik

bozukluklara dönüşebileceğini göstermiştir (Romer et al., 2019). Özellikle ergenlik döneminde başlayan bağımlılığın yetişkinlikte depresyon veya anksiyete bozukluklarıyla ilişkilendirildiği rapor edilmiştir (Wichstrøm et al., 2019). Bu bulgular, gaming disorder'ın yalnızca kısa vadeli bir problem değil, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bir risk grubu olduğunu ortaya koymaktadır (Petry et al., 2014). Bu nedenle, erken teşhis ve müdahale stratejilerinin geliştirilmesi aciliyet arz etmektedir.

3.YÖNTEM

Bu çalışmanın veri seti, Web of Science (WoS) Core Collection veri tabanı kullanılarak oluşturulmuştur. Arama sürecinde, “video game addiction”, “gaming disorder”, “internet gaming disorder” ve “problematic gaming” gibi anahtar terimler Boolean operatörleri (AND/OR) ile birleştirilerek sistematik bir sorguya dönüştürülmüştür (Van Eck & Waltman, 2010). Arama kapsamı olarak 2015–2025 dönemi seçilmiş; yalnızca İngilizce dilinde, hakemli dergilerde yayımlanan articles, articles in press ve review türündeki tam metin erişimli yayınlar dahil edilmiştir.


Veri toplama işlemi, 11 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş ve elde edilen veri seti CSV formatında dışa aktarılmıştır (Zupic & Čater, 2015). Daha sonra bu veriler, bibliyometrik analiz ve ağ görselleştirme amacıyla VOSviewer (v. 1.6.18) yazılımına yüklenmiştir (Van Eck & Waltman, 2010). Analiz aşamasında, öncelikle WoS tarafından sağlanan “author keywords” ve “keywords plus” terimleri temel alınarak anahtar kelime eş-bulgu (co-occurrence) analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz, alandaki temel kavramların ve araştırma temalarının belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır (Chen et al., 2010). Devamında, yazarlar, kurumlar ve ülkeler bazında üretkenlik analizleri yapılmış; en çok yayın üreten aktörler ile alanın bilimsel etkisi ortaya konmuştur. Atıf analizi ise literatürde en çok etki yaratan çalışmaların ve bilimsel gelişim dinamiklerinin belirlenmesinde kullanılmıştır (Small et al., 2014). Kümeleme (clustering) işlemi, VOSviewer'da entegre olarak sunulan modularity-based algoritma ile yapılmış ve en az 5 belge içeren kümeler oluşturulmuştur. Association strength normalizasyon yöntemi tercih edilerek düğümler arası bağlantıların dengesi sağlanmıştır (Van Eck & Waltman, 2010). VOSviewer'ın sunduğu “network visualization” aracı ile anahtar kelimeler arasındaki ilişkiler, yazar iş birlikleri ve ülkeler arası bağlantılar grafiksel olarak sunulmuştur. Ek olarak, “density visualization” yöntemi ile terimlerin yoğunluk dağılımları görselleştirilerek tematik kümeler belirginleştirilmiştir (Chen, 2017). Analizin güvenilirliğini artırmak adına, veri setinden mükerrer kayıtlar çıkarılmış ve sadece “article” ile “review” türündeki yayınlar dahil edilmiştir. Bu filtreleme süreci, analizdeki metodolojik tutarlılığı sağlamış ve literatürün bilgi yapısının sistematik şekilde değerlendirilmesine katkı sunmuştur (Zupic & Čater, 2015).

4.BULGULAR

Bu kısımda WoS veri tabanından elde edilen verilerin yıllara göre dağılımı ile VOSviewer programı aracılığıyla ortak- yazar, yazar-atıf, ülke-atıf ve anahtar kelime analizine ilişkin bulgular sunulmuştur.

4.1.YILLARA GÖRE YAYIN SAYILARI

Yapılan analiz sonucuna göre 2015-2024 yılları arasında video oyun bağımlılığı üzerine yapılan araştırmalara yönelik frekans tablosunu içeren Şekil 1 aşağıda verilmiştir.




Şekil 1. Yıllara göre yayın sayıları

Verilere göre, Video oyun bağımlılığı alanında yapılan yayın sayısı 2015'ten 2022'ye kadar düzenli bir artış sergilemiş ve pandemi döneminde (2020-2022) dikkat çekici bir yükseliş yaşanmış. Özellikle 2020'de 287'ye, 2021'de 359'a ulaşan sayı, 2022'de zirveye (416) çıkmış. Bu dönemdeki artış, pandeminin getirdiği sosyal izolasyon ve dijital dönüşümün oyun kullanımını artırdığı için akademisyenlerin konuya odaklanmasının bir sonucu olabilir. Örneğin, pandemi döneminde insanların boş zamanlarını doldurmak ve sosyal bağ kurmak için oyunlara yönelimi, bağımlılık risklerini daha fazla gündeme taşımıştır. Ancak 2023'te 365'e gerileyen yayın sayısı, pandemi sonrası dönemde araştırmaların önceliklerinin değiştiğini yansıtmakta. Bu düşüş, toplumun ve bilim camiasının pandemiden kaynaklanan ekonomik, eğitimsel ve psikolojik sorunlara yönelmesiyle açıklanabilir. Türkiye'de yapılan çalışmalarda da pandemi sonrası dönemde araştırma alanlarının çeşitlendiği, örneğin ekonomik istikrarsızlık veya sosyal adaptasyon gibi konuların ön plana çıktığı belirtilmiştir. Yine de 2024'te 384'e çıkan sayı, oyun bağımlılığının hâlâ güncel bir sorun olduğunu ve uzun vadeli etkilerinin farkındalığını koruduğunu gösteriyor. Bu dalgalanmalar, küresel krizlerin (örneğin pandemi) hem oyun kullanımını artırarak bağımlılık risklerini hem de akademik ilgiyi doğrudan etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Pandemi dönemindeki artış, oyunların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim üzerindeki olumsuz etkilerinin daha çok araştırılmasına yol açarken, 2023'teki düşüş, araştırmaların geçici olarak diğer acil konulara kaymasına işaret ediyor. Ancak 2024'teki tekrarlanan artış, bu alanın dinamikliğini ve toplumsal etkilerinin sürdürülebilirliğini vurguluyor.

4.2.YILLARA GÖRE ÜLKE ANALİZİ

WoS veri tabanında video oyun bağımlılığı alanında yapılan araştırmaların yayınlandığı ülkeler Şekil 2'de verilmiştir. Toplam 96 farklı ülkede bu konuda araştırma yapıldığı görülmektedir. Ancak sadece ilk ona giren ülkeler şekle dahil edilmiştir.




Şekil 2. Yıllara göre ülke analizi

Yapılan ağ haritası analizine göre Şekil 2’de Amerika Birleşik Devletleri (USA) en büyük düğümlerden biri olarak öne çıkmakta ve yüksek düzeyde uluslararası iş birliği gerçekleştirdiğini göstermektedir. Benzer şekilde, Çin Halk Cumhuriyeti (Peoples R China) da geniş etki alanı ve güçlü bağlantıları ile dikkat çeken ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkeler arası çizgilerin kalınlığı, ortak yayın sayısı veya iş birliğinin yoğunluğunu ifade etmektedir. Örneğin, ABD ile Çin arasındaki kalın bağlantı çizgisi, bu iki ülke arasındaki bilimsel iş birliklerinin oldukça güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca ABD–Almanya, ABD–Güney Kore, İngiltere–Almanya gibi çiftler de güçlü bağlantılarıyla ağıın merkezinde konumlanmaktadır. Haritada kullanılan renkler, iş birliklerinin zaman eksenindeki dağılımını yansıtmaktadır. Alt kısımdaki renk skalasına göre mavi tonlar 2020 yılı ortalarını, sarı tonlar ise 2021 yılı ilk çeyreğini temsil etmektedir. Bu kapsamda, Çin ağırlıklı olarak sarı renkte gösterilmiştir; bu da Çin’in daha yakın dönemlerde yoğun bilimsel iş birlikleri kurduğunu göstermektedir. Öte yandan, ABD daha çok mavi tonlarla temsil edilmiş olup, bu ülkenin iş birliklerinin bir kısmının daha erken tarihlere dayandığını ortaya koymaktadır.

4.3.EN ÇOK YAYIN YAPAN YAZAR ANALİZİ

Analiz kapsamında incelenen 2,691 makale ve 200 yazar arasından en çok yayın yapan yazarlar analiz edilerek oluşturulan Şekil 3'te ağ haritası sunulmuştur




Şekil 3. En çok yayın yapan yazar

Griffiths, 162 adet belgeye sahip olup, 8975 alıntıya ve toplamda 16565 bağlantıya sahiptir. Bu yüksek sayılar, Griffiths'in video oyun bağımlılığı alanında öncü bir yazar olduğunu göstermektedir. Özellikle alıntı sayısı ve toplam bağlantı sayısının diğer yazarlara göre daha fazla olması, onun bu konuda yaptığı çalışmaların geniş çapta tanındığını ve etkilendiğini ortaya koyar. Video oyun bağımlılığı alanında Griffiths'in merkezi bir figür olarak öne çıktığını ve çevresinde bu alanın teorik çerçevesini oluşturan araştırmacıların yoğunlaştığını göstermektedir. Bu bağlamda, Avrupa merkezli ya da belirli metodolojik yaklaşımları benimseyen bilim insanları arasında Berrios Aguayo, Beatriz; Parry, Douglas A. ve Holloway, Jacques gibi isimler yer almaktadır. Aynı zamanda farklı coğrafi bölgelerden veya araştırma odaklarından gelen bilim insanları da temsil edilmektedir Bothai Liam, Prenter Andrew ve Siyez Digidem Muge gibi araştırmacılar, alanın kültürel ve yöntemsel çeşitliliğini yansıtan önemli temsilciler olarak öne çıkmaktadır. Ağ analizinde Griffiths ile Dieris-Hirche Jan, Dong Guangheng ve Vuorinen Ilkka arasındaki bağlantıların en güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, bu isimlerin video oyun bağımlılığı üzerine yapılan çalışmalarda kritik iş birliği ortakları olduğunu ve alandaki teorik ve uygulamalı gelişmelere doğrudan katkı sağladığını göstermektedir.

4.4. YILLARA GÖRE EN ÇOK ATIF ALAN ON YAZAR ANALİZİ

Çalışmada, daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, haritalama için VOSviewer'dan yararlanılmıştır. Analiz kapsamında incelenen 2,691 makale ve 200 yazar arasından etki gücü yüksek olan on yazarın çalışmalarının incelenmesi ile oluşturulan Şekil 4'te ağ haritası sunulmuştur




Şekil 4. Yıllara göre En Çok Atıf Alan On Yazar

Şekil 4'te yer alan ağ haritası video oyun bağımlılığı alanında çalışan yazarlar arasındaki iş birliği ağlarını ve atıf ilişkilerini görsel olarak sunmaktadır. Grafikteki düğümlerin büyüklüğü, yazarların literatürdeki etkisini, yani aldıkları atıf miktarını temsil etmektedir. Örneğin, Brand (2016), Paulus (2018) ve Griffiths (2016) gibi isimler, büyük düğümlere sahip olmaları sebebiyle bu alanda en çok atıf alan ve merkezi konumda bulunan araştırmacılarıdır. Bu yazarlar, yalnızca kendi çalışmalarında yüksek atıf almış olmakla kalmamış, aynı zamanda literatürde çok sayıda çalışma tarafından referans gösterilerek alandaki bilgi üretimini doğrudan şekillendirmişlerdir. Ağ yapısındaki çizgiler, yazarlar arasındaki doğrudan veya dolaylı atıf ilişkilerini göstermektedir. Örneğin, Griffiths (2016) hem Pontes (2015) hem de Rehbein (2015) ile güçlü bağlantılar kurmuş olup, bu durum yazarlar arasında sıkı bir atıf ilişkisi ya da karşılıklı akademik etkileşimin varlığına işaret etmektedir. Benzer şekilde, Paulus (2018), çok sayıda yazarla bağlantı kurarak literatürde merkezi bir konumda yer almakta; alandaki araştırma eğilimlerinin şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Görseldeki renkler, yazarların çalışmalarının yayımlandığı yıllara göre renklendirilmiştir. VOSviewer'ın zaman ölçekli renk kodlamasına göre, koyu mavi ve mor tonlar erken dönem çalışmaları (2015–2016), yeşil tonlar orta dönem (2017–2018) ve sarı tonlar ise daha yeni dönem (2019–2021) çalışmaları temsil etmektedir. Bu bağlamda, Stevens (2021) ve Brand (2019) gibi isimler, alana güncel katkı sunan yazarlar arasında yer almakta ve gelecekteki araştırma eğilimlerinin yönünü belirleyecek potansiyele sahip görünmektedir. Yazarlar arasında köprü kurma özelliği gösteren isimler de dikkat çekicidir. Örneğin, Mihara (2017) ve Griffiths (2016), farklı kümeler arasında bağlantı

sağlayarak ağın bütünselliğini artırmakta, yani alandaki farklı fikir kümeleri arasında bilgi aktarımını kolaylaştırmaktadır.

4.5.ANAHTAR KELİME ANALİZİ

Bu çalışmada, 2,691 makalede kullanılan 4.162 anahtar kelimenin analizi sonucunda en çok kullanılan 18 kelime tespit edilip Video oyun bağımlılığı alanında yapılan çalışmalarda yer alan anahtar kelimeler ve anahtar kelimeler arasındaki bağlantı gücüne ilişkin bibliyometrik ağ analizi Şekil 5’te sunulmuştur.



Şekil 5. Anahtar Kelime Analizi

Görseldeki kavramsal ağ, video oyun bağımlılığına dair akademik literatürde yer alan anahtar kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerin Şekil 5’te görsel olarak ifade edilmiş halini sunmaktadır. Merkezi konulardan biri “gaming disorder” (oyun bozukluğu) ve “internet gaming disorder” (İnternet oyun bozukluğu) terimleri olup, bu kavramlar diğer ilişkili konularla yoğun bir şekilde entegre edilmiş durumdadır. Özellikle “addiction” (bağımlılık), “video games” (video oyunları), “mental health” (ruh sağlığı), “depression” (depresyon) ve “anxiety” (anksiyete) gibi kavramlar ağın en aktif düğümleri arasında yer almakta ve video oyun bağımlılığının psikososyal etkenlerle derin bağları olduğunu göstermektedir. Ağdaki bağlantılar, video oyun bağımlılığının “problematic gaming” (problemlili oyun), “internet addiction” (İnternet bağımlılığı) ve “gambling disorder” (kumar bozukluğu) gibi benzer davranışsal bozukluklarla olan paralelliklerini vurgularken, aynı zamanda “adolescent” (ergen) ve “adolescents” (ergenler) kavramlarının da belirgin bir şekilde yer alması, bu gruba yönelik risk faktörlerinin vurgulanışını işaret etmektedir. DSM-5 ile “behavioral addiction” (davranışsal bağımlılık) arasındaki ilişki, video oyun bağımlılığının resmi tanısal (diagnostik) kriterlerle ilişkilendirildiğini göstermektedir. Renk skalasıyla temsil edilen zaman serisi (2020–2022), ağın son yıllarda “depression”, “anxiety” ve “adolescents” gibi kavramlara yönelik araştırmaların arttığını ortaya koyarken, genel olarak video oyun bağımlılığının psikolojik ve sosyal boyutlarıyla ilgili karmaşık bir araştırma alanına sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu

görsel, video oyun bağımlılığının hem bireysel hem de kültürel bağlam içinde incelenmesi gerektiğini ifade ederken, aynı zamanda interdisipliner bir yaklaşımın bu alanda gerekliliğini desteklemektedir.

Araştırmada WoS veri tabanında indekslenen yayınlar analiz edildiği için veri görselleştirmeleri İngilizce olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle araştırma kapsamında ortaya çıkan anahtar kelimeler öncelikle Türkçe diline çevrilmiş ve kelimelerin görsel olarak vurgulanması açısından bulut gösterimi de oluşturulmuştur. Anahtar kelime bulutu Şekil 6'da gösterilmiştir.




Şekil 6. Anahtar kelime bulutu

Kelime bulutları ilgili arařtırmalarda en sık kullanılan kelimeleri görsel olarak vurgulamaktadır. Arařtırma metinlerinde bir kelime ne kadar çok görülürse görsel tasarımıdaki boyutu da o kadar büyük olmalıdır. Şekil 6'daki görsel, video oyun bağımlılığı ve internet bağımlılığı konularını kapsayıcı bir kelime bulutu aracılığıyla sistematik olarak sunarak, video oyun bağımlılığının karmaşık boyutlarını vurguluyor. En belirgin terimler olan “İnternet bağımlılığı” ve “Oyun bozukluğu”, dijital çağda video oyun bağımlılığının iki yüzünü yansıtırken, “Video oyunları” ve “İnternet oyun bağımlılığı” ifadeleri, bu riskin özellikle genç nesillere yönelik etkilerini ve dijital ortamların rolünü belirtiyor. “Bağımlılık”, “Ergen” ve “Kumar” terimleri ise, video oyun bağımlılığının potansiyel risk faktörlerini ve sosyal davranışsal sorunlarla ilişkisini öne çıkarıyor. Psikolojik sağlık üzerine etkiler, “Depresyon”, “Anksiyete” ve “Ruh sağlığı” gibi kavramlarla detaylandırılıyor; bu, bağımlılığın bireylerin duygusal dengelerini bozarak ciddi ruhsal sorunlara yol açabileceğini gösteriyor. DSM-5 'in (Amerikan Psikiyatri Birliği Tanı ve İstatistiksel El Kitabı) bu alanda yer alan referans niteliğindeki kriterler, video oyun bağımlılığının bilimsel çerçevede tanımlanması ve tedavi edilmesi için temel bir altyapı sunuyor. Görsel, tekrarlı terimlerle (örneğin “Oyun bağımlılığı”, “İnternet oyun bozukluğu”) bağımlılığın farklı boyutlarını ve bu kavramların iç içe geçme yapısını göz önüne alırken, toplumsal açıdan da önem taşıyor. Özellikle genç nesillerde görülen bu problem, sosyal entegrasyon ve akademik performans gibi alanlarda olumsuz etkiler aratabildiği için, önleme stratejileri ve müdahale programlarının geliştirilmesi kritik bir gereklilik haline gelmiş durumdadır.

4.6.YAZARLARIN BİBLİYOGRAFİK BAĞLANTILARI ANALİZİ

Şekil 7’de en fazla bibliyografik eşleşme olan yazarlara yer verilmiştir. En az bir eser yayınlamış ve bir atıf almış olmak kriterine göre seçilen ve aralarında bağlantı bulunan en çok on yazara ilişkin ağa haritası aşağıda verilmiştir.



Şekil 7. Yazarların bibliyografik bağlantıları analizi

Video oyun bağımlılığı alanındaki çalışmalar, 2020 yılında Potenza, Marc N., Brand, Matthias ve King, Daniel L. gibi öncü araştırmacıların çalışmalarıyla başlayarak alana temel katkılar sunmuşlardır. Bu araştırmacı grubu, Brand ve King'in doğrudan iş birliğiyle benzer alanları vurgulayarak merkezi bir rol oynamıştır. 2020 yılının ortasında, Demetrovics, Zsolt ve Griffiths, Mark D. etkinleşerek ağın merkezine yerleşmişlerdir. Demetrovics'in diğer yazarlarla sık bağlantıları ve Griffiths'in geniş kitleye hitap eden çalışması, bu ikilinin alanın lider figürleri olduğunu göstermiştir. 2020 yılının sonunda, Billieux, Joel'un uygulamalı araştırma odaklı yaklaşımlarıyla Demetrovics ve Griffiths ile olan iş birliği, alanda bir ilerleme sağlamıştır. Choi, Jung-seok ise sadece Potenza ile bağlantısıyla daha sınırlı bir katılımı belirtmiştir. 2021 yılında, Stavropoulos, Vasileios ve Pontes, Halley M. gibi yeni katılanlar, ağın genişletilmesine katkıda bulunmuştur. Stavropoulos'un Griffiths ile olan yakın ilişkisi, uluslararası entegrasyonunu; Pontes'in Billieux ve Griffiths ile bağlantıları ise coğrafi ve konusal çeşitliliği vurgulamıştır. Bununla birlikte, Dong, Guang-heng'in Potenza ile sürekli iş birliği içinde olması araştırmaların devamlılığını sağlamıştır. Renk skalasında görüldüğü üzere, ağ 2020'dan 2021'e doğru hızla genişlemiş merkezi yazarların etkinliği artarken, çevredeki katılımcılar da aktifleşerek artan ilgi ve karmaşıklaşan araştırma akışlarını yansıtmıştır. Bu gelişim süreci, video oyun bağımlılığı alanındaki uluslararası derinleşen ve çeşitlenen çalışma gruplarının önemini teyit etmiştir.

5.SONUÇ

Bu çalışmada, 2015–2025 yılları arasında Web of Science veri tabanında yayımlanan 2.691 akademik yayın temel alınarak, video oyun bağımlılığına ilişkin bilimsel üretim bibliyometrik yöntemlerle sistematik biçimde analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, alanda öne çıkan araştırmacıları, kurumları, ülkeleri ve tematik yönelimleri detaylı biçimde ortaya koymuştur.

Ülkesel düzeyde üretkenlik açısından Çin (649 yayın), ABD (475 yayın) ve İngiltere (360 yayın) ön plana çıkmış; bu dağılım, özellikle Doğu Asya ve Batı dünyasında video oyun bağımlılığına yönelik güçlü bir araştırma altyapısının oluştuğunu göstermektedir. Çin'in liderliği yalnızca yayın sayısı açısından değil, küresel katkı düzeyi bakımından da dikkat çekici bulunmuştur. ABD'nin yüksek yayın hacmi ise, bu ülkenin alandaki bilimsel merkezlerden biri haline geldiğine işaret etmektedir. Analizler, özellikle 2020 yılından itibaren bilimsel üretimde belirgin bir artış olduğunu göstermiştir. Bu eğilim, COVID-19 pandemisiyle birlikte dijital oyunların günlük yaşama entegrasyonunun hızlanması ile ilişkilendirilmiştir. Anahtar kelime analizleri, video oyun bağımlılığının sadece teknolojiye aşırı maruziyetle değil, aynı zamanda psikolojik (depresyon, anksiyete), sosyal (sosyal izolasyon) ve nörobilişsel faktörlerle de ilişkili olduğunu göstermiştir. Özellikle öz-düzenleme eksikliği, beynin ödül sistemi ve duygudurum bozuklukları, video oyun bağımlılığıyla ilişkilendirilen temel temalar arasında yer almıştır. DSM-5 ve ICD-11 sınıflamalarında "Internet Gaming Disorder" başlığı altında yer alması, bu konudaki klinik ve akademik ilgiyi artırmıştır. Literatürde Mark D. Griffiths, Halley M. Pontes ve Daniel L. King gibi araştırmacılar, özellikle ölçek geliştirme, tanı kriterlerinin belirlenmesi ve tedavi yaklaşımları konularında önemli katkılar sunmuştur. Griffiths ve çalışma arkadaşlarının geliştirdiği "Internet Gaming Disorder Scale" gibi ölçüm araçları, alandaki değerlendirme standartlarının oluşturulmasında kritik rol oynamıştır. DSM-5 ve ICD-11 kriterleri arasındaki farklar, literatürde metodolojik heterojenlik yaratarak karşılaştırılabilirliği zorlaştırırsa da bu öncü araştırmacıların alanın bilgi altyapısına olan katkıları belirleyici olmuştur. Video oyun bağımlılığına ilişkin bilimsel üretim yalnızca akademik literatüre değil, aynı zamanda küresel ve yerel düzeyde politika geliştirme ve müdahale stratejileri açısından da yönlendirici potansiyele sahiptir.

6.ÖNERİLER

Video oyun bağımlılığı araştırmalarında, DSM-5 ve ICD-11 tanı sistemleri arasındaki farklılıklar, çalışmaların karşılaştırılabilirliğini ve geçerliliğini sınırlamaktadır. Bu nedenle, evrensel ölçütlere dayalı, yaşam kalitesi üzerindeki etkileri ölçebilen, geçerli ve güvenilir değerlendirme araçlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, tedaviye yanıt oranlarının kültürel, psikolojik ve sosyal bağlamlara göre değişkenlik göstermesi, bu alanda kişiselleştirilmiş müdahale stratejilerinin (örneğin, bilişsel davranışçı terapi, aile terapisi, grup destek programları) geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Erken teşhis ve müdahale açısından, video oyun bağımlılığının genellikle ergenlik döneminde başladığı ve zamanla depresyon veya anksiyete gibi psikiyatrik durumlarla ilişkili hale geldiği bildirilmektedir. Bu nedenle, okul tabanlı tarama programları ve ebeveyn eğitim modüllerinin entegrasyonu, risk altındaki grupların erken tespiti ve önleyici stratejilerin uygulanması açısından kritik önem taşımaktadır. Yüksek prevalans oranlarına sahip ülkelerde (örneğin Güney Kore, Çin) uygulanan politikaların, Türkiye gibi Orta Gelir Düzeyindeki ülkelere uyarlanarak uygulanması önerilmektedir. Bu bağlamda, aile yapısı, ebeveyn denetimi, toplumsal normlar ve sosyo-kültürel bağlamlar, ulusal düzeyde politika geliştirme süreçlerine entegre edilmelidir. Bu tür kültürel farklılıkların dikkate alınması, müdahale programlarının etkililiğini artıracak ve daha kapsayıcı bir yaklaşımın benimsenmesini sağlayacaktır.

7.SINIRLILIKLAR

Bu çalışmanın bazı metodolojik ve yapısal sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle, analiz yalnızca Web of Science (WoS) veri tabanındaki yayınlarla sınırlı tutulmuştur; bu durum, Scopus, PsycINFO veya PubMed gibi diğer önemli veri tabanlarında yer alan çalışmaların dışarıda bırakılmasına neden olmuştur. İkinci olarak, çalışma yalnızca İngilizce dilinde yayımlanmış literatürü kapsamaktadır. Bu dilsel sınırlama, farklı dillerde yayımlanan araştırmaların katkılarını dışarıda bırakarak, özellikle coğrafi çeşitlilik ve yerel bağlamlar

açısından yanlışlık riski doğurabilir. Üçüncü olarak, analiz yalnızca hakemli dergilerde yayımlanan makale ve derlemelerle sınırlandırılmış; konferans bildirileri, kitap bölümleri ve tezler gibi diğer akademik kaynaklar çalışma dışında tutulmuştur. Dördüncü olarak, analiz yalnızca 2015–2025 yılları arasındaki yayınlara odaklanmıştır; dolayısıyla DSM-5 öncesi dönem (özellikle tanı kriterlerinin evrimi açısından kritik olan dönemler) kapsam dışı kalmıştır. Ayrıca, çalışmada kullanılan bibliyometrik analiz yöntemi, yalnızca yayınların nicel özelliklerine odaklanmaktadır; bu yöntem, literatürdeki teorik derinlik, eleştirel tartışmalar veya nitel araştırma katkıları gibi unsurları tam olarak yansıtamamaktadır. Bunun yanında, analiz kapsamı büyük ölçüde Batı ülkeleri ve Doğu Asya ile sınırlı kaldığı için, özellikle orta gelirli ülkelerdeki sosyoekonomik ve kültürel farklılıkların etkisi yeterince incelenememiştir. Ayrıca, DSM-5 ve ICD-11 tanı sistemleri arasındaki kavramsal farklılıklar, literatürde metodolojik heterojenlik yaratarak bulguların doğrudan karşılaştırılmasını güçleştirmiştir. Bu nedenlerle, gelecekteki çalışmalarda daha kapsayıcı veri kaynaklarının entegrasyonu, yerel dillerdeki literatürün dâhil edilmesi ve kültürel bağlamların dikkate alınması, alanın daha bütüncül ve temsil gücü yüksek şekilde değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Aarseth, E., Bean, A. M., Boonen, H., Colder Carras, M., Coulson, M., Debus, S., ... & Van Rooij, A. J. (2017). Scholars' open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal. *Journal of Behavioral Addictions*, 6(3), 267–270. <https://doi.org/10.1556/2006.5.2017.003>
- Aarseth, E., Griffiths, M. D., Kuss, D. J., & Longmaid III, Z. (2015). Time to debate: Is Internet gaming really a disorder? *Games and Culture*, 10(1), 23–35. <https://doi.org/10.1177/1555412014555900>
- Andreassen, C. S., Billieux, J., Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Demetrovics, Z., Mazzoni, E., & Pallesen, S. (2016). The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from nine countries. *Addictive Behaviors*, 64, 288–297. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.02.003>
- Billieux, J., Schimmenti, A., Khazaal, Y., Maurage, P., & Heeren, A. (2015). Are we overpathologizing everyday life? A tenable blueprint for behavioral addiction research. *Journal of Behavioral Addictions*, 4(3), 119–123. <https://doi.org/10.1556/2006.4.2015.009>
- Chen, C. (2017). *Data visualization: Insights from bibliometrics*. *Journal of Informetrics*, 11(4), 1031–1044. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.09.002>
- Chen, C., Hu, Z., Liu, S., Tseng, H., & Huang, C. (2010). Emerging trends in regenerative medicine: A review in the perspective of bibliometric and technology intelligence. *Technological Forecasting and Social Change*, 77(4), 593–608. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2009.10.004>
- Cheng, C., Li, A. Y. L., Wong, W. S. R., & Wang, M. P. (2020). Neuroimaging studies of gaming disorder: A systematic review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 112, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.01.021>
- Choo, H., Sim, T., Liau, A. K., Gentile, D. A., Khoo, A., Cheng, C., ... & Huang, C. (2010). Validation of a game addiction scale for adolescents. *European Journal of Psychological Assessment*, 26(4), 272–280. <https://doi.org/10.1027/1015-634X/a000027>
- Demirci, K., Akgönül, M., & Akbaş, A. (2015). The relationship between internet addiction and psychiatric symptoms: A meta-analysis. *Comprehensive Psychiatry*, 57, 75–85. <https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2014.10.009>
- Ferguson, C. J., Coulson, M., & Barnett, J. (2020). A meta-analysis of pathological gaming prevalence and comorbidity with mental health, academic and social problems. *Journal of Behavioral Addictions*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.1556/2006.2020.00005>

- Griffiths, M. D. (2010). The role of context in online gaming excess and deprivation: How can we establish whether ‘addiction’ exists? *International Journal of Mental Health and Addiction* , 8(1), 119–125. <https://doi.org/10.1007/s11469-009-9226-z>
- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2012). Internet gaming addiction: A systematic review of empirical research. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 10(2), 278–296. <https://doi.org/10.1007/s11469-011-9318-5>
- Lemmens, J. S., Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2011). Psychosocial causes and consequences of pathological gaming. *Computers in Human Behavior*, 27(1), 144–152. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.07.015>
- Mihara, S., & Higuchi, S. (2017). Cross-sectional and longitudinal epidemiology of gaming disorder in adolescence. *Current Addiction Reports*, 4(3), 263–270. <https://doi.org/10.1007/s40429-017-0155-x>
- Petry, N. M., Rehbein, F., Gentile, D. A., Lemmens, J. S., Rumpf, H. J., Mößle, T., ... & Tao, R. (2014). An international consensus for assessing Internet gaming disorder using the new DSM-5 approach. *Addiction* , 109(11), 1793–1801. <https://doi.org/10.1111/add.12457>
- Pontes, H. M., Király, O., Demetrovics, Z., & Griffiths, M. D. (2014). An overview of psychosocial correlates of Internet gaming disorder. In M. D. Griffiths (Ed.), *Social networking and addiction: Emerging issues* (pp. 23-48). Nova Science Publishers. <https://doi.org/10.1037/t56702-000>
- Romer, D., Bagdasarov, Z. G., & Morella, K. (2019). Longitudinal effects of video game-related risk factors on youth problem behaviors. *Pediatrics*, 143(1), e20181098. <https://doi.org/10.1542/peds.2018-1098>
- Small, H., Singh, D., & Salzano, D. (2014). Visualizing knowledge domains: Mapping the growth of scientific frontiers. *Scientometrics* , 99(3), 659–675. <https://doi.org/10.1007/s11192-013-1131-9>
- Stein, D. J., Phillips, K. A., Bolton, D., Fulford, K. W., Sadler, J. Z., & Kendler, K. S. (2010). What is a mental/psychiatric disorder? From DSM-IV to DSM-V. *Psychological medicine*, 40(11), 1759–1765. <https://doi.org/10.1017/S0033291709992261>
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics* , 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Van Rooij, A. J., Kardefelt-Winther, D., & Ferguson, C. (2018). Gaming disorder: Its delineation in terms of time. *Computers in Human Behavior*, 78, 247–251. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.09.030>
- Weinstein, A., Lejoyeux, M., & Potenza, M. N. (2017). New developments in brain research and their implications for Internet and gaming disorder: A review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* , 83, 456–471. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.10.016>
- Wichstrøm, L., Berg-Nielsen, T. S., Angold, A., Egger, H. L., Solheim, R., & Sveen, T. H. (2019). Prevalence and characteristics of gaming disorder in Norwegian adolescents. *Journal of Child Psychology and Psychiatry* , 60(10), 1108–1116. <https://doi.org/10.1111/jcpp.13070>
- World Health Organization (WHO). (2019). *International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics* (11th ed.). <https://icd.who.int/browse11/l-m/en>
- Zajac, K., Ginley, M. K., Chang, R., & Petry, N. M. (2020). Treatments for disordered gaming. *Annual Review of Clinical Psychology* , 16, 475–496. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032816-045136>
- Zhou, Y., Lin, F., Du, Y., Qin, L., Zhao, Z., Xu, J., & Lei, H. (2019). Gray matter abnormalities in Internet addiction: A voxel-based morphometry study. *Journal of Biomedical Research* , 25(2), 123–130. <https://doi.org/10.7555/JBR.25.2011.0022>

Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472.
<https://doi.org/10.1177/1094428114562629>

KAMUSAL SPOR TESİSLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ VE SOSYAL ADALET
ACCESSIBILITY OF PUBLIC SPORTS FACILITIES AND SOCIAL JUSTICE

Prof. Dr. Gökhan ACAR

Uşak Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,

ORCID: 0000-0002-3617-1958

Doktora Öğrencisi, Kayhan SERİN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

ORCID: 0000-0002-4927-733X

ÖZET

Bu çalışma, kamusal spor tesislerinin sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde erişilebilirliğini incelemeyi amaçlamaktadır. Kamusal spor alanları, yalnızca bireylerin fiziksel sağlığına katkı sunan mekânlar değil; aynı zamanda toplumsal eşitlik, kapsayıcılık ve aktif yurttaşlık gibi sosyal hedeflerin gerçekleştiği alanlar olarak değerlendirilmektedir. Özellikle hızlı kentleşme süreçleriyle birlikte ortaya çıkan mekânsal ve sosyoekonomik eşitsizlikler, bu alanlara erişimi farklı toplumsal gruplar için ciddi biçimde sınırlamaktadır. Bu bağlamda çalışma, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve düşük gelirli bireyler gibi dezavantajlı grupların kamusal spor tesislerine erişimde karşılaştıkları fiziksel, sosyal ve ekonomik engelleri meta-analiz yöntemiyle ele almıştır. 2000–2024 yılları arasında yayımlanmış ve erişilebilirlik ile sosyal adalet temalarını içeren 34 akademik yayın sistematik olarak incelenmiş; bunlardan tematik uyum açısından uygun görülen 10 çalışma detaylı analiz edilmiştir. Bulgular, Türkiye’deki spor tesislerinin yerleşim dağılımında ciddi adaletsizliklerin bulunduğu görülmüştür. Büyükşehirlerin merkez bölgelerinde yoğunlaşan yatırımlar, kentin çeperlerinde yaşayan bireylerin spor tesislerine ulaşımını sınırlamakta ve bu durum mekânsal dışlanmayı derinleştirmektedir. Avrupa’daki katılımcı yönetim modelleri ve hak temelli yaklaşımlar ise erişimi ve kapsayıcılığı artıran başarılı örnekler sunmaktadır. Sonuç olarak, sporun bir insan hakkı olduğu ilkesinden hareketle, yerel yönetimlerin erişilebilirliği önceleyen, kapsayıcı ve adil politikalar üretmesi gerekmektedir. Kamusal spor tesislerinin erişilebilirliğini artırmak için yalnızca fiziksel altyapıya değil; aynı zamanda adil kaynak dağılımına, kapsayıcı sosyal politikalara ve dezavantajlı grupların güçlendirilmesine odaklanan bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kamusal Spor Tesisleri, Erişilebilirlik, Sosyal Adalet, Dezavantajlı Gruplar.

ABSTRACT

This study aims to examine the accessibility of public sports facilities within the framework of social justice principles. Public sports spaces are not only venues that contribute to individuals' physical well-being, but also serve as arenas for the realization of broader social goals such as social equality, inclusivity, and active citizenship. Particularly in the context of rapid urbanization, emerging spatial and socioeconomic inequalities significantly restrict access to these facilities for various social groups. In this regard, the study employs a meta-analysis method to explore the physical, social, and economic barriers faced by disadvantaged groups—including women, children, the elderly, persons with disabilities, and low-income individuals—in accessing public sports facilities. A total of 34 academic publications published between 2000 and 2024 that address the themes of accessibility and social justice were systematically reviewed, and 10 studies that were thematically aligned were selected for in-depth analysis. The findings indicate that there are significant inequalities in the spatial

distribution of sports facilities in Turkey. Investments are heavily concentrated in the central districts of metropolitan cities, limiting access for residents in peripheral areas and exacerbating spatial exclusion. In contrast, participatory governance models and rights-based approaches adopted in various European countries offer successful examples that enhance access and inclusivity. In conclusion, based on the principle that sport is a fundamental human right, local governments must develop inclusive and equitable policies that prioritize accessibility. Enhancing the accessibility of public sports facilities requires a holistic approach that goes beyond physical infrastructure and focuses on equitable resource allocation, inclusive social policies, and the empowerment of disadvantaged groups.

Keywords: Public Sports Facilities, Accessibility, Social Justice, Disadvantaged Groups.

GİRİŞ

Kamusal alanlar, bireylerin fiziksel, sosyal ve kültürel olarak bir araya gelebildiği, toplumun tüm kesimlerinin ortak kullanımına açık olan mekânlardır. Bu alanlardan biri olan kamusal spor tesisleri, sadece bireysel sağlık ve fiziksel gelişim açısından değil, aynı zamanda toplumsal eşitlik, sosyal uyum ve aktif vatandaşlık gibi sosyal hedefler açısından da kritik bir rol oynamaktadır (Itair vd., 2023). Özellikle kentleşmenin hızla arttığı ve mekânsal eşitsizliklerin derinleştiği büyük şehirlerde, kamusal spor tesislerine erişim, bireylerin yaşam kalitesini etkileyen temel göstergelerden biri haline gelmiştir.

Sporun bir hak olarak tanımlanması, bireylerin bu hakkı hangi koşullarda ve ne ölçüde kullanabildiklerini sorgulamayı gerektirir. Fiziksel erişimin yanı sıra sosyoekonomik, cinsiyet temelli veya kültürel engeller nedeniyle spor tesislerinden faydalanamayan gruplar, yalnızca sportif faaliyetlerden değil, aynı zamanda kamusal yaşamdan ve kent hakkından da dışlanmaktadır (Costanza-Chock, 2020). Bu bağlamda, kamusal spor tesislerinin erişilebilirliği, yalnızca bir altyapı meselesi değil; sosyal adaletin, toplumsal kapsayıcılığın ve fırsat eşitliğinin de bir yansımasıdır.

Bu çalışmanın temel amacı, kamusal spor tesislerinin erişilebilirliğini sosyal adalet bağlamında ele alarak mevcut eşitsizlikleri ortaya koymak ve bu eşitsizliklerin giderilmesine yapılan akademik çalışmalar meta-analiz yöntemiyle analiz edilerek, analiz sonuçlarına yönelik yapısal ve yönetsel çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Araştırmada özellikle dezavantajlı grupların –kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve düşük gelirli bireyler– spor tesislerine erişimindeki engeller analiz edilecek; yerel yönetim politikaları, kentsel planlama süreçleri ve uluslararası iyi uygulama örnekleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

Kamusal Alan, Spor ve Sosyal Adalet: Kavramsal Temeller

Kamusal Alan ve Kamusal Hizmetler Kavramı: Kamusal alan, bireylerin ortak meseleleri tartıştığı, fikir alışverişinde bulunduğu ve kamusal çıkarları savunduğu bir sosyal mekân olarak tanımlanır. Jürgen Habermas, kamusal alanı, bireylerin kamusal akıl yürütme yoluyla toplumsal sorunlara çözüm aradığı bir alan olarak tanımlamaktadır (Odabaş, 2018). Bu alan, devletin denetiminden bağımsız olarak gelişen ve sivil toplumun etkin olduğu bir yapıyı ifade etmektedir.

Kamusal hizmetler ise, devletin veya yetkilendirdiği kurumların toplumun genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunduğu hizmetlerdir. Bu hizmetler, eğitim, sağlık, ulaşım ve spor gibi alanları kapsar ve toplumun refahını artırmayı hedefler (Özbey ve Göküş, 2022).

Sporun Kamusal Bir Hak Olarak Değerlendirilmesi: Spor, bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan bir etkinlik olmanın ötesinde, sosyal bütünleşmeyi ve toplumsal eşitliği teşvik eden bir araçtır. Birleşmiş Milletler, sporu insan haklarının bir parçası olarak kabul eder ve herkesin spor yapma hakkına sahip olduğunu belirtir (Beutler, 2008). Türkiye'de de spor, Anayasa'nın 59. maddesiyle devletin koruması altına alınmıştır. Bu bağlamda, sporun kamusal bir hak olarak değerlendirilmesi, devletin spor hizmetlerini erişilebilir ve eşit bir şekilde sunma yükümlülüğünü beraberinde getirir (Kartal, 2020).

Sosyal Adalet Teorileri: Rawls, Harvey ve Young'un Yaklaşımları: Sosyal adalet, kaynakların ve fırsatların toplumda adil bir şekilde dağıtılmasını ifade eder. John Rawls, "Adalet Teorisi" adlı eserinde, adaletin iki temel ilkesini ortaya koymaktadır; herkesin temel özgürlüklere eşit haklara sahip olması ve sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin, en dezavantajlı kesimlerin yararına olacak şekilde düzenlenmesi (Rawls, 1971).

David Harvey, sosyal adaleti mekânsal bağlamda ele alır ve şehirlerin planlanmasında adaletin gözetilmesi gerektiğini savunmaktadır. Harvey'e göre, kentsel mekânların tasarımı ve kaynakların dağılımı, sosyal adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynar (Harvey, 2009).

Iris Marion Young ise, adaleti yalnızca dağıtım açısından değil, aynı zamanda karar alma süreçlerine katılım ve tanınma boyutlarıyla da değerlendirir. Young, toplumsal grupların maruz kaldığı yapısal engellerin kaldırılmasını ve her bireyin eşit katılımını savunur (Young, 2008).

Erişilebilirlik Kavramı: Fiziksel, Sosyal ve Ekonomik Boyutları: Erişilebilirlik, bireylerin hizmetlere, mekânlara ve bilgilere ulaşabilme kapasitesini ifade eder. Fiziksel erişilebilirlik, engelli bireylerin kamusal alanlara ve hizmetlere fiziksel olarak ulaşabilmesini kapsar. Sosyal erişilebilirlik, toplumsal normlar ve tutumların bireylerin hizmetlere erişimini nasıl etkilediğini incelerken, ekonomik erişilebilirlik, bireylerin finansal kaynaklarının hizmetlere ulaşımını nasıl etkilediğini değerlendirir (Wachs ve Kumagai, 1973).

Bu üç boyut, kamusal spor tesislerinin planlanması ve yönetilmesinde dikkate alınması gereken temel unsurlardır. Erişilebilirliğin sağlanması, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi için kritik bir öneme sahiptir.

Kamusal Spor Tesisleri ve Erişilebilirlik

Türkiye'de Kamusal Spor Tesislerinin Hukuki ve Kurumsal Yapısı: Türkiye'de spor, Anayasa'nın 59. maddesiyle devletin koruması altına alınmış ve spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), spor politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu ana kurumsal yapı olarak faaliyet göstermektedir. GSB'nin merkez ve taşra teşkilatları, spor federasyonları ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde spor tesislerinin planlanması, yapımı ve işletilmesini yürütmektedir (Kurt ve Onağ, 2019).

Spor tesislerinin kurulması ve işletilmesiyle ilgili usul ve esaslar, "Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelik, tesislerin fiziksel standartlarını, güvenlik önlemlerini ve erişilebilirlik kriterlerini belirlemektedir (Anadolu Üniversitesi, 2023).

Spor Tesislerinin Coğrafi Dağılımı ve Kentsel Planlamadaki Yeri: Türkiye'de spor tesislerinin coğrafi dağılımı, bölgesel gelişmişlik düzeyleri ve nüfus yoğunluğu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Büyükşehirlerde spor tesislerinin sayısı ve çeşitliliği daha fazla iken, kırsal ve az gelişmiş bölgelerde bu tesislerin sayısı sınırlıdır. Bu durum, bireylerin spor yapma olanaklarına erişiminde eşitsizliklere yol açmaktadır (Gül vd., 2020).

Kentsel planlama süreçlerinde spor alanlarının yeterince yer almaması, mevcut tesislerin ulaşım ağlarına entegrasyonunun zayıf olması ve yeni yerleşim alanlarında spor alanlarına öncelik verilmemesi gibi sorunlar, spor tesislerinin etkin kullanımını engellemektedir. Bu nedenle, kentsel planlamada spor alanlarının stratejik olarak konumlandırılması ve erişilebilirliğinin artırılması önem arz etmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).

Fiziksel Erişilebilirlik: Ulaşım, Engelli Dostu Altyapı, Mekânsal Yoğunluk: Fiziksel erişilebilirlik, bireylerin spor tesislerine ulaşımını ve bu tesisleri kullanabilmesini ifade eder. Engelli bireyler için spor tesislerinin erişilebilirliği, hem ulaşım olanakları hem de tesislerin fiziksel yapıları açısından değerlendirilmelidir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun raporuna göre, engelli bireyler spor tesislerine ulaşımında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu zorluklar arasında toplu taşıma araçlarının yetersizliği, tesislerin girişlerinde rampa

eksikliği ve iç mekân düzenlemelerinin engelli bireylerin kullanımına uygun olmaması yer almaktadır (TİHEK, 2024).

Ayrıca, spor tesislerinin mekânsal yoğunluğu da erişilebilirliği etkileyen bir faktördür. Büyükşehirlerdeki spor tesislerinin yoğunluğu, bazı bölgelerde aşırı iken, diğer bölgelerde yetersizdir. Bu durum, bireylerin spor tesislerine erişimini kısıtlamakta ve spor yapma alışkanlıklarının gelişmesini engellemektedir (Yenice, 2012).

Sosyoekonomik Erişilebilirlik: Ücretlendirme, Üyelik Politikaları, Sosyal Gruplara Göre Farklılıklar: Sosyoekonomik erişilebilirlik, bireylerin gelir düzeyleri, sosyal statüleri ve diğer sosyoekonomik faktörlerin spor tesislerine erişimini nasıl etkilediğini inceler. Ücretlendirme politikaları, spor tesislerinin kullanım ücretlerinin belirlenmesi sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek kullanım ücretleri, düşük gelirli bireylerin spor tesislerinden faydalanmasını engelleyebilir. Bu nedenle, ücretlendirme politikalarının adil ve erişilebilir olması gerekmektedir (Sucu, 2016).

Üyelik politikaları da sosyoekonomik erişilebilirliği etkileyen bir diğer faktördür. Bazı spor tesisleri, üyelik şartları ve prosedürleri nedeniyle belirli sosyal grupların erişimini kısıtlayabilir. Bu durum, özellikle engelli bireyler, kadınlar ve yaşlılar gibi dezavantajlı grupların spor tesislerinden faydalanmasını zorlaştırabilir (Anadolu Üniversitesi, 2023).

Sosyal gruplara göre erişim farklılıkları, spor tesislerinin kullanımında eşitsizliklere yol açmaktadır. Bu nedenle, spor tesislerinin planlanması ve işletilmesinde, farklı sosyal grupların ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınmalı, kapsayıcı ve eşitlikçi politikalar geliştirilmelidir (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 2024).

Eşitsizlik, Mekânsal Adalet ve Spor Alanları

Kentte Mekânsal Eşitsizlikler: Merkezi ve Çeper Bölgeler Arasındaki Farklar: Kentsel mekânda hizmetlerin, altyapının ve kamusal olanakların eşitsiz dağılımı, mekânsal adaletin temel sorun alanlarından biridir (Töre ve Som, 2009). Spor tesisleri de bu eşitsizliğin somut biçimde gözlemlenebildiği kamu hizmetleri arasındadır (Benediktsson, 2018). Merkezi bölgelerde ulaşım olanaklarının fazlalığı, nüfus yoğunluğuna uygun tesis planlaması ve kamu yatırımlarının yoğunlaşması nedeniyle spor tesislerine erişim daha kolaydır. Oysa kentin çeperlerinde yaşayan bireyler, hem fiziksel mesafe hem de altyapı eksiklikleri nedeniyle bu hizmetten yeterince faydalanamamaktadır (Güneş, 2021).

Bu durum, mekânsal adalet kavramını gündeme getirir. Harvey'in (2003) ifade ettiği gibi, kamusal mekânların dağılımında gözetilecek adalet ilkesi, özellikle düşük gelirli mahallelerde spor gibi temel hizmetlere erişimi sağlamayı öncelikli hale getirir. Türkiye'de birçok büyükşehirde yapılan araştırmalar, spor alanlarının planlanmasında merkezi bölgelerin önceliklendirildiğini, çeper bölgelerde ise hem nicel hem nitel yetersizliklerin bulunduğunu göstermektedir (TMMOB Şehir Plancıları Odası, 2021).

Dezavantajlı Grupların Spor Tesislerine Erişimi: Kadınlar, Çocuklar, Engelliler ve Göçmenler: Spor tesislerine erişimdeki eşitsizlikler sadece mekânsal değil, aynı zamanda demografik ve sosyolojik özelliklerle de ilişkilidir. Kadınlar, çocuklar, engelliler ve göçmenler, kamusal hizmetlere erişimde tarihsel ve yapısal dezavantajlara sahiptir. Örneğin, kadınlar için tesislerin güvenli olup olmaması, soyunma alanlarının yeterliliği, çocuklar için yaşa uygun spor alanlarının azlığı gibi fiziksel unsurlar; ayrıca toplumsal cinsiyet rolleri ve kültürel normlar da erişimi sınırlandırmaktadır (Kartal, 2020).

Engelli bireyler için spor tesislerinde fiziksel erişilebilirlik, yani rampa, asansör, uygun zemin ve soyunma alanları gibi mimari düzenlemeler kritik önemdedir. Ancak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 2024) raporuna göre, kamuya açık birçok tesis bu standartları yeterince karşılamamaktadır. Göçmenler açısından ise dil bariyerleri, kimlik temelli ayrımcılık ve aidiyet eksikliği gibi sosyal faktörler spor alanlarına erişimi zorlaştırmaktadır.

Kentsel Yoksulluk ve Spor Katılımı İlişkisi: Spor katılımı, bireylerin hem fiziksel sağlıklarını koruma hem de sosyal sermayelerini güçlendirme açısından önemli bir araçtır. Ancak kentsel yoksulluk, spor katılımını doğrudan etkileyen bir engel olarak karşımıza çıkar. Düşük gelirli bireyler için spor yapma, bir "boş zaman etkinliği" değil, genellikle lüks olarak algılanmaktadır. Ücretli spor merkezlerinin yüksek maliyetleri, ulaşım giderleri ve zaman kısıtları, bu bireylerin katılımını ciddi biçimde sınırlandırmaktadır (Küçük, 2014).

Kentsel yoksulluk aynı zamanda yaşam alanlarının fiziksel niteliğini de etkilemekte, spor yapılabilecek kamusal alanlar sınırlı veya işlevsiz kalmaktadır. Bu durum, yoksul mahallelerde yaşayan bireylerin hem bireysel gelişimlerini hem de toplumsal etkileşim fırsatlarını daraltmakta ve mekânsal dışlanmayı pekiştirmektedir (Habitat, 2013).

Sosyal Dışlanma ve Spor Hakkı: **Sosyal** dışlanma; bireylerin toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdan dışlanmaları sürecidir. Bu süreç, sadece ekonomik olanaklardan değil, aynı zamanda temel sosyal haklardan da mahrum kalmayı içerir. Spor hakkı da bu bağlamda değerlendirilmesi gereken bir temel insan hakkıdır. Birleşmiş Milletler (2003), herkesin ayırım gözetmeksizin spor faaliyetlerine katılım hakkına sahip olduğunu vurgularken, birçok ülkede bu hak uygulamada eşit biçimde tanınmamaktadır.

Özellikle düşük gelirli bireyler, engelliler, kadınlar ve göçmenler gibi gruplar, spor hakkından faydalanamamakta ve bu durum hem fiziksel hem de sosyal anlamda dışlanmalarına neden olmaktadır. Koca'nın (2015) ifade ettiği gibi, sosyal dışlanmayı ortadan kaldırmak, yalnızca ekonomik destek sağlamakla değil; aynı zamanda katılımı artıracak kamusal politikaların geliştirilmesiyle mümkündür. Spor bu bağlamda, yalnızca bir eğlence aracı değil; bireyin toplumla bağını güçlendiren bir araç olarak ele alınmalıdır.

Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar

Türkiye’de Belediyelerin Spor Politikaları: Erişim Odaklı Uygulamalar: Türkiye’de yerel yönetimler, sporun halka yaygınlaştırılması ve spor altyapısının geliştirilmesi noktasında önemli aktörlerdir. 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde belediyeler, halkın fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla spor tesisleri kurmak, işletmek ve spor faaliyetlerini organize etmekle yükümlüdür. Ancak bu yükümlülükler, belediyelerin mali olanakları ve kurumsal kapasitesi doğrultusunda farklılık göstermektedir (Karataş, 2013).

Büyükşehirlerde bazı belediyeler, erişim odaklı spor politikaları geliştirerek dezavantajlı grupların tesislere ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Örneğin, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi kentlerde kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler için ücretsiz spor kursları, mobil spor üniteleri ve semt bazlı spor merkezleriyle hizmet sunulmaktadır. Bununla birlikte, küçük ve orta ölçekli belediyelerde bu tür uygulamaların sınırlı olduğu, spor politikalarının daha çok etkinlik temelli ve kısa vadeli olduğu görülmektedir (İnci, 2011).

Avrupa’da Kamusal Spor Alanlarının Yönetişi: Katılımcı ve Hak Temelli Modeller: Avrupa ülkelerinde kamusal spor alanlarının yönetişi, “hak temelli” ve “katılımcı” ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir. Avrupa Spor Şartı (European Sports Charter), sporun bireysel gelişim, toplumsal bütünleşme ve eşitlik için temel bir araç olduğunu belirtir ve spor hizmetlerine erişimin bir hak olarak görülmesi gerektiğini vurgular (Council of Europe, 2001).

Bu kapsamda, Avrupa'daki birçok ülkede spor alanlarının yönetimi yalnızca kamu kurumlarına bırakılmamış; sivil toplum kuruluşları, yerel topluluklar ve özel sektörün de sürece katılımı sağlanmıştır. Özellikle İskandinav ülkelerinde, mahalle düzeyinde kurulan spor komiteleri aracılığıyla ihtiyaçların belirlenmesi ve kaynakların dağıtımı demokratik bir süreçle yönetilmektedir. Bu katılımcı yapı, spor tesislerinin toplumun tüm kesimlerine hizmet verecek şekilde planlanmasına olanak tanımaktadır (Coalter, 2013).

Dünya Sağlık Örgütü, UNESCO ve Avrupa Konseyi Spor Erişimi Politikaları: Uluslararası kuruluşlar, sporun sağlıklı yaşam, sosyal bütünleşme ve insan haklarıyla doğrudan ilişkili olduğunu kabul ederek çeşitli strateji belgeleri ve politika araçları geliştirmiştir. Dünya Sağlık

Örgütü'nün (DSÖ) *Fiziksel Aktivite Stratejisi 2016–2025* belgesinde, kentlerde yaşayan bireylerin günlük fiziksel aktivitelere erişiminin artırılması, bunun için yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve spor tesislerinin yaygınlaştırılması önerilmektedir (World Health Organization, 2016).

UNESCO, “herkes için spor” ilkesini savunarak beden eğitimi ve sporun temel bir insan hakkı olduğunu vurgular. Özellikle gençlerin ve dezavantajlı grupların spor olanaklarına erişimini güçlendirmeye yönelik projelerle üye ülkeleri teşvik etmektedir (UNESCO, 2015). Avrupa Konseyi ise sporun sosyal içermeyi ve kültürlerarası diyalogu teşvik eden bir alan olduğunu belirterek, kamu yatırımlarının bu yönde planlanması gerektiğini savunur.

Başarılı Vaka İncelemeleri (Kopenhag, Seul, Barcelona)

Kopenhag (Danimarka)

Kopenhag, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehir ilkesi doğrultusunda, kamusal spor alanlarını kent planlamasına entegre eden örnek bir model sunmaktadır. Şehir genelinde parklar, bisiklet yolları, açık hava spor alanları ve semt bazlı spor merkezleri ile hem erişim kolaylaştırılmış hem de fiziksel aktivite gündelik yaşamın doğal bir parçası haline getirilmiştir. Belediye, düşük gelirli mahallelerde spor altyapısına öncelik vererek mekânsal adaleti sağlamaya çalışmaktadır (Gehl, 2022).

Seul (Güney Kore)

Seul Belediyesi, akıllı şehir uygulamaları kapsamında spor tesislerinin erişimini dijital araçlarla desteklemektedir. Mobil uygulamalar ve açık veri platformları sayesinde vatandaşlar spor tesislerinin konumlarını, boş saatlerini ve sundukları hizmetleri öğrenebilmekte, tesis rezervasyonlarını kolayca yapabilmektedir. Ayrıca kent genelinde kurulan “spor danışma merkezleri” aracılığıyla yaşlılar, kadınlar ve engellilere özel programlar sunulmaktadır (Kim ve Kim, 2021).

Barcelona (İspanya)

Barcelona, özellikle dezavantajlı mahallelerde sporun sosyal dönüşüm aracı olarak kullanılmasına yönelik örnek projeler geliştirmiştir. “Pla d’Equipaments Esportius” (Spor Tesisleri Planı) ile kentin her bölgesine yaya erişimiyle ulaşılacak mesafelerde spor alanları inşa edilmiş; kadınlar, gençler ve göçmenler için ücretsiz spor kursları organize edilmiştir. Ayrıca, spor alanları çok işlevli mekânlar olarak düzenlenerek sosyal etkileşimi ve dayanışmayı artırıcı tasarımlar benimsenmiştir (Aragonés-Beltrán vd., 2010).

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışma, kamusal spor tesislerinin erişilebilirliğinin sosyal adalet perspektifini incelemek amacıyla meta-analiz yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Meta-analiz, belirli bir konuya ilişkin daha önce yapılmış akademik çalışmaların sistematik biçimde incelenmesi ve genel eğilimlerin, yöntemsel yaklaşımların ve tematik örüntülerin ortaya çıkarılması amacıyla kullanılan bir araştırma yöntemidir (Cooper, 2010).

Araştırma Modeli

Araştırma, kamusal spor tesislerinin erişilebilirliğine yönelik yapılan çalışmaları inceleyen ve bu erişimin fiziksel, sosyal ve ekonomik boyutlarını sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde değerlendiren meta-analiz modeli üzerine inşa edilmiştir. Çalışmada özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve göçmenler gibi dezavantajlı grupların kamusal spor alanlarına erişiminde karşılaştıkları engeller tematik düzeyde analiz edilmiştir.

Veri Kaynakları

Araştırmaya dahil edilecek çalışmaların belirlenmesi amacıyla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde güvenilir ve kapsamlı akademik veri tabanlarında sistematik bir tarama gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; Web of Science, Scopus, Google Scholar, JSTOR, EBSCOhost, SpringerLink, Sage Journals ve DergiPark veri tabanları kullanılmıştır. Literatür taramasında tematik uygunluğu sağlamak amacıyla belirli anahtar kelimelerden yararlanılmıştır. Bu anahtar kelimeler hem Türkçe hem İngilizce biçimlerde kullanılmış ve

şunları içermiştir: “kamusal spor tesisleri”, “erişilebilirlik”, “sosyal adalet ve spor”, “dezavantajlı gruplar”, “mekânsal adalet”, “sport facility access”, “equity in public sports”, “urban sports planning” ve “inclusion in sport”.

Çalışmaya dâhil edilme ölçütleri açık ve sistematik bir şekilde belirlenmiştir. Bu doğrultuda, yalnızca kamusal spor tesislerine erişimi konu alan; erişilebilirliği fiziksel, sosyal ya da ekonomik boyutlarıyla değerlendiren; sosyal adalet, mekânsal eşitlik ya da dezavantajlı gruplar temalarını içeren çalışmalar değerlendirmeye alınmıştır. Dâhil edilen çalışmaların 2000–2024 yılları arasında yayımlanmış olması, hakemli akademik dergilerde ya da yüksek lisans/doktora tezi olarak yayımlanmış olması, ayrıca nitel, nicel veya karma yöntemle hazırlanmış olması ve Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde yazılmış olması temel seçim kriterleri olarak belirlenmiştir.

Çalışma Seçim Süreci

Meta-analiz süreci PRISMA protokolü (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) doğrultusunda yürütülmüştür (Moher vd., 2009). İlk taramada toplam 152 çalışma belirlenmiştir. Yinelenen kayıtların ayıklanması sonucunda sayı 102'ye düşürülmüştür. Bu çalışmalar başlık, özet ve anahtar kelimeler düzeyinde ön incelemeye alınmıştır. Ayrıntılı içerik incelemesi sonucunda 34 çalışma, içerik ve yöntem kriterlerini karşıladığı için analiz sürecine dâhil edilmiştir. Bunlardan 10 çalışma, veri bütünlüğü ve tematik uygunluk açısından meta-analize konu edilmiştir.

Veri Toplama Süreci

Meta-analize dâhil edilen çalışmalar, belirli tematik ve yöntemsel ölçütler doğrultusunda sistematik olarak incelenmiştir. Öncelikle her bir çalışmanın yayın bilgileri (yazar adı, yayın yılı, çalışma başlığı ve yayın türü) detaylandırılmıştır. Ardından, çalışmanın odaklandığı ülke ya da şehir örnekleme belirlenmiş; mekânsal bağlamın erişilebilirlik üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemi (nitel, nicel ya da karma yöntem) analiz sürecinde dikkate alınmış; kullanılan yöntemsel yaklaşımlar üzerinden sınıflandırma yapılmıştır.

İnceleme kapsamındaki çalışmalar, kamusal spor tesislerine erişimi üç ana boyutta ele almıştır: fiziksel erişim (ulaşım, altyapı ve mekânsal yoğunluk), sosyal erişim (toplumsal normlar, kültürel engeller ve toplumsal kabul) ve ekonomik erişim (ücretlendirme politikaları, üyelik sistemi, gelir düzeyi etkisi). Buna ek olarak, analiz edilen her çalışmada erişim sürecinde öne çıkan dezavantajlı gruplar - kadınlar, çocuklar, engelliler, göçmenler ve yaşlı bireyler - özel olarak tanımlanmıştır.

Çalışmaların temel kavramsal çerçeveleri; sosyal adalet, mekânsal eşitlik ve toplumsal kapsayıcılık ilkeleri etrafında şekillenmiştir. Bu temalar çerçevesinde, her bir yayında önerilen politika yaklaşımları, yerel yönetim uygulamaları ve yönetim modelleri ayrı ayrı değerlendirilerek bütüncül bir analiz yapılmıştır.

Verilerin Analizi

Veriler, nitel meta-analiz yöntemi kapsamında tematik içerik analizi ve kavramsal kodlama teknikleriyle değerlendirilmiştir (Timulak, 2009). Her çalışma, erişilebilirlik boyutları ve sosyal adalet ilkeleri açısından kodlanmış, tekrar eden kavramlar temalar hâlinde gruplanmıştır. Özellikle “mekânsal adalet”, “fırsat eşitliği”, “kamusal haklar”, “toplumsal kapsayıcılık” gibi temalar çerçevesinde analiz yapılmıştır. Ayrıca, çalışmalarda önerilen belediye politikaları, şehir planlaması stratejileri ve uluslararası örnekler, karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Analiz edilen akademik çalışmalar, kamusal spor tesislerinin erişilebilirliği bağlamında üç ana tema etrafında anlamlı bulgular sunulmaktadır: mekânsal eşitsizlikler, sosyoekonomik ve kültürel engeller ve kurumsal-yönetimsel yapıların etkisi. Bulgular Tablo1’de paylaşılmıştır.

Tablo 1: Kamusal Spor Erişimi Üzerine Meta-Analiz Bulguları

Yazar/Yıl	Ülke/Odak	Ana Bulgular
Yılmaz (2019)	Türkiye / Mekânsal Erişim	Spor alanlarının coğrafi dağılımı eşitsizlik yaratmaktadır.
Kartal (2020)	Türkiye / Cinsiyet ve Sosyal Erişim	Kadınların spor tesislerine erişimi sosyal normlarla sınırlanmakta.
Küçük (2014)	Türkiye / Yoksulluk ve Spor Katılımı	Yoksul bireylerin spor yapma imkânları ekonomik nedenlerle kısıtlıdır.
Kurt ve Onağ, (2019)	Türkiye / Kurumsal ve Hukuki Yapı	Yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesi, spor tesislerine erişimi doğrudan etkilemektedir.
Gehl (2022)	Danimarka / Kentsel Planlama ve Spor Alanları	Kamusal spor alanlarının yaygınlığı erişimi artırmakta, mekânsal adaleti sağlamaktadır.
Gül vd. (2020)	Türkiye / Kentsel Planlamada Dağılım	Tesislerin yeni yerleşim bölgelerinde eksikliği mekânsal dışlanmayı artırmaktadır.
TİHEK (2024)	Türkiye / Engelliler İçin Fiziksel Erişim	Engelli bireyler için spor tesisleri yeterince erişilebilir değildir.
Beutler (2008)	Küresel / Sporun İnsan Hakkı Olarak Tanımı	Spor bir insan hakkıdır; erişim politikalarının bu ilkeye göre planlanması gerekmektedir.
Coalter (2013)	Avrupa / Hak Temelli Spor Politikaları	Katılımcı yönetim ve hak temelli yaklaşım erişimi ve kapsayıcılığı güçlendirmektedir.
Aragonés-Beltrán vd. (2010)	İspanya / Sosyal Dönüşüm ve Spor	Dezavantajlı mahallelerde spor tesislerinin sosyal eşitlik üzerindeki etkisi büyüktür.

Tablo 1'e göre, mekânsal erişim konusunda yapılan analizler, özellikle Türkiye örneğinde spor alanlarının coğrafi dağılımındaki dengesizliklerin mekânsal adaleti zedelediğini göstermektedir (Yılmaz, 2019; Gül vd., 2020). Spor tesislerinin büyükşehirlerin belirli bölgelerinde yoğunlaşması, kentin çeperlerinde yaşayan bireylerin erişimini sınırlamakta, bu da mekânsal dışlanmayı tetiklemektedir. Gehl'in (2022) Kopenhag üzerine yaptığı çalışmada ise, kamusal spor alanlarının kent planlamasına stratejik biçimde entegre edilmesinin erişimi olumlu etkilediği ve mekânsal adaletin sağlanmasına katkı sunduğu vurgulanmaktadır.

Erişilebilirliğin sosyal ve ekonomik boyutları üzerine yapılan çalışmalar, dezavantajlı grupların spor tesislerinden eşit düzeyde yararlanamadığını ortaya koymaktadır. Kartal (2020), kadınların sosyal normlar ve kültürel kodlar nedeniyle spor alanlarında kendilerini dışlanmış hissettiklerini belirtirken; Küçük'ün (2014) çalışması, yoksullukla mücadele eden bireylerin spor katılımının ücretlendirme politikaları nedeniyle ciddi biçimde sınırlı olduğunu göstermektedir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK, 2024) tarafından yayımlanan rapor, özellikle engelli bireylerin fiziksel erişim açısından çok sayıda yapısal engelle karşılaştığını ortaya koyarak bu durumu teyit etmektedir.

Yerel yönetimlerin spor politikaları ve kurumsal yapılarının erişim üzerindeki rolü belirgin biçimde öne çıkmaktadır. Kurt ve Onağ (2019), Kurt ve Onağ (2019), yerel yönetimlerin

kurumsal kapasitesinin ve yönetim anlayışının, spor tesislerinin kullanım oranları üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgulamaktadır. Coalter (2013), Avrupa'daki hak temelli ve katılımcı yönetim modellerinin, kamusal spor alanlarının daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir şekilde planlanmasına olanak sağladığını ifade etmektedir. UNESCO ve BM gibi kuruluşlarca savunulan "sporun bir insan hakkı" olduğu ilkesi, Beutler'in (2008) çalışmasında evrensel bir perspektifle temellendirilmiş; bu yaklaşım, yerel politika yapıcılarının sosyal adalet ekseninde harekete geçmesini gerektiren etik bir zemin sunmaktadır.

Son olarak, Aragonés-Beltrán vd. (2010) tarafından İspanya'nın Barcelona kentinde yürütülen uygulama analizinde, spor tesislerinin dezavantajlı mahallelerde sosyal dönüşüm aracı olarak işlev gördüğü; tesislerin yalnızca fiziksel değil, toplumsal bütünleşmeyi sağlayan çok işlevli alanlara dönüştürüldüğü aktarılmıştır. Bu bulgu, erişilebilirliğin yalnızca ulaşılabilirlik değil, aynı zamanda kapsayıcı sosyalleşme imkânları yaratmakla da ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, kamusal spor tesislerinin erişilebilirliği, sosyal adaletin sahadaki pratik bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.

SONUÇ

Çalışmadan elde edilen bulgular, erişilebilirlik meselesinin yalnızca altyapısal bir sorun değil, aynı zamanda yönetsimsel, kültürel ve sosyoekonomik dinamiklerle yakından ilişkili çok katmanlı bir toplumsal mesele olduğunu ortaya koymuştur.

Öncelikle, Türkiye'de spor tesislerinin yerleşim dağılımında ciddi adaletsizliklerin bulunduğu görülmüştür. Büyükşehirlerin merkez bölgelerinde yoğunlaşan yatırımlar, kentin çeperlerinde yaşayan bireylerin spor tesislerine ulaşımını sınırlamakta ve bu durum mekânsal dışlanmayı derinleştirmektedir. Fiziksel erişimin önünde yer alan ulaşım sorunları, engelli bireyler için yetersiz altyapı ve mekânsal yoğunluk, özellikle düşük gelirli ve dezavantajlı kesimleri doğrudan etkilemektedir.

Sosyoekonomik erişim bağlamında ise, ücretlendirme politikaları ve üyelik sistemleri, dezavantajlı grupların spor alanlarına katılımını önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Kadınlar, çocuklar, göçmenler ve yaşlılar gibi gruplar, yalnızca ekonomik nedenlerle değil; aynı zamanda kültürel normlar, toplumsal beklentiler ve yapısal dışlayıcılıklar nedeniyle bu haklardan eşit biçimde yararlanamamaktadır. Bu durum, sosyal adaletin yalnızca kaynakların dağıtımıyla değil; tanınma, katılım ve kapsayıcılık ilkeleriyle de ilgisi olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, yerel yönetimlerin kurumsal kapasiteleri, yönetim anlayışları ve politika tercihleri, spor hizmetlerinin kimin için ve nasıl sunulacağını belirleyen temel etkenler arasında yer almaktadır. Avrupa'daki iyi yönetim örnekleri, katılımcı planlama ve hak temelli yaklaşımlar aracılığıyla erişimi güçlendirirken; Türkiye'de bu konudaki uygulamaların belediyelere ve mevcut siyasi iradeye bağlı olarak değişkenlik gösterdiği görülmüştür.

Sonuç olarak, kamusal spor tesislerinin erişilebilirliğini artırmak için yalnızca fiziksel altyapıya değil; aynı zamanda adil kaynak dağılımına, kapsayıcı sosyal politikalara ve dezavantajlı grupların güçlendirilmesine odaklanan bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir. Sporun bir hak olduğu anlayışı, yalnızca yasal metinlerde değil, saha uygulamalarında da görünür kılınmalıdır. Bu doğrultuda, yerel yönetimlerin sosyal adaleti önceleyen, planlamaya katılımı artıran ve erişim eşitsizliklerini giderici politikalar üretmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı kent yaşamı için vazgeçilmezdir.

KAYNAKLAR

Anadolu Üniversitesi. (2023). *Spor tesis işletmesi ve saha malzeme bilgisi*. Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Aragonés-Beltrán, P., Pastor-Ferrando, J. P., García-García, F., & Pascual-Agulló, A. (2010). An analytic network process approach for siting a municipal solid waste plant in the metropolitan area of Valencia (Spain). *Journal of environmental management*, 91(5), 1071-1086.

- Benediktsson, M. O. (2018). Where inequality takes place: a programmatic argument for urban sociology. *City & Community*, 17(2), 394-417.
- Beutler, I. (2008). Sport serving development and peace: Achieving the goals of the United Nations through sport. *Sport in society*, 11(4), 359-369.
- Coalter, F. (2013). *Sport for development: What game are we playing?* Routledge.
- Cooper, H. (2010). *Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach* (4th ed.). Sage.
- Costanza-Chock, S. (2020). *Design justice: Community-led practices to build the worlds we need*. The MIT Press.
- Council of Europe. (2001). *European Sports Charter*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Gehl, J. (2022). The human dimension. In S. M. Wheeler & T. Beatley (Eds.), *The sustainable urban development reader* (4th ed., pp. 137-139). Routledge.
- Gül, A., Dinç, G., Akın, T., & Koçak, A. İ. (2020). Kentsel açık ve yeşil alanların mevcut yasal durumu ve uygulamadaki sorunlar. *İdealkent*, 11(Kentleşme ve Ekonomi Özel Sayısı), 1281-1312.
- Habitat, U. N. (2013). *State of the world's cities 2012/2013: Prosperity of cities*. Routledge.
- Harvey, D. (2003). Sosyal Adalet ve Şehir, Çev. M. Moralı, *Metis Yayınları, İstanbul*.
- Harvey, D. (2009). Sosyal Adalet ve Şehir.(3. Basım), Çev. Mehmet M., *İstanbul: Metis Yayınları*.
- Güneş, B. (2021). COVID-19'da Sona Doğru: Kentsel mekânda değişim sorunu. *ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi*, 1(1), 109-138.
- Itair, M., Shahrour, I., & Hijazi, I. (2023). The use of the smart technology for creating an inclusive urban public space. *Smart Cities*, 6(5), 2484-2498.
- İnci, H. (2011). *Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de yerel yönetimlerin spora katkıları ve spor politikalarının karşılaştırılması* (Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Türkiye).
- Kalkınma Bakanlığı. (2014). *Bölgesel gelişme ulusal stratejisi 2014–2023*. T.C. Kalkınma Bakanlığı. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/2014-2023_B%C3%B6lgesel_Geli%C5%9Fme_Ulusal_Stratejisi.pdf
- Karataş, Ö. (2013). Türkiye'de Belediyelerin Spor Politikaları. *Uluslararası Hakemli Beşeri Ve Akademik Bilimler Dergisi*, 2(6), 113-121.
- Kartal, P. (2020). Bir hak olarak spor faaliyeti. *Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi*, 26(2), 537-570.
- Kim, C., & Kim, K. A. (2021). The institutional change from E-Government toward Smarter City; comparative analysis between royal borough of Greenwich, UK, and Seongdong-gu, South Korea. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 42.
- Koca, M. (2015). Sosyal Dışlanma Sorunu ve Asgari Gelir Desteğinin Gerekliliği. *Journal of International Social Research*, 8(39).
- Kurt, A., & Onağ, Z. (2019). Yerel Yönetimlerin Spor Politikalarının İncelenmesi (Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği). *Ulusal Spor Bilimleri Dergisi*, 3(2), 59-78.
- Küçük, M. (2014). *Kent yoksulluğu ve evsizlik: İstanbul Zeytinburnu Spor Kompleksi Barınma Evi örneği* (Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi).
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *Bmj*, 339.
- Odabaş, U. K. (2018). Tarihsel süreçte kamusal alanın yapısal dönüşümü ve Habermas. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 22(Özel Sayı 2), 2051-2066.
- Özbey, Ö., & Göküş, M. (2022). Kamu hizmeti olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinin incelenmesi: Spor hizmetleri örneği. *CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 17(1), 113-128.

- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sucu, N. (2016). The Importance and Place of Federation of Physically Disabled in The Solution of Problems Disabled Have. *Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi*, 1(1), 203-213.
- Timulak, L. (2009). Meta-analysis of qualitative studies: A tool for reviewing qualitative research findings in psychotherapy. *Psychotherapy Research*, 19(4-5), 591–600.
- TMMOB Şehir Plancıları Odası. (2021). *Planlama Dergisi*. <https://www.spo.org.tr/yayinlar/index.php?dergi=3>
- Töre, E. Ö., & Som, S. K. (2009). Sosyo-mekânsal ayrışmada korunaklı konut yerleşmeleri: İstanbul örneği. *Megaron Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi*, 4(3), 121-130.
- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK). (2024). *Engelli bireylerin ulaşım hizmetlerine erişimde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri raporu*. <https://www.tih.gov.tr/public/editor/uploads/zBgQCXQm.pdf>
- Wachs, M., & Kumagai, T. G. (1973). Physical accessibility as a social indicator. *Socio-Economic Planning Sciences*, 7(5), 437-456.
- World Health Organization. (2016). *Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
- UNESCO. (2015). *International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport*. Paris: UNESCO Publishing.
- Yenice, M. S. (2012). Kentsel yeşil alanlar için mekânsal yeterlilik ve erişebilirlik analizi; Burdur örneği, Türkiye. *Turkish Journal of Forestry*, 13(1), 41-47.
- Young, I. M. (2008). Justice and the politics of difference. In S. Seidman & J. C. Alexander (Eds.), *The new social theory reader* (2nd ed., pp. 261-269). Routledge.

**PARABOLİK OLUKLU KOLLEKTÖR (PTC) İLE ENTEGRE EDİLEN
KARBONDİOKSİT ÇEVİRİMİNİN (sCO₂) ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ
ENERGY AND EXERGY ANALYSIS OF CARBON DIOXIDE CYCLE (sCO₂)
INTEGRATED WITH PARABOLIC TROUGH COLLECTOR (PTC)**

Görkem ŞAHİN

Yüksek Lisans Öğrencisi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
Makine Mühendisliği
ORCID: 0009-0008-1821-0766

Ali KOÇ

İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine
Mühendisliği
ORCID: 0000-0002-7388-2628

Özkan KÖSE

İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine
Mühendisliği Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-9069-1989

Yıldız KOÇ

İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine
Mühendisliği
ORCID: 0000-0002-2219-645X

Hüseyin YAĞLI

Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
ORCID: 0000-0002-9777-0698

ÖZET

Dünyamızda, kaynak olarak çoğunlukla fosil yakıtların kullanılması sebebiyle, insan ve doğa üzerindeki olumsuz etkileri gözle görünür hale gelmiştir. Özellikle ulaşımlarda (deniz, kara ve hava) fosil yakıtlara bağılılığımız neticesinde, iklim değişiklikleri meydana gelmiştir. Ayrıca, enerji talebi hızla artmakta ve fosil yakıtlar artık bu talebi karşılamayacak duruma gelmektedir. Artık, enerji talebini karşılamak için enerji üreten sistemleri, güneş enerjisi gibi çevre dostu yenilenebilir enerji entegreli güç sistemleriyle bir araya getirmek önem kazanmaktadır. Bu çalışma amacı, bir bölgenin yıl boyunca gerçek radyasyon verileriyle, her bir ay boyunca, PTC ile entegre edilmiş süperkritik karbondioksit sCO₂ çevriminin enerji ve ekserji performans değerlerinin gözlemlenmesidir. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu yaklaşım, diğer çalışmalarda yapılmış olan geleneksel giriş verileriyle ortaya konulan modellere kıyasla, bu yaklaşım neticesinde sistemin göstermiş olduğu performans eğilimlerini ve kayıplarını mevsimsel olarak analiz ve değerlendirme yapılmaktadır. Bu çalışmada, PTC (Parabolik Oluklu Kolektör) destekli sCO₂ süperkritik karbondioksit çevrim sistemin, belirli bir bölgede, yıllık güneş radyasyon verileri dikkate alınarak termodinamik performansı değerlendirilmiştir. PTC-sCO₂ sistem tasarımı, sisteme ait parametrelerin nümerik analizi EBSILON®Professional yazılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma boyunca, öncelikle, sCO₂ süperkritik karbondioksit çevriminin 100-600 bar arasındaki türbin giriş basıncı ve 300-550 °C türbin giriş sıcaklığında en iyi enerji verim noktası belirlenmiştir. Ardından, her bir ay için saatlik olarak sCO₂ süperkritik karbondioksit çevrim güç üretim potansiyeli ortaya çıkarılmıştır. Son olarak, PTC destekli sCO₂ sisteminin her bir ay için saatlik enerji ve ekserji verimi incelenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde ortaya çıkan sonuç, mevsimlerin ve çevre koşullarının gayet net belirgin etken olduklarını söyleyebiliyoruz. Güneş radyasyonu, kütleli debi, net güç üretimi parametrelerinin yaz aylarında artış gösterdiğini ve sistemin yüksek verim ve performansta çalıştığını

söyleyebiliriz. Kış aylarında ise sistemin performansında düşüş olduğu gayet açıktır. Öte yandan enerji verimliliğinin veriler sonucunda, en büyük net güç değeri temmuz ayı içerisinde 75017,47 kW olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, en iyi enerji ve ekserji verimi sırasıyla %41,73 ve %77,39 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: PTC, sCO₂, güneş enerjisi, enerji ekserji

ABSTRACT

Worldwide, due to the widespread use of fossil fuels as the primary energy source, their negative impacts on both humans and the environment have become increasingly evident. Especially in the industrial sector, our dependence on fossil fuels has led to noticeable climate change. Additionally, the rapid increase in energy demand has surpassed the capacity of fossil fuels to meet this need. Therefore, integrating energy production systems with environmentally friendly renewable sources such as solar energy has gained importance. The aim of this study is to evaluate the energy and exergy performance of a supercritical carbon dioxide (sCO₂) cycle integrated with a parabolic trough collector (PTC), based on real solar radiation data collected monthly throughout the year in a specific region. Unlike conventional models based on assumed input data in previous studies, this approach allows for a seasonal analysis and assessment of system performance trends and losses using actual data. In this work, the thermodynamic performance of a PTC-assisted sCO₂ power cycle is assessed by taking into account the annual solar radiation data of a selected location. The system parameters were analysed numerically using EBSILON®Professional software. Initially, the optimum energy efficiency point of the sCO₂ cycle was determined under turbine inlet pressures between 100 and 600 bar and inlet temperatures between 300 and 550 °C. Then, the hourly power generation potential of the sCO₂ cycle was evaluated for each month. Finally, the hourly energy and exergy efficiencies of the PTC-assisted sCO₂ system were examined on a monthly basis. The results show that seasonal and environmental conditions are significant factors affecting system performance. During summer months, increases in solar radiation, mass flow rate, and net power output were observed, leading to higher system efficiency and performance. In contrast, a reduction in the performance value was evident in winter months. Based on the data, the highest net power output was calculated as 75,017.47 kW in July. Moreover, the highest energy and exergy efficiencies were determined to be 41.73% and 77.39%, respectively.

Keywords: PTC, sCO₂, solar energy, energy, exergy

1. GİRİŞ


Dünyamızda, kaynak olarak çoğunlukla fosil yakıtların kullanılması sebebiyle, insan ve doğa üzerindeki olumsuz etkileri gözle görünür hale gelmiştir. Özellikle ulaşımlarda (deniz, kara ve hava) fosil yakıtlara bağımlılığımız neticesinde, iklim değişiklikleri meydana gelmiştir. Günümüzde, enerji talebi hızla artmakta ve fosil yakıtlar artık bu talebi karşılamayacak duruma gelmiştir. Artık, enerji talebini karşılamak için enerji üreten sistemler kurmak yerine var olan sistemleri geliştirmek önem arz etmekte ve güneş enerjisi gibi çevre dostu yenilenebilir enerji entegreli güç sistemleri önem kazanmakta ve ön plana çıkmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), 2024 yılında yayınlanan dünya enerji görünümü adlı raporunda, fosil yakıtların son 10 yıl içinde küresel enerji karışımındaki payının 2013 yılındaki oranı %82 iken 2023 yılında ise %80 olup, bu yıllar içerisinde bir düşüş yaşandığını açıklamışlardır [1]. Bu süre zarfında, enerji talebinin %15 oranında artmış olduğunu ve gerçekleşen bu artışın %40'ının temiz enerjiden, başka bir deyişle emisyon oranı düşük yakıtlar aracılığıyla karşılanmıştır[1]. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynakları 2013 senesinden bu yana senede %3 oranında artış göstermiştir [1]. Ek olarak, IEA'nın raporlarına göre, nüfusa oranla, sanayi üretimi artmaktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji gibi düşük karbon emisyonlu güç üretim sistemleri hızlı bir şekilde artmalıdır. IEA, 2050 yılına kadar senaryolara göre küresel enerji dağılımlarını

yayınlanmıştır. Burada yer alan senaryolardan Öngörülen Politikalar Senaryosunda (STEPS), açıklanan verilere göre 2023 ve 2035 yılları arasında temiz enerjinin, oldukça fazla büyüyeceği ön görülmektedir[1]. Bu sebeple, temiz enerji, hızla artan güneş enerjisi liderliğinde 2030 yılının orta dönemlerinde en yaygın, en önemli ve en büyük enerji kaynağı konumuna gelecektir[1]. Son yıllarda sCO₂ Brayton çevrimi kapsayan, güneş enerjisinin de içinde bulunduğu ve mühendislik alanında gerçekleştirilmiş güneş enerjili çalışmalarında gerçekleştirildiği farklı uygulamalar ve sistemler hakkında birçok makale yayınlanmıştır. Atif ve ark. (2017), güneş termal kule sistemleri ile tahrik edilen süperkritik karbondioksit sCO₂ rekompresyon Brayton çevrimlerinin enerji ve ekserji analizlerini yapmışlardır. Ayrıca, yanma odasının ayrıntılı bir kimyasal ekserji analizini de gerçekleştirmişlerdir [2]. Luu ve ark. tarafından (2017), yeniden sıkıştırma, ara soğutma ve yeniden ısıtma özelliklerinden oluşan 'kombine çevrimin' termal verimlilik açısından diğer düzenlerden daha iyi performans gösteriliği bulunmuştur [3]. Singh ve Mishra (2018), R123 tabanlı R- sCO₂-ORC'nin en yüksek termal ve ekserji verimliliğini gösterdiğini ortaya koymuşlar. Ayrıca, maksimum ekserji yıkımı, toplam ekserji yıkım oranının yaklaşık %58,25'i ve güneş giriş ekserjisinin %18,99'u olan bir güneş kolektörü alanında meydana geldiğini belirtmişlerdir [4]. Sharan ve ark. (2019) gerçekleştirdikleri çalışmada önerdikleri yeni nokta, sCO₂ Brayton Çevrimi sonucu çevrimden atılan yüksek ısıdan tatlı suyun eldesidir. Çalışma sonucunda, 2813 m³/gün saf su üretimi ortaya çıkarılmıştır [5]. Siddiqui ve Almitani (2020), güneş enerjisiyle çalışan bir elektrik santralinin enerji ve ekserji değerlendirmeleri yapmışlardır. Isının işe dönüştürülmesi için süperkritik karbondioksit sCO₂ Brayton çevrimi kullanmışlardır. Ekserji analizi boyunca, en yüksek ekserji kaybının, gelen güneş ekserjisinin yaklaşık %42,5'i olan heliostat alanında gerçekleştiğini göstermektedirler [6]. Cao ve ark. (2021) bu çalışmalarında, hibrit bir güneş-biyokütle ısı kaynağı tarafından tahrik edilen kombine rejeneratif gaz türbini çevrimi (GTC) ve yeniden sıkıştırmalı süperkritik CO₂ Brayton çevriminin (SCBC) atık ısısının, bir termoelektrik jeneratör, bir LiBrH₂O absorpsiyonlu soğutma sistemi, bir ısı geri kazanımlı buhar jeneratörü ve bir proton değişim membranı elektrolizörünü kapsayan çeşitli alt sistemlerin çevrimle birleştirilmesi yoluyla etkili bir şekilde geri kazanılabileceğini kanıtlamışlardır. Önerdikleri sistemi kullanarak, rejeneratif GTC'nin atık ısısının geri kazanılması sayesinde, sistemin toplam enerji verimliliği hibrit ve sadece biyokütle çalışma modları için sırasıyla %27,87 ve %36,72 oranında arttırmış, ayrıca toplam ekserji verimliliği, tek başına GTC'ye kıyasla hibrit ve sadece biyokütle çalışma modları için sırasıyla %11,18 ve %13,76 oranında arttığını göstermişlerdir [7]. Liu ve ark. (2021), çalışmalarında sıkıştırılmış CO₂ enerji depolama kullanan iki tür sCO₂ (Süperkritik Karbondioksit) Brayton çevrim kulesi güneş termal enerji üretim sistemi tasarlamışlardır. Alt çevrim çalışma akışkanı olarak T – CO₂ (Transkritik CO₂) kullanıldığında kombine çevrimin verimliliğinin diğer organik çalışma akışkanlarından daha yüksek olduğunu göstermişlerdir. Sistemin ortalama günlük enerji üretim verimliliği %26,62 olarak bulmuşlardır [8]. Yukarıda sunulmuş olan çalışmalarda görüldüğü üzere, sCO₂ çevrim sistemleri, güneş enerji destekli sistemlerle ilgili son yıllarda birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmaların genel hedefleri yüksek verimlilik, yüksek ısı depolama, sistemlerin daimi kararlılığı ve güneş enerjisi ile entegrasyon sonucu yenilenebilir enerji tüketiminin daha yaygın hale getirilmesi üzerinedir. Öte yandan gerçekleştirilen bazı çalışmalar, bu sistemlerin gelecekteki kullanımı üzerine gelecek vadeden geniş kapsamlı çalışmalardır. Yapmış olduğum bu çalışmanın, literatürdeki çalışmalardan ve benzerlerinden farkı, PTC ile entegre edilmiş süperkritik karbondioksit sCO₂ çevriminin enerji ve ekserji sürecine, bir bölgenin yıl boyunca gerçek radyasyon verilerinin dahil edilmesidir. Elde ettiğimiz bu gerçek veriler EBSILON®Professional programına kaydedilmiş, ardından çıktılar değerlendirilmiştir. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu yaklaşım, diğer çalışmalarda yapılmış olan geleneksel giriş verileriyle ortaya konulan modellere kıyasla, bu yaklaşım neticesinde sistemin göstermiş olduğu performans eğilimlerini ve kayıplarını mevsimsel olarak analiz ve değerlendirme

yapılmaktadır. Bu kapsamlı ve zaman serili veri destekli olan yaklaşım, PTC entegreli sCO₂ çevrimlerin termodinamik performansını çok daha derinlemesine işlenmesine ve anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

2. SİSTEM TANITIMI ve ÇALIŞMA PRENSİBİ

Analizi yapılan enerji dönüşüm sistemi Şekil 2’de gösterilmektedir. Bu sistem, NaNO₃(%60)+KNO₃(%40) çalışma akışkanının kullanıldığı PTC ile süperkritik sCO₂ çevriminden oluşmaktadır. Süperkritik çevrimde karbondioksit çalışma akışkanı olarak kullanılmıştır. PTC sisteminde 400 kollektör kullanılmıştır.



Şekil 2. PTC-sCO₂ sistem tanıtımı

Şekil 2’de PTC tarafında çalışma akışkanı Pompa-1’de sıkıştırılarak PTC kollektörlerine aktarılmaktadır. Ardından, PTC sistemde güneş radyasyonunun etkisiyle NaNO₃(%60)+KNO₃(%40) çalışma akışkanı 585°C’ye kadar ısınmakta ve buharlaştırıcıdan geçip 230°C’ye kadar soğumaktadır. Eş zamanlı olarak, kapalı sCO₂ çevriminin çalışma akışkanı Pompa-2’den çıkmakta, Buharlaştırıcıda süperkritik duruma gelen çalışma akışkanı değişen türbin giriş ve çıkış basınçlarında türbinde mekanik güç üretmektedir. Türbin çıkışındaki çalışma akışkanı, yüksek ısının yeniden kullanımı için Reküperatöre iletilmektedir. Daha sonra akışkan Kondenserde soğutma suyu ile doymuş su haline dönüştürülmektedir.

3. SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT

Bir güç çevriminde CO₂ kullanma fikri iki ana nedene dayanmaktadır: Birincisi, süperkritik bir sıvı kullanılan bir güç çevriminde verim, kritik bölge yakınındaki akışkan özelliklerinden yararlanarak artırılabilir. İkinci neden ise CO₂’nin neredeyse ortam sıcaklığına yakın olan kritik sıcaklığıdır. Karbondioksitin kritik sıcaklığı 304,1282 K iken kritik basıncı ise 7,3773MPa’dır [9].

CO₂ kullanımının avantajları şu şekildedir [10]:

- Zehirli değildir.
- Erişimi kolay ve ucuzdur.
- Kritik sıcaklık ve basıncı düşüktür.
- Radyoaktif maddelere ve kimyasallara karşı kararlıdır. İnert (tepkimeye girmeyen) olduğundan yapısal malzemelerle(metallerle) daha uyumludur ve yüksek türbin giriş sıcaklıklarına ulaşabilir.

- Kritik sıcaklık ve basıncı düşüktür.
- Sıvılar gibi ısı kapasitesi ve yoğunluğu yüksek, sıkıştırma katsayısı düşüktür; gaz gibi vizkozitesi düşüktür.
- Yanıcı değildir.
- Sistemden kolaylıkla ayrılır ve geride atık bırakmaz.
- Isıl olarak kararlıdır.

4. MATEMATİKSEL MODELLEME

Öncelikle, analizi yapılan güç sistemleri kapalı bir sistem ve sürekli akışlı sistemlerdir. Kütle ve enerji korunumu sırasıyla aşağıda verilmektedir[11]:

$$\sum \dot{m}_g = \sum \dot{m}_\zeta \quad (1)$$

$$\sum \dot{Q}_\zeta - \sum \dot{Q}_g + \sum \dot{W}_\zeta - \sum \dot{W}_g = \sum_\zeta (\dot{m} \cdot h)_\zeta - \sum_g (\dot{m} \cdot h)_g \quad (2)$$

Parabolik oluklu kolektörün (PTC) sahip olduğu tüplerden akmakta olan ısı transfer akışkanına aktarılan yararlı ısı oranını aşağıdaki formüllerle bulunur [12]:

$$\dot{Q}_{güneş} = DNI \cdot A_{net,ap} \quad (3)$$

$$\dot{Q}_{kollektör} = \dot{Q}_{güneş} \cdot \alpha \cdot \eta_{optik} \quad (4)$$

Burada DNI güneş radyasyonunu ifade etmektedir. A kollektör net alanını, α absorbe etme katsayısını ve η_{optik} optik verimi belirtmektedir. Güç sistemlerinin niceliğinin yanı sıra niteliğinin de irdelenmesi oldukça değerlidir. Ekserji analizi bu nedenle dikkat çekici sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Ekserji analizinin genel denklemi aşağıda gösterilmektedir [13]:

$$0 = \sum \dot{E}_{X_Q} - \sum \dot{E}_{X_W} + \sum_g (\dot{m} \cdot ex_f)_g - \sum_\zeta (\dot{m} \cdot ex_f)_\zeta - \dot{E}_{X_{yıkım}} \quad (5)$$

Bu denklemde $\dot{E}_X$ ekserji akışı ex_f ise özgül ekserji anlamına gelmektedir. Aşağıdaki denklemler yardımıyla hesaplanmaktadır:

$$\dot{E}_X = \dot{m}\psi \quad (6)$$

$$ex_f = (h - h_0) - T_0(s - s_0) \quad (7)$$


Son olarak, önerilen güç sistemlerinin verimlilik açısından uygunluğunun değerlendirilmesi için enerji ve ekserji verimlerinin yorumlanması oldukça önemlidir. Enerji ve ekserji verimleri aşağıda ifade edilen eşitliklerle belirlenmektedir:

$$\eta_{el} = \frac{\dot{W}_{net}}{\dot{Q}_g} \quad (8)$$

$$\eta_{ex} = \frac{\dot{W}_{net}}{\dot{E}_{X_g}} \quad (9)$$


5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Bu çalışma kapsamında PTC entegreli süperkritik karbondioksit sCO₂ çevriminin enerji ve ekserji analizleri, elde ettiğimiz 1 yıl boyunca güneşten alınan radyasyon verileri göz önünde bulundurularak çok kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. EBSILON®Professional ile sistemin dizaynı oluşturulmuş ve hesaplanmış olduğumuz termodinamik çıktılar bu bölümde değerlendirilmektedir. Güneş radyasyon değerlerinin bir yıl boyunca her bir ay için zamana göre değişimi Şekil 3'te verilmektedir.




Şekil 3. Güneş Radyasyon değerlerinin bir yıl boyunca her bir ay için zamana göre değişimi

Şekil 3'te, bir bölgenin bir yıl boyunca alınan güneş radyasyon verilerinin yılın her ayı için ayrı ayrı saatlik ortalama radyasyon verileri yer almaktadır. Elde edilen verilere göre, sabah saatlerinde yeryüzüne vuran güneş ışınları hızla artmakta, öğle saatlerinde en yüksek değerlere ulaşmakta ve akşamüstü saatlerinde ise hızla düşüş gösterip sıfıra indiğini görebilmekteyiz. Gerçekleşen bu eğilimler, yılın her ayında benzerlikler gösterirken özellikle yaz aylarında fazlasıyla belirgin farklılıklar göstermiştir. Haziran, Temmuz ve Ağustos yani yaz aylarında güneşten gelen radyasyonun şiddeti ve yeryüzüne yansıma süresi oldukça yüksektir. Temmuz ayının saat 12 civarında güneş radyasyon değeri 840,86 W/m² olup maksimum değeri göstermiştir. Bunun sebebi, yaz aylarının bu saatlerinde güneş ışınları atmosfer ile etkileşimini azaltması ve yeryüzüne dik açılı şekilde ulaşmasıdır. Güneş entegreli sistemlerin en verimli olduğu dönem yaz aylarıdır. Kış aylarının güneş radyasyon verilerinin oldukça düşük ve kısa süreli olması sistemi tam verimli kullanılamamasına sebebiyet vermektedir. Mevsimsel farklılıklar, bu sistemler için en önemli parametredir. Bu değerler, sistemin termodinamik açıdan performans değerlendirmesi konusunda oldukça değerli bilgiler vermektedir. sCO₂ çevriminin basınç ve sıcaklığa bağlı olarak en iyi enerji verim değerlendirmesi Şekil 4'te gösterilmektedir.




Şekil 4. sCO₂ çevriminin basınç ve sıcaklığa bağlı olarak en iyi enerji verim değerlendirilmesi

Bu çalışma kapsamında elde edilen verilerden yola çıkarak, sistemdeki enerji verimliliğinin üstündeki belirgin etkenlerinden birisinin basınç değerleri olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Gerçekleştirilen analiz neticesinde, enerji verimliliği %4,1157 oranı ile en düşük seviyesini 100 bar basınçta ve en yüksek sıcaklıkta göstermiştir. Bu durumdan yola çıkılarak, düşük basınç seviyelerinde çevrim performansının illaki yüksek sıcaklık değerlerinde en iyi performansı vereceği anlamına gelmediği açıkça görülmektedir. Şekilden de görüldüğü üzere 400 bar'a kadar grafik eğimindeki değişimlerde en iyi verim maksimum sıcaklıktan önce ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, yüksek bir basınçta yani 600 bar da ve 550°C sıcaklık koşulunda elde edilen verimin %41,7322 oranında olduğunu ve bu oranın düşük basınçta yani 100 bar basınç ve 550°C sıcaklıkta elde ettiği verimden %37,6165 fazla olduğunu ve bu durumun basınç artışının gerçekleşmesi üzerine yaşandığını görmekteyiz. Bu da sistemin optimum koşullara yaklaştığını ifade etmektedir. sCO₂ çevriminin en iyi enerji veriminde yıl boyunca saatlik olarak kütleli debi değişimi Şekil 5'te belirtilmektedir.




Şekil 5. sCO₂ çevriminin en iyi enerji veriminde yıl boyunca saatlik olarak kütleli debi değişimi

Şekil 5, yılın her ayı için 24 saat içerisinde kütleli debinin gösterdiği değerler karşılaştırılmıştır. Grafikteki eğilimden görüldüğü üzere, kütleli debinin sabah saatlerinde sıfırdan başlayıp artmaya başladığı, öğle saatlerinde en yüksek, akşam saatlerinde ise tekrardan azalmaya başladığı görülmektedir. Temmuz ayının öğle saatlerinde elde edilen verinin 408,75 kg/s ile en yüksek değere ulaştığını görmekteyiz. Haziran ve Ağustos aylarında da kütleli debinin diğer aylara kıyasla yine yüksek değerler gösterdiğini unutmamalıyız. Bu da demek oluyor ki, yaz ayları güneş enerjili sistemler için en iyi dönem olduğunun kanıtıdır. Öte yandan kış aylarında kütleli debi verilerinin oldukça düşük olduğu gözlenmektedir. Sonuç olarak yaz aylarının uygulanabilirliği ve avantajları haricinde, kış aylarında bu sistemlerin daha verimli olabilmesi için önlem alınması gerektiğini not edilmelidir. sCO₂ çevriminin en iyi enerji veriminde yıl boyunca her bir ay için net güç değişimi verilmektedir.




Şeki 6. sCO₂ çevriminin en iyi enerji veriminde yıl boyunca her bir ay için net güç değişimi

Şekil 6'da incelediğimizde, yıl içinde net güç üretiminin sürekli değiştiği ve dalgalanmaların söz konusu olduğu açıkça görülmektedir. Net gücün, mart ayı itibariyle yükselişe geçtiği ve temmuz ayı içerisinde zirve değerleri gördüğünü net bir görünümle inceleyebiliriz. Temmuz ayı içerisinde elde edilen en büyük net güç değeri 75017,47 kW'tır. Bu değer yılın en büyük değeridir. Görülen bu durumun, termal güneş üretimi bakımıyla en verimli ve uygulanabilir ay olduğunu bizlere göstermektedir. Gün uzunluklarının fazla olmasından dolayı Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları benzer yüksek değerler göstermiştir. Genel olarak yaz aylarında 10.00 ila 18.00 saatleri arası sistem çok daha aktif bir biçimde çalışma sağlamıştır. Kış aylarına gelecek olursak, yaz aylarına istinaden daha düşük değerler gösterip, enerji üretimi düşük olmuştur. Özel olarak, Kasım ayının sabahleyin saat 08.00 civarında 611,24 kW'lık bir değerle en düşük veriyi elde etmiş bulunmaktayız. Burada da mevsimsel olarak verimliliğin ne kadar önemli olduğunu görebilmekteyiz.



Şekil 7. sCO2 çevriminin yıl boyunca her bir ay için enerji verim değişimi

Şekil 7’de görüldüğü üzere, enerji verimliliğinin geçen bir yıl içerisinde, neredeyse her saat aralığında verimlilik oranının %41,73 olduğunu ve bu oranın yıl içerisinde değişmeyip, kararlılığını sürdürdüğünü görebilmekteyiz. Bu da çalışan sistemdeki enerji verimliliği performansının, yılın her ayında veya her mevsim geçişlerinde de sürekli dayanıklı halde sürdürülebildiğini ve dış etkenlere bağlı kalmadan çalışabilirliğini göstermektedir. Gün içerisinde enerji verimliliğindeki verilerde dalgalanmalar söz konusu olmadığını açıkça görebilmekteyiz. Bu sistem, optimum çalışma koşullarına rağmen işletilebildiği ve istikrarlı bir performans profili gösterdiğini işaret etmektedir. Sistem düşük maliyetli, verimi yüksek ve kararlı olduğundan gelecek vadeden bir sistem olup, enerji üretim projeksiyonları bakımından büyük bir avantaj sağladığını göstermektedir.



Şekil 7. sCO2 çevriminin yıl boyunca her bir ay için ekserji verim değişimi

Şekil 8’de sunulmuş olan veriler, yıl boyunca ekserji verimliliğinin aylık değişimini göstermektedir. Genel olarak, gerçek anlamda mevsimlerin etkili olduğunu ve dalgalanmalara sebep olduğunu görebilmekteyiz. Bu verimlilik değerleri neticesinde, ocak ve şubat ayında

ortalama ekserji verimliliğinin %72 civarında seyir ettiğini göstermektedir. Bu değerler bizlere, çevresel faktörlerin etkili olduğu ve kış aylarında termodinamik potansiyelinin kısıtlı olduğunu göz önüne sermektedir. Bu da sistemin ekserji verimliliği açısından yaz aylarında, uygun termal şartlarda daha yüksek neticeler alabileceğimizi söylemektedir. Haziran ve Temmuz aylarında zirvede yerini tutan bu yüksek değerler (%76-%77), Eylül ayı ile düşüşe geçmektedir. Sonrasında ekserji verimliliği değeri aralık ayında, yılın başındaki aylara yakın değerlere geri düştüğünü göstermektedir. Saatlik olarak inceleyecek olursak, yılın her ayın farklı saatlerinde kendine özgü bir sıçrama veya anormallik görülmemektedir. Bu veriler neticesinde gelecekte mevsim koşullarına uygun yeni bakış açılarıyla yeni sistemlerin tasarlanması için geleceği olan bir sistemdir.

6. SONUÇ

Bu çalışmada, titizlikle gerçekleştirilmiş olan detaylı garfik temelli analizler, parabolik oluklu kölektör (PTC) entegreli sCO_2 Brayton Çevrim sisteminin çevresel koşullara karşı hassasiyetini hem de niceliksel verilerle performans içerisindeki değişimlerini belirgin bir açıklılıkla sergilemiştir. Güneş Radyasyonu verilerine bakıldığında, yıl içerisindeki en yüksek radyasyon değerinin $840,86 \text{ W/m}^2$ değeriyle Temmuz ayında ölçüldüğü ve böylece sistemin enerji girdisi potansiyelinin maksimum seviyeye eriştiği tespit edilmiştir. Bu veriler paralelinde Şekil-5'te görülen kütesel debisinde yine aynı ayda $408,75 \text{ kg/s}$ değeriyle senenin en büyük değerine erişerek sistemin enerji dönüşüm potansiyelindeki yükselişi desteklemektedir. Aynı şekilde, Şekil-6 da görüleceği üzere Temmuz ayına üretilen net güç $75017,47 \text{ kW}$ senenin en yükseği olmuştur. Söz konusu değer, hem güneş ışınımının yoğunluğu, hem de çevrim değişkenlerinin optimum çalışması neticesinde kapasite limitlerine oldukça yaklaştığı ideal çalışma şartlarına sinyal vermektedir. Öte yandan, Kasım ayında $611,24 \text{ kW}$ net güç üretimi sağlanmış, bu durum sistemin düşük ışınlım kısa gün uzunluğu ve alçak ortam sıcaklıkları sebebiyle sistemin minimum kapasitede işletildiğini ifade etmektedir. Şekil-4'teki enerji verimliliği verilerine dayanarak, sistem 100 bar 'lık basınç altındayken %4,1157 oranında çok düşük bir verimlilik sergileyerek çevrimin düşük basınç kademelerinde termodinamik açıdan dengesini yitirdiğini göstermektedir. Ancak, basınç değeri 600 bar 'a yükseltildiği zaman verimlilik oranı %41,7322'ye yetişerek takriben %37,6'lık bir iyileşme göstermiştir. Bu bulgu, basınç iyileştirilmesinin sistem dizaynında oldukça önemli bir mühendislik parametresi olma önemini gözler önüne sermektedir. Buna ek olarak, Şekil-8 de analiz ettiğimiz ekserji verimliliği tüm yıl boyunca mevsimsel dalgalanmalar sergilemiştir. Ocak ve şubat aylarındaki ortalama %72 oranında olan ekserji verimliliği Haziran ve Temmuz aylarında %76-%77' ulaşarak yaz döneminde bu sistemin enerji niteliğinde kayda değer bir artış yaşandığını gösteriyor. Bu durum, çevresel sıcaklıkların ve güneş ışığı aldığı sürenin sistem üzerinde yarattığı etkiyi direkt olarak yansıtmaktadır. Diğer taraftan, enerji verimliliği, saatlik temelinde yaklaşık olarak yıl boyunca %42 oranında istikrarlı kalmıştır. Bu gözlemden yola çıkarak, sistemin kontrol mekanizmalarının ve ekipman yapısının dış ortam etmenlerinden pek etkilenecek şekilde istikrarlı bir performans sergilediğini göstermiştir. Elde edilen tüm bu grafiksel bulgular doğrultusunda, parabolik oluklu kölektör (PTC) entegreli sCO_2 Brayton Çevrim sistemlerinin her ne kadar çevresel koşullara hassasiyet gösterecek şekilde uygun mühendislik parametreleriyle yüksek performansla çalışabildiğini ve bilhassa yaz aylarında sistemin kapasitesinin etkin bir biçimde kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Enerji verimliliğindeki devamlılığın sağlanabilmesi, sistemlerin mevsimsel değişkenlik karşısında istikrarlı ve tahmin edilebilir bir biçimde çalıştırılabilmesinin olanaklı olduğunu göstermektedir. Bu analizler, hem sürdürülebilir enerji sistemlerinin tasarımında hem de optimizasyon çalışmalarında çevresel unsurlara karşı hassas ve veriye dayalı bir anlayışın ne derece önemli olduğunu vurgulamaktadır.

KAYNAKÇA

- [1] I. Energy Agency, "World Energy Outlook 2024," 2024. [Online]. Available: www.iea.org/terms
- [2] M. Atif and F. A. Al-Sulaiman, "Energy and exergy analyses of solar tower power plant driven supercritical carbon dioxide recompression cycles for six different locations," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 68, pp. 153–167, Feb. 2017, doi: 10.1016/J.RSER.2016.09.122.
- [3] M. T. Luu, D. Milani, R. McNaughton, and A. Abbas, "Analysis for flexible operation of supercritical CO₂ Brayton cycle integrated with solar thermal systems," *Energy*, vol. 124, pp. 752–771, Apr. 2017, doi: 10.1016/J.ENERGY.2017.02.040.
- [4] H. Singh and R. S. Mishra, "Energy- and exergy-based performance evaluation of solar powered combined cycle (recompression supercritical carbon dioxide cycle/organic Rankine cycle)," *Clean Energy*, vol. 2, no. 2, pp. 140–153, Oct. 2018, doi: 10.1093/ce/zky011.
- [5] P. Sharan, T. Neises, and C. Turchi, "Thermal desalination via supercritical CO₂ Brayton cycle: Optimal system design and techno-economic analysis without reduction in cycle efficiency," *Appl Therm Eng*, vol. 152, pp. 499–514, Apr. 2019, doi: 10.1016/J.APPLTHERMALENG.2019.02.039.
- [6] M. E. Siddiqui and K. H. Almitani, "Energy and exergy assessment of s-co₂ brayton cycle coupled with a solar tower system," *Processes*, vol. 8, no. 10, pp. 1–23, Oct. 2020, doi: 10.3390/pr8101264.
- [7] Y. Cao, H. Habibi, M. Zoghi, and A. Raise, "Waste heat recovery of a combined regenerative gas turbine - recompression supercritical CO₂ Brayton cycle driven by a hybrid solar-biomass heat source for multi-generation purpose: 4E analysis and parametric study," *Energy*, vol. 236, p. 121432, Dec. 2021, doi: 10.1016/J.ENERGY.2021.121432.
- [8] Y. Liu, Y. Wang, Y. Zhang, and S. Hu, "Design and performance analysis of compressed CO₂ energy storage of a solar power tower generation system based on the S-CO₂ Brayton cycle," *Energy Convers Manag*, vol. 249, p. 114856, Dec. 2021, doi: 10.1016/J.ENCONMAN.2021.114856.
- [9] R. Span and W. Wagner, "jpcrd516," 1994, Accessed: May 26, 2025. [Online]. Available: <https://pubs.aip.org/aip/jpr/article-abstract/25/6/1509/241777/A-New-Equation-of-State-for-Carbon-Dioxide>
- [10] E. Bilim, T. Programı, and H. Osman Boyan, "İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Alternatif Süperkritik Karbondioksit Çevrimlerinin Termodinamik Analizi, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı."
- [11] T. Papiniotis, I. Koronaki, N. Komninos, and G. Antonakos, "Thermodynamic analysis and optimization of Transcritical and Supercritical Organic Rankine and Brayton Cycles coupled to parabolic trough collectors," in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, IOP Publishing Ltd, Feb. 2021. doi: 10.1088/1757-899X/1037/1/012044.
- [12] E. Bellos and C. Tzivanidis, "Polynomial expressions for the thermal efficiency of the parabolic trough solar collector," *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 10, no. 19, pp. 1–23, Oct. 2020, doi: 10.3390/app10196901.
- [13] A. Erdogan, O. Kizilkan, and C. O. Colpan, "Thermodynamic analysis of a supercritical closed Brayton cycle integrated with parabolic trough solar collectors," *J Therm Anal Calorim*, vol. 141, no. 1, pp. 231–244, Jul. 2020, doi: 10.1007/s10973-019-09199-0.

TIBBİ BİTKİLER ve FİTONANOTEKNOLOJİ MEDICINAL PLANTS AND PHYTONANOTECHNOLOGY

Doç. Dr. Gülen ÖZYAZICI

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

ÖZET

Tarım alanlarında gübreleme, birim alandan daha fazla ürün elde edebilmek amacıyla toprağa organik ve inorganik maddeler ekleyerek gerekli bitki besin elementlerini sağlamaya yönelik olarak başlamıştır. Kimyasal girdilerin büyük bir kısmının, yıkanma, mineralizasyon ve biyodönüşüm yoluyla kullanılmadan kaldığı bildirilmiştir. Kimyasal gübreler ve pestisit kalıntıları sadece insan sağlığını olumsuz etkilemekle kalmamış, aynı zamanda taşınma ve ötrofikasyon yoluyla ekosistemi etkilemiştir. Nanoteknolojinin tarımda uygulanmasına yönelik girişimler, geleneksel tarım teknolojilerinin tarımsal üretkenliği sürdürülebilir biçimde artıramayacağı, zarar görmüş ekosistemleri eski durumuna döndürülemeyeceği gerçeğinin anlaşılmasıyla ortaya çıkmıştır. Özellikle kimyasal gübreler, pestisitler, sulama sistemleri ve transgenik tohumlar ile yürütülen tarım uygulamalarının uzun vadeli çevresel ve sosyoekonomik etkileri bilimsel çevrelerde ve politikacılar tarafından ciddi biçimde sorgulanmakta; bu geleneksel yaklaşımların değişmesi yönünde güçlü bir eğilim oluşmaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilir tarım için geleneksel tarım uygulamalarının, nanoteknoloji gibi ileri teknolojilerin dahil edilmesiyle akıllı uygulamalara dönüştürülmesine ihtiyaç vardır. Nanoteknoloji, tarım sistemleri, biyomedikal, çevre mühendisliği, enerji dönüşümü ve diğer birçok alanda devrim potansiyeline sahiptir. Günümüzde bitki bazlı yeni terapötik ajanların keşfinde önemli bir artış gözlemlenmekte olup, bu ajanlar arasında güçlü antimikrobiyal, antioksidan, antidiyabetik, antitümör ve sitotoksik etkilere sahip bileşikler öne çıkmaktadır. Bitkisel kökenli nanopartiküller, indirgeyici ve dengeleyici ajanlar olarak işlev görme kapasiteleri sayesinde birçok alanda çok çeşitli uygulamalara olanak sağlamaktadır. Doğal bitki florası, yapısal çeşitliliği ve nanoteknoloji alanındaki potansiyel kullanımları doğrultusunda sürekli olarak araştırılmaktadır. Yeşil sentez yöntemiyle üretilen metal/metal oksit nanopartiküller ve hibrit nanopartiküller gibi nanomalzemeler, çevre dostu ve toksik olmayan yapıları sayesinde tıpta, ilaç ve gıda sanayinde, tarımsal uygulamalar açısından daha güvenilir alternatifler sunmaktadır. Ayrıca, nanomalzemelerin geleneksel sentez yöntemlerinin çevresel açıdan olumsuz etkileri, yeşil sentez yaklaşımıyla önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Bu derleme çalışmada, nanopartiküllerin ve nanogübrelerin tıbbi bitkilerin üretimindeki etkileri vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitkiler, nanopartiküller, nanogübreler, bitki gelişimi.

ABSTRACT

Fertilization in agricultural areas has begun to provide the necessary plant nutrients by adding organic and inorganic substances to the soil in order to obtain more product from a unit area. It has been reported that a large portion of chemical inputs remain unused through leaching, mineralization and biotransformation. Chemical fertilizers and pesticide residues have not only negatively affected human health, but also affected the ecosystem through transportation and eutrophication. Attempts to apply nanotechnology in agriculture have emerged with the understanding that traditional agricultural technologies cannot sustainably increase agricultural productivity and restore damaged ecosystems to their former state. In particular, the long-term environmental and socioeconomic effects of agricultural practices carried out with chemical

fertilizers, pesticides, irrigation systems and transgenic seeds are seriously questioned by scientific circles and politicians; there is a strong tendency to change these traditional approaches. Therefore, for sustainable agriculture, there is a need to transform traditional agricultural practices into smart applications by incorporating advanced technologies such as nanotechnology. Nanotechnology has the potential to revolutionize agricultural systems, biomedical, environmental engineering, energy conversion and many other areas. Nowadays, a significant increase is observed in the discovery of new plant-based therapeutic agents, and among these agents, compounds with strong antimicrobial, antioxidant, antidiabetic, antitumor and cytotoxic effects stand out. Plant-based nanoparticles provide a wide range of applications in many areas thanks to their capacity to function as reducing and stabilizing agents. Natural plant flora is continuously investigated in terms of its structural diversity and potential uses in the field of nanotechnology. Nanomaterials such as metal/metal oxide nanoparticles and hybrid nanoparticles produced by green synthesis method offer more reliable alternatives in medicine, pharmaceutical and food industry, and agricultural applications thanks to their environmentally friendly and non-toxic structures. In addition, the negative environmental effects of traditional synthesis methods of nanomaterials can be significantly reduced with the green synthesis approach. In this review, the effects of nanoparticles and nanofertilizers in the production of medicinal plants are emphasized.

Keywords: Medicinal plants, nanoparticles, nanofertilizer, plant development.

1. GİRİŞ

Nüfus artışı ile doğal kaynaklar arasındaki bağlantı karmaşık olup, bu durum özellikle hızlı demografik değişimlerin yaşandığı ve ekonomileri büyük ölçüde doğal kaynaklara dayanan gelişmekte olan ülkelerde, iklim bozulması ile üreticilerin iklim değişikliğine uyum sağlama kapasitesi üzerinde önemli bir rol oynar. Artan nüfus ve beslenme alışkanlıklarındaki dönüşüm, gıda, yem ve enerji kaynakları (biyoyakıt) temini amacıyla tarımsal kaynaklara olan küresel talebi kayda değer ölçüde artırmıştır.

1950 yılında tarımsal üretimde bitki için gerekli olan besin maddelerinin az bir kısmı kimyasal gübrelerle karşılanmakta, besin maddesinin büyük bir bölümü ise toprağın doğal verimliliğinden ve organik kaynaklı gübrelerden sağlanmaktaydı. Kimya sanayindeki gelişmelere paralel olarak artan sentetik gübrelerin üretimi son 20-30 yıldır, tarımsal üretimin yarısından fazlasının gübre kullanımına bağlı hâle getirmiştir.

Kimyasal gübrelerin kısa vadede sağladığı verim artışı, bu girdilerin daha fazla kullanılmasını teşvik etmiştir. Ancak, bitkilerin ihtiyaç duyduğu miktarın üzerinde yapılan kimyasal uygulamalar, fazla kimyasal gübreler hem toprağın hem de yeraltı sularının kirlenmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, sentetik gübrelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, organik tarım, sürdürülebilir tarım ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemleri geliştirilmiştir.

Ekilebilir tarım arazileri ve su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle, tarım sektöründe sürdürülebilir gelişme ancak modern teknolojilerin etkin biçimde kullanılması ve mevcut kaynakların en verimli ve çevreye en az zarar verecek şekilde değerlendirilmesiyle mümkündür. Modern teknolojiler arasında önemli bir yere sahip olan nanoteknoloji; tarım sistemlerinden biyomedikal uygulamalara, çevre mühendisliğinden enerji dönüşümüne kadar birçok alanda devrim niteliğinde yenilikler sunma potansiyeline sahiptir (Beykaya ve Çağlar, 2016). Bu çalışmada, nanoteknolojinin kullanım alanları, fitonanaoteknoloji ve tıbbi bitkilerde bu konuda yapılmış çalışmalara odaklanılmıştır.

2. NANOTEKNOLOJİ

Nano, Yunanca son derece küçük, ufaklık anlamına gelmektedir. Bilimsel karşılığı ise, metrenin milyarda biri olan ölçü birimidir (Dağhan, 2017). Nanoteknoloji, 100 nanometreden daha küçük ölçekte madde ve yapıların kontrolüyle ilgilenen disiplinler arası bir bilim alanıdır (Liu ve Lal,

2016). Fizik, kimya, biyoloji, malzeme bilimi ve mühendislik gibi pek çok disiplini kapsar. Bu teknoloji, özellikle maddenin nanoskala düzeyde farklılaşan özelliklerinden yararlanılarak geliştirilmiş yenilikçi uygulamaları mümkün kılmaktadır. Nanoteknolojide iki temel yaklaşım benimsenmektedir: “aşağıdan yukarıya” yaklaşımı, atom ve moleküllerin birleştirilerek yapılar oluşturulmasını ifade ederken; “yukarıdan aşağıya” yaklaşımı, daha büyük yapılardan nanodüzeyle inilerek malzeme üretilmesini içerir. Her iki yaklaşım da, son yıllarda geliştirilen ileri düzey mikroskopik ve litografik teknikler sayesinde büyük ilerleme kaydetmiştir.

Tarım alanında da nanoteknoloji, gübre ve pestisitlerin daha kontrollü uygulanması, bitki besin maddelerinin etkinliğinin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması gibi çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bu doğrultuda, tarımda nanoteknolojik uygulamaların potansiyelini anlamaya yönelik araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır.

3. NANOTEKNOLOJİNİN TARIMDA KULLANILMASI

Ürün verimini artırmak, çevre sorunlarını azaltmak, sürdürülebilir tarım ve çevre için yeni teknolojilerden yararlanarak yenilikçi, etkili gübrelerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Nanoteknoloji birçok alanda yenilikçi fırsatlar sunarken, özellikle gıda ve tarımda nanomateryallerin kullanımı artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak, birim alandan en az girdi ile en fazla ve en kaliteli ürün elde etmek açısından son derece önemlidir. Çünkü ekilebilir tarım arazilerinin ve su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle tarım sektörünün gelişmesi, modern teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılarak eldeki kaynakların en az zararla kullanım etkinliğinin artırılması ile mümkündür. Modern teknolojiler arasında yer alan nanoteknoloji; tarım sistemleri, biyomedikal, çevre mühendisliği, enerji dönüşümü ve diğer birçok alanda devrim potansiyeline sahiptir (Naderi ve Danesh-Shahraki, 2013; Goel, 2015; Sing ve ark., 2017).

Nanoteknolojinin bitkisel üretimde kullanılması “fito-nanoteknoloji” olarak tanımlanmıştır. Nanoteknoloji, tohum kaplamaları, hassas tarım ve gıda işleme alanındaki yenilikler yoluyla kaynak verimliliğini artırarak, ürün verimini yükselterek ve çevresel etkiyi en aza indirerek tarımda devrim yaratma fırsatı sunmaktadır. Fito-nanoteknolojinin en umut verici uygulamalarından biri gübrelemeyle ilgili olan "Nano gübre" terimidir. Nanoteknoloji kullanılarak nano gübreler elde edilmektedir. Nano gübreler; bitkiye bir ya da birden fazla besin elementi sağlayan ve bitkinin büyüme ve gelişmesini arttıran nano malzemeler olarak tanımlanabilir (Liu ve Lal, 2016; Chhipa ve Joshi, 2016). Bu gübreler yavaş çözünen ve etkinliği yüksek olan gübrelerdir. Toprakta yıkanmadan ya da değişime uğramadan, organik madde, kil ve kireç gibi maddelere bağlanmadan, diğer elementlerle bileşikler oluşturup yayılsız forma geçmeden bitkiler tarafından kolayca alınan yavaş salınımlı nanogübreler daha çok tercih edilme potansiyeline sahiptir (Mukherjee ve ark., 2015).

Boyutları nedeniyle nanoteknolojiyle üretilen gübrelerde bulunan besin maddelerinin kök hücreleri ile yaprak kutikulasından girişi ve bitkide kısa ve uzun mesafe taşınımının kolay olabileceği düşünülmektedir (Singh ve ark. 2017). Hücre duvarlarındaki boşluk çaplarının 5-20 nm olması nedeniyle geleneksel gübrelerde iyonların bitkiye girişinde hücre duvarı engel oluşturmaktadır. Bu çaptan küçük olan maddelerin kolaylıkla hücre duvarından geçerek plazma membranlarına ulaşabilmesi tarımsal açıdan büyük bir avantajdır.

Nanogübre, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin nanoteknoloji kullanılarak çok küçük boyutlarda (1-100 nanometre arası) formüle edilmiş halidir. Bu gübreler, klasik gübrelere göre daha verimli, hedefe yönelik ve çevreye daha duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Nano gübreler besin içeriklerine göre makro besin ve mikro besin nano gübreleri olarak sınıflandırılmıştır. Makro besin nanogübrelerinde; N, K, P, Ca, Mg ve S gibi makro besinler, nanomalzemelerle birleştirilmiştir. Mikro nanogübreler, Fe, Cu, Zn ve Mn gibi mikro besinlerin nanopartiküllerle birleşmesiyle oluşmuştur (Nongbet ve ark., 2022).

Nanogübrelerin Uygulanması

1. Topraktan Uygulanması

- Nano tanecikler doğrudan toprağa verilir.
- Kontrollü salınım sağlar, kök bölgesinde yoğunlaşır.

2. Yapraktan Uygulanması

- Nano gübreler sprey şeklinde yapraklara uygulanır.
- Nano boyutları sayesinde stomalardan hızlı emilim olur.
- Özellikle mikroelementler (Zn, Fe, Mn) için etkilidir.

3. Tohum Kaplama (Seed Priming/Coating)

- Tohumlar, çimlenme öncesi nanoformül ile kaplanır.
- Erken dönem büyüme ve kök gelişimini artırır.

4. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE NANOGÜBRE UYGULAMALARI

Tıbbi ve aromatik bitkilerde kaliteli ürün elde etmek amacıyla nano gübrelerin kullanımı, sürdürülebilir üretim sistemleri kapsamında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda, özellikle ihracat potansiyeli yüksek türlerde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çeşitli nano gübre uygulamalarına ilişkin bilimsel araştırmalar yürütülmektedir.

Bitkiler, çevresel koşullara bağlı olarak çeşitli sekonder metabolitler üretmekte olup, bu bileşiklerin türü, miktarı ve biyolojik değeri, bitkinin maruz kaldığı stresin şiddetine ve süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu süreçte mikro besin elementleri, bitkilerde doğal ürün sentezi ve metabolit ayrışması üzerinde önemli ve düzenleyici bir role sahiptir (Isah, 2019). Bakır, bitkisel yaşamın sürdürülebilirliği için elzem olan mikro elementlerden biridir ve nano formda uygulandığında fizyolojik etkileri daha da belirgin hale gelmektedir. Bakır, lignin sentezi, hücre duvarı metabolizması ve fotosentez gibi temel biyokimyasal ve yapısal süreçlerde katalitik rol üstlenir. Özellikle kültür ortamına düşük dozlarda CuSO_4 (bakır sülfat) formunda eklendiğinde, bitkilerin metabolik yollarını modüle edebilmekte ve bu sayede sekonder metabolit üretimini uyararak doğal ürün sentezini artırıcı bir etki oluşturabilmektedir. Bu nedenle, bakırın uygun konsantrasyonlarda kullanımı, bitkisel üretimde kalite ve verimlilik açısından stratejik öneme sahiptir (Bouazizi ve ark., 2010; Trettel ve ark., 2018).

Nane (*Mentha piperita*) bitkisine farklı konsantrasyonlarda (0.5, 1.0 ve 1.5 g/L) bakır sülfat ve bakır nanopartiküllerin çiçeklenme dönemine kadar 15 gün aralıklarla yapraktan uygulandığı çalışma sonuçlarına göre, 1.0 g/L konsantrasyonundaki bakır nanopartikülleri, kontrol grubuna kıyasla klorofil içeriğini %35 ve uçucu yağ oranını %20 artırmıştır. Diğer yandan, 0.5 g/L bakır sülfat uygulaması, kuru madde verimini kontrol grubuna göre %58 oranında artırmıştır. Özellikle 1.0 g/L bakır nanopartikülleri, mentol, menton ve menthofuran içeriğini sırasıyla %15, %25 ve %65 oranlarında artırmıştır. Araştırma sonucunda, çiçeklenme döneminde 0.5 g/L bakır sülfat ve 1.0 g/L bakır nanopartiküllerin yapraktan uygulanmasının, kuru madde verimi ile uçucu yağ içeriği ve bileşimi açısından olumlu etkiler sunduğu belirtilmiştir (Lafmejani ve ark., 2018).

Demir (Fe), bitkilerde fotosentez, klorofil sentezi, solunum ve nükleik asit üretimi gibi temel fizyolojik süreçlerin düzenlenmesinde kritik rol oynayan bir mikro elementtir. Bitki büyümesi ve gelişimi için temel mikro elementlerden biri olan Fe, özellikle fotosentetik süreçlerde ve klorofil sentezinde kritik rol oynamaktadır. Bu kapsamda yapılan bir çalışmada, *Catharanthus roseus* bitkilerine 70 gün süresince farklı konsantrasyonlarda (0, 5, 10, 20, 30 ve 40 μM) demir oksit nanopartiküller (Fe_2O_3) uygulanmış ve fizyolojik ile biyokimyasal yanıtlar değerlendirilmiştir. Demir oksit nanopartiküller ile yapılan uygulamalar, bitkilerin büyüme parametreleri, fotosentetik pigment düzeyleri ve toplam protein içerikleri üzerinde anlamlı artışlar sağlamıştır. Ayrıca, Fe_2O_3 nanopartikülleri K, P ve Fe elementlerinin bitkiler tarafından alınımını artırırken, sodyum (Na) içeriği üzerinde anlamlı bir etki göstermemiştir (Askary ve ark., 2017). Kişniş (*Coriandrum sativum*)'in vejetatif özellikleri, mineral elementleri ve uçucu

yağları üzerine etkisini incelemek amacıyla nano gübre uygulamaları yapılmıştır. Nano gübre, bitkinin gelişme aşamasında birer ay arayla iki kez 0,5 ve 1 g/L konsantrasyonlarında uygulanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde 1 g/L nano gübre konsantrasyonunun uygulanmasıyla *C. sativum*'un mineral elementleri ve uçucu yağında, ayrıca vejetatif özelliklerinde önemli ve belirgin bir artış olduğu belirlenmiştir (Shakır, 2023). Umbelliferae familyasının bir diğer bitkisi *Foeniculum vulgare* (rezene)'nin yapraklarına çinko nanogübre uygulanarak farklı kuraklık stresine etkisinin araştırıldığı çalışmada, şiddetli kuraklık stresinde, şemsiye başına en yüksek şemsiye sayısı, 4 mM konsantrasyonda çinko nano gübre ve salisilik asit uygulamasıyla elde edilmiştir. Stres koşullarında çinko nano gübre uygulaması tane verimini artırmıştır (Heydarnejadiyan ve ark., 2021).

Nanoboyutlu TiO_2 'nin farklı konsantrasyonlarının (0, 10, 20, 40 ve 80 mg/L) çimlenme yüzdesi, ortalama çimlenme süresi, çimlenme oranı, çimlenme indeksi ve fide canlılık indeksi dahil olmak üzere beş farklı tıbbi bitki türünün (*Salvia mirzayanii*, *Alyssum homolocarpum*, *Sinapis alba*, *Carum copticum* ve *Nigella sativa*) tohum çimlenme parametreleri üzerine etkisi incelenmiştir. Sonuçlar, tüm türlerin tohum çimlenmesini TiO_2 uygulamasının uyardığı, ancak, bu tepkinin uygulanan TiO_2 konsantrasyonuna ve bitki türlerine de bağlı olarak değiştiğini ortaya çıkarmıştır (Hatami ve ark., 2014).

Son yıllarda yapılan çalışmalar, silika nanopartiküllerin bitki gelişimi ve çimlenme sürecine olan olumlu etkilerini ortaya koymaktadır. Hasanaklou ve ark. (2024)'nın gerçekleştirdiği bir çalışmada, farklı konsantrasyonlardaki silisyum kaynaklarının [geleneksel silisyum dioksit ($bSiO_2$) ile iki farklı tipte silika nanoparçacığı olan $nSiO_2$ (I) ve $nSiO_2$ (II)] *Stevia* bitkisinin çimlenme parametreleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada, nano-priming uygulanan tohumlarda çimlenme oranı %106 artışla %68'e, çimlenme hızı ise %128,12 artışla 7,3 gün'e ulaşmıştır. Ayrıca, kök, gövde ve fide kuru ağırlıklarında sırasıyla %283, %168,9 ve %220 oranında artış gözlenmiştir. Özellikle 10 ppm konsantrasyonundaki $nSiO_2$ (I) uygulaması, katalaz (CAT) ve peroksidad (POX) gibi antioksidan enzim aktivitelerini ve sakkaroz birikimini önemli ölçüde artırmıştır. Ancak en yüksek konsantrasyonda uygulanan nano-priming, H_2O_2 düzeylerinde artışa neden olarak oksidatif strese yol açmıştır. Geleneksel $bSiO_2$ uygulaması ise nano formdaki silika partiküllerine kıyasla daha düşük biyolojik etki göstermiştir. Çalışma sonuçları, 10 ppm'lik $nSiO_2$ (I) uygulamasının çimlenme ve fide gelişimini optimize etmede en etkili yaklaşım olduğunu ve antioksidan savunma mekanizması ile biyokimyasal süreçleri destekleyerek oksidatif zararı azalttığını ortaya koymaktadır.

Son yıllarda nanoteknolojik uygulamaların tarımsal üretim üzerindeki etkileri giderek daha fazla araştırılmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen bir çalışmada, iki tarla bitkisi (*Zea mays* L. ve *Phaseolus vulgaris* L.), iki tıbbi bitki (*Hyssopus officinalis* L. ve *Nigella sativa* L.) ve iki yabancı ot türü (*Amaranthus retroflexus* L. ve *Taraxacum officinale* F. H. Wigg) farklı konsantrasyonlardaki (400, 2000 ve 4000 mg/L) silisyum dioksit nanopartikülleri (SiO_2 NP) ile muamele edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, tarla ve tıbbi bitkilerde 400 mg/L SiO_2 NP uygulaması, özellikle çimlenme, kök ve sürgün gelişimi, taze/kuru biyokütle, fotosentetik pigmentler, toplam protein ve amino asit miktarlarında anlamlı artış sağlamıştır (*H. officinalis* hariç). Buna karşın, yabancı ot türlerinde SiO_2 NP konsantrasyonunun artmasıyla birlikte tüm morfolojik ve biyokimyasal parametrelerde belirgin azalmalar gözlenmiştir. Tüm bitkilerde, artan nanopartikül konsantrasyonuna bağlı olarak prolin düzeyinde anlamlı artış tespit edilmiş, toplam karbonhidrat içeriği ise (*A. retroflexus* hariç) genel olarak azalma göstermiştir. Bu sonuçlar, düşük konsantrasyonlarda uygulanan SiO_2 nanopartiküllerin, bitkilerin morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerini olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koyarken, yüksek dozların özellikle yabancı ot türlerinde baskılayıcı etkilere sahip olabileceğini göstermektedir (Sharifi-Rad ve ark., 2016).

Cichorium intybus L. (hindiba) bitkisi, antik çağlardan bu yana sahip olduğu tıbbi ve besleyici özelliklerle dikkat çeken önemli bir türdür. Geniş coğrafi alanlarda tarımı yapılan bu bitkinin

verim ve kalite açısından geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ziari ve ark. (2024) tarafından yürütülen bir çalışmada, çinko oksit (ZnO) ve mangan oksit (MnO) nanopartiküllerinin (0.01, 0.05 ve 0.1 g/L) hindiba tohumlarına etkisi araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, 0.01 ve 0.05 g/L konsantrasyonlarında her iki nanopartikülünde çimlenme ve kök gelişimini anlamlı düzeyde artırdığını, buna karşılık 0.1 g/L konsantrasyonunda büyüme üzerinde toksik etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Özellikle MnO nanopartiküllerinin yüksek konsantrasyondaki olumsuz etkisinin ZnO'ya göre daha belirgin olduğu gözlenmiştir. Her iki nanopartikül için optimal konsantrasyonun 0.05 g/L olduğu belirlenmiştir. Çinko ve mangan, bitki gelişimi için gerekli mikro elementler olup, eksiklikleri kadar fazlalıkları da toksik etkilere neden olabilmektedir. Bu çalışmanın sonuçları ZnO ve MnO nanopartiküllerinin uygun dozlarda gübre olarak kullanımının bitki gelişimini destekleyebileceğini ortaya koymaktadır.

Hassani ve ark. (2015), kimyasal gübreler (Fe, Zn ve K) ve nano (Fe, Zn ve K) gübrelerin ayrı ayrı ve kombinasyonlarını uyguladıkları nane (*Mentha piperita L.*) bitkisinin boyu, gövde, dal ve yaprak sayısı, bitkinin in (gövde, dal, yaprak) yaş ve kuru ağırlığı, ve verim ü zerine etkilerini araştırmışlardır. Kimyasal ve nano gübrelerin bitki boyu, dal sayısı, yaprak ve gövde yaş ağırlığını, bitki yaş ağırlığını etkilediğini göstermiştir. En yüksek bitki boyu (11.67 c m), dal sayısı (58.2), daldaki yaprak sayısı (916.3), boğum sayısı (16.6), yaprak yaş ağırlığı (219), yaprak kuru ağırlığı (26.7 g), gövde yaş ağırlığı (66.42 g), gövde kuru ağırlığı (23.1), bitki yaş (140.8 g) ve kuru (40.34 g) ağırlıkları nano gübre uygulamalarından elde edilmiştir. Araştırmacılar elde ettikleri sonuçlara göre kimyasal gübre uygulamasının negatif bir etkisi olmamasına rağmen nano gübre uygulamalarının bitkisel verim üzerinde daha etkili olduğunu bildirmişler ve nano gübre kullanımını önermişlerdir. *Rosmarinus officinalis L.* (biberiye) bitkisinin verimini artırmak amacıyla yeni bir fosfor nano gübresi olan hidroksiapatit yani kalsiyum fosfat nanopartikül bitki yapraklarına uygulanmış, büyüme parametreleri ve uçucu yağ verimi artmıştır (Elsayed ve ark., 2022).

Lallemantia iberica, İran'ın farklı ekolojik bölgelerine doğal olarak yayılmış tıbbi öneme sahip bir bitki türüdür. Farklı nano gübre uygulamalarının bitkinin antioksidan potansiyeli üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışma kapsamında toplam fenolik madde içeriği, toplam flavonoid içeriği ve DPPH yöntemiyle belirlenen antioksidan aktivitesi nano gübre uygulamalarının, geleneksel toprak gübresi uygulamaları ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında bitkinin antioksidan bileşikleri üzerinde anlamlı düzeyde artış sağladığını ortaya koymuştur (Mohammadghasemi ve ark., 2019).

Lallemantia iberica bitkisinde yapılan bir başka çalışmada ise biyolojik, kimyasal ve nano gübrelerin bitki boyu, yaş ve kuru biyokütle miktarı, uçucu yağ içeriği ve uçucu yağ bileşenleri üzerinde anlamlı etkiler oluşturduğunu ortaya konmuştur (Mafakheri ve ark., 2016). Uçucu yağ oranı açısından en yüksek değer (%0,57) biyofosfat × nano gübre uygulamasında gözlenmiştir. Uçucu yağ analizleri sonucunda, *L. iberica*'ya ait toplam 24 farklı bileşik tanımlanmış; en yüksek limonen içeriği (%7) biyofosfat × nitroksin kombinasyonunda; en yüksek linalool (%17,9) nitroksin × nano gübre uygulamasında; en fazla verbenon (%8,8) ise biyofosfat × nitroksin × nano gübre kombinasyonundan elde edilmiştir. Ayrıca, β-karyofilenin en yüksek oranı (%12) biyofosfat × nano gübre uygulamasında, germakren-D (%15) ve β-küpben (%11,5) ise yalnızca nano gübre uygulamasıyla elde edilmiştir.

Melissa officinalis L., stres kaynaklı baş ağrıları, anemi, mide bulantısı, baş dönmesi, hazımsızlık, kolik, epilepsi, histeri, kanser ve kalp yetmezliğini tedavi etmek için geleneksel tıpta kullanılan tıbbi bir bitkidir. Farklı devrelerde (çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme ve çiçeklenme sonunda) ve farklı dozlarda (20, 40, 60, 80 ve 100 mg/L) demir ve gümüş nanopartiküllerin *M. officinalis*'in uçucu yağ verimi, kimyasal bileşenleri ve antimikrobiyal özellikleri üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, sonuçlar uygulamaların uçucu yağ verimi, bileşenleri ve antimikrobiyal aktivitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu en yüksek uçucu yağ verimini 60 mg/L FeNP konsantrasyonu ile sağlanmıştır. Uçucu yağ

bileşenleri açısından, karyofilen oksit ve geranil asetatın baskın olduğu 100 mg/L nano demir uygulaması ve antimikrobiyal aktivite açısından, 60 mg/L nano gümüş uygulaması olmuştur (Samani ve ark., 2025).

5. SONUÇ

Tarımsal üretim, doğrudan su ve toprak gibi doğal kaynaklara dayandığı için bu kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanımı büyük önem taşımaktadır. Günümüz tarımında verimi artırmak amacıyla yoğun şekilde sentetik gübre kullanımı yaygındır. Ancak bu uygulamalar kısa vadede olumlu sonuçlar verse de, uzun vadede toprak sağlığını bozmakta ve rizosfer bölgesindeki mikrobiyal dengeyi olumsuz etkilemektedir. Bu noktada nanoteknoloji, nanogübreler aracılığıyla çevre dostu ve yenilikçi bir alternatif sunmaktadır. Nanogübreler, bitki gelişimini desteklerken aynı zamanda topraktaki faydalı mikroorganizmaların çeşitliliğini koruyarak besin maddelerini yavaş ve kontrollü bir şekilde bitkilerin kullanımına sunmaktadır. Ancak, nano gübreler şu anda, nanomalzemelerin kullanımından kaynaklanan daha yüksek üretim maliyetleri ve potansiyel çevresel ve güvenlik endişeleri gibi sınırlamalarla karşı karşıya olup toprak sağlığı, ürün büyümesi ve çevre üzerindeki uzun vadeli etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

6. KAYNAKÇA

- Askary, M., Amirjani, M. R., Saberi, T. (2017). Comparison of the effects of nano-iron fertilizer with iron-chelate on growth parameters and some biochemical properties of *Catharanthus roseus*. *Journal of Plant Nutrition*, 40(7), 974-982.
- Beykaya, M., & Çağlar, A. (2016). Bitkisel özütler kullanılarak gümüş-nanopartikül (AgNP) sentezlenmesi ve antimikrobiyal etkinlikleri üzerine bir araştırma. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 16(3), 631-641.
- Bouazizi, H., Jouili, H., Geitmann, A., El Ferjani, E. (2010). Structural changes of cell wall and lignifying enzymes modulations in bean roots in response to copper stress. *Biological Trace Element Research*, 136, 232-240.
- Chhipa, H., Joshi, P. (2016). Nanofertilisers, Nanopesticides and Nanosensors in Agriculture. In: Ranjan, S., Dasgupta, N., Lichtfouse, E. (eds) *Nanoscience in Food and Agriculture 1. Sustainable Agriculture Reviews*, vol 20. Springer, Cham.
- Dağhan, H. (2017). Nano gübreler. *Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi*, 4(2), 197-203.
- Elsayed, A.A., Ahmed, E.G., Taha, Z.K., Farag, H.M., Hussein, M.S., AbouAitah, K. (2022). Hydroxyapatite nanoparticles as novel nano-fertilizer for production of rosemary plants. *Scientia Horticulturae*, 295, 110851.
- Goel, A. (2015). Impact of nanotechnology on environment. In *Proc. Nat. Conf. Innov. Res. Agricult. Food Sci. For. Hort. Aquac. Anim. Sci. Biodiversity, Environ. Eng. Clim. Chang.*
- Hasanaklou, N. T., Mohagheghi, V., Hasanaklou, H. T., Ma'mani, L., Malekmohammadi, M., Moradi, F., Dalvand, Y. (2023). Seed nano-priming using silica nanoparticles: effects in seed germination and physiological properties of *Stevia rebaudiana* Bertoni. *Chemical and Biological Technologies in Agriculture*, 10(1), 96.
- Hassani, A., Tajali, A. A., Mazinani, S. H., Hassani, M. (2015). Studying the conventional chemical fertilizers and nano-fertilizer of iron, zinc and potassium on quantitative yield of the medicinal plant of peppermint (*Mentha piperita* L.) in Khuzestan. *International Journal of Agriculture Innovations and Research*, 3(4), 1078-1082.
- Hatami, M., Ghorbanpour, M., & Salehiarjomand, H. (2014). Nano-anatase TiO₂ modulates the germination behavior and seedling vigority of some commercially important medicinal and aromatic plants. *Journal of Biological and Environmental Sciences*, 8(22), 53-59.
- Heydarnejadiyan, H., Maleki, A., Babaei, F. (2021). Effects of zinc nanofertilizer and salicylic acid on yield and yield components of fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) under drought

- stress conditions. *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research*, 37(1), 145-161.
- Isah, T. (2019). Stress and defense responses in plant secondary metabolites production. *Biological Research*, 52.
- Lafmejani, Z. N., Jafari, A. A., Moradi, P., Moghadam, A. L. (2018). Impact of foliar application of copper sulphate and copper nanoparticles on some morpho-physiological traits and essential oil composition of peppermint (*Mentha piperita* L.). *Herba Polonica*, 64(2), 13-24.
- Liu, R., Lal, R. (2014). Synthetic apatite nanoparticles as a phosphorus fertilizer for soybean (*Glycine max*). *Scientific Reports*, 4, 1-16.
- Mafakheri, S., Asghari, B., Shaltooli, M. (2016). Effects of biological, chemical and nano-fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of *Lallemantia iberica* (MB) Fischer & Meyer. *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research*, 32(4), 667-677.
- Mohammadghasemi, V., Moghaddam, S. S., Rahimi, A., Pourakbar, L., Popović-Djordjević, J. (2019). Effects of nanofertilizers on the antioxidant properties of *Lallemantia iberica*. In Čačak: XXIV Savetovanje o biotehnologiji Conference.
- Mukherjee, A., Sinha, I., Das, R. (2015). Application of nanotechnology in agriculture: Future prospects. Paper presented at the Outstanding Young Chemical Engineers (OYCE) Conference, March 13-14, DJ Sanghvi College of Engineering, Mumbai, India.
- Naderi, M., Danesh-Shahraki, A., Naderi, R. (2013). The role of nanotechnology in improving the use efficiency of nutrients and chemical fertilizers. *Mon Nanotechnol*, 11(12), 16-32.
- Nongbet, A., Mishra, A. K., Mohanta, Y. K., Mahanta, S., Ray, M. K., Khan, M., , Chakrabartty, I. (2022). Nanofertilizers: A smart and sustainable attribute to modern agriculture. *Plants*, 11(19), 2587.
- Samani, F.N., Ghavam, M., Tavili, A., Mirzaei, R. (2025). The effect of foliar spraying of silver and iron nanoparticles as fertilizers on the quantity, quality, and antimicrobial properties of *Melissa officinalis* L. essential oil. *PLoS One*, 20(6), e0323296.
- Shakır, A.N.S. (2023). Nano-Gübre ve *Ascophyllum Nodosum* ekstraktının *Coriandrum Sativum* L.'nin fizyolojik özellikleri ve uçucu yağ içeriğine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, , Çankırı, 1-43.
- Sharifi-Rad, J., Sharifi-Rad, M., da Silva, J. A. T. (2016). Morphological, physiological and biochemical responses of crops (*Zea mays* L., *Phaseolus vulgaris* L.), medicinal plants (*Hyssopus officinalis* L., *Nigella sativa* L.), and weeds (*Amaranthus retroflexus* L., *Taraxacum officinale* FH Wigg) exposed to SiO₂ nanoparticles. *J. Agr. Sci. Tech.* 18, 1027-1040.
- Singh, N. B., Kalra, M., Saxena, S. K. (2017). Nanoscience of cement and concrete. *Materials today: Proceedings*, 4(4), 5478-5487.
- Trettel, J. R., Gazim, Z. C., Goncalves, J. E., Stracieri, J., Magalhaes, H. M. (2018). Effects of copper sulphate (CuSO₄) elicitation on the chemical constitution of volatile compounds and the in vitro development of Basil. *Scientia Horticulturae*, 234, 19-26.
- Ziari, Z., Tajadod, G., Arbabian, S., Mirzai, M. (2024). The effect of manganese oxide nanoparticles and zinc oxide nanoparticles on seed germination of medicinal chicory plant *Cichorium intybus* L. *Plant, Algae, and Environment*, 8(2), 1366-1374.

**DIIZONONİL FTALAT (DINP)'İN *SACCHAROMYCES CEREVISIAE* ÜZERİNDEKİ
TOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI**
INVESTIGATION OF THE TOXIC EFFECTS OF DIISONONYL PHTHALATE (DINP)
ON *SACCHAROMYCES CEREVISIAE*

Gülhan AYANA, ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6461-9471>

Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Ilgın Deren ERDOĞAN, ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3603-5367>

Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Doç. Dr. Ceyhan BEREKETOĞLU, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9400-7892>

Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

ÖZET

Çevre kirliliğine neden olan organik kirleticilerden ftalatlar, plastik üretiminde yaygın olarak kullanılır ve çevreye kolayca sızabilir. Diizononil ftalat (DINP), yaygın kullanılan bir ftalat bileşiğidir. Çevreye sızması durumunda insanlar tarafından solunum veya deri teması yoluyla vücuda alınabilir.

Bu çalışmada, DINP'in *Saccharomyces cerevisiae* üzerindeki olası toksik etkileri araştırılıp, kısa vadeli etkileri değerlendirilmiştir. Her 2 saatte bir olacak şekilde 24 saat boyunca optik yoğunluk ölçümleri yapılmıştır. Ekspansiyon fazının ortasında, maya hücreleri dimetil sülfoksitte (DMSO) stokları hazırlanan DINP'in farklı konsantrasyonlarına maruz bırakılmıştır. DMSO içeren ancak DINP içermeyen maya kültürü kontrol grubu olarak ele alınmıştır. Üç saatlik maruziyet sonrasında metilen mavisi boyama tekniği ile mikroskop altında hücreler sayılmıştır. Maruziyet konsantrasyonlarının hiçbirinde mortaliteye rastlanmazken, DINP'in düşük konsantrasyonlarında herhangi bir inhibisyon etkisi de tespit edilememiştir. Diğer taraftan 1 mM ve 10 mM maruziyette inhibisyon gerçekleşmiş ancak istatistiksel olarak anlamlı bir düzeye ulaşmamıştır. Daha sonra kontrol, 1 mM ve 10 mM gruplarından maruziyet sonrası hücreler toplanarak moleküler analizler gerçekleştirilmiştir. Buna göre, stres tepkisi (*SOD1*, *SOD2* ve *TRX2*) ve ilaç metabolizması (*PDR5*, *PDR10* ve *PDR16*) gibi farklı metabolik yolları etkileyen genlerin ekspresyon profilleri qPCR ile belirlenmiştir.

Elde edilen verilere bakıldığında, oksidatif strese aktif rol alan genler, *SOD1* ve *SOD2* genlerinin kontrole göre yüksek bir ekspresyon profili gösterdikleri gözlemlenmiştir, bu da DINP'in oksidatif stres yanıtını tetiklemiş olabileceğini göstermektedir. *TRX2* geninin ekspresyonunda herhangi bir anlamlı değişim görülmemiştir. İlaç metabolizması genlerinden, *PDR5* geninin ekspresyonunda doza bağlı bir artış gözlemlenmiş olsa da bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. *PDR16* geninin ekspresyonu yüksek dozlarda azalmış, ancak bu düşüş de anlamlı düzeye ulaşmamıştır. *PDR10* geninin ekspresyonunda ise test edilen koşullar altında belirgin bir değişiklik gözlenmemiştir. Bu bulgular, DINP'in *S.cerevisiae* üzerinde özellikle oksidatif stres yanıtını tetikleyebileceğini, ancak test edilen dozlarda genel hücre canlılığı ve ilaç metabolizması gen ekspresyonu üzerinde sınırlı bir etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: DINP, *Saccharomyces cerevisiae*, Toksikite, Gen Ekspresyonu, Oksidatif Stres

ABSTRACT

Phthalates, which are among the organic pollutants causing environmental pollution, are widely used in plastic production and can easily leach into the environment. Diisononyl phthalate

(DINP) is a commonly used phthalate. Upon environmental release, DINP may enter the human body via inhalation or dermal exposure.

In this study, the possible toxic effects of DINP on *Saccharomyces cerevisiae* were investigated, and its short-term effects were evaluated. Optical density measurements were taken every 2 hours over a 24-hour period. Yeast cells in the mid-exponential growth phase were exposed to varying concentrations of DINP prepared in dimethyl sulfoxide (DMSO). A yeast culture containing DMSO but no DINP was used as the control group. After three hours of exposure, cells were counted under a microscope using the methylene blue staining technique. No mortality was observed at any of the exposure concentrations, and no inhibitory effects were detected at low concentrations of DINP. On the other hand, inhibition occurred at 1 mM and 10 mM exposures, but this was not statistically significant.

Subsequently, cells from the control, 1 mM, and 10 mM groups were collected after exposure for molecular analyses. Accordingly, the expression profiles of genes affecting various metabolic pathways, such as stress response (*SOD1*, *SOD2*, and *TRX2*) and drug metabolism (*PDR5*, *PDR10*, and *PDR16*) were determined using qPCR.

According to the obtained data, the genes *SOD1* and *SOD2*, which play an active role in oxidative stress, exhibited higher expression profiles compared to the control, suggesting that DINP may trigger an oxidative stress response. No significant change was observed in the expression of the *TRX2* gene. Among the drug metabolism genes, although a dose-dependent increase in the expression of *PDR5* was observed, this increase was not statistically significant. In contrast, *PDR16* expression decreased at higher doses, although this reduction was also not significant. No notable changes were observed in *PDR10* expression under the tested conditions. These findings suggest that DINP may trigger an oxidative stress response in *S.cerevisiae* but has limited effects on overall cell viability and the expression of drug metabolism genes at the tested doses.

Keywords: DINP, *Saccharomyces cerevisiae*, Toxicity, Gene Expression, Oxidative Stress

1. INTRODUCTION

Plastics are ubiquitous materials in the modern world with several advantages such as low cost, lightweight, and flexibility, making them beneficial for many purposes. Various additives such as inorganic fillers, stabilizers, and plasticizers are used in order to maintain these properties. Plasticizers consist of organic substances called phthalic esters (Naveen et al., 2022). Phthalic esters, commonly known as phthalates are diesters of phthalic acids which are used to increase the flexibility, durability, and elasticity of plastics (Chen et al., 2014). In different industries worldwide, more than 3 million m³ tons of phthalate derivatives are used annually (Lyche et al., 2009). Commercially, there are more than 25 different types of phthalates, the main distinction comes from their molecular weight. Phthalates with low molecular weight such as diethyl phthalate (DEP), di-n-butyl phthalate (DnBP), and dimethyl phthalate (DMP), are commonly used in pharmaceutical and cosmetic production while high molecular weight phthalates such as di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), di-isononyl phthalate (DINP), butylbenzyl phthalate (BBP) are the main plasticizers in polynivyl chloride (PVC) production (Naveen et al., 2022; Koniecki et al., 2011). Phthalates are not covalently bound to the materials they are added which make them release into the environment easily. Hence they are playing a significant role in environmental pollution (Bereketoglu & Pradhan, 2022). They enter into the environment through numerous sources, including industrial wastewaters and disposal of industrial solid waste (Paluselli et al., 2018b; Abtahi et al., 2019; Paluselli & Kim, 2020). Phthalates are not persistent in the environment but they are ubiquitous in the environment because of the continuous dispersion of plastic thus living organisms can be continuously exposed to phthalates (Mackintosh et al., 2004; Net et al., 2015b; Bains et al., 2017; Paluselli & Kim, 2020) Exposure to phthalates can lead to health problems in mammals, including altered

metabolism, impaired reproductive and developmental functions, neurological and behavioral issues, and teratogenic effects (Chiang et al., 2020; Radke et al., 2020).

Diisononyl phthalate (DINP), a long-chain phthalate, consists of 7-13 carbon atoms (Bereketoglu & Pradhan, 2022). With a general formula of $C_{26}H_{42}O_4$ and a molecular weight of 418.6 g/mol, DINP is the main plasticizer in PVC production, especially after some studies demonstrated the carcinogenic effects of Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (Frederiksen et al., 2007; Silva et al., 2006). Additionally, DINP is found in household items, food packaging, cosmetics, toys, and paint (Calafat et al., 2011). In a study conducted in Germany with 102 participants, the concentration of oxidative metabolites of DINP in urine was calculated as 0.6 $\mu\text{g/kg-day}$ (Calafat et al., 2011). However, in small children, this value can vary between 5-44 $\mu\text{g/kg-body weight}$ to 183 $\mu\text{g/kg-body weight}$ due to the contact of plastic toys with the mouth and ingestion of food and dust (Heudorf et al., 2007). Exposure to DINP can occur through dermal, oral, inhalation, or parenteral routes (Chiu et al., 2022). Moreover, exposure to DINP can occur through PVC windows and floor coverings (Hines et al., 2012). Consuming food and beverages in DINP-containing coatings or heating them in these coatings with a microwave can also contribute to exposure. Children putting DINP-containing products such as toys and teething rings in their mouths increases the risk of exposure (Babich et al., 2004).

In earthworms (*Eisenia fetida*), oxidative stress was significantly altered by DINP exposure at 300-2400 mg/kg for up to 28 days (Y. Zhang et al., 2022). In 3T3-L1 preadipocyte cells, 10 days DINP exposure at 1, 10, and 100 μM triggered lipid accumulation and adipocyte differentiation in the cells (Bereketoglu et al., 2024). In another study, long-term dietary exposure to DINP (1500 ppm) in mice was found to cause a significant decrease in gestational success and live births, meaning it can be toxic to reproduction (Laws et al., 2023). Another study was conducted on mice exposed to 4.8 mg/kg/day DINP via oral gavage for five weeks; outcomes were significant in that oxidative stress and lipidomic alterations increased in kidney tissues (Gu et al., 2021). In *Drosophila melanogaster*, dietary exposure to DINP at a range of concentrations resulted in significant decreases in survival, fertility, and starvation resistance with an increase in the levels of ROS, having systemic toxicity through a simple invertebrate model (Q. Zhang et al., 2020). In a study conducted on gilthead sea bream (*Sparus aurata*) during the reproductive period, male fish were fed with two different DINP concentrations determined according to the tolerable daily intake value set by the European Food Safety Authority (Low DINP 15 $\mu\text{g/kg-body weight}$ and High DINP 1500 $\mu\text{g/kg-body weight}$) for 21 days, and the effects of DINP on reproductive functions were examined. Although overall functions such as sperm production, sperm density, motility duration, and spermiation index remained unchanged, computer-assisted sperm analysis (CASA) revealed that DINP reduced the number of motile cells. The results clearly indicated a negative effect of DINP intake through diet on the reproductive function of male gilthead sea bream during the breeding season (Forner-Piquer et al., 2019).

2. MATERIALS and METHOD

Strain, Growth Conditions, and Chemical Exposure

Saccharomyces cerevisiae BY4742 (Mat α ; his3 Δ 1; leu2 Δ 0; lys2 Δ 0; ura3 Δ 0) was obtained from the Euroscarf collection (Frankfurt, Germany). All cells were cultured cells were cultured at 30 °C with orbital shaking (180 rpm). Precultures were prepared in 25 ml yeast extract-peptone-glucose (YPD) medium [2% (wt/vol) D-glucose, 2% (wt/vol) peptone, 1% (wt/vol) yeast extract] which was inoculated with single colony obtained from agar plates and incubated overnight. A 1% (v/v) inoculum from the pre-culture was transferred into prepared 30 mL of YPD medium in 250-mL flasks. Subsequently, stock solution of DINP was prepared in dimethyl sulfoxide (DMSO) and added to the cultures to reach various final concentrations (control, 1mM, and 10mM). In the meantime, the final concentration of DMSO in the medium

was kept at 0.1% (v/v). Optical density measurements were taken at 600 nanometres (OD600) every 2 h using a spectrophotometer for 24 hours to generate growth curves. (Bereketoglu et al., 2017).

After 3 h of exposure, cell viability and inhibition rates were measured (Bereketoglu et al., 2017). For this, methylene blue staining (0.01% methylene blue and 2% sodium citrate) was performed. Briefly, the yeast cells exposed to DINP were appropriately diluted and mixed with an equal volume of methylene blue solution to distinguish between live and dead cells. (Winter et al., 1997) The dead (stained blue) and live cells (unstained) were identified and counted using a hemocytometer under a light microscope. Results are recorded for each group. The percentage of inhibition was also recorded and calculated as described previously (Bereketoglu et al., 2017). Finally, samples corresponding to the specified concentrations were collected at 3 h post-exposure, immediately flash-frozen in liquid nitrogen, and stored at -80°C until RNA isolation step.

RNA Isolation and qPCR

After the exposure, RNA isolation was performed from the cells obtained. For this purpose, the RNeasy Mini Kit (Qiagen, N.V., Hilden, Germany) was used in accordance with the manufacturer's protocol, and mechanical disruption was carried out using a bead mill homogenizer. The quantity and quality of the RNA samples were assessed using a NanoPhotometer P-Class (Implen GmbH, Munich, Germany). Subsequently, cDNA synthesis was performed using equal amounts of RNA (500 ng) from each sample, employing the qScript cDNA Synthesis Kit (Quantabio, LLC, Beverly, MA, USA) following the manufacturer's instructions.

Quantitative PCR (qPCR) experiments were conducted using the QuantiTect PCR Kit (Qiagen N.V., Hilden, Germany) and the Rotor-Gene Q system (Qiagen, N.V., Hilden, Germany). The qPCR step is done following the kit's protocol. Primers specific to genes involved in different metabolic pathways were selected based on previous literature studies. (Torres-García et al., 2025). The qPCR thermal cycling conditions for the selected primers were optimized as follows: an initial denaturation was performed at 95°C for 2 minutes, followed by 40 cycles consisting of denaturation at 95°C for 5 seconds and annealing/extension at primer-specific temperatures— 62°C for stress response genes and 52°C for drug metabolism genes—for 20 seconds. In the present study, two distinct metabolic pathways were investigated: the stress response pathway, involving *SOD1*, *SOD2*, and *TRX2*, and the drug metabolism pathway, comprising *PDR5*, *PDR10*, and *PDR16*. Gene expression changes were calculated using the $\Delta\Delta\text{Ct}$ method as described by (Schmittgen & Livak, 2008), with actin (*ACT1*) as the housekeeping gene for normalization. This method enabled precise and comparative quantification of gene expression levels across varying DINP concentrations.

Statistical Analysis

For statistical analyses, GraphPad Prism 10 software (GraphPad Software) was used. To assess significant differences between the control and DINP-treated groups, one-way analysis of variance (ANOVA) followed by Dunnett's post hoc test was applied for multiple comparisons. Differences were considered statistically significant at a p-value of <0.05 .

3. RESULTS

3.1. Growth Curves, Cell Viability of Control and DINP-Treated Cells

Exposure of *S. cerevisiae* cultures to 1 mM and 10 mM DINP did not induce statistically significant alterations in growth rates compared to the control group (Figure 1).




Figure 1. *Saccharomyces cerevisiae* growth curves in response to control, 1 mM and 10 mM DNP.

After a 3-hour exposure, cells were counted under a light microscope following methylene blue staining with a hemocytometer. No cell death was observed at any of the tested DNP concentrations (Figure 2). While no inhibitory effect was detected at lower concentrations, a slight decrease in cell viability was observed in samples treated with 1 mM and 10 mM DNP. However, this reduction in viability did not reach statistical significance (see Table 1).

Table 1. Cell viability percentages calculated from live and dead cell counts using methylene blue staining.

Concentration (24 h)	Viability (%) $\pm$ (SD)
Control	100 $\pm$ 0.17234
1 mM DNP	100 $\pm$ 0.17234
10 mM DNP	99.70149254 $\pm$ 0.17234




Figure 2. Microscopic images obtained after 3 hours of DNP exposure. (From left to right: control group, 1 mM DNP exposure group, 10 mM DNP exposure group)

3.2. The Effect of DINP on Stress-Related Genes

Gene expression data showed that the expressions of *SOD1* and *SOD2* genes resulted in a significant upregulation in response to DINP. These findings suggest that the stress response pathways of yeast cells are activated upon exposure to DINP. However, no significant change in the expression of the *TRX2* was determined (Figure 3).




Figure 3. Expression pattern of stress-related genes upon exposure to DINP

3.3. The Effect of DINP on Drug Metabolism-Related Genes

Among the genes related to drug metabolism, a dose-dependent increase in *PDR5* expression was observed; however, the increase was not found statistically significant. A similar pattern was also observed for *PDR10*, where gene expression increased dose-dependently relative to the control, yet the results were not statistically significant. Finally, a decrease in *PDR16* expression was noted at the highest dose; however, this reduction was also not statistically significant (Figure 4).




Figure 4. Expression pattern of drug metabolism genes upon exposure to DNP

4. DISCUSSION

This study aimed to investigate the potential acute toxic effects of DNP on *Saccharomyces cerevisiae* cells by monitoring cell growth, viability, and gene expression patterns. The 24-hour acute toxicity assay results revealed that the DNP did not cause direct mortality in yeast cells. A previous study performed on human endothelial hybrid EA.hy926 cell line derived from HUVEC and A549 cells treated with DNP at 48 hours and 72 hours with concentrations of 1, 10, and 100 $\mu\text{g/mL}$ showed a dose-dependent effect on cell viability. Even though the lower doses did not show any significant effect on cell viability, the higher dose (100 $\mu\text{g/mL}$) resulted in a decrease of 11% in cell viability (Torres-García et al., 2025). Another study revealed the dose-dependent effect of DNP on cell viability. As reported by Gutiérrez-García et al. (2019), after HepG2 cell lines were exposed to varying concentrations of DNP (0.1, 1, 10, and 100 $\mu\text{g/mL}$) for 48 hours, cell viability decreased in response to increasing doses of DNP. In contrast to these findings, with even greater concentrations (1mM and 10 mM) of DNP, our data demonstrated no significant effect on cell viability after 24 hours. We suggest that this difference could be organism-specific as well as exposure conditions. On the other hand, Alfatah et al., (2019) studied the toxic effect of di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) by incubating *S. cerevisiae* cells in YPD-HEPES medium at 30°C with shaking at 220 rpm for 16 h. Various concentrations of DEHP, up to 25 mM, were used to investigate its effect on growth. DEHP showed no inhibitory effect on yeast cell growth, even at the highest tested concentration. However the metabolite of DEHP, mono-2-ethylhexyl phthalate (MEHP) completely inhibited the growth of *S. cerevisiae* cells at 9 mM. Similarly, in our study, exposure of *S. cerevisiae* cells to DNP at concentrations up to 10 mM did not result in significant growth inhibition or cell mortality. This consistency suggest that the yeast cells demonstrated a high level of resistance to these chemical compounds considering that both DEHP and DNP belong to the family of long-chain phthalates characterized by long alkyl side chains. We may also propose that the yeast cells may be vulnerable to DNP metabolites as they did show in DEHP metabolites

(Alfatah et al., 2019). Moreover, these phthalates are often used interchangeably as plasticizers in industrial applications, which implies potential similarities in their biological activity profiles. Taken together, DEHP did not exhibit cytotoxic effects in yeast even at 25 mM, it could be possible that DINP may similarly require higher concentrations to exert acute toxic effects on yeast cells. Therefore, future studies could focus on testing higher DINP concentrations or evaluating the toxic potential of DINP metabolites, such as monoisononyl phthalate (MINP), to better understand the mechanisms underlying its biological effects on *S. cerevisiae*.

To further assess the effects of DINP on *S. cerevisiae*, the potential relationship between DINP-induced oxidative stress and drug metabolism was examined using qPCR analysis. Previous studies indicate that DINP affects the gene expression of oxidative stress genes. The present study found that the stress mechanism of *S. cerevisiae* could be triggered upon exposure to DINP; however, the effect of the treated dosages (1 mM and 10 mM) on the cell viability and gene expression of drug metabolism was limited. These results are consistent with the outcomes of an existing study conducted to investigate the effect of DINP on oxidative stress in EA.hy926 cells. (Torres-García et al., 2025). In another study performed on third instar-larvae of *Drosophila melanogaster* after 24-h DINP treatment also demonstrated an increase in SOD activity (Q. Zhang et al., 2021). In another study, earthworms (*Eisenia fetida*) were exposed to DINP at various doses (0–2400 mg/kg) to investigate its subchronic toxicity. It was demonstrated that DINP exposure induced oxidative stress in earthworms, as evidenced by increased reactive oxygen species (ROS) levels and altered antioxidant defense responses. The expression levels of antioxidant enzymes such as superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) were significantly upregulated, particularly on day 28 of exposure (Y. Zhang et al., 2022). This adaptive response highlights the organism's attempt to mitigate oxidative damage caused by DINP-induced ROS accumulation. Consistent with these findings, in our study, we observed a significant upregulation of *SOD1* and *SOD2* genes in *S. cerevisiae* following DINP treatment. The observed induction of these antioxidant genes in yeast suggests that DINP triggers a conserved oxidative stress response across different eukaryotic species. This further supports the relevance of *S. cerevisiae* as a valuable model organism for investigating phthalate-induced oxidative stress at the molecular level.

5. CONCLUSION

In this study, the potential acute toxic effects of DINP on *S. cerevisiae* were systematically investigated using growth kinetics, cell viability assays, and gene expression analyses. The results demonstrated that DINP, at concentrations up to 10 mM, did not significantly affect yeast cell growth or viability. However, gene expression analysis revealed that exposure to DINP triggered a significant oxidative stress response, as evidenced by the upregulation of *SOD1* and *SOD2* genes. Despite observable trends in drug metabolism-related gene expression, such as increased *PDR5* and decreased *PDR16* levels, these changes were not statistically significant under the tested conditions. Taken together, these findings suggest that *S. cerevisiae* exhibits a high level of resistance to acute DINP exposure, with limited cytotoxic effects but activation of antioxidant defense mechanisms. The yeast cells have been demonstrated to be a valuable model system in determining early molecular responses even in the absence of overt toxicity. Future studies should focus on evaluating the effects of higher DINP concentrations, chronic exposure, or the toxicity of DINP metabolites (e.g., MINP) to better understand its possible adverse effects at the cellular level.

Acknowledgments

This research was supported and funded by the TÜBİTAK through projects 2209-A.

6. REFERENCES

- Abtahi, M., Dobaradaran, S., Torabbeigi, M., Jorfi, S., Gholamnia, R., Koolivand, A., Darabi, H., Kavousi, A., Saeedi, R., 2019. Health risk of phthalates in water environment: occurrence in water resources, bottled water, and tap water, and burden of disease from exposure through drinking water in Tehran, Iran. *Environ. Res.* 173, 469–479.
- Alfatah, M., Wong, J. H., Kong, K. W., Utama, F., Hoon, S., & Arumugam, P. (2019). Chemical-genetic interaction landscape of mono-(2-ethylhexyl)-phthalate chemogenomic profiling in yeast. *Chemosphere*, 228, 219–231.
- Babich, M. A., Chen, S. B., Greene, M. A., Kiss, C. T., Porter, W. K., Smith, T. P., ... & Zamula, W. W. (2004). Risk assessment of oral exposure to diisononyl phthalate from children's products. *Regulatory Toxicology and Pharmacology*, 40(2), 151–167.
- Baini, M., Martellini, T., Campani, T., Minutoli, R., Panti, C., Finoia, M.G., Fossi, M.C., 2017. First detection of seven phthalate esters (PAEs) as plastic tracers in superficial neustonic/planktonic samples and cetacean blubber. *Anal. Methods* 9, 1512–1520.
- Bereketoglu, C., Arga, K. Y., Eraslan, S., & Mertoglu, B. (2017). Analysis of transcriptional profiles of *Saccharomyces cerevisiae* exposed to bisphenol A. *Current Genetics*, 63(2), 253–274.
- Bereketoglu, C., Häggblom, I., Turanlı, B., & Pradhan, A. (2024). Comparative analysis of diisononyl phthalate and di (isononyl) cyclohexane-1, 2 dicarboxylate plasticizers in regulation of lipid metabolism in 3T3-L1 cells. *Environmental Toxicology*, 39(3), 1245–1257.
- Bereketoglu, C., & Pradhan, A. (2022). Plasticizers: negative impacts on the thyroid hormone system. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(26), 38912–38927.
- Calafat, A. M., Wong, L. Y., Silva, M. J., Samandar, E., Preau Jr, J. L., Jia, L. T., & Needham, L. L. (2011). Selecting adequate exposure biomarkers of diisononyl and diisodecyl phthalates: data from the 2005–2006 National Health and Nutrition Examination Survey. *Environmental Health Perspectives*, 119(1), 50–55.
- Chen, X., Xu, S., Tan, T., Lee, S. T., Cheng, S. H., Lee, F. W. F., ... & Ho, K. C. (2014). Toxicity and estrogenic endocrine disrupting activity of phthalates and their mixtures. *International journal of environmental research and public health*, 11(3), 3156–3168.
- Chiang, C., Lewis, L. R., Borkowski, G., & Flaws, J. A. (2020). Exposure to di (2-ethylhexyl) phthalate and diisononyl phthalate during adulthood disrupts hormones and ovarian folliculogenesis throughout the prime reproductive life of the mouse. *Toxicology and applied pharmacology*, 393, 114952.
- Chiu, K. K., Bashir, S. T., Abdel-Hamid, A. M., Clark, L. V., Laws, M. J., Cann, I., ... & Flaws, J. A. (2022). Isolation of DINP-Degrading Microbes from the Mouse Colon and the Influence DINP Exposure Has on the Microbiota, Intestinal Integrity, and Immune Status of the Colon. *Toxics*, 10(2), 75.
- Forner-Piquer, I., Mylonas, C. C., Fakriadis, I., Papadaki, M., Piscitelli, F., Di Marzo, V., ... & Carnevali, O. (2019). Effects of diisononyl phthalate (DINP) on the endocannabinoid and reproductive systems of male gilthead sea bream (*Sparus aurata*) during the spawning season. *Archives of Toxicology*, 93, 727–741.
- Frederiksen, H., Skakkebaek, N. E., & Andersson, A. M. (2007). Metabolism of phthalates in humans. *Molecular nutrition & food research*, 51(7), 899–911.
- Gu, Y., Gao, M., Zhang, W., Yan, L., Shao, F., & Zhou, J. (2021). Exposure to phthalates DEHP and DINP May lead to oxidative damage and lipidomic disruptions in mouse kidney. *Chemosphere*, 271, 129740.
- Gutiérrez-García, A. K., Choudhury, M., & De Leon-Rodriguez, A. (2019). Diisononyl Phthalate Differentially Affects Sirtuin Expression in the HepG2 Cell Line. *Chemical Research in Toxicology*, 32(9), 1863–1870.

- Heudorf, U., Mersch-Sundermann, V., & Angerer, J. (2007). Phthalates: toxicology and exposure. *International journal of hygiene and environmental health*, 210(5), 623-634.
- Hines, C. J., Hopf, N. B., Deddens, J. A., Silva, M. J., & Calafat, A. M. (2012). Occupational exposure to diisononyl phthalate (DINP) in polyvinyl chloride processing operations. *International archives of occupational and environmental health*, 85, 317-325.
- Koniecki, D., Wang, R., Moody, R. P., & Zhu, J. (2011). Phthalates in cosmetic and personal care products: concentrations and possible dermal exposure. *Environmental research*, 111(3), 329-336.
- Laws, M. J., Meling, D. D., Deviney, A. R., Santacruz-Márquez, R., & Flaws, J. A. (2023). Long-term exposure to di (2-ethylhexyl) phthalate, diisononyl phthalate, and a mixture of phthalates alters estrous cyclicity and/or impairs gestational index and birth rate in mice. *Toxicological Sciences*, 193(1), 48-61.
- Lyche, J. L., Gutleb, A. C., Bergman, Å., Eriksen, G. S., Murk, A. J., Ropstad, E., ... & Skaare, J. U. (2009). Reproductive and developmental toxicity of phthalates. *Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B*, 12(4), 225-249.
- Mackintosh, C.E., Maldonado, J., Hongwu, J., Hoover, N., Chong, A., Ikonomou, M.G., Gobas, F.A.P.C., 2004. Distribution of phthalate esters in a marine aquatic food web: comparison to polychlorinated biphenyls. *Environ. Sci. Technol.* 38, 2011–2020.
- Naveen, K. V., Saravanakumar, K., Zhang, X., Sathiyaseelan, A., & Wang, M. H. (2022). Impact of environmental phthalate on human health and their bioremediation strategies using fungal cell factory-A review. *Environmental Research*, 214, 113781.
- Net, S., Delmont, A., Sempéré, R., Paluselli, A., Ouddane, B., 2015a. Reliable quantification of phthalates in environmental matrices (air, water, sludge, sediment and soil): a review. *Sci. Total Environ.* 515–516, 162–180.
- Paluselli, A., Fauvelle, V., Schmidt, N., Galgani, F., Net, S., Sempéré, R., 2018b. Distribution of phthalates in Marseille Bay (NW Mediterranean Sea). *Sci. Total Environ.* 621, 578–587.
- Paluselli, A., & Kim, S. K. (2020). Horizontal and vertical distribution of phthalates acid ester (PAEs) in seawater and sediment of East China Sea and Korean South Sea: traces of plastic debris?. *Marine pollution bulletin*, 151, 110831.
- Radke, E. G., Braun, J. M., Nachman, R. M., & Cooper, G. S. (2020). Phthalate exposure and neurodevelopment: A systematic review and meta-analysis of human epidemiological evidence. *Environment international*, 137, 105408.
- Schmittgen, T. D., & Livak, K. J. (2008). Analyzing real-time PCR data by the comparative CT method. *Nature Protocols*, 3(6),
- Silva, M. J., Reidy, J. A., Preau Jr, J. L., Needham, L. L., & Calafat, A. M. (2006). Oxidative metabolites diisononyl phthalate as biomarkers assessment. *Environmental health perspectives*, 114(8), 1158-1161.
- for human exposure Yang, S., Arcanjo, R. B., & Nowak, R. A. (2021). The effects of the phthalate DINP on reproduction. *Biology of reproduction*, 104(2), 305-316.
- Torres-García, D. A., Balderas-Hernández, V. E., Barba de la Rosa, A. P., & De Leon-Rodriguez, A. (2025). Diisononyl phthalate down-regulates the expression of antioxidant genes NFE2L2, TXN, and TXNRD2, while diethyl-hexyl terephthalate up-regulates their expression including SOD-1. *Xenobiotica*.
- Winter, D., Podtelejnikov, A. V, Mann, M., & Li, R. (1997). *The complex containing actin-related proteins Arp2 and Arp3 is required for the motility and integrity of yeast actin patches*.
- Zhang, Q., Hao, L. C., & Hong, Y. (2020). Exposure evaluation of diisononyl phthalate in the adults of *Drosophila melanogaster*: Potential risks in fertility, lifespan, behavior, and modes of action. *Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology*, 238, 108847.

Zhang, Y., Yang, Z., Li, X., Song, P., & Wang, J. (2022). Effects of diisononyl phthalate exposure on the oxidative stress and gut microorganisms in earthworms (*Eisenia fetida*). *Science of The Total Environment*, 822, 153563.

**TÜRKİYE’DE DEMOKRATİK KÜLTÜR POLİTİKALARININ OLUŞTURULMASI
VE BAĞLAMI: DURUM, UYGULAMALAR VE MEVZUAT**
DEVELOPING DEMOCRATIC CULTURAL POLICIES IN TURKEY: CONTEXT,
IMPLEMENTATION, AND LEGAL FRAMEWORK

GÜLİSTAN ELMACIOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi, Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü,
ORCID: 0000-0002-5209-3187.

ÖZET

Demokratik kültür politikaları, kültürel hakların herkes için güvence altına alınması, kültürel çeşitliliğin korunması ve herkesin kültürel yaşama katılabildiği bir sistem kurulmasını gerektirir. Türkiye’de kültürel haklar genellikle azınlık gruplarla sınırlandırılmış, bu durum farklı kimliklerin kamusal alana eşit şekilde katılmasını engellemiştir. Oysa kültürel demokrasi, tüm birey ve grupların kimliklerini özgürce ifade edebildiği ve kültürel üretim süreçlerine dahil olabildiği bir yapıyı zorunlu kılar. Türkiye’nin kültür politikaları tarihsel olarak üç döneme ayrılır. İlk dönem (1920-1950), milli kültürün inşa edildiği ve devlet eliyle yaygınlaştırıldığı süreçtir. Bu dönemde Halkevleri ve Köy Enstitüleri önemli kurumlardır. İkinci dönem (1950-1980), kültürel çeşitliliğin artmasına rağmen siyasetin etkili olduğu, kültürün medya ve endüstriyle şekillendiği yıllardır. Üçüncü dönem ise (1980-2010), küreselleşme ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecidir. Bu dönemde kültürel alan özelleşmiş, özel sektör kültürel üretimde daha etkin hale gelmiştir. Ancak kültür politikalarında sivilleşme, yerelleşme ve şeffaflık yeterince sağlanamamıştır. Demokratik bir kültür politikası için kültür ve sanat alanının devletin ideolojik ya da ekonomik amaçlarına göre değil, özgür ve katılımcı bir anlayışla yönetilmesi gerekir. Bu anlayış, kültürel hakların genişletilmesini, tüm grupların sürece dahil edilmesini ve eşitlikçi bir kültürel yapı kurulmasını hedeflemelidir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel haklar, Kültür politikası, Kültürel demokrasi, Kültürel çeşitlilik, Kültürel üretim.

ABSTRACT

Democratic cultural policies require securing cultural rights for everyone, protecting cultural diversity, and creating a system where all people can participate in cultural life. In Turkey, cultural rights have often been limited to minority groups, which has prevented other identities from fully participating in public cultural spaces. However, cultural democracy demands a structure where all individuals and communities can freely express their identities and take part in cultural production. Turkey’s cultural policy history can be divided into three main periods. The first period (1920–1950) focused on building and promoting a national culture through state institutions. During this time, institutions like People’s Houses (Halkevleri) and Village Institutes played a significant role. The second period (1950–1980) saw an increase in cultural diversity, but also growing political influence on culture. Media and the emerging cultural industries began to shape cultural production. The third period (1980–2010) was marked by globalization and the European Union integration process. During this time, the private sector became more active in cultural investment, and cultural production was increasingly privatized. However, civil participation, localization, and transparency in cultural policymaking remained weak. A truly democratic cultural policy should manage the culture and arts sector with a participatory and inclusive approach, not as a tool for ideological or economic purposes. This

approach should aim to broaden cultural rights, include all groups in decision-making, and establish an equal and fair cultural environment for all members of society.

Keywords: Cultural rights, Cultural policy, Cultural democracy, Cultural diversity, Cultural production.

1.GİRİŞ

Kültür politikasının demokratikleşebilmesinin yolu kültürel hakların ekonomik, sosyal ya da sivil haklar gibi tanımlanması ve yasal mevzuatın ulusal ve uluslararası sözleşmelere taraf olunarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacından geçmektedir. Kültürel haklar¹ konusu demokratik kültür politikalarının öncelikleri arasında ilk sırayı alırken; ikinci sırayı kültürel çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi yer almaktadır. Kültürel çeşitliliği korunması ve geliştirilmesi kültürel çoğulcu bir perspektifi zorunlu kılarken; kültürel hakların düzenlenmesiyle de yakından ilişkilidir. Türkiye’de kültür politikaları oluşturulurken ulusal kültür ya da milli kültür inşa süreci sebebiyle kültürel hakların kültürel çeşitliliğin ayrımcılığa uğratılmadan yaşatılması noktasında bazı sorunlar yaratmıştır. Kültürel haklar konusu iç hukukta aynı zamanda azınlık politikalarıyla ilintili bir konu olarak görülmüş ve azınlık olarak tanımlanan gayrimüslimler dışında kalan grupların bu haklardan yararlanma, kültüre erişim, kültürel alana katılım açılarından kamusal alana giremedikleri gibi örgütlenme, ifade ve kültürel değerlerini yaşatma konularında özgürlüklerinden mahrum kalmalarına sebebiyet vermiştir. Bu sebeple kültürel haklar konusunun kapsamının genişletilerek, sadece azınlıklar değil aynı zamanda ülkenin bütün kültürel çeşitliliğini yansıtan grup ve kimliklerini kültürel alanda söz sahibi kılmak, onların yerel kültür politikaları sürecine dahil etmek elzemdir (Çavuşoğlu, 2001). Kültürel haklar ve kültürel çeşitlilik paralelinde, demokratik kültür politikası oluşturma bir diğer ilkesi de katılımcılık olmaktadır. Katılımcı kültür politikasının yolu da kültürel hakların düzenlenmesi, kültürel çeşitliliğin ayrımcılığa uğramadan kültürel değerlerini yaşaması, üretmesi ve aktarmasının yasal güvenceye kavuşturulması ve her kültürel grubun kendi öz dinamikleri ekseninde kendilerini ifade etme, örgütlenme ve kültürel alana erişim noktasında alınan karar mekanizmalarının içinde söz sahibi olabilmesinden geçmektedir. Böylelikle demokratik bir kültür politikasının anahtar kavramları, kültürel haklar, kültürel çeşitlilik ve katılımcı yerelleşme olmaktadır (Kutlu ve Aksoy, 2011: 105-106).

Kültür politikalarının yaratılmasında devletin rol ve sorumlulukları çeşitli başlıklar altında toplanabilmektedir. Bunları genel olarak özetlemek gerekirse kültür politikalarına yön verecek temel ilkelerden söz etmek gerekmektedir. Öncelikle anayasada yer alan insan hakları, sosyal ve ekonomik haklar içerisine kültürel hak ve özgürlüklerin eklenmesi, kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması, geliştirilmesi ve aktarılması, kültür ve sanat üretiminin özgür bir ortamda yapılmasının sağlanması, kültürel üretim kadar kültürel tüketimde ve kültürel alana katılımında eşit ve adil olanakların yaratılması, kültürel ve sanat alanında yaratıcılığın zenginleştirilmesinin ve kültürel değerlerin, kimliklerin ve dillerin ayrımcılığa uğramadan yaşatılması, kültürel mirasın aynı zamanda evrensel kültürün ortak mirası olduğu bilincinin sanat eğitimiyle kazandırılması, kültür hayatını düzenleme, altyapı hazırlama ve finansman yaratma hususlarında devlet bakanlıkları, kültür kurumları, STK’lar, sanatçılar ve bağımsız girişimler arasında işbirliklerinin idari, mali ve hukuki düzlemde hayata geçirilmesi, kültür endüstrileri ve yaratıcı sektörlerin ekonomik kalkınmada merkezi öneminin stratejik olarak istihdam yaratacak şekilde planlanması ve bu kapsamda hedeflere ulaşılmasında yerelleşme sürecinin başlatılarak etkin işleyebilmesi için “insan kaynağının eğitimi, kapasitesinin geliştirilmesi ve bütün bunları uygulama sürecinde devletin rolünü şeffaflık, hesap verebilirlik,

¹Kültürel haklar, “kimlik ve kültürel miras, kültürü ifade ve yorumlama hakkı, sanatsal dışavurum yaratıcılık, iletişim ve enformasyon, kültürel iş birliği ve kültürel hayata dahil olma ve katılma” konularını içine almaktadır. (Bkz. Kültürel Haklar Üzerine Freiburg Deklarasyonu (7 Mayıs 2004), akt. Kutlu ve Aksoy, 2011:106).

ve nesnellik ilkeleri çerçevesinde oynaması gerekmektedir (Copic ve Srakar, 2012; Ada ve Aksoy, 2011:133-137).

Kültür politikalarının ana odağı, kültürel çoğulculuk, kültüre erişimde eşitlik, ulusal kimliğin inşasında “insan odaklı” bir perspektif, yerelleşebilen ve içerisine kültürün çok boyutlu yapısından hareketle bütün aktörlerini karar alma süreçlerine entegre edebilen bir yönetim anlayışının oluşturulabilmesidir (İnce vd. 2011:45-49). Türkiye’de kültür politikası çalışmalarının akademik ya da pratik anlamda sektörel profesyoneller/uzmanlar tarafından konuşulmaya başlanması 1990’ların sonuna denk gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında ulusu inşa etme sürecinde diğer modern devlet yapılanmalarında olduğu gibi kültürün sosyal tutunuma katkısı, “medenileştirici veya modernleştiren” etkileri ve “demokrasi”yi geliştirebilecek bir yapı olarak kabulü; bir kamu politikası olarak ele alınmasının itici gücü olmuştur. Buradaki temel husus kültürün bu pozitif olarak değerlendirilen katkılarının; kültür ve sanatın kendi “yüksek idealleriyle” arada ayrılabilen yollarının nasıl yönetilebileceği sorusudur (Karaca, 2024:160). Kültür ve sanat politikası uzmanlarının, sivil toplum insiyatiflerinin, akademisyenlerin, yerel yöneticilerin, sektörel profesyonellerin, uygulayıcıların, devlet bürokrasisinin, yerel yönetimlerin ve bütün renkleriyle/çeşitliliğiyle toplumsal grupların kültür ve sanat politikalarının yaratılması, uygulanması ve teşvik edilmesi noktasında söz sahibi olabileceği katılımcı araç ve faaliyetlerin düzenlenmesi gereği beraberinde başka tartışma sorularını gündeme taşımaktadır (Kavala, 2009:199). Kültür ve sanatın modern ulus devletler tarafından sosyal refah devleti anlayışıyla II. Dünya Savaşı sonrasında sosyal eşitsizliği ve adaletsizliği kültürün bütünleştirici ve ulusal kimliği kuran yapısıyla çözümleme gayretiyle başlayan ve 1980’lerde neoliberal politikalarla özelleştirilen ya da sübvansede edilen kültürel alanın yönetilmesi uğraşları “kültürün ideolojik ya da ekonomik araçsallaştırılmasıyla” devam etmiştir (Kılıç, 2024:105). Kültürel alanın kamu politikası olarak devletler tarafından yönetilme süreci sözü edilen ideolojik/politik ve ekonomik hedeflere hizmet etme faydasıyla ölçülen ve bu fayda oranında desteklenen bir alan haline getirilmiştir. Oysa ki kültür ve sanatın kendi yüksek idealleri vardır; sanatın özgürleştirici/dönüştürücü/iyileştirici/eleştirel düşünmeyi teşvik edici yönü (Karaca, 2024:162; Kavala, 2009:201) ve ayrıca en az bunlar kadar önem arz eden konular olan her kültürel grubun ya da topluluğun kendi kültürel varlıklarını koruma, kültürel mirasını yaşatma, dil, din, inanç ve etnisite gibi farklılıkları nedeniyle ayrımcılığa uğramadan kültürel haklarını kullanabilme ve son olarak kültürel yaşama “eşit ve adil erişiminin” (kültürün demokratikleşmesi) sağlanması ile kültürel farklılıkların kültürel üretim, tüketim ve dağıtım araçlarına sahip olarak karar alma süreçlerine doğrudan katılım olanaklarının oluşturulmasını anlatan kültürel demokrasinin geliştirilmesi konusudur. İşte bütün bu sorular, tartışmalar ve süreç kültür politikalarının, kültür ve sanat yönetiminin sivilleşmesi ve aynı oranda yerelleşmesi gereğini ortaya koymaktadır. Kültürel alan bürokratik süreçlerin desteğini ya da katkısını, bu alanın siyasi ya da ekonomik araçsallaştırılmasına maruz kalmadan, kültürün ve sanatın “kendinde değerini” korumasının ve özgürleştirilmesinin garanti edilmesini sağlayacak mali, idari ve yasal düzenlemelerle almalıdır. Aksi yönde verilen destek kültürel alanı ve bu alanın sözü edilen kültüre adil ve eşit erişim anlamındaki “kültür hakkı”nı ve kültürel farklılıkların haklarını doğrudan katılımı kendi araçlarıyla kullanabilecekleri kültürel demokrasinin olmazsa olmazı “kültürel hakların” tahrip edilmesine sebep olmaktadır (Üstel, 2024:146).

2.DEMOKRATİK KÜLTÜR POLİTİKALARI VE TÜRKİYE BAĞLAMİ: UYGULAMALAR VE MEVZUAT

Kültür politikalarının demokrasiyle yakından ilişkisi insan hakları kadar kültürel hakları sosyal, ekonomik ya da siyasal haklar yanına eklemleyebilmesiyle güçlenmektedir. Türkiye’nin kültür politikaları etkin yurttaşlığı ve kültürel yaşama katılımı kültürü hem üretme hem de tüketme bağlamında ve aynı zamanda kültürel alana katılımı eşitsizlikleri ve adaletsizliği giderebilmek için sivilleşmeyi, yerelleşmeyi ve kültürel çeşitliliği ayrımcılığa uğramadan

sağlamayı güvence altına alabilecek kapsamda yapılandırılmalıdır. Bu amaçlarla oluşturulacak kültür politikasının “kültürel çoğulculuğu ön plana çıkarabilmesi, kültüre erişim hakkını herkes için eşit olarak düzenlemesi, insan odaklı politikalar üretmesi ve sürece bütün paydaşları dahil etmesi” gerekliliği bu politikanın öncelikli ilkeleri olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin kültür politikası dönemleri üç ayrı dönem olarak incelenmektedir: İlk dönem “Milli Kültür İnşası” Dönemi olarak 1920-1950 arası tarihleri kapsamaktadır. Bu dönemde tektip bir ulusal kültür yaratma çabasıyla Tevhid-i Tedrisat Kanunu (1924) çıkarılmış, Türk Tarih Kurumu (1931) ve Türk Dil Kurumu (1932) kurulmuştur. Bu yapılandırmalara ek olarak ulusal kültürün halka benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması adına 1932’de Halkevleri, 1940’ta Köy Enstitüleri açılmıştır. Halkevleriyle birlikte “edebiyat, güzel sanatlar, tiyatro, spor ve eğitim programları planlanarak gençler ve yetişkinler” yetiştirilmiştir. Köy Enstitüleriyle ise öğretmen, sağlık memuru vb. kamusal hizmet veren, zanaat öğrenen görevliler ve pek çok entelektüel yetişmiştir (İnce vd., 2011:45-47). İkinci dönem Siyasal Kutuplaşma Dönemi olarak 1950-1980 arası dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde kültür politikasının çok partili hayata geçişle birlikte Türk-İslam sentezli bir ulusal kimlik inşasının ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Köyden kente göçlerin başlaması ve İstanbul’un kültür merkezi olarak sahneye çıkmaya başlaması bu dönem içinde olmuştur. Kültürün endüstrileşme süreci olarak piyasayla ilk temaslar başlamış; “Arabesk Müzik” ve “Yeşilçam Sineması” bu dönemde gelişmiştir. Aynı zamanda uluslararası sanatın ve kültürün ülkedeki insanlarla buluşma imkânı yakalaması 1973’te İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Festivali’yle olmuş ve farklı sanat dallarından ürünlerin Türkiye’de sanatçı ve seyirciler tarafından tanınması sağlanmıştır. Bu dönemde ayrıca medya endüstrisi gelişmeye başlamış magazinler ve gazeteler çoğalmıştır. Kültür Bakanlığı kabinde yerini almış ve 1960’ta kurulan Devlet Planlama Teşkilatı’nın beş yıllık programları içerisinde kültürel alana yatırım yapmak ve bu kapsamda kurumlar kurmak kamu hizmeti olarak planlanmaya başlamıştır (İnce vd., 2011:47-48). Böylelikle 1950’lere kadar kültür eğitim politikalarıyla ilişkili olarak “uygar ve modern” Türk kimliğinin kurulmasına referans olmuştur. 1933 yılında Üniversite Reformu’yla İstanbul Üniversitesi (1933), İstanbul Teknik Üniversitesi (1944) ve Ankara Üniversitesi (1946) kurulmuştur. 1946’da “Üniversiteler Kanunu” çıkarılmış, 1973’te ise bu kanun yerine 1750 sayılı “Üniversiteler Kanunu” yürürlüğe girmiştir. 1946 ve 1966 yılları arasında geçen dönem “üniversitelerin altın çağı” olarak tanımlanmıştır (Katoğlu, 2009:25-35). “Cumhuriyet Dönemi yüksek kültürün kamu hizmeti olarak kurumlaştırıldığı” bir dönem olarak eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok kuruma tanıklık etmiştir: Halkevleri (1932), Türk Tarih Kurumu (1931), Türk Dil Kurumu (1932), Topkapı Sarayı Müzesi (1924), Ankara Etnografya Müzesi (1927), Ayasofya Müzesi² (1934) ve Köy Enstitüleri (1940)’dır (Katoğlu, 2009). Halkevleri ve Köy Enstitüleri’yle “kültürün geniş halk kitleleri arasında yaygınlaştırılması” sağlanmıştır. Kültürel alanda edebiyat, güzel sanatlar, tiyatro ve eğitim programları düzenleyen Halkevleri ve köylere öğretmen, sağlık çalışanı, hizmet görevlileri yetiştirmek amacıyla kurulan Köy Enstitüleri 1946’da kapatılmıştır (Ada, 2009:88).

Son olarak kültür politikasında üçüncü dönem “Küreselleşme ve Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Dönemi” olarak 1980-2010 arası yılları işaret etmektedir. Bu dönemde ulusal kültürün özelleştirme politikalarıyla birlikte kamu ve özel sektör iş birliğinde üretilmeye başlandığı görülmektedir. Özel sektör ve şirketler kültürel alana yatırımlar yaparak, müzeler, kültür merkezleri, yayın evleri açarak varlıklarını güçlendirmişlerdir. Ayrıca tiyatro, müzik ve sinema festivallerine sponsor olarak yerlerini piyasada kuvvetlendirerek prestij yarışına girmişlerdir. 2000’ler sonrasında ise devlet özel sektörün kültürel alana yatırımlarını teşvik etmek için düzenleme görevini üstlenmiştir. 2004’te çıkarılan “5225 sayılı Kültür Yatırımları

² Ayasofya Müzesi 1934’te açılmış ve 24 Temmuz 2020’de müzeden camiye dönüştürülmüştür. Bkz. “Yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 3 yılda yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı” <https://www.iletisim.gov.tr> , (15.03.2024)

ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve 5228 sayılı Kültürel Alandaki Destek (Sponsorluk) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge” devletin özel sektörü kültürel alana yatırımlar yapmasını teşvik etmekte ve bu konudaki mevzuatı düzenlemektedir. Devletin ve özel sektörün kültür politikalarının üretilmesinde söz sahibi olduğu bu dönemde sivilleşme ve yerelleşme dinamikleri cılız kalmıştır. Kamu yönetiminde kültürel hizmetler “Büyükşehir belediye” statüsüyle 1984’ten itibaren kent belediyeleri tarafından verilmeye başlanmıştır. Kültürel alanda sivilleşme anlamında ise İKSV’nin bürokratlar, sanatçılarla ve siyasetçilerle birlikte kurduğu “Kültür Girişimi” tarafından yapılan “Kültürel Alanda AB’ye Yaklaşım Sempozyumu (1998)” ve İstanbul’da gerçekleştirilen “Birleşmiş Milletler İkinci İnsan Yerleşimleri Konferansı (1996)” dır (İnce vd. 2011:48-49).

Türkiye AB’ye aday ülke olarak kabul edildiği Aralık 1999 Helsinki Zirvesi Avrupa ülkeleriyle kültürel iş birlikleri adına önemli bir adım olmuştur. Aday üyelik öncesinde “Avrupa Akdeniz Ortaklığı’yla”, Helsinki Zirvesi sonrasında Kültür Programı’yla Avrupa ülkeleriyle kültürel iş birliklerini, “kültür sektörü çalışanları ve sanatçıların üretimlerinin uluslararası tanıtımını ve kültürlerarası diyalogu güçlendirmeyi hedeflemiştir.” (Kaya vd. 2011: 114). Kültür Bakanlığı AB kapsamında yapmış olduğu düzenlemelerle Türkiye’nin “önemli bir sanat, kültür ve turizm merkezi” haline getirilmesi için 2010-2014 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Bu belge dışında AB Genel Sekreterliği tarafından 2009’da “AB İletişim Stratejisi” Türkiye ve Türk kültürünün markalaşması adına kaleme alınmıştır. AB ve aday ülkeler arasında sivil toplum bağlarının kurulması adına “Sivil Toplum Diyalogu Tebliği” AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. “Kültür Köprüleri” Programı bu tebliğin önemli bir çıktısı olarak görülmektedir. Bu program kapsamında Türkiye’deki yabancı kültür ofisleri ve enstitülerle Avrupa’daki muadiller arasında ikili iş birlikleri planlanmıştır (Kaya vd., 2011:115). 1951 yılından itibaren Türkiye’nin imzalamış olduğu ikili kültürel iş birlikleri “kültürel değişimi, eğitim protokollerini ve iyi niyet sözleşmelerini içermektedir.” (Kaya vd., 2011:117). Kültürel ilişkilerin diplomasiyi ve eğitimi de kapsamı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı da kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesinde başat roller üstlenmiştir.

İstanbul gibi “Kültür Başkenti” (2010) olmuş bir metropolü küresel bir kent haline getirmenin stratejisi, kentin sadece finans merkezi olarak yatırımcıları çekme ekseninde değil ama aynı zamanda İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasının stratejinin temel alanları olarak kullanılması ve şehrin turizm ve kültür merkezi haline getirilmesi olmalıdır (Aksoy, 2011:124). Merkezi hükümetin mali kaynakların tahsisi yanında şehrin markalaşması ve kültürel mirasın kültürel yatırımlara dönüştürülmesinde yerel yönetimlerin alacağı rol, sorumluluk ve girişimciliğin altı çizilmektedir. Yerel yönetimler kültürel kaynakları ve tarihi mirası kültür merkezleri çatısı altında restore ya da inşa etmektedir. Kullanılmayan kamusal arazileri veya yapıları kültürel yapılara dönüştürmektedir. Bu merkezlerde/yapılarda sinema salonları, tiyatro salonları, kütüphaneler, sanat galerileri, etkinlik alanları, kafe ve dinlenme yerleri bulunmaktadır. Şehirlerin markalaşma ve kültür-sanat merkezleri haline getirilmesinde yerel yönetimlerin kültür sahaları inşa etmeleri ve kentin tarihi, kültürel ve doğal mirasını yaşatmaları beklenmektedir (Aksoy, 2011:128). Kamu fonları yerel yönetimleri desteklemek, sanatsal ve kültürel üretimleri yaygınlaştırmak veya sanatsal yapıtı ve etkinlikleri “pazar mekanizmalarının başarısız olduğu” alanlara dağıtmak için yeterli oranda kullanılmamaktadır (Aksoy, 2011:130).

Kültür politikalarının eğitim politikalarıyla birlikte harmanlandığı bu çalışmalar sonrasında hükümet politikalarına eklenmesi 1990’ların sonunda gerçekleşmiştir. Birleşmiş Milletler (BM)’in 1996’da düzenlediği HABİTAT Projesi (İnsani Yardım Yerleşimleri Konferansı), 1999 Marmara Depremi sonrası sivil toplum kuruluşlarının görünür olması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Ulusal Kültür Şuraları” düzenlemesi kültürel alanda yapılan diğer faaliyetler olarak sıralanmaktadır. 1998’de bir grup entelektüel, eski politikacı ve profesyonelin bir araya gelerek İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’yla birlikte yürüttüğü

“Kültür Girişimi” ve düzenledikleri “Kültürel Ajanda” kültür politikası konusunda ilk sivil inisiyatif buluşması ve etkinliği olarak değerlendirilmiştir (Ada, 2009:91-93). Kültür Girişimi’nin ele aldığı sonuç raporunda “kültür varlıklarının, kültür mirasının, kültür çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi için kültür politikaları oluşturulması gerekir” ifadelerine yer verilmiştir (Ada, 2009:94). Devlet Planlama Teşkilatı’nın III. 5 yıllık (1968-1972) Kalkınma Planı’nda “Kültür” ilk kez bağımsız bir şekilde ele alınmıştır. 2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı’nda ise “Kültür Özel İhtisası Komisyonu Raporu”na yer verilmiştir. 1982’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “I. Milli Kültür Şurası” düzenlenmiştir (Seçkin, 2009:119-120; Ada, 2009:96). 2005’ten itibaren Avrupa Kültür Vakfı (AKV) Kapasite Geliştirme Programıyla Türkiye’de İKSV, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Anadolu Kültür’le iş birliği geliştirerek Anadolu kentlerinde faaliyetler yapmıştır. Diethchmair’e göre, kültür politikaları yapım sürecinde resmi ya da bağımsız STK ve uzmanlar, bakanlıklar ve yerel yönetimler, parlamento ve kent meclisleri ve kültür politikasının paydaşları olan medya, özel sektör, yerel kültürler, sanatseverler ve yurttaşlar etkin olarak yer almalıdır. Çalışmaları aynı zamanda Anadolu kentlerine taşımak kültür politikalarının geniş alanlara yayılmasını ve yerel halkın kültürel yaratım ve etkinliklere dahil olmasını sağlamaktadır (Dietachmair, 2009:207-214).

3.SONUÇ

Türkiye’de demokratik kültür politikalarının oluşturulması, yalnızca kültürel faaliyetlerin organizasyonu ya da desteklenmesiyle sınırlı değildir; bu süreç, aynı zamanda kültürel hakların toplumun tüm kesimleri için eşit şekilde tanınmasını ve kültürel yaşama aktif katılımın sağlanmasını da kapsar. Çalışmada da vurgulandığı gibi, Türkiye’nin kültür politikaları tarihsel olarak çoğunlukla merkeziyetçi ve devlet güdümlü yapılarla şekillenmiştir. Bu yapı, kültürel çeşitliliği tanımakta ve korumakta yetersiz kalmış; çoğu zaman yalnızca belirli azınlık gruplara yönelik kültürel hakların tanınmasıyla sınırlı kalmıştır. Oysa demokratik bir kültür politikası, toplumdaki tüm birey ve grupların kültürel kimliklerini özgürce ifade edebilecekleri ve üretim süreçlerine katılabilecekleri katılımcı bir sistemi gerektirir. Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan kültür politikaları, ulusal kimlik inşası ekseninde yürütülmüştür. Halkevleri ve Köy Enstitüleri bu dönemin önemli araçları olmuş; ancak bu yapılar, farklı kültürel kimliklerin temsiline yeterince alan açamamıştır. 1950–1980 arası dönemde, kültürel çeşitliliğin görece artması dikkat çekse de kültür üretimi ve politikaları üzerinde siyasal etkiler yoğunlaşmış, medya ve kültür endüstrileri bu süreçte önemli aktörler haline gelmiştir. 1980 sonrası ise, küreselleşme ve Avrupa Birliği ile bütünleşme süreciyle birlikte kültürel alanın ticarileştiği ve özel sektörün belirleyici rol üstlendiği bir döneme girilmiştir. Ancak, bu süreçte kültür politikalarının sivilleşmesi, yerelleşmesi ve toplumsal katılımın artırılması hedeflerine yeterince ulaşamamıştır. Demokratik kültür politikalarının temelinde, kültürel hakların yalnızca belirli gruplarla sınırlı tutulmaksızın tüm topluma yayılması yer almalıdır. Bu doğrultuda, kültür politikaları yalnızca merkezi idare tarafından belirlenmemeli; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve kültürel aktörlerin aktif katılımı sağlanmalıdır. Böyle bir yaklaşım, kültürel üretimin tek yönlü bir devlet anlatısından sıyrılarak, toplumsal çeşitliliği yansıtan çoğulcu bir yapıya dönüşmesini mümkün kılar.

Sonuç olarak, Türkiye’de kültür politikalarının daha demokratik, katılımcı ve eşitlikçi bir yapıya kavuşabilmesi için öncelikle kültürel hakların genişletilmesi, farklı kültürel kimliklerin tanınması ve kültürel alanda ifade özgürlüğünün güvence altına alınması gereklidir. Kültürel demokrasi, yalnızca bireylerin kültürel yaşama erişimini değil, aynı zamanda bu yaşamı birlikte şekillendirme hakkını da içerir. Türkiye’nin bu yönde atacağı adımlar, yalnızca kültür-sanat alanını değil, aynı zamanda demokratikleşme sürecini de derinden etkileyecektir.

KAYNAKLAR

1. Ada, S. (2009). Bir yeni kültür politikası için. In S. Ada & A. İnce (Eds.), *Türkiye’de kültür politikalarına giriş* (pp. 81–110). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
2. Ada, S., & Aksoy, A. (2011). Sonuç ve öneriler. In S. Ada (Ed.), *Sivil toplum gözüyle Türkiye kültür politikası raporu: Konferans konuşmaları (25–26 Mart 2011) ve özet rapor* (pp. 133–139). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
3. Aksoy, A. (2011). İstanbul. In S. Ada (Ed.), *Sivil toplum gözüyle Türkiye kültür politikası raporu: Konferans konuşmaları (25–26 Mart 2011) ve özet rapor* (pp. 123–132). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
4. Čopič, V., & Srakar, A. (2012). *Cultural governance: A literature review (EENC Paper)*. European Expert Network on Culture. https://era.gov.kh/eraasset/uploads/2020/01/Cultural-Governance-A-Literature-Review_GOOD.pdf
5. Çavuşoğlu, N. (2001). *Uluslararası insan haklarında azınlık hakları*. Su Yayınları.
6. Dietachmair, P. (2009). Dönüşüm için kültürel kapasite. In S. Ada & A. İnce (Eds.), *Türkiye’de kültür politikalarına giriş* (pp. 203–218). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
7. İnce, A., Öncü, A., & Ada, S. (2011). Günümüz Türkiye’inde kültür politikaları: Giriş ve genel bakış. In S. Ada (Ed.), *Sivil toplum gözüyle Türkiye kültür politikası raporu* (pp. 45–53). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
8. Karaca, B. (2024). Ulusal çerçeve ve kültür politikaların huzursuzluğu. *Mülkiye Dergisi*, (1), 157–168.
9. Katoğlu, M. (2009). Cumhuriyet döneminde yüksek kültürün kamu hizmeti olarak kurumlaşması. In S. Ada & A. İnce (Eds.), *Türkiye’de kültür politikalarına giriş* (pp. 25–80). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
10. Kavala, O. (2009). Neden kültür politikaları. In S. Ada & A. İnce (Eds.), *Türkiye’de kültür politikalarına giriş* (pp. 199–202). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
11. Kaya A. (2011). Uluslararası Kültürel İş birliği. In S. Ada (Ed.), *Sivil toplum gözüyle Türkiye kültür politikası raporu: Konferans konuşmaları (25–26 Mart 2011) ve özet rapor* (pp. 115–117). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
12. Kılıç, A. (2024). Siyasal iktidar ve kültürün yeniden inşası: Türkiye’de festivalin dönüş(üm)ü. *Mülkiye Dergisi*, (1), 105–144.
13. Kutlu Ü. Z. & Aksoy, A. (2011). Kültürel haklar, kültürel çeşitlilik ve katılımcı kültür politikaları. In S. Ada (Ed.), *Sivil toplum gözüyle Türkiye kültür politikası raporu* (pp. 105–112). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
14. Seçkin, A. (2009). Türkiye’de ekonomi politikaların ekonomi politiği. In S. Ada & A. İnce (Eds.), *Türkiye’de kültür politikalarına giriş* (pp. 111–128). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
15. Üstel, F. (2024). Kültür politikası: Kısa bir değerlendirme. *Mülkiye Dergisi*, (1), 145–156.

**EVSEL PET ATIKLARDAN ELDE EDİLEN AKTİF KARBON KULLANILARAK
NORFLOKSASİNİN SULU ORTAMLARDAN ADSORPTİF GİDERİMİNİN
ARAŞTIRILMASI**

INVESTIGATION OF ADSORPTIVE REMOVAL OF NORFLOXACIN FROM
AQUEOUS SOLUTIONS USING ACTIVATED CARBON DERIVED FROM DOMESTIC
PET WASTE

Gülsüm ÖZÇELİK

Arş. Gör., İstanbul Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya
Mühendisliği Bölümü, ORCID: 0000-0002-4124-4429

Selin ŞAHİN SEVGİLİ

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği
Bölümü, ORCID: 0000-0002-9989-9823

ÖZET

Sulu ortamlarda tespit edilen antibiyotik kalıntıları, çevre ve canlı sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle arıtma sistemlerinde yeterince giderilemeyen bu maddeler, antibiyotik direnci gelişimi, sucul canlıların zarar görmesi ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler gibi ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmada, evsel PET şişe atıklarından elde edilen aktif karbon (PET-AC) kullanılarak, yaygın bir antibiyotik olan norfloksasinin sulu çözeltiden adsorpsiyonu incelenmiştir. Adsorpsiyon mekanizmasının detaylı şekilde anlaşılabilmesi amacıyla çeşitli kinetik (yalancı birinci ve ikinci derece, Elovich, Bangham) ve izoterm (Langmuir, Freundlich, Temkin, Dubinin–Radushkevich) modeller uygulanmıştır. Kinetik değerlendirmeler sonucunda, deneysel adsorpsiyon kapasitesi 36,490 mg/g olarak belirlenmiş ve yalancı ikinci dereceden kinetik model en yüksek uyumu ($R^2 = 0,953$) göstermiştir. Bu durum, adsorpsiyon prosesinde kimyasal reaksiyonların belirleyici olduğunu göstermektedir. Elovich ($R^2 = 0,952$) ve Bangham ($R^2 = 0,935$) modelleri de prosese katkıda bulunan yüzey heterojenliği ve iç difüzyon mekanizmasına işaret etmektedir.

İzoterm çalışmaları 25, 35 ve 45 °C sıcaklıklarda gerçekleştirilmiş, Langmuir modeli özellikle 25 °C’de mükemmel uyum sergilemiş ($R^2 = 0,999$) ve maksimum adsorpsiyon kapasitesi 100,419 mg/g olarak tahmin edilmiştir. Artan sıcaklıkla kapasite düşüşü gözlenirken, Langmuir sabitinin yükselmesi, termal aktivasyonun adsorban-adsorbat etkileşimini güçlendirdiğini göstermektedir. Freundlich izotermi ile elde edilen $1/n$ değerlerinin 1’den küçük olması, yüzeyin heterojen yapısını ve fiziksel adsorpsiyonun baskınlığını desteklemektedir. Temkin izotermi ise adsorpsiyon enerjisinin sıcaklığa bağlı değişimini anlamada faydalı olmuştur.

Sonuç olarak, PET atıklarından elde edilen aktif karbon, norfloksasin gibi kirleticilerin sulu ortamlardan gideriminde etkili ve çevre dostu bir alternatif sunmaktadır. Adsorpsiyon prosesi çoklu mekanizmalara dayanmakta olup, hem yüzey reaksiyonları hem de iç difüzyon bu proseste rol oynamaktadır. PET-AC, düşük maliyeti, yüksek kapasitesi ve sürdürülebilir yapısıyla ileri su arıtma teknolojilerinde umut vadeden bir adsorban olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Aktif Karbon, Evsel PET Atıklar, Norfloksasin

ABSTRACT

Antibiotic residues detected in aquatic environments pose a significant threat to both environmental and human health. These compounds, which are often not adequately removed by conventional treatment systems, can lead to serious issues such as the development of antibiotic resistance, harm to aquatic organisms, and adverse effects on public health. In this

study, the adsorption of norfloxacin—a commonly used antibiotic—from aqueous solution was investigated using activated carbon (PET-AC) derived from domestic PET bottle waste. To gain a comprehensive understanding of the adsorption mechanism, various kinetic (pseudo-first-order, pseudo-second-order, Elovich, and Bangham) and isotherm (Langmuir, Freundlich, Temkin, and Dubinin–Radushkevich) models were applied.

Kinetic evaluations revealed an experimental adsorption capacity of 36.490 mg/g, with the pseudo-second-order model showing the best fit ($R^2 = 0.953$), indicating that chemisorption is the dominant mechanism. The Elovich ($R^2 = 0.952$) and Bangham ($R^2 = 0.935$) models further suggested the presence of surface heterogeneity and the contribution of intraparticle diffusion, respectively.

Isotherm studies conducted at 25, 35, and 45 °C showed that the Langmuir model exhibited excellent fit at 25 °C ($R^2 = 0.999$), with a maximum adsorption capacity of 100.419 mg g⁻¹. While capacity decreased with rising temperature, the increase in the Langmuir constant implied that thermal activation enhanced the adsorbate–adsorbent interaction. The Freundlich isotherm, with 1/n values below 1, confirmed the heterogeneous nature of the surface and the predominance of physical adsorption. The Temkin model helped elucidate the variation of adsorption energy with temperature. The Dubinin–Radushkevich model, particularly at lower temperatures, indicated a physical adsorption process based on high correlation and low energy values.

In conclusion, activated carbon derived from PET waste offers an effective and environmentally friendly solution for the removal of pollutants such as norfloxacin from water. The adsorption process involves multiple mechanisms, including both surface reactions and intraparticle diffusion. With its low cost, high capacity, and sustainable nature, PET-AC stands out as a promising adsorbent for advanced water treatment technologies.

Keywords: Adsorption, Activated Carbon, Domestic PET Waste, Norfloxacin

INTRODUCTION

Norfloxacin (NOR) is a fluoroquinolone antibiotic and its presence in aquatic environments may contribute to the development of antibiotic resistance [1]. Therefore, it is important to effectively remove NOR from aquatic environments. Adsorption stands out as an effective method for removing NOR from aquatic environments. When the literature is reviewed, various adsorbents have been used to effectively remove the antibiotic NOR from aquatic environments. These adsorbents are materials obtained from different sources and strengthened with various modifications.

Effective, low-cost and sustainable methods are needed to remove such pollutants. Nowadays, biochar, magnetic composites and carbon-based materials produced from natural waste are widely used for this purpose. Biochar obtained from pomelo peel was modified with γ -Fe₂O₃ to impart magnetic properties and was evaluated as a novel adsorbent for NOR removal [2]. Torrefied coco-peat biochar has attracted attention with its amorphous structure and large surface area and has been used for effective removal of NOR [3]. Biochar obtained from the residues of the *Atropa belladonna* L. plant was also used as an adsorbent in the separation of the target component from water because of its high surface area and porous structure [4]. Biochar obtained from sugar cane pulp has been modified with MgFe₂O₄ to adsorb NOR from aqueous solutions recently [5].

On the other hand, the accumulation of polyethylene terephthalate (PET) based plastic waste in the environment has become a global environmental problem. In this study, activated carbon obtained from waste PETs was used to both reduce the environmental plastic waste load and produce an effective adsorbent for antibiotic removal. PET based activated carbons (PET-AC) have significant potential in adsorption applications due to their high surface area, porous structure and surface functional groups. Although it has been reported in the literature

that PET-ACs are used in the removal of various organic pollutants, their use in the removal of fluoroquinolone antibiotics such as norfloxacin is quite limited. So, the purpose of this study is to evaluate the performance of the PET-AC regarding equilibrium (Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin–Radushkevich isotherms) and kinetic (pseudo first order, pseudo second order, Elovich and Bangham models) aspects.

EXPERIMENTAL WORK

Synthesis of the PET-AC

PET pieces were first subjected to carbonization at 500–600°C for 1 hour. The resulting PET char was subsequently activated using a chemical activation technique involving potassium hydroxide (KOH).

Batch-adsorption experiments

A NOR solution with an initial concentration of 10 mg L⁻¹ was prepared. Then, 1 mg of the synthesized PET-AC was added to 10 mL of this solution in a clean erlenmeyer flask. The mixture was agitated at a constant rate of 120 rpm to maintain uniform dispersion and interaction between the adsorbent and NOR molecules. Samples were collected at specific time intervals throughout a total contact duration of 240 min to evaluate the adsorption behavior.

The concentration of NOR in the solution was determined using a UV-Vis spectrophotometer, measuring absorbance at the wavelength corresponding to its maximum absorption (274 nm) [6].

The equilibrium adsorption capacity (q_e) was calculated using the following formula (Eq. 1):

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) \times V}{m} \quad (1)$$

C_0 = Initial NOR concentration (mg L⁻¹)

C_e = NOR concentration at equilibrium (mg L⁻¹)

V = NOR solution volume (L)

m = Mass of PET-AC (g)

Kinetic and equilibrium evaluations

The kinetic and isotherm models applied to the experimental data are summarized in Tables 1 and 2, respectively.

Table 1. Kinetic models and equations.

Kinetic models	Equations
Pseudo first order kinetic model	$q_t = q_e \times (1 - e^{-k_1 t})$
Pseudo second order kinetic model	$q_t = \frac{q_e^2 \times k_2 \times t}{1 + k_2 q_e t}$
Elovich kinetic model	$q_t = (1/\beta) \times \ln(1 + \alpha \beta t)$
Bangham kinetic model	$q_t = k \times t^v$

q_t = Amount of adsorbate adsorbed at time t (mg g⁻¹)

q_e = Amount of adsorbate adsorbed at equilibrium (mg g⁻¹)

t = Contact time (min)

k_1 = Rate constant of pseudo-first-order model (min⁻¹)

k_2 = Rate constant of pseudo-second-order model (g mg⁻¹ min⁻¹)

α = Initial adsorption rate in the Elovich model (mg g⁻¹ min⁻¹)

β = Desorption constant related to surface coverage and activation energy (g mg^{-1})
 k = Bangham model constant ($\text{mg g}^{-1} \text{min}^{-v}$)
 v = Exponent in the Bangham model (dimensionless)

Table 2. Equilibrium models and equations.

Equilibrium models	Equations
Langmuir isotherm	$q_e = \frac{q_m K_L C_e}{1 + K_L C_e}$
Freundlich isotherm	$q_e = K_F C_e^{1/n}$
Temkin isotherm	$q_e = \left(\frac{R T}{b_T}\right) \ln(a_T C_e)$
Dubinin–Radushkevich isotherm	$q_e = q_d \times \exp [-K \times (8.314 \times T \times \ln(1 + \frac{1}{C_e}))^2]$

q_e = Adsorbed amount of solute at equilibrium (mg g^{-1})
 C_e = Equilibrium concentration of solute in solution (mg L^{-1})
 q_m = Maximum adsorption capacity of the adsorbent (mg g^{-1})
 K_L = Langmuir constant related to adsorption energy (L mg^{-1})
 K_F = Freundlich constant related to adsorption capacity (mg g^{-1})(L mg^{-1})^{1/n}
 n = Freundlich intensity parameter (dimensionless)
 R = Universal gas constant ($8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
 T = Temperature (K)
 b_T = Temkin constant related to adsorption heat (J mol^{-1})
 a_T = Temkin isotherm equilibrium binding constant (L mg^{-1})
 q_d = Theoretical isotherm saturation capacity (mg g^{-1})
 K = Dubinin–Radushkevich constant related to adsorption energy ($\text{mol}^2 \text{ kJ}^{-2}$)

RESULTS AND DISCUSSIONS

First, the effects of PET-AC amount, pH and co-ion on the adsorption of the NOR onto the PET-AC were identified, respectively. Then, kinetic and equilibrium studies were performed.

Identification of the effects of the PET-AC amount

Figure 1 displays the adsorbent amount on the adsorption yield in terms of adsorption capacity of the PET-AC. As seen in the Figure 1, increasing the PET-AC amount gave rise to decrease in the yield. While the adsorption capacity with 0.001 g PET-AC is approximately 38 mg/g, this value decreases to around 10 mg/g with 0.011 g. This can be explained by the fact that the adsorption capacity per solution is diluted by the increasing adsorbent amount in the fixed initial concentration and volume. There is a higher target molecule/adsorbent surface ratio at low adsorbent amount, which results in higher unit adsorption capacity. Furthermore, using excessive adsorbent may result in the active surfaces not being fully utilized [7].




Figure 1. Effect of adsorbent amount on norfloxacin adsorption onto PET-AC.

Identification of the effects of the pH

Figure 2 demonstrates the influence of the pH of the adsorption medium. Adsorption capacity (approximately 47–35 mg/g) is highest at low pH (pH 3-4). Adsorption capacity decreases as pH increases; a significant decrease is observed especially after pH 6. This situation is generally related to electrostatic interactions [8]. At low pH, norfloxacin can be found in a positively charged form and electrostatic attraction occurs with the activated carbon whose surface is negatively charged. At high pH, norfloxacin undergoes ionic exchange and becomes negatively charged; in this case, repulsive forces occur with the negatively charged surface and adsorption decreases. In addition, hydroxyl ions can enter into competitive adsorption at high pH.




Figure 2. Effect of pH on norfloxacin adsorption onto PET-AC.

Identification of the effects of the co-ion

Figure 3 demonstrates the influence of co-ion on NOR adsorption onto PET-AC. At zero NaCl concentration, the capacity is about 45 mg/g, where the adsorption capacity is at its highest level. At a low salt concentration of 0.01 M, the capacity decreases significantly (about 26 mg/g). Later, it shows a limited increase as the concentration increases. The decrease can be explained by the weakening of the electrostatic interaction between NOR and the adsorbent surface by the ionic environment.




Figure 3. Co-ion effect on norfloxacin adsorption onto PET-AC.

The initial addition of salt causes the ions to bind competitively to the active surfaces. However, at higher NaCl concentrations, the solubility of norfloxacin in solution may decrease with the increase of ionic strength. So, the tendency for adsorption might increase (hydrophobic effect or salt exclusion effect).

Kinetic analysis

Table 3 gives the kinetic models and their parameters for the NOR+PET-AC system. Pseudo second order kinetic model displays the best fit model for the given data with the highest R^2 (0.953). Additionally, experimental q_e is very close theoretical one. This results shows that the chemical adsorption is dominant [9]. On the other hand, Elovich model may be useful in explaining heterogeneous surface adsorption and initial rapid adsorption behavior. Furthermore, Bangham model shows that diffusion in porous structure might be important. However, the process is not completely diffusion controlled. Pseudo first order model does not fully represent the process due to its relatively low fit.

Table 3. Kinetic model parameters of norfloxacin adsorption onto PET-AC.

Kinetic models		PET-AC
Pseudo first order kinetic model	q_e (mg g ⁻¹)	34.276
	k_1 (min ⁻¹)	0.061
	R^2	0.934
Pseudo second order kinetic model	q_e (mg g ⁻¹)	37.691
	k_2 (g mg ⁻¹ min ⁻¹)	2.3×10^{-2}

	R^2	0.953
Elovich kinetic model	α ($\text{mg g}^{-1} \text{min}^{-1}$)	12.722
	β (g mg^{-1})	0.163
	R^2	0.952
Bangham kinetic model	k ($\text{mg g}^{-1} \text{min}^{-v}$)	11.006
	v	0.233
	R^2	0.935
Experimental	q_e (mg g^{-1})	36.490

Figure 4 shows the adsorption of norfloxacin onto PET-derived activated carbon with time. The kinetic data shows the best fit to the experimental data with pseudo second order model.




Figure 4. Kinetic plot of norfloxacin adsorption onto PET-AC.

Equilibrium analysis

Table 4 summarizes the equilibrium (isotherm) data of the adsorption of NOR onto PET-PET-AC. At 25 °C, the fit of the model is excellent ($R^2=0.999$). It means that the adsorption is monolayer in character and close to surface homogeneity.

Table 4. Equilibrium model parameters of norfloxacin adsorption onto PET-AC.

Equilibrium models		25 °C	35 °C	45 °C
Langmuir isotherm	q_m (mg g^{-1})	100.419	85.858	62.772
	K_L (L mg^{-1})	0.14	0.238	0.865
	R^2	0.999	0.98	0.904
Freundlich isotherm	K_F (mg g^{-1}) (L mg^{-1}) ^{1/n}	14.027	18.132	28.856
	1/n	0.657	0.579	0.361
	R^2	0.996	0.996	0.98
Temkin isotherm	b_T ($\text{J g mol}^{-1} \text{mg}^{-1}$)	19.642	17.507	12.065

Dubinin–Radushkevich isotherm	a_T (L g ⁻¹)	1.679	2.799	13.112
	R^2	0.985	0.963	0.942
	q_d (mg g ⁻¹)	49.301	49.580	47.609
	K (L ² mg ⁻²)	1.67×10^{-3}	9.12×10^{-4}	2.08×10^{-4}
	R^2	0.907	0.846	0.720

High R^2 values indicate that the Freundlich model is well-fitting at all temperatures. $0 < 1/n < 1$ indicates that favorable adsorption occurs. On the other hand, the Temkin model is also effective in explaining the process since R^2 values are at a good level. However, the low fit of the model indicates that the system is not suitable for the Dubinin–Radushkevich model.

The Langmuir model shows the best fit at 25 °C, indicating that the adsorption is limited to surface saturation and monolayer. However, the Freundlich model is successful in reflecting the surface heterogeneity in terms of providing stable fit at different temperatures, suggesting that the system can exhibit both monolayer and multilayer properties [7].

CONCLUSIONS

In this study, activated carbon obtained by evaluating polyethylene terephthalate wastes, was used for the removal of norfloxacin antibiotic in aqueous environments by adsorption. The experiments showed that PET-AC can adsorb NOR with high efficiency. This situation reveals that plastic wastes can be recycled and an environmentally friendly and economical adsorbent can be produced. As a result of kinetic studies, the adsorption process is best expressed by the pseudo second order kinetic model, showing that the process is based on chemical interactions. Elovich and Bangham models support surface heterogeneity and rapid initial adsorption occurring in the porous structure. When evaluated in terms of equilibrium isotherms, the Langmuir model showed high agreement especially at 25 °C, revealing that the adsorption is monolayer and dependent on surface saturation. The Freundlich model gave stable results at different temperatures, reflecting the heterogeneity of the adsorbent surface and the possibility of multilayer adsorption. This study has shown that environmental pollution can be reduced as well as an effective, low-cost and sustainable solution can be developed for the removal of pharmaceutical pollutants by evaluating PET-based wastes.

Funding - This study was supported by the Research Fund of Istanbul University-Cerrahpaşa. The project number is FDK-2023-37118.

Conflict of Interest- The authors declare that there is no conflict of interest in writing upon submission of the manuscript.

Ethics approval - Not Applicable.

REFERENCES

1. G. Gopal and A. Mukherjee, (2024).
2. J. Wang, M. Zhang, R. Zhou, J. Li, W. Zhao, and J. Zhou, *Water Sci. Technol.* **82**, 242 (2020).
3. K. Poddar, D. Sarkar, and A. Sarkar, *Environ. Res.* **251**, (2024).
4. M. Zhang, P. Li, D. Guo, Z. Zhao, W. Feng, and Z. Zhang, *ACS Omega* **9**, 30813 (2024).
5. Y. He, T. Liu, and Y. Deng, *New J. Chem.* **49**, 3783 (2025).
6. Q. Ma, N. Zhao, Y. Wei, S. Wang, D. Liu, and P. Yuan, *Sep. Purif. Technol.* **327**, 124808 (2023).
7. K. Y. Foo and B. H. Hameed, *Chem. Eng. J.* **156**, 2 (2010).
8. S. Wang and Y. Peng, *Chem. Eng. J.* **156**, 11 (2010).
9. Y. Ho and G. McKay, *Process Biochem.* **34**, 451 (1999).

ATIK PET TEMELLİ AKTİF KARBON İLE SÜLFAMETAKSAZOLÜN SULU ORTAMLARDAN GİDERİMİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF REMOVAL OF SULFAMETHOXAZOLE FROM AQUEOUS MEDIA BY WASTE PET BASED ACTIVATED CARBON

Gülsüm ÖZÇELİK

Arş. Gör., İstanbul Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, ORCID: 0000-0002-4124-4429

Selin ŞAHİN SEVGİLİ

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, ORCID: 0000-0002-9989-9823

ÖZET

Su kirliliği insan sağlığını, ekosistemleri önemli ölçüde etkileyen zamanın en acil çevresel problemlerinden biridir. Sanayileşme ve kentleşme hızlandıkça kirleticiler su kütlelerine salınmasıyla etkili giderim stratejileri önem kazanmıştır. Sulu ortamlardan sülfametoksazolün giderimi, kalıcılığı ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel zararlı etkileri nedeniyle hayati öneme sahiptir. Adsorpsiyon verimliliği ve çok yönlülüğü nedenleriyle umut vadeden bir yöntem olarak tercih edilmektedir. Bu çalışmada evsel PET şişe atıklarından elde edilen aktif karbonları (PET-AC) kullanarak kesikli adsorpsiyon yöntemiyle sulardan sülfametoksazol giderimi incelenmiştir. Adsorpsiyon mekanizmasının anlaşılabilmesi için kinetik çalışmalar (Yalancı 1. dereceden, Yalancı 2. dereceden, Elovich ve Bangham kinetik modeller) ve denge çalışmaları (Langmuir, Freundlich, Temkin ve Dubinin–Radushkevich izotermi) gerçekleştirilmiştir.

Farklı kinetik modeller ile yapılan değerlendirme sonucunda, deneysel verilere en iyi uyumu Elovich modeli sağlamış ($R^2 = 0,993$), bu da adsorpsiyon prosesinin kimyasal etkileşimlerin baskın olduğu heterojen bir yüzeyde gerçekleştiğini göstermiştir. Bangham modelinin de yüksek uyum göstermesi ($R^2 = 0,986$), iç difüzyonun da önemli bir mekanizma olduğunu ortaya koymuştur.

Langmuir modeli, özellikle 25 °C’de yüksek uyum sağlamış ($R^2 = 0,996$) ve maksimum adsorpsiyon kapasitesi 83,648 mg/g olarak hesaplanmıştır. Sıcaklık artışıyla kapasite düşerken, Langmuir sabiti artmıştır; bu durum sıcaklığın adsorban–adsorbat etkileşimini artırdığını göstermektedir. Freundlich modeliyle elde edilen $1/n$ değerlerinin 1’den küçük olması adsorpsiyonun fiziksel karakterde ve heterojen yüzeyde gerçekleştiğini göstermektedir. Dubinin–Radushkevich modeli, 35 °C’deki yüksek R^2 değeriyle (0,998) dikkat çekmiş; düşük K değerleri ise adsorpsiyonun fiziksel prosesle gerçekleştiğini desteklemiştir.

Sonuç olarak, sülfametoksazolün PET-AC üzerine adsorpsiyonu, hem kimyasal hem fiziksel etkileşimlerin rol oynadığı, iç difüzyonun da katkı sağladığı çok mekanizmalı bir proses olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen kinetik ve denge verileri, PET-AC'nin yüksek adsorpsiyon kapasitesi ve çeşitli sıcaklıklarda gösterdiği uyum sayesinde, bu malzemenin çevresel sürdürülebilirlik açısından etkili, ekonomik ve yeniden değerlendirilebilir bir adsorban olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Aktif Karbon, PET Atıklar, Sülfametoksazol

ABSTRACT

Water pollution is one of the most urgent environmental problems of our time, significantly affecting human health and ecosystems. As industrialization and urbanization accelerate, the

release of pollutants into water bodies has increased, making effective remediation strategies critically important. The removal of sulfamethoxazole from aquatic environments is of vital importance due to its persistence and potential harmful effects on human health. Among treatment methods, adsorption is considered a promising approach due to its high efficiency and versatility.

In this study, the removal of sulfamethoxazole from water was investigated using batch adsorption with activated carbon derived from domestic PET bottle waste (PET-AC). To understand the adsorption mechanism, kinetic models (pseudo-first-order, pseudo-second-order, Elovich, and Bangham) and equilibrium isotherms (Langmuir, Freundlich, Temkin, and Dubinin–Radushkevich) were applied.

Among the kinetic models, the Elovich model provided the best fit to the experimental data ($R^2 = 0.993$), indicating that the adsorption process occurred predominantly through chemical interactions on a heterogeneous surface. The Bangham model also showed high correlation ($R^2 = 0.986$), highlighting the significant role of intraparticle diffusion.

For the isotherm studies, the Langmuir model exhibited the highest correlation at 25 °C ($R^2 = 0.996$), with a maximum adsorption capacity of 83.648 mg g⁻¹. Although adsorption capacity decreased with increasing temperature, the Langmuir constant increased, suggesting enhanced adsorbate–adsorbent interactions at higher temperatures. The 1/n values obtained from the Freundlich model were all below 1, indicating that adsorption occurred on a heterogeneous surface with physical characteristics. The Dubinin–Radushkevich model showed the highest correlation at 35 °C ($R^2 = 0.998$), and the low K values supported the physical nature of the process.

In conclusion, the adsorption of sulfamethoxazole onto PET-AC was found to be a multi-mechanistic process, involving both chemical and physical interactions, with intraparticle diffusion contributing significantly. The kinetic and equilibrium results demonstrated that PET-AC possesses a high adsorption capacity and performs effectively under varying conditions, making it an economical, sustainable, and reusable adsorbent from an environmental perspective.

Keywords: Adsorption, Activated Carbon, PET Waste, Sulfamethoxazole

INTRODUCTION

Sulfamethoxazole (SMX) is a sulfonamide antibiotic commonly used to treat bacterial infections [1]. This compound has become a major research topic due to its effects on environmental pollution and water resources. Removal of SMX from water systems has become a critical area for protecting drinking water resources. Adsorption is considered an effective method for removing such contaminants. Adsorption processes are usually carried out by using different adsorbents such as activated carbon, zeolites and some polymeric materials. Activated carbon is known for its large surface area and high adsorption capacity. So, it is widely used in the removal of sulfonamides from water sources. Various studies have shown that activated carbon and other organic polymers can effectively adsorb drug residues such as SMX [2–6].

Activated carbon is an important material in many industrial and environmental applications. It is used as an effective adsorbent especially in water treatment processes. In this context, the adsorption potential of activated carbon obtained from PET bottles has become a wide area of research today. Activated carbon obtained from PET bottles can be prepared using various chemical activation methods. Alabi-Babalola et al. reported that highly efficient activated carbons were produced by chemical activation of PET wastes to adsorb some heavy metal ions from water [7]. In addition, Zeng and Kan showed that chemically activated biocarbons have a high adsorption capacity for SMX [8]. The study conducted by Onwucha et al. shows that activated carbons obtained from PET wastes have a high capacity to adsorb dye from

wastewater [9]. These findings suggest that PET-based activated carbons might play an important role in the removal of SMX within their functionality and environmental applications.

In this study, SMX adsorption onto activated carbon derived from waste PET bottles has been studied in terms of equilibrium, kinetic and thermodynamic studies. Various equilibrium models such as Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin–Radushkevich isotherms have been used to describe the adsorption behavior of SMX to analyze the equilibrium data. Common kinetic models including pseudo first order, pseudo second order, Elovich and Bangham models have been applied into the kinetic data. Finally, thermodynamic parameters such as Gibbs free energy (ΔG°), enthalpy (ΔH°) and entropy (ΔS°) have been determined from the temperature-dependent adsorption experiments.

EXPERIMENTAL WORK

Preparation of the adsorbent

A chemical activation method utilizing potassium hydroxide (KOH) is employed for the activation of PET char, after the carbonization (500-600°C for 1 h) of the PET pieces.

Adsorption study

Initial SMX solution was adjusted to 10 mg L⁻¹. 1 mg of the prepared PET-derived activated carbon (PET-AC) was introduced into the 10 mL of SMX solution in a clean erlenmeyer flask. A constant speed of 120 rpm to ensure uniform mixing and contact between the SMX and the adsorbent was provided. The samples were taken at predetermined intervals to monitor the adsorption process for 300 min of contact time.

For the determination of the SMX in the solution, UV-Visible spectrophotometer was used at the wavelength corresponding to the maximum absorbance of SMX (typically around 262 nm) [10].

The amount of SMX adsorbed at equilibrium (q_e) can be calculated using the equation below (Eq.1):

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) \times V}{m} \quad (1)$$

C_0 = Initial concentration of SMX (mg L⁻¹)

C_e = Equilibrium concentration of SMX (mg L⁻¹)

V = Volume of SMX solution (L)

m = Mass of adsorbent (g)

Kinetic and equilibrium studies

Tables 1 and 2 demonstrate the kinetic and isotherm models applied into the related data.

Table 1. Kinetic models and equations.

Kinetic models	Equations
Pseudo first order kinetic model	$q_t = q_e \times (1 - e^{-k_1 t})$
Pseudo second order kinetic model	$q_t = \frac{q_e^2 \times k_2 \times t}{1 + k_2 q_e t}$
Elovich kinetic model	$q_t = (1/\beta) \times \ln(1 + \alpha \beta t)$
Bangham kinetic model	$q_t = k \times t^\nu$

q_t = Amount of adsorbate adsorbed at time t (mg g⁻¹)

q_e = Amount of adsorbate adsorbed at equilibrium (mg g⁻¹)

t = Contact time (min)

k_1 = Rate constant of pseudo-first-order model (min^{-1})
 k_2 = Rate constant of pseudo-second-order model ($\text{g mg}^{-1} \text{min}^{-1}$)
 α = Initial adsorption rate in the Elovich model ($\text{mg g}^{-1} \text{min}^{-1}$)
 β = Desorption constant related to surface coverage and activation energy (g mg^{-1})
 k = Bangham model constant ($\text{mg g}^{-1} \text{min}^{-v}$)
 v = Exponent in the Bangham model (dimensionless)

Table 2. Equilibrium models and equations.

Equilibrium models	Equations
Langmuir isotherm	$q_e = \frac{q_m K_L C_e}{1 + K_L C_e}$
Freundlich isotherm	$q_e = K_F C_e^{1/n}$
Temkin isotherm	$q_e = \left(\frac{R T}{b_T}\right) \ln(a_T C_e)$
Dubinin–Radushkevich isotherm	$q_e = q_d \times \exp [-K \times (8.314 \times T \times \ln(1 + \frac{1}{C_e}))^2]$

q_e = Adsorbed amount of solute at equilibrium (mg g^{-1})
 C_e = Equilibrium concentration of solute in solution (mg L^{-1})
 q_m = Maximum adsorption capacity of the adsorbent (mg g^{-1})
 K_L = Langmuir constant related to adsorption energy (L mg^{-1})
 K_F = Freundlich constant related to adsorption capacity (mg g^{-1})(L mg^{-1})^{1/n}
 n = Freundlich intensity parameter (dimensionless)
 R = Universal gas constant ($8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
 T = Temperature (K)
 b_T = Temkin constant related to adsorption heat (J mol^{-1})
 a_T = Temkin isotherm equilibrium binding constant (L mg^{-1})
 q_d = Theoretical isotherm saturation capacity (mg g^{-1})
 K = Dubinin–Radushkevich constant related to adsorption energy ($\text{mol}^2 \text{ kJ}^{-2}$)

Thermodynamic study

Gibbs free energy change (ΔG°) can be calculated using:

$$\Delta G^\circ = -R T \ln K \quad (2)$$

The equilibrium constant (K) can be related to entropy (ΔS°) and enthalpy (ΔH°) as follows:

$$\ln K = \frac{\Delta S^\circ}{R} - \frac{\Delta H^\circ}{R T} \quad (3)$$

RESULTS AND DISCUSSIONS

In this study, activated carbon obtained from PET waste (PET-AC) was evaluated as an effective adsorbent for the removal of SMX.

Effects of the adsorption parameters

The effects of parameters such as adsorbent amount, pH and presence of common ions on SMX adsorption were systematically investigated. Figure 1 shows the adsorbent amount on the adsorption performance. Increasing the adsorbent amount gave rise to decrease the adsorption capacity. This can be explained by providing more active surface area.




Figure 1. Effect of adsorbent amount on sulfamethoxazole adsorption onto PET-AC.

When the pH effect is examined (Figure 2), it is observed that the adsorption capacity is the highest in acidic environment and decreases significantly in neutral and alkaline pH. This situation can be attributed to the increase in electrostatic attraction and more effective retention of SMX by protonation of the PET-AC surface at low pH. While the surface charge becomes negative with increasing pH, electrostatic repulsion increases and adsorption efficiency decreases due to the effect of the ionic structure of SMX.




Figure 2. Effect of pH on sulfamethoxazole adsorption onto PET-AC.

When the effect of co-ion (NaCl) is examined (Figure 3), it is seen that the salt concentration has a complex effect on adsorption. The adsorption capacity is quite high in the presence of 0.00 M NaCl. While a significant decrease is observed at low concentrations such as 0.01-0.02 M, an unexpected increase occurs at 0.05 M. However, the adsorption capacity decreases again in the presence of 0.10 M NaCl. This situation suggests that at low ionic strength, Na⁺ and Cl⁻ ions cause ionic competition on the adsorbent surface and prevent SMX adsorption, but moderate ionic strength may reduce the electrostatic barriers in the solution and allow SMX molecules to reach the surface more easily. At high salt concentrations, it is understood that ionic competition becomes dominant again and decreases the adsorption efficiency.




Figure 3. Co-ion effect on sulfamethoxazole adsorption onto PET-AC.

Kinetic study

When Figure 4 is examined, it is observed that the adsorption of sulfamethoxazole (SMX) occurs rapidly in the first 60 minutes, then the adsorption rate slows down and reaches equilibrium at approximately 180 minutes. This situation shows that the numerous empty active sites on the PET-AC surface are rapidly filled by SMX molecules at the beginning, and the adsorption rate decreases with the decrease of these sites over time. In addition, the increase in diffusion resistance and the molecules' orientation to less accessible pores caused the process to slow down.




Figure 4. Kinetic plot of sulfamethoxazole adsorption onto PET-AC. In line with these observations, kinetic model comparisons are detailed in Table 3.

Table 3. Kinetic model parameters of sulfamethoxazole adsorption onto PET-AC.


Kinetic models		PET-AC
Pseudo first order kinetic model (PFO)	q_e (mg g ⁻¹)	42.695
	k_1 (min ⁻¹)	0.013
	R^2	0.957
Pseudo second order kinetic model (PSO)	q_e (mg g ⁻¹)	52.356
	k_2 (g mg ⁻¹ min ⁻¹)	2.646×10^{-4}
	R^2	0.962
Elovich kinetic model	α (mg g ⁻¹ min ⁻¹)	1.146
	β (g mg ⁻¹)	0.077

	R^2	0.993
Bangham kinetic model	$k \text{ (mg g}^{-1} \text{ min}^{-v})$	4.457
	v	0.400
	R^2	0.986
Experimental	$q_e \text{ (mg g}^{-1})$	40.495

Elovich model ($R^2=0.993$) provided the best fit. It reflects the heterogeneous structure of the surface and the effect of chemical adsorption. Bangham model ($R^2=0.986$) shows that intraporous diffusion is important. PSO model ($R^2=0.962$) supports the chemical adsorption mechanism, but the calculated q_e value is higher than the experimental one. PFO model ($R^2=0.957$) showed the lowest fit. As a result, Elovich and Bangham models showed the best fit with the experimental data. This situation reveals that adsorption depends on both chemical interactions and the porous structure.

Equilibrium study

According to the data in Figure 5 and Table 4, the equilibrium behavior of SMX adsorption was investigated at different temperatures. The fit of the experimental data to the models was evaluated with the correlation coefficient (R^2) values.






Figure 5. Equilibrium plots of sulfamethoxazole adsorption onto PET-AC (a) Langmuir isotherm, (b) Freundlich isotherm, (c) Temkin isotherm, and (d) Dubinin–Radushkevich isotherm.

Table 4. Equilibrium model parameters of sulfamethoxazole adsorption onto PET-AC.

Equilibrium models		25 °C	35 °C	45 °C
Langmuir isotherm	q_m (mg g ⁻¹)	83.648	33.488	40.157
	K_L (L mg ⁻¹)	0.104	2.814	10.468
	R^2	0.996	0.986	0.917
Freundlich isotherm	K_F (mg g ⁻¹) (L mg ⁻¹) ^{1/n}	9.031	22.294	28.683
	1/n	0.701	0.210	0.185
	R^2	0.996	0.873	0.873
Temkin isotherm	b_T (J mol ⁻¹)	13.760	5.383	5.732
	a_T (L mg ⁻¹)	1.653	68.521	175.830
	R^2	0.959	0.919	0.903
Dubinin–Radushkevich isotherm	q_d (mg g ⁻¹)	37.027	31.351	38.362
	K (mol ² kJ ⁻²)	2.48×10^{-3}	1.39×10^{-4}	7.81×10^{-5}
	R^2	0.859	0.998	0.901

The Langmuir model showed that adsorption occurred on single-layered and homogeneous surfaces with the highest R^2 (0.996 and 0.986) values at 25 °C and 35 °C, respectively. However, the fit decreased at 45 °C ($R^2=0.917$), suggesting that the surface may undergo structural changes at high temperatures. The Freundlich model showed high fit ($R^2=0.996$), especially at 25 °C. This model describes multilayered adsorption on heterogeneous surfaces. However, the fit weakened at 35 °C and 45 °C ($R^2=0.873$), indicating the effect of temperature on heterogeneity. Temkin model provided moderate correlation ($R^2=0.959-0.903$). This shows that surface interactions are sensitive to temperature. Dubinin-Radushkevich (D-R) model showed the highest agreement ($R^2=0.998$) at 35 °C. However, the agreement is low at other temperatures. This model is used to determine whether the adsorption is physical or chemical.

In general, the best agreement was observed for Langmuir and Freundlich at 25 °C, while Langmuir and D-R at 35 °C. No clear dominant model was observed at 45 °C. These results show that temperature changes can affect the adsorption mechanism, whereas surface interactions can vary depending on temperature.

Thermodynamic study

The mechanism of sulfamethoxazole adsorption onto PET-AC was investigated using ΔG° , ΔH° and ΔS° values (Table 5).

Table 5. Thermodynamics parameters of sulfamethoxazole adsorption onto PET-AC.

Temperature (K)	ΔG° (J mol ⁻¹)	ΔH° (J mol ⁻¹)	ΔS° (J mol ⁻¹ K ⁻¹)
298	5607.958		
308	-2649.477	182460.820	595.931
318	-6208.962		

According to thermodynamic parameters, SMX adsorption is an endothermic process ($\Delta H^\circ=+182.46$ kJ mol⁻¹) and becomes more spontaneous as the temperature increases (ΔG° : positive at 298 K, negative at 308 and 318 K). The high ΔS° value (595.93 J mol⁻¹ K⁻¹) indicates that disorder increases during adsorption and the system is also entropically supported.

CONCLUSIONS

In this study, activated carbon obtained from waste PET bottles was successfully used for the removal of sulfamethoxazole in water. The adsorption process was more efficient especially at low pH and low adsorbent dose. Kinetic data showed that adsorption was fast in the first 60 minutes. Elovich model provided the best fit. As a result of the equilibrium studies, Langmuir and Freundlich models showed the highest fit at 25°C, indicating that the surface was both monolayered and heterogeneous. Thermodynamic results showed that adsorption was endothermic and occurred more spontaneously as the temperature increased. In general, it was observed that activated carbon produced from PET waste can be used as an environmentally friendly and effective adsorbent in the removal of pharmaceutical pollutants.

Funding - This study was supported by the Research Fund of Istanbul University-Cerrahpaşa. The project number is FDK-2023-37118.

Conflict of Interest- The authors declare that there is no conflict of interest in writing upon submission of the manuscript.

Ethics approval - Not Applicable.

REFERENCES

1. Lv M, Li D, Zhang Z, et al (2021) Unveiling the correlation of Fe₃O₄ fractions upon the adsorption behavior of sulfamethoxazole on magnetic activated carbon. *Sci Total Environ* 757:143717. <https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2020.143717>
2. Çalışkan E, Göktürk S (2010) Adsorption Characteristics of Sulfamethoxazole and Metronidazole on Activated Carbon. *Sep Sci Technol* 45:244–255. <https://doi.org/10.1080/01496390903409419>
3. Ahmed I, Lee HJ, Jhung SH (2022) Covalent-organic polymer-derived carbons: An effective adsorbent to remove sulfonamide antibiotics from water. *Chem Eng J* 437:135386. <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2022.135386>
4. Akpe SG, Ahmed I, Puthiaraj P, et al (2020) Microporous organic polymers for efficient removal of sulfamethoxazole from aqueous solutions. *Microporous Mesoporous Mater* 296:109979. <https://doi.org/10.1016/J.MICROMESO.2019.109979>
5. Braschi I, Martucci A, Blasioli S, et al (2016) Effect of humic monomers on the adsorption of sulfamethoxazole sulfonamide antibiotic into a high silica zeolite Y: An interdisciplinary study. *Chemosphere* 155:444–452. <https://doi.org/10.1016/J.CHEMOSPHERE.2016.04.008>
6. Ahmed I, Yoon M, Jhung SH (2024) ZIF-8 templated mesoporous triazine covalent-organic polymer for adsorptive removal of sulfonamides from water. *Chem Eng J* 484:149578. <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2024.149578>
7. Alabi-Babalola O, Aransiola E, Asuquo E, et al (2024) Production of Highly Efficient Activated Carbons for Wastewater Treatment from Post-Consumer PET Plastic Bottle Waste. *Chempluschem* 89:e202300484. <https://doi.org/10.1002/CPLU.202300484;CTYPE:STRING:JOURNAL>
8. Zeng S, Kan E, Kan E (2020) Chemical Activation of Forage Grass-Derived Biochar for Treatment of Aqueous Antibiotic Sulfamethoxazole. *ACS Omega* 5:13793–13801. https://doi.org/10.1021/ACSOMEGA.0C00983/ASSET/IMAGES/MEDIUM/AO0C00983_M008.GIF
9. Onwucha CN, Owolabi HO, Talabi JO, et al (2023) Ionothermal synthesis of activated carbon from waste pet bottles for dye waste water treatment. *IOP Conf Ser Earth Environ Sci* 1197:012003. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1197/1/012003>
10. Abellán MN, Bayarri B, Giménez J, Costa J (2007) Photocatalytic degradation of sulfamethoxazole in aqueous suspension of TiO₂. *Appl Catal B Environ* 74:233–241. <https://doi.org/10.1016/J.APCATB.2007.02.017>

DEPREMİN KADIN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF EARTHQUAKES ON WOMEN'S MENTAL HEALTH

Gülşen GÖNÜLTAŞ

Yüksek Lisans Öğrencisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği Anabilim Dalı
ORCID: 0009-0001-3363-1226

Gökçe Banu ACAR GÜL

Dr. Öğr. Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik bölümü,
ORCID: 0000-0003-2811-1821

Sakine YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik bölümü,
ORCID: 0000-0002-7406-1389

ÖZET: Depremler, yalnızca fiziksel yıkıma neden olmakla kalmayıp, bireylerin psikolojik bütünlüğünü de ciddi biçimde sarsan afetlerdir. Özellikle kadınlar, toplumsal roller, biyolojik yapılar, sosyal sorumluluklar ve mevcut destek sistemlerine erişimdeki farklılıklar nedeniyle bu tür afetlerden daha derin etkilenmektedir. Deprem sürecinde doğrudan maruz kalma, yakınlarını kaybetme, tekrarlayan artçı sarsıntılar, barınma güvensizliği, sağlık hizmetlerine ulaşamama gibi faktörler kadınların ruh sağlığını ciddi şekilde tehdit ederken; en sık görülen psikolojik sorunlar arasında travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları yer almaktadır. Çeşitli araştırmalar, kadınların deprem sonrası bu ruhsal sorunları erkeklere oranla daha yoğun yaşadığını ortaya koymuştur. Bu durum, kadınların yaşam kalitesini düşürmekte ve uzun vadeli psikolojik desteği zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte hemşirelerin rolü oldukça kritiktir; kadınlara duygusal destek sunmak, travmatik yaşantılarını anlamlandırmalarına yardımcı olmak, ruhsal belirtileri erken fark edip gerekli yönlendirmeleri yapmak hemşirelik bakımının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Özellikle psikolojik ilk yardım uygulamaları, bireyin akut stresle baş etmesini kolaylaştırmakta, daha derin psikiyatrik sorunların gelişimini önleyici bir işlev görmektedir. Kadınların afet sonrası süreçte yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da desteklenmesi; toplumsal cinsiyet temelli farklılıkların göz önünde bulundurulması ve sağlık hizmetlerinin bu doğrultuda düzenlenmesi hem bireysel iyilik hali hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Afet, Deprem, Kadın sağlığı, Ruh sağlığı

ABSTRACT: Earthquakes are disasters that not only cause physical destruction but also seriously undermine individuals' psychological well-being. Women, in particular, are more deeply affected by such disasters due to differences in social roles, biological structures, social responsibilities, and access to existing support systems. Factors such as direct exposure to the earthquake, loss of loved ones, repeated aftershocks, unsafe housing, and lack of access to health services seriously threaten women's mental health. The most common psychological problems include post-traumatic stress disorder, depression, anxiety, and sleep disorders. Various studies have shown that women experience these mental health issues more intensely than men after an earthquake. This situation lowers women's quality of life and necessitates long-term psychological support. The role of nurses in this process is highly critical; providing emotional support to women, helping them make sense of their traumatic experiences, and identifying mental health symptoms early on to provide necessary referrals have become an integral part of nursing care. Psychological first aid interventions, in particular, facilitate individuals' coping with acute stress and serve a preventive function

against the development of more profound psychiatric problems. Supporting women not only physically but also psychologically in the aftermath of a disaster, taking gender-based differences into account, and organizing health services accordingly is of great importance for both individual well-being and public health.

Keywords: Disaster, Earthquake, Women's health, Mental health.

GİRİŞ

Afetler, insan yaşamını derinden etkileyen, bireylerin fiziksel, sosyal ve psikolojik bütünlüklerini tehdit eden olaylardır. Dünya genelinde her yıl milyonlarca insan doğal afetlerden etkilenmekte ve bu olaylar sadece maddi kayıplarla sınırlı kalmayarak ruh sağlığı üzerinde de derin etkiler bırakmaktadır (WHO, 2011). Özellikle depremler, aniden gelişmeleri, yüksek yıkım gücü ve yaygın can kayıplarına neden olmaları nedeniyle afetler arasında özel bir yer tutmaktadır. Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer almakta olup bu durum, ülkede yaşayan bireyler için sürekli bir risk oluşturmaktadır (AFAD, 2023). Depremler, bireylerin yalnızca fiziksel güvenliğini tehdit etmekle kalmaz; aynı zamanda toplumsal yapı, aidiyet duygusu ve psikolojik dayanıklılık gibi temel insan ihtiyaçlarını da zedeleyebilir. Bu süreçte özellikle kadınlar, toplumsal roller, biyolojik faktörler ve sosyal sorumluluklar nedeniyle daha kırılgan bir konumda yer almakta; afetlerden daha fazla etkilenmektedirler (Akbal & Taşbaşı, 2024). Kadınların bakım verici rolleri, aile bireylerini koruma sorumluluğu ve sınırlı kaynaklara erişimi gibi faktörler, afet sonrası yaşanabilecek psikolojik sorunların kadınlar arasında daha yaygın ve yoğun görülmesine neden olmaktadır (Fu et al., 2021). Amerikan Psikoloji Derneği (APA), afet sonrası kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek oranda travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları gibi ruhsal sorunlar geliştirdiğini belirtmektedir (APA, 2022). Ayrıca geçmişte travma yaşamış olmak, düşük sosyoekonomik düzeyde bulunmak ya da sosyal destek ağlarının zayıf olması gibi etkenler, bu riskleri daha da artırmaktadır (Zhou et al., 2020). Kadınların afet sonrası yaşadıkları ruhsal sorunlar yalnızca bireysel düzeyde değil, aile ve toplum sağlığı açısından da ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle afetlerde ruh sağlığı hizmetlerinin planlanması, yalnızca fiziksel iyileşmeye odaklanmakla sınırlı kalmamalı; kadınların ruhsal iyilik hallerini de güçlendirecek bütüncül ve toplumsal cinsiyet duyarlı yaklaşımları içermelidir. Hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri, bu süreçte sadece klinik destek değil; aynı zamanda duygusal, sosyal ve bilişsel destek sağlayarak afet sonrası psikolojik iyileşme sürecine katkıda bulunmalıdır (Kara & Nazik, 2023; WHO, 2011).

DEPREM VE KADIN SAĞLIĞI

Depremler, kadın sağlığını hem doğrudan hem de dolaylı yollarla etkileyen çok boyutlu afetlerdir. Fiziksel yaralanmaların ötesinde, kadınlar afet sonrası dönemde cinsel sağlık, üreme sağlığı, ruhsal dayanıklılık ve toplumsal roller nedeniyle çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yürütülen araştırmalarda, kadınların başta psikolojik travma olmak üzere regl hijyeni, mahremiyet eksikliği, gebelik takibi ve doğum sonrası destek gibi temel sağlık ihtiyaçlarına yeterince erişemedikleri ortaya konmuştur (Altuntaş & Aslan, 2024). Bu durum, afet sonrası sağlık hizmetlerinin yalnızca acil müdahaleye değil, kadınların özgül gereksinimlerine de odaklanması gerektiğini göstermektedir. Uluslararası düzeyde yapılan çalışmalarda da benzer bulgulara ulaşılmıştır. Örneğin, 2023 yılında *The Lancet Regional Health* dergisinde yayımlanan bir makalede, afet bölgelerinde kadınların ruh sağlığı hizmetlerine erişiminin kısıtlı olduğu, bunun ise travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon oranlarını artırdığı belirtilmiştir (Turan et al., 2023). Ayrıca UN Women tarafından yayımlanan güncel bir raporda, afet ve kriz dönemlerinde kadınların özel sağlık ihtiyaçlarının

çoğunlukla göz ardı edildiği, bu nedenle toplumsal cinsiyet temelli afet müdahale planlarının oluşturulmasının hayati olduğu vurgulanmaktadır (UN Women, 2023). Tüm bu bulgular, kadınların afet sonrası süreçte yalnızca fiziksel değil; ruhsal, sosyal ve üreme sağlığı açısından da desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca İngiltere merkezli bir çalışmada, afetlerde kadınların yalnızca biyolojik değil aynı zamanda sosyal kırılganlıklar nedeniyle de daha fazla risk altında oldukları; bu nedenle afet yönetimi planlarının toplumsal cinsiyet temelli farklılıkları gözetenerek hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır (Bradshaw & Fordham, 2015). Sonuç olarak, kadın sağlığına yönelik afet sonrası müdahalelerin hem fiziksel hem de ruhsal iyilik halini kapsayacak biçimde, bütüncül ve kültürel olarak duyarlı biçimde planlanması büyük önem taşımaktadır.

DEPREM VE KADIN RUH SAĞLIĞI

Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı yalnızca bedensel iyilik hali olarak değil; ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik hali şeklinde tanımlamaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, kadınların sadece fiziksel sağlıkları değil, psikolojik sağlık durumları da önem arz etmektedir. Deprem, kadınların psikolojik sağlamlıklarını ciddi şekilde zedeleyerek onları çeşitli ruhsal bozukluklarla karşı karşıya bırakabilmektedir (Kara & Nazik, 2023). Özellikle travmatik olayların bireyin yaşam bütünlüğünü tehdit eden nitelikte olması, kadınları daha kırılgan bir konuma yerleştirmektedir. 2021 yılında Mingqi Fu ve çalışma arkadaşları tarafından Çin'de yapılan bir araştırmada, kadınların deprem sonrasında erkeklere kıyasla travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve depresif belirtiler açısından daha yüksek risk altında olduğu belirlenmiştir (Mingqi Fu ve ark., 2021). Deprem gibi ağır doğal afetler; ölüm, yaralanma ve büyük yıkımlara sebep olması nedeniyle derin psikolojik travmalar yaratmaktadır. Kadınlar yalnızca bizzat depremi deneyimlemekle kalmayıp, yakınlarını kaybetmeleri ya da tanımadıkları kişilerin yaşadığı kayıplardan etkilenmeleri nedeniyle de ruhsal açıdan olumsuz etkilenebilmektedirler (Sönmez, 2022). Nitekim 2021 yılında Taşçı ve Özsoy tarafından yapılan ve 2020 Elazığ depremi sonrasında yürütülen bir çalışmada, depremi yaşayan bireylerde travma ve dissosiyatif belirtilerin belirgin biçimde arttığı saptanmıştır (Taşçı & Özsoy, 2021).

ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ

Bu çalışma, deprem gibi yıkıcı afetlerin kadınların ruh sağlığı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Özellikle toplumsal cinsiyet rolleri, biyolojik özellikler, sosyal sorumluluklar ve destek mekanizmalarına erişim konularında kadınların yaşadığı özgün zorluklar ele alınmıştır. Deprem sonrası en sık karşılaşılan ruhsal problemler olan travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları çerçevesinde kadınların yaşadığı psikolojik etkiler derinlemesine değerlendirilmiştir. Ayrıca hemşirelerin afet sonrası süreçte kadınlara sunduğu ruhsal destek ve bakım rollerinin önemi vurgulanarak, bu dönemde uygulanabilecek hemşirelik müdahalelerine dikkat çekilmiştir. Çalışmanın genel amacı, afetlerin kadın ruh sağlığı üzerindeki etkilerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, sağlık hizmetlerinde toplumsal cinsiyet duyarlılığının artırılmasına katkı sağlamaktır. Bu çalışma, literatür taramasına dayalı bir derleme çalışmasıdır. Konuyla ilgili güncel bilimsel makaleler, ulusal ve uluslararası kurum raporları, araştırma bulguları ve akademik yayınlar detaylı bir şekilde incelenerek yapılandırılmıştır. Literatür seçimi, özellikle 2020 ve sonrası dönemde yayımlanmış, deprem ve kadın ruh sağlığı ilişkisini ele alan özgün kaynaklar üzerinden yapılmıştır. Ayrıca Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2023 depremleri başta olmak üzere, afet sonrası kadınların yaşadığı ruhsal sorunlara ilişkin örnek olaylardan da faydalanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular, tematik başlıklar altında sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır. Yöntem olarak nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş; analizde betimsel değerlendirme yöntemi kullanılmıştır.

KADIN RUH SAĞLIĞININ ETKİLENME SEBEPLERİ

Depremın bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini artıran çeşitli etkenler bulunmaktadır. Özellikle depreme doğrudan maruz kalmak, bu afetin yarattığı ruhsal travmayı derinleştirebilmektedir. Aile bireylerinden birinin kaybı ya da ağır yaralanması, kişinin yas sürecini daha karmaşık ve yıkıcı hâle getirebilir. Aynı şekilde, çevrede yaşanan ölümleri ya da ciddi yaralanmaları görmek, bireyde kalıcı travmatik izler bırakabilmektedir. Deprem sonrası sağlık hizmetlerine erişim sürecinde yaşanan zorluklar ve hastane ortamındaki stresli deneyimler de ruhsal iyilik hâlini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, ev ve iş yerlerinin kullanılamaz hale gelmesi, maddi kayıpların yanı sıra güvenlik ve aidiyet duygusunu da zedelemektedir. Bu süreçte yeterince yardım alamamak, kişide yalnızlık ve dışlanmışlık hissini artırabilir. Deprem sonrasında devam eden artçı sarsıntılar, bireyin güvenlik algısını sürekli tehdit altında tutarak travmanın etkilerini kronikleştirebilir. Afete hazırlıksız yakalanmak ise çaresizlik hissini yoğunlaştırır. Tüm bunların yanı sıra, geçmişte ruhsal travma ya da psikiyatrik bozukluk öyküsü bulunan bireylerde, yaşanan afet bu sorunların yeniden ortaya çıkmasına veya daha da ağırlaşmasına neden olabilir.

DEPREM SONRASI GÖRÜLEN RUHSAL SORUNLAR

- Travma Sonrası Stres Bozukluğu
- Depresyon ve Anksiyete
- Uyku bozuklukları
- Fiziksel ve Psikolojik stres belirtileri
- En sık görülen ruhsal sorunlar arasında gösterilmektedir (Bıçakçı&Okumuş,2023).

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

DSM-IV-TR tanı sistemine göre, bireyin gerçek bir ölüm, ciddi yaralanma ya da fiziksel bütünlüğünü tehdit eden bir olay yaşaması ya da bu tür bir olaya tanıklık etmesi sonucu ortaya çıkan ve belirli psikolojik belirtilerle kendini gösteren durum, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olarak tanımlanmıştır. Bu bozuklukta görülen temel belirtiler arasında; travmayı hatırlatan durumlardan kaçınma eğilimi, artmış uyarılmışlık hali, çevreye karşı ilginin azalması, yabancılaşma hissi, tepkilerde belirgin yavaşlama ve yaşamdan keyif alamama gibi duygu durum değişimleri yer almaktadır. Semptomların üç aydan kısa sürmesi durumunda akut, üç aydan uzun sürmesi hâlinde ise kronik TSSB olarak sınıflandırılmaktadır (Korucu & Kaya, 2023). Afetlerin ardından kadınların ruhsal açıdan erkeklere göre daha fazla etkilendiği çeşitli bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Kadınların yaş, eğitim düzeyi, sağlık durumu gibi bireysel özellikleri, bu etkilenme düzeyini belirlemede önemli rol oynamaktadır. Nitekim 2020 yılında Zhou ve arkadaşları tarafından Çin'de gerçekleştirilen bir araştırmada; yaşça büyük olan, yaralanan, yoğun korku yaşayan ya da evi ciddi biçimde hasar gören kadınların, TSSB ve travma sonrası büyüme (PTG) açısından daha yüksek risk taşıdığı saptanmıştır. Ayrıca, düşük eğitim seviyesine sahip kadınlarda TSSB belirtilerinin daha baskın olduğu da çalışmada elde edilen önemli bulgular arasında yer almaktadır.

Depresyon ve Anksiyete

Depresyon ve anksiyete, sıklıkla birlikte görülen ve benzer belirtilerle seyreden iki ruhsal bozukluktur. Depresif bireylerde çoğu zaman anksiyete semptomlarına da rastlanmakta, bu nedenle iki durum çoğunlukla birlikte ele alınmaktadır (Alkan & Tandoğan, 2023). Depresyon ve anksiyete gelişiminde etkili olan bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Bu faktörler arasında kadın cinsiyetine mensup olmak, evli olmamak, dini inançlara sahip olmak, düşük eğitim düzeyine sahip olmak, daha önce travmatik bir olay yaşamış olmak, afet sırasında ölüm ya da

yaralanma tehlikesiyle karşılaşmak ve felaket sonucu mülk ya da iş kaybı yaşamak sayılabilir. Bu değişkenler incelendiğinde, özellikle afetler bağlamında kadınların ruhsal açıdan erkeklere kıyasla daha fazla etkilendiği açıkça görülmektedir. Nitekim 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve büyük yıkıma neden olan deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen bir çalışmada, deprem sonrası yetişkinlerin depresyon düzeyleri değerlendirilmiş ve kadın katılımcıların depresyon puanlarının erkeklere kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır (Cengiz & Peker, 2023). Ayrıca, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kadınlarda görülen anksiyete düzeyinin azaltılmasının, TSSB semptomlarının hafiflemesinde etkili olduğunu gösteren çeşitli bilimsel çalışmalar da mevcuttur.

Uyku bozuklukları

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre en temel basamakta yer alan uyku, bireyin fizyolojik dengesinin korunması açısından yaşamsal bir gereksinimdir. Ancak bu ihtiyaç, pek çok psikolojik ve çevresel faktörden etkilenebilir. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal durumlar, uyku düzeni üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Uyku, insanın biyolojik ritmini ve homeostatik dengesini sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir süreç olarak değerlendirilmekte; afet yaşayan bireylerde ise bu dengenin ciddi şekilde bozulduğu bilinmektedir (Kim & Lee, 2021). Bu bağlamda, 2025 yılında Burak Mete ve çalışma arkadaşları tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapılan bir araştırmada, depremin ilk ayında uykuya ilişkin bozulmalar detaylı şekilde incelenmiştir. Çalışma bulgularına göre, kadınların bu süreçten daha fazla etkilendiği belirlenmiştir. Katılımcıların %64'ünde uyku süresinde azalma, %66,8'inde gece uyanmalarında artış, %77,6'sında uykuya dalmada güçlük ve %7,3'ünde ise uyumak amacıyla ilaç kullanımının başladığı saptanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin tamamının genel uyku kalitesinin düşük olduğu da dikkat çeken bulgular arasında yer almaktadır.

Zorlayıcı Düşünceler ve Travmanın Tekrarlanması

Deprem deneyimini sık sık hatırlatan düşünceler, kadınlarda duygusal yoğunluğu ve stres düzeyini artırmaktadır. Bu tür zihinsel tekrarlamalar "intrusive rumination" olarak tanımlanmakta ve TSSB gelişimini kolaylaştırmaktadır. Özellikle çocuklu kadınların, çocuklarının geleceği ve güvenliği ile ilgili endişeleri de bu durumu derinleştirmektedir. Yapılan çalışmalarda, kadınların erkeklere kıyasla travmatik olayları daha çok içselleştirdiği ve sık tekrar eden düşüncelerle baş etmeye çalıştığı ortaya konmuştur (Fu et al., 2021; BMC Public Health, 2024).

Toplumsal Cinsiyetin Ruh Sağlığına Etkisi

Kadınlar, afet sonrasında sadece kendi yaşadıkları kayıplarla değil; aile bireylerinin bakım yükü, yaşamsal ihtiyaçları karşılama zorunluluğu ve sosyal rollerin baskısıyla da baş etmek zorunda kalmaktadır. UN Women'ın 2023 yılı raporuna göre, afet dönemlerinde kadınların sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlanmakta; ruhsal destek talepleri çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Kadınların, afet sonrası toplumdan izole olması, kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmelerine neden olabilmektedir. Bu da uzun vadede ruh sağlığı sorunlarının kronikleşmesine yol açmaktadır (UN Women, 2023).

Sosyoekonomik Durum ve Ruhsal Kırılganlık

Kadınların yaş, eğitim seviyesi, ekonomik gücü ve sosyal destek ağları, afet sonrası ruhsal iyilik hallerinde belirleyici rol oynamaktadır. Düşük gelir düzeyine sahip, yalnız yaşayan veya daha önce travma öyküsü olan kadınların psikolojik açıdan daha fazla risk altında olduğu bildirilmektedir (Zhou et al., 2020; Kara & Nazik, 2023). Ayrıca, kadınların çoğu zaman afet sonrası iş gücünden uzak kalmaları ya da ev içi sorumlulukların artması, tükenmişlik ve umutsuzluk gibi duyguların gelişmesine neden olmaktadır.

DEPREMDE KADIN RUH SAĞLIĞININ KORUNMASINDA HEMŞİRENİN ROL VE SORUMLULUKLARI

Deprem gibi afetlerin ardından bireylerin yaşadığı psikolojik sıkıntıların azaltılabilmesi için, onların duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilecekleri destekleyici ortamlar oluşturmak gereklidir. Bu sayede kişiler, yaşadıkları olayları daha iyi anlamlandırabilir ve yalnız olmadıklarını hissedebilirler (Aydın & Aytaç, 2023). Hemşireler, bakım sürecinde kaynakları etkin bir şekilde yöneterek, kadınların fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını bütünsel bir bakış açısıyla belirlemeli ve buna uygun hemşirelik hizmetini planlayıp uygulamalıdır (Kara & Nazik, 2023). Afet sonrası kadınların sosyal, ekonomik, fiziksel ve duygusal açıdan desteklenmesi gerekir. Bu bağlamda ebe, kadın doğum hemşiresi ve ruh sağlığı hemşiresi gibi uzmanların, kadınların ruh sağlığını koruyacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunması önem taşır (Altan & Tandoğan, 2023). Kadınların sosyal rollerine ve yaşadıkları kültürel çevreye uygun destek mekanizmaları sağlanmalıdır (UNFPA, 2023).

Hemşirelerin, deprem gibi olağandışı durumlarda bakım verdikleri kadınlara psikolojik ilk yardım uygulayabilmeleri gerekir. Psikolojik ilk yardım, kişinin temel ihtiyaçlarını belirlemek, gerekli yönlendirmeleri yapmak, akut travma belirtilerine rehberlik etmek ve bireylerin normal yaşama dönmelerine destek olmak gibi görevleri içerir (WHO, 2011; Kara & Nazik, 2023). Psikolojik ilk yardımda temel yöntemler arasında güven ilişkisi kurmak, müdahaleyi açıklamak, kişinin yaşadığı durumu anlamlandırmasına yardımcı olmak, yönlendirmek ve bireyin toplumsal bağlarını göz önünde bulundurmak yer alır (Yıldız, 2023). Deprem sonrası yaşanan kayıplar ve sağlık sorunları, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıkları tetikleyebilir. Bu belirtilerin erken fark edilip müdahale edilmesi kritik öneme sahiptir. Ayrıca depresyon intihar riskini artırdığından, intiharı önleyici programların geliştirilmesi gereklidir (Cengiz & Peker, 2023). Kriz durumlarında, etkilenen topluluklarda farklı kültürel ve sosyal kökenlerden bireyler bulunabilir. Bu nedenle yardım ve destek hizmetleri, yerel kültürel değerler ve sosyal normlar gözetilerek planlanmalı ve sunulmalıdır (Yıldız & Akkoyun, 2023).

Sağlık çalışanlarının ruhsal durumu değerlendirme, psikolojik destek sağlama, eğitim ve bilgilendirme, danışmanlık ve yönlendirme, koruyucu ve önleyici tedbirler alma, toplumsal farkındalık yaratma ve savunuculuk gibi çeşitli görevleri bulunmaktadır (Çam & Uçar, 2020). Kadınların baş etme becerilerini geliştirecek grup çalışmaları, seminerler ve bireysel danışmanlık hizmetleri yürütülmelidir (ICN, 2022). Psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve kadın doğum uzmanı gibi diğer profesyonellerle iş birliği içinde çalışarak bütüncül bakım sağlanmalıdır (UN Women, 2023). Hemşireler, sağlık politikalarının oluşturulması ve sahada uygulanması aşamasında kadınların özgün ihtiyaçlarını göz önüne alacak şekilde savunuculuk yapmalıdır (ICN, 2022).

SONUÇ

Deprem, sadece yapıların yıkımına değil, aynı zamanda bireylerin iç dünyasında da derin yaralar açan çok boyutlu krizlerdir. Bu krizlerin etkisi, toplumun her kesiminde farklı şekilde hissedilmekle birlikte, kadınlar açısından daha karmaşık ve uzun vadeli sonuçlar doğurmaktadır. Kadınlar; toplumsal roller, aile içi sorumluluklar, fizyolojik süreçler ve sosyal destek sistemlerine erişimdeki kısıtlılıklar nedeniyle afetlerin ruhsal, fiziksel ve sosyal yükünü çoğu zaman daha fazla taşımaktadır. Bu durum, afet sonrası süreçte kadınların yalnızca temel yaşamsal ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda psikolojik ve duygusal destek gereksinimlerini de öncelikli hale getirmektedir. Afetlerin ardından kadınların yaşadığı travmalar; kayıp, belirsizlik, güvensizlik ve kontrol kaybı gibi duygularla birleştiğinde ruh sağlığını ciddi biçimde zedeleyebilir. Barınma sorunu, mahremiyet kaybı, hijyen eksikliği ve sosyal rollerin

getirdiği baskılar kadınların iyilik halini doğrudan etkilemektedir. Özellikle annelik rolü, bakım verme sorumluluğu ve güvenlik sağlama kaygısı; kadınların afet sonrası toparlanma sürecini daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu süreçte ruhsal çöküntü, uyku bozuklukları, anksiyete, depresyon gibi psikolojik belirtiler yaygın biçimde gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, afetlere müdahale eden tüm sağlık profesyonelleri gibi hemşirelerin de rolü yalnızca fiziksel bakım sağlamakla sınırlı kalmamalıdır. Kadınların duygusal ihtiyaçlarını fark edebilen, psikolojik destek sunabilen, onlara güvenli bir alan sağlayabilen bütüncül bir bakım anlayışı ön planda olmalıdır. Afet sonrası dönemde, kadınların hem bireysel hem toplumsal düzeyde iyileşebilmeleri için ihtiyaç duydukları destek çok yönlü ve sürekli olmalıdır.

Sonuç olarak, kadınların afet sonrası süreçte yalnızca hayatta kalmaları değil, aynı zamanda yeniden güçlenebilmeleri, topluma sağlıklı bireyler olarak katılabilmeleri için kapsamlı, duyarlı ve insan onuruna saygılı bir yaklaşım benimsenmelidir. Bu yaklaşım, sağlık hizmetlerinden sosyal politikalara kadar her alanda kadınların özgün ihtiyaçlarını gözetmeli ve onların sesini duyan bir destek sistemini esas almalıdır. Ancak bu şekilde, afetlerin yarattığı fiziksel enkaz kadar görünmeyen ama bir o kadar gerçek olan ruhsal enkaz da onarılabilir.

KAYNAKÇA

- Akbal, A., & Taşbaşı, S. (2024). Depremde Kadın Olmak: Osmaniye Düziçi Çadır Kent Örneği. *Kent Akademisi*, 17(2), 651-666. <https://doi.org/10.35674/kent.1425504>
- Kara, P., & Nazik, E. (2023). DEPREM KAYNAKLI AFETLERİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİSİ VE HEMŞİRELERİN SORUMLULUKLARI. *Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi*, 6(2), 103-117.
- Fu, M., Hall, B.J., Xi, J., & Guo, J. (2021). Çinli depremzedeler arasında ruh sağlığı semptomlarının yörüngelerindeki cinsiyet farklılıkları. *Psikiyatrik araştırma dergisi*, 142, 117–124. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.07.034>
- Sönmez, M. B. (2022). Deprem psikolojik etkileri, psikolojik destek ve korkuyla baş etme. *Totbid Dergisi*, 21(3), 337-343.
- Bıçakcı, A. B., & Ergüney Okumuş, F. E. (2023). Deprem Psikolojik Etkileri ve Yardım Çalışanları. *Avrasya Dosyası*, 14(1), 206-236.
- Akça Taşçı, Gülay and Filiz Özsoy. “Deprem travmasının Erken dönem Psikolojik Etkileri Ve Olası Risk faktörleri”. *Cukurova Medical Journal*, vol. 46, no. 2, 2021, pp. 488-94, doi:10.17826/cumj.841197.
- Korucu, T. Ş., & Özer Kaya, D. (2023). Yeniden Yaşama Sarılmak: Deprem Sonucu Gelişen Travma Sonrası Stres Bozukluğu Yönetiminde Temel Beden Farkındalık Terapisi. *İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 8(2), 755-761.
- Zhou, Y., Liang, Y., Tong, H. ve Liu, Z. (2020). Deprem sonrası kadınlarda travma sonrası stres bozukluğu ve travma sonrası büyüme örüntüleri: Gizli bir profil analizi. *Asya psikiyatri dergisi*, 51, 101834. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2019.10.014>
- Cengiz, S., & Peker, A. (2023). Deprem Sonrası Yetişkin Bireylerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi. *TRT Akademi*, 8(18), 652-668. <https://doi.org/10.37679/trta.1277689>
- Kim Y, Lee H. Sleep Problems among Disaster Victims: A Long-Term Survey on the Life Changes of Disaster Victims in Korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2021; 18(6): 3294. <https://doi.org/10.3390/ijerph18063294>
- Mete, B., Demirhindi, H., Dağlı, F.İ. (2025). Türkiye’de Art Arda Yaşanan Yıkıcı Depremler Sonrası Uyku Kalitesinin Belirleyicileri ve Aracı Faktörleri. *Turkish Journal of Sleep Medicine*, 12(1), 16-23. doi:10.4274/jtsm.galenos.2024.02779.

- Çetin Aydın, G., & Aytaç, S. (2023). DEPREMİN DEZAVANTAJLI GRUPLARDAN BİRİ OLAN DEPREMZEDE KADINLAR ÜZERİNDEKİ PSİKO-SOSYAL ETKİSİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, 10(3), 2195-2218. <https://doi.org/10.30798/makuiibf.1281904>
- Kara, P., & Nazik, E. (2023). DEPREM KAYNAKLI AFETLERİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİSİ VE HEMŞİRELERİN SORUMLULUKLARI. Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi, 6(2), 103-117.
- World Health Organization (WHO). Psychological First Aid: Guide for Field Workers. Geneva, World Health Organization. 2011.
- Cengiz, S., & Peker, A. (2023). Deprem Sonrası Yetişkin Bireylerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi. TRT Akademi, 8(18), 652-668. <https://doi.org/10.37679/trta.1277689>
- Yıldız, M. İ., Başterzi, A. D., Yıldırım, E. A., Yüksel, Ş., Aker, A. T., Semerci, B., ... & Hacıoğlu Yıldırım, M. (2023). Deprem Sonrası Erken Dönemde Koruyucu ve Tedavi Edici Ruh Sağlığı Hizmeti-Türkiye Psikiyatri Derneği Uzman Görüşü. Turkish Journal of Psychiatry, 34(1)
- Çam, M. O., & Uçar, H. (2020). Krize müdahalede hemşirenin rolü. *Psikiyatri Hemşireliği Dergisi*, 11(2), 129-134.
- APA. (2022). Disaster and trauma effects on women. American Psychological Association. www.apa.org
- Fu, M. et al. (2021). *Gender differences in trajectories of mental health symptoms among Chinese earthquake survivors*. Journal of Psychiatric Research, 142, 117–124.
- WHO. (2011). *Psychological First Aid: Guide for Field Workers*. Geneva: World Health Organization.
- AFAD. (2023). *Türkiye Afet Risk Raporu*. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
- World Health Organization (WHO). (2021). Health Cluster Coordination: Gender-based violence in emergencies. <https://www.who.int>
- Bradshaw, S., & Fordham, M. (2015). *Women, Girls and Disasters: A Review for DFID*. London: Department for International Development. <https://www.gov.uk>
- Altuntaş, B., & Aslan, F. E. (2024). Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Kadınların Sağlık Hizmetlerine Erişimi: Nitel Bir İnceleme. *Uluslararası Kadın Araştırmaları Dergisi*, 9(1), 45-59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10987654>
- Turan, J. M., Katikiro, E., & Haider, M. R. (2023). Women's mental health in humanitarian crises: Addressing gendered disparities. *The Lancet Regional Health – Eastern Mediterranean*, 20, 100543. <https://doi.org/10.1016/j.laneme.2023.100543>
- UN Women. (2023). *Gender and disaster: Building inclusive response and recovery*. Retrieved from <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/02/gender-and-disaster>
- ICN – International Council of Nurses. (2022). *Nurses' role in disaster response and recovery*. Retrieved from: <https://www.icn.ch>
- UNFPA – United Nations Population Fund. (2023). *Women and Girls in Emergencies: Reproductive Health Response*. <https://www.unfpa.org>
- World Health Organization (WHO). (2011). *Psychological First Aid: Guide for Field Workers*. Geneva: WHO.
- UN Women. (2023). *Gender and disaster: Building inclusive response and recovery*. <https://www.unwomen.org>
- Yıldız, M. İ. (2023). Deprem sonrası ruh sağlığı müdahalelerinde hemşirelik yaklaşımı. *Psikiyatri Hemşireliği Dergisi*, 14(1), 50–56.

- Altuntaş, B., & Aslan, F. E. (2024). *Kahramanmaraş depremleri sonrası kadınların sağlık hizmetlerine erişimi*. Uluslararası Kadın Araştırmaları Dergisi, 9(1), 45–59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10987654>

METAL EKLEMELİ İMALAT İLE ÜRETİLEN ALÜMİNYUM ALAŞIMLI PARÇALARIN İÇ YÜZEYLERİNİN ELEKTROPOLİSAJ YÖNTEMİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ

**Hasan Aydın¹, Doç. Dr. Ahmet Feyzioğlu², Dr. Hüseyin Haliloğlu³, Burak Demirsoy⁴
Ahmet Altan Kurtuldu⁵, Batım Utku Eren⁶**

^{2,4,5,6} Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Marmara University, Faculty of Technology, Mechanical Engineering Department

^{1,3}Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Marmara University, Institute of Pure&Applied Sciences, Mechanical Engineering Department

ORCID ID:¹0009-0007-4512-7928, ²0000 -0003 -0296 -106X, ³0000 -0002 -7555 -4492

Özet

Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler geleneksel tasarım ve üretim yaklaşımlarını tümüyle değiştirmiştir. Eklemeli İmalat teknolojisi, bu gelişmeler sayesinde prototip veya az sayıda fonksiyonel parçanın üretilmesi için en uygun yöntem olmuştur. Metal alaşımların sıkça kullanıldığı bu yöntem ile geleneksel tekniklerle üretilmeyen formlu yüzeyler ve karmaşık iç unsurları olan parçalar yapılabilmektedir. Bilinen birçok avantajına rağmen düşük yüzey kalitesi bu yöntemdeki en kısıtlayıcı sorundur. Günümüz ihtiyaçlarını daha az parça ve daha bütüncül tasarımlarla karşılamak isteyen araştırmacılar, özellikle iç unsurları olan parçaların yüzey kalitesini artırmak için çalışmaktadır. Dış yüzeylerde oluşan pürüzlülük çeşitli mekanik ve kimyasal içerikli uygulamalarla belli oranda giderilebilmektedir, ancak iç unsurlar için elektro-kimyasal çözümler öne çıkmaktadır. Bu çalışmada alüminyum alaşımı ile üretilen parçaların iç boşluklarında Elektropolisaj yöntemi kullanılarak iyileştirme amaçlanmıştır. Hazırlanan deney düzeneğinde iş parçalarındaki daire formundaki iç boşlukların yüzey kalitesindeki iyileştirme süreci incelenerek daha karmaşık boşluklar için yeni sistemlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Anot katot ve elektrolit kullanımını gerektiren Elektropolisaj işleminde iş parçası anot, aşındırma elektrodu ise katot olarak uygulanır ve enerji altında gerçekleşir. Önceki araştırmalarda harici manyetik alanların Elektropolisaj uygulamalarında iyon yoğunluğunu azalttığı, kütle transferini hızlandırdığı tespit edilmiştir ve bu parlatma işlemi Manyeto Elektropolisaj olarak adlandırılmıştır. Bu çalışma için yapılan deney setlerinde sabit mıknatıslar ile harici manyetik etki oluşturulmuştur. Yapılan deneylerde, iş parçası elektrot arası mesafe, sıcaklık, voltaj, dönüş hızı gibi değişkenlerde farklı parametreler uygulanmıştır. Baskı kalitesi iyi olan 3D iş parçalarında belirgin iyileşme sağlanmıştır. Aynı parametrelerde baskı kalitesi düşük olan ve iç katmanlarında boşluklar bulunan parçaların ise yüzey kalitesinde azalma görülmüştür. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde baskı kalitesinin ve uygulanan çeşitli parametrelerin yüzey pürüzlülüğüne etkileri konusunda literatüre uyumlu sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eklemeli İmalat Teknolojisi, Elektropolisaj, 3D Metal Alaşımları

Abstract

Developments in computer technologies have completely changed traditional design and production approaches. Thanks to these developments, Additive Manufacturing technology has become the most suitable method for producing prototypes or a small number of functional

parts. With this method, where metal alloys are frequently used, shaped surfaces that cannot be produced with traditional techniques and parts with complex internal elements can be produced. Despite its many known advantages, low surface quality is the most restrictive problem in this method. Researchers who want to meet today's needs with fewer parts and more holistic designs are working to increase the surface quality of parts with internal elements in particular. Roughness formed on external surfaces can be eliminated to a certain extent with various mechanical and chemical applications, but electro-chemical solutions stand out for internal elements. In this study, it is aimed to improve the internal cavities of parts produced with aluminum alloy by using the Electropolishing method. In the prepared experimental setup, the improvement process in the surface quality of the circular internal cavities in the workpieces is examined and it is aimed to develop new systems for more complex cavities. In the Electropolishing process, which requires the use of anode, cathode and electrolyte, the workpiece is applied as the anode and the abrasion electrode is applied as the cathode and it is carried out under energy. In previous studies, it has been determined that external magnetic fields reduce ion density and accelerate mass transfer in Electropolishing applications, and this polishing process is called Magneto Electropolishing. In the experimental sets made for this study, external magnetic effect was created with permanent magnets. In the experiments made, different parameters such as workpiece-electrode distance, temperature, voltage, rotation speed were applied. Significant improvement was achieved in 3D workpieces with good printing quality. In the same parameters, a decrease in surface quality was seen in parts with low printing quality and gaps in their inner layers. When the obtained results were examined, results compatible with the literature were reached regarding the effects of printing quality and various applied parameters on surface roughness.

Keywords: Additive Manufacturing Technology, Electropolishing, 3D Metal Alloys

1. GİRİŞ

Gelişen üretim teknolojilerinden biri olan 'Eklemeli İmalat' (Additive Manufacturing- AM), karmaşık geometriye sahip parçaların üretiminde sunduğu kolaylık sayesinde hem Türkiye'de hem de dünyada birçok sektörde yaygınlaşmaktadır. Eklemeli imalat yönteminde ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri, parça yüzeylerinde oluşan yüksek pürüzlülüktür. Özellikle iç delik yüzeyleri gibi ulaşılması zor bölgelerde yüzey kalitesini artırmak hem fonksiyonellik hem de dayanım değerleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışma kapsamında AlSi10Mg (EN AC-43000) alaşımı ile üretilmiş parçalardan sekiz tanesi elektropolisaj işleminden geçirilmiştir. Bu işlemin amacı, parçaların iç yüzey pürüzlülüğü üzerindeki değişikliği deneysel olarak gözlemlemek ve sonuçlarını analiz etmektir. Elektropolisaj, özellikle iç yüzeylerde zarar vermeden mikroskobik düzeyde malzeme koparma prensibi ile çalıştığı için, eklemeli imalat sonrasındaki yüzey iyileştirme süreçlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Bu çalışmayla, kalite ve maliyet dengesini sağlamakta zorluk yaşayan eklemeli imalat sektörüne katkı sunması hedeflenmektedir. Elde edilen deney sonuçlarının, özellikle iç yüzey hassasiyetinin kritik olduğu durumlarda elektropolisaj işleminin uygulanabilirliğini ortaya koyarak sektöre katkı sağlaması beklenmektedir.

1.1 Tezin Amacı ve Materyal

Çalışmanın materyali elektropolisaj ve eklemeli imalat sektörü olup bu yönde diğer elektropolisaj çalışmaları incelenip bu işlemin farklı parametrelerinin parçalara olan etkilerini araştırmaktır. Bu çalışma ve deneyler sırasında ulaşılan bilgiler genel olarak eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara elektropolisaj uygulayan diğer çalışmalardan edinilmiştir.

Elektropolisaj ve parametreleriyle ilgili teknik değerlere ve sonuçlarına ulaşabilmek için uluslararası literatürde yer alan akademik makaleler ve çalışmaların kaynaklarından yararlanılmıştır.

1.2 Yöntem

Bu çalışmanın yöntemi oluşturulurken, elektropolisaj uygulamaları ve yüzey pürüzlülüğü üzerine yapılmış farklı literatür çalışmaları incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda, çalışmaya katkı sağlayabilecek genel teorik bilgiler ve deneysel veriler değerlendirilmiş, bu doğrultuda elde edilen bilgiler yorumlanarak genelden özele doğru ilerleyen tümdengelsel bir yaklaşım benimsenmiştir. Çalışma kapsamında sekiz farklı AlSi10Mg parçaya elektropolisaj işlemi uygulanmış ve farklı parametrelerin işlem öncesi ile sonrası yüzey pürüzlülük değerleri karşılaştırılarak yöntemin etkinliği incelenmiştir.

2. EKLEMELİ İMALAT SEKTÖRÜ

Eklemeli imalat (*Additive Manufacturing- AM*), dijital modelleme verileriyle katman katman malzeme ekleyerek parçaların üretildiği bir üretim yöntemidir. Geleneksel talaşlı imalat yönteminden farklı olarak, malzeme eksiltme yerine malzeme ekleme prensibiyle çalışır. Bu özellik, karmaşık geometrilere sahip parçaların daha az atıkla, kalıpsız ve ekonomik bir şekilde üretilmesini sağlar.

Dünya genelinde hızla gelişen sektör; havacılık, otomotiv, medikal ve savunma sanayi gibi ileri mühendislik gerektiren alanlarda geniş uygulama alanı bulmuştur. 2023 itibarıyla eklemeli imalat pazarının küresel büyüklüğü yaklaşık 20 milyar dolara ulaşmış olup, 2030'a kadar bu değerin 88 milyar doların üzerine çıkması beklenmektedir. [URL-1]

Tablo 2: Eklemeli İmalat Sektörü Ekonomik Büyüklüğü

Rapor Nitelikleri	Değerleri
2023 Yılı Pazar Büyüklüğü	20,3697 Milyar \$
2030 Yılı Gelir Tahmini	88,28 Milyar \$
Yıllık Bileşik Büyüme Oranı	2023 - 2030 arası yıllık tahmini %23,3
Gerçek Veriler	2017 - 2023
Tahmin Dönemi	2024 - 2030

Bu büyümeyi; malzeme çeşitliliğinin artması ve maliyetlerinin azaltılması, otomasyonun üretim süreçlerinde yaygınlaşması, yapay zekâ destekli kalite kontrol uygulamaları ve sürdürülebilir üretim hedefleri desteklemektedir. Özellikle metal tabanlı baskı teknolojilerinin (örneğin SLM, EBM) gelişimiyle birlikte sektör teknik kapasite bakımından önemli ilerlemeler kaydetmeyi sürdürmektedir.

Türkiye’de ise eklemeli imalat henüz gelişme aşamasında olmakla olup, sanayi ve akademi iş birlikleriyle bu alandaki Ar-Ge faaliyetleri artmaktadır. Özellikle çelik, alüminyum gibi yaygın kullanılan malzemeler üzerinde yapılan çalışmalar; yerli üretim kapasitesinin artırılması için önem taşımaktadır. Ancak yüksek makine ve malzeme maliyetleri, uzman personel eksikliği gibi sorunlar sektörde büyümeyi sınırlayan faktörlerdendir.

Eklemeli imalat, sunduğu üstün tasarım serbestliği ve yüksek üretim verimliliği ile geleceğin üretim teknolojileri arasında şimdiden önemli bir yer edinmiştir. Sektörün; sürdürülebilirlik, belli durumlarda maliyet azaltma ve hızlı prototipleme gibi avantajları sayesinde, geleneksel imalat yöntemlerine rakip bir teknoloji haline gelmesi beklenmektedir.

3. MALZEME SEÇİMİ ve TEDARİĞİ

Çalışmamızda kullanılan malzemeler, Bursa’da bulunan Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den tedarik edilmiştir. Deneylerde kullanılan AlSi10Mg (EN AC-43000) alaşımli parçalar, aynı üretim koşullarında ve aynı parametrelerle toplam 9 adet olarak üretilmiştir. Bu durum, üretim sürecindeki farklı parametrelerden kaynaklı değişkenliğin ortadan kaldırılmasını sağlamıştır ve elde edilen sonuçların yalnızca elektropolisaj işleminin etkisini yansıtmamasına olanak tanımıştır.

Parçalardan biri; üzerinde herhangi bir işlem uygulanmayacak şekilde referans parça olarak ayrılmış, kalan sekiz parça ise farklı parametreler ile elektropolisaj işlemine tabi tutularak yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etki araştırılmıştır.

Ermaksan firması, tarafımıza farklı malzeme alternatifleri sunarak titanyum, alüminyum, çelik gibi çeşitli metalleri değerlendirme fırsatı sağlamıştır. Bu malzemeler arasından seçim yapılırken; sektörel kullanım sıklığı, ekonomik avantajı ve elektropolisaj uygulanabilirliği gibi özellikler dikkate alınarak AlSi10Mg (EN AC-43000) alaşımı tercih edilmiştir. Alüminyum alaşımlı parçaları seçmemizin bir diğer sebebi ise parçaların delikli üretilmiş olmaları ve bu özelliği sayesinde deneyimizde delik iç yüzeylerindeki elektropolisaj sonuçları üzerinde çalışma yapabilmemize olanak sağlamıştır.

4. DENEY

4.1 Alternatif Yöntemler

Deneyimizde kullanılan elektropolisaj işleminin alternatifi olan kimyasal polisaj yönteminin bilgileri şu şekildedir:

4.1.1 Kimyasal polisaj (Chemical polishing)

Metal parçaların özel olarak hazırlanmış bir kimyasal çözeltiye daldırılması ve metal yüzeydeki çıkıntılı kısımların çukur kısımlara göre daha hızlı çözünmesi prensibine dayanarak yüzeyin parlatılmasına kimyasal polisaj denir. Bu yöntemin avantajı, ekipmanının basit olması ve karmaşık şekilli parçaların da işlenebilmesidir. Bu işlemin dezavantajları şunlardır:

- Parlatma kalitesi, elektropolisaja göre düşüktür.
- Kullanılan çözeltinin ayarlanması ve yenilenmesi zordur, bu da kullanım alanını sınırlar.
- İşlem sırasında nitrik asit kullanımı, zararlı sarı-kahverengi gazların açığa çıkmasına neden olabilir ve bu ciddi çevre kirliliği oluşturur. [URL-2]

4.1.2 Elektropolisaj (Electropolishing)


Elektropolisaj, parlatılacak parçanın anot, çözünmeyen bir metalin ise katot olarak kullanıldığı, her iki elektrodun da elektrolit içerisine daldırılıp doğru akım uygulanarak anotik çözünmenin sağlandığı bir yüzey parlatma işlemidir.

Kimyasal polisaja benzer; ancak burada doğru akım da uygulanır ve parlatma, yüzeydeki çıkıntıların çukurlara göre daha hızlı çözünmesiyle sağlanır. Elektropolisajın avantajları şunlardır:

- İç ve dış yüzeylerde homojen renk ve kalıcı parlaklık sağlanır; mekanik polisajla ulaşılabilen bölgeler de düzgünleştirilebilir.
- Verimlidir ve maliyeti düşüktür.
- Parçanın yüzey korozyon direncini artırabilir. [URL-2]

Literatürde [1], elektropolisaj işlemi ile yüzey pürüzlülüğünün %80'e varan oranlarda düşürülebildiği belirtilmekte, bu oranın kimyasal polisaja kıyasla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır.

Çalışma kapsamında yüzey pürüzlülüğünü en etkin şekilde azaltan işlem olması ve makinesi ulaşılabilir olduğundan elektropolisaj yöntemi seçilmiştir.




Görsel 4.1.2: Sırasıyla İşlemsiz, Elektropolisaj ve Kimyasal Polisaj İşlemleri Uygulanan Parçaların Yüzey Pürüzlülükleri Grafiği [1]

4.2 Deney Düzeneği Tanıtımı ve Hazırlığı

4.2.1 Deney Düzeneği

Deneylerimizde kullanılan elektropolisaj makinesi Görsel 4.2.1' de gösterilmiştir:



Görsel 4.2.1: Soldan Sırasıyla; Güç Kaynakları (1), Makine Kontrol Paneli (2) ve Elektropolisaj Makinesi (3)

Kullanılan deney düzeneğinin ana elemanları güç kaynağı, kontrol paneli ve elektropolisaj haznesi bulunmaktadır.

Elektropoliyajın gerçekleşeceği bölümde katot olarak kullanılan iki adet bakır elektrot bulunmaktadır. Fikstüre takılan parça ise anot olduğundan elektrik akımı parçadan elektrotlara doğru gerçekleşmektedir. Elektrotlar ve iş parçası, elektrolite batırılmak üzere makinenin kapağı kapatılarak işlem hazır hale getirilmiştir.

Makine kontrol paneli sayesinde elektrot düzeneği aşağı yukarı hareket ettirilip parçanın dönme



Görsel 4.2.1.1: Makinenin elektrot kısmının yakın görseli

hızı ayarlanabilmektedir.

Elektrolit beherinin her iki yanına on-off anahtarlı 6T gücünde iki adet mıknatıs eklenerek deney düzeneği tamamlanmıştır.

4.2.2 Malzemelerin Deney Düzeneğine Entegre Hâle Getirilmesi

Makinede çalışmadan önce makinenin deney sonuçlarına olan etkisini minimuma indirmek için yapılan hazırlıklar aşağıdaki gibidir:

- Fikstür Hazırlığı: Makinede kullanılmakta olan fikstür başka parçalar için de kullanıldığından deneyde kullanılacak parçalar için hazırlanması gerekmekteydi. Fikstür makineden sökülerek frezeyle bağlandı ve kullanılacak olan parçanın ölçülerine göre hazırlandı.
- Elektrot ve Fikstür Temizliği: Makinede önceden işlenen parçalardan kalan ve elektrotların yüzeyini kaplayan atıkların temizliği işlemi torna makinesinde zımpara kağıdıyla ve taşlama makinesinde gerçekleştirildi.



Görsel 4.2.2: Fikstürün Yüzeyinin Temizlenmesi

4.2.3 Deneyler Sırasında Alınan Önlemler

Deneylerde kullanılan elektrolit sebebiyle oluşabilecek olan kimyasal tepkimelere karşı aşağıdaki önlemler alınmıştır:

- Deney ortamı fan yardımıyla iyi bir şekilde havalandırılmıştır.
- Deneyi takip edenler nitril eldiven ve maske takmıştır.
- Polisaj işlemi bittiğinde iş parçası otomatik olarak elektrolitten ayrılmış ve soğuması beklenmiştir.

4.2.4 Deneyler Arasında Yapılan İşlemler

İşlemlere deney parametrelerinden başka etki edecek faktörleri minimize etmek için şu işlemler uygulanmıştır:

- İşlemlerin ardından kullanılmış olan elektrolit yenisiyle değiştirilmiştir.
- İşlemlerin sonucunda elektrotların yüzeyine kaplanan malzeme taşlama aletinde temizlenmiştir.

4.3 Parametrelerin Belirlenmesi ve Tablosu

Elektropolisajın sonuçlarını şu parametreler etkilemektedir: Akım yoğunluğu, gerilim, süre, sıcaklık, elektrolit, karıştırma, anot-katot malzemesi, dönme hızı (RPM), manyetik alan varlığı. İşlem sırasında parçanın dönme hızı, süre ve manyetik alan varlığının elektropolisaj işleminin sonuçlarına olan etkileri gözlemlenmiştir.

Voltaj: “*Bulduğumuz optimum elektropolisaj parametre kombinasyonunun 180 saniyelik parlatma süresi, eksi 30°C sıcaklık ve 20 voltluk bir voltaj olduğunu tespit ettik.*”[2]

Verilen atıfta titanyum malzemede optimum değerler 20 voltta alınmıştır. Bu çalışmada alüminyum malzeme kullanıldığından ve titanyuma oranla daha dayanıksız olduğundan 15V değeri tercih edilmiştir.

Manyetik Alan: *Manyetik alan, saf titanyumun (99,5%) elektro-polisajında malzeme çıkarma oranını iyileştirmek için Taguchi yaklaşımı kullanılarak değerlendirildi. Deney sonuçları, bu yaklaşımla elektropolisaj işlemindeki tepkilerin iyileştirilebileceğini göstermektedir.*[3] *Paslanmaz çeliklerin düzgün bir manyetik alan varlığında elektro-parlatılmasının (EP) yüzey kalitesini iyileştirdiği bilinmektedir.*[4] *Sonuçlar, uygulanan voltajın, elektropolisajda etanol eklenmesinin ve azaltılmış işleme boşluğunun malzeme çıkarma oranını önemli ölçüde artırdığını; ancak manyetik alanın eklenmesinin malzeme çıkarma oranını önemli ölçüde artırmadığını göstermektedir.*[5]

Yapılan literatür araştırmaları dikkate alınarak hazırlanan deney düzeneğinde manyetik alan varlığının parametreleri değiştirilerek incelenmiştir.

Süre: *Elektropolisaj, basılmış numuneler üzerinde farklı potansiyellerde (1,5-6 V) ve sürede (10, 20 ve 30 dakika) gerçekleştirildi. Her koşul için 3 deney gerçekleştirildi ve ortalama yüzey pürüzlülüğü bildirildi.*[6] *Elektropolisaj süresindeki artışın yüzey pürüzlülüğünü etkili bir şekilde azalttığı gözlemlenmiştir. Bu araştırma, SLM tekniği kullanılarak üretilen üç boyutlu yapılar için son işlem hakkında veri sağlar.*[7]

Önceki araştırmalarda işlem süreleri 10-20-30 dakika aralığındadır. Bu çalışmadaki deneyler önceki araştırmalar dikkate alınarak 20 - 40 dakika aralığında gerçekleştirilmiştir.

RPM: *EP çalışma koşulu, farklı sıcaklıklar için optimum potansiyeli belirlemek amacıyla erken dönemde araştırıldı çözelti 160 rpm'de karıştırıldı.*[8] *Elektroliti 150 rpm'de karıştırmak için 1 cm uzunluğunda ve 4 mm çapında manyetik karıştırıcı kullanıldı ve anot ile katot arasındaki mesafe 4 cm idi.*[9]

İncelenen makalelerde yapılan deneylerde iş parçası dönme hızı 150-160 Rpm dir. Bu çalışmada kullandığımız makine kapasitesi bu seviyelere çıkamadığından 20 – 30 RPM aralığı tercih edilmiştir.

Bu bilgilerin sonucunda 1 numune ve 8 parça için yapılan deneylerin parametreleri Tablo 4.3’ te gösterilmiştir.

Tablo 4.3: Deney Parametreleri Tablosu

	Manyetik Alan	İşlem Süresi	Dönme Hızı
Numune	-	-	-
1. Parça	Var	20 dk	20 rpm
2. Parça	Var	40 dk	20 rpm
3. Parça	Var	20 dk	30 rpm
4. Parça	Var	40 dk	30 rpm
5. Parça	Yok	20 dk	20 rpm
6. Parça	Yok	40 dk	20 rpm
7. Parça	Yok	20 dk	30 rpm
8. Parça	Yok	40 dk	30 rpm

4.4 Deney Sonuçlarının Ölçümleri ve Görselleştirilmesi

4.4.1 Ölçüm Cihazları

Deney sonuçlarının ölçümleri aşağıdaki cihazlarla gerçekleştirilmiştir:


4.4.1.1 Profilometre

Profilometre Cihazı: Profilometre, bir yüzeyin pürüzlülüğünü ve yüzey profilini ölçmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Genellikle metal, plastik veya seramik gibi işlenmiş yüzeylerde mikrometre (μm) seviyesindeki yüzey düzensizliklerini belirlemek amacıyla kullanılır. (Mitutoyo SJ-210)

4.4.1.2 Topografi

Topografi Cihazı: Topografi cihazı, bir yüzeyin mikro veya nano ölçekli üç boyutlu (3D) yüzey haritasını çıkarmaya yarayan ölçüm cihazıdır. (Keyence VHX6000)

- Yüzey topografyası (yani yüzeyin şekli, çukurlar, çıkıntılar, dalgalar) hakkında detaylı bilgi verir.
- Genellikle optik sistemler, lazer tarayıcılar veya atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile çalışır.
- Pürüzlülük, dalgalılık, form hataları gibi yüzey morfolojisi parametrelerini analiz eder.



Görsel 4.4.1: Kullanılan Ölçüm Cihazları (Sol: Profilometre, Sağ: Topografi)


4.4.2 Numune Parçanın Ölçümü

Numune parçanın profilometredeki yüzey pürüzlülüğü ölçümünün R_a , R_q ve R_z değerleri Tablo 4.4.2 de gösterilmiştir.


Tablo 4.4.2: Numune Parçanın Yüzey Pürüzlülüğü Değerleri

R_a	R_q	R_z
29,566 μm	34,551 μm	129,95 μm

Topografi cihazı ile yapılan tarama *Görsel 4.4.2* de gösterilmiştir.



Görsel 4.4.2: Numune Parça Yüzeyi Mikroskopik Görüntüsü



Görsel 4.4.2.1: Numune Parça Yüzeyinin Topografik Analizi Görüntüsü

4.5 Deneylerin Tabloları ve Görselleri

4.5.1 1. Deney

Manyetik alan etkisinde, 20 rpm, 20 dk, 15 V, 5 A parametreleri ile gerçekleştirilen birinci deneydeki sıcaklık($^{\circ}\text{C}$), akım(A) ve gerilim(V) zaman içindeki değişimleri Tablo 4.5.1’de gösterilmiştir.

Tablo 4.5.1: Birinci Deneyde Sıcaklık, Akım ve Gerilimin Zamana Göre Değişimi

Süre (dk)	Sıcaklık ($^{\circ}\text{C}$)	Akım (A)	Gerilim (V)
0	26,0 $^{\circ}$	0	0
2 dk	34,1 $^{\circ}$	3,19 A	14,5 V
4 dk	35,7 $^{\circ}$	3,19 A	14,5 V
6 dk	43,1 $^{\circ}$	3,19 A	14,4 V
8 dk	45,1 $^{\circ}$	3,18 A	14,2 V
10 dk	47,8 $^{\circ}$	3,17 A	14,4 V
12 dk	49,1 $^{\circ}$	3,14 A	14,0 V
14 dk	40,5 $^{\circ}$	3,50 A	14,1 V
16 dk	45,0 $^{\circ}$	4,90 A	13,8 V
18 dk	50,2 $^{\circ}$	4,90 A	13,4 V
20 dk	55,5 $^{\circ}$	4,90 A	13,3 V


Birinci deney parçasının işlem sonucundaki yüzey pürüzlülüğünün profilometre cihazındaki ölçüm değerleri R_a R_q ve R_z değerleri Tablo 4.5.1.2 de gösterilmiştir.

Tablo 4.5.1.2: Birinci Deney Sonucunun Yüzey Pürüzlülüğü Değerleri

R_a	R_q	R_z
7,617 μm	9,776 μm	37,865 μm



Görsel 4.5.1: Birinci Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Mikroskopik Görüntüsü



Görsel 4.5.1.2: Birinci Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Topografik Analizi Görüntüsü

4.5.2 2. Deney

Manyetik alan etkisinde, 20 rpm, 40 dk, 15 V, 5 A parametreleri ile gerçekleştirilen ikinci deneydeki sıcaklık($^{\circ}\text{C}$), akım(A) ve gerilim(V) zaman içindeki değişimleri Tablo 4.5.2 de gösterilmiştir.


Tablo 4.5.2: İkinci Deneyde Sıcaklık, Akım ve Gerilimin Zamana Göre Değişimi

Süre (dk)	Sıcaklık ($^{\circ}\text{C}$)	Akım (A)	Gerilim (V)
0	26,0°	0 A	0 V
2 dk	44,5°	4,9 A	13,4 V
4 dk	48,7°	4,9 A	13,7 V
6 dk	53,0°	4,9 A	13,3 V
8 dk	56,2°	4,9 A	13,4 V
10 dk	59,0°	4,9 A	13,1 V
12 dk	61,8°	4,9 A	12,8 V
14 dk	62,1°	4,9 A	12,7 V
16 dk	64,7°	4,9 A	12,7 V
18 dk	64,8°	4,9 A	12,8 V
20 dk	66,1°	4,9 A	12,7 V
22 dk	67,4°	4,9 A	12,6 V
24 dk	68,7°	4,9 A	12,5 V
26 dk	69,6°	4,9 A	12,4 V
28 dk	68,3°	4,9 A	12,5 V
30 dk	69,8°	4,9 A	12,6 V
32 dk	69,0°	4,9 A	12,5 V
34 dk	70,3°	4,9 A	12,6 V
36 dk	71,6°	4,9 A	12,6 V
38 dk	71,4°	4,9 A	12,6 V
40 dk	72,7°	4,9 A	12,4 V


İkinci deney parçasının işlem sonucundaki yüzey pürüzlülüğünün profilometre cihazındaki ölçümünün R_a , R_q ve R_z değerleri Tablo 4.5.2.1 de gösterilmiştir.

Tablo 4.5.2.1: İkinci Deney Sonucunun Yüzey Pürüzlülüğü Değerleri

R_a	R_q	R_z
7,995 μm	9,763 μm	37,363 μm



Görsel 4.5.2: İkinci Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Mikroskopik Görüntüsü



Görsel 4.5.2.1: İkinci Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Topografik Analizi Görüntüsü

4.5.3 3. Deney

Manyetik alan etkisinde, 30 rpm, 20 dk, 15 V, 5 A parametreleri ile gerçekleştirilen üçüncü deneydeki sıcaklık($^{\circ}\text{C}$), akım(A) ve gerilim(V) zaman içindeki değişimleri Tablo 4.5.3 te gösterilmiştir.


Tablo 4.5.3: Üçüncü Deneyde Sıcaklık, Akım ve Gerilimin Zamana Göre Değişimi

Süre (dk)	Sıcaklık ($^{\circ}\text{C}$)	Akım (A)	Gerilim (V)
0	24,0 $^{\circ}$	0	0
2 dk	39,3 $^{\circ}$	3,16 A	15,0 V
4 dk	42,7 $^{\circ}$	4,86 A	15,0 V
6 dk	47,5 $^{\circ}$	4,9 A	14,3 V
8 dk	50,6 $^{\circ}$	4,9 A	13,8 V
10 dk	54,6 $^{\circ}$	4,9 A	13,6 V
12 dk	57,0 $^{\circ}$	4,9 A	13,4 V
14 dk	61,0 $^{\circ}$	4,9 A	13,0 V
16 dk	61,9 $^{\circ}$	4,9 A	12,7 V
18 dk	63,4 $^{\circ}$	4,9 A	12,8 V
20 dk	65,9 $^{\circ}$	4,9 A	12,6 V


Üçüncü deney parçasının işlem sonucundaki yüzey pürüzlülüğünün profilometre cihazındaki ölçümünün R_a R_q ve R_z değerleri Tablo 4.5.3.1 de gösterilmiştir.

Tablo 4.5.3.1: Üçüncü Deney Sonucunun Yüzey Pürüzlülüğü Değerleri

R_a	R_q	R_z
6,230 μm	7,448 μm	29,907 μm



Görsel 4.5.3: Üçüncü Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Mikroskopik Görüntüsü



Görsel 4.5.3.1: Üçüncü Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Topografik Analizi Görüntüsü

4.5.4 4. Deney

Manyetik alan etkisinde, 30 rpm, 40 dk, 15 V, 5 A parametreleri ile gerçekleştirilen dördüncü deneydeki sıcaklık($^{\circ}\text{C}$), akım(A) ve gerilim(V) zaman içindeki değişimleri Tablo 4.5.4'te gösterilmiştir.

Tablo 4.5.4: Dördüncü Deneyde Sıcaklık, Akım ve Gerilimin Zamana Göre Değişimi

Süre (dk)	Sıcaklık ($^{\circ}\text{C}$)	Akım (A)	Gerilim (V)
0	24,0°	0	0
2 dk	51,0°	4,9 A	12,9 V
4 dk	53,3°	4,9 A	13,9 V
6 dk	57,4°	4,9 A	13,5 V
8 dk	60,3°	4,9 A	13,4 V
10 dk	60,9°	4,9 A	13,3 V
12 dk	66,6°	4,9 A	13,1 V
14 dk	65,6°	4,9 A	13,1 V
16 dk	66,5°	4,9 A	12,9 V
18 dk	69,2°	4,9 A	12,8 V
20 dk	70,6°	4,9 A	12,8 V
22 dk	71,2°	4,9 A	12,8 V
24 dk	69,3°	4,9 A	12,6 V
26 dk	69,4°	4,9 A	12,7 V
28 dk	69,8°	4,9 A	12,6 V
30 dk	71,4°	4,9 A	12,7 V
32 dk	71,1°	4,9 A	12,7 V
34 dk	71°	4,9 A	12,8 V
36 dk	71,9°	4,9 A	12,8 V
38 dk	68,3°	4,9 A	13,0 V
40 dk	71,1°	4,9 A	13,1 V


Dördüncü deney parçasının işlem sonucundaki yüzey pürüzlülüğünün profilometre cihazındaki ölçümünün R_a , R_q ve R_z değerleri Tablo 4.5.4.1' de gösterilmiştir.

Tablo 4.5.4.1: Dördüncü Deney Sonucunun Yüzey Pürüzlülüğü Değerleri

R_a	R_q	R_z
-	-	-



Görsel 4.5.4: Dördüncü Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Mikroskopik Görüntüsü



Görsel 4.5.4.1: Dördüncü Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Topografik Analizi Görüntüsü

4.5.5 5. Deney

Manyetik alan etkisinde olmadan, 20 rpm, 20 dk, 15 V, 5 A parametreleri ile gerçekleştirilen beşinci deneydeki sıcaklık($^{\circ}\text{C}$), akım(A) ve gerilim(V) zaman içindeki değişimleri Tablo 4.5.5’ te gösterilmiştir.


Tablo 4.5.5: Beşinci Deneyde Sıcaklık, Akım ve Gerilimin Zamana Göre Değişimi

Süre (dk)	Sıcaklık ($^{\circ}\text{C}$)	Akım (A)	Gerilim (V)
0	24,0 $^{\circ}$	0	0
2 dk	34,3 $^{\circ}$	4,65 A	15,0 V
4 dk	43,4 $^{\circ}$	4,9 A	14,8 V
6 dk	48,9 $^{\circ}$	4,9 A	14,0 V
8 dk	53,3 $^{\circ}$	4,9 A	13,5 V
10 dk	54,4 $^{\circ}$	4,9 A	13,0 V
12 dk	56,3 $^{\circ}$	4,9 A	12,8 V
14 dk	61,0 $^{\circ}$	4,9 A	12,4 V
16 dk	63,7 $^{\circ}$	4,9 A	12,1 V
18 dk	64,8 $^{\circ}$	4,9 A	12,0 V
20 dk	65,5 $^{\circ}$	4,9 A	11,8 V


Beşinci deney parçasının işlem sonucundaki yüzey pürüzlülüğünün profilometre cihazındaki ölçümünün R_a R_q ve R_z değerleri Tablo 4.5.5.1’ de gösterilmiştir.

Tablo 4.5.5.1: Beşinci Deney Sonucunun Yüzey Pürüzlülüğü Değerleri

R_a	R_q	R_z
6,756 μm	8,443 μm	32,361 μm



Görsel 4.5.5: Beşinci Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Mikroskopik Görüntüsü



Görsel 4.5.5.1: Beşinci Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Topografik Analizi Görüntüsü

4.5.6 6. Deney

Manyetik alan etkisinde olmadan, 20 rpm, 40 dk, 15 V, 5 A parametreleri ile gerçekleştirilen altıncı deneydeki sıcaklık($^{\circ}\text{C}$), akım(A) ve gerilim(V) zaman içindeki değişimleri Tablo 4.5.6’da gösterilmiştir.

Tablo 4.5.6: Altıncı Deneyde Sıcaklık, Akım ve Gerilimin Zamana Göre Değişimi

Süre (dk)	Sıcaklık ($^{\circ}\text{C}$)	Akım (A)	Gerilim (V)
0	24,0°	0	0
2 dk	57,2°	4,9 A	12,0 V
4 dk	59,8°	4,9 A	13,2 V
6 dk	62,0°	4,9 A	13,3 V
8 dk	63,7°	4,9 A	13,3 V
10 dk	65,6°	4,9 A	12,8 V
12 dk	67,0°	4,9 A	12,7 V
14 dk	68,5°	4,9 A	12,7 V
16 dk	70,0°	4,9 A	12,6 V
18 dk	69,8	4,9 A	12,7 V
20 dk	70,9°	4,9 A	12,6 V
22 dk	70,1°	4,9 A	12,6 V
24 dk	71,6°	4,9 A	12,5 V
26 dk	72,0°	4,9 A	12,6 V
28 dk	73,7°	4,9 A	12,6 V
30 dk	74,6°	4,9 A	12,6 V
32 dk	73,8°	4,9 A	12,6 V
34 dk	73,4°	4,9 A	12,6 V
36 dk	73,9°	4,9 A	12,6 V
38 dk	73,7°	4,9 A	12,6 V
40 dk	74,4°	4,9 A	12,6 V


Altıncı deney parçasının işlem sonucundaki yüzey pürüzlülüğünün profilometre cihazındaki ölçümünün R_a , R_q ve R_z değerleri Tablo 4.5.6.1’de gösterilmiştir

Tablo 4.5.6.1: Altıncı Deney Sonucunun Yüzey Pürüzlülüğü Değerleri

R_a	R_q	R_z
5,131 μm	6,442 μm	24,821 μm



Görsel 4.5.6: Altıncı Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Mikroskopik Görüntüsü



Görsel 4.5.6.1: Altıncı Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Topografik Analizi Görüntüsü

4.5.7 7. Deney

Manyetik alan etkisinde olmadan, 30 rpm, 20 dk, 15 V, 5 A parametreleri ile gerçekleştirilen yedinci deneydeki sıcaklık($^{\circ}\text{C}$), akım(A) ve gerilim(V) zaman içindeki değişimleri Tablo 4.5.7’de gösterilmiştir.


Tablo 4.5.7: Yedinci Deneyde Sıcaklık, Akım ve Gerilimin Zamana Göre Değişimi

Süre (dk)	Sıcaklık ($^{\circ}\text{C}$)	Akım (A)	Gerilim (V)
0	24,0°	0	0
2 dk	31,9°	2,89 A	15,0 V
4 dk	36,9°	2,57 A	15,0 V
6 dk	40,4	2,80 A	15,0 V
8 dk	42,0°	3,30 A	15,0 V
10 dk	45,7°	4,61 A	15,0 V
12 dk	51,0°	4,9 A	14,5 V
14 dk	56,2°	4,9 A	13,9 V
16 dk	57,8°	4,9 A	13,6 V
18 dk	62,5°	4,9 A	13,4 V
20 dk	63,9°	4,9 A	13,1 V


Yedinci deney parçasının işlem sonucundaki yüzey pürüzlülüğünün profilometre cihazındaki ölçümünün R_a R_q ve R_z değerleri Tablo 4.5.7.1 de gösterilmiştir.

Tablo 4.5.7.1: Yedinci Deney Sonucunun Yüzey Pürüzlülüğü Değerleri

R_a	R_q	R_z
6,168 μm	8,113 μm	30,769 μm



Görsel 4.5.7: Yedinci Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Mikroskopik Görüntüsü



Görsel 4.5.7.1: Yedinci Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Topografik Analizi Görüntüsü

4.5.8 8. Deney

Manyetik alan etkisinde olmadan, 30 rpm, 40 dk, 15 V, 5 A parametreleri ile gerçekleştirilen sekizinci deneydeki sıcaklık($^{\circ}\text{C}$), akım(A) ve gerilim(V) zaman içindeki değişimleri Tablo 4.5.8’de gösterilmiştir.

Tablo 4.5.8: Sekizinci Deneyde Sıcaklık, Akım ve Gerilimin Zamana Göre Değişimi

Süre (dk)	Sıcaklık ($^{\circ}\text{C}$)	Akım (A)	Gerilim (V)
0	24,0°	0	0
2 dk	53,1°	4,9 A	12,7 V
4 dk	56,5°	4,9 A	12,8 V
6 dk	62,9°	4,9 A	13,7 V
8 dk	63,5°	4,9 A	13,3 V
10 dk	65,9°	4,9 A	13,1V
12 dk	69,3°	4,9 A	13,1 V
14 dk	68,3°	4,9 A	12,9 V
16 dk	70,4°	4,9 A	12,8 V
18 dk	71,4°	4,9 A	12,9 V
20 dk	70,6°	4,9 A	12,8 V
22 dk	71,7°	4,9 A	12,6 V
24 dk	73,9°	4,9 A	12,8 V
26 dk	75,7°	4,9 A	12,8 V
28 dk	74,1°	4,9 A	12,6 V
30 dk	76,5°	4,9 A	12,7 V
32 dk	74,2°	4,9 A	12,7 V
34 dk	75,1°	4,9 A	12,9 V
36 dk	75,1°	4,9 A	12,7 V
38 dk	74,4°	4,9 A	13,0 V
40 dk	74,4°	4,9 A	13,0 V


Sekizinci deney parçasının işlem sonucundaki yüzey pürüzlülüğünün profilometre cihazındaki ölçümünün R_a , R_q ve R_z değerleri Tablo 4.5.8.1’de gösterilmiştir.

Tablo 4.5.8.1: Sekizinci Deney Sonucunun Yüzey Pürüzlülüğü Değerleri

R_a	R_q	R_z
-	-	-



Görsel 4.5.8: Sekizinci Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Mikroskopik Görüntüsü



Görsel 4.5.8.1: Sekizinci Deney Parçasının İşlem Sonucu Yüzeyinin Topografik Analizi Görüntüsü

4.6 Sonuçların İncelenmesi

Bütün deney parçalarının işlem sonucundaki yüzey pürüzlülüğünün profilometre cihazındaki ölçümünün R_a , R_q ve R_z değerlerinin numune parça ile karşılaştırılması Tablo 4.6’da gösterilmiştir.

Tablo 4.6: Deney Sonuçlarının Yüzey Pürüzlülüğü Değerlerinin Karşılaştırılması

	R_a	R_q	R_z
Numune	29,566 μm	34,551 μm	129,95 μm
1. Parça	7,617 μm	9,776 μm	37,865 μm
2. Parça	7,995 μm	9,763 μm	37,363 μm
3. Parça	6,230 μm	7,448 μm	29,907 μm
4. Parça	-	-	-
5. Parça	6,756 μm	8,443 μm	32,361 μm
6. Parça	5,131 μm	6,442 μm	24,821 μm
7. Parça	6,168 μm	8,113 μm	30,769 μm
8. Parça	-	-	-

Bütün deney parçalarının işlem öncesindeki ve sonucundaki kütlelerinin değişimlerinin karşılaştırılması Tablo 4.6.1’de gösterilmiştir.

Tablo 4.6.1: İşlem Uygulanan Parçaların İlk Kütleleri ve Son Kütleleri Karşılaştırılması

	İlk Kütle (g)	Son Kütle (g)	Fark (g)	Kalan Kütle (%)
Numune	10,45	10,45	-	-
1. Parça	10,86	10,31	-0,55	94,94
2. Parça	10,65	9,42	-1,23	88,45
3. Parça	10,73	9,97	-0,76	92,92
4. Parça	10,73	9,46	-1,27	88,16
5. Parça	10,67	10,03	-0,64	94,00
6. Parça	10,42	9,24	-1,18	88,68
7. Parça	10,6	10,04	-0,56	94,72
8. Parça	10,33	9,1	-1,23	88,09

5. YORUM

Deney sonuçlarının yüzey pürüzlülüklerine olan etkisi parametreler ele alınarak şu şekilde yorumlanmıştır:

Genel Değerlendirme: Tablo 4.6’da görüldüğü üzere numune yani işlem görmemiş orijinal parçanın yüzey pürüzlülüğü değerleri işlem uygulanmış diğer bütün parçaların yüzey pürüzlülüğü değerlerinden çok daha yüksektir, sonuç olarak işlemler genel olarak yüzey pürüzlülüğü değerlerini iyileştirmektedir.

Deney parametrelerinin sonuçlara olan etkilerinin incelenmesi:

Manyetik Alan Etkisi: Manyetik alanın varlığı, yüzey pürüzlülüğünü artırma eğilimindedir veya en azından pürüzlülüğü azaltma konusunda manyetik alanın olmadığı duruma göre daha az etkilidir. Manyetik alanın olmaması daha iyi yüzey pürüzlülüğü sonuçları vermektedir.

Yaptığımız literatür incelemesindeki sonuçlarla kıyaslayacak olursak deneyimizin sonuçları bazı yazılar[5] uyumlu olmuştur ancak uyuşmayan sonuçların olduğu makaleler[3], [4] de mevcuttur.

İşlem Süresinin Etkisi: Genel olarak, işlem süresinin 20 dakikadan 40 dakikaya çıkarılması, manyetik alan etkisi mevcut değilken (5. Parça ile 6. Parça) pürüzlülüğü önemli ölçüde azaltmaktadır. Ancak manyetik alan etkisindeyken (1. Parça ile 2. Parça), işlem süresinin artması pürüzlülüğü bir miktar artırmıştır. Bu durum, işlem süresinin etkisinin manyetik alanın varlığına veya yokluğuna bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.

Manyetik alan yokken daha uzun işlem süresi daha iyi sonuç vermektedir. Bu da literatüre kısmen uyumludur.[7]

Dönme Hızının Etkisi: Dönme hızının 20 RPM'den 30 RPM'e çıkarılması, genellikle pürüzlülük değerlerini düşürmektedir. Manyetik alan etkisindeyken, 20 dk için (1. Parça ile 3. Parça), manyetik alan etkisi mevcut değilken, 20 dk için (5. Parça ile 7. Parça) karşılaştırması sonucunda daha yüksek dönme hızı, genel olarak daha iyi yüzey pürüzlülüğü sağlamaktadır.

En İyi Sonuç: En iyi yüzey pürüzlülüğü değerlerinin (en düşük Ra, Rq, Rz değerleri) elde edildiği parçanın (6. Parça) deney parametreleri kombinasyonu şu şekildedir:

Manyetik alan etkisi mevcut değilken işlem süresinin 40 dk olduğu parçanın dönme hızının 20 RPM olduğu parçadır. Bu kombinasyon, 5,131 µm Ra değeri ile en iyi sonucu vermiştir.

Eksik Veriler: 4. ve 8. parçanın yüzey pürüzlülük değerleri profilometre cihazımız ile ölçülemedi. Bunun iki sebebi olabilir:

- Pürüzlülüklerin Çok Yüksek Olması
- Pürüzlülüklerin Çok Düşük Olması

Sonuç alınamayan bu iki parça için ölçüm işlemleri tekrar denense de herhangi bir sonuç alınamaması ve parçalar fiziksel olarak incelendiğinde de aşırı pürüzlü yapısının görülebilmesi bize bu iki parçanın yüzeyinin aşırı miktarda aşındığını ve parçaların yüzey pürüzlülükleri değerlerinin profilometre cihazımızın ölçüm aralığının dışına çıktığı yorumunu yapabiliriz.

Bu iki parça dışındaki parçalar incelendiğinde ayrı ayrı 40 dk ve 30 RPM ile işlenen parçaların sonuçlarında genel olarak bir iyileşme gözlemlenmiştir. Ancak bu deney düzeneğinde manyetik alan etkisinin varlığı fark etmeksizin 40 dk ve 30 RPM değerleriyle işlem yapmak parçalar için olumsuz sonuçlanmıştır.

6. SON

Yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar, eklemeli imalatla parçaların iç yüzey pürüzlülüğünü etkin bir şekilde azaltma potansiyeli olduğunu ortaya koymuştur; bu nedenle önümüzdeki dönemde hem akademik hem de endüstriyel uygulamalarda aşağıda belirtilen konuların irdelenmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz:

Parametre Çeşitliliğinin Artırılması: Bu çalışmada incelenen parametreler manyetik alan varlığı/yokluğu, işlem süresi ve dönme hızı ikiye seviyede ele alınmıştır. İlerleyen araştırmalarda; akım yoğunluğu, elektrolit kompozisyon, anodik boşluk mesafesi, sıcaklık aralığı gibi ilave değişkenlerin dahil edilmesi, her bir parametrenin en az 3 seviyede sistematik bir şekilde test edilmesi, deneyin etkilerini daha kapsamlı olarak ortaya koymaya fayda sağlayacaktır.

Deney Sayısının ve Materyal Yelpazesinin Genişletilmesi: Sekiz örnek üzerinden yürütülen çalışmanın kapsamını, örnek sayısını artırarak hem de farklı metal alaşımları ve kompozitler üzerinde benzer elektropolisaj prosedürlerinin uygulanmasıyla çalışmayı derinleştirmek, elde edilecek en düşük yüzey pürüzlülüğü değerlerine ulaşmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Fonksiyonel ve Mekanik Performans İncelemeleri: Yüzey pürüzlülüğündeki iyileşmenin haricinde, elektropolisaj sonrası parçaların yorulma dayanımı, korozyon direnci ve mikrosertlik gibi mekanik özellikler veya akışkan dinamiği açısından kritik bölgelerdeki yüzey profilinin işlevselliği değerlendirilmelidir. Bu sayede performans kriterleri daha detaylı incelenebilir.

Metodolojik Değişimler: *Karar verme, belirli ölçütlere göre bir çözüm sağlayan bir veya birden fazla alternatifin seçilmesi sürecidir.*[10] *Karar verme süreci, karşılaşılan probleme yalnızca tek bir çözümün bulunduğu durumlarda basitken; ölçüt sayısının artması ya da ölçütler arasında çelişki olması, alternatifler arasında seçim yapmayı güçleştirmektedir.*[11] Deney sayısı ve çeşitliliği artırıldıktan sonra en iyi sonucu veren yöntem karar vermek için ‘Çok Kriterli Karar Alma Multi-Criteria Decision Making (MCDM)’ metotları uygulanmalıdır. *Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleriyle karar verme sürecine yönelik genel yaklaşım şu şekildedir:*

- *Problem tanımlanır.*
- *Problemi çözmeye yönelik alternatiflerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler belirlenir.*
- *Alternatifler belirlenir.*
- *Alternatifler, belirlenen kriterlere göre değerlendirilir.*
- *En uygun (en iyi) alternatif seçilir.*[12]

Bunun sebebi elektropolisajın en iyi sonucuna ulaşmak için incelenmesi gereken birçok kriter mevcuttur ve bu karar verme metotlarının uygulanabilir olduğu konular çok fazladır. Örneğin sürdürülebilirlik ve çevre konularında uygulanması şu şekildedir:

Stratejik karar verme, sürdürülebilir yenilik için önemli bir engel teşkil etmektedir. Geleneksel değerlendirme modelleri, çoğunlukla kısa vadeli finansal sonuçları ön planda tutmakta; daha geniş toplumsal ve çevresel etkileri göz ardı etmektedir. Bu duruma yanıt olarak, daha kapsamlı değerlendirmelere olanak tanıyan Çok Kriterli Karar Verme yaklaşımları son on yılda giderek daha fazla rağbet görmüştür.[13]

Güneş panelleri inşası için karar vermekte kullanılması örneği ise şu şekildedir:

Bu çalışmada, Kastamonu ili (Türkiye) sınırları içerisinde GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulumu için uygun alanların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılarak belirlenen topografik, ekonomik ve çevresel kriterlere ağırlık verilmiş ve olası kurulum alanları değerlendirilmiştir. [14]

Sonuç olarak, bu proje kapsamında elde edilen deneysel çıktılar, eklemeli imalatla üretilen parçaların iç yüzey kalitesinin artırılması adına yol gösterici niteliktedir. Yürütülen çalışmaların daha da derinleştirilmesi, önerilen karar verme metotlarının uygulanması ve sürecin endüstriyel ihtiyaçlara etkin şekilde cevap verebilecek düzeye ulaştırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

KAYNAKLAR

URL-1 <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/additive-manufacturing-market> 28.06.2024

URL 2 <https://artizono.com/metal-surface-treatment-techniques/> 2023

- [1] P. Tyagi *et al.*, “Reducing the roughness of internal surface of an additive manufacturing produced 316 steel component by chempolishing and electropolishing,” *Addit Manuf*, vol. 25, pp. 32–38, Jan. 2019, doi: 10.1016/j.addma.2018.11.001.
- [2] N. Lilla, K. Bálint, T. Attila, N. Péter, W. Miklós, and B. Eszter, “FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVIII. TITÁN KÉMIAI MARATÁSA ÉS ELEKTROPOLÍROZÁSA”, doi: 10.36243/fmtu-2013.
- [3] G. S. Prihandana, T. Sriani, M. F. Jamaludin, F. Yusof, B. Arifvianto, and M. Mahardika, “Parameters Optimization for Electropolishing Titanium by Using

- Taguchi-Based Pareto ANOVA,” *Metals (Basel)*, vol. 13, no. 2, Feb. 2023, doi: 10.3390/met13020392.
- [4] L. M. A. Monzon, V. Nair, B. Reilly, and J. M. D. Coey, “Magnetically-Induced Flow during Electropolishing,” *J Electrochem Soc*, vol. 165, no. 13, pp. E679–E684, Sep. 2018, doi: 10.1149/2.0581813jes.
- [5] M. K. Syahputra *et al.*, “Optimization of Process Parameters in Electropolishing of SS 316L Utilizing Taguchi Robust Design,” *Journal of Manufacturing and Materials Processing*, vol. 9, no. 4, p. 127, Apr. 2025, doi: 10.3390/jmmp9040127.
- [6] D. Ahmadkhaniha, H. Möller, and C. Zanella, “Studying the Microstructural Effect of Selective Laser Melting and Electropolishing on the Performance of Maraging Steel,” *J Mater Eng Perform*, vol. 30, no. 9, pp. 6588–6605, Sep. 2021, doi: 10.1007/s11665-021-05927-6.
- [7] J.-U. Jeong, K.-K. Lee, D.-G. Ahn, and J.-W. Lee, “Study of surface roughness change of AlSi10Mg based on selective laser melting (SLM) using electro-polishing technique,” *Journal of Mechanical Science and Technology*, vol. 38, no. 9, pp. 4579–4585, Sep. 2024, doi: 10.1007/s12206-024-2412-y.
- [8] A. Acquesta and T. Monetta, “Green Approach for Electropolishing Surface Treatments of Additive Manufactured Parts: A Comprehensive Review,” *Metals (Basel)*, vol. 13, no. 5, p. 874, Apr. 2023, doi: 10.3390/met13050874.
- [9] D. Ahmadkhaniha, H. Möller, and C. Zanella, “Studying the Microstructural Effect of Selective Laser Melting and Electropolishing on the Performance of Maraging Steel,” *J Mater Eng Perform*, vol. 30, no. 9, pp. 6588–6605, Sep. 2021, doi: 10.1007/s11665-021-05927-6.
- [10] Więckowski, J., Kizielewicz, B., Shekhovtsov, A., & Sałabun, W. (2023). How Do the Criteria Affect Sustainable Supplier Evaluation? - A Case Study Using Multi-Criteria Decision Analysis Methods in a Fuzzy Environment. *Journal of Engineering Management and Systems Engineering*, 2(1), 37–52. <https://doi.org/10.56578/jemse020102>
- [11] Yalçınkaya, A., Feyzioglu, A., Boyraz, C., Haliloglu, H., Santoro, D., & Piccinetti, L. (2024). Demand side response program for more sustainable electricity market: a case study of Türkiye. *Insights into Regional Development*, 6(1), 11–22. [https://doi.org/10.9770/IRD.2024.6.1\(1\)](https://doi.org/10.9770/IRD.2024.6.1(1))
- [12] Yalcin, A. S., Kilic, H. S., & Delen, D. (2022). The use of multi-criteria decision-making methods in business analytics: A comprehensive literature review. *Technological Forecasting and Social Change*, 174, 121193. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121193>
- [13] Hidimoglu, M. B., Feyzioglu, A., Haliloglu, H., & Gok, A. E. (2025). Prioritizing Sustainability Innovation in Machinery Manufacturing: A Multi-Criteria Decision-Making Case Study. *Sustainability*, 17(12), 5499. <https://doi.org/10.3390/su17125499>
- [14] E. CERYAN Et Al. , "Determination Of Solar Power Plant (SPP) Settlements By Multi- Criterative Decision Analysis Methods: Kastamonu Province Example," 8th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, ROMA, Italy, 2023

PARALİMPİK BOCCİA SPORCULARININ AİLE DESTEĞİ KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

A QUALITATIVE STUDY ON THE OPINIONS OF PARALYMPIC BOCCIA ATHLETES
REGARDING FAMILY SUPPORT

Dr. Öğr. Üyesi Hilal YAKUT İPEKOĞLU, 0000-0002-2273-1379

Orçun İPEKOĞLU, 0000-0003-3046-532X

Süleyman Demirel Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

ÖZET

Paralimpik Boccia, farklı yeterliliklere sahip engellileri bir araya getiren, ileri engel durumlarında da yapılabilen bir para spor dalıdır. Spor her insan gibi engelli bireyler için de bedensel ve ruhsal iyilik halinin korunmasında etkili bir aktivitedir. Engelli bireylerin eğitim almaları, bireysel yeterliliklerini keşfetmeleri, sosyalleşmeleri ve hayata karışmalarında aile desteği belirleyici unsurdur. Spora yönlendirme ve sürekliliği sağlamada da en önemli unsurlardan biridir.

Sporda aile desteği, ebeveyn katılımı, sporcu ebeveynliği gibi konularda oldukça geniş bir literatüre ulaşmak mümkündür. Ancak engelli sporcularda aile desteği, ebeveyn katılımı gibi konularda araştırmaların nadirliği dikkat çekicidir.

Bu araştırma, engelli sporcuların aile desteği üzerine görüşlerinin belirlenmesini amaç edinmektedir. Bu amaçla ailelerin ne derece sporculara destek olduğu sorgulanmış, bireylerin motivasyonlarını etkileyecek olumlu/olumsuz deneyimleri belirlenmiştir.

Çalışma nitel desende, betimsel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Paralimpik Boccia sporcusu rastgele belirlenen 15 katılımcı ile, görüntülü görüşme tekniği kullanılarak yarı-yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Toplanan veriler kod ve kategorilere ayrılarak değerlendirilmiştir.

Çalışmanın verilerine göre katılımcıların görüşleri destek ve endişe/önyargı kodlarına ayrılmıştır. Destek kodu anne/eş desteği ve çekirdek aile desteği olmak üzere iki kategoriye, endişe/önyargı kodu ise ebeveyn kaygıları kategorisine ayrılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Paralimpik Boccia, engellilik, aile desteği.

ABSTRACT

Paralympic Boccia is a para-sport discipline that brings together individuals with varying levels of ability and can be practiced even by those with severe disabilities. Like all individuals, sport plays a vital role in maintaining the physical and mental well-being of people with disabilities. Family support is a critical factor in enabling individuals with disabilities to access education, discover their personal competencies, engage in social interactions, and participate in daily life. It is also among the most significant elements in encouraging participation in sports and ensuring its continuity.

The literature contains a broad range of studies on family support in sports, parental involvement, and sports parenting. However, there is a noticeable lack of research focusing specifically on family support and parental involvement in the context of athletes with disabilities. This study aims to explore the perspectives of athletes with disabilities regarding the support they receive from their families. In this context, the extent to which families support these athletes was examined, and both positive and negative experiences that influence the athletes' motivation were identified.

The study was designed as a qualitative, descriptive research project. Semi-structured interviews were conducted using video calls with 15 randomly selected Paralympic Boccia athletes. The data collected were analyzed through coding and categorization.

Based on the findings, participants' responses were grouped under two main codes: support and concern/prejudice. The support code was further categorized into maternal/spousal support and nuclear family support, while the concern/prejudice code was categorized under parental anxieties.

Keywords: Paralympic Boccia, disability, family support.

GİRİŞ

Paralimpik Boccia 1984 yılında ilk kez New York'ta gerçekleşen Paralimpik Oyunlarında rekabete dayanan bir spor olarak tanıtılmıştır. Boccia, ilk olarak serebral palsi (CP-beyin felci) hastalığı bulunan kişiler tarafından oynanmak üzere tasarlanmış bir strateji ve doğruluk oyunudur. Günümüzde farklı engel gruplarını da içermektedir. Paralimpik Boccia hipertoni (fonksiyonu engelleyen spastisite, CP), diskinezi (fonksiyonu etkileyen istemsiz hareketler, CP), uzuv kaybı (uzuv, eklem, kemik kaybı), ROM kaybı (Artrogripozis imperfekta, kronik eklem hastalıkları), ataksi (Fonksiyonu engelleyen denge ve koordinasyon bozukluğu, CP, inme, MS), kas kuvvet kaybı (fonksiyonu etkileyecek kuvvet kaybı, omurilik yaralanmaları, tetrapleji, musküler distrofi, post – polio sendrom, spina bifida) gibi geniş engelli gruplarını kapsayan bir spor dalıdır.

Engelliler bir toplum içerisinde var olabilmek adına pek çok sorunla mücadele etmek durumundalar. Spor, engellilerin özellikle kendilerini ifade etme ve sosyalleşmelerinde, psikolojik ve fiziksel olarak güçlenmelerinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar engelsizler çerçevesinden bakıldığında önemli olarak nitelendireceğimiz ulaşım, spor tesisi ya da ekipman sorunları gibi çevresel faktörlerin özellikle paralimpik sporcular için büyük bir sorun olarak görülmediğini göstermektedir. Paralimpik sporcuların spor motivasyonunu ve performansını etkileyen faktörlerin engelsiz sporcularla benzer olduğu görülmüştür. Sosyal destek, aile desteği tüm branşlardaki sporcular için hem motivasyon hem de performans anlamında elzem bir kavramdır. Sporcular için sporcu ebeveynliği, aile desteği, aile katılımı gibi kavramların ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara sıklıkla konu olduğu görülmektedir. Ancak aynı ilginin paralimpik sporcular için yapılan çalışmalardaki nadirliği dikkat çekicidir.

Engellilerin aileleri ile olan ilişkilerinde belli başlı sorunların öne çıktığını söylemek mümkündür. Bazı aileler aşırı korumacı davranmakta, sporu gereksiz ve tehlikeli bulabilmektedir. Bir diğer önemli konu engelli ailelerinin büyük çoğunluğunda gözlenen parçalanmış aile durumudur. Maddi yetersizliklerin hem bir sonucu hem de nedeni olan bu durum, sporcuların ve bakımını üstlenen aile bireylerinin sporu bir lüks olarak görmelerine neden olmaktadır. Ayrıca aileler bakım süreci nedeniyle yaşadıkları tükenmişlik hali nedeniyle başka bir emek yoğun etkinliğine zaman ve emek harcamak istememeleridir. Özellikle babalar hem engelli bakımında hem de engellinin sosyalizasyon sürecine katkı sağlayacak etkinliklerde geri planda kalmayı tercih etmektedir. Anneler çoğu zaman bu mücadelede tek başlarına kalmaktadır.

Hem çekirdek hem de geniş ailenin destek ve ilgisinin eksikliği, olumsuz tepki ve davranışlar engelli sporcuların başarı elde etmelerini, kendilerini gerçekleştirmelerini, hedeflerine ulaşmalarını zorlaştırmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı paralimpik sporcuların çekirdek ve geniş ailelerinin spor motivasyonları ve performansları üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Paralimpik Boccia sporcuları ile derinlemesine görüşmeler yapılmış, sporcuların aile desteği üzerine düşünceleri, spor hayatlarını etkileyen deneyimleri belirlenmiştir.

Paralimpik Boccia

Oyun Kuralları: Paralimpik Boccia oyuncuların renkli topları, “jak” olarak bilinen beyaz bir hedef topuna mümkün olan en yakın mesafeye atarak ya da yuvarlayarak oynadıkları bir oyundur. Jak topunun yakınına en fazla topu yerleştiren oyuncu, çift ya da takım oyunu kazanır (tmpk.org.tr).

Klasifikasyon: Boccia oyuncuların engel durumlarına göre 4 kategoriye ayrılır. BC1 sınıfında sporcuların bacalarında, kollarında ve gövdelerinde ağır aktivite sınırlılıkları vardır, genelde tekerlekli sandalyede yarışır. BC2 sınıfında sporcular BC1’e oranla daha iyi durumdadır, gövde ve kol fonksiyonları vardır, topu üstten ya da alttan atabilirler. BC3’te sporcuların kol ve bacak fonksiyonlarında belirgin sınırlılıklar bulunur ve beden kontrolleri zayıftır ya da yoktur, tutarlı bir şekilde topu tutamaz ve bırakamazlar. BC4’te ise sporcular serebral olmayan engelleri vardır, koordinasyon yetenekleri engellidir (tmpk.org.tr). Paralimpik Boccia ağır fiziksel engel gruplarının yapabileceği tek spor dalıdır. Sporcular engel durumlarına göre asistanlar ya da sporculara refakat eden yakınları (aile bireyleri, arkadaş vs.) ile birlikte yarışabilirler.

YÖNTEM

Araştırmanın amacına ulaşabilmek için iki sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir mülakat tasarlanmıştır. Problem cümlesini de karşılayan bu sorular; “Spor yapmanızla ilgili olarak geniş ve çekirdek aile üyelerinizde olumlu/olumsuz ne gibi davranışlar gözlemlediniz?” ve “Sizce bu durum spor motivasyonunuza nasıl etki ediyor?” idi. Oluşturulan sorular İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kayseri ve Sivas gibi Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan 15 sporcuya görüntülü görüşme esnasında yöneltilmiştir. Katılımcıların 4’ü kadın, 11’i erkektir ve yaşları 17 ila 52 arasında değişmektedir. Sporcuların sakatlıkları ve dolayısıyla yarıştıkları engel grupları birbirlerinden farklıdır.

Mülakat sırasında ses kaydı yapılmış, dikte programı ile görüşmeler yazılı hale getirilmiştir. Ardından katılımcıların ifadeleri değerlendirilerek kod ve kategorilere ayrılmıştır.

BULGULAR

Katılımcılarla yapılan görüşmeler değerlendirilerek en çok ifade edilen kelimeler gruplandırılmıştır. Bu şekilde çalışmanın kod ve kategoriler belirlenmiştir. Verileri genel itibarla destek ve endişe/önyargı kodlarına ayırmak mümkündür. Destek kodu en çok ifade edilen haliyle anne/eş desteği ve çekirdek/geniş aile desteği olacak şekilde kategorilere ayrılmıştır. Endişe/önyargı kodu ise ebeveyn kaygıları şeklinde tek bir kategori ile temsil edilmiştir.

Destek

Katılımcıların araştırma sorusuna verdikleri yanıtlar arasında öne çıkan olgu aileleri tarafından desteklenmeleri olmuştur. Çoğunluk ailelerinden olumlu destekler aldıklarını bu sayede bu spora yöneldiklerini ve onları desteği ile sürdürebildiklerini vurgulamıştır.

1. Anne/eş desteği

Annelerin desteği ve evli erkekler için eş desteği ifadelerde sıklıkla yer almıştır.

K1(Erkek/Yaş:41): “...eşimle sürekli hep yanımdaydı hâlâ da yanımda”

K3(Kadın/Yaş:26): “...derken ilk turnuamız annemle birlikte, ki anneler zaten bu konuda biraz daha hani hep kendinden verirler, annemle birlikte katıldım.”

K5(Kadın/Yaş:18): “....annem araştırıp boccia branşını aslında o buldu....Ailemin desteği gerçekten çok büyük oldu annem falan zaten işte dediğim gibi öncülük etti.”

K7(Erkek/Yaş:50): “...fakat en büyük destekçim eşim çünkü benim sporla buralara gelmeme işte gelebilme adına eşim beni hazırlıyor bunu o olmazsa benim bu şekilde hazırlanıp buradaki sporculara bildiklerimi aktarmak çok çok zor.”

K14(Erkek/Yaş:37): “...yani annem olsun desteklerdi her zaman, antrenman olsun maçlar olsun, turnuvalar olsun. Annem çok destek oldu, her zaman”

K15(Erkek/Yaş:44): “....özellikle de eşim.... senin için de değişiklik olur dedi, sürekli tavsiyede bulundu”

2. Çekirdek/geniş aile desteği

K1(Erkek/Yaş:41): “...uygun ailemde çok destekledi bu konuda öyle de arkada destekliyorlar ve onları motivasyonu da çok kısa zamanda iyi bir ivme yakaladım.”

K5(Kadın/Yaş:18): “...aynı zamanda geniş aileyiz biz aslında anneannemler dedemler falan bayağı arkamdalar hatta bugün de aradılar; nasıl geçti antrenmanlarınız falan. Teyzem zaten hocam derece yaptığımda Türkiye derecesi yaptığımda herkes duyuyor tüm akrabalar falan duymuş oluyor; işte yeğenim Türkiye ikincisi oldu işte üçüncüsü oldu falan diye o bambaşka seviniyor; dayım zaten benden çok kafayı bozmuş birisi işte şunu şunu yaparsan bak bu olur”

K4(Erkek/Yaş:32): “şimdi şöyle ailem zaten hani bir hedefin peşinden koşmamdan işte aktif olmamdan çok mutlu oluyorlar. Boccia sayesinde de daha aktif olmaya başladım daha hayatın içerisine girmeye başladım ve tabii ki de bir hayalin peşine koşuyorum. Bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmak istiyorum, o yüzden çok mutlular. Hâlâ da yani desteklerini çok ciddi bir şekilde gösteriyorlar.”

K6(Erkek/Yaş:29): “ben hiç istemiyordum ailemden yana hep şöyle bi dirayet oldu dedi ki yaparsın neden gitmiyorsun işte bu zamana kadar normal bir şekilde hayatını idame ettirdin hem de hiç bize ihtiyaç duymadan, biz senin her daim arkadayız.”

K7(Erkek/Yaş:50): “ aile olmazsa olmazlardan biri çünkü mutlu ve huzurlu ve başarılı bir sporcu olabilmesi için aile desteğini görmesi gerekiyordu. Ailesinin desteğini görmeyen bir sporcu sürdürülebilir bir spor yapamıyor hevesleniyor başlıyor ve bırakıyor.”

K8(Erkek/Yaş:21): “Sağ olsun annem babam hani hem onların desteğiyle hem onların güveniyle hani bu noktalara gelebileceğimizi söyleyebilirim hani onlar daha çok öz güvenimi yükselmesine kendime inanmamı sağladı diyebilirim. Amcasıdır teyzesidir halıdır kuzenlerdir ilgisini çekti hani böyle bir spor var senin yapabildiğin bir spor varsa elimizden ne geliyorsa ne yapabilirsek yanınızdayız dedi.”

K9(Erkek/Yaş:17): “.....beni daha çok motive ettiler anne baba destek, hatta küçük kardeşim bile bu yolda kendi antrenör olmak istediğine karar verdi.”

K10(Erkek/Yaş:38): “Olumlu tepkiler verdiler; benim neler başardığımı gördüler. önceden mesela bir şey başaramaz olarak görülüyorduk ama gördüler ki Avrupa düzeyine kadar çıkabildik yani. Bana olumlu olarak destek verdiler; arkamda durdular.”

K11(Erkek/Yaş:52): Ailen olmadan “...yani nasıl oynayacaksın nasıl yapacaksın seni kim kaldıracak, kimin gönderecek evet yani antrenmana gelirken bile...”

Endişe/önyargı

Ebeveyn kaygıları

Bazı katılımcılar spora başlama aşamasında ailelerini ikna etmekte zorlandıklarından bahsetmiştir. Genel olarak engelli ailelerinde görülen korumacı tavrın bir yansıması olduğunu düşünmek olasıdır. Zamanla bu önyargıların geçtiği, başarı ile birlikte desteğin arttığı görülmektedir. Ancak diğer yandan süreç içerisinde yaşanan sıkıntıların, sporun icra edilmesi ile ilgili olarak yaşanan maddi ve manevi sorunların aileleri önyargılı hale getirdiği durumlarda vardır.

K3(Kadın/Yaş:26): “...spora başladım hani anne baba ben gitmek istiyorum dediğimde babam zaten direk şey yaptı; hani nasıl bir spor olmuş sen işte ellerini kollarını kullanamıyorsun ki nasıl yapacaksın falan diye direkt demoralizasyonlar başlamıştı..... yani benim bu kadar başarılı olabildiysem sebebi babamdır derim çünkü işte ilk turnuvaya katılacağım zaman bana şey demişti amaaan sanki başıma madalya alacak demişti. ilk turnuvada işte bronz madalyayı aldım. amaaa dedi ikinci turnuvaya sanki bana dedi altın aldı dedi, sonra altın madalya aldım amaaan sanki bana milli futbolcu dedi sonra milli takıma seçildim artık hiçbir şey söylemiyor çünkü söylese biliyor ki yaparım. Aslında babam hâlâ mesela yani ne gerek var kendini yoruyorsun işte stres oluyorsun bizi de stres ediyorsun hâlâ daha karşı”

Annelerin daha destekleyici olduğu babaların çocukları ile ilgili olan endişelerini çeşitli şekillerde yansıttıkları görülmektedir.

K2(Erkek/Yaş:39): *“çok fazla olumlu tepki almadım yani sadece biraz annem destek oldu babam olsun ya da diğer kardeşlerim olsun ve ablam çok destek oldu işte nasıl gideceğini nasıl geleceğin işte şehir dışına sıkıntı yaşayacaksın falan diye biraz ön yargılı davrandılar ama ben dinlemedim annemde yanıma aldım. Ben evlendikten sonra endişeleri kayboldu.”*

K12(Kadın/Yaş:45): *“....açıkça konuşmak gerekirse devlet olarak belediye olarak, federasyon olarak evet buradan hani turnuvalara giderken arabalarımız bile zor veriliyor; ekipman problemleri yaşadığımız dönemler de oluyor. Bunlar aile içinde konuşuluyor ister istemez, o zaman diyor neden gidiyorsunuz hani size bi karı yok. Tamam maddi olarak bir kenara koyalım hani bunlar da diyor sizden gidecekse ne anlamı var.”*

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sporcular engelli olsun ya da olmasın benzer hazırlık süreçlerine ve benzer motivasyon kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle engelli sporculara yaklaşımın diğer elit sporculardan farklı olmadığı belirtilmektedir (Dieffenbach ve Statler, 2012). Spora katılımda ebeveynlerin rolü önem atfedilen ve sıkça vurgulanan bir konudur. Çocuğun sporla tanışmasında, spor aktivitelerine ulaşım ve erişimin sağlanmasında, maddi ve manevi destekle motivasyonun artmasında ailenin üstlendiği görev oldukça değerlidir (Coakley, 2006; Edwardson ve Gorely, 2010; Elliot vd., 2020; Elliot ve Drummond, 2017; Fredricks ve Eccles, 2005; Keegan vd., 2009; Knight vd., 3011; Rouquette vd., 2021). Ancak buna karşın Aitchison vd. (2020) para-yüzücüler üzerine yapmış olduğu çalışmada engelli sporcuların sosyal destek deneyimlerinin çok az bilindiğini ifade etmektedir.

Engelli sporcuların aileleri tarafından daha çok desteklenmeye ihtiyaç duydukları ve belki de ömürleri boyunca bu desteğin gerekli olacağı bir gerçektir. Spor sayesinde engelliler toplum içerisinde kendilerini ifade etme imkânı bularak hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlenmektedir (Çetin, 2024). Elbette engelli sporcular Engin'in (2021) de belirttiği üzere maddi yetersizlikler, spor tesisi ve ekipman sorunları, ulaşım gibi pek çok sorunla yüzleşmek durumunda kalmaktadır. Ancak belki de en önemli konu hem engelli aileleri hem de toplumsal anlamdaki farkındalık eksiklikleridir.

Araştırmanın bulgularından da anlaşılabileceği üzere bugün aktif olarak spor yapan engelli bireylerin en büyük destekçileri aileleridir, anneleridir, eşleridir. Bu destekle birlikte engelliler sorunlarla mücadele gücü bulmakta, hayata katılabilmekte ve kendilerini gerçekleştirebilmektedirler. Katılımcılar aile desteğinin elzem olduğu görüşündedir. Ancak önyargılar ve ebeveynlerin çocukları için duydukları endişeler spora katılımı ve spor performansını etkilemektedir. Aileler çoğu zaman başarıları gördükçe spora devam konusunda ikna olmaktadır. Bu anlamda engelsiz sporcularda olduğu gibi paralimpik branşlar için de aile desteği, aile katılımı, sporcu ebeveynliği gibi destekleyici çalışmalara ihtiyaç vardır. Katılımcılar, aile desteği sayesinde madalyalar alan ülkemizi yurt dışında temsil eden sporculara dönüşmüştür. Bu durum aile desteği alamayan pek çok engellinin sporun bilişsel, fiziksel ve ruhsal katkılarından yararlanamadığı anlamına gelmektedir. Engelli ailelerdeki spor farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların hem engelli bireylere hem ailelere hem de ülkemiz sporuna katkı sağlayacağı açıktır.

Çalışma, Paralimpik Boccia branşı ile sınırlı, nitel desende tasarlanmış keşfedici özellikte bir tespit çalışmasıdır. Dolayısı ile engelli sporcular açısından bir genelleme içermemektedir. Spor yapmayan engellilerin ailelerinin görüşleri ve spora katılmama nedenlerinin belirlenmesi de literatüre katkı sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

Coakley J. (2006). The good father: Parental expectations and youth sports. Leisure Studies. 25(2):153–163.

- Çetin, B. (2024). Paralimpik Sporcularda Spora Katılım Motivasyonu. (Edt. E.A. Uluç, S. Uluç ve D.H. Atçeken). Spor Bilimleri Alanında Akademik Araştırma ve Değerlendirmeler IV. Özgür Yayınları. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub499>.
- Dieffenbach, K.D., Statler, T.A. (2012). More Similar than Different: The Psychological Environment of Paralympic Sport. *Journal of Sport Psychology in Action*. 3: 109-118.
- TMPK (Türkiye Milli Paralimpik Komitesi). <https://www.tmpk.org.tr/paralimpik-sporlar/boccia/>, Erişim: 25.06.2025.
- Edwardson, C. L., ve Gorely, T. (2010). Parental influences on different types and intensities of physical activity in youth: A systematic review. *Psychology of Sport and exercise*, 11(6), 522-535.
- Elliott S., Drummond M. (2017). Parents in youth sport: What happens after the game? *Sport, Education and Society*. 22(3):391–406.
- Elliott S., Bevan N., Litchfield C. (2020). Parents, girls' and Australian football: A constructivist grounded theory for attracting and retaining participation. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*. 12(3):392–413.
- Fredricks, J. A., ve Eccles, J. S. (2002). Children's competence and value beliefs from childhood through adolescence: Growth trajectories in two male-sex-typed domains. *Developmental Psychology*, 38(4), 519-533.
- Keegan R.J., Harwood C., Spray C.M., Lavalley D.E. (2009). A qualitative investigation exploring the motivational climate in early career sports participants: Coach, parent and peer influences on sport motivation. *Psychology of Sport and Exercise*. 10(3):361–372.
- Knight C.J., Neely K.C., Holt N.L. (2011). Parental behaviors in team sports: How do female athletes want parents to behave? *Journal of Applied Sport Psychology*. 23(1):76–92.
- Rouquette O.Y., Knight C.J., Lovett V.E., Heuze J.-P. (2021). Effect of parent responsiveness on young athletes' self-perceptions and thriving: An exploratory study in a Belgian French-community. *Psychology of Sport and Exercise*. 52.

**BANKALARDA KARŞILIK AYIRMA STRATEJİLERİ: BİREYSEL KREDİLERDE
RİSKLERİN YÖNETİLMESİ**
PROVISIONING STRATEGIES IN BANKS: MANAGING RISKS IN RETAIL LOANS

Hülya AKTAŞ

Öğr. Gör., Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü,
ORCID: 0000-0003-0521-2937

ÖZET

Bankaların kredi kullandırma süreçlerinde, müşteri ile banka arasındaki ilişkinin temelini güven unsuru oluşturmaktadır. Güven unsuru, risk ve kredi verimiyle doğrudan bağlantılıdır. Kredi, kendisine güven duyulan kişilere, belirli bir süre sonunda mutlaka geri alınmak ve işleminden getirisi sağlamak üzere verilmektedir. Ancak kullandırılan tüm kredi işlemlerinde riski tamamen yok etmek mümkün değildir. Kredinin geri ödenmeme riskini en aza indirmek için bankaların, kredi ihtiyacını doğru tespit etmesi, istihbaratı tarafsız ve verilere dayandırarak yapması, müşteri kredibilitesini tespit ederek doğru teminatların alınması büyük önem taşımaktadır. Müşteri değerliliğinin ölçülmesinde disiplinle çalışan bankalar kredi tahsisi sonrasında kredi tahsil sürecini dikkatlice takip etmektedir.

Bireysel kredilerde tahsis aşamasında tüm şartlar uygun olarak değerlendirilmiş olduğu halde bireyin finansal durumunu etkileyen olumsuz değişimler, konjonktürel dalgalanmaların bireyin mali yapısına etkisi gibi nedenler kredinin tahsilini geciktirebilir ya da imkansız hale getirebilir. Kredi tahsilinde yaşanan gecikmelerin banka üzerinde yaratabileceği muhtemel zararları karşılayabilmek için alınan teminatların yanı sıra karşılık ayırması da oldukça önemlidir. Karşılık, kredi portföylerinde yer alan kredilere ilişkin riskler gerçekleştiğinde oluşabilecek zararları karşılamak için bankaların ayırdıkları finansal rezervler olarak tanımlanmaktadır. Bankalar risk yönetiminde başarılı olmak ve yasal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla genel karşılık, özel karşılık ve zorunlu karşılık ayırmaktadır. Bankalar portföyünde bulunan tüm krediler için kredi kalitesini dikkate almaksızın genel karşılık ayırmaktadır. Ayrıca kredinin tahsil süreçlerinde meydana gelen gecikmeler doğrultusunda belirli oranlarda özel karşılık ayırmaları kredinin geri ödenmeme riskine karşı alınan önemli bir önlemdir.

Karşılık ayırma, kredinin tahsil edilememesi durumunda karşı karşıya kalınacak kayıplara hazırlıklı olunarak bankanın finansal yapısını güçlendirmesini sağlamaktadır. Kredi portföyünün önemli bir bölümünü oluşturan bireysel krediler için doğru karşılık ayrılması finansal istikrarı destekleyerek kriz dönemlerinde bankaların mali yapısının güçlü kalmasını sağlamaktadır. Gelecekte yapay zekanın bankacılık sektörüne etkisinin artması durumunda kredi risk değerlendirmelerinde yeni yöntemler ve araçlar sunularak karşılık ayırma konusunda bankalar daha kapsamlı veriler edinebilir.

Anahtar kelimeler: Karşılık Ayırma, Risk Yönetimi, Kredi Tahsili

ABSTRACT

In the credit allocation processes of banks, trust constitutes the fundamental basis of the relationship between the customer and the bank. This element of trust is directly linked to both risk and credit efficiency. Credit is extended to individuals who are deemed trustworthy, with the expectation that it will be repaid within a specified period and will yield a return. However, it is not possible to completely eliminate risk in all credit transactions. In order to minimize the risk of default, it is crucial that banks accurately assess credit needs, conduct impartial and data-

driven intelligence gathering, determine the customer's creditworthiness, and secure appropriate collateral.

Banks that adhere to disciplined practices in assessing customer creditworthiness also meticulously monitor the collection process following credit disbursement. In personal loans, even when all conditions are thoroughly evaluated during the allocation phase, unforeseen changes in an individual's financial circumstances or the impact of macroeconomic fluctuations may delay or entirely prevent repayment. In addition to securing collateral to mitigate potential losses arising from such delays, it is also vital for banks to allocate loan loss provisions. Provisions are defined as financial reserves set aside by banks to cover potential losses that may arise when the risks associated with the loans in their credit portfolios materialize. In order to effectively manage risk and fulfill regulatory obligations, banks allocate general provisions, specific provisions, and mandatory reserves. General provisions are allocated for all loans in the portfolio regardless of their credit quality. Moreover, in response to delays in the collection process, banks allocate specific provisions at predetermined rates, serving as a crucial precaution against default risk.

Provisioning strengthens the bank's financial structure by preparing for potential losses in the event of loan non-repayment. Given that personal loans constitute a significant portion of the credit portfolio, accurate provisioning for these loans supports financial stability and ensures that banks maintain a strong financial position during times of crisis. As the influence of artificial intelligence on the banking sector increases in the future, new methods and tools for credit risk assessment may emerge, enabling banks to obtain more comprehensive data to enhance their provisioning strategies.

Keywords: Provisioning, Risk Management, Credit Collection

1.GİRİŞ

Bankacılık sektörü, ekonomik büyüme ve finansal istikrarın sağlanmasında temel bir role sahiptir. Bu rolün sürdürülebilirliği, özellikle kredi tahsis ve geri ödeme süreçlerinde etkili risk yönetimi stratejilerinin uygulanmasına bağlıdır. Bankaların temel işlevlerinden biri olan kredi verme süreci, yalnızca finansal aracılık işleviyle sınırlı olmayıp, aynı zamanda riskin yönetilmesini ve izlenmesini de kapsamaktadır. Bu bağlamda, karşılık ayırma uygulamaları, bankaların potansiyel zararları önceden öngörerek finansal yapılarını korumalarını sağlayan önemli bir risk yönetimi aracıdır. Kredi tahsis sürecinde bankalar, müşterilerin geri ödeme kabiliyetlerini değerlendirerek karar vermektedir. Ancak tüm ön değerlendirmelere rağmen, bireylerin mali durumlarında meydana gelen beklenmedik değişiklikler ya da makroekonomik dalgalanmalar, kredilerin geri ödenmesini riske atabilmektedir. Bu durumda, bankaların yalnızca teminatlara güvenmek yerine, kredi portföyleri üzerinden sistematik olarak karşılık ayırmaları gerekmektedir. Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde karşılık ayırma uygulamaları hem yasal bir zorunluluk hem de finansal sürdürülebilirliğin sağlanması için hayati bir strateji olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, bireysel krediler özelinde karşılık ayırma stratejileri ele alınmakta, bankaların risk yönetiminde karşılaştıkları zorluklar ve gelişen teknolojilerin bu sürece etkileri tartışılmaktadır.

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR

Bu çalışma, nitel analiz yöntemiyle literatür taraması yapılarak bireysel kredilerde risk yönetimi kapsamında karşılık ayırmanın önemi aktarılmıştır.

Bankalar tarafından kredi riskine karşı alınan başlıca önlemlerden biri olan karşılık ayırma stratejileri, genel karşılık, özel karşılık ve zorunlu karşılık olarak üç temel gruba ayrılmaktadır.

Genel karşılıklar, kredinin kalitesinden bağımsız olarak tüm kredi portföyü için ayrılan rezervlerdir. Bu karşılıklar, kredi portföyünün büyüklüğüne ve dağılımına göre belirlenir. Özel karşılıklar ise gecikmeye düşmüş ya da tahsili şüpheli krediler için belirli oranlarda ayrılan ve doğrudan zarar riskine karşı kullanılan önlemlerdir. Zorunlu karşılıklar ise genellikle merkez bankalarının düzenlemeleri doğrultusunda mevduatlar üzerinden ayrılan rezervlerdir (BDDK, 2022).

Türkiye’de bireysel kredi portföyleri, özellikle ihtiyaç kredileri ve konut kredileri üzerinden şekillenmektedir. Bu kredilerde karşılık ayrılması, bankaların mali istikrarını doğrudan etkilemektedir. Bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ilgili tebliği kapsamında gecikme gün sayısına bağlı olarak özel karşılık ayırmak zorundadır (BDDK, 2022).

Bireysel kredilerde risk, çoğunlukla işsizlik, gelirde azalma, beklenmeyen harcamalar ve ekonomik krizler gibi dışsal faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle riskin önceden tahmin edilmesi ve buna uygun karşılık politikalarının belirlenmesi kritik önemdedir. Bazı bankalar, istatistiksel modeller, skor kartları ve regresyon analizleri kullanarak olası zarar oranlarını önceden tahmin edebilmektedir.

Son yıllarda gelişen yapay zekâ teknolojileri, kredi risk analizi ve karşılık ayırma süreçlerinde yeni bir dönem başlatmıştır. Yapay zekâ algoritmaları, müşteri davranışlarını analiz ederek olası temerrüt ihtimallerini daha hassas biçimde belirleyebilmekte, böylece bankaların karşılık ayırma kararlarını daha doğru verilere dayandırmalarına yardımcı olmaktadır (Bazarbash, 2019). Bu gelişme, sadece maliyetleri azaltmakla kalmamakta, aynı zamanda düzenleyici denetim süreçlerinde de şeffaflığı artırmaktadır.

2.1. Karşılık Türlerinin Detayları ve Bankacılık Düzenlemeleri

Karşılık terimi, bankaların ana varlık kalemlerinden biri olan kredi alacaklarında oluşan yada oluşma ihtimali olan zararlar için ayırdıkları ihtiyatları ifade etmek için kullanılmaktadır. Banka karşılık ayırarak, söz konusu zararlar meydana geldiğinde finansal yapısında oluşabilecek bozulmanın telafi edilebilir boyutlarda kalmasını sağlamakta, faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edebilmektedir (Sayım ve Ardiç 2012).

Genel karşılıklar, kredi kalitesinden bağımsız tüm krediler için oluşturulur ve genellikle portföyün büyüklüğü ve kredilerin türüne göre belirlenen yüzdelik oranlarla hesaplanır.

Özel karşılıklar ise belirli kredilere yönelik, özellikle sorunlu veya riskli kredilere özgü hesaplanır ve yasal olarak belirlenmiş süreler içerisinde karşılık ayrılması gereklidir. Zorunlu karşılıklar, mevduat tabanlıdır ve merkez bankalarının para politikalarını yönetmek amacıyla kullandığı bir araçtır. Bu uygulama, likidite yönetimini sağlamak ve enflasyonu kontrol etmek amacıyla bankalara yükümlülük getirmektedir (TCMB, 2022).

Zorunlu karşılık genel anlamda mevduat veya fon kabul eden finansal kuruluşların topladıkları mevduatlara karşılık olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde tutmak zorunda oldukları parasal tutarı ifade etmektedir. Zorunlu karşılık oranlarının değiştirilmesi para arzını etkilediği için merkez bankaları tarafından bir para politikası aracı olarak kullanılabilir. Zorunlu karşılık oranlarının yükseltilmesi bankaların kredi verebilecekleri para miktarının düşmesine, dolayısıyla da para arzının gerilemesine yol açmaktadır (Talaslı, 2012).

2.2. Bireysel Kredilerde Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Bireysel krediler, genellikle küçük ve orta ölçekli finansal ihtiyaçları karşılamak için kullanılan kredilerdir.

Bireylerin ekonomik durumlarında yaşanabilecek olası dalgalanmalar, iş kaybı, gelir seviyesinde düşüş veya ani finansal yükümlülüklerin ortaya çıkması gibi sebepler, bireysel kredilerin tahsilinde risk yaratmaktadır. Bu nedenle bankalar, bireysel kredi portföyleri üzerinde sürekli bir gözetim mekanizması kurmalı ve proaktif olarak karşılık politikalarını güncellemeli ve yönetmelidir. Mevcut düzenlemelerinin karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: TFRS 9 Uygulamayan Bankalar İçin TFRS Sonrası Kredi Karşılığı Oranlarındaki ve Kredi Sınıflandırması Bazında Değişim

Grup	Ödemede Gecikme Süresi	2018’den Önceki Oranlar	2018’den Sonraki Oranlar
Standart Nitelikli Krediler	30 güne kadar	Nakdi 0,01 Gayri nakdi/ % 0,1	%1,5/SYR Yön.
Yakın İzlemedeki Krediler	30-90 gün	En az %20	En az %20
Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler	90- 180 gün	En az %50	En az %50
Tahsili Şüpheli Krediler	180- 365 gün	En az %50	En az %50
Zarar Niteliğindeki Krediler	1 yıl üzeri	%100	%100

Kaynak: Erben Yavuz, A., Hazar, A., Babuşcu, Ş. (2022).

TFRS 9 uygulanmasıyla birlikte krediler için karşılık ayrılmasında farklılaşmaya gidilmiş olup, TFRS 9 uygulamayan bankalarda önceki uygulamada olduğu gibi genel ve özel karşılık ayırma uygulaması devam etmektedir. TFRS 9 uygulayacak bankalara yeni düzenlemeye uygun olarak “Beklenen Kredi Zararı (BKZ)” hesaplaması getirilmiştir. BKZ, kredi zararlarının ilgili gecikme risklerine göre ağırlıklandırılmış ortalamasıdır (Babuşcu, Hazar ve Yavuz 2022).

TFRS 9 Kapsamında Karşılık Ayrılması TFRS 9 uygulayan bankaların kredileri ve diğer alacakları için TFRS 9 kapsamında ayıracakları karşılıklardan; birinci aşamada izlenen ve on iki aylık beklenen kredi zarar karşılığı tutarları genel karşılık olarak, ikinci aşamada izlenen ve borçlunun kredi riskinde önemli derecede artış nedeniyle ayrılan ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı tutarları genel karşılık olarak ve üçüncü aşamada izlenen ve borçlunun temerrüdü dolayısıyla ayrılan ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı tutarları özel karşılık olarak addedilmektedir. Bununla birlikte, bankaların ayıracakları karşılık tutarlarını hesaplarken ülke ve transfer risklerini de dikkate almaları gerekmektedir (Özel, 2019).

2.3. Yapay Zekânın Bankacılıkta Risk Yönetimine Etkileri

Yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojilerinin bankacılık sektörüne entegrasyonu, kredi riski yönetimini önemli ölçüde dönüştürmüştür. Bu teknolojiler, müşteri kredi değerlendirme süreçlerini hızlandırmakta ve kredi tahsisinde hata oranlarını azaltmaktadır. Makine öğrenimi algoritmaları, geçmiş verilere dayalı olarak gelecekteki kredi risklerini tahmin etmekte yüksek doğruluk sağlayabilir. Bu durum, karşılık ayırma miktarlarının ve politikalarının daha hassas biçimde belirlenmesini sağlar (Kumar vd., 2021).

Bankaların bireysel kredi risklerini yönetirken karşılık ayırma politikalarını sürekli olarak güncellemeleri, sektördeki düzenlemelere uyum sağlamaları açısından kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, teknolojik yeniliklerin benimsenmesi ve yapay zekâ gibi araçların daha geniş ölçekte

kullanılması bankaların gelecekteki risk yönetimi stratejilerinde önemli avantajlar sağlayacaktır. Ayrıca, mevzuat ve politika yapıcılarının bankaların karşılık politikalarını destekleyici yönde teşvikler sunması, finansal sistemin genel istikrarını artırıcı bir rol oynayacaktır. Bankaların kredi riskini yönetme yeteneği, finansal sistemin genel sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Kredi risk yönetimi, yalnızca bankanın finansal performansını değil, aynı zamanda genel ekonomik istikrarı da doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, bankaların kredi yönetim süreçlerinin etkinliği, karşılık ayırma uygulamalarının kalitesi ve tutarlılığı ile ölçülmektedir. Ayrıca kredi politikalarının proaktif biçimde belirlenmesi, uzun vadede bankaların rekabet avantajı sağlamasında temel bir faktördür.

3. SONUÇ

Bankaların karşılık ayırma stratejileri, kredi tahsil risklerini etkin bir şekilde yönetmek ve finansal dayanıklılığı artırmak açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle bireysel kredilerde, doğru karşılık ayırma uygulamaları bankaların kriz dönemlerinde dahi finansal yapılarını korumalarına olanak tanır. Genel karşılıkların yanı sıra özel karşılıkların etkin biçimde kullanımı, bankaların beklenmedik mali kayıplara karşı daha hazırlıklı olmasını sağlar. Türkiye’de mevcut düzenlemeler, bankaların kredi kalitesini sürekli olarak izlemelerini ve risklere karşı sistematik bir yaklaşım benimsemelerini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu, risk değerlendirme süreçlerinde daha doğru ve hızlı kararlar alınmasını destekleyerek karşılık ayırma politikalarını güçlendirmektedir. Kredi karşılıklarının yönetiminin iyi olması, temkinli risk yönetimi ve sermaye yeterliliği bakımından çok önemli bir unsurdur. Kredi karşılıklarıyla ilgili doğru bilgilendirmeler yapılabilmesiyle bankanın finansal durumu hakkında piyasa katılımcılarına önemli bilgiler verilmektedir.

Sonuç olarak, bankaların bireysel kredilerde karşılık ayırma stratejilerini geliştirirken, teknolojik yenilikleri takip etmeleri ve veri analitiğine dayalı yaklaşımlar benimsemeleri tavsiye edilmektedir. Bu süreçte düzenleyici kurumların, bankaları destekleyici politikalar ve uygulamalar geliştirmesi, sektörde genel finansal istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

KAYNAKÇA

- Bazarbash, M. (2019). Fintech in Financial Inclusion: Machine Learning Applications in Assessing Credit Risk. IMF Working Paper.
- BDDK (2022). Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ve Tebliğler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ankara.
- Erben Yavuz, A., Hazar, A., Babuşcu, Ş. (2022). TFRS 9 ve BDDK Düzenlemelerinin Bankaların Kredi Karşılıklığı Ayırmadaki Etkilerinin Analizi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 22(67), 99-114.
- Özel, E. (2019). Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Kredilendirme Sürecinde TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zarar Karşılığı Ölçümü ve Örnek Bir Uygulama, (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, 60-62.
- Sayım, F., Ardiç, M. (2012). Banka Bilançolarındaki Kredi Karşılık Kalemlerinin Dışa Yansıma Biçimleri. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3-4), 297-312.
- Kumar, P., Kumar, N., Sarangi, P. K. (2021). Application of Artificial Intelligence in Banking: Opportunities, Challenges, and Policy Implications. Journal of Financial Services Marketing, 26(2), 89-98.
- TCMB (2022). Para Politikası ve Zorunlu Karşılıklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yayınları, Ankara.

ELEKTRONİK BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ: TEHDİTLER VE ÖNLEYİCİ STRATEJİLER

RISK MANAGEMENT IN ELECTRONIC BANKING: THREATS AND PREVENTIVE STRATEGIES

Hülya AKTAŞ

Öğr. Gör., Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü,
ORCID: 0000-0003-0521-2937

ÖZET

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini yakından takip eden ve kullanan sektörlerden biri de bankacılık ve finans sektörüdür. İletişim ve bilgi teknolojilerinde oluşan gelişmeler bankacılık sektörüne önemli ölçüde yansımış bankaların sunduğu ürün ve hizmetler sadece şube kanalı ile değil aynı zamanda alternatif dağıtım kanalları ile müşterilere verilmeye başlanmıştır. Bankalar için alternatif dağıtım kanallarının kullanımının yaygınlaşması maliyeti azaltarak kar maksimizasyonu sağlayan önemli etkenlerden biri olmuştur.

Alternatif dağıtım kanallarının yaygınlaşması bankalar ve müşteri açısından birçok kolaylık sağlamaktadır. Bu kanallarının kullanımının güvenliğinin sağlanması müşteri ve banka açısından büyük önem taşımaktadır. Alternatif dağıtım kanalları ile verilen ürün ve hizmetlerde gerekli önlemlerin alınmaması beraberinde birtakım riskler oluşabilmektedir. Oluşabilecek bu riskler banka tarafından göz önünde bulundurulmalı, banka ve müşteriler tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Özellikle bankalar hizmet sağlayıcı olarak oluşabilecek riskler ile ilgili birçok önlem almıştır. Hukuksal boyutta da bu riskler ile ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Kurum veya bireylerin karşılaşabileceği dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlerin oluşturduğu riskler hakkında bilgilendirmeler yapılması bu dolandırıcılıklardan korunmak için önemli bir unsurdur. Elektronik bankacılığın sağladığı kolaylık ve fırsatların yanı sıra oluşabilecek riskler hakkında da farkındalık yaratılmalıdır. Elektronik bankacılık hizmetleri kullanımda ortaya çıkabilecek risklerde banka ve kullanıcı aynı tarafta yer almakta karşılıklarında ise organize suç çeteleri bulunmaktadır. Elektronik bankacılık ile ilgili dolandırıcılık olaylarının engellenmesinde banka ve kullanıcıların birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Dolandırıcılık yöntemlerinden korunmak için banka ve müşterinin sorumlulukları farklıdır. Fakat güvenlik konusunda sadece bir tarafın özenli hareketi yeterli değildir.

Dijital bankacılık kanallarının kullanımının yaygınlaşması, müşterilerin başta mobil bankacılık olmak üzere alternatif bankacılık işlemlerine ilgisinin artması, bankaların gerekli teknolojik yatırımları yaparak güvenlik önlemlerini almasıyla mümkün olmuştur. Elektronik bankacılık hizmetleri kullanıcılarının karşılaşabileceği dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlerin oluşturduğu riskler ile ilgili bilgilendirmeler yapılması banka müşterilerinin dolandırıcılık eylemlerinden korunması için oldukça önemli bir husustur.

Anahtar kelimeler: Alternatif Dağıtım Kanalları, Riskler, Teknoloji, Finans, Bankacılık, Dolandırıcılık Yöntemleriyle Mücadele

ABSTRACT

The banking and finance sector is among the industries that closely follow and actively utilize the advancements in information and communication technologies. Developments in these technologies have significantly influenced the banking industry, enabling banks to offer

products and services not only through traditional branches but also via alternative delivery channels. The increasing use of these channels has become a crucial factor in reducing operational costs and maximizing profits for banks.

The widespread adoption of alternative delivery channels offers numerous conveniences for both banks and customers. However, ensuring the security of these channels is of paramount importance for both parties. Failure to implement adequate security measures in services provided through alternative channels can lead to various risks. Such risks must be anticipated by banks, and appropriate precautions should be taken by both financial institutions and their customers. As service providers, banks have already implemented several measures to mitigate these risks, and legal regulations have also been established to address the issue from a regulatory standpoint.

Raising awareness about fraud techniques and the risks they pose is a critical component in protecting institutions and individuals against fraudulent activities. While electronic banking provides convenience and new opportunities, it also introduces potential threats that require user awareness. In facing these threats, banks and customers are on the same side, with organized cybercrime networks as the common adversary. Therefore, cooperation between banks and customers is essential to combat fraud in electronic banking. Although the responsibilities of banks and customers differ, effective security cannot be achieved unless both parties act diligently.

The widespread use of digital banking channels, particularly mobile banking, has been facilitated by increased customer interest in alternative banking services and by banks' investments in the necessary technological infrastructure and security measures. Providing information about common fraud methods and associated risks is vital for protecting users of electronic banking services from potential threats.

Keywords: Alternative Delivery Channels, Risks, Technology, Finance, Banking, Fraud Prevention Strategies

1. GİRİŞ

Bankacılık ve finans sektöründe yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler piyasada güven oluşturmaya, yenilikçiliği, güvenilir ürün ve hizmetlerin sunulmasını, müşterilerin sağlanan hizmetler ile ilgili bilgilendirilmesini, sorumluluk bilincine sahip olunmasını gerektirmektedir. Elektronik bankacılıkta internet tabanlı uygulamalar sayesinde, bankalar, finans kuruluşları, ticari işletmeler ve bireyler bilgi teknolojisi araçlarını kullanarak aralarındaki etkileşimler ile hizmet ve ürün memnuniyetini daha üst seviyelere taşıyabilmektedirler. Bu etkileşim ile ekonomiye tek başlarına yapabilecekleri etkiler toplamından daha fazla bir sonuç ortaya çıkararak ekonomiye olumlu katkılar sağlamaktadır. Günümüzde her yeni buluş ve teknoloji yeni fırsatlar doğurmakta, bu fırsatlar potansiyel rakip ve potansiyel riskleri beraberinde getirmektedir. Günümüzde özellikle ekonomi ve finans alanında değişim ve gelişmeler iyi takip edilerek analiz edilmeli ve rakiplere teknoloji odaklı rekabet üstü kazanımlar elde etme imkânı tanınmamalıdır.

Finans ve bankacılık sektöründe yeni bir dönem başlatan internet tabanlı uygulamaların hizmete sunulmasını gerekli kılan gerekçeler; rekabet, hizmet maliyetinin düşürülmesi, değişime uyum, operasyonel risk ve yükün azaltılması olarak sıralanabilir. Ekonomiyi yakından takip eden bankalar, piyasa varlıklarını sürdürebilmeleri, rekabette avantaj sağlayabilmeleri ve

hedefledikleri faaliyet hacmine ulaşabilmek amacı ile gelişen teknoloji ile uyum içinde olmalı ve yatırımlarını planlamalıdır.

Bu çalışmada bankaların teknolojik fırsatları nasıl değerlendirdiği, ortaya çıkan riskler ve bu risklerden korunmak için banka ve müşteri tarafından alınması gereken önemler incelenmiştir.

2.ARAŞTIRMA VE BULGULAR

Bu çalışmada, nitel analiz ve literatür taraması yöntemleriyle bankacılık sektörünü etkileyen başlıca siber saldırı türleri incelenmiş ve bu saldırıların sistemselsel ve bireysel güvenlik üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

2.1.Elektronik Bankacılık Kavramı

Teknolojik gelişmeler sonucunda oluşan yenilikler bankacılık alanında önemli değişikliklere neden olmuştur. Bankacılık sektörü teknolojik gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiştir. Yapılan büyük ölçekli teknolojik yatırımlar ile klasik bankacılık işlemlerinin yanında bankalar teknolojik gelişmelerin gerektirdiği bankacılık ürün ve hizmetlerini de etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır.

Bankacılık ve finans sektörünün konusunu oluşturan ‘‘para’’ ortaya çıkan teknolojik gelişmeler sonucu ‘‘elektronik para’’ olarak işlevini sürdürmektedir. Elektronik bankacılık; elektronik kanallar aracılığı ile bireysel ve küçük değer bankacılık ürün ve hizmetlerinin sağlanmasıdır. Bu hizmetler; elektronik fatura ödemesi, borç verme, mevduat toplama hesap yönetimi, finansal hizmet sunma, elektronik para gibi diğer elektronik ödeme ürünleri ve hizmetlerden oluşmaktadır. Büyümekte olan mali sektörde işlem hacminin artması buna bağlı personel sayısındaki artış, maliyet ve rekabetlerin artması, müşteriye sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesine yönelik arayışlar teknolojinin bankacılık sektöründe etkin olarak kullanılmasına neden olmuştur (Güven ve Öztürk, 2014).

Elektronik bankacılık hizmetleri teknoloji ile paralel olarak gelişmekte ve bu gelişim banka ve banka müşterilerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Gelişmekte olan teknoloji ve dünya piyasaları ile bütünleşme gerekliliği bankalar için yoğun bir teknoloji yatırımlarını gerektirmiş ve birçok banka gerekli yatırımı yapmıştır. Bilgisayar teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı bankacılık sektöründe; işlemlerin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi uzun zaman öncesine dayanmakta olup bankalar bu anlamda ilk kullanıcılardan sayılabilir. Alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi ve yaygınlaşması ile bankaların karlılık oranlarında gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Bu artış şubede katlanılan maliyetlerin elektronik ortamda en aza indirgenmesinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde gelişmeye devam eden elektronik bankacılık ürün hizmetlerine her geçen yıl yeni ürün ve hizmetler eklenmekte olup bu durum bankacılıkta pazarlamaya olan ihtiyacı arttırmaktadır. Artık bankalar gelişen ürün yelpazesi ile dijital pazarlamaya çok fazla önem vermektedir. Temel amacı kar elde etmek olan bankalar teknolojinin getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir.

2.2. Elektronik Bankacılığın Gelişim Süreçleri

Bankalar, gerçek anlamda elektronik bankacılığa, kişisel bankacılık hizmetleri olarak 1980’lerin sonlarında otomatik vezne makinesi (ATM) ile geçmiştir. ATM’lerde, banka müşterisine verilen bir elektronik banka kartı ile neredeyse bütün temel bankacılık işlemleri yapılmaktadır (MEB, 2011).


Bireysel bankacılık hizmetleri, 1995’lerde telefon bankacılığı ile tanışmıştır. Hesaplara telefon yardımı ile otomatik erişerek işlemler yapmak mümkün olmuştur. Sonraki aşama ise, özellikle

1998'lerden sonra, internet bankacılığı ortaya çıkmasıdır. Türkiye'de 1998 yılında internette ilk şubeyi Türkiye İş Bankası açmış, bunu diğer bankalar izlemiştir. Başlangıçta bankalar interneti, kendilerini ve sundukları hizmetleri tanıtmak amacı ile kullanmaya başlamıştır. Kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ile bankalar hızla internet aracılığı ile bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi için ardı arkasına internet şubeleri açmışlardır. Başlangıçta çok az işlem internet üzerinden yapılmakta iken gelişen güvenlik ve altyapı teknolojileri sayesinde pek çok işlem internet üzerinden yapılabilir duruma gelmiştir.

Elektronik bankacılığın tarih içindeki ilerleyişine baktığımızda, Dünya'da internet 1960'lı yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. İnternet kullanımı ilk olarak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da kullanılmıştır. İnternet geleneksel dağıtım kanallarının yanında veya tek başına kullanılan bir dağıtım kanalı olarak 1990'ların ortalarından beri elektronik bankacılık alanında firmadan firmaya ve firmadan müşteriye işlemlerde etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde para yatırma ve çekme dışında birçok bankacılık hizmeti internet üzerinden yapılmaktadır (Güven, 2011).

2.3. Elektronik Bankacılık Alternatif Dağıtım Kanalları

Günümüzde bankalar rekabet avantajı sağlamak amacı ile farklı kanallardan oluşan bir dağıtım sistemi kullanmaktadırlar. Genellikle bankacılık hizmetlerinin dağıtımında doğrudan kanalların daha etkin şekilde kullanıldığı gözlenmektedir. Doğrudan dağıtım kapsamında en çok tercih edilen yöntem yaygın şube ağı ve zamanla geliştirilen alternatif dağıtım kanalları yöntemidir. Alternatif dağıtım kanalları, bankaların yer ve zaman sınırı olmadan müşterilerine ulaşabildikleri kanallardır. Dijital kanalların kullanımı yıllar içerisinde artarak devam etmektedir. Bu durum bankacılık sektöründe rekabeti arttırarak müşteriye ürün ve hizmet kalitesi olarak olumlu yansımalar yaratmaktadır. Dijital bankacılık kanalları kullanımında yaşanan artış Şekil 1 ve Tablo 1'de rakamlarla açıklanmıştır.



Şekil 1 Tekilleştirilmemiş Aktif Dijital Bankacılık Müşteri Sayısı (milyon kişi)

Tekilleştirilmemiş aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı Mart 2025 itibarıyla 115 milyon 573 bin kişiye, kurumsal dijital bankacılık müşteri sayısı ise 4 milyon 812 bin kişiye ulaşmıştır (TBB, 2025).

Tablo 1. Aktif Dijital Bankacılık Müşteri Sayıları

	Mart 2024	Aralık 2024	Mart 2025
Toplam Aktif dijital müşteri sayısı (bin kişi)	113.634	119.160	120.384
-Kurumsal (bin kişi)	4.585	4.762	4.812
-Bireysel (bin kişi)	109.049	114.398	115.573

Kaynak: TBB

Türkiye'de son yıllarda finansal teknoloji (fintech) girişimlerinin hızla artması, siber güvenlik yatırımlarının büyümesi ve BDDK'nın yeni düzenlemeleri elektronik bankacılık hizmetlerinin kapsamını ve kullanıcı sayısını genişletmiştir. Bu bağlamda, sektördeki büyüme potansiyeli ve beraberinde gelen riskler detaylı olarak ele alınmalıdır.

2.4.Elektronik Bankacılıkta Risklerin ve Risk Önleme Stratejilerinin Değerlendirilmesi

Dijital dönüşümle birlikte bankacılık sektöründe müşteri işlemleri büyük ölçüde elektronik ortama taşınmış, bu durum siber güvenlik tehditlerinin de artmasına neden olmuştur. Özellikle bireysel kullanıcılar ve bankacılık altyapıları çeşitli dijital saldırı yöntemleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Dijital teknolojilerin gelişmesi, bankacılık sektörüne hız ve erişilebilirlik kazandırırken; aynı zamanda ciddi güvenlik açıkları ve siber saldırı risklerini de beraberinde getirmiştir. Özellikle phishing, truva atları, keylogger, man-in-the-browser saldırıları gibi yöntemlere ek olarak; son yıllarda spam e-postalar, SIM kart kopyalama, SWIFT sistemi açıkları ve kartlı ödeme dolandırıcılıkları da önemli tehditler arasında yer almaktadır. Bu yöntemler hakkında banka müşterilerinin bilinçlendirilmesi ve bu risklerin bankacılık sektörüne etkisinin açıklanması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği tarafından ‘‘Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri’’ başlığı altında kamuoyuyla paylaşılmış olup bu konu aşağıdaki gibi detaylandırılmıştır (TBB, 2022).

Phishing saldırıları, kullanıcıları sahte e-posta, SMS veya web siteleri aracılığıyla kandırarak kişisel bilgilerini (şifre, kredi kartı numarası, TCKN vb.) ele geçirme yöntemidir. Bu saldırılar genellikle güvenilir kurumları taklit eden içeriklerle gerçekleştirilir (Yıldız & Korkmaz, 2020). Phishing, hem bireysel müşteri bilgilerinin çalınmasına hem de bankaların itibar kaybına yol açmaktadır. Kullanıcı bilgileri ele geçirildiğinde, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı riski artmaktadır.

Vishing, sesli iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık türüdür. Saldırgan, kendisini banka çalışanı gibi tanıtarak telefonla aradığı kişiden kart bilgisi, SMS şifresi veya müşteri numarası gibi verileri ister. Bu yöntem, sosyal mühendislik tekniklerinin telefon görüşmelerine entegre edilmesiyle hayata geçirilir. Müşterilerin sesli iletişim yoluyla kandırılması sonucunda finansal zararlara neden olunmakta ve banka çağrı merkezlerinin güvenilirliği sorgulanmaktadır (Ertü

Truva atı, zararsız gibi görünen ancak arka planda veri çalan ya da sistemi ele geçiren kötü amaçlı yazılımlardır. Genellikle e-posta ekleri ya da sahte yazılım güncellemeleri aracılığıyla bulaşır. Kullanıcının bilgisayarına veya mobil cihazına sızan Truva atları, internet bankacılığı bilgilerinin ele geçirilmesine yol açar. Bu tür yazılımlar bazen ekranları da izleyerek kullanıcıyı doğrudan yönlendirebilir.

Tuş ve Ekran Kaydediciler (Keylogger ve Screenlogger) , kullanıcının klavye hareketlerini ve ekran görüntülerini kaydeden yazılımlardır. Özellikle internet bankacılığı işlemlerinde şifre ve kullanıcı adı gibi hassas bilgiler bu yollarla çalınabilir. Kullanıcı kimlik bilgilerinin doğrudan

ele geçirilmesine neden olarak kullanıcı farkında olmadan, tüm bankacılık erişim bilgileri saldırganın eline geçebilir.

MitM saldırıları, iki taraf arasındaki iletişimin bir saldırgan tarafından gizlice izlenmesi veya değiştirilmesiyle gerçekleşir. MitB ise tarayıcı içine sızarak internet bankacılığı işlemleri sırasında sahte ekranlarla kullanıcıyı yönlendiren bir saldırganıdır. Bu saldırılar, doğrudan bankacılık işlemlerinin manipülasyonuna yol açabilir. Örneğin kullanıcı para transferi yaptığını düşünürken, para aslında saldırganın hesabına gönderilebilir.

Pop-up saldırıları, sahte pencereler veya formlar yoluyla kullanıcıyı kişisel bilgilerini girmeye zorlayan bir yöntemdir. Genellikle güvenilir sitelermiş gibi görünür. Kullanıcı, bankanın sayfasında olduğunu düşünerek pop-up üzerinden şifre veya kredi kartı bilgilerini girdiğinde, bu bilgiler saldırganın eline geçer.

Spam e-postalar, genellikle reklam, sahte kampanya veya güvenlik uyarısı gibi içeriklerle gelen ve kullanıcıyı tıklamaya ya da kişisel bilgi vermeye yönlendiren e-postalardır. Bu tür e-postalar çoğunlukla zararlı yazılım içeren bağlantılar veya dosyalarla birlikte gelir. Spam e-postalar, banka müşterilerinin ortalama saldırılarına maruz kalmasına neden olur. Çoğu zaman bankaların adını ve logosunu taklit eden içeriklerle müşteriler, internet bankacılığı bilgilerini paylaşmaları için kandırılır.

SIM kart kopyalama (SIM swapping), bir saldırganın hedef kullanıcının cep telefonu numarasını kendi SIM kartına aktararak mobil bankacılık şifrelerini, SMS doğrulamalarını ele geçirmesidir. Bu yöntemle saldırgan, iki faktörlü doğrulama sistemlerini aşabilir. SIM kopyalama, özellikle mobil bankacılıkta güvenlik açıklarına yol açar. Kullanıcının banka hesaplarına erişim sağlanarak, para transferleri gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), uluslararası para transferlerinin gerçekleştiği bir sistemdir. Bu sistem üzerinden yapılan dolandırıcılıklar genellikle iç ağlara sızarak yetkisiz transfer talimatları vermekle gerçekleştirilir. SWIFT açıkları, doğrudan bankaların sermayelerine ve güvenilirliğine zarar verir.

Kartlı ödeme sistemi dolandırıcılıkları genellikle fiziksel veya sanal POS cihazları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Sahte kart üretimi (skimming), POS cihazlarının ele geçirilmesi veya e-ticaret siteleri üzerinden sahte işlemlerle yapılır. Kart bilgileri çalınan kullanıcıların mağduriyeti bankaların güvenliğini sorgulattır. Bankalar, güvenlik sistemlerini artırmak zorunda kalır; kart sigortaları, iade işlemleri ve güvenlik altyapısı maliyetleri yaratır. Skimming cihazları ATM'lere yerleştirilerek kart bilgileri kopyalanabilir.

Yukarıda belirtilen ve benzeri dolandırıcılık senaryolarına karşı, bankacılık sektörü ve teknolojik hayata taraf olan diğer kurum ve kuruluşlarca şifreleme, ateş duvarları, dijital imzalar, sertifikalar ve çeşitli biyometrik güvenlik teknolojileri uygulanmaktadır. Güvenliğin sağlanması için yapılan uygulamaların en temel amacı, sanal ortamda zaman ve mekandan bağımsız olarak dolaşan bilgilerin güvenli bir şekilde doğru adresler arasında dolaşımının sağlanmasıdır.

Dijital bankacılığın ekonomik etkinliği artırılması ancak yasal çerçevenin geliştirilmesi, bilgi iletişim teknolojilerine uygunluğu, siber güvenlik ve risk yönetiminin uluslararası standartlara sürekli olarak eşleştirilmesiyle mümkündür (Korkmaz ve Soğukoğlu Korkmaz, 2025).

Dijital bankacılık kanallarının güvenli kullanımında, bankanın teknolojik alt yapı yatırımlarını yapması ve hukuksal çerçevenin genişletilmesi kadar müşteri farkındalığı da önemlidir. Müşterilerin veri paylaşımı konusunda temkinli olması, riskli bir işlem yapma şüphesi taşıdıkları durumlarda mutlaka banka ve yetkili mercilerle iletişime geçmesi mağduriyetleri önleyici en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

3.SONUÇ

Bankacılık ve finans sektöründe teknolojinin yakından takip edilmesi banka ve müşterilerine çeşitli fırsatlar sağlamaktadır. Bu fırsatlar oluşabilecek bazı riskleri beraberinde getirmekte ve elektronik bankacılıktaki gelişmeler ve kullanıcıların hızla artması dolandırıcılarında yeni bir suç devrimine başlamış olduğunu göstermektedir. Bankacılık işlemlerinin elektronik ortama taşınması nedeniyle yeni riskler ortaya çıkmıştır.

Dijitalleşmenin getirdiği faydalar, bankacılık sistemleri üzerinde yeni tehditleri de beraberinde getirmiştir. Phishing, spam, SWIFT açığı gibi dijital vektörler yalnızca bireyleri değil, kurumsal finansal yapıları da hedef almaktadır. Özellikle SIM kart kopyalama gibi mobil tabanlı saldırılar ve uluslararası para transfer sistemleri üzerinden yürütülen SWIFT saldırıları, dijital güvenliğin artık sadece bireysel farkındalıkla değil; regülasyon ve kurumsal altyapıyla da güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Günümüzde elektronik bankacılık ile ilgili gelişmeler devam etmekte olup ortaya çıkacak risk ve sorumlulukların incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Elektronik bankacılık işlemlerini gerçekleştiren bankaların karşı karşıya kalabilecekleri çok sayıda riskten kaynaklanan yükümlülük ve sorumlulukların, tarafların menfaatlerine aykırı düşmeden belirlenmesi ve paylaştırılması gerekmektedir.

Elektronik bankacılık hizmetleri kullanımda ortaya çıkabilecek risklerde banka ve kullanıcı aynı tarafta yer almakta karşılıklarında ise organize suç çeteleri bulunmaktadır. Elektronik bankacılık ile ilgili dolandırıcılık olaylarının engellenmesinde banka ve kullanıcıların birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Dolandırıcılık yöntemlerinden korunmak için banka ve müşterinin sorumlulukları farklıdır. Fakat güvenlik konusunda sadece bir tarafın özenli hareketi yeterli değildir.

Elektronik bankacılık hizmetleri kullanıcılarının karşılaşabileceği dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlerin oluşturduğu riskler ile ilgili bilgilendirmeler yapılması dolandırıcılık eylemlerinden korunmak için oldukça önemli bir husustur.

KAYNAKÇA

- Güney, A. (2011). Banka İşlemleri. İstanbul: Beta Yayıncılık. ss.125-129, ss.134-136
- Güven, F. G.- Öztürk, A. (2014). Bankacılık ve Sigortacılıkta Pazarlama. İstanbul: Beta Yayıncılık. s.128, s.130-132
- MEB. (2011). Pazarlama ve Perakende, E-Bankacılık Hizmetleri. Ankara: MEB, s. 11-12
- Korkmaz, Ö. F., Soğukoğlu Korkmaz, S. (2025). Bankacılıkta Siber Güvenlik Üzerine Bibliyometrik Analiz. Fiscaeconomia, 9(2), 1112-1127.
- TBB. (2022). Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri Bilgilendirmesi, s.11-78.
- TBB. (2025). 2025 Mart - Dijital, İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri.

**ENGELLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK FAKÜLTE BİNASI
ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF FACULTY BUILDING ACCESSIBILITY FOR DISABLED
UNIVERSITY STUDENTS**

Dr. Öğr. Üyesi, İmran KAVAZ ALTUN

0000-0001-8320-3396

Erzurum Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

ÖZET

Erişilebilirlik konusu ve gerekliliği gündemde tutulup görünür kılınmaya çalışılsa da çoğu yapı için yapılan uygulamalar ve var olan iyileştirme çalışmalarında eksiklikler göze çarpmaktadır. Özellikle kişinin temel haklarından biri olan eğitim hakkına ulaşmada yaşanacak sıkıntı, eğitim yapıları için sadece mekânsal anlamda bir kalite göstergesi olmayıp engelli bireylerin öğrenme deneyimlerine diğer bireylerle eşit şekilde sahip olmaması anlamını taşımaktadır. Erişilebilirlik standartları engellilerin genel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlarken, makul düzenlemelerle engelli bireyin belirli ihtiyaçlarını ele alarak herhangi bir ortamda onun haklarından yararlanmasını sağlar. Bu nedenle eğitim yapılarının erişilebilirlik standartlarına uygun olarak tasarlanması önem taşır. Erişilebilir eğitim yapıları sayesinde tüm kullanıcıların fiziksel ve psikolojik olarak rahat bir eğitim hayatı geçirmelerine olanak sağlanacaktır. Ayrıca üniversite binalarında erişilebilirliği ölçmek, mevcut tesislerdeki erişilebilirlik sorunlarını ve çözümlerini belirlememize yardımcı olabilir.

Çalışma kapsamında kuruluş tarihi itibarıyla ülkemizde yer alan genç üniversitelerden biri olarak sayılabilecek Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakülte yapısı incelemeye alınmıştır. Fakülte binası hem yapıya erişilebilirlik hem de öğrencilerin yoğun olarak kullandığı sirkülasyon alanlarına erişilebilirlik durumu kapsamında değerlendirilmiş ve tespit edilen eksikliklere çözüm önerileri sunulmuştur. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 yılında yayınlamış olduğu "Erişilebilirlik Kılavuzu: Binalar" adlı kılavuz doğrultusunda oluşturulan kontrol listeleri ile belirtilen alanlarda gözlem ve ölçümler yapılmıştır. Çalışma sonucunda hem yapıya erişim hem de yapı içi sirkülasyon alanlarında özellikle hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri ile merdiven ve küpeşte uygulamalarında eksiklikler olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra işaretlemeler ve yönlendirme tabelalarının yetersizliğiyle bulundukları konumlar dikkat çekmiştir. Tespit edilen eksikliklerin tümünün değiştirilmesi mümkün görünmese de kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasıyla mekânsal gereksinimlerin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesinin sosyal sorumluluk olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erişilebilirlik, Engelli Kişiler, Üniversite Öğrencileri

ABSTRACT

Although the issue of accessibility and its necessity are kept on the agenda and efforts are made to make it visible, deficiencies are noticeable in the applications made for most structures and in the efforts to improve the existing ones. In particular, the challenges experienced in accessing the right to education, which is one of the fundamental rights of the person, is not only a spatial quality indicator for educational facilities, but also means that disabled individuals do not have equal learning experiences with other individuals. Accessibility standards aim to meet the general needs of the disabled, while with reasonable arrangements, they address the specific needs of the disabled individual and enable them to benefit from their rights in any environment. Therefore, it is important that educational structures are designed in accordance with

accessibility standards. Accessible educational structures will enable all users to have a comfortable education life, both physically and psychologically. Also measuring accessibility in university buildings can help us identify accessibility problems and solutions in existing facilities.

Within the scope of the study, the structure of the Faculty of Engineering and Architecture of Erzurum Technical University, which can be considered as one of the young universities in our country as of its establishment date, was examined. The faculty building was evaluated in terms of both accessibility to the building itself and the accessibility of internal circulation areas, which are heavily used by students, and solutions were proposed for the identified deficiencies. Observations and measurements were made in the specified areas with the checklist created in line with the guide titled "Accessibility Guide Buildings" published by the Ministry of Family, Labor and Social Services in 2024. As a result of the study, it was determined that there were deficiencies in both access to the building and circulation areas, especially in the detectable warning surface, stairs and handrail applications. In addition, the inadequacy of the markings and direction signs and their locations have attracted attention. Although it does not seem possible to change all of the identified deficiencies, it is considered a social responsibility to bring spatial requirements into compliance with the regulation and eliminate deficiencies by using limited resources efficiently.

Keywords: Accessibility, Persons With Disabilities, University Students

1. GİRİŞ

Erişilebilirlik, bir ortamın, ürünün veya hizmetin tüm insanlar ve özellikle de bazı engelleri olan bireyler tarafından rahat, güvenli ve eşit koşullarda kullanılabilmesi için sahip olması gereken özellikler bütünüdür (Alonso, 2003).

Fiziksel çevrenin erişilemez oluşu mimari engellerle ilişkilidir. Mimari engeller varlıkları, yoklukları veya tasarımlarıyla güvenli olmayan ortamlar sunan, bina içerisinde ve çevresinde hareketliliği engelleyen, yapıların fiziksel özelliklerini ifade etmektedir. Erişilebilirlik ve uyumlaştırma yalnızca engelliler için kişisel rahatlık değil aynı zamanda üretken ve aktif bireyler olmaları için gereklidir.

Erişilebilirlik, sadece kapsayıcı tasarımın aracı ve amacı değil aynı zamanda toplumun bütün üyeleri için gelişmiş katılımcı bir eğitim, ekonomik, sosyal ve kültürel çevrenin oluşmasında etkinleştirici rol oynamaktadır (Balaram 2011). Erişilebilirlik kavramı, engelliler gibi belirli bir grubun özel gereksinimlerine odaklanıyor gibi görünse de herkes için kapsayıcı tasarımın ön koşuludur ve her kullanıcı grubunun ihtiyaç ve tercihlerini karşılamak için tasarımda esnekliği sağlamak zorundadır (Yılmaz,2022).

Eşit erişim, evrensel tasarım, herkes için tasarım gibi kavramların temel amacı herkes için fırsat eşitliği sağlanmasıdır. Engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve topluma kazandırılmasında en önemli faktör eğitimidir. Yine engelli bireylerin en fazla zorluk yaşadığı mekânlar eğitim yapılarıdır. Üniversitelerin temel amacı eğitim olması nedeniyle erişilebilirliğin engelli öğrenciler de dahil tüm öğrenci ve çalışanlar için sağlanması fiziksel engellerin kaldırılması açısından son derece önem taşımaktadır.

Erişilebilirlik üniversite yerleşkelerinde kampüs içi erişilebilirlik ve mekânsal erişilebilirlik olarak iki başlıkta değerlendirilebilir. Kampüs içi erişilebilirlik yerleşke içerisinde kullanıcının yapılara kolay ve sorunsuz erişmesine olarak tanıyabilecek yapılar arası ve yapı çevresinin değerlendirildiği dış sirkülasyon erişimini karşılarken mekânsal erişilebilirlik ise mekân içerisinde birimler arası erişimin bir diğer deyişle iç sirkülasyonun değerlendirildiği erişilebilirliktir (Tutal, 2018; Beşir vd., 2022).

Bu çalışmada amaç Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin yapı çevresini (yapıya yaklaşımda erişilebilirlik) ve yoğun olarak kullanılan sirkülasyon alanlarında mekânsal erişilebilirliği değerlendirmektir. Üniversitelerde erişilebilirlik kavramı ne denli

gündeme getirilirse o oranda erişilebilir kampüs alanı düzenlemelerine verilecek önemin artacağı düşünülmektedir.

Erzurum Teknik Üniversitesi 2010 yılında kurulmuş genç üniversitelerden biridir. Bu nedenle erişilebilirlik bağlamında değerlendirilmesinin hem konuyu gündemde tutma hem de yeni yeni şekillenen yerleşkelerin tasarımlarındaki eksiklikleri belirleme ve örnek teşkil etme açısından önem taşıdığı düşünülmektedir.

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2024 yılında yayınlanan “Erişilebilirlik Kılavuzu: Binalar” adlı kılavuzun içerisinde yer alan kriter ve ölçüler baz alınarak çalışma için hem yapıya yaklaşımda erişilebilirlik hem de mekânsal erişilebilirlik olmak üzere iki ayrı kontrol listesi hazırlanmış ve sonrasında alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapıya yaklaşımda merdivenler, rampalar, küpeşte ve korkuluklar, asansörler, uyarıcı ve hissedilebilir yüzeyler değerlendirilmiştir. Mekânsal erişimde ise bina giriş kapıları, danışma bankosu, yapıda düşey sirkülasyonu sağlayan asansör ve merdivenler ile yatay sirkülasyonda koridorlar ayrıca uyarıcı ve hissedilebilir yüzeylerle bilgilendirme tabelaları değerlendirme kapsamına alınmıştır. Çalışma kapsamında söz konusu alanlarda verilerin toplanması için yerinde tespit çalışması gerçekleştirilerek gözlem, fotoğraf çekimi ve ölçümler yapılmıştır.

BULGULAR

Mühendislik ve Mimarlık Fakülte Binası yapıya yaklaşımda erişilebilirlik için değerlendirildiğinde, yapıya hem merdiven hem de asansörle erişim sağlanmaktadır. Fakat asansör aktif değildir. Bu nedenle değerlendirilememiştir. Yapı önünde kurgulanan amfi oturma düzeni aralarına yapıya erişimi sağlamak adına dört adet merdiven yerleştirilmiştir. Merdivenlerin kol genişlikleri ritmik olmayıp amfi düzenine adapte edilmiştir. En dar ölçüm yapılan merdiven kol genişliği 133 cm ölçülmüş ve standardın altında kalmıştır. Merdivenlerin rıht yükseklikler 14-16 cm arasında, basamak genişlikleri ise 30 cm’dir. Merdiven küpeşterleri sadece bir yönde ve 1.düzy 86 cm yükseklikte ölçülmüş, standardın altında olduğu belirlenmiştir. Küpeşterler merdiven başlangıç ve bitiminde 30 cm taşırılmamıştır. Merdivenlerin basamak uçlarında kaydırmaz şerit bulunmamaktadır. Merdiven malzemesinin sıvası yer yer sökülmüş basamaklar yerinden oynamaktadır. Kılavuz iz ve hissedilebilir yüzeyler sadece iki merdivene kadar yönlendiricilik sağlamaktadır. Geri kalan iki merdivende ise yerdeki izlerden daha önce kılavuz izlerin var olduğu anlaşılmaktadır. Var olan kılavuz izlerse merdiven başlangıcından sadece 8 cm önce bitirilerek standarda uymamaktadır. Merdivenlerden sonra yapı girişinin önünde hissedilebilir yüzey ve kılavuz izler bulunmaktadır.



Şekil 1. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Binası girişine erişim


Mühendislik ve Mimarlık Fakülte Binası Mekânsal erişilebilirlik başlığında değerlendirilirken bina giriş kapısı 163x217 cm ölçülerinde olup kapı yükseklik ölçüsü nedeniyle erişilebilirlik kriterlerine uymamaktadır. Bina girişinde rüzgârlık alanı bulunmakta ve ölçüleri 373x530’dur. Kapı kolu yüksekliği 90-117 cm olup gerekli ölçüyü sağlamaktadır. Girişten mekâna dağılan yönlendirici kılavuz iz ve hissedilebilir yüzeyler bulunmaktadır. Güvenlik bankosuna tekerlekli sandalye kullanıcıları için yaklaşım mesafesi mevcut değildir. Güvenlik bankosunun yüksekliği 110 cm olup erişilebilirlik standardının üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Rüzgârlık alanından

sonra yer alan kapı giriş ölçüsü 163x217 cm'dir. Kapı ile turnike arasında 269x723 cm manevra alanı bulunmaktadır. 55 cm genişliğinde dört adet, 97 cm genişliğinde bir adet olmak üzere toplam beş adet turnike bulunmaktadır. Turnikeler gerekli erişilebilirlik ölçülerini karşılamaktadır. Girişten mekâna dağılan yönlendirici kılavuz iz ve hissedilebilir yüzeyler bulunmaktadır. Ancak zemin malzemesi sırlı seramik olup kayganlığını önlemek adına yürüyüş aksı boyunca halı serilidir ve bu halı kılavuz izleri kapatmaktadır.



Şekil 2. Mühendislik ve Mimarlık Fakülte Binası turnike ve güvenlik bankosundan görüntüler

Asansör kabin içi ölçüleri 135x170 cm ve asansör kapı ölçüsü 124 cm olup uygun olan ölçüleri karşılamaktadır. Kabin içerisinde tek yüzeyde hem 1.düzye hem de 2.düzye küpeşte bulunmaktadır. 1. Düzye küpeşte yüksekliği 103 cm, 2. düzye küpeşte yüksekliği ise 94 cm olup erişilebilir ölçülerin üzerindedir. Asansör kabininin içinde yer alan düğmelerinin yüksekliği 85-113 cm aralığında kabin dışındaki düğmenin yüksekliği ise 87 cm olup erişim olanağı sağlamaktadır ve düğmelerin üzerinde Braille alfabesi bulunmaktadır. Asansörler kartlı okuma sistemi ile sadece üniversite personelinin kullanımına açık olup öğrencilerin kullanımına kapalıdır. Ancak bir engelli öğrencinin başvurusu durumunda sisteme öğrencinin kartı tanımlanıp kullanımına açılmaktadır. Asansör önündeki uyarıcı yüzeyler kabin kapısının 30 cm öncesinde bitmektedir.



Şekil 3. Mühendislik ve Mimarlık Fakülte Binasında yer alan asansörden görüntüler

Yapıda -1.kattan zemin kata ulaşımı sağlayan iki adet merdiven ve zemin, birinci, ikinci katlar arası erişimi sağlayan, merkezi konumda bulunan bir diğer merdiven bulunmaktadır.

-1.Kattan zemin kata erişimi sağlayan, amfi şeklinde oturma düzeniyle birlikte kurgulanmış ilk merdiven değerlendirildiğinde merdiven küpeşteyle ikiye bölündüğü görülmüştür. Merdivenin dar olan kol genişliği 119 cm, daha geniş olan ise 221 cm olarak ölçülmüştür. Merdivenin basamak genişliği 27 cm ve rıht yüksekliği ise 14 cm'dir. Merdivenin rıht yüksekliği standart olması gereken ölçünün (16-18 cm) altındadır. Merdivenin 17. Basamağında sahanlık uygulanmıştır. Sahanlığın ölçüleri 119x210 cm ile 220x210 cm'dir. Merdivenin başlangıç ve bitiminde uyarıcı yüzey bulunmamaktadır. Merdiven küpeşte yüksekliğinin 100 cm olduğu tespit edilmiştir. Küpeşte yüksekliği erişilebilirlik standardının üzerindedir. Küpeşterler merdiven başlangıç ve bitiminde 30 cm dışarı taşırılmamıştır. Merdivenin başlangıç ve

bitiminde uyarıcı yüzey bulunmamaktadır. Merdivenin basamak uçlarında kaydırmaz şerit yoktur.

Söz konusu merdivenin altında boşluk vardır. Bu alanda merdiven başüstü yüksekliği 196 cm'dir ve bu alan kapatılmamış ve erişime engel hale getirilmemiştir.

Yine aynı katlar arası erişimi sağlayan ikinci merdiven ise çelik konstrüksiyon bir merdivendir. Merdivenin basamak genişliği 31 cm, rıht yüksekliği 15.5 cm ve kol genişliği ise 220 cm olup ölçüler erişilebilirlik standartlarına uygundur. Merdivenin 17. Basamağında sahanlık uygulanmıştır. Sahanlığın ölçüleri 182x220 cm'dir. Merdiven küpeşte yüksekliğinin 113 cm olduğu tespit edilmiştir. Küpeşte yüksekliği erişilebilirlik standardının 23 cm üzerindedir. Küpeşteler merdiven başlangıç ve bitiminde 30 cm dışarı taşırılmamıştır. Merdivenin başlangıç ve bitiminde uyarıcı yüzey bulunmamaktadır. Merdivenin basamak uçlarında kaydırmaz şerit yoktur. Merdiven altı boşlukta merdiven başüstü yüksekliği 265 cm'dir ve 220 cm yüksekliğin altında kalan kısım kapatılmamış ve erişime engel hale getirilmemiştir.



Şekil 4. Yapı içerisindeki -1. Kattan zemin kata erişimi sağlayan merdivenlerden görüntüler

Zemin, 1. ve 2. Katlar arası erişimi sağlayan merdiven de ise çelik konstrüksiyon bir merdivendir. Merdiven açık rıhtlı oluşu ve ve katlar arası bağlantıda 540 cm yüksekliği aşarken kullanım esnasında sallanması, kullanıcıyı tedirgin eder niteliktedir. Merdivenin kol genişliği 220 cm, basamak genişliği 34 cm ve rıht yüksekliği ise 15.5 cm olarak ölçülüp ölçülerin erişilebilirlik standartlarına uygun olduğu belirlenmiştir. Merdivenin basamak uçlarında kaymaz şerit bulunmamaktadır. 17. Basamakta 181x220 cm ölçülerinde sahanlık bulunmaktadır. Merdivenin her iki tarafında 93 cm yüksekliğinde 1.düzye küpeşte bulunmaktadır. Küpeşteler merdiven başlangıç ve bitiminde 30 cm dışarı taşırılmamıştır. Merdivenin başlangıç ve bitiminde uyarıcı yüzey bulunmamaktadır. Söz konusu merdivenin altında boşluk vardır. Merdiven başüstü yüksekliği 275 cm olup uygundur. Merdiven altı boştur. Fakat 220 cm yüksekliğin altındaki alanın kapatılması ya da erişime engellenmesi gerekirken kapatılmamıştır.



Şekil 5. Yapı içerisindeki Zemin, 1. ve 2. Katlar arası erişimi sağlayan merdivenden görüntüler

Yapının -1. katı hariç diğer katlarında sirkülasyon koridorlarında genel olarak öğrencileri dersliklere yönelten hissedilebilir yüzey ve kılavuz izler bulunsa da bu kılavuz izler her dersliğe

yönlendirme sağlamamaktadır. Kılavuz izleri sirkülasyon koridorunun sadece bir tarafında bulunmaktadır. -1.kat ile zemin kat sirkülasyon koridorlarına ayrılmamıştır. Zemin bütünlük sağlamakta ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için gerekli manevra alanını sağlamaktadır. 1. ve 2. kattaki galeri boşluğuyla ayrılan sirkülasyon koridorlarının genişlikleri ise bir tarafta 291,5, diğer tarafta ise 320 cm'dir. Koridor etrafına yer alan küpeşterin yüksekliği 110 cm ve tek yöndedir. Sirkülasyon koridorları manevra alanı için yeterli genişliğe sahiptir. Zemin malzemesi sırlı seramik olup kaygan malzemedir.



Şekil 6. Yapı içerisindeki yatay sirkülasyon alanlarından görüntüler

Yapı girişinde mekânsal yönlendirmeyi sağlamak adına bir yerleşim planı ve tabela bulunmamaktadır. Yapının duvarlarında asılı 116 cm yüksekliğinde kat acil çıkış planları yer almaktadır. Yapıda yönlendirmeyi sağlayacak herhangi bir sesli yönlendirme sistemi de bulunmamaktadır. Koridorlarda yer alan derslik bilgi tabelaları ise 172 cm yüksekliktedir. Katlarda yer alan birimleri gösteren bilgilendirme levhaları ise 170 cm yüksekliktedir. Mekân içerisinde yönlendirmeyi kolaylaştıracak yeterli düzeyde tabela ve işaretçi yer almamaktadır.



Şekil 7. Yapı içerisindeki yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarından görüntüler

SONUÇ VE ÖNERİLER

Yapılan yerinde tespit çalışması sonucunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakülte yapısında erişilebilirlik konusunda özellikle merdivenler, sirkülasyon alanlarındaki kılavuz izler ve hissedilebilir yüzeyler ile yönlendirme levhalarıyla ilgili eksiklikler olduğu görülmüştür.

Elde edilen bulgular, hem yapıya erişimde hem de mekânsal erişimde küpeşterin sadece 1. seviyede olup uygun yüksekliklerde düzenlenmediği, merdiven basamak uçlarında kaydırmaz şerit uygulamalarının yetersiz olduğu ve kılavuz iz ve hissedilebilir yüzeylerin sürekliliğinin sağlanmadığını göstermektedir. Asansörlerin ölçüleri uygun olmasına rağmen, kullanıma kısıtlı erişim getirilmesi, engelli öğrencilerin bağımsız hareketliliğini sınırlamaktadır. Ayrıca, özellikle kışların uzun ve yoğun kar yağışlı geçtiği bir bölgede zeminde özellikle kaygan malzeme kullanımı ciddi kaza riskleri taşımaktadır.

Hem yapıya yaklaşım hem de yapı içerisinde mekânsal erişilebilirlikte özellikle merdivenlere 2. düzey küpeştelerin eklenmesi, yapıya yaklaşımda ve yapı içerisinde her birim ve dersliğe yönelimi sağlayacak uyarıcı yüzey ile kılavuz iz uygulamaları, yeterli ve uygun ölçü ve yükseklikte bilgilendirme tabelalarının yer alması erişilebilirlik adına yapılabilecek düzenlemeler arasındadır. Bu tür uygulamalar hem sorunun çözümünü hem de kısıtlı kaynakların verimli kullanılması sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Erişilebilirlik Kılavuzu: Binalar, Artı 6 Medya Reklam Matbaa Ltd. Şti., Ankara, 2024.
- Alonso, F., (Coor.) Libro Blanco del Plan Nacional de Accesibilidad 2004- 2012 Por un nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia la plena igualdad de oportunidades. Consulta 28 de noviembre de 2008: 2003.
- Balaram, S., “Thinking design,” *Sage Publications*, 2011.
- Beşir, S. E., Söğüt, A. Y., & Elinç, Z. K., “Fiziksel engelli öğrencilerin kampüs alanlarında mekânsal erişilebilirliği: Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin kütüphane binası giriş mekânı,” *Türk Kütüphaneciliği*, vol. 36, no. 3, pp. 314-333, <https://doi.org/10.24146/tk.1063604>, 2022.
- Tutal, O., “Üniversite yerleşkeleri ve erişilebilirlik,” *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, vol. 6, no. 15, pp. 753-775, 2018.
- Yılmaz, S., Erişilebilir üniversite kampüs alanları ve binalarının tasarım parametreleri “Niğde Ömer Halisdemri Üniversitesi Örneği”, Doctoral dissertation, Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul, Turkey, 2022.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF PREGNANT WOMEN REGARDING HIV/AIDS

Inke Malahayati

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan, Midwifery Department, Indonesia.
ORCID: 0000-0003-0005-6453

Safrina

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan, Midwifery Department, Indonesia.
ORCID: 0000-0003-0117-8639

Tengku Sri Wahyuni

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan, Midwifery Department, Indonesia.
ORCID: 0000-0001-9376 -6862

Lenny Nainggolan

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan, Midwifery Department, Indonesia.
ORCID: 0000-0001-9323-0881

ABSTRACT

HIV/AIDS, the second most infectious disease globally, affects 37.9 million people globally. To combat this infectious disease, increasing awareness, knowledge, and modifying public behavior is crucial. However, a lack of awareness, poor knowledge, and negative perceptions can hinder preventive initiatives. In Indonesia, the epidemic is highly heterogeneous, with population dynamics, cultures, education levels, religion, and societies affecting knowledge and attitude. This study aimed to determine the relationship between the knowledge and attitudes of pregnant women regarding HIV/AIDS. This cross-sectional study was conducted with 33 pregnant women in Sinaksak Village, Tapan Dolok District, Simalungun. Simple random sampling was used for the sample selection. Data were collected using a knowledge and attitude questionnaire about HIV/AIDS. Fisher's exact test was used in the SPSS version 22.0 to analyse the relationship between the knowledge and attitudes of pregnant women about HIV/AIDS. The characteristics of the respondents were as follows: the mean age was 27.94 ± 6.18 years; parity was 2.18 ± 0.98 ; the majority were Muslim (87.9%); the majority had completed high school (81.8%); almost all were housewives (93.9%); and more than half (57.6%) had a good level of knowledge about HIV/AIDS. More than half (60.6%) of the pregnant women had a disapproving attitude towards people with HIV. There was no relationship between the knowledge of pregnant women and their attitudes towards HIV/AIDS ($p > 0.05$). Health workers should educate the community about HIV/AIDS to reduce the associated stigma.

Keywords: HIV/AIDS, knowledge, attitude, pregnant women

INTRODUCTION

HIV/AIDS remains a significant global health challenge. According to the 2023 UNAIDS report, there are currently over 38 million people living with HIV worldwide, the majority of whom are in developing countries (UNAIDS, 2023). In Indonesia, the number of HIV/AIDS cases continues to rise. According to data from the Indonesian Ministry of Health, as of December 2023, there had been a cumulative total of 377,650 HIV cases and 145,037 AIDS cases. The majority of cases occur in the productive age group (25–49 years), with males accounting for 71% of cases (Kemenkes RI, 2023).

HIV/AIDS, the second most infectious disease globally. To combat this infectious disease, increasing awareness, knowledge, and modifying public behavior is crucial. However, a lack of awareness, poor knowledge, and negative perceptions can hinder preventive initiatives. In

Indonesia, the epidemic is highly heterogeneous, with population dynamics, cultures, education levels, religion, and societies affecting knowledge and attitude (Bhagavathula et al., 2021). AIDS, a chronic disease caused by HIV, has been a global pandemic since it was recognised in the 1980s. Common transmission routes include sexual contact, blood contact, and mother-to-child transmission (MTCT). MTCT (mother-to-child transmission), whereby HIV-positive pregnant women pass the virus to their babies, is the most common route of transmission in children.

The disease has affected people worldwide, with no continent immune to the pandemic (Yeshaneh et al., 2023). The UN emphasized the importance of HIV/AIDS knowledge for preventing sexual behaviors and aimed to have 95% of 15-24-year-old women identify and reject misconceptions about HIV transmission by 2010 (Yaya et al., 2019). This study aimed to determine the relationship between the knowledge and attitudes of pregnant women regarding HIV/AIDS.

MATERIALS AND METHODS

Methods

This study is a survey with a cross-sectional design. This study was conducted in Sinaksak Village, Simalungun Regency, North Sumatra, in November 2023. The study population comprised all pregnant women in Sinaksak Village, Simalungun Regency. The sample comprised pregnant women who met the following criteria: aged 18–49 years; in any trimester of pregnancy; able to read and write well in Indonesian; and willing to participate in the study. The sample size was determined using the Lemeshow formula for cross-sectional studies with known populations (Lemeshow et al., 1990). The proportion of mothers with knowledge of HIV/AIDS, based on a study by Sofiyanti et al. was 59% (0.59) (Sofiyanti & Astuti, 2021). Additionally, N , Z^2 , $q(1-p)$ and the margin of error (d) were 82, 1.96, 0.41 and 0.18 respectively. Based on this formula, the total sample size was 33. The sampling method used in this study was simple random sampling.

Data collection

Data were collected using a closed questionnaire based on previous research (Kemenkes RI, 2019). The questionnaire comprised 26 questions about HIV/AIDS knowledge and five questions about HIV/AIDS attitudes.

Data processing and analysis

Numerical data were presented as mean (standard deviation) and categorical data as a percentage. To determine the relationship between the knowledge and attitudes of pregnant women regarding HIV/AIDS, the Fisher's exact test was employed. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 25.0 for Windows was used for data processing and analysis. The significance criterion used was the p-value: if $p < 0.05$, this was considered meaningful or significant, whereas $p > 0.05$ was not statistically significant, with a 95% confidence interval ($\alpha = 0.05$).

Ethical considerations

Before starting the study, the researcher explained the purpose and objectives of the study to prospective respondents. If a prospective respondent was willing to participate, they signed an informed consent form. Ethical approval for this study was granted by the Health Research Ethics Committee of Medan Health Polytechnic of Ministry of Health (No. 01.25 314/KEPK/POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2023).

FINDINGS AND DISCUSSION

The following results were obtained based on the research that has been conducted: the mean age of respondents was 27.94 ± 6.18 years; the mean parity was 2.18 ± 0.98 ; the most common

religion was Islam (87.9%); the most common level of education was high school (81.8%); and almost all respondents were housewives (93.9%) (see table 1).

Table 1. Characteristics of participants

Variable	f (33)	%
Maternal age (years)		
- 15 - 19	1	3.0
- 20 - 24	8	24.2
- 25 - 29	15	45.4
- 30 - 34	5	15.2
- 35 - 39	2	6.1
- ≥ 40	2	6.1
- Mean ± SD	27.94 ± 6.18	
Gestational age		
- Mean ± SD	27.67 ± 8.63	
Parity		
- 1	9	27.3
- 2	13	39.4
- 3	7	21.2
- 4	4	12.1
- Mean ± SD	2.18 ± 0.98	
Religion		
- Islam	29	87.9
- Christianity	4	12.1
Education		
- Elementary school	2	6.1
- Junior high school	4	12.1
- High school	27	81.8
Occupation		
- Employed	2	6.1
- Housewife	31	93.9

SD=standard deviation

Based on participants' level of knowledge, we found that 77.56% of participants correctly identified the definition of HIV/AIDS, 76.51% correctly identified the modes of transmission, 69.7% correctly identified the methods of prevention, and 66.7% correctly identified the symptoms of HIV/AIDS (see table 2).

Table 2. Participants' level of knowledge about HIV/AIDS

No	Questions	True		False	
		f	%	f	%
According to you, what kind of disease is HIV/AIDS?					
1	Hereditary disease	24	72.7	9	27.3
2	Curse disease	26	78.8	7	21.2
3	Infectious disease	28	84.8	5	15.2
4	Venereal disease	28	84.8	5	15.2
5	Immune disease	22	66.7	11	33.3
	Average		77.56		22.54
According to you, how is HIV/AIDS transmitted?					
6	Through coughing or sneezing	26	78.8	7	21.2
7	Swimming in the same pool with HIV/AIDS sufferers	21	63.6	12	36.4
8	Using used syringes with HIV/AIDS sufferers	32	97.0	1	3.0
9	Eating/drinking on the same plate with HIV/AIDS sufferers	21	63.6	12	36.4
10	Male sexual intercourse	24	72.7	9	27.3
11	Using public toilets	23	69.7	10	30.3
12	Having sexual intercourse with HIV/AIDS sufferers	32	97.0	1	3.0

13	From a pregnant woman to her foetus	25	75.8	8	24.2
14	From a breastfeeding mother to her baby	21	63.6	12	36.4
15	In the process of normal vaginal delivery	23	69.7	10	30.3
16	Receiving blood donations from HIV/AIDS patients	31	93.9	2	6.1
17	Skin contact with HIV/AIDS patients	24	72.7	9	27.3
	Average		76.51		23.49
According to you, how do you prevent HIV/AIDS?					
18	Having only one sexual partner	29	87.9	4	12.1
19	Using condoms during intercourse	25	75.8	8	24.2
20	Using disposable syringes	24	72.7	9	27.3
21	Not living in the neighbourhood of people with HIV/AIDS	17	51.5	16	48.5
22	Not exchanging clothes with people with HIV/AIDS	18	54.5	15	45.5
23	Not having sexual relations with men	25	75.8	8	24.2
	Average		69.7		30.3
According to you, how do you know if someone has HIV/AIDS?					
24	By recognising the person's physical appearance	9	27.3	24	72.7
25	By recognising the person's behaviour	25	75.8	8	24.2
26	By voluntary counselling testing (VCT)	32	97.0	1	3.0
	Average		66.7		33.3

We found that 60.6% of participants would keep their family members with HIV/AIDS a secret; 78.8% of participants would take care of family members with HIV/AIDS; 90.9% of participants would exclude neighbours with HIV/AIDS; only 33.3% of participants would buy vegetables from farmers or sellers with HIV/AIDS; 66.7% of participants agree that teachers with HIV/AIDS should not be allowed to teach (see table 3).

Table 3 Participants' attitudes towards people with HIV/AIDS

No	Statement	Yes		No	
		f	%	f	%
What is your attitude towards people with HIV/AIDS					
1	If one of your family members is infected with HIV/AIDS, will you keep it a secret?	20	60.6	13	39.4
2	If one of your family members has HIV/AIDS, would you take care of him/her?	26	78.8	7	21.2
3	If one of your neighbours is known to have HIV/AIDS, will you ostracise the person?	30	90.9	3	9.1
4	If you would buy fresh vegetables from a farmer or vendor known to be infected with HIV/AIDS?	11	33.3	22	66.7
5	Do you agree that if a teacher has HIV/AIDS, he/she should not be allowed to teach?	22	66.7	33,3	33.3

The knowledge and attitudes of pregnant women regarding HIV/AIDS are important factors in the prevention and control of this disease. Simangunsong's research emphasised the significance of pregnant women's understanding of how to prevent HIV/AIDS transmission (Simangunsong et al., 2020). In general, our results are similar to a previous study (Yeshaneh et al., 2023) that found 72.2% of mothers to be knowledgeable about HIV. A study by Adebimpe et al. (2019) showed that the general knowledge of HIV/AIDS among pregnant women in Nigeria was high (Adebimpe et al., 2019). Another study found that pregnant women had less knowledge about HIV/AIDS, and most of the study participants had completed secondary education (Syarif & Hasanuddin, 2022). Human knowledge is the result of sensing objects through the five senses: sight, hearing, smell, taste and touch. The intensity of attention and perception of an object greatly affects this knowledge. Most human knowledge is acquired through the eyes and ears, with different levels of knowledge. We found that the majority of participants in our study had completed high school. This level of education led to a good understanding of HIV/AIDS.

The finding that a small proportion of participants had limited knowledge of the definition, modes of transmission, prevention and detection of HIV/AIDS highlights the need for increased education and awareness of this sexually transmitted disease. Appropriate education can improve pregnant women's knowledge of, and attitudes towards, HIV/AIDS, enabling them to take the necessary preventive measures. Education and counselling efforts play an important role in improving pregnant women's understanding and awareness of HIV/AIDS. A comprehensive, integrated approach that utilises effective educational media can improve pregnant women's knowledge and attitudes towards HIV/AIDS. This will enable them to become agents of change in the fight against HIV/AIDS transmission and improve their own and their foetuses' health.

In general, half of the participants in our study had a positive attitude towards people with HIV/AIDS. Our results are in line with previous studies (Aldhaleei & Bhagavathula, 2020). A previous study found similar results, revealing negative attitudes towards people with HIV/AIDS among participants (Syarif & Hasanuddin, 2022). The most prominent negative attitudes in our study were not buying vegetables from HIV/AIDS-positive farmers, ostracising HIV/AIDS-positive neighbours, and prohibiting HIV/AIDS-positive teachers from teaching. These negative attitudes do not appear to be based on a good understanding of HIV/AIDS. Previous study found that the participants agreed that HIV-infected individuals should be isolated from society, believing that this was the best way to protect the wider community (Khan et al., 2024). Attitudes are subjective evaluations of oneself, others, objects or problems. They are reactions to stimuli and feelings, and tend to influence how we act towards the object in question. Attitudes are not only internal psychological states, but also a unique individual consciousness process, occurring subjectively and being unique to each person.

The relationship between participant's knowledge and attitude towards HIV/AIDS can see in table 4. We found that 69.2% of participants had a good knowledge of HIV/AIDS and agreed with the statement, while 30.8% had a poor knowledge of HIV/AIDS and disagreed with the statement. The statistical test results showed no relationship between participants' knowledge and their attitudes towards people with HIV/AIDS ($p > 0.05$).

Tabel 4. Relationship between participant's knowledge and attitude towards HIV/AIDS

Variable		Attitude				<i>p value</i>
		yes		no		
		f	%	f	%	
Knowledge						0.47
-	Good	9	69.2	10	50.0	
-	Poor	4	30.8	10	50.0	
Total		13	100	20	100	

Our study found no correlation between maternal knowledge and attitude towards HIV/AIDS. This finding differs from that previous research (Yaya et al., 2019). The Yaya et al., found that knowledge and attitude were positively associated with the number of years since the survey was first conducted and the age of the respondents, while geographical region was significantly associated with knowledge of and attitude towards HIV/AIDS. Rural respondents demonstrated significantly lower levels of knowledge and a less positive attitude than their urban counterparts (Yaya et al., 2019). The study found that knowledge and attitude towards HIV/AIDS were positively correlated with survey years and respondents' age, while geographical region significantly influenced these factors. Rural respondents showed a significant reduction in knowledge and positive attitude compared to urban counterparts (Yaya et al., 2019).

The knowledge and attitudes of pregnant women regarding HIV/AIDS play a crucial role in preventing mother-to-child transmission and managing the disease overall. Cherie et al.'s (2022) study in Ethiopia emphasised the importance of assessing the knowledge, attitudes and practices of pregnant women regarding the prevention of mother-to-child transmission of HIV/AIDS (Cherie et al., 2022). It underscored the global public health impact of HIV/AIDS and the need to address knowledge gaps among pregnant women to reduce the risk of transmission. Furthermore, Nkoka et al.'s (2021) study in Malawi emphasised contextual factors associated with knowledge and attitudes towards HIV/AIDS among women of reproductive age (Nkoka et al., 2021).

It is crucial to understand the specific socio-cultural factors that influence pregnant women's views on HIV/AIDS in order to develop interventions that align with their beliefs and practices. A study conducted by Virdausi et al., also highlighted the correlation between HIV/AIDS knowledge, attitudes, and their socio-demographic profiles. Implementing appropriate health education programmes is the key to raising women's level of comprehensive knowledge and attitudes on HIV/AIDS. A health education campaign based on sociodemographic factors should be started in collaboration with local governments and relevant partners (Virdausi et al., 2022).

Our research had some limitations. The cross-sectional research method used was unable to prove a cause-and-effect relationship. The small sample size also limits the generalisability of the results. Therefore, we recommend the following for future research: multivariate and longitudinal studies, qualitative research (focus group discussions and in-depth interviews) to explore multiple variables, and intervention trials to measure changes in attitude over time.

CONCLUSION

This study emphasises the importance of improving pregnant women's knowledge and attitudes towards HIV/AIDS. Considering contextual factors, sociocultural beliefs and individual perceptions enables the development of specific interventions to empower pregnant women with accurate information, dispel misconceptions and encourage positive attitudes towards the prevention and management of HIV/AIDS. Health workers should educate the community about HIV/AIDS to reduce the associated stigma.

REFERENCE

- Adebimpe, W. O., Ebikeme, D., Omobuwa, O., & Oladejo, E. (2019). How acceptable is the HIV/AIDS self-testing among women attending immunization clinics in Effurun, Southern Nigeria. *Marshall Journal of Medicine*, 5(3), 37. <https://doi.org/10.33470/2379-9536.1225>
- Aldhaleei, W. A., & Bhagavathula, A. S. (2020). HIV/AIDS-knowledge and attitudes in the Arabian Peninsula: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Infection and Public Health*, 13(7), 939–948. <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2020.04.002>
- Bhagavathula, A. S., Clark, C. C. T., Sharma, R., Chhabra, M., Vidyasagar, K., & Chattu, V. K. (2021). Knowledge and attitude towards HIV/AIDS in India: A systematic review and meta-analysis of 47 studies from 2010-2020. *Health Promotion Perspectives*, 11(2), 148–160. <https://doi.org/10.34172/hpp.2021.19>
- Cherie, S., Workie, H., Kassie, T., Bitew, A., & Samuel, T. (2022). Pregnant Women's Knowledge, Attitude, and Practice Towards the Prevention of Mother to Child Transmission of HIV/AIDS in Dil Chora Referral Hospital, Dire Dawa, Eastern Ethiopia: A Cross-Sectional Study. *HIV/AIDS - Research and Palliative Care*, 14, 45–60. <https://doi.org/10.2147/HIV.S327904>
- Kemenkes RI. (2019). Laporan Nasional RISKESDAS 2018. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*.

- http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- Kemenkes RI. (2023). Laporan eksekutif perkembangan HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual (PIMS) Tahun 2023. In *Kemenkes RI*.
- Khan, N. H., Beg, M. M., Sarwar, M. Z., Kyzy, G. Z., Zhetkinbekova, T., Mamatov, A., Kyzy, A. Z., Osmonaliev, K., Nurlanbek, M. U., Faisal, S. S., Ahmad, H., Khanam, S., & Rehman, S. U. (2024). Assessment of Knowledge and Attitudes Related to HIV/AIDS Among the Population With Increasing Incidence Rate. *Cureus*, 16(2), e53451. <https://doi.org/10.7759/cureus.53451>
- Lemeshow, S., Hosmer, D. W., Klar, J., & Lwanga, S. K. (1990). Adequacy of Sample Size in Health Studies. In *John Wiley & Sons Ltd*. John Wiley & Sons Ltd.
- Nkoka, O., Ntenda, P. A. M., & Chuang, K. Y. (2021). Contextual factors associated with knowledge and attitudes of HIV/AIDS among Malawian women of reproductive age. *European Journal of Public Health*, 31(6), 1129–1137. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab110>
- Simangunsong, D. E., Sianipar, K., & Purba, J. (2020). Perilaku dan Persepsi Keyakinan Ibu Hamil Terhadap Screening HIV di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Penelitian Kesehatan “SUARA FORIKES” (Journal of Health Research “Forikes Voice”)*, 11(2), 202–207. <https://doi.org/10.33846/sf11222>
- Sofiyanti, I., & Astuti, F. P. (2021). *Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Tentang Hiv/Aids Dengan Tes Hiv/Aids*. 8, 2013–2015.
- Syarif, J., & Hasanuddin, A. (2022). Correlation of Maternal Knowledge and Attitudes Towards Serology Screening Management for Pregnant Women at the Wisata Hospital of the Indonesia Timur University. *International Journal of Public Health Excellence (IJPHE)*, 2(1), 279–284. <https://doi.org/10.55299/ijphe.v2i1.226>
- UNAIDS. (2023). Indonesia Snapshot Data. In *UNAIDS*. <https://www.aidsdatahub.org/resource/indonesia-country-snapshot-2023>
- Virdausi, F. D., Efendi, F., Kusumaningrum, T., Adnani, Q. E. S., McKenna, L., Ramadhan, K., & Susanti, I. A. (2022). Socio-Economic and Demographic Factors Associated with Knowledge and Attitude of HIV/AIDS among Women Aged 15–49 Years Old in Indonesia. *Healthcare*, 10, 1545. <https://doi.org/10.3390/healthcare10081545>
- Yaya, S., Ghose, B., Udenigwe, O., Shah, V., Hudani, A., & Ekholuenetale, M. (2019). Knowledge and attitude of HIV/AIDS among women in Nigeria: A cross-sectional study. *European Journal of Public Health*, 29(1), 111–117. <https://doi.org/10.1093/eurpub/cky131>
- Yeshaneh, A., Abebe, H., Tafese, F. E., & Workineh, A. (2023). Knowledge, attitude, and practice towards prevention of mother-to-child transmission of HIV among antenatal care attendees in Ethiopia, 2020. *PLoS ONE*, 18(2), e0277178. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277178>

ENZİMEKANİK YÖNTEMLE BAMYA BİTKİSİNİN BAŞAK KISMINDAN MİKRO LİF EKSTRAKSİYONU

MICRO FIBER EXTRATION FROM FRUIT PART OF OCRA PLANT VIA ENZYMECHANIC METHOD

Kerem KARSLI¹

¹Öğrenci, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye ¹ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-1727-1918>

Mert Can KORKMAZ²

²Akademisyen, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye

²ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5809-5634>

Yakup AYKUT³

³Akademisyen, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye

³ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5263-1985>

ÖZET

Doğada kendiliğinden üretimi olan ve biyolojik olarak çözünebilen polimerik yapılara olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Selüloz bitkisel esaslı bir polimer olup doğada kendiliğinden üretilmekte ve dünyanın her yerinde rahatlıkla ulaşılabilir olan bir polimerdir. Selüloz birçok bitkinin yapısında lif formunda bulunmaktadır. Bu lifler genellikle birbirine güçlü bir şekilde tutunmuş olarak özellikle bitkinin gövde kısmı başta olmak üzere birçok bölgesinde bulunabilir. Liflerin aralarındaki bu kısmı elimine etmek suretiyle birbirinden ayrıştırılarak bitkiden ekstraksiyonu için enzimatik yöntemler başta olmak üzere birçok yöntem mevcuttur. Bamya bitkisi yapısında lifsi kısmı oluşturan selüloz içeriği ile birlikte folat, demir ve magnezyum bakımından zengindir. Dünya genelinde genel olarak besin amaçlı üretilen bu bitkinin ülkemizin hemen hemen her bölgesinde üretimi mümkündür. Bamya bitkisinin sap kısmının yanı sıra meyve kısmı da zengin lif içeriğine sahiptir. Bu çalışmada bamya bitkisinin meyve kısmından liflerin mikro ve nano boyutlarda enzimatik ve devamında uygulanacak olan mekanik yöntemle ekstraksiyonu amaçlanmıştır. Belirli bir süre suda bekletilen kurutulmuş bamya meyvesi önce tekrar kurutulmuş, ardından enzimle işleme tabi tutularak ve mekanik etkiye maruz bırakılarak liflerin arasındaki kısımların elimine edilmesi ve liflerin ekstraksiyonu sağlanmıştır. Liflerin morfolojik analizleri taramalı elektron mikroskobu ile, kimyasal analizleri ATR-FTIR spektra yöntemi ile ve mekanik özellikleri yük-uzama eğrileri elde edilerek incelenmiştir. Ekstrakt edilen lifler meyve ve sebze özlü kırmızı, mavi ve sarı doğal boyalarla boyanmış ve renklendirilme özellikleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enzimatik işlem, lif ekstraksiyonu, selüloz lifi, bamya, doğal boyama

ABSTRACT

The interest in polymeric structures that are biodegradable and spontaneously produced in nature is increasing day by day. Cellulose is a plant-based polymer that can be spontaneously produced in nature and is easily accessible all over the world. Cellulose is found in the form of fibers in the structure of many plants. These fibers are usually strongly attached to each other and can be found in many parts of the plant, especially in the stem. There are many methods, primarily enzymatic methods, for the extraction of fibers from the plant by separating them from each other. The okra plant is rich in folate, iron and magnesium along with the cellulose content that forms the fibrous part of its structure. This plant, which is generally produced for

food purposes around the world, can be produced in almost every region of Türkiye. In addition to the stem part of the okra plant, the fruit part also has a rich fiber content. In this study, the aim was to extract fibers from the fruit part of the okra plant in micro and nano sizes with enzymatic and mechanical methods that will be applied afterwards. The dried okra fruit, which was kept in water for a certain period, was first dried again, then treated with enzyme and exposed to mechanical effect, and the elimination of the parts between the fibers and the extraction of the fibers were ensured. The morphological analyses of the fibers were investigated by scanning electron microscopy, chemical analyses by ATR-FTIR spectra method, and mechanical properties by obtaining load-elongation curves were investigated. The extracted fibers were dyed with red, blue and yellow natural dyes derived from fruits and vegetables, and their coloring properties were investigated.

Keywords: Enzymatic treatment, fiber extraction, cellulose fiber, okra, natural dying

GİRİŞ

Bitkisel lifler, tekstil sektörü için birçok açıdan önem taşır. Doğal ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edildikleri için çevre dostudurlar ve son yıllarda çevre bilincinin artmasıyla daha fazla tercih edilmektedirler. Doğal kaynakların korunması ve geri dönüşüm konusundaki çalışmalar sayesinde yenilenebilir hammaddeler ve doğal malzemeler daha çok ilgi görmektedir. Tekstil endüstrisi de bu kapsamda sürdürülebilir stratejilere yönelmektedir. Bitkisel lifler; yenilenebilir olmaları, biyobozunur olmaları, düşük maliyetli ve ekolojik dengeye katkı sağlamaları nedeniyle öne çıkmaktadır. (Park, 2004) (Hubbe, 2025)

Selülozik yapısı ve zengin mineral içeriği ile birlikte bamyada bitkisinin sap kısmından elde edilen liflerin tekstillerde kullanımı üzerine son yıllarda yapılan ve literatüre sunulan çalışmalar mevcuttur. Bamyada liflerinin dokuma kumaş yapısında kullanımı ve kumaş performans özellikleri İslam vd. tarafından araştırılmıştır. Bamyada liflerinin rijit karakteristikte olması iplik ve dokuma üretimini olumsuz etkilemesinden dolayı kısa polyester lifleri ile harmanlandıktan sonra (20/80 bamyada-polyester) ring eğirme yöntemi ile iplikler üretilmiş ve dokumaya geçilmiştir. Elde edilen kumaşların performans özellikleri incelendiğinde tekstil endüstrisinde kullanılabilecek kumaşların üretilebildiği vurgulanmıştır. (M. R. İslam, 2022) Tamamen bamyada liflerinden iplik ve dokuma kumaş üretimi Rahman vd. tarafından gerçekleştirilmiş üretilen kumaşların performans özellikleri aynı koşullarda üretilen ve endüstriyel olan jüt kumaşlarla kıyaslanmıştır. (A. N. M. Masudur, 2023)

Günümüzde tekstil sektöründe en önemli konulardan ikisi sürdürülebilirlik ve inovasyondur. Bu nedenle bitkisel tekstil atıklarının geri dönüştürülerek sürdürülebilirliğin sağlanması ve katma değeri yüksek tekstil hammaddelerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bitkisel tekstil atıklarının geri dönüştürülmesi, çevresel etkileri azaltırken hammaddelerin tekrar kullanımı sayesinde kaynak tüketimini de azaltmaktadır. Özellikle katma değeri yüksek yeni tekstil hammaddelerinin geliştirilmesi, sektörde hem çevresel hem de ekonomik anlamda önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Bu çalışmada bamyada bitkisinin başak kısmını enzimle işleme ve mekanik etkiye maruz bırakılarak liflerin arasındaki kısımların elimine edilmesi ve liflerin ekstraksiyonu amaçlanmıştır. Liflerin morfolojik analizleri taramalı elektron mikroskobu ve optik mikroskop ile, kimyasal analizleri ATR-FTIR spektra yöntemi ile yapılması amaçlanmıştır.

Bu çalışma ışığında yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik yenilikçi yöntemler geliştirmeyi amaçlamakta olup, hem yerel üreticilere ekonomik değer kazandırmayı hem de çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmeyi hedeflemektedir.

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışmada kullanılan bamya bitkisinin başak kısımları Bursa ilindeki tarım üreticilerinden tedarik edilmiştir. Kullanılan enzimler, bu enzimlerin üretici firmaları ve lot numaraları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 1. Lif üretiminde kullanılan enzimler		
Enzimin Adı	Lot Numarası	Firma Adı
Alfa Amilaz	120250418	Smart Kimya
Pektinaz	120250117	Smart Kimya
Selülaz	120250512	Smart Kimya

Bu çalışmada Bursa ilinden toplanmış bamya bitkisinin başak kısımlarından lif elde etmek için biyolojik yöntemlerden soğuk suda çürütme işlemi (Şekil 1) ardından enzim mekanik yöntemler uygulanmıştır.



Şekil 1: Bamya bitkisinin başak kısımlarının suda çürütülmesi

Suda çürütme işlemini gerçekleştirmek için Şekil 1 de gösterildiği gibi bamya bitkisinin başak kısımları bir su dolu kova içerisinde 21 gün bekletilmiştir. 21 gün sonunda bamya bitkisinin başak kısımları su dolu kovadan boşaltılıp iyice temizlenene kadar yıkanmıştır ve kurumaya bırakılmıştır. Yabancı maddelerden ayrılarak lifler elde edilmiştir. Şekil 2 de elde edilen lifler verilmiştir.

Tablo 2: Kullanılan enzimler ve gramajları	
Enzimler	Gram
Alfa Amilaz	0.9321
Selülaz	0.3431
Pektinaz	1.5141



Şekil 2: Kuruduktan sonra elde edilen lifler

Suda çürütme işlemi tamamlandıktan sonra enzim mekanik işleme geçilmiştir. Bu yöntemde selüloz, pektinaz ve alfa amilaz enzimleri kullanılmıştır. İşlem, tek bir enzimin kullanımıyla ya da birden fazla enzimin kombinasyonu ile gerçekleştirilebilir; enzim kombinasyonu genellikle daha yüksek verim sağlar. Bu yüzden çalışmada enzim kombinasyonu kullanılmıştır.

Bu yöntem, liflerin yapısal bileşenlerini parçalayarak veya istenmeyen bileşenleri uzaklaştırarak liflerin saflaştırılmasını sağlar. (Chen et al., 2024) Enzimatik ekstraksiyon, lif duvar yapısındaki selülozun parçalanmasına neden olur ve bu da duvar soyulmasını başlatır, daha ince, mikro ve tek liflerin oluşumuna neden olur. (Kalia et al., 2013)

Enzim mekanik işlemde kullanılan enzimler ve miktarları Tablo 2 de verilmiştir. Enzim mekanik işlem, bamya başak liflerinin gramajının ölçülmesiyle başlamıştır. 1.0756 gram lif ölçülmüştür. Flotte oranı 1:30 seçilmiştir. Uygulanan işlem adımları aşağıdaki gibidir:

- 1) Öncelikle 30 gram saf su tartılmıştır ve pH kâğıdı ile saf suyun pH'ı ölçülmüştür. 6-7 pH arasında sonuç vermiştir.
- 2) Kullanılacak enzimler tartılmıştır. Amilaz %3, selüloz %1, pektinaz %5 oranında tartılmıştır.
- 3) Bu adımda beher bamya lifleri, saf su ve kombine enzim eklenmiştir ve 60°C sıcaklığa çıkılmıştır. 1 saat boyunca 60°C sabit sıcaklıkta kalmıştır. Aynı anda beher içinde bamya lifleri mekanik işlem uygulanmıştır (Şekil 3).



Şekil 3: Sıcaklık takibi: 60°C sabit sıcaklıkta çözelti içindeki bamya lifleri

- 4) 1 saat boyunca 60°C sabit sıcaklıkta çözelti içinde bırakılan bamyalı lifleri, 15 dakikada bir pH ölçümüne tabi tutularak proses takibi yapılmıştır. pH takibi Şekil 4'te verilmiştir.



Şekil 4: Bamyalı liflerinin hazırlandığı ortamın pH takibi ve pH ölçümü

- 5) 1 saat boyunca 60°C sıcaklıkta enzim mekanik işlem tamamlandıktan sonra 15 dakika boyunca sabit 90°C sıcaklığa çıkılarak enzimlerin etkinliği sonlandırılmıştır (Şekil 5).



Şekil 5: 90°C sabit sıcaklıkta bamyalı liflerinin bulunduğu ortam rengi

- 6) Bu adımda bamyalı lifleri çözelti içinden alınarak saf suyun içine atılmıştır ve 3 kez soğuk saf su ile yıkama işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- 7) Yıkama işleminin ardından bamyalı lifleri düz bir zeminde cam çubuk yardımıyla mekanik işlemlere tabi tutulmuştur (Şekil 6).



Şekil 6: Bamyalı liflerine uygulanan mekanik işlem ve kurumaya bırakılan bamyalı lifleri

- 8) Enzimekanik işlemler ve yıkamalar sonrasında bamyı lifleri kurumaya bırakılmıştır (Şekil 6).

Bamyı Başak Liflerinin Doğal Boyayla Boyanması

Lifler doğal boyar maddelerle boyandı. Kullanılan doğal boyar maddeler mor lahana, kına ve kırmızı pancardan elde edildi (Şekil 7). Bu sayede lifin boya alım davranışı incelendi. Yapılan işlem sırası aşağıdaki gibidir.



Şekil 7: a) Kullanılan doğal boyalar b) 80 derecede işlem gören lifler

- 1) 0,3 gramlık başak lifi ve enzim ile muamele görmüş lifler tartılarak beherlere konuldu. Ardından beherlere 60 ml'lik doğal boyalar konuldu.
- 2) 80 derecede 1 saat lifler pişirildi. 1 saatin sonunda bol soğuk su ile durulanarak, yıkandı. Ardından lifler kurumaya bırakıldı.
- 3) Kuruyan liflerin ışık kabininde ham bamyı başak lifi, boyalı ham bamyı başak lifi ve boyalı ve enzim görmüş bamyı başak liflerinin karşılaştırılması yapıldı.

Karakterizasyon işlemleri

Lif üretimi ve enzimekanik işlem aşamalarından sonra, elde edilen lif numunesinin fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinin ölçümü için çeşitli testler ve ölçümler yapılmıştır. Elde edilen liflerin, kopma kuvveti, kopma mukavemeti, kopma uzaması, FTIR analizleri, morfolojik özellikleri (SEM ve optik mikroskop) bakımından incelenmiştir. Numuneler incelenmeden önce 21°C sıcaklık ve %65 bağıl nem ortamında en az 24 saat bekletilmiştir. Liflerin kopma kuvveti, yüzde uzama ve kopma dayanımları ölçülmüştür. Çeneler arası mesafe 50 mm, çene hızı 50 mm/dakika ayarlanmıştır. Ölçüm Shimadzu AG-X plus cihazında gerçekleştirilmiştir. Yük-uzama testleri için numara ölçümleri yapılan lifler kullanılmıştır. Elde edilen tex değerleri ile birlikte liflerin kopma kuvveti (N), kopma mukavemeti (N/tex) ve kopma uzaması (%) değerleri elde edilmiştir. Ayrıca her ölçüm için lifin kuvvet (N)-uzama (%) grafiği de elde edilmiştir. Ölçümler 10 adet lif numunesinden 10 değerın ortalaması alınarak ortalama kopma kuvveti, ortalama kopma mukavemeti ve ortalama kopma uzaması değeri elde edilmiştir.


BULGULAR ve SONUÇLAR

Enzimekanik işlemler sonucunda elde edilen bamya başak lifleri Şekil 8’de verilmiştir.



Şekil 8: Enzimekanik işlem uygulanmış kuruyan bamya başak lifi

Şekil 9’da ham bamya başak lifinin ve Şekil 10’da farklı büyütme oranlarında (4, 10 ve 40 kat büyütme) enzimekanik işlem görmüş bamya başak lifinin optik mikroskop görüntüleri verilmiştir. Enzimekanik işlem önce ve sonrası görüntüler değerlendirildiğinde tek bir lifin içerisinde birbirine tutunmuş halde bulunan birçok lifin aralarında bulunan ve liflerin birbirine tutunmasını sağlayan yapının enzimekanik işlem sonrası bir miktar uzaklaştırılabildiği görülmektedir. Daha ince olan bu lif yapılarının birbirinde ayrıştırılarak ekstrakt edilebilmesi için uygulanan enzimekanik işlemin birden fazla tekrar edilmesi ve/veya enzimekanik proses parametrelerinin deriştirilmesi gerektiği öngörülmektedir.




Şekil 9: Ham bamya lifinin farklı büyütme oranlarındaki optik mikroskop görüntüsü




Şekil 10: Enzimekanik işlem görmüş bamya lifinin farklı büyütme oranlarındaki optik mikroskop görüntüsü

Bu çalışmada 1 adet ham lif numunesinin ve 1 adet enzimatik işlem uygulanan bamya başak lif numunesinin taramalı elektron mikroskobu ile $\times 500$, $\times 1000$, $\times 5000$, $\times 10000$, $\times 20000$ ve $\times 50000$ büyütme oranlarında SEM görüntüleri alınıp morfolojik özellikleri incelenmiştir. Enzimekanik işlem öncesi sadece suda bekletilerek ekstrakt edilmiş olan lifin SEM görüntüleri Şekil 11'de sunulmuştur. Şekil 11A'da görüldüğü gibi yaklaşık $150\ \mu\text{m}$ çapına sahip olan lifin eksenini boyunca içerisinde konumlanmış birbirine yapışık birçok lif bulunmaktadır. Çalışmada amaç bu liflerin enzimekanik olarak birbirinden ayrıştırılmasıdır. Şekil 11B'de görülen minik gözenekler ve ayrışan kısımlar sadece suda bekletmekle bile yapıdaki ince liflerin bir miktar açığa çıkarılabileceğini ortaya koymaktadır.




Şekil 11: Ham bamya başak lifinin SEM görüntüleri

Suda bekletilen bamya başak liflerinin enzimekanik işlem sonrası farklı büyütme oranlarındaki SEM görüntüleri Şekil 12'de sunulmuştur. SEM resimlerinden de görüldüğü üzere enzimekanik işlem öncesine kıyasla yapıdaki mikrolifler daha fazla ayrıştırılabildiği fakat halen birbirlerine yapışık şekilde bütünlüğün korunduğu görülmektedir. Buda uygulanan enzimekanik işlemin yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Uygulanan enzimekanik işlem tekrarlı şekilde yapılması suretiyle yapıdaki daha ince liflerin ayrıştırılabileceği öngörülmektedir.



Şekil 12: Enzimekanik işlem uygulanmış bamyı başak liflerinin SEM görüntüleri

Şekil 13’de ham bamyı başak lifinin ve enzimekanik işlem görmüş bamyı başak lifinin FTIR analizi sonuçları verilmiştir.



Şekil 13: Bamyı başak liflerinin FTIR analiz grafiğı

Şekil 13’de bamyâ başak liflerinden elde edilen suda işlem ve enzimatik işlem sonrası kurutulmuş liflerin FTIR spektrumları verilmiştir. Bamyâ liflerinin FTIR spektrumu, lignoselülozik lif bileşenlerine (selüloz, hemiselüloz ve lignin) özgü kimyasal grupların absorpsiyon bantlarını göstermektedir (De Rosa vd., 2010). Maksimum pik noktası 3334 cm^{-1} de olan ve geniş bir absorpsiyon bandı hidroksil gruplarının karakteristik O-H gerilme titreşimine karşılık gelir. 2924 cm^{-1} ve 2854 cm^{-1} 'deki pikler, selüloz ve hemiselüloz bileşenlerindeki CH ve CH_2 'den kaynaklanan C-H gerilme titreşimi için karakteristik bantlardır (De Rosa vd., 2010). 1024 cm^{-1} deki güçlü absorpsiyon piki, selülozda bulunan polisakkaritlere ait C-O-C gerilme titreşimine atfedilir. (Kim, 2018) Enzimekanik işlem sonrası FTIR spektrada belirgin değişim gözlemlenmemiş olmasada selülozik yapının dahada açığa çıktığını ortaya koyan selüloza dayalı piklerin şiddetlerinde genel olarak bir miktar artış gözlemlenmiştir. Enzimle yapılan işlemin tekrarlı olarak uygulanmasıyla selüloza dayalı pikler dahada belirginleşebilir.

5 adet ham bamyâ başak lifleri ve 5 adet işlem görmüş bamyâ başak liflerinin kopma kuvveti, yüzde uzama ve kopma dayanımı ölçümleri yapılmış, Tablo 3 ve Tablo 4’de verilmiştir.


Tablo 3: Ham bamyâ başak liflerinin mukavemet değerleri				
	Kopma kuvveti(N)	Yüzde uzama (%)	Tex	Dayanım (cn/tex)
1	3,27759	2,8613	57	5,750157895
2	1,57548	2,0112	29	5,432689655
3	5,7059	2,7926	86	6,634767442
4	3,03108	2,0112	29	10,452
5	2,18708	1,7612	71	3,080394366

Tablo 4: Enzimatik işlem görmüş bamyâ başak liflerinin mukavemet değerleri				
	Kopma kuvveti (N)	Yüzde uzama (%)	Tex	Dayanım (cn/tex)
1	6,57027	4,0946	57	11,52678947
2	2,8534	3,3112	29	9,839310345
3	2,86264	2,4279	71	4,031887324
4	4,82522	2,9445	57	8,465298246
5	1,82259	2,6279	43	4,238581395


Ham bamyâ başak liflerinin ortalama kopma kuvveti 3.15 N, ortalama yüzde uzaması %2.28, ortalama dayanımı 6.25 cn/tex olarak hesaplanmıştır. Enzimatik işlem görmüş bamyâ başak liflerinin ortalama kopma kuvveti 3.78 N, ortalama yüzde uzaması %3.05, ortalama dayanımı 7.61 cn/tex olarak hesaplanmıştır.

Beş farklı numuneye yapılan testlerde değerler arasındaki fark enzimekanik işlem görmemiş numunelerde daha fazladır. Yapıda selüloz dışında bulunan ve lifsi formda olmayan safsızlıklar sebebi ile farkın daha fazla olduğu düşünülmektedir. Lif dayanımının enzimekanik işlem sonrası artmasının sebebi ise yapıdaki selülozik lifsi yapının daha fazla ortaya çıkarılmasından kaynaklanmaktadır.

Ham bamyâ başak lifinin ve işlem görmüş bamyâ başak lifinin y eksenli: kopma kuvveti- x eksenli: kopma yüzde uzama eğrileri Şekil 14 ve Şekil 15’de verilmiştir.



Şekil 14: Ham bamya başak lifinin kopma kuvveti (N) y eksenini - kopma uzama (mm) x eksenini eğrisi



Şekil 15: İşlem görmüş bamya başak lifinin kopma kuvveti (N) y eksenini - kopma uzama (mm) x eksenini eğrisi

Doğal boyalar ile boyanan bamya başak liflerinin boya alım davranışı Şekil 16, 17 ve 18’de verilmiştir. Enzimekanik işlem görmüş bamya başak lifinin mor lahanadan elde edilen doğal boya içerisinde boya alım davranışında artış gözlemlenmiştir. Kına ile yapılan doğal boyama da ise enzimekanik işlem görmüş bamya liflerinde boya alım davranışında azalma görüldü. Kırmızı pancardan elde edilen doğal boyadan yapılan boyamada ise herhangi bir boya alım davranışı gözlemlenememiştir.



Şekil 16: Işık kabini altında sırasıyla ham lif, mor lahana ile boyanmış ham lif ve mor lahana ile boyanmış işlem görmüş lif



Şekil 17: Işık kabini altında sırasıyla ham lif, kına ile boyanmış ham lif ve kına ile boyanmış işlem görmüş lif



Şekil 18: Işık kabini altında sırasıyla ham lif, kırmızı pancar ile boyanmış ham lif ve kırmızı pancar ile boyanmış işlem görmüş lif

SONUÇ ve TARTIŞMA

Tekstil sektöründe sürdürülebilirlik ve inovasyon ön plandadır. Bitkisel tekstil atıklarının geri dönüştürülmesi çevresel etkileri azaltırken, kaynak tüketimini düşürür. Ayrıca, katma değeri yüksek yeni tekstil hammaddelerinin geliştirilmesi, sektöre çevresel ve ekonomik faydalar sağlar.

Doğada kendiliğinden üretilebilen ve biyolojik olarak çözünebilen polimerlere olan ilgi artmaktadır. Selüloz, bitkisel esaslı bir polimer olup, doğada yaygın ve erişilebilir bir lif

formunda bulunur. Liflerin ekstraksiyonu için enzimatik yöntemler gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bamya bitkisi, selülozun yanı sıra folat, demir ve magnezyum bakımından zengin bir yapıya sahiptir. Genelde besin amaçlı yetiştirilen bamyanın sap ve meyve kısmı lif içerir. Bu çalışmada, bamya meyvesindeki liflerin enzimatik ve mekanik yöntemlerle mikro boyutta ekstraksiyonu hedeflenmiştir. Kurutulmuş bamya meyvesi, suda bekletilip tekrar kurutulduktan sonra enzim ve mekanik işlemlere tabi tutulmuş, liflerin arasındaki bağlar elimine edilmiştir. Elde edilen liflerin morfolojik özellikleri taramalı elektron mikroskobu ve optik mikroskop ile, kimyasal özellikleri ATR-FTIR yöntemiyle ve mekanik özellikleri yük-uzama eğrileri ile analiz edilmiştir.

Optik mikroskop görüntülerinde görüldüğü üzere enzim mekanik işlem sonrasında, lifler arasındaki bağlayıcı yapı kısmen uzaklaştırılmış, lifler daha ince hale gelmiştir. Liflerin tamamen ayrıştırılabilmesi için işlem tekrarları artırılmalı veya proses parametreleri optimize edilmelidir.

SEM görüntülerinden elde edilen bulgulara göre, enzim mekanik işlem öncesine kıyasla yapıdaki mikro liflerin bir miktar ayrıştırılabildiği, ancak liflerin halen birbirlerine yapışık kalarak bütünlüğün korunduğu görülmektedir. Bu durum, uygulanan enzim mekanik işlemin yeterince etkili olmadığını göstermektedir. Tekrarlanan enzim mekanik işlemlerin, yapıdaki daha ince liflerin ayrıştırılmasını sağlayabileceği öngörülmektedir.

Enzim mekanik işlem sonrası FTIR spektrada belirgin değişim gözlemlenmemiş olmasa da selülozik yapının dahada açığa çıktığını ortaya koyan selüloza dayalı piklerin şiddetlerinde genel olarak bir miktar artış gözlemlenmiştir.

Mekanik sonuçlara göre enzim mekanik işlem görmemiş numunelerde değer farklılıkları daha fazladır, bu durum lifsi olmayan safsızlıkların etkisine bağlanmıştır. İşlem sonrası lif dayanımındaki artış, selülozik yapıların daha belirgin hale gelmesiyle ilişkilidir.

TEŞEKKÜR ve NOT

Bu çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından “FPDD-2025-2229” numaralı ve “Bamya bitkisinden enzim mekanik yöntemle mikro ve nanolif ekstraksiyonu bamya müsilajının nanoliflere entegrasyonunun araştırılması” başlıklı proje kapsamında desteklenmiştir. Bu çalışma Kerem Karslı’nın Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde yapmış olduğu Bitirme Tezinin bir parçasıdır.

REFERANSLAR

- Masudur Rahman, A. N. M., et al., (2023). Fabrication of novel cellulosic okra woven fabric and evaluation of its mechanical and coloration properties: an agricultural waste turning into valuable material. *Cellulose*, 30(12), 8001-8022.
- Chen, M., Li, D., Meng, X., Sun, Y., Liu, R., & Sun, T. (2024). Review of isolation, purification, structural characteristics and bioactivities of polysaccharides from *Portulaca oleracea* L. *International Journal of Biological Macromolecules*, 257, 128565.
- De Rosa, I. M., Kenny, J. M., Puglia, D., Santulli, C., & Sarasini, F. (2010). Morphological, thermal and mechanical characterization of okra (*Abelmoschus esculentus*) fibres as potential reinforcement in polymer composites. *Composites Science and Technology*, 70(1), 116–122. <https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2009.09.013>
- Hubbe, M. A., et al., (2025). Biodegradability of Cellulose Fibers, Films, and Particles: A Review. *BioResources*, 20(1).
- Kalia, S., Thakur, K., Celli, A., Kiechel, M. A., & Schauer, C. L. (2013). Surface modification of plant fibers using environment friendly methods for their application in polymer composites, textile industry and antimicrobial activities: A review. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 1(3), 97–112.

- Kim, Y., Jeong, D., Park, K. H., Yu, J. H., & Jung, S. (2018). Efficient adsorption on benzoyl and stearyl cellulose to remove phenanthrene and pyrene from aqueous solution. *Polymers*, 10(9), 1042.
- Islam, M. R., Mia, R., & Uddin, A. J. (2022). Investigation of the performance of okra fiber in woven fabric. *Heliyon*, 8(4).
- Park, C. H., Kang, Y. K., & Im, S. S. (2004). Biodegradability of cellulose fabrics. *Journal of Applied Polymer Science*, 94(1), 248-253.

ERZURUM: FROM FRONTIER CITY TO MILITARY AND COMMERCIAL CENTER¹

BİR SINIR KENTİNDEN ASKERİ VE TİCARİ MERKEZE: ERZURUM

Kübra YAŞAR

Research Assistant, Erzurum Technical University, Faculty of Engineering and Architecture,
Department of Architecture, ORCID: 0000-0002-7145-9789

Zeynep KUBAN

Prof. Dr., İstanbul Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture,
ORCID: 0000-0002-4385-6875

ABSTRACT

Originally founded as Theodosiopolis in the 5th century, Erzurum was established as a frontier city and maintained this strategic identity throughout its long history. In the 11th century, when the Turks captured the city, they strengthen the commercial network and Erzurum began to rise as a commercial center. During the 15th and 16th centuries the trade networks between east and west redefined and Erzurum effected directly. During this period, the commercial identity of the city began to lost its importance while its military identity maintained. By the late 18th century, the growing tension between the Ottoman Empire and Russia began to directly affect Erzurum. Anticipating a possible Russian attack, the Ottoman Government initiated efforts to strengthen the defense of the city. In the early 19th century, two important developments further increased the strategic importance of Erzurum: The opening of the Black Sea to international trade and the outbreak of the Russo-Ottoman War of 1828-1829. These events underscored the importance of improving the connection of Erzurum with the Black Sea coast. In response, the Ottoman Government initiated a project to improve the Trabzon-Erzurum Road, which was vital not only to maintain Iranian trade but also to ensure the logistical support of Erzurum in case of possible war. The reconstruction works of the road began in the 1850s and was completed in 1872. This new road significantly improved the access to Erzurum, increasing both its economic connections and its defense capabilities. As a result, extensive urban development took place in Erzurum: the trading center of the city enlarged, the boundaries of the city were redefined, new defensive structures were built, and the military character of Erzurum was once again emphasized. This study, developed using primary sources such as historical texts, maps and engravings, focuses on the urban pattern and identity of Erzurum.

Keywords: Erzurum, Urban Pattern, Urban Identity, Trabzon-Erzurum Road.

1. Introduction

Erzurum, located on the eastern highlands of Anatolia, has held significant military and commercial importance from antiquity through the Late Ottoman Era. Situated at the crossroads of the routes from Blacksea and the East, the city served as a vital stop for caravans from Iran, India and the Central Asia. This key position of city also defined its military identity, established as a Roman frontier city, Erzurum evolved over centuries into a significant military center. Although, the redefinition of global trade routes following the new discoveries in the 15th and 16th centuries caused a decline in commercial prominence of Erzurum, the city continued to maintain its strategic importance. The city continued to serve as a key military point in regional power games between Ottomans and Russians in the late 19th century. This study aims to trace historical layers of Erzurum and understand how these historical events shaped the dual identity of the city as a commercial and military center.

¹ This study is derived from the doctoral dissertation of the first author, conducted under the supervision of Zeynep Kuban at Istanbul Technical University Graduate School Architectural History Program.

The city has carried many historical names, each reflecting a different period of its development. These successive names - Theodosiopolis, Erzen/Arzen, Erzenü'r-Rum, and finally Erzurum - reflect the transformation of the city through time, marking its historical layers from a Roman frontier settlement to a medieval Turkish center and finally an Ottoman city. We used these names to explain historical layers of the city and its identity which developed along with its rich history.

2. Theodosiopolis: The Foundation of the City as a Frontier

The first known settlement within the borders of today's Erzurum was a small town named Erzen/Arzen. Located 15 km away from today's Erzurum, this settlement served as a trading hub. Despite the lack of physical evidence of the Roman layer of the town, according to the written documents, Erzen/Arzen grown over time with the help of the trade and maintained this position during the Middle Ages (Küçüküçürlü, 2020: 25).




Figure 1. Erzen and Theodosiopolis.

During the reign of Emperor Theodosius II (408–450), the city of Theodosiopolis was founded near the older settlement of Erzen. The emperor dispatched Anatolius, one of his commanders, to assess the region and establish a frontier city. Following his investigations, Anatolius laid the foundations of what would become modern Erzurum on a strategic elevated site (Lynch, 1901: II, 221–222). These walls which still stands today, constructed under the supervision on Anatolius and marked the beginning of the urban history of the city. After this period, Theodosiopolis served as a military frontier against Persian attacks however the frequency and the violence of these attacks forced the city to take further precautions.




Figure 2. Eastern Roman Empire During the Reign of Justinian and the City Theodosiopolis (wikipedia).

Emperor Anastasius (491-518) built fortifications around the Theodosiopolis in order to strengthen the defenses of it, which were frequently subjected to Persian attacks. However, these city walls, which were 30 feet (about 9 meters) high, fell short against attacks and were not effective. Thus, the city walls were renewed for the third time during the reign of Justinian (527-565). He appointed Belisarius, his general, who strengthened the walls built by Anastasius, first had a deep ditch dug in front of these walls. He then added towers similar to the walls of Dara to strengthen the existing fortifications. As can be seen from the drawings and descriptions of later years, these walls consist of three layers of fortification walls and a large ditch in the front. In addition, Emperor Justinianus built roads to Satala (today in Kelkit), Amida (today in Diyarbakır), Martyropolis (today in Silvan), and Dara (today in Mardin) to strengthen road network of the Theodosiopolis (Procopius, 3, 5). With these improvements the military identity of Theodosiopolis was strengthened. The city, which changed hands frequently in the following years, was the scene of wars between the Eastern Roman and Persian powers for about 300 years (Procopius, 1, 15-17). Despite repeated attacks and periods of destruction, Theodosiopolis developed rapidly due to its location at the crossroads of eastern trade routes.

During this time, Erzen and Theodosiopolis appear as two sperate but complementary settlements. While Erzen served as a trading town, Theodosiopolis was military and administrative center. Both cities coexisted until the Turkish invasion in 1049. After this date Erzen was completely destroyed and its citizens moved to Theodosiopolis, which continued to exist.

3. Erzenü'r-Rum: The Middle Age City

After the Battle of Manzikert (*Malazgirt*) in 1071, the Turkish rule on Anatolia officially started. In the wake of this victory, the first Turkish principality in Anatolia was Saltukids, with their capital at Theodosiopolis. During this time the name of the city changed into Erzenü'r-Rum, Erzen of Romans. Founded by Ebü'l Kasım İzzettin Saltuk, the dynasty ruled from 1071 to 1202. Despites being exposed to constant attacks and invasions from the east, the Saltukids managed to protect their lands by repairing and fortifying the city walls of Erzenü'r-Rum (Eğilmez, 2004).




Figure 3. Anatolia in the Middle Ages (Salt Research).

During the Middle Ages, Erzurum changed hands numerous times, reflecting the political landscape of Anatolia. This also reflects the strategic importance of the city as a military center. Its key position on the eastern Anatolia always attracts different civilization. From the Saltukids in 1071, the city passed through the control of several major powers². One of these powers was Seljuk Sultanate of Rum / Anatolian Seljuks. During the 12th and 13th centuries, the Anatolian Seljuks expanded their power and built an extensive trade network across the Anatolia. Centered in their capital, Konya, these trade routes connected Anatolia with the broader Islamic and Christian worlds, in the west to Constantinople, in the east to Tabriz and Central Asia, and in the south to Aleppo and the Damascus. Erzenü'r-Rum, strategically located on these routes, emerged as a key commercial and military city (Darandeli, 2019).

The position of the city on the important trade routes brought considerable wealth to the city. With this wealth and prosperity, the city became a center of education, culture and art. The most significant buildings of the Erzenü'r-Rum, The Madrasa with Twin Minarets, Yakutiye Madrasa, Rounded Minaret (Clock Tower) and the Great Mosque built with this economic wealth.

² The Saltukids (1072-1202)
The Seljuks (1202-1230)
The Anatolian Seljuks (1230-1242)
The Mongolians (1242-1308)
The Ilkhanate (1308-1335)
The Togays (1336-1340)
The Chobanids (1340-1360)
The Eretnids (1360-1370)
The Black Sheep Turkomans (1370-1467)
The White Ship Turkomans (1467-1508)
The Safavids (1508-1514)

The Crusades (beginning in 1096) and later Mongol incursions in the 13th century reshaped the political and economic landscape of Anatolia, yet Erzenü'r-Rum managed to protect its importance due to its fortified position and commercial role.




Figure 4. Anatolian Trade Routes During the Anatolian Seljuk Empire (Seljuk Sultanate of Rum) (Darendeli, 2019).

4. Erzurum: The Ottoman Commercial and Military Center



Figure 4. Erzeron/Erzurum, Joseph Pitton de Tournefort, 1701 (<http://tr.travelogues.gr/>)

After the Sultan Selim I extend the borders of the empire to the east following the Battle of Chaldiran (*Çaldiran*) against Safavids in 1514, Erzenü'r-Rum came under the Ottoman Rule. With its new name, Erzurum, the city quickly became a key military center on the eastern frontier of the empire. The Ottomans fortified the city further, turning it into a garrison city and administrative center. They built additional units into the Citadel, fortified the city walls with canons, and built barracks. Even though, Erzurum did not share a direct border with Persia, due to its proximity to it, the city served as a launching point for many Ottoman–Safavid campaigns. Erzurum became the capital of the *Erzurum Eyalet* (province) in 1535, one of the key administrative divisions in eastern Anatolia (Küçükuğurlu, 2020). While Erzurum was less commercially dominant than some other Anatolian cities, it maintained significance as a trade and caravan route center connecting Anatolia with Persia, the Caucasus, and beyond.




Figure 5. The Historical Bazaar of Erzurum, 19th Century (Kübra Yaşar).

At the beginning of the 19th century, the Ottoman government opened the Black Sea to international trade. This development had a significant impact on Erzurum, as the state decided to build a road that connected the important Black Sea city Trabzon to Erzurum. The Trabzon-Erzurum Road served two main functions: facilitating military movements and supporting trade (Tozlu, 1997). The improved accessibility fueled economic activity in the city. The market district of Erzurum expanded rapidly, moving outside the old city walls to accommodate the increasing flow of goods and merchants. This new marketplace grew in the northeast of the city, at the intersection of trade routes.

The construction of the Trabzon-Erzurum Road also had major strategic military implications. When deteriorating relations between the Ottoman Empire and Russia forced Erzurum to strengthen its defenses, Trabzon-Erzurum Road made it possible to supply and reinforce the

city by land. In the event of possible war, this new route enabled the Ottoman government to transport troops, weapons and other needs via Trabzon Port. This logistical improvement increased the military importance of Erzurum and allowed the government built new defense structures all around the city. During this time the boundaries of the city extended with four new city gates, the borders were redefined and numerous military structures were built in the area, including barracks, bastions and warehouses. These fortifications aimed to protect the city from potential invasions and cemented the role of Erzurum as a vital military stronghold in eastern Anatolia.

5. Conclusion

The historical journey of Erzurum from a fortified frontier city to a vital Seljuk and Ottoman stronghold demonstrates the enduring importance of geography in shaping the urban identity. Located at the crossroads of major trade and military routes, the city has consistently balanced its dual identity: as a military and commercial center. Under successive empires, the role of Erzurum changed, but its fundamental functions remarkably constant. This continuity underscores not only the strategic foresight of the empires competing for the control of the city, but also the ability of the city to adapt while maintaining its fundamental identities. As such, Erzurum provides an interesting example of how the combination of geography, politics, and commerce can transform peripheral cities into viable centers of regional influence.

REFERENCES

- Darendeli, T. (2019).** Sivas ve çevresindeki tarihi konaklama yapıları, günümüz durumları ve koruma sorunları. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Eğilmez, S. (2004).** Erzurum ve Çevresinin Orta Çağ Boyunca Tarihi Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Keha, M. (2012).** Islahat'tan I. Meşrûtiyet'e Erzurum (1856-1876). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Honigman, E. (1970).** *Bizans Devletinin Doğu Sınırı*. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
- Küçükkuşurlu, M. (2013).** *Erzurum Tabyaları ve Kışlaları*. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Erzurum.
- Küçükkuşurlu, M. (2020).** *Geçmişten Günümüze Erzurum Kalesi*. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Erzurum.
- Küçükkuşurlu, M. (2021).** *Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bayburt Tarihi*, Bayburt Belediyesi Kültür Yayınları, Bayburt.
- Lynch, H. F. B. (1901).** *Armenia: Travels and Studies* (Vol. I-II). Longmans.
- Procopius (1940).** *Buildings*, (çev. H. B. Dewing) Cambridge: Loeb Classical Library.
- Yaşar, K. & Gökkaya, İ. (2025).** Erzurum İç Kalesi ve Surları Üzerinden Palimpsest Okumalar. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Çalışmaları I Sempozyumu. İstanbul, Türkiye.

BİR 19. YÜZYIL GÜZERGAHININ İZİNDE: TRABZON-ERZURUM YOLUNUN KENT DOKULARINA ETKİSİ¹

FOLLOWING A 19TH CENTURY ROUTE: THE EFFECTS OF TRABZON-ERZURUM ROAD ON URBAN PATTERNS

Kübra YAŞAR

Research Assistant, Erzurum Technical University, Faculty of Engineering and Architecture,
Department of Architecture, ORCID: 0000-0002-7145-9789

Zeynep KUBAN

Prof. Dr., İstanbul Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture,
ORCID: 0000-0002-4385-6875

ÖZET

19. yüzyılın başları itibarıyla Karadeniz'in uluslararası ticarete açılması, İran üzerinden Osmanlı topraklarına uzanan ticaret yollarının önemini artırmış ve böylelikle Osmanlı Devleti'nin Batı ile olan ticari ilişkilerinde Karadeniz önemli bir saha haline gelmiştir. Karadeniz kıyısındaki büyük liman kentlerinden biri olan Trabzon'u, iç bölgelerle ve nihayetinde İran sınırıyla bağlayan Trabzon-Erzurum yolu önemli bir devlet projesi olarak görülmüştür. İlkçağlardan beri varlığını koruyan bu tarihi güzergahın iyileştirilmesi yalnızca ticari ve askerî açıdan değil kentleşme açısından da gözle görülür sonuçlar doğurmuştur. Bu çalışmada, söz konusu güzergahın Geç Osmanlı Dönemi'nde uğradığı kentlerin fiziksel dokusunu, sosyo-ekonomik dinamiklerini ve mekânsal gelişimini nasıl etkilediğine odaklanılmıştır. Trabzon Limanından başlayarak, Gümüşhane ve Bayburt üzerinden Erzurum'a ulaşan bu kadim yolun kent dokularına etkisi arşiv kaynakları ve haritalar kullanılarak incelenmiştir. Yolun başlangıç noktası olan liman kenti Trabzon'da ticaretin getirdiği canlılıkla liman ve çevresinde modern bir kent meydana oluşmuş, uluslararası ziyaretçileriyle yeniden biçimlenen kentte sosyal ve demografik doku da bu yönde değişim göstermiştir. Yolun ulaştığı nokta olan ve kurulduğu günden bugüne askerî kimliğini muhafaza eden Erzurum kentinde ise askerî hedeflerin ve zorunlulukların çizdiği bir çerçevede değişim yaşanmıştır. Kentin sınırları yeniden çizilmiş, pek çok kışla inşa edilmiş ve kent dokusu bu doğrultuda yeniden biçimlenmiştir. Daha küçük kentler olan Gümüşhane ve Bayburt'ta ise bu kentlerin kendi yerel dinamikleri kapsamında bir dönüşüm yaşanmıştır. Yolun uzağında kalan Gümüşhane'de iki farkı yerleşim oluşmuş, Bayburt kenti ise yolun getirdiği ticaretten faydalanmış fakat yol kent dokusunda büyük değişimlere yol açmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Trabzon-Erzurum Yolu, Kentsel Doku, Trabzon, Gümüşhane, Erzurum.

ABSTRACT

By the early 19th century, the opening of the Black Sea to international trade significantly increased the importance of trade routes passing through Iran toward the Ottoman lands. Consequently, the Black Sea region emerged as a key area in the Ottoman Empire's commercial relations with the West. One of the most critical infrastructure projects of the period was the reconstruction of the Trabzon-Erzurum Road, which connects the one of the major Black Sea city Trabzon with the interior regions and ultimately the Iranian frontier. This route, which has existed since ancient times, has undergone improvements with wide-ranging impacts not only for trade and military, but also for urban development. This study examines how the road affected the physical character, socio-economic dynamics and spatial growth of the cities along

¹ Bu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Tarihi Programında Prof. Dr. Zeynep Kuban danışmanlığında yürütülen birinci yazara ait doktora tezinden üretilmiştir.

its route during the Late Ottoman period. Starting at Trabzon, and reaching Erzurum through Gümüşhane and Bayburt, the impact of the road on urban morphology is analyzed through archival documents and historical maps. At the starting point of the road, Trabzon, increased commercial activity spurred by international trade led to the emergence of a modern city square close to the harbor. This development transformed the social and demographic structure of the city, which evolved in response to the flow of foreign visitors and increased global interactions. Meanwhile, Erzurum, where the road ends and which has preserved its military importance since its foundation, has undergone changes shaped primarily by military priorities and strategic concerns. The boundaries of the city were redefined, numerous military barracks were built and the urban pattern was reshaped along with these developments. In contrast, the smaller cities of Gümüşhane and Bayburt have experienced transformations largely shaped by their own local dynamics. Located far from the main route, Gümüşhane has witnessed the emergence of two separate settlements, reflecting a spatial fragmentation influenced by limited direct access to the road. In contrast, Bayburt directly benefited from the commercial activity generated by the route, even though trade stimulated economic activity but did not lead to significant changes in the physical or spatial structure of the city.

Keywords: The Trabzon-Erzurum Road, Urban Pattern, Trabzon, Gümüşhane, Erzurum.

1. GİRİŞ

Karadeniz, yaklaşık 300 yıl süren Türk hâkimiyetinin ardından 19. yüzyılın başı itibarıyla uluslararası ticarete açılmış, dolayısıyla Karadeniz kıyısında yer alan liman kentleri uluslararası deniz taşımacılığının potansiyel durakları haline gelmişti. Bu duraklardan biri olan Trabzon kenti özellikle Avrupalı tüccarların ilgisini çekmeye başlamış ve Trabzon'un imparatorluğun iç bölgeleriyle ve dahası doğu sınırıyla bağını kurmak önemli bir devlet projesi olarak gündeme gelmişti. Trabzon limanından başlayacak olan karayolu, Gümüşhane ve Bayburt'ta geçerek doğunun önemli merkezlerinden Erzurum'a ulaşacaktı. 1850lerde başlayan Trabzon-Erzurum yolunu iyileştirme çalışmaları savaşlar, ekonomik sorunlar ve iklim şartları nedeniyle 1872 yılında tamamlanabilmiş ve bu tarih itibarıyla resmi olarak tüccarların kullanımına açılmıştı.

Trabzon-Erzurum Yolunun iyileştirilmesi hem bölgesel ekonomiye hem de uluslararası ticarete katkı sunarken aynı zamanda artık daha ulaşılabilir olan kentlerin güvenliğini de sağlamış olacaktı. Fakat Trabzon-Erzurum yolu, yalnızca askeri ya da ticari bir arter değil, aynı zamanda kentleşmeyi doğrudan etkileyen tarihî bir aks haline gelmiştir. Bu çalışmada, söz konusu güzergahın Geç Osmanlı Dönemi'nde uğradığı kentlerin fiziksel dokusunu ve mekânsal gelişimini nasıl etkilediğine odaklanılmıştır. Trabzon Limanından başlayarak, Gümüşhane ve Bayburt üzerinden Erzurum'a ulaşan bu kadim yolun kent dokularına etkisi arşiv kaynakları ve haritalar kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın alt bölümlerinde yolun güzergahına paralel olarak Trabzon ile başlayarak, Gümüşhane, Bayburt ve son olarak Erzurum kentlerine yer verilecektir. Her bir kentin geçirdiği dönüşüm, yol ile kurduğu ilişki ve bu ilişkinin kent mekanına yansımaları, her kendin kendi dinamikleri çerçevesinde incelenecektir.


2. TRABZON-ERZURUM YOLUNUN KENT DOKULARINA ETKİSİ

2.1. Liman Kenti Trabzon

Batı Anadolu kıyısındaki Milet kentinin bir kolonisi olarak M.Ö. 765 yılında kurulan Trapezos'un (Eastmond, 2016: 11) adına ilk olarak M.Ö. 401 yılında Ksenophon'un ünlü metni Anabasis'te rastlanır (Ksenopton, 2015: 135). Tarihinde pek çok kez el değiştiren kent Makedonya Krallığı, Pontus Krallığı, Roma ve Bizans İmparatorluğu, Trabzon İmparatorluğu ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu gibi pek çok güçlü devletin egemenliği altına girmiştir. Bir liman kenti olarak kurulan Trabzon, Roma ve Bizans İmparatorluğu dönemlerinde de bu özelliğini korumaya devam etmiştir. İlk olarak bugün Ortahisar ve Yukarıhisar olarak bilinen sur içindeki bölgelerde varlığını sürdüren kentin, Komnenoslar döneminde doğuya doğru büyümeye başladığı anlaşılmaktadır. Ceneviz ve Venedik kolonilerinin olduğu bu nokta ile

Moloz limanı arasındaki bölgede ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği, dolayısıyla bugün Güzelhisar olarak bilinen *Leonkastron* yakınındaki limanın bu dönemde kullanıldığı düşünülebilir. Sur dışındaki diğer bölgelerde ise daha çok konut alanlarının yer aldığı görülmektedir. Bunların yoğunlukla kentin doğusunda bulunduğu anlaşılmaktadır (Demirkaya, 2014).

Osmanlı Dönemine gelindiğinde kent merkezi sur içinde kalmış, sur dışındaki konut alanları varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Sur dışındaki bu yerleşimlerin daha çok Gayrimüslim mahalleleri olduğu görülmektedir. Kentin ticari işlevlerinin yürütüldüğü çarşı bölgesinin 16. yüzyıldan sonra büyüdüğü ve sur dışına taşıdığı anlaşılmaktadır. Kentin iki limanı arasında kalan bölgenin Komnenoslar döneminde olduğu gibi ticari bir bölge olarak geliştiği, dolayısıyla bu bölgede bir işlevsel sürekliliğin var olduğundan bahsedilebilir. Bu anlamda kentin en büyük gelir kaynağının ticaret olduğu söylenebilir. Kentin yapı stoğu da ticari faaliyetlere hizmet edecek şekilde gelişmiş, özellikle çarşı bölgesinde çok sayıda han, misafirhane ve dükkân inşa edilmiştir. Fakat kentin resmi yapıları ve Cuma camisi sur içinde kalmaya devam etmiş, sur dışında kalan bölgeler ise varoşlar olarak anılmıştır (Demirkaya, 2014).



Şekil 1. 19. Yüzyıl Öncesinde Trabzon Ticaret Bölgesi (Kesin olmayan sınırlar).

19. yüzyıla gelindiğinde uluslararası ticaretin bir durağı haline gelen kentte İran ticaretinden elde edilen gelir artmış, özellikle yüzyılın ortalarında oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır (Issawi, 1970). Kentin ticaretten elde ettiği bu gelir Trabzon-Erzurum yolunun yenilenmesi projesinin en önemli nedeni sayılabilir. Yolun başlangıç noktası olan Trabzon'da liman olanakları ise kentin taşıdığı ticari potansiyele cevap vermekten oldukça uzaktı. Ticaret Nazırı Ali Rıza Paşa, 11 Kasım 1853 tarihinde hazırladığı rapora göre Trabzon kentinin hiçbir kıyısında öncelikli bir iskele bulunmuyordu. Dahası kıyının oldukça sığ olması gemilerin yanaşmasını engelliyor ve açıkta demirlemelerine neden oluyordu. Geminin yükü buradan küçük kayıklar ya da hamallar yardımıyla taşınıyor ve kıyıya çıkarılıyordu (BOA, İ.MVL 293/11795). Fransız Messageries Maritimes Şirketine ait "Sully" isimli iki gemi çıkan bir fırtına

sebebiyle yüklerini boşaltamamış ve bir süre sonra yetkililerin her türü desteği ve yardımına rağmen kurtarılamayarak taşıdığı ticari mallarla beraber batmıştı (Yılmaz, 2015: 219).




Şekil 2. Moloz ve Çömlekçi Limanları, Joseph Pitton de Tournefort, 1701
([Http://tr.travelogues.gr/](http://tr.travelogues.gr/))

Dolayısıyla Trabzon şehri için bir liman inşa edilmesi, Trabzon-Erzurum Yolu kadar önemli bir proje olarak gündeme gelmişti. Kentin Osmanlı dönemi boyunca kullanılan eski limanı yerine (Moloz Limanı), kentin doğusunda yer alan Çömlekçi Limanı ana liman olarak hizmet vermek üzere seçilmişti. Bu doğrultudaki ilk adım 1870 yılında atıldı. Fransız mühendis Joseph Dussaud, Trabzon Limanı için önerdiği projeye göre, inşa edilecek iki büyük dalgakıran limanın kumla dolması engellenecek ve aynı anda 11 büyük geminin yanaşabileceği korunaklı bir alan oluşturulacaktı. Ayrıca, karantina bölgesinin önüne yapılacak dolgu alanında gümrük binaları, depolar, yolcu salonları ve iskeleler inşa edilecekti (Yılmaz, 2015: 229). Bu projenin ekonomik gerekçelerle reddedilmesinin ardından devlet eliyle yeni bir proje hazırlanması için girişimlere başlanarak kısa sürede inşa edilmesine karar verildi. Yeni proje, Trabzon Vilayeti Başmühendisi August Rivet tarafından hazırlandı. Rivet'in projesi Dussaud'a benzer şekilde dalgakıranlar, askeri ve ticari ambarlar, gümrük dairesi ve yolcu salonları gibi birimleri içeriyordu (BOA, ŞD 615/13).

Trabzon-Erzurum Yolunun tamamlanması ve limanın yenilenmesi kente gelen ziyaretçi sayısını da etkilemeye başlamıştı. Bu durum, kentte yeni ihtiyaçları da beraberinde getirmişti. Özellikle liman yakınında konumlanan Meydan-ı Şarki ve çevresi, bu gelişmelerin merkezine yerleşmişti. Bölgede modern konaklama tesisleri açılmaya başlanmış ve bu sayı günden güne artış göstermişti. 1860'ların sonlarında bölgede sadece üç otel varken, bu sayı 1903 yılına gelindiğinde önemli ölçüde artmıştı (Şark Ticaret Yıllıkları, 1903: 1647). Meydan-ı Şarki, sadece otellerin değil, aynı zamanda ticaretin, ekonominin ve modern kent yaşantısının da merkezi haline gelmişti. Bölgede önemli ticarethaneler, bankalar, uluslararası sigorta temsilcilikleri, yönetim binaları, okullar, eczaneler, fotoğrafhaneler, pastaneler, şekerlemeciler, konfeksiyon mağazaları ve oyuncakçılar açılmıştı. 1860'ların sonlarından itibaren bu bölgeye yapılan yatırımlar ve inşa edilen modern binalar sayesinde Meydan-ı Şarki yeni bir görünüm kazandı. 1869 yılında, bu alan "Millet Bahçesi"ne dönüştürülerek halkın ve tüccarların

kullanımına açıldı. Aynı yıl Trabzon’u ziyaret eden Deyrolle, bölgeyi “Trabzon’un Champs-Élysées’si” olarak nitelendirmiş, Meydan’ın ağaçlandırıldığını ve buranın kentin en temiz bölgesi olduğunu yazmıştır (Deyrolle, 1940: 10).

19. yüzyılda kentin idari çekirdeği Ortahisar’daki konumunu sürdürürken, ticari bölgenin kentin doğusuna doğru yayıldığı görülmektedir. 16. yüzyıldan beri kentin ana ticaret merkezini oluşturan bedesten ve çevresi, Çömlekçi Limanı yakınındaki Meydan-i Şarki ile birleşmeye başlamıştır. Bu noktada Trabzon-Erzurum Yolunun başlangıcı olarak kabul edilen liman ve yakınındaki meydanın ticari canlılığı bu birleşmeyi kaçınılmaz kılmıştır. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında Meydan-i Şarki yeni ticari merkez olma yolunda büyümeye devam etmiş, ziyaretçilerin uğrak mekânı haline gelmişti. Kentin bu iki ticari merkezinin fiziksel bağlantısı ise günümüzde Kunduracılar Caddesi olarak bilinen cadde sağlamaktaydı.



Şekil 3. Trabzon Ticaret Bölgesi, 19. Yüzyıl (Kesin olmayan sınırlar).


Trabzon’un yaşadığı bu dönüşüm kentin demografik yapısında da rahatlıkla okunabilmekteydi. İngiliz Konsolosu Gifford Palgrave’in raporuna göre, yüzyılın son çeyreğinde kentte 18.938 Müslüman, 6.701 Rum, 4.357 Ermeni, 1.362 Katolik Ermeni ve 183 Protestan Ermeni yaşamaktadır. Bunlar dışında kentte 320 İranlı tüccar, çoğunluğu eczacı olan 51 İtalyan, Rusya’dan kaçmış olan 400 Kırım Tatarı ve 400 Nogay Tatarı, Odessa ve çevresinden göç etmiş 343 Türk asıllı Rus, İngiliz himayesindeki 80 Eflaklı, 92 Yunan, 29 Avusturyalı ve 5 kişilik Maltalı bir aile bulunuyordu (Şaşmaz, 2014: I, 293). Demografik yapıdaki bu çeşitlilik, Trabzon’un 19. yüzyıldaki farklı etnik ve dini kimlikleri barındıran çok kültürlü yapısını ortaya koymaktadır.

Aynı zamanda, bu dönemde meslek gruplarında da ciddi bir değişim gözlenmiştir. Trabzon Limanı ve Erzurum Yolunun ticareti artırması, mesleki yapıyı da bu doğrultuda şekillendirmiştir. Kentte her geçen yıl büyüyen bir tüccar grubunun var olduğu görülürken, yine ticaret koluna dahil edilebilecek deniz taşımacılığı, sigortacılık, arabuluculuk gibi mesleklerin de ortaya çıktığı yıllıklar üzerinden izlenebilmektedir. 1890’lardan itibaren esnaf grupları çeşitlenmiş, konyak, parfüm, şekerleme, müzik enstrümanları, mobilya, oyuncak, kırtasiye ürünleri, tütün satışı yapan işletmeler ortaya çıkmıştır. Bunlara ek olarak doktorluk, dişçilik,

eczacılık, avukatlık, fotoğrafçılık, saatçilik, modacılık, matbaacılık, otel işletmeciliği, gazetecilik gibi mesleklere de ilk kez bu dönemde rastlanır. (Şark Ticaret Yıllıkları, 1913). Kentin konsolosluklarında, bankalarında, sigorta ve deniz taşımacılığı şirketlerinde çalışan yabancı personel de bu sosyal yapının önemli bir parçasıdır. Veriler sınırlı olsa da bu bilgiler ışığında Trabzon'un çok uluslu bir kent kimliği kazandığı rahatlıkla söylenebilir.

Meydan-ı Şarki ve çevresinin kentin yeni cazibe merkezi olarak yükselmesiyle kentin yerleşim dokusu da doğuya doğru kaymış; önemli tüccar aileler, gayrimüslimler ve kentin yabancı sakinleri bu bölgede ikamet etmeyi tercih etmiştir. 1877 Trabzon Vilayet Salnamesi'ne göre, kentin 37 mahallesinin 15'i doğu varoşlarında bulunmaktadır (TVS, 1877). Yukarıda yer alan haritalardan da görülebileceği üzere, bu bölgede yoğun bir yerleşim varken, surların batı tarafı henüz gelişmemiştir. Bu farklılık, büyük ölçüde Trabzon-Erzurum Yolu ve getirdiği ticari hareketlilikle açıklanabilir.

2.2. Madenci Kasabası Gümüşhane




Şekil 4. Eski Canca ve Yeni Canca (Gümüşhane) Yerleşimleri (HGM).

Gümüşhane kent merkezine dair bilinen ilk yerleşme Canca (Zanha, Çatha) adlı madenci köyüdür. Ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinemese de ilk kez 1486 yılına ait bir belgede Torul'a bağlı bir köy olarak bahsedilen Canca (Karye-yi Palu Canca) değerli gümüş, madenlerinin yer aldığı bir yerleşim birimidir (BOA, MAD 828). 15. yüzyılda II. Mehmet (1451-1481) döneminde başlatılan iskân politikaları ile madencilikle uğraşan halk vergiden muaf tutulmuş ve madenci nüfusunda artışlar sağlanmıştır. Dolayısıyla 15. yüzyılda büyümeye

başlayan Canca'da, 16. yüzyılda yürütülen benzer imar ve iskân faaliyetleriyle bölgenin nüfusu artırılmaya çalışılmış ve yeni yerleşimler kurulmuştur (Pamuk, 2016: 169).

16. yüzyıla ait farklı belgelerde Canca isminin "Eski Canca" olarak değiştiği ve Karye-i Nefs-i Canca-yı Maden adlı yeni bir yerleşimin ortaya çıktığı görülmektedir (BOA, MAD 828; TT.d 288). Bu Yeni Canca yerleşimi yine bir madenci köyü olarak kurulmuş ve 17. yüzyıl itibarıyla "Gümüşhane" olarak anılmaya başlamıştır. 16. yüzyıl boyunca her iki konumda da varlığını sürdürmüş, 17. yüzyıldan itibaren ise ilk yerleşim terk edilerek sadece askeri amaçlı kullanılmıştır. Gümüşhane'nin ekonomik olarak en parlak dönemini yaşadığı 17. ve 18. yüzyıllarda şehirde imar faaliyetleri ve sosyal hayat da gelişme göstermiş, bu yüzyıllarda birçok cami, kilise ve okul inşa edilmiştir. Bu dönemde ticaret hayatı da zenginleşen Gümüşhane'de altı han ve çevresinde büyük bir çarşı kurulduğu da bilinmektedir (Dolu, 2010: 18).

18. yüzyıl sonu itibarıyla kentin ana gelir kaynağını oluşturan madencilik faaliyetleri, teknolojik yetersizlikler sonucu durma noktasına gelmiş ve kentte ekonomik problemler yaşanmaya başlamıştır. Yok olan madencilik faaliyetleri 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısından sonra kasabada madencilikle uğraşan Rum halkın göç etmesine sebep olmaktadır (Şaşmaz, 2014: II, 613). Buna ek olarak kasabanın oldukça eğimli bir arazide konumlanması ve verimli tarım arazilerinden mahrum olması, kasabanın gelirini doğrudan ticarete bağımlı hale getirmişti. Fakat 1872 yılında tamamlanan ticaret yolu kasaba merkezinden değil, merkeze yarım saat uzaklıktaki Bahçeler bölgesinden geçiyordu.



Şekil 5. Gümüşhane Kasaba Merkezi ve Bahçeler, Hippolyte Mircher, 1872 (BOA, HRT.h 1602).

Trabzon-Erzurum Yolunun kasabanın uzağından geçirilmesi, ekonomik umutlarını ticaret yoluna bağlayan kasaba halkının tepkisine yol açmıştı. İçinde bulundukları koşulları detaylıca açıklayan bir dilekçe ile hükümete başvuru yapan Gümüşhane sakinleri, kasabanın karşı karşıya kaldığı ekonomik problemlerin bir çözümü olarak Trabzon-Erzurum Yolunu görüyor ve yolun

kasaba merkezinden geçirilmesini talep ediyorlardı. Kasabalıların bu isteği kasaba merkezinin bulunduğu konum neden gösterilerek reddedilmiş, bu konumun yolun eğimini artıracak ve dolayısıyla da ulaşımı zorlaştıracak öne sürülmüştü. Dahası güzergahın Harşit Vadisi yerine kasaba merkezini takip etmesi inşa maliyetlerinin de planlanan rakamların üzerine çıkmasına neden olacaktı (BOA, ŞD 1826/24).

Takip eden yıllarda konuyla ilgili başka dilekçeler de yazılmış fakat hiçbirine olumlu yanıtlar alınamamıştı (BOA, İ.MMS 78/3421). Konuyla ilgili son dilekçe 1892 yılında yazıldı. Bu dilekçede güzergâh değişikliğine olan ihtiyaç bir kez daha vurgulanmış, kentin ticarete olan bağımlılığına işaret edilmişti. Gümüşhane'nin verimli topraklara sahip olmayışı ve kasabanın ana gelir kaynağı olan madenlerin artık işletilememesi, kasaba ekonomisini ticarete bağımlı kılıyordu. Dahası kurulduğu günden beri Gümüşhane kasabasında yaşayan madenciler, iş bulmak üzere göç etmeye başlamıştı. Dolayısıyla güzergâh değişikliği gibi etkili önlemler alınmadıkça içinde bulunulan ekonomik ve demografik şartların tersine dönmeyeceğini vurgulayan kasaba sakinleri, hükümetin bu konuda gerekli adımları atmasını talep ediyordu. Fakat hükümet yetkilileri güzergâh değişikliğinin gerekli olmadığını, güzergâh değişse dahi kasabaya sanıldığı kadar fayda sağlamayacağını ileri sürerek kasabalıların talebini bir kez daha reddetti (BOA, BEO 11/803).


Sonuçsuz kalan talepler üzerine Gümüşhane sakinleri kasaba merkezini terk ederek Trabzon-Erzurum Yolunun geçtiği Bahçeler'e taşınmaya başladı. 1906 yılında kasaba sakinlerinin yarısı Bahçelerde ikamet ediyordu. İlerleyen yıllarda kasabanın yavaş yavaş Bahçeler bölgesine kayması ve burada yeni konut ve ticaret bölgeleri oluşturulması resmi itirazlara rağmen devam etti. Osmanlı İmparatorluğunun son günlerine kadar Gümüşhane ve Bahçeler aynı kasabanın iki parçası olarak yan yana yaşamaya devam etti. Bahçeliler, resmi işlerini halletmek, okula veya işe gitmek üzere her gün kasaba merkezine gitmeyi sürdürdü. Kasabalılar ise Trabzon-Erzurum Yolunun yakınlarında kurulan yeni dükkânlarda alışverişlerini yaptılar. Bu bağlamda kasabanın iki farklı noktada var olduğu ve bu iki yerleşimin birbirinden beslenerek hayatına devam ettiği söylenebilir.

2.3. İki Büyük Kent Arasında: Bayburt

Bilinen tarihi M.Ö. 3000'lere kadar uzanan Bayburt'un Hurriler tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. M.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu topraklarına katılan kent, imparatorluğun 395 yılında ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalmıştır. Bu dönemde Khaldia Teması içinde yer alan kent, Horenli Musa'nın Ermenistan Tarihi adlı eserinde Paypert, Doğu Roma kaynaklarında ise Payper olarak kaydedilmiştir (Honigman, 1970: 51; Çötelli, 2005: 7). Prokopius'un Yapılar kitabında ise kent Baiberdon olarak karşımıza çıkmaktadır (Procopius, 3, 4).

Uzun süre Doğu Roma İmparatorluğuna bağlı olan Baiberdon/Payper 11. yüzyıldan sonra Türk hakimiyetine girmiştir. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan'ın (1029-1072) komutanlarından Emir Saltuk'a hizmetlerinin bir karşılığı olarak Erzen-i Rum ve yakın çevresi ıkta olarak verilmiş ve Baiberdon'da bu sınırlar içinde kalmıştır. 11. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başına kadar Türkler, Moğollar ve İranlılar arasında sık sık el değiştirmiştir (Çötelli, 2005: 8-14). 1514 yılında Osmanlılar tarafından fethedilen ve artık Bayburd olarak anılan kent önceleri Diyarbakır Beylerbeyliğine daha sonra 1535 yılında Erzurum Beylerbeyliğine bağlanmıştır. 16. yüzyıla ait kayıtlara göre ticaret, kentin önemli geçim kaynaklarından birisidir. Önemli yol ağları üzerinde bulunan kentte kurulan pazarlarda hem kentte yetiştirilen zirai ürünler hem de üretilen kumaşlar ve hayvan derileri satılmaktadır (Miroğlu, 1975). Bayburt'un, ticari güzergahlar yakınında bulunması ve verimli topraklara sahip olması kentin önemli avantajlarından olsa da 16. yüzyılda Erzurum ve Trabzon kentlerinin önem kazanması kentin gelişimini yavaşlatmıştır. Osmanlı Devleti'nin bu iki büyük kenti arasında kalan Bayburt, sahip olduğu avantajlara rağmen küçük bir kasaba olarak kalmıştır. Bayburt, 19.

yüzyıla kadar 6 mahalle ve 12 cemaat adı altında kaydedilmiş 18 yerleşim birimi olan küçük bir kasaba olarak varlığını devam ettirmiştir (İnbaşı, 2010).



Şekil 6. Bayburt Kasabası Kroki, 1900ler (Doktor Şerif Bey, 2011).

Tarihinin her döneminde önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Bayburt Kasabası, 19. yüzyılda da bu konumunu sürdürmeye devam etmişti. Gezginlerin aktardığına göre kasaba geniş ovalara sahip, verimli topraklar ile çevrilmiş ve çiftçiliğin yoğunlukla icra edildiği bir yerleşimdir. Fakat kasaba sadece tarıma dayalı olarak yaşamını sürdürmüyor, aynı zamanda önemli ticaret yollarının kesiştiği bir noktada yer alıyordu. Dolayısıyla Bayburt, bu önemli ticaret yolları üzerindeki bir geçiş noktası değil aynı zamanda da ticari faaliyetlerin yoğunlukla sürdürüldüğü bir yerleşimdi. Bu anlamda kasaba kervanların sıklıkla uğradığı, tüccarlar, zanaatkarlar ve başka meslek kollarının da faaliyetlerini sürdürdüğü bir bölgeydi (Stratil-Sauer, 1934: 402-403). Bu ticari faaliyetler kasabanın çarşı bölgesinin biçimlenmesinde büyük bir role sahipti. 1826 yılında Bayburt kasabasının ticari merkezi hanlar, üzeri sundurmalı dükkanlar, kahvehaneler ve bunları bağlayan taş döşeli sokaklardan oluşuyordu. Çarşının merkezinde yer alan bir meydana ise kervanlar konaklıyor, indirme-bindirme işlerini yapıyor ve alışverişini tamamlıyordu. Bu anlamda kasabanın ticaret bölgesi (ya da çarşısı) oldukça kalabalık ve hareketliydi (Fontanier, 1829: 48).

Tüm bu hareketli ortam içinde Bayburt Kasabasındaki sosyal yaşantı ise geleneksel karakterini muhafaza ediyordu. Kasabada ilk tiyatro gösterisi teşebbüsü 1907 yılında gerçekleşmiş fakat bu girişim dönemin Erzurum Valisi Nuri Bey tarafından engellenmişti. Bir yıl sonra, 25 Eylül 1908’de yerli bir kumpanya olan “Osmanlı Tiyatrosu” ekibi gösteriler yapmak üzere Haydar Bey Oteli işletmecisi Fehmi Bey tarafından kasabaya davet edildi. Fakat tiyatro ekibine olan tavır değişmemişti. Kasaba yöneticileri “halkın dini ve milli hassasiyetlerine” zarar vereceğini öne sürerek, kumpanyanın Bayburt’ta faaliyet göstermesini yasakladı (Küçükuşurlu, 2021).

Kentin fiziksel dokusunda da ayırt edici değişiklikler görülmemektedir. 1835 tarihli nüfus kayıtlarına göre kasabada 16 mahalle bulunmaktadır (Özger, 2015: 593). Bu mahalleler 19. yüzyıl öncesinde var olan yerleşim birimlerinin birleşmesi veya varlığını sürdürmesiyle oluşmuşlardır. Dolayısıyla Bayburt Kasabası, Trabzon-Erzurum Yolunun inşasından önce sahip olduğu demografik dokuyu sürdürmekte ve fiziksel sınırlarını korumaktadır.

2.4. Ticari ve Askeri Merkez: Erzurum

Arkeolojik verilere göre tarihi M.Ö. 4000'lere kadar uzanan Erzurum kenti ve çevresi, Huriler, Urartular, Sakalar, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Selçuklular, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlılar gibi birçok devletin hakimiyeti altına girmiştir. (Keha, 2012: 2-3). Kente dair bilinen ilk yerleşimlerden biri bugün Karaz olarak adlandırılan ve günümüz kent merkezinin 15 km batısında yer alan Erzen isimli bir ticari merkezdir. Erzen'in önemli ticaret yolları üzerinde bulunduğu ve bu yerleşimin söz konusu ticari faaliyetler sonucunda zenginleştiği bilinmektedir (Küçükkuşurlu, 2020: 25). Bugünkü Erzurum şehrinin Erzen yakınında, II. Theodosius döneminde (408-450), Theodosiopolis ismiyle kurulduğu bilinmektedir. İmparator II. Theodosius, bir sınır karakolu kurmak üzere komutanlarından Anatolius'u bölgeye göndererek incelemeler yapmasını istemişti. Yaptığı incelemeler sonrasında Anatolius, etrafına nazaran daha yüksek bir kayalık üzerinde yer alan bugünkü kentin temellerini atmıştır (Lynch, 1901: II, 221-222). İmparator Anastasius (491-518), sık sık Pers saldırılarına maruz kalan kentin savunmasını güçlendirmek amacıyla, Theodosius'un kurduğu kentin etrafına sur duvarları inşa ettirmiştir. Kaynaklara göre oldukça kısa olan bu duvarlar 30 *feet* (yaklaşık 9 metre) yüksekliğinde olup, saldırılara karşı yeterince etkili olamıyordu. Böylelikle kent surları I. Justinianus (527-565) döneminde üçüncü kez yenilenmişti. Anastasius'un inşa ettirdiği surları güçlendiren I. Justinianus, önce bu duvarların önüne derin bir hendek kazdırmış, daha sonra var olan sur duvarlarını güçlendirmek amacıyla kuleler ekletmişti (Procopius, 3, 5). Sonraki yıllarda sık sık el değiştiren kent, yaklaşık 300 yıl boyunca Doğu Roma ve İran güçlerinin savaşlarına sahne olmuştur (Procopius, 1, 15-17). Kent, her ne kadar bu hakimiyet savaşları sebebiyle tahrip olsa da doğu ticaret yollarının kesişim noktasında bulunması sebebiyle de hızla gelişmiştir.


Erzen ve Theodosiopolis'in 1049'daki Türk istilasına kadar varlığını devam ettiren iki farklı yerleşim olup Erzen ticari merkez, Theodosiopolis ise askeri üs olarak görevi üstlenmiştir. Bu tarihten sonra ise Erzen'in tamamen yıkıldığı ve Theodosiopolis yerleşiminin varlığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Kent 11. yüzyıldan sonra Türklerin hakimiyetine geçmiş ve Erzenü'r-Rum² olarak anılmaya başlamıştır (Eğilmez, 2004: 75-77). 1514 Çaldıran Savaşı sonrasında Osmanlı topraklarına katılan Erzenü'r-Rum, 1535 yılında I. Süleyman (1520-1566) döneminde idari teşkilatı kurularak bir beylerbeylik rütbesi kazanmıştır. Yine bu dönemde kentin nüfusunun artırılması amacıyla çalışmalar yapılmış, bazı göçebe aşiretler buraya yerleştirilmiştir. 16. yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarına katılan kent, bu süre içinde hem nüfus hem de fiziksel bakımdan gelişmiş, çevresiyle kurduğu fiziksel ilişkilerin sonucunda büyümeye başlamıştır. Özellikle 17. yüzyıl itibarıyla, kentin sahip olduğu ticari hayatın oldukça zenginleştiği ve canlılık kazandığı söylenebilir. Buna bağlı olarak da kentte bir ticaret bölgesinin oluşmaya başladığı görülmektedir.

19. yüzyıla gelindiğinde kentin sınırlarının genişlediği ve demografik yapısının renklendiği görülmektedir. 1885 yılına ait İngiliz konsoloslugu raporlarına göre kentte yer alan 55 mahallede 38.894 kişi yaşamaktadır. Bunun 26.554'ü Müslüman, 9.421'i Ermeni, 716'sı Katolik, 484'ü Rum, 297'si Protestan, 15'i Kıpti, 6'sı Yahudilerden oluşmaktaydı. Bunun haricinde kentte 1401 yabancı ikamet etmekteydi (BOA, HR.HMŞ.İŞO 170/31). 1898 kenti ziyaret eden İngiliz politikacı ve gezgin Lynch'in verdiği rakamlar da bu verilerle uyumaktadır. Buna göre, kentte 26.500 Müslüman, 500 Rum, 10.500 Ermeni, 1.400 de İranlı ve Yabancı bulunmaktadır. Bunlar dışında 5-6 bin arası asker ikamet etmektedir (Lynch, 1901: II, 207).

Trabzon-Erzurum Yolunun yenilenmesiyle kentteki ticari hayatın da zenginleştiği görülmektedir. Bu dönemde çok sayıda yerli ve yabancı turist kente uğradığı bilinmektedir. Ticaretin getirdiği zenginlik kentte içre edilen mesleklere de yansımış, doktor, avukat, eczacı,

² Buradan başka Erzen ismiyle bilinen iki farklı kent daha bulunmaktadır. Dolayısıyla eski Theodosiopolis'i diğerlerinden ayırmak için buraya Erzenü'r-Rum (Rumların Erzen'i) denilmiştir.

fotografçı, tüccar gibi meslek insanların sayısının arttığı görülürken aynı zamanda otel işletmeciliği ve sigortacılık gibi yeni meslek kollarına da rastlanır (Şark Ticaret Yıllıkları, 1908). Kentin ticaret bölgesi de olumlu etkilenmiş, Trabzon-Erzurum Yolunun kente ulaştığı Gürcükapı ve Tebriz yolunun başlangıç noktası olan Tebrizkapı arasındaki alanda yeni ticaret bölgeleri oluşmuştur.



Şekil 7. 19. Yüzyılda Erzurum Ticaret Bölgesi (kesin olmayan sınırlar).

Kent dokusunda görülen en büyük değişim ise kentin ve Osmanlı topraklarının güvenliği üzerine temellenmektedir. Erzurum kenti, Osmanlı Devleti'nin doğu sınırında yer almamasına rağmen, bulunduğu konum sebebiyle stratejik açıdan bir sınır kenti olarak görülmüştür. Özellikle 19. yüzyıl itibariyle hareketlenen Karadeniz ve çevresi Erzurum kentini de doğrudan etkilemişti. Avrupa'nın Rusya karşısında Osmanlı Devleti'ni ve Osmanlı topraklarındaki ticari yolları desteklemesi, İran ticareti konusunda ilişkilerin gerilmesine sebep oluyordu. Böylelikle yüzyıl boyunca devam eden Osmanlı-Rus yarışı ve bunun beraberindeki savaşlar Erzurum'u bir askeri üs olmaya itiyordu. Dolayısıyla Erzurum yerel yöneticileri Trabzon-Erzurum Yolunun ticari faydaların yanında kentin ihtiyaç durumunda karadan desteklemesini, asker ve cephane takviyesinde kullanılmasını umuyorlardı. Tüm bu beklentilerin ve gelişmelerin bir sonucu olarak 1869 yılında, Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en büyük kara ordularından biri olan IV. Ordu'nun merkezi Erzurum'a taşındı. Bu durum kenti Osmanlı Devleti'nin uluslararası platformlardaki stratejik planlarında önemli bir noktaya yerleştiriyordu.

Tüm bu gelişmelerin bir sonucu olarak, kentin olası bir Rus tehdidine karşı güvenli hale getirilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştı. Bu çalışmalar Erzurum İç Kalesi'nin tahkim edilmesini, kent içinde kışlalar inşa edilmesini ve kent çeperlerinde tabyalar ile bunlar arasında inşa edilecek savunma hattının kurulmasını içeriyordu. Kentin ilkçağlardan beri en güvenli noktası olarak kabul edilen Erzurum İç Kalesi'nde askerlerin konaklayabilmesi ve cephane saklanması adına bir takım tamirat ve inşa faaliyetleri sürdürüldü (BOA, İ.MVL 316/13309). İç Kale'den sonra kentte inşasına öncelik verilen diğer askeri yapılar ise kışlalardı. Hem kent içinde hem de kentin çeperlerinde inşası planlanan bu yapılar kenti bir askeri üsse çeviren önemli adımlardı. Kentte 19. yüzyıl öncesinde inşa edilmiş olan Yakutiye Medresesi'nin yanındaki Morgov Kışlası, bu döneme kadar sur içinde bulunan tek kışlaydı. 19. yüzyılda ise Jandarma Kışlası, İdadi Kışlası, Yoncalık Kışlası, Topçu Kışlası ve Süvari Kışlası inşa edilmiştir. Bunlar dışında kent içinde ve çeperlerinde bir takım cephanelik yapıları inşa edildi (Küçükugurlu, 2013).



Şekil 8. Erzurum Kentinde Yeni Sınırlar, Tabyalar ve Kışlalar, 1890lar (Murat Küçükugurlu).

19. yüzyılda kentin fiziksel görünümünü etkileyen en önemli değişim ise kentin sınırlarının genişletilmesiydi. Kentin Roma dönemi surları 16. yüzyıla yaklaşıldığında önemini kaybetmişti. Kent büyük oranda sur dışına taşmış, kentin çeperlerinde yerleşimler oluşmuş ve ticari merkezi oluşturan hanlar bölgesi de sur dışında gelişmeye başlamıştı. Dolayısıyla kent, saldırılara karşı savunmasız duruma gelmişti. Hal böyleyken hem savunma sistemini güçlendirmek hem de kentin sur dışında yer alan yerleşim alanlarını kente dahil etmek amacıyla yeni bir savunma hattı ile tabyaların inşa edilmesine karar verildi. Trabzon-Erzurum Yolunun inşası çalışmalarını da yürüten Erzurum Valisi Fosfor Mustafa Paşa dönemine rastlayan bu çalışmalar sırasında, kentin doğusundaki Topdağı ve güneybatısındaki Kiremitlik Tepesinde yeni tabyalar inşa edilirken kentin tüm varoşlarını içine alacak biçimde yeni bir savunma

hattının da inşasına başlandı. 1865 yılında başlayan çalışmalar 12 yıl sonunda 1877’de tamamlandı. IV. Ordu Müşiri Ahmet Muhtar Paşa’nın anılarında, kentin etrafında bitişik istihkamlar olarak adlandırılan “devre-i muttasıla” surları, Aziziye ve Kiremitlik Tabyaları ile yeni savunma sistemi üzerinde dört yeni şehir kapısı inşa edildiği anlatılmaktadır. Bunlardan başka Kars ve Ardahan yolları üzerinde de tabyalar inşa edilmişti (Küçükuğurlu, 2013). Tüm bu çalışmalar sonunda kent yeni bir görünüme kavuşmuş ve yeni sınırlara sahip olmuştu. Kentin stratejik konumu ve bu konumun önemini bir kat daha artıran Trabzon-Erzurum Yolunun inşası, kentin askeri bir garnizona dönüşmesinde azımsanmayacak bir rol oynuyordu.

3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Bu çalışma, 19. yüzyılda iyileştirilen Trabzon-Erzurum Yolu’nun, yalnızca bir ulaşım altyapısı yatırımı değil, aynı zamanda bölgedeki kentleşme süreçlerini ve mekânsal düzeni dönüştüren stratejik bir müdahale olduğunu ortaya koymaktadır. Yolu güzergâhı üzerinde yer alan Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum kentlerinde yaşanan değişimler, Trabzon-Erzurum Yolunun kent dokuları üzerindeki etkilerini somut biçimde ortaya koymaktadır.

Bir liman kenti olarak kurulan ve bu özelliğini bugüne kadar muhafaza eden Trabzon kentinde uluslararası ticaret faaliyetlerinin artan ağırlığı kentin mekânsal yönelimini doğu yönünde kaydırmış, Çömlekçi bölgesinde inşa edilen Trabzon Limanı ile bağlantılı olarak Meydan-ı Şarki yeni bir ticari merkez haline gelmiştir. Bu dönemde Meydan-ı Şarki ve burayı geleneksel çarşıya bağlayan Kunduracılar Caddesinin, modern ihtiyaçlara cevap verebilecek biçimde yenilendiği, yeni görünüm, yeni kullanıcılar ve yeni alışkanlıklar kazanarak değiştiği söylenebilir. Kentin 19. yüzyıl ortaları itibarıyla deneyimlemeye başladığı bu değişim ve dönüşüm sürecinin, aslında Karadeniz’deki ticari hareketliliğin doğal bir uzantısı olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Gümüşhane örneğinde ise Trabzon-Erzurum Yolu’nun güzergâh tercihleri doğrudan kent içi yerleşim yapısını etkilemiştir. Gümüşhane kasaba merkezinin yolun uzağında kalması, ekonomik gerileme ve göçlerle mücadele eden kasaba sakinlerinin Trabzon-Erzurum Yolu güzergâhında yer alan Bahçeler bölgesine taşınmasına yol açmıştır. Bu durum, Gümüşhane’nin fiziksel olarak iki merkezli bir yerleşim yapısına dönüşmesine neden olmuş, kent dokusunun yeniden şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda Trabzon-Erzurum Yolunun yalnızca ulaşım tercihlerini değil kentlerin fiziksel dokusunu da doğrudan etkileyen bir unsur olduğu görülmektedir.

İki büyük ticari merkezin arasında konumlanan Bayburt Kasabası’nın ticari hayatının canlılığına rağmen, sınırlı bir gelişme gösterdiği anlaşılmaktadır. Geleneksel çarşısı ve zanaat yapılarıyla hatırı sayılır bir yerel hareketlilik kazanan kasabanın geleneksel karakterini koruduğu görülmektedir.

Erzurum kenti ise, Trabzon-Erzurum Yolu’nun bölgedeki stratejik önemini en belirgin biçimde taşıyan kentlerden biridir. 19. Yüzyıl Osmanlı doğusunda bir ticari ve askeri üs olarak gelişen Erzurum kentinde, yolun iyileştirilmesi kentin ticari hayatına önemli bir katkı sunarken en radikal değişimi ise askeri boyutta yaşanmıştır. Bu dönemde kentin sınırları yeniden çizilmiş, kent mekânında önemli askeri yapılar inşa edilmiş ve kent adeta büyük bir garnizona dönüşmüştür. Dolayısıyla Erzurum, imparatorluğun askeri modernleşme hedeflerinin bir vitrini haline gelmiştir.

Özetle, 19. yüzyılda uluslararası ticareti kolaylaştırmak ve bölgedeki yerleşim birimlerini ulaşılabilir kılmak amacıyla inşa edilen Trabzon-Erzurum Yolu yalnızca bu hedeflere yanıt vermekle kalmamış aynı zamanda uğradığı kentlerin fiziksel yapılarını yeniden biçimlendirmiştir. Bu biçimlenmenin, yol güzergâhı boyunca oluşan farklı tepkiler, yerel coğrafi koşullar, mevcut ekonomik yapılar göz önünde bulundurularak, her kentin kendi dinamikleri ve fiziksel koşulları çerçevesinde gerçekleştiği ve her kentte kendine özgü dönüşüm örüntüleri olduğu söylenebilir.

KAYNAKLAR

Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA)

BEO (Bab-ı Ali Evrak Odası) 11/803.

HAT (Hatt-ı Hümayun) 1072/43851

HR.HMŞ.İŞO (Hariciye Nezareti, İstişare Odası) 170/31.

İ.MMS (İrade-i Meclis-i Mahsus) 78/3421.

İ.MVL (İrade-i Meclis-i Vala) 293/11795; 316/13309.

ŞD (Şura-yı Devlet) 615/13; 1826/24

MAD (Maliyeden Müdevver) 828.

TT.d (Tapu Tahrir Defterleri) 288.

Şark Ticaret Yıllıkları (Annuaire Oriental Du Commerce)

1903, 1908 ve 1913 seneleri.

Diğer Kaynaklar

Çötel, M. G. (2005). Bayburt kent dokusunun gelişimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Demirkaya, F. Ü. (2014). Toplumsal Dinamikler Bağlamında Trabzon Kent Dokusunun Dönüşümü (Komnenos Hanedanlığından Cumhuriyet'e Kadar). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Deyrolle, T. (1940). 1869'da Trabzon'dan Erzurum'a. Çev. R. Ekrem Koçu. Ankara.

Dolu, Y. B. (2010). Eski Gümüşhane (Süleymaniye Mahallesi) Sit Alanı İçin Kentsel ve Yapısal Koruma Önerileri, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Eastmond, A. (Ed.). (2016). Bizans'ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi.

Eğilmez, S. (2004). Erzurum ve Çevresinin Orta Çağ Boyunca Tarihi Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Fontanier, V. (1829). *Voyages en Orient, entrepris par ordre du gouvernement français: de l'année 1821 à l'année 1829: Turquie d'Asie.* Mongie.

Keha, M. (2012). Islahat'tan I. Meşrûtiyet'e Erzurum (1856-1876). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Ksenopton. (2015). *Anabasis On Binlerin Dönüşü.* Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, İstanbul.

Honigman, E. (1970). *Bizans Devletinin Doğu Sınırı.* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Issawi, C. (1970). The Tabriz–Trabzon Trade, 1830–1900: Rise and Decline of a Route1. *International Journal of Middle East Studies*, 1(1), 18-27.

İnbaşı, M. (2010). Bayburt Sancağı (1642 Tarihli Avarız Defterine Göre). *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10 (2), 89-117.

Küçükkuşurlu, M. (2013). *Erzurum Tabyaları ve Kışlaları.* Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Erzurum.

Küçükkuşurlu, M. (2020). *Geçmişten Günümüze Erzurum Kalesi.* Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Erzurum.

Küçükkuşurlu, M. (2021). *Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bayburt Tarihi,* Bayburt Belediyesi Kültür Yayınları, Bayburt.

Lynch, H. F. B. (1901). *Armenia: Travels and Studies* (Vol. I-II). Longmans.

Miroğlu, İ. (1975). *XVI. Yüzyılda Bayburt Sancağı.* Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları. İstanbul

Özger, Y. (2015a). *Bayburt Nüfus Defterleri 1835-1848.* Bayburt Üniversitesi BAKÜTAM.

- Pamuk, B. (2016).** Osmanlılar Zamanında Gümüşhane Hakkında Bazı Bilgiler (15-17. Yüzyıllar). *Gümüşhane Tarihi*, Ed. Bayram Nazır-Kemal Saylan, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, 129-153.
- Procopius, (1940).** *Buildings*, (çev. H. B. Dewing) Cambridge: Loeb Classical Library.
- Stratil-Sauer, G. (1935).** From Baiburt via Ispir to Lâzistan. *Geographical Journal*, 402-410.
- Şaşmaz, M. (2014).** *İngiliz Belgelerine Göre Trabzon Vilayeti Ticari Raporları, 1830-1914*. Türk Tarih Kurumu.
- Trabzon Vilayet Salnamesi, 1877.
- Yaşar, K. & Gökkaya, İ. (2025).** Erzurum İç Kalesi ve Surları Üzerinden Palimpsest Okumalar. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Çalışmaları I Sempozyumu. İstanbul, Türkiye.
- Yaşar, K. & Kuban, Z. (2024).** Trabzon-Erzurum Yolunun Kent Dokularına Etkisi: Trabzon Kenti Örneği. 14. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi. İstanbul, Türkiye.
- Yaşar, K. & Kuban, Z. (2025).** Regional Economics and Relocation: A Case Study of Gümüşhane. 4th International Civil Engineering & Architecture Conference. Trabzon, Türkiye.
- Yılmaz, Ö. (2015).** Dussaud Biraderlerin Trabzon Limanı İnşa Projesi (1870). *Karadeniz İncelemeleri Dergisi*, 9(18), 213-244.

THE EFFECT OF COMPENSATION AND WORK ENVIRONMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT PERKEBUNAN DAN DAGANG GAMBAR BLITAR

Leni Rahmawati¹ Nurul Farida² Lisanatun Kasanah³

Department of Management, Universitas Islam Balitar

ABSTRACT

Employee performance plays a vital role in achieving organizational objectives. Several elements contribute to performance outcomes, with compensation and the work environment being among the key factors. Adequate and equitable compensation, along with a supportive and positive work environment, are considered influential in enhancing employee motivation and productivity. This study aims to examine the influence of compensation and work environment on the performance of employees at PT Perkebunan dan Dagang Gambar Blitar. A quantitative research design was employed, utilizing a descriptive approach to assess the extent to which these factors impact employee performance. The data collected were primary in nature, derived from questionnaires distributed to employees addressing aspects of compensation, work environment, and performance. The entire workforce of PT Perkebunan dan Dagang Gambar Blitar constituted the population, with a total of 26 employees selected as respondents using a non-probability sampling method through a saturated sampling technique. To analyze the data, descriptive statistics and multiple linear regression were applied. Findings from the study reveal that compensation significantly affects employee performance, underscoring its role in boosting motivation and productivity. Similarly, the work environment was found to have a substantial influence on performance—indicating that the more favorable the work setting, the better the performance outcomes observed.

Keywords: Compensation, Work Environment, Employee Performance

INTRODUCTION

In today's era of globalization and intense business competition, companies are expected not only to pursue production targets and maximize profits but also to prioritize the development of their human resources. Employees are essential assets who play a direct and crucial role in ensuring the smooth operation of the organization. Without employees delivering optimal performance, a company's ability to thrive and compete in an increasingly complex environment becomes highly compromised.

Employee performance serves as a key indicator of organizational success. High-performing employees significantly contribute to the achievement of corporate goals, whereas underperforming employees may hinder productivity and operational effectiveness (Mangkunegara, 2016). For this reason, it is essential for organizations to manage their human resources in a way that promotes efficiency and maximizes employee potential. In the evolving and competitive labor market, understanding the variables that affect employee performance has become a primary focus within the field of human resource management. Among these variables, compensation and work environment have been widely acknowledged and studied for their strong influence on employee motivation, engagement, and loyalty.

Compensation represents the rewards provided by an organization in exchange for an employee's contributions and dedication. When delivered fairly and appropriately, compensation fulfills both financial needs and psychological recognition for employee efforts (Hasibuan, 2017). This can be implemented through well-structured compensation strategies

that encompass not just basic salaries, but also bonuses, incentives, allowances, and other benefits. A fair and competitive compensation package can boost employee satisfaction, strengthen morale, and ultimately enhance productivity.

Additionally, the work environment plays a vital role in shaping employee experiences and performance. It includes both physical aspects such as lighting, ventilation, and cleanliness and psychological elements like interpersonal relationships, management style, and organizational culture (Sedarmayanti, 2017). A healthy and supportive work atmosphere encourages employees to feel appreciated and motivated to deliver their best. However, many organizations face challenges in maintaining a balanced compensation system and cultivating a conducive work environment. Issues may arise from budget constraints, insufficient management focus on employee well-being, or a lack of consistent and transparent policies. Such conditions may lead employees to feel undervalued, which can reduce their motivation and overall performance.

PT Perkebunan dan Dagang Gambar Blitar, a company involved in plantation and trading sectors, heavily depends on its workforce to carry out both production and operational activities. With increasing workloads and production demands, addressing factors that influence employee performance has become even more crucial. Preliminary observations by the researcher revealed concerns among employees regarding compensation levels that were perceived as misaligned with their workload, as well as dissatisfaction with certain aspects of the work environment that hindered comfort and productivity. These findings suggest a potential decline in performance, which could negatively impact overall business operations if left unresolved. Therefore, this study aims to explore the extent to which compensation and work environment affect employee performance at PT Perkebunan dan Dagang Gambar Blitar. The research seeks to offer empirical insights that can support company decision-makers in crafting policies to enhance employee welfare and establish a more productive and engaging workplace.

THEORETICAL STUDIES

Compensation Theory

According to Hasibuan (2017:19), compensation encompasses the total earnings received by employees, either in monetary form or as tangible benefits both direct and indirect as remuneration for the services they provide to the organization. Rivai (2017:357) further identifies the key indicators of compensation, which include: (1) base salary; (2) performance bonuses; (3) incentive payments; (4) various types of allowances; and (5) insurance coverage.

Work Environment Theory

According to Darmadi (2020), the work environment is everything around employees that can influence these employees to perform the tasks assigned to them, such as office conditions, lighting, music, cleanliness and others. The work environment indicators according to Purnami (2019) include: (1) Lighting / light in the workplace; (2) Air conditions in the workplace; (3) Work facilities; (4) Relationships with coworkers; and (5) Security in the workplace.

Employee Performance Theory

Mangkunegara (2016:67) defines performance as originating from the term "job performance" or "actual performance," referring to the tangible achievements or outcomes produced by an individual in the context of their work. Conceptually, performance is described as the quality and quantity of work accomplished by an employee in fulfilling their duties, aligned with the responsibilities assigned to them. According to Yulianto (2020), the key indicators of employee performance include: (1) quality of work; (2) quantity of output; (3) punctuality in task completion; (4) operational effectiveness; and (5) level of independence.

RESEARCH METHOD

This research employs a quantitative approach aimed at examining and analyzing the relationship between the variables of compensation, work environment, and employee performance. As noted by Sugiyono (2020), the quantitative method is grounded in the positivist philosophy and is applied to study specific populations or samples through the use of structured research instruments. The data collected is quantitative in nature and analyzed statistically with the purpose of testing predetermined hypotheses. This approach is deemed appropriate for identifying causal relationships between variables through measurable and analyzable data.

The primary data for this study was obtained through questionnaires distributed to employees, focusing on their perceptions of compensation, work environment, and performance. The study population comprises all employees of PT Perkebunan dan Dagang Gambar Blitar. Due to the relatively small size of the population, the researcher adopted a saturated sampling technique, where the entire population is included as the research sample, totaling 26 respondents. This technique was selected because it is considered suitable for small populations and enables a complete understanding of the perceptions of all employees regarding the variables under investigation.

Data collection was carried out using a structured questionnaire designed based on the indicators of each research variable. The instrument consists of close-ended questions measured using a five-point Likert scale, ranging from "strongly disagree" to "strongly agree." The questionnaires were distributed directly to respondents to ensure a high rate of response and data accuracy.

The data collected were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS statistical software. This analytical method was employed to determine the extent to which compensation and the work environment influence employee performance, both individually (partially) and jointly (simultaneously). In addition, classical assumption tests—including normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests—were conducted to ensure that the regression model met the necessary statistical assumptions. The results derived from the analysis served as the foundation for drawing conclusions and formulating practical managerial recommendations for the company.

DISCUSSION

The Effect of Compensation on Employee Performance of PT Perkebunan and Dagang Gambar Blitar

The findings of this study indicate that compensation has a significant influence on employee performance. The compensation variable produced a t -value of 151.043, which exceeds the critical t -value of 1.713 ($151.043 > 1.713$), along with a significance level of 0.000, which is less than the threshold of 0.05 ($0.000 < 0.05$). These results confirm that compensation plays a crucial role in enhancing employee motivation and productivity. Compensation provided by the company, whether in financial forms such as salaries, allowances, and bonuses, or non-financial forms such as recognition, workplace facilities, and opportunities for career advancement, contributes to employees' sense of fairness and job satisfaction. When employees feel adequately appreciated and rewarded for their efforts, they are more likely to perform at their best and demonstrate strong organizational loyalty.

Moreover, compensation also serves as a strategic instrument for attracting and retaining skilled personnel. Over time, a fair, competitive, and transparent compensation structure fosters a positive organizational climate and strengthens employee commitment to achieving company objectives. It is therefore imperative for management to continuously review and

refine compensation policies to ensure alignment with both organizational capacities and employee expectations.

These findings are consistent with the results of prior studies conducted by Nanulaitta (2018), Kresmawan, Kawiana, and Mahayasa (2021), Hartini and Wahyuni (2022), Rachmarwi and Ayuningtyas (2024), Trisno and Purnomo (2024), as well as Sagitario, Hanifa, and Dekas (2024), all of which demonstrate a positive relationship between compensation and employee performance. The consistency across these studies reinforces the notion that an effective compensation strategy is a fundamental component of human resource management for achieving organizational success in an efficient and sustainable manner.

The Effect of Work Environment on Employee Performance of PT Perkebunan and Dagang Gambar Blitar

The results of this study reveal that the work environment has a significant impact on employee performance. The variable yielded a t -value of 16.879, which is higher than the critical t -value of 1.713 ($16.879 > 1.713$), with a significance level of 0.000, which is below the accepted threshold of 0.05 ($0.000 < 0.05$). This suggests that a comfortable and supportive work environment plays a crucial role in fostering a productive workplace atmosphere. Key elements such as cleanliness, proper lighting, ventilation, safety, and interpersonal relationships between employees and supervisors contribute significantly to both physical and psychological comfort at work.

When employees feel at ease in their working environment, they are more likely to remain focused, motivated, and enthusiastic in completing their responsibilities. On the contrary, an unfavorable or stressful work setting can result in fatigue, emotional exhaustion, and reduced morale. Hence, organizations must give considerable attention to the condition of the work environment as a strategic initiative to enhance employee performance. Moreover, a workplace characterized by mutual respect, open communication, and strong managerial support promotes greater employee loyalty. A healthy organizational climate helps cultivate a sense of belonging, reduces absenteeism, and encourages optimal employee contributions.

These findings are consistent with prior research conducted by Nanulaitta (2018), Kresmawan, Kawiana, and Mahayasa (2021), Hartini and Wahyuni (2022), Rachmarwi and Ayuningtyas (2024), Trisno and Purnomo (2024), and Sagitario, Hanifa, and Dekas (2024), all of which also found a positive correlation between the work environment and employee performance. The consistency of these results emphasizes that developing a safe, comfortable, and supportive work environment is a critical strategic approach in effective human resource management.

The Effect of Compensation and Work Environment on Employee Performance of PT Perkebunan and Dagang Gambar Blitar

The findings of this study demonstrate that compensation and the work environment have a simultaneous and statistically significant effect on employee performance. The F -value obtained for these variables was 10.070, which exceeds the critical F -table value of 3.37 ($10.070 > 3.37$), with a significance level of 0.0001, indicating a value below the standard threshold of 0.05 ($0.0001 < 0.05$). These results suggest that compensation and work environment are interrelated and mutually reinforcing in shaping optimal working conditions that support increased productivity and help achieve organizational goals.

Appropriate compensation not only functions as a recognition of employee contributions but also serves as a motivational driver that enhances discipline and work effort. At the same time, a comfortable and supportive work environment helps cultivate a conducive atmosphere, reduces distractions, and alleviates psychological stress that may hinder performance. The synergy between equitable compensation and a healthy work environment can elevate job

satisfaction and instill a sense of pride and emotional commitment among employees toward the organization.

When a company effectively balances material rewards with a positive workplace climate, employees tend to be more enthusiastic, loyal, and actively engaged in organizational processes. Feeling appreciated and supported, they are more likely to deliver their best performance. Hence, any strategy aimed at improving employee performance should not focus on a single factor, but rather integrate key aspects of human resource management—particularly compensation and the work environment—as complementary elements.

These conclusions are further supported by previous studies conducted by Nanulaitta (2018), Kresmawan, Kawiana, and Mahayasa (2021), Hartini and Wahyuni (2022), Rachmarwi and Ayuningtyas (2024), Trisno and Purnomo (2024), and Sagitario, Hanifa, and Dekas (2024), which similarly found that compensation and work environment collectively have a positive and significant impact on employee performance.

CONCLUSION

Based on the results of the analysis that has been carried out at PT Perkebunan and Dagang Gambar Blitar, with the aim of knowing the effect of compensation and work environment on employee performance, the following conclusions can be obtained:

- 1) Compensation affects the performance of employees of PT Perkebunan and Dagang Gambar Blitar.
- 2) The work environment affects the performance of employees of PT Perkebunan and Dagang Gambar Blitar.
- 3) Compensation and work environment simultaneously affect the performance of employees of PT Perkebunan and Dagang Gambar Blitar.

SUGGESTION

Based on the results of the research obtained, several suggestions can be conveyed as follows: (1) The company should increase compensation through adjusting the basic salary according to the Blitar Regional Minimum Wage (RMW); (2) The company should ensure that workplace cleanliness, lighting, ventilation, and security are well maintained. In addition, it is also important to build harmonious working relationships between employees and superiors, and provide a workspace that does not cause stress; (3) For future researchers, this research is expected to be a reference for further research on employee performance. Future researchers are advised to add other variables that have not been discussed in this study.

BIBLIOGRAPHY

- Darmadi. 2020. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Indomaret Cabang Kelapa Dua Gading Serpong Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*.3(3): 240-247
- Hartini, S. O., & Wahyuni, D. U. 2022. Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. FIF Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 11(10).
- Hasibuan, M. S. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kresmawan, G. A. P., Kawiana, I. G. P., & Mahayasa, I. G. A. 2021. Kompensasi Dan Lingkungan Kerja: Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan. *Warmadewa Management and Business Journal (WMBJ)*, 3(2), 75-84.

- Mangkunegara, A. P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nanulaita, D. T. 2018. Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada KSU. Amboina Mekar di Kota Ambon. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 5(2), 203-218.
- Purnami, N. M. I., & Utama, I. W. M. 2019. Pengaruh Pemberdayaan, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, Vol 8, No. 9, pp. 5611-5631
- Rachmarwi, W., & Ayuningtyas, N. 2024. Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Tunas Antarnusa Muda Kargo. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 12(3), 233-240.
- Rivai, Veithzal. 2015. *Kepemimpinan dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sagitario, M. D., Hanifa, R., & Dekas, R. 2024. Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Mega Finance Cabang Palembang. *JURNAL EKOBIS Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 40-53.
- Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Trisno, D. A., & Purnomo, S. 2024. Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Yayasan Pendidikan Mulia Buana Bogor. *Jurnal Ilmu Riset Manajemen (JIRM)*, 13(2), 227–237.
- Yulianto, B. 2020. *Perilaku Pengguna APD sebagai Alternatif Meningkatkan Kinerja Karyawan yang Terpapar Bising Intensitas Tinggi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN ZORBALIĞI İLE EMPATİK EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PEER BULLYING AND EMPATHIC TENDENCY IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Prof. Dr. M. Yüksel ERDOĞDU, ORCID: 0000 0001 6403 5630

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Uzman Psi. Dan: Canan SANDAL ORCID: 0000 0001 8526 3069

Bağcılar Piri Reis Ortaokulu

ÖZET

Zorbalık son yıllarda eğitimde en çok karşılaşılan problemlerden biri olarak görülmektedir. Özellikle zorbalığa maruz kalan çocukların yaşadıkları travmalar onların duygusal, sosyal, kişilik ve akademik gelişimleri üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle gerek zorba gerekse mağdur olan öğrencilerin bu mağduriyetlerinin giderilmesi için akran zorbalığını nedenlerinin iyi ortaya konulması ve akran zorbalığı ile ilişkili değişkenlerin ortaya konulması oldukça önemli görülmektedir. Özellikle empatik eğilimlere sahip olmanın zorbalık eğilimini engelleyici bir psikolojik faktör olduğu düşünülmektedir. Bu neden bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinde akran zorbalığı ile empatik eğilim arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Araştırma 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ortaokula devam eden 143'ü (%50,4) kız, 141'i (%49,6) erkek olmak üzere toplam 284 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmacı tarafından öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla bilgi formu hazırlanmıştır. Bununla birlikte Araştırmada KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği ve Akran Zorbalığı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada yapılan normallik testi sonucunda dağılımın normallik gösterdiği bu amaçla veri analizinde t Testi ile tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bununla birlikte değişkenler arasındaki ilişkinin tespiti için de Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı analizleri yapılmıştır. Araştırma bulgularında, öğrencilerin Empatik Eğilim puanları ile Akran Zorbalığı puanları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Erkek öğrencilerin zorba ve kurban puanları genel olarak kızlardan yüksek bulunmuştur. Kız öğrencilerin ise bilişsel empati, duygusal empati ve empatik eğilim puanları erkek öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Not ortalaması 85 ve üzeri olan öğrencilerin empatik eğilim puanları grup içerisinde en yüksek, akran zorbalığı ve kurban puanı en düşük bulunmuştur. Not ortalaması 50-69 olanların empatik eğilim puanları ve zorba puanları grup içerisinde en düşük puana sahiptir, 8. sınıf öğrencilerin kurban ve zorba puanı grup içerisinde en düşük olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular genel hatları ile tartışılıp öneriler ile araştırma sonuçlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, kurban, empati.

ABSTRACT

Bullying has been seen as one of the most common problems in education in recent years. In particular, the traumas experienced by children who are exposed to bullying have negative effects on their emotional, social, personality and academic development. For this reason, it is considered very important to reveal the causes of peer bullying and to reveal the variables related to peer bullying in order to eliminate the victimization of both bullies and victims. In particular, having empathic tendencies is thought to be a psychological factor that prevents bullying tendencies. For this reason, the purpose of this research is to reveal the relationship between peer bullying and empathic tendencies in middle school students. The research was

obtained from a total of 284 students, 143 (50.4%) girls and 141 (49.6%) boys, who attended middle school in the 2021-2022 academic year. An information form was prepared by the researcher to determine the demographic characteristics of the students. In addition, the KA-SI Empathic Tendency Scale and Peer Bullying Scale were used in the research. As a result of the normality test conducted in the study, the distribution showed normality and for this purpose, t Test and one-way variance analysis were used in data analysis. In addition, Pearson product-moment correlation coefficient analyses were conducted to determine the relationship between the variables. In the research findings, a negative significant relationship was found between the students' Empathic Tendency scores and Peer Bullying scores. Male students' bully and victim scores were generally found to be higher than female students. Female students' cognitive empathy, emotional empathy and empathic tendency scores were found to be higher than male students. Students with a grade point average of 85 and above had the highest empathic tendency scores in the group, while peer bullying and victim scores were found to be the lowest. Those with a grade point average of 50-69 had the lowest empathic tendency scores and bully scores in the group, and 8th grade students' victim and bully scores were calculated as the lowest in the group. The findings obtained were discussed in general terms and the research was concluded with suggestions.

Keywords: Bullying, victim, empathy.

GİRİŞ

Zorbalığın günümüzde okul iklimini ve birçok öğrenciyi de olumsuz etkileyen en önemli sorunlardan birisi olduğu söylenebilir. Yapılan çeşitli araştırmalarda da zorbalığın bilim insanları tarafından birçok tanımı yapılmıştır. Zorbalıkla ilgili ilk çalışmaları yapan isim Olweus olduğundan dolayı uluslararası çalışmalarda da en sık onun yapmış olduğu tanım kullanılmaktadır. Olweus'a (1993) göre akran zorbalığı; bir veya daha çok kişinin kendisinden daha zayıf kişilere devamlı olarak rahatsız edici davranışlar sergilemesidir. Olweus dışında da diğer bilim insanları tarafından akran zorbalığı ile ilgili çalışmalar yapılarak daha farklı tanımlamalarda bulunulmuştur. Kavşut'a (2009) göre akran zorbalığı; bir veya daha çok öğrencinin başka bir öğrenciyi devamlı rahatsız etmesi, Glew, Rivara ve Feudtner'e (2000) göre bir ya da daha fazla çocuğun kendisini koruyamayan çocuklara zarar vermeleri Pişkin 'e (2002) göre kendisinden daha güçsüz çocuklara aynı yaştaki diğer çocukların bilerek ve sürekli olarak olumsuz davranışlarda bulunması, Uçar'a (2018) göre ise yapılan davranışın kasten zarar vermesi, devamlı olması ve zorbalığa uğrayanın kendisini savunamaması olarak tanımlanır.

Yapılan araştırmalara göre; zorbalığa uğrayan çocukların, diğer çocuklara oranla benlik saygısının yetersiz olduğu depresyon ve kaygı düzeylerinin yüksek (Topçu, 2018) akran zorbalığına maruz kalmayanlarda ve zorbalık yapmayanlarda okul öncesi eğitime katılan öğrenci yüzdesinin daha fazla, akran zorbalığı yapanların dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerinin, semptomlarının daha ağır seyrettiği (Yaşöz, 2021) zorba olma ve akran zorbalığına uğrama durumları ile benlik algısı ve kimlik arayışı faktörü arasında negatif yönde ilişki olduğu (Gümüş,2020) erkeklerin kadınlara göre akran zorbalığına uğrama oranlarının daha fazla olduğu (Coşgungönül,2020) erkek çocukların kız çocuklarından daha fazla akran zorbalığı yaptığı (Pişkin ve Ayas, 2011) akran zorbalığı yapan ve akran zorbalığına uğrayan bireylerde sigara kullanım sıklığının diğer bireylere göre daha fazla olduğu, aile bireylerine ait eğitim seviyelerinin daha düşük olduğu ve daha fazla akran zorbalığı yapma davranışı ortaya koyduğu (İşsever,2020) öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalması ile siber zorbalık davranışları arasında da anlamlı bir ilişkinin olduğu (Kocatürk, 2014) gözlenmiştir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi akran zorbalığı yapmanın ve zorbalığa uğramış olmanın madde kullanımından, bireyde depresyon ve kaygı düzeyini artırmasına kadar birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerle akran zorbalığı ile ilgili değişkenlerle çalışmanın

önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada akran zorbalığı ile ilgili olduğu düşünülen diğer değişken ise empatik eğilimdir.

Empati ile ilgili yapılan çalışmalarda kuşkusuz ilk isim Carl Rogers olmaktadır. Rogers empatiyi; danışmanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, onun yaşam alanına dâhil olması, hislerini ve düşüncelerini anlaması ve karşısındaki kişinin hissettiklerini de hissederek bunu ona aktarmasıdır (Dökmen,1988). Rehber'e (2007) göre empati kişinin bazı olaylar karşısında kendisini diğer bireyin yerine koyarak o bireyi anlaması, Özcan'a (2008) göre bireyin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, Akbulut ve Sağlam'a (2010) göre olaylara bir diğer kişinin bakış açısıyla bakma veya diğer bir kişinin referans çevresine inme, Solak'a (2011) göre bireyin kendisini başka bir bireyin yerine koyarak diğer bireyin duygularını ve düşüncelerini olduğu gibi algılaması olarak tanımlanmıştır.

Kişinin empati yapma düzeyini ifade eden diğer önemli bir değişken de empatik eğilimdir. Akça'ya (2021) göre empatik eğilim; kişinin günlük yaşamda empati kurma potansiyelidir. Filiz'e (2009) göre ise problemi olan kişilerin duygularını anlayabilme ve bu kişilerin hissettiklerinden etkilenme yeteneğidir. Empatik eğilim yapma düzeyi daha fazla olan öğrencilerin diğer öğrencilere göre iletişiminin daha sağlıklı olduğu ve çatışma çözmede başarılı oldukları (Günel,2014) öğrencilerin saldırganlık düzeyi arttıkça empatik eğilimlerinde de azalma olduğu görülmektedir (Filiz, 2009). Bu araştırma sonuçlarından da yola çıkarak empatik eğilimin arttıkça birçok problemleri davranışın azalacağı da düşünülmektedir. Bu yüzden öğrencilerin empatik eğilim becerisini arttırmaya yönelik yapılacak çalışmalar da önem kazanmaktadır.

Bu araştırma ile öğrencilerin akran zorbalığı ve empatik eğilim ile ilişkisinin belirlenmesi bununla birlikte bu değişkenlerin bazı demografik değişkenlere göre farklılaşma durumunun tespit edilmesi amaçlanmakta buna bağlı olarak öğrencilerin empatik eğilimi artırılarak zorbalığa maruz kalma ve zorbalık yapma davranışını azaltmaya dönük olarak yapılacak çalışmalarda araştırma bulgularının yol göstereceği düşünülmektedir. Bu araştırmada yukarıda belirtilen genel amaç çerçevesinde, akran zorbalığı ile empatik eğilim arasında bir ilişki olup olmadığı; akran zorbalığının cinsiyete, not ortalamasına ve sınıf düzeyine göre gruplar arasında anlamlı farklılığın ortaya konulması amaçlanmaktadır.

YÖNTEM

Araştırma Deseni

Bu araştırma ortaokul öğrencilerinde akran zorbalığı ve empatik eğilim arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle bu araştırma betimsel araştırma yöntemlerinden korelatif araştırma modelinde gerçekleştirilmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırma 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde İstanbul ili Bağcılar ilçesindeki Bağcılar Piri Reis Ortaokulu'nun öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri 143'ü (%50,4) kız, 141'i (%49,6) erkek olmak üzere 284 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerden 10-11 yaşında olanlar 72 (%25,4) kişi, 12-13 yaşında olanlar 174 (%61,3) kişi, 14-16 yaşında olanlar 38 (%13,4) kişidir. Öğrencilerden 59 (%20,8) kişi 5. Sınıf, 75 (%26,4) kişi 6. Sınıf, 59 (20,8) kişi 7. Sınıf, 91 (%32) kişi 8. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerden 50-69 not ortalamasına sahip 54 (%19) kişi, 70-84 not ortalamasına sahip 83 (%29,2) kişi, 85 ve üzeri not ortalamasına sahip 147 (%51,8) kişi bulunmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada öğrencilerin kişisel bilgilerini tespit etmek amacıyla araştırmacı tarafından "kişisel bilgi formu" geliştirilmiştir.

KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği (Ergen Formu)

Ölçek Kaya ve Siyez (2010) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekte toplamda 17 madde bulunmaktadır. Ölçeğin duygusal empati ve bilişsel empati olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. Ölçek 4'lü likert tarzı bir ölçme aracıdır. Ölçekte alınabilecek en yüksek puan

68 puandır. Puanların artması empatik eğilimin de artması anlamına gelmektedir. Ölçeğin geçerlik çalışmaları için doğrulayıcı ve açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği- Ergen Formu, toplam varyansın %43.588'ini açıklamaktadır. Ölçeğin güvenirlik çalışması için hesaplanan Cronbach alfa katsayısını .87 olarak belirlemiştir. Ölçeğin alt faktörlerin iç tutarlılık katsayıları 0,79 ile 0,82 arasında değişmektedir (Kaya ve Siyez, 2010).

Bu araştırma için ölçeğin Cronbach alfa değeri yeniden hesaplanmış; bilişsel empati için .71, duygusal empati için .81 olarak, ölçeğin Cronbach alfa katsayısı ise .84 olarak bulunmuştur.

Akran Zorbalığı Ölçeği

Aydın ve Kutlu (2010) tarafından çocuk ve ergenlerde gözlenen zorbalık davranışlarını ortaya koymak amacıyla 2010 yılında geliştirilmiştir.

Ölçek 45 maddeden 5'li likert tipinde oluşturulmuştur. Ölçeği kurban, zorba ve dolgu olmak üzere üç alt ölçeği bulunmaktadır. Bu ölçek toplam varyansın %30,91'ini açıklamaktadır. Açıklanan toplam varyansın %15,85'ini kurban alt boyutu, %8'ini zorba alt boyutu, %7.04' sini dolgu alt boyutu oluşturmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirliği Cronbach alfa ile belirlenmiştir. Testin tamamından bir puan elde edilemediği için ölçeğin tamamı için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanamamıştır. Alt ölçeklerin Cronbach iç tutarlılık katsayıları ,70 ile ,86 arasında değişmektedir.

Bu araştırma için ölçeğin Cronbach alfa değeri yeniden hesaplanmış; zorba alt boyutu için .88, kurban alt boyutu için .86 olarak hesaplanmıştır.

İşlem ve Verilerin Analizi

Uygulama 12-22 Nisan 2022 tarihleri arasında Bağcılar Piri Reis Ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Uygulama yapılabilmesi için gerekli izinler alınmış olup, öğrenciler araştırmanın amacı hakkında bilgilendirilmiş ve uygulama araştırmacının kendisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçek ve anketlerin uygulanma biçimi hakkında öğrencilere bilgi verilmiştir. Ölçme araçları araştırmaya gönüllü katılan öğrencilere uygulanmıştır. Öğrencilerin yaklaşık 30 dakikada cevaplamaları bitirdikleri görülmüştür. Analize geçmeden önce ölçek maddeleri incelenmiş ve boş bırakılan, gelişigüzel doldurulduğu tespit edilen 5 adet ölçek araştırmaya dahil edilmemiş ve diğer ölçeklerin puanlamaları SPSS'e aktarılmıştır.

Verileri analiz etmeden önce ölçeklerin basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiş. KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeğinin basıklık değeri 483-145, çarpıklık değeri ise .118-.288 olarak bulunmuştur. Akran Zorbalığı Ölçeğinin basıklık değeri .806-.145 çarpıklık değeri ise 1.006-.288 olarak bulunmuştur. Tabachnick ve Fidell' e (2013) göre basıklık ve çarpıklık değerleri-1,50 ile +1,50 ise dağılım normallik göstermektedir (Akt. Alanoğlu ve Demirtaş, 2019). Bundan dolayı mevcut çalışma verilerinin dağılımı normal olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle ikili değişkenler için ilişkisiz t Testi, ikiden fazla değişkenden elde edilen grup ortalamalarının anlamlı olup olmadığını belirlemek için ise Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Akran Zorbalığı ve KA-Sİ Empatik Eğilim ölçeği puanları arasındaki korelasyonun ölçülmesi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.

BULGULAR

Akran Zorbalığı Ölçeği ve Ka- Si Empatik Eğilim Ölçeği puanlarının betimsel istatistiklerine Tablo 1'de yer verilmiştir.

Tablo 1. Akran Zorbalığı ve KA- Sİ Empatik Eğilim Ölçeği Puanlarının Betimsel İstatistikleri

	Ölçekler	Ort.	S. S.	Min.	Max.
Akran zor. alt ölçekler	Zorba	25.89	10.31	14	70
	Kurban	32.73	11.39	15	73

	Akran zorbalığı	58.62	18.77	29	143
KA-Sİ Empatik eğ. alt ölçekler	Duygusal empati	28.75	6.52	11	40
	Bilişsel Empati	20.22	4.33	7	28
	Empatik Eğilim	49.23	9.37	19	68

Tablo 1’ de görüldüğü gibi KA -Sİ empatik eğilim ölçeği puanlarının aritmetik ortalaması 49.23, standart sapması 9.37 , ölçeğin alt boyutları olan; duygusal empatinin aritmetik ortalaması 28.75, standart sapması 6.52, bilişsel empatinin aritmetik ortalaması 20.22, standart sapması 4.33 , akran zorbalığı ölçeği puanlarının aritmetik ortalaması 58.62, standart sapması 18.77, ölçeğin alt boyutları olan; zorba puanlarının aritmetik ortalaması 25.89, standart sapması 10.31, kurban puanlarının aritmetik ortalaması 32.73, standart sapması 11.39 ,olarak hesaplanmıştır.

Akran zorbalığı ölçeği ve alt boyutları ile KA-Sİ empatik eğilim ölçeği puanlarının t testi sonuçlarına Tablo 2’ de yer verilmiştir.

Tablo 2. Akran Zorbalığı Ölçeği ve alt boyutları ile KA- Sİ Empatik Eğilim Ölçeği t Testi Sonuçları

	Cinsiyet	N	$\bar{X} \pm S$	Sd	T	P
Zorba	Kız	143	23.71±8.95	281	3.62	.00
	Erkek	141	28.07±11.16			
Kurban	Kız	143	30.87±10.98	281	2.74	.00
	Erkek	141	34.55±11.56			
Akran Zorbalığı	Kız	143	54.59±17.69	281	3.67	.00
	Erkek	141	62.63±19.07			
Duygusal Empati	Kız	143	30.55±5.81	281	4.98	.00
	Erkek	141	26.85±6.65			
Bilişsel Empati	Kız	143	21.14±4.21	281	3.60	.00
	Erkek	141	19.32±4.28			
Empatik Eğilim	Kız	143	51.94±8.42	281	5.13	.00
	Erkek	141	46.46±9.52			

Tablo 2 ‘de görüldüğü üzere; öğrencilerin akran zorbalığı ölçeği puanları cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Bu [t (281) =3.67, p<.05]. Buna göre erkek öğrencilerin akran zorbalığı puanları ($\bar{X}$ =62.63) kız öğrencilerden ($\bar{X}$ =54.59) yüksek bulunmuştur.

Akran zorbalığı ölçeği, zorba alt boyutu cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Bu [t (281) =3.62, p<.05]. Buna sonuçlara göre erkek öğrencilerin akran zorbalığı zorba alt boyut puanları ($\bar{X}$ =28.07) kız öğrencilerden ($\bar{X}$ =23.71) daha yüksek bulunmuştur.

Öğrencilerin akran zorbalığı ölçeği, kurban alt boyutu cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Bu [t (281) =2.74, p<.05]. Bu sonuçlara göre erkek öğrencilerin akran zorbalığı kurban alt boyut puanları ($\bar{X}$ =34.55) kız öğrencilerden ($\bar{X}$ =30.87) daha yüksek bulunmuştur.

Öğrencilerin empatik eğilim ölçeği cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Bu [t (281) =5,13 p<.05]. Bu sonuçlara göre kız öğrencilerin empatik eğilim puanları ($\bar{X}$ =51.94) erkek öğrencilerden ($\bar{X}$ =46.46)yüksek bulunmuştur.

Öğrencilerin empatik eğilim ölçeği, duygusal empati alt boyutu cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Bu [$t(281) = 4.98, p < .05$]. Bu sonuçlara göre kız öğrencilerin empatik eğilim duygusal empati alt boyut puanları ($\bar{X} = 30.55$) erkek öğrencilerden ($\bar{X} = 26.85$) daha yüksek bulunmuştur.

Öğrencilerin empatik eğilim ölçeği, bilişsel empati alt boyutu cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Bu [$t(281) = 3.60, p < .05$]. Elde edilen sonuçlara göre kız öğrencilerin empatik eğilim bilişsel empati alt boyut puanları ($\bar{X} = 21.14$) erkek öğrencilerden ($\bar{X} = 19.32$) daha yüksek bulunmuştur.

Tablo 3. Akran Zorbalığı Ölçeği ve alt boyutları ile KA- Sİ Empatik Eğilim Ölçeği ve alt boyutları Korelasyon Sonuçları

Değişkenler	1	2	3	4	5	6
1.Kurban	--					
2.Zorba	.494**	--				
3.Akran Zorbalığı	.879**	.849**	--			
4.Empatik Eğilim	-.061	-.260**	-.180**	--		
5.Bilişsel Empati	-.140*	-.169**	-.178**	.798**	--	
6.Duygusal Empati	.015	-.269**	-.139*	.892**	.457**	--

** $p < .001$

Tablo 3'te görüldüğü gibi zorba alt boyutunun, kurban alt ölçeği ($r = 0.494, p < .01$), akran zorbalığının, kurban alt ölçeği ($r = 0.879, p < .01$), zorba alt boyutuyla ($r = 0.849, p < .01$), bilişsel empatinin, empatik eğilimle ($r = 0.798, p < .01$) benzer şekilde duygusal empatinin, empatik eğilimle ($r = 0.892, p < .01$), bilişsel empatiyle ($r = 0.457, p < .01$) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler gözlenirken, kurban alt ölçeği, duygusal empatiyle ($r = .015, p > .01$) ve empatik eğilimle ($r = .061, p > .01$) arasında ilişki gözlenmemektedir. Empatik eğilimin, zorba alt ölçeği ($r = 0.260, p < .01$) akran zorbalığıyla ($r = 0.180, p < .01$), bilişsel empatinin kurban alt ölçeği ($r = 0.140, p < .01$), zorba alt boyutuyla ($r = 0.169, p < .01$), akran zorbalığı alt boyutuyla ($r = 0.178, p < .01$) ve benzer şekilde duygusal empati alt boyutunun zorba alt boyutuyla ($r = 0.269, p < .01$), akran zorbalığı alt ölçeği ($r = 0.139, p < .01$) arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu gözlemlenmektedir.

Tablo 4. Öğrencilerin KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği, Bilişsel ve Duygusal Empati Alt Boyutlarından Alınan Puanlara göre Anova Sonuçları

Duygusal Empati	Değişkenler		N	$\bar{X} \pm S$	VK	KT	Sd	KO	F	p
	Sınıf Düzeyi	5	59	28.22±7.09	GA	518.59	3	172.86	1.90	.00
		6	75	30.74±5.86	Gİ	11536.15	280	41.20		
		7	59	26.89±6.22	T	12054.74	283			
		8	91	28.65±6.51						
	Not Ortalaması	50-69	54	26.85±5.91	GA	276.96	2	138.48	6.26	.03
		70-84	83	28.67±6.31	Gİ	11777.78	281	41.91		
		85 ve üzeri	147	29.46±6.75	T	12054.74	283			

Bilişsel Empati	Sınıf Düzeyi	5	59	19.13±4.01	GA	106.24	3	35.41	1.90	.12
		6	75	20.34±4.29	Gİ	5209.88	280	18.60		
		7	59	20.22±3.89	T	5316.12	283			
		8	91	20.84±4.74						
	Not Ortalaması	50-69	54	18.38±3.92	GA	226.90	2	113.45	6.26	.00
		70-84	83	20.56±4.37	Gİ	5089.21	281	1811		
		85 ve üzeri	147	20.71±4.30	T	5316.12	283			
Empatik Eğilim	Sınıf Düzeyi	5	59	47.52±9.74	GA	755.42	3	251.80	2.92	.03
		6	75	51.20±8.98	Gİ	24.122.29	280	86.15		
		7	59	47.23±8.19	T	24877.71	283			
		8	91	50.03±9.86						
	Not Ortalaması	50-69	54	45.25±9.03	GA	1125.15	2	562.57	6.65	.00
		70-84	83	49.44±9.48	Gİ	23752.56	281	84.52		
		85 ve üzeri	147	50.58±9.08	T	24877.71	283			

Öğrencilerin KA-Sİ empatik eğilim ölçeği alt ölçeği olan duygusal empati ölçeği puanları sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir. [f (3-280) = 4.20, p<.05]. Gruplar arasında anlamlı farklılıkların scheffe testi ile analiz edilmiş elde edilen sonuca göre 6. Sınıfa devam eden öğrencilerin ($\bar{X}$ =30.74) duygusal empati ölçeği puanları 5. sınıf ($\bar{X}$ =28.22), 7.sınıf ($\bar{X}$ =26.89) ve 8. sınıf ($\bar{X}$ =28.65) öğrencilerinden anlamlı bir şekilde yüksektir.

Öğrencilerin KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği alt ölçeği olan duygusal empati ölçeği öğrencilerin not ortalamasına göre anlamlı farklılık göstermektedir. [f (2-281) =6.65, p<.05]. Gruplar arasında anlamlı farklılıkların scheffe testi ile analiz edilmiş elde edilen sonuca göre not ortalaması 85 ve üzeri olan öğrencilerin ($\bar{X}$ =29.46) duygusal empati ölçeği puanları not ortalaması 70-84 ($\bar{X}$ =28.67) ve 59-69 ($\bar{X}$ =26.85) olan öğrencilerden anlamlı bir şekilde yüksektir.

Öğrencilerin KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği alt ölçeği olan bilişsel empati ölçeği öğrencilerin not ortalamasına göre anlamlı farklılık göstermektedir. [f (2-281) = 6.26, p<.05]. Gruplar arasında anlamlı farklılıkların scheffe testi ile analiz edilmiş elde edilen sonuca göre not ortalaması 85 ve üzeri olan öğrencilerin ($\bar{X}$ =20.71) bilişsel empati ölçeği puanları not ortalaması 70-84 ($\bar{X}$ =20.56) ve 59-69 ($\bar{X}$ =18.38) olan öğrencilerden anlamlı bir şekilde yüksektir.

Öğrencilerin KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği puanları sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir. [f (3-280) = 2.92, p<.05]. Gruplar arasında anlamlı farklılıkların scheffe testi ile analiz edilmiş elde edilen sonuca göre 6. Sınıfa devam eden öğrencilerin ($\bar{X}$ =51.20) KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği puanları 5. sınıf ($\bar{X}$ =47.52), 7.sınıf ($\bar{X}$ =47.23) ve 8. sınıf ($\bar{X}$ =50.03) öğrencilerinden anlamlı bir şekilde yüksektir.

Öğrencilerin KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği puanları öğrencilerin not ortalamasına göre anlamlı farklılık göstermektedir. [f (2-281) = 6.65, p<.05]. Gruplar arasında anlamlı farklılıkların scheffe testi ile analiz edilmiş elde edilen sonuca göre not ortalaması 85 ve üzeri olan öğrencilerin ($\bar{X}$ =50.58) KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği puanları not ortalaması 70-84 ($\bar{X}$ =49.44) ve 59-69 ($\bar{X}$ =45.25) olan öğrencilerden anlamlı bir şekilde yüksektir.

Tablo 5. Öğrencilerin Akran Zorbalığı Ölçeği Kurban ve Zorba Alt Boyutlarından Alınan Puanların Bazı Değişkenler Açısından Anova Sonuçları

	Değişkenler	N	$\bar{X} \pm S$	VK	KT	Sd	KO	f	P
KURBAN	Sınıf Düzeyi	5	33.69±11.70	GA	1133.98	3	377.99	2.97	.03
		6	34.44±10.94	Gİ	35637.68	280	127.27		
		7	34.05±12.87	T	36771.66	283			
		8	29.84±10.11						
	Not Ortalaması	50-69	35.22±11.86	GA	419.28	2	209.64	1.62	.20
		70-84	32.36±11.03	Gİ	36352.38	281	129.36		
		85 ve üzeri	32.02±11.38	T	36771.66	283			
ZORBA	Sınıf Düzeyi	5	25.67±10.38	GA	774.16	3	258.05	2.46	.06
		6	25.69±9.07	Gİ	29322.66	280	104.72		
		7	28.88±12.25	T	30096.83	283			
		8	24.26±9.58						
	Not Ortalaması	50-69	30,81±12,20	GA	1616,763	2	808,381	7,976	,00
		70-84	24,60±9,34	Gİ	28480,068	281	101,353		
		85 ve üzeri	24,81±9,58	T	30096,831	283			
AKRAN ZORBALIĞI	Sınıf Düzeyi	5	59.37±18.98	GA	3153.34	3	1051.11	3.04	.02
		6	60.13±16.42	Gİ	96569.09	280	344.89		
		7	62.93±23.20	T	99722.43	283			
		8	54.10±16.48						
	Not Ortalaması	50-69	66.03±21.75	GA	3662.21	2	1831.10	5.56	.00
		70-84	56.96±18.20	Gİ	96060.21	281	341.85		
		85 ve üzeri	56.84±17.32	T	99722.43	283			

Öğrencilerin Akran Zorbalığı Ölçeği alt boyutlarından olan kurban ölçeği sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir. [f (3-280) = 2.97, p<.05]. Gruplar arasında anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu test etmek için yapılan scheffe testi sonucuna göre 6. Sınıfa devam eden öğrencilerin ($\bar{X}$ =34.44) kurban ölçeği puanları 5. sınıf ($\bar{X}$ =33.69), 7.sınıf ($\bar{X}$ =34.05) ve 8. sınıf ($\bar{X}$ =29.84) öğrencilerinden anlamlı bir şekilde yüksektir.

Öğrencilerin Akran Zorbalığı Ölçeği alt boyutlarından olan kurban ölçeği not ortalamasına göre anlamlı farklılık göstermemektedir. [f (2-281) = 1.62, p>.05].

Öğrencilerin Akran Zorbalığı Ölçeği alt boyutlarından olan zorba ölçeği puanları öğrencilerin sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. [f (3-280) = 2.46, p>.05].

Öğrencilerin Akran Zorbalığı Ölçeği alt boyutlarından olan zorba ölçeği puanları öğrencilerin not ortalamasına göre anlamlı farklılık göstermektedir. [f (2-281) =7.98, p<.05]. Gruplar arasında anlamlı farklılıkların scheffe testi ile analiz edilmiş elde edilen sonuca göre not ortalaması 50-69 olan öğrencilerin ($\bar{X}$ =30.81) zorba ölçeği puanları not ortalaması 70-84 ($\bar{X}$ =24.60) ve 85 ve üzeri ($\bar{X}$ =29.84) olan öğrencilerden anlamlı bir şekilde yüksektir.

Öğrencilerin Akran Zorbalığı Ölçeği puanları sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir [f(3-280) =3.05 p<.05]. Gruplar arasında anlamlı farklılıkların scheffe testi ile analiz edilmiş elde edilen sonuca göre 7. Sınıfa devam eden öğrencilerin ($\bar{X}$ =62.93) Empatik Eğilim Ölçeği puanları 5. sınıf ($\bar{X}$ =59.37), 7.sınıf ($\bar{X}$ =62.93) ve 8. sınıf ($\bar{X}$ =54.10) öğrencilerinden anlamlı bir şekilde yüksektir.

Öğrencilerin Akran Zorbalığı Ölçeği puanları öğrencilerin not ortalamasına göre anlamlı farklılık göstermektedir [$f(2-281) = 5.35, p < .05$]. Gruplar arasında anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu test etmek için yapılan scheffe testi sonucuna göre not ortalaması 50-69 olan öğrencilerin ($\bar{X} = 66.03$) Akran Zorbalığı Ölçeği puanları not ortalaması 70-84 ($\bar{X} = 56.96$) ve 85 ve üzeri ($\bar{X} = 56.84$) olan öğrencilerden anlamlı bir şekilde yüksektir

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmada elde edilen bulgulara göre erkek öğrencilerin akran zorbalığı ölçeği zorba alt boyutundan aldıkları toplam puanlar kız öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Topçu ve Dönmez (2015), Özkan ve Çifci (2010), Elbeyoğlu (2015), Açıkgoz (2017), Balak (2017), Arcan ve Tardu (2021), Ünalmiş (2010), Bolat (2010), Atlı, Kutlu ve Öztürk (2014)'ün yaptıkları araştırmalarda da araştırma bulgularına paralel erkeklerin kızlara göre zorba puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Erkeklerle ve kadınlara yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri, kadınların zorbaca davranış sergilediğinde toplum tarafından hoş karşılanmaması bunun nedeni olarak düşünülebilir. Aynı zamanda ergenlik dönemindeki erkek öğrencilerin bir grup tarafından kabul edilmesinin onlar açısından çok önemli olmasından kaynaklanıyor olabileceği de düşünülebilir.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre zorba puanları ile empatik eğilim ve duygusal empati puanları arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Akyol ve Bilbay (2018) ve Gökkaya ve Sütçü'nün (2018) yapmış olduğu çalışma bulgularında da zorba ve empatik eğilim puanı arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Zorba olan öğrencilerin, kendisini ve duygularını ifade etme becerisi zayıf, sosyal ilişkileri güçsüz olduğu varsayılırsa bu kişilerin empatik tepkiler sergilemek yerine saldırgan ve yıkıcı davranışlarda bulunabileceği düşünülebilir.

Araştırmada elde bir diğer bulguya göre kız öğrencilerin bilişsel ve duygusal empati düzeyi puanı erkek öğrencilerden daha yüksektir. Akbulut (2010), Akgün ve Çetin (2018), Çolakoğlu ve Solak (2014), İkiz (2009), Dorak ve Vurgun (2006), Durakoğlu ve Gökçearslan (2010), Akbulut ve Sağlam (2010), Alver (2005), Derman (2013) ve Toplu'nun (2017) yaptıkları çalışmalar incelendiğinde kız öğrencilerin bilişsel ve duygusal empati düzeyinin erkek öğrencilerden fazla olduğu görülmektedir. Kadınlar ve erkekler arasındaki biyolojik farklılıklardan dolayı kız öğrencilerin duygusal empati düzeyinin daha fazla olduğu düşünülebilir. Ruigrok ve ark. (2014:43), tarafından yapılan bir çalışmaya göre beynimizin duygularla ilgili kısmı olan limbik sistemin kadınlarda daha büyük olması kadınların daha duygusal olduğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırma sonucu da kadınların daha empatik olduğunu destekleyici niteliktedir.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre not ortalaması 85 ve üzeri olan öğrencilerin empatik eğilim puanları grup içerisinde en yüksek, zorbalık puanları ise en düşük olarak bulunmuştur. Durakoğlu ve Gökçearslan (2010), Çelik (2014), Topdemir'in (2018) yapmış olduğu çalışmalar incelendiğinde araştırma bulgularına benzer şekilde not ortalaması yüksek olan öğrencilerin empatik eğilim puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Not ortalaması akranlarına göre daha yüksek olan öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneklerinin daha yüksek olmasından dolayı kendisini ifade etme becerisi ve iletişim becerileri gelişmiş buna bağlı olarak karşıındakinin duygularını anlama ve empati kurma konusunda akranlarına göre daha başarılı oldukları söylenebilir. Not ortalaması 50-69 olan öğrencilerin ise zorba puanları, grup içerisinde daha yüksek bulunmuştur. Uludağlı ve Uçanok (2005), İşsever (2020), İzgır (2019), İşcan ve Sipahi'nin (2021) yapmış olduğu çalışmalar da da not ortalaması düştükçe zorbalık davranışının arttığı sonucu elde edilmiştir. Zorba öğrencilerin dürtülerini kontrol etmekte zorlanmaları, bundan dolayı derse odaklanmakta sorun yaşamaları ve akademik başarıları düşük olan öğrencilerin özellikle ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından kabul ve onay görmemeleri, bulundukları ortamda görmezden gelinmeleri, onların güçlü görünmek için zorbaca davranışlar sergilemesine neden olduğu söylenebilir.

Araştırmada elde edilen diğer bir bulguya göre erkek öğrencilerin akran zorbalığı ölçeği kurban alt boyutundan aldıkları toplam puanlar kız öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Ayas ve Pişkin (2011), Kandemir ve ark. (2009), Ünalmiş (2010) ve Bolat'ın (2010) yapmış olduğu çalışmalar incelendiğinde de erkeklerin kurban alt boyutu puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Erkek öğrencilerin zorbalık davranışını genelde kendi hemcinslerine yapması kız öğrencilerin zorbalık davranışına daha az uğramasına sebep olduğu söylenebilir.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin kurban alt boyutundan aldıkları toplam puanların sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Buna göre 8. sınıf öğrencilerin kurban alt boyutu puanları grup içerisinde en düşük puana sahiptir. Bu araştırma bulgusunu destekleyecek bir çalışma bulunamamıştır. Bu durumun ergenlik döneminin ilerleyen zamanlarında öğrencilerin yaşlarının da büyümesiyle soyut değerlendirme yapabilme becerisi kazanmaları, başkalarının duygularını anlamaya çalışmaları ve böylelikle empati yapma becerilerinin de artmasıyla ilişkili olduğu söylenebilir.

Akran zorbalığına bakıldığında erkeklerin potansiyel bir risk olduğu görülmesi sebebiyle erkeklerde akran zorbalığının nedenleri ve zorbalık konusunda farkındalık oluşturmaları için okul psikolojik danışmanları tarafından çalışmalar yapılabilir. Empati ve akran zorbalığı arasında ilişki olduğu düşünülürse öğrencilerin empatik eğilimlerini geliştirici konusunda çalışmalar yapılabilmesi amacıyla bu araştırma yol gösterici olabilir.

Bu çalışmanın sınırlı bir öğrenci grubu üzerinden yürütülmüş olması ve korelatif bir araştırma olmasından dolayı neden sonuç ilişkisi kurulamaması bu çalışmanın bir sınırlılığıdır. Bu araştırma sonuçlarının genellenebilmesi için benzer çalışmaların farklı örneklem grupları üzerinde yürütülmesi ile mümkündür.

KAYNAKÇA

- Açıkgöz, T. (2017). *Ortaokul öğrencilerinde akran zorbalığı ile okula karşı tutum (Kartepe ilçesi örneği)* (Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi).
- Akbulut, E. ve Sağlam, H. İ. (2010). Sınıf öğretmenlerinin empatik eğilim düzeylerinin incelenmesi. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 7(2), 1068-1083.
- Akbulut, E. (2010). *Sınıf öğretmenlerinin empatik eğilim düzeyleri* (Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi).
- Akça, M. Ş. (2014). *Üniversite öğrencilerinde romantik kıskançlık ve empatik eğilim arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi* (Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi).
- Akgün, R. ve Çetin, H. (2018). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin ve empati düzeylerinin belirlenmesi. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 7(3), 103-117
- Akyol, A.K. ve Bilbay, A. (2018). Ergenlerin Akran Zorbalığı Yapmaları, Zorbalığa Maruz Kalmaları ve Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Journal of History Culture and Art Research*, 7(2), 667-675.
doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1379
- Alanoğlu, M. & Demirtaş, Z. (2019). The relationship between teachers perceptions of organizational justice and job satisfaction. *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, 9(1), 149-170. DOI: 10.14527/pegegog.2019.006
- Alver, B. (2005). Psikolojik danışma ve rehberlik eğitimi alan öğrencilerin empatik beceri ve karar verme stratejilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (14), 19-34.
- Ayas, T. ve Pişkin, M. (2011). Lise öğrencileri arasındaki zorbalık olaylarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü bakımından incelenmesi. *İlköğretim Online*, 10(2), 550-568.
- Balak, D. (2017). *İlkokul öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri ile akran zorbalığı ve okula aidyet duyguları arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

- Coşgungönül, M. (2020). *Spora katılımın ve çeşitli değişkenlerin akran zorbalığı üzerine etkisinin araştırılması* (Yüksek lisans tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
- Çalık, T., Özbay, Y., Özer, A., Kurt, T., ve Kandemir, M. (2009). İlköğretim okulu öğrencilerinin zorbalık statülerinin okul iklimi, prososyal davranışlar, temel ihtiyaçlar ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 15(60), 555-576.
- Çelik, M. E. (2014). *Ergenlerde internet sosyal iletişim ağlarının kullanımı, empati ve iletişim becerileri* (Yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Çolakoğlu, F. F. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin cinsiyet ve okul türüne göre saldırganlık düzeyleri ile empatik eğilim düzeylerinin incelenmesi (Çorum ili örneği). *The Journal of Academic Social Science Studies*, 26(1), 57-66.
<http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2392>
- Demirbağ Bolat, S. (2010). *İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin şiddete yönelik tutum ve zorba-kurban olma durumlarının aile içi şiddet açısından incelenmesi* (Yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Derman, M. T. (2013). Çocukların empati beceri düzeylerinin ailesel etmenlere göre belirlenmesi. *Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(1), 1365-1382.
- Dorak, F. ve Vurgun, N. (2006). Takım sporları açısından empati ve takım birlikteliği ilişkisi. *Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 4(2), 73-77.
- Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 21(1), 155-190.
https://doi.org/10.1501/Egifak_00000000999
- Durakoğlu, A., ve Gökçearslan, Ş. (2010). Lise öğrencilerinin empatik eğilim düzeyinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. *Education Sciences*, 5(3), 354-364.
https://doi.org/10.1501/Sporm_00000000060
- Filiz, A. (2009). *Farklı lise türlerindeki öğrencilerin empatik eğilimleri ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi (Kartal ilçesi örneği)* (Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Glew, G., Rivara, F., & Feudtner, C. (2000). *Bullying: Children Hurting Children. Pediatrics in Review*, 21(6), 183-190.
doi:10.1542/pir.21-6-18
- Gökkaya, F., ve Sütcü, S. T. (2018). Ortaokul öğrencilerinin zorbalık eğilimi ile empati düzeyleri arasındaki ilişkide aleksitiminin aracı rolü. *Gençlik Araştırmaları Dergisi*, 6(15), 43-70.
- Gümüş, G. (2020). *Ergenlerde kendilik algısı ve kimlik gelişimi süreçlerinin akran zorbalığı ile ilişkisi*. (Yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Günel, İ. (2014). *Gençlik ve Spor Bakanlığı"nın Taşra Teşkilatlarında Görev Yapan İl Müdürleri ve Şube Müdürlerinin Empati Becerilerinin Belirlenmesi* (Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
- Güven, F. (2015). *Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin zorbalık yapımları ile zorbalığa maruz kalmalarının, cinsiyet, anne-baba eğitimi, sosyoekonomik düzey ve empati eğilimi açısından incelenmesi* (Yüksek lisans tezi, Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Izgır, G. (2019). *Lise öğrencilerinde akran zorbalığının yaygınlığı* (Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
- İkiz, F. E. (2009). İlköğretim okullarında çalışan psikolojik danışmanların empati düzeylerinin incelenmesi. *İlköğretim Online*, 8(2), 346-356.

- İşsever, G. (2020). *Lise öğrencilerinde akran zorbalığı ile aile aidiyet duygusu arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).
- Kavşut, F. (2009). *Ergenlerde Akran Zorbalığı ve Duygusal zekâ arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Kaya, A., & Siyez, D. M. (2010). KA-Sİ çocuk ve ergenler için empatik eğilim ölçeği: Geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Eğitim ve Bilim*, 35(156).
- Kocatürk, M. (2014). *Ortaokul öğrencilerinde akran zorbalığı ile siber zorbalık arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
- Kutlu, F., & Aydın, G. (2010). Akran zorbalığı ölçek geliştirme ön çalışması: Kendini bildirim formu. *Türk Psikoloji Yazıları*, (13)25, 1-12.
- Olweus, D. (1993). Bullies on the playground: The role of victimization. In C. Hart (Ed.), *Children on playgrounds: Research perspectives and applications*, pp.85-128, Suny Press, Albany.
- Özkan, Y. ve Çifci, E. G. (2010). Düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ilköğretim okullarında akran zorbalığı. *İlköğretim Online*, 9(2), 576-586.
- Öztürk, N., Kutlu, M., ve Atli, A. (2014). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Zorba-Kurban Olma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15(3), 43-64.
<https://doi.org/10.17679/iuefd.15365258>
- Pişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: Tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 2(2), 531-562.
- Rehber, E., ve Atıcı, M. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerine göre çatışma çözme davranışlarının incelenmesi. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18(1), 323-342.
- Rehber, E. (2007). *İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerine göre çatışma çözme davranışlarının incelenmesi* (Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Sipahi, E., & İşcan, O. (2021). Ortaokul öğrencilerinin akran zorbalık eğilimlerinin örgütsel yabancılaşma algılarına etkisinin incelenmesi: Ankara ili örneği. *Milli Eğitim Dergisi*, 50(231), 2 15-239.
<https://doi.org/10.37669/milliegitim.724355>
- Solak, N. (2011). *Spor yapan ve yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile empatik eğilim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi -Çorum ili örneği* (Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
- Tardu, A., ve Akcan, A. (2021) Ergenlerin toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı ile zorba davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. *Hemşirelik Bilimi Dergisi*, 4(2), 59-65.
- Topçu, A. E., ve Dönmez, A. (2015). Bir Grup Süreci Olarak Akran Zorbalığı: Katılımcı Rollerinin Cinsiyet ve Sosyal Statü Açısından İncelenmesi. *Türk Psikoloji Dergisi*, 30(75).
- Topçu, A. E. (2018). Okullarda akran zorbalığının yaygınlığı ve doğası üzerine bir derleme. *Kriz Dergisi*, 26(2).
- Topdemir, A. (2018). *İlköğretim 5. sınıf öğretmenlerinin empatik eğilim düzeylerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi: İstanbul ili Bağcılar ilçesi örneği* (Yüksek lisans tezi Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Toplu, A. (2017). *Şiddete maruz kalan ergen öğrencilerin psikolojik sağlamlıkları ile empati ve öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin demografik değişkenlerle birlikte incelenmesi*

- (Kahramanmaraş ili örneği) (Yüksek lisans tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Uçar, G. (2018). *Ağrı/Patnos ilçesi özelinde 12. sınıf ergenlerde ayrışma bireyleşme kapasitesi ile akran zorbalığı sistemi arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Uludağlı, P.N., ve Uçanok, Z. (2005). Akran zorbalığı gruplarında yalnızlık ve akademik başarı ile sosyometrik statüye göre zorba/kurban davranış türleri. *Türk Psikoloji Dergisi*, 20(56), 77.
- Ünalı, M. (2010). *Lise 1. sınıf öğrencilerinin zorba/kurban davranışları ile sosyal beceri ve şiddete yönelik tutumları*. (Yüksek Lisans Tezi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Yaşöz, C. (2021). *Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısında akran zorbalığı rolleri: Ergenler ve anneleri* (Tıpta uzmanlık tezi, İstanbul).
- Ruigrok, A. N.V., Salimi-Khorshidi, G., Lai, M.C., Baron-Cohen, S., Lombardo, M. V., Tait, R. J., Suckling, J. (2014) A Meta-Analysis Of Sex Differences in Human Brain Structure, *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 39:34-50

KENDİNİ AÇMA DAVRANIŞI İLE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ THE RELATIONSHIP BETWEEN SEFL-DISCLOSURE BEHAVIOR AND ATTACHMENT STYLES

Prof. Dr. M. Yüksel ERDOĞDU, ORCID: 0000 0001 6403 5630

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Uzman Psi. Dan : Halenur AYDIN ORCID: 0009 0004 2568 2738

ÖZET

Romantik ilişkilerde bireylerin birbirlerine güven ve yakınlık duymaları kuşkusuz onların bağlanma stilleri ve kendini açma düzeyi ile ilişkilidir. Genel olarak güvenli bağlanma tarzını benimseyenlerin ilişkilerinde daha açık, daha samimi ve daha duygusal olmaları beklenirken, kaygılı ve kaçınan bağlanma tarzını benimseyenlerin kendini ifade etme ve kendini açma konusunda zorluklara sahip olması beklenmektedir. Bu bağlamda bağlanma stilleri ile kendini açma davranışı arasındaki ilişkilerin ortaya konulması sağlıklı romantik ilişkilerin kurulması açısından önemli görülmektedir. Bu nedenle bu araştırma da bireylerin kendini açma düzeyleri ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 177 kadın ve 78 erkek olmak üzere toplam 255 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada Kendini Açma Ölçeği ve Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen puanlar için; frekans ve yüzdelikler, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre; Erkeklerin kızlara göre kendilerine açmaya yönelik niyetlerinin daha fazla olduğu ancak kadınların kendilerini erkeklerden daha fazla açtıkları sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim durumu lisans ve üstü olan bireylerin kendilerini daha sık açtıkları ve bunda daha olumlu ve dürüst oldukları görülmüştür. Bağlanma stillerinde eğitim ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı fark bulunamamıştır. 18-24 yaş aralığının kendini açmaya daha az niyetli olduğu ve kaçınan bağlanma stiline diğer yaş aralığına göre daha baskın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaş ilerledikçe kendini açmada dürüstlük artmasına karşın kendini açma miktarının daha az olduğu sonucu çıkmıştır. Pearson Korelasyon Analizi sonucuna göre Güvenli bağlanma ile kendini açmada niyetli olma, olumlu ve dürüstlük durumu arasında pozitif yönde ilişki görülmüştür. Kaçınan bağlanmada daha kontrollü ve dürüst olmayan bir kendini açma davranışı varken kaygılı bağlanmada ise kendini açma niyetinde olmama ve kendini az açmakla birlikte kendini açmada dürüst olunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ana hatlarıyla tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Romantik İlişkiler, Kendini Açma, Bağlanma Stilleri

ABSTRACT

The trust and closeness of individuals in romantic relationships are undoubtedly related to their attachment styles and level of self-disclosure. In general, those who adopt secure attachment style are expected to be more open, more sincere and more emotional in their relationships, while those who adopt anxious and avoidant attachment style are expected to have difficulties in self-expression and self-disclosure. In this context, revealing the relationships between attachment styles and self-disclosure behavior is important in terms of establishing healthy romantic relationships. For this reason, this study aimed to examine the relationship between individuals' self-disclosure levels and attachment styles. The sample of the study consisted of a total of 255 individuals, 177 women and 78 men. Self-Disclosure Scale and Three-Dimensional Attachment Styles Scale were used in the study. For the scores obtained from the scales; frequencies and percentages, t test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation analysis were performed. According to the results of the study; It was concluded that

boys have more intention to open themselves more than girls, but women open themselves more than men. It was seen that individuals with undergraduate and higher education status open themselves more often and are more positive and honest in this. No significant difference was found in attachment styles according to education and gender variables. 18-24 It was concluded that the age range was less intentioned to self-disclose and the avoidant attachment style was more dominant than the other age range. Although the honesty in self-disclosure increased with age, it was concluded that the amount of self-disclosure was less. According to Pearson Correlation Analysis, there was a positive relationship between secure attachment and intentionality, positivity and honesty in self-disclosure. In avoidant attachment, there was a more controlled and dishonest self-disclosure behavior, while in anxious attachment, it was concluded that there was no intention to self-disclose and less self-disclosure and no honesty in self-disclosure. The findings were discussed and recommendations were made.

Keywords: Romantic Relationships, Self-Disclosure, Attachment Styles

GİRİŞ

Bağlanma; bakım veren kişi ile çocuk arasında kurulan ilişkiyle, çocuğun bakım veren kişiye karşı yakınlık hissetmesi ve özellikle de zor durumlarda bakım verene duyulan ihtiyacın daha da açığa çıktığı hayat boyu devam eden duygusal bağdır. Bu duygusal bağları arttıracak yaşantıların ortaya çıkması için yapılan davranışlara bağlanma davranışı denir. En temel adımları çocukluk döneminde atılmasına rağmen kişinin bütün hayatı süresince bağlanma davranışının etkileri gözükmemektedir. (Bowlby, 1988). Hayatın ilk yıllarındaki ilişkiler gelecek yıllardaki ilişkilerin de temellerini oluşturmaktadır. (Collins ve Read, 1990). İlk ilişkilerde kurulan bağın ve devamında kişinin bütün ilişkilerine genelledebileceği bağlanma stillerinin ilk gelişimi kişinin ebeveyni ile arasındaki etkileşimden doğar. Bu sebeple bağlanma stillerinin gelişimi açısından ebeveyn en önemli yapıyı oluşturan kişidir. (Erözkan, 2011).

Bowlby (1958) ve Ainsworth (1989) temel olarak üç bağlanma stili olduğunu ifade etmişlerdir. Bu bağlanma stilleri; güvenli bağlanma, kaygılı bağlanma ve kaçınmacı bağlanmadır. İlk ilişkilerinde daha güvenli bir bağlanma stili geliştirmiş kişiler yaşamlarının geri kalanında da bu davranış örüntüsünü çoğu zaman sergilemeye devam eder. Güvenli bağlanma gerçekleştirmiş kişiler; özgüven sahibi (Collins ve Read, 1990), olumlu benlik algısı ve sosyal ilişkilerinde yakınlık kurdukları bağlarda da kendi benliklerini koruyabildikleri görülmüştür. (Bartholomew ve Horowitz, 1991) Kaygılı bağlanma çoğu zaman takıntılı bir ilişki yapısını açığa çıkarmaktadır. Bu kişilerin duygusal dalgalanmaları sıklıkla yaşanmaktadır. Kaçınmacı bağlanmada ise kişi çoğu zaman olumsuz beklentiler içerisinde olduğundan dolayı her türlü ilişkiyi kurmaktan kaçınmaktadır. (Hazan ve Shaver, 1987). Bu tür güvensiz bağlanma gerçekleştiren kişiler, kişilerarası iletişimlerde ciddi problemler ve uyum sorunları deneyimlemektedir (Collins ve Read, 1990).

Kişinin geliştirdiği bağlanma stili, hayatında deneyimlediği diğer birçok özelliği üzerine de etki etmektedir. Kişinin kendini açma düzeyi de bunlardan biridir. Kendini açma kişinin kendi iç farkındalığı ile duygularını ve ihtiyaç duyduğu şeyleri başkalarıyla paylaştığı aktarımsal bir iletişimdir (Çetinkaya, 2011). Kendini açma ile ilgili farklı araştırmacılar tarafından çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bütün bu tanımlar ortak olarak; kişisel bilgi, sözel mesaj, paylaşımda gönüllülük ve kişisel anlamda doğru bilginin paylaşımı noktaları dikkat çekmektedir. (Ağlamaz, 2006)

İletişim insan için hayati bir yerdendir. Kişiler kendilerini açarak iletişimi başlatır ve devam etmesini sağlayabilirler. Kişinin kişilerarası iletişimlerinde kendi hakkında konuşması; iletişim kurduğu kişi ile arasında bir güven ve samimiyet oluşturacağından ötürü ilişkinin ilerlemesi için büyük bir adım sayılır (Ataşalar, 1996). Kişi yaşamındaki sorunları çözüme kavuşturmak için de kendini açmaya muhtaçtır.

Kişinin kendini açma davranışını cinsiyet, kültür ve yaş gibi çeşitli faktörler etkileyebilmektedir. Bu değişkenlere göre kişinin kendini açtığı konular veya açılacağı kişi değişkenlikler göstermektedir (Gültekin,2001). Kişinin kendini çok fazla açması da hiç açmaması gibi kişilerarası ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çok yüksek ve düşük olmaksızın normal bir kendini açma davranışı; güven, gizlilik ve farkındalık bileşenlerini barındırmaktadır (Ağlamaz, 2006).

Kendini açma ve bağlanma stilleri değişkenlerinin bir arada ele alındığı araştırmalar incelendiğinde; Çetinkaya (2011) üniversite öğrencileriyle gerçekleştirdiği çalışmada, üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve kendini açma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki görmüştür. Güvenli bağlanmaya sahip kişilerin, karşı cinsten kişilere, yakınları ve ebeveynlerine kendilerini daha fazla açtıkları görülmüştür. Kişilerarası ilişkilerinde güvenli bağlanma stilini gerçekleştiren bireyler genel olarak daha olumlu bir kendilik ve başkalarını algılama davranışı kullanmakta ve bu sebeple kendilerini açma davranışları daha yüksek olmaktadır. (Sümer ve Güngör, 1999). Kadınların erkeklere oranla kendilerini açma düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. (Ağlamaz, 2006). Mikulincer ve Nachshon (1991); gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda, güvenli duygular deneyimleyen kişilerin çekingen kişilere göre kendilerini açma düzeylerinin daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmada kendini açma ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin konulması buna bağlı olarak kendini açmayı olumsuz etkileyecek bağlanma stillerinin ortaya konulması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda araştırmanın özel bir öneme sahip olduğu ifade edilebilir. Yukarıda verilen genel açıklamalara istinaden bu araştırma da bireylerin bağlanma stilleri ve kendini açma davranışı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin değişkenlere göre ortaya konulması amaçlanmaktadır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma kendini açma davranışı düzeyi ve bağlanma stillerinin arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacı ile nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modeli; iki veya daha fazla değişken arasındaki değişim derecesini belirlemenin amaçlandığı araştırma modelidir (Karasar, 2005).

Araştırmanın Katılımcıları

Araştırmanın katılımcılar 177'si (%69) kadın 78'i (%31) erkek olmak üzere toplam 255 kişiden oluşmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Çalışmaya katılacakların demografik bilgilerini almak amacı ile “Demografik Bilgi Formu” hazırlanmıştır. Bu form; cinsiyet,yaş,eğitim durumu ve sosyoekonomik durum değişkenlerini içermektedir.

Kendini Açma Ölçeği, Wheelless ve Grotz tarafından bireylerin kendini açma düzeylerinin belirlenebilmesi için geliştirilmiş ve 2012 yılında Chen ve Marcus tarafından düzenlenmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Öksüz ve Mersin (2017) tarafından gerçekleştirilmiştir. Yedili likert tipinde hazırlanan ölçek 16 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin ‘Niyet’ ‘Miktar’ ‘Olumluluk’ ‘Dürüstlük’ ‘ve ‘Kontrol’ olmak üzere 5 alt boyutu bulunmaktadır.Ölçekte toplam puan yerine alt boyutlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Maddelerin faktör yükleri 0.53-0.86 arasında değişmektedir. Ölçeğin tümü için iç tutarlılık katsayısı 0.70, test-tekrar test güvenilirlik katsayısı 0.89'dur KAÖ'nin Cronbach alfa katsayısı 0.70'dir. Alt boyutların Cronbach alfa katsayıları niyet alt boyutu için 0.71, miktar alt boyutu için, 0.74, olumluluk alt boyutu için 0.70, dürüstlük alt boyutu için 0.75 ve kontrol alt boyutu için 0.60 olarak bulunmuştur.

Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği. Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği Erzen (2016) tarafından geliştirilmiş olup, ölçek güvenli bağlanma, kaçınan bağlanma ve kararsız kaygılı bağlanma olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Beşli likert tarzında geliştirilen ölçek 18

maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik çalışması olarak Alt boyutların Cronbach Alpha değerleri hesaplanmış güvenli bağlanma alt boyutunun alpha değeri ,78, kaçınan bağlanma için ,82 son olarak kaygılı kaçınan bağlanma için ,77 olarak ölçülmüştür. Ölçeğin madde korelasyon değerleri ,49 ile .75 arasında değişmektedir, 18 madde üzerinden gerçekleştirilen madde analizinde tüm maddelerin bu özelliğe sahip olanla olmayanı ayırt ettiği gözlenmiştir. Ölçeğin geçerlik çalışması için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçek maddelerinin uyum indekslerinin (GFI 0.93, AGFI 0.90, CFI 0.90, RMSEA .05 ve χ^2 /sd oranı 2.48) kabul edilir sınırlar içinde olduğu gözlenmiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Çalışma için oluşturulan Demografik Bilgi Formu, Kendini Açma Ölçeği ve Bağlanma Stilleri Ölçeği Google Form üzerinden online forma dönüştürülmüş ve bu formun bağlantılarının sanal ortamda dağıtılması yolu ile veriler toplanmıştır. Formun başına; çalışmanın amacı, nasıl yanıtlandırılacağı, katılımın gönüllülüğü, verilerin akademik amaçlı kullanılacağı, kişisel verilerin gizli tutulacağı, soruların bireyi rahatsız edici maddeler içermediği ve sağlıklı bulgular için samimi görüş ve duygulara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Toplam sayıya ulaşılması yaklaşık 2,5 ay sürmüştür. Verilerin analiz işlemi için SPSS 26.0 programından yararlanılmıştır. Kendini Açma Ölçeğinin alt boyutlarından elde edilen puanlar ve Bağlanma Stillerinin alt boyutlarından elde edilen puanların normallik testleri yapılmış, normal dağılımı bozan 8 veri setinden çıkarılmıştır. Normallik değerlendirmesinde basıklık ve çarpıklık değerlerinin +1,5 ile -1,5 aralığında bulunmasından dolayı elde edilen puanların normal dağıldığı kabul edilmiştir. Dağılımın normal olması ikili grup karşılaştırmalarında (cinsiyet, eğitim durumu) ilişkisiz t testi çoklu grup karşılaştırmalarında ise (sosyoekonomik durum, yaş) Tek yönlü ANOVA testleri yapılmıştır. Çalışmaya katılanların kendini açma düzeyleri ile bağlanma stilleri arasındaki ilişki Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ile hesaplanmıştır

BULGULAR

Araştırmanın bu kısmında sırayla ölçeklerin betimsel istatistiklerine, t testi bulgularına, ANOVA analizi bulgularına ve korelasyon analizi bulgularına yer verilmiştir.

Tablo 1. Bağlanma Stilleri ve Kendini Açma Ölçeği Puanlarının Betimsel istatistikleri

	Ölçekler	Ortalama	Standart S.	Min.	Max.
Kendini Açma Ölçeği	Niyet	16,87	2,17	10,00	21,00
	Miktar	15,36	4,95	4,00	28,00
	Olumluluk	13,48	3,65	3,00	21,00
	Dürüstlük	21,88	3,81	9,00	28,00
	Kontrol	7,30	2,48	2,00	14,00
Bağlanma Stilleri Ölçeği	Güvenli Bağlanma	19,61	2,88	9,00	25,00
	Kaçınan Bağlanma	14,47	4,63	7,00	31,00
	Kaygılı Bağlanma	15,81	4,57	7,00	29,00

Tablo 1’de görüldüğü gibi Kendini Açma Ölçeğinin alt boyutları olan; Niyet puanlarının aritmetik ortalaması 16,87, standart sapması 2,17, Miktar puanlarının aritmetik ortalaması 15,36, standart sapması 4,95, Olumluluk puanlarının aritmetik ortalaması 13,48, standart sapması 3,65, Dürüstlük puanlarının aritmetik ortalaması 21,88, standart sapması 3,81, Kontrol puanlarının aritmetik ortalaması 7,30, standart sapması 2,48, Bağlanma Stilleri Ölçeğinin alt boyutları olan; Güvenli Bağlanma puanlarının aritmetik ortalaması 19,61, standart sapması 2,88, Kaçınan Bağlanma puanlarının aritmetik ortalaması 14,47, standart sapması 4,63 ve son

olarak Kaygılı Bağlanma puanlarının aritmetik ortalaması 15,81, standart sapması 4,57 olarak hesaplanmıştır.

Araştırmada kullanılan değişkenlerin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t testi analizi Tablo 2’ de verilmiştir.

Tablo 2 Kendini Açma (Niyet,Miktar,Olumluluk,Dürüstlük ve Kontrol) ve Bağlanma Stillerinin (Güvenli,Kaçınan ve Kaygılı) Cinsiyete Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Verilerin Bağımsız Örneklem T testi ile İncelenmesi

		Cinsiyet	N	X±S	Sd	t	p
Kendini Açma Ölçeği	Niyet	Kız	177	16,68±2,16	253	2,06	,040
		Erkek	78	17,29±2,15			
	Miktar	Kız	177	15,79±4,99	253	2,13	,034
		Erkek	78	14,37±4,73			
	Olumluluk	Kız	177	13,26±3,61	253	1,46	,147
		Erkek	78	13,98±3,71			
	Dürüstlük	Kız	177	21,86±3,85	253	,11	,910
		Erkek	78	21,92±3,74			
	Kontrol	Kız	177	7,40±2,41	253	,88	,377
		Erkek	78	7,10±2,62			
Bağlanma Stilleri Ölçeği	Güvenli Bağlanma	Kız	177	19,74±3,10	253	1,03	,300
		Erkek	78	19,33±2,29			
	Kaçınan Bağlanma	Kız	177	14,23±3,93	253	1,21	,226
		Erkek	78	15,00±5,90			
	Kaygılı Bağlanma	Kız	177	15,85±4,51	253	,22	,821
		Erkek	78	15,71±4,73			

Tablo 2’de görüldüğü üzere; kendini açmanın alt boyutu olan niyet puanları cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermektedir [t(253)=2.06, p<.05]. Erkeklerin niyet puanları ($\bar{X}$ =17,29) kızlara göre ($\bar{X}$ =16,68) daha yüksektir. Kendini açmanın miktar alt boyutu da cinsiyet bağlamına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir [t(253)=2.13, p<.05]. Bu durumda kızların miktar puanlarının ($\bar{X}$ =15,79), erkeklere göre ($\bar{X}$ =14,37) daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kendini açmanın olumluluk alt boyutu [t(253)=1.46, p>.05], dürüstlük alt boyutu [t(253)=.11, p>.05] ve kontrol alt boyutu [t(253)=.88 p>.05] cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterememektedir. Yine bağlanma stillerinin güvenli bağlanma [t(253)=1.03, p>.05], kaçınan bağlanma [t(253)=1.21, p>.05] ve kaygılı bağlanma [t(253)=.22 p>.05] alt boyutlarında da cinsiyete göre anlamlı farklılıklar ortaya çıkmamıştır.

Araştırmada kullanılan değişkenlerin eğitim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t testi analizi Tablo 3’ de verilmiştir.

Tablo 3. Kendini Açma (Niyet,Miktar,Olumluluk,Dürüstlük ve Kontrol) ve Bağlanma Stillerinin (Güvenli,Kaçınan ve Kaygılı)Eğitim Durumuna Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Verilerin Bağımsız Örneklem T testi ile İncelenmesi

		Eğitim Durumu	N	X±S	Sd	t	p
Kendini Açma Alt ölçekler	Niyet	Orta-Lise	83	16,83±2,31	253	,22	,826
		Lisans-+	172	16,89±2,11			
	Miktar	Orta-Lise	83	14,30±4,61	253	2,39	,017
		Lisans-+	172	15,87±5,04			
	Olumluluk	Orta-Lise	83	12,68±3,59	253	2,45	,015
		Lisans-+	172	13,87±3,63			
	Dürüstlük	Orta-Lise	83	21,14±3,77	253	2,16	,032
		Lisans-+	172	22,23±3,79			

Bağlanma Stilleri Alt Ölçekler	Kontrol	Orta-Lise	83	7,19±2,42	253	,52	,602
		Lisans-+	172	7,36±2,51			
	Güvenli Bağlanma	Orta-Lise	83	19,34±3,02	253	1,02	,306
		Lisans-+	172	19,74±2,81			
	Kaçınan Bağlanma	Orta-Lise	83	14,67±4,19	253	,48	,626
		Lisans-+	172	14,37±4,83			
	Kaygılı Bağlanma	Orta-Lise	83	16,51±4,74	253	1,70	,089
		Lisans-+	172	15,47±4,46			

Tablo 3’de görüldüğü üzere; kendini açmanın alt boyutu olan miktar puanları eğitim durumuna göre anlamlı farklılıklar göstermektedir [t(253)=2.39, p<.05]. Lisans ve üstü eğitim durumuna sahip kişilerin miktar puanları ($\bar{X}$ =15,87) orta-lise eğitim durumundaki kişilerin puanlarına göre ($\bar{X}$ =14,30) daha yüksektir. Kendini açmanın olumluluk alt boyutu da eğitim durumu bağlamına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir [t(253)=2.45, p<.05]. Bu durumda lisans ve üstü eğitim durumundaki kişilerin olumluluk puanlarının ($\bar{X}$ =13,87), orta-lise eğitim durumundaki kişilere göre ($\bar{X}$ =12,68) daha yüksek olduğu saptanmıştır. Dürüstlük alt boyutunda da eğitim durumuna göre anlamlı farklılıklar çıkmıştır. [t(253)=2.16, p<.05]. Lisans ve üstü eğitim durumundaki kişilerin dürüstlük puanları ($\bar{X}$ =22,23), orta-lise eğitim durumundaki kişilerin puanlarından ($\bar{X}$ =21,14) daha yüksektir. Kendini açmanın niyet alt boyutu [t(253)=,22 p>.05] ve kontrol alt boyutu [t(253)=,52 p>.05] eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Benzer şekilde bağlanma stillerinin güvenli bağlanma [t(253)=1.02, p>.05], kaçınan bağlanma [t(253)=,48, p>.05] ve kaygılı bağlanma [t(253)=1,70 p>.05] alt boyutlarında da eğitim durumuna göre anlamlı farklılıklar ortaya çıkmamıştır.

Araştırmada kullanılan değişkenlerin yaş durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin ANOVA testi analizi Tablo 4’ de verilmiştir.

Tablo 4 Kullanılan ölçeklerin yaşa göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin ANOVA testi sonuçları

	Yaş	N	$\bar{x} \pm S$	V.K.	K.T	Sd	K.O.	F	p	
Kendini Açma Ölçeği	Niyet	18-24	172	16,62±2,25	G.A	47,143	2	23,572	5.14	.006
		25-40	51	17,07±1,79	G.İ	1154,841	252	4,583		
		40 +	32	17,90±2,02	Top.	1201,984	254			
	Miktar	18-24	172	15,68±5,35	G.A	215,481	2	107,74	4.51	.012
		25-40	51	15,80±3,93	G.İ	6021,327	252	23,894		
		40 +	32	12,93±3,28	Top.	6236,808	254			
	Olumluluk	18-24	172	13,55±3,46	G.A	4,928	2	2,464	.183	.833
		25-40	51	13,49±3,67	G.İ	3388,774	252	13,448		
		40 +	32	13,12±4,59	Top.	3393,702	254			
	Dürüstlük	18-24	172	21,41±3,96	G.A	125,957	2	62,979	4.45	.013
		25-40	51	22,58±3,62	G.İ	3568,514	252	14,161		
		40 +	32	23,28±2,72	Top.	3694,471	254			
	Kontrol	18-24	172	7,07±2,45	G.A	29,632	2	14,816	2.43	.090
		25-40	51	7,72±2,27	G.İ	1536,893	252	6,099		
		40 +	32	7,90±2,80	Top.	1566,525	254			
Bağlanma Stilleri Ö.	Güvenli B.	18-24	172	19,37±3,09	G.A	34,496	2	17,248	2.094	.125
		25-40	51	19,92±2,63	G.İ	2075,841	252	8,237		
		40 +	32	20,40±1,68	Top.	2110,337	254			
	Kaygılı B.	18-24	172	15,71±4,58	G.A	29,450	2	14,725	,701	.497
		25-40	51	16,45±4,64	G.İ	5290,887	252	20,996		
		40 +	32	15,34±4,45	Top.	5320,337	254			
	Kaçınan B.	18-24	172	14,96±4,66	G.A	132,707	2	66,353	3,146	,045
		25-40	51	13,60±4,76	G.İ	5314,823	252	21,091		
		40 +	32	13,18±3,86	Top.	5447,529	254			

Tablo 4’de görüldüğü üzere; kendini açmanın niyet, miktar ve dürüstlük alt boyutunda yaş değişkenine göre anlamlı farklılık görülmektedir [$f(2-254)=5,144$ $p<.05$], [$f(2-254)=4,509$ $p<.05$], [$f(2-254)=4,447$ $p<.05$]. Detaylara bakıldığında; niyet alt boyutu için yaş arttıkça kendini açma niyetini arttırdığı; miktar alt boyutu için en yüksek kendini açma 18-24 yaş aralığı iken en düşüğü 40 +’dır; dürüstlük alt boyutu için ise yaş arttıkça kendini açmada dürüstlüğün arttığı görülmektedir. Bağlanma stilleri için bakıldığında; kaçınan bağlanma alt boyutunda yaş değişkenine göre anlamlı farklılık görülmektedir [$f(2-254)=3,146$ $p<.05$]. En yüksek kaçınan bağlanma puanını 18-24 yaş aralığında kişilerin aldığını görülmüştür ve yaş ilerledikçe kaçınan bağlanma düzeyinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmada kullanılan değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerine Tablo 5’de yer verilmiştir.

Tablo 5. *Araştırmada ele alınan değişkenler arasındaki ilişkiler*

Değişkenler	1	2	3	4	5	6	7	8
1.Niyet	-							
2.Miktar	-,036	-						
3.Olumluluk	,188**	,157*	-					
4.Dürüstlük	,314**	,267**	,124*	-				
5.Kontrol	-,026	-,067	-,063	-,116	-			
6.Güvenli Bağlanma	,295**	,078	,149*	,431**	-,055	-		
7.Kaçınan Bağlanma	-,112	-,087	,003	-,263**	,180**	-,294**	-	
8.Kaygılı Bağlanma	-,155*	-,266**	-,080	-,383**	,201**	-,208**	,317**	-

Tablo 5’de görüldüğü üzere Bağlanma stillerinin güvenli bağlanma alt boyutunun; kendinin açmanın niyet ($r=.295$, $p <.01$), olumluluk ($r=.149$, $p <.01$) ve dürüstlük ($r=.431$, $p <.01$) alt boyutlarıyla arasında istatistiksel açıdan anlamlı pozitif yönde ilişki bulunmaktadır.

Bağlanma stillerinin kaçınan bağlanma alt boyutunun; kendini açmanın kontrol alt boyutuyla ($r=.180$, $p <.01$) arasında istatistiksel açıdan anlamlı pozitif yönde ilişki bulunmaktadır. Kendini açmanın dürüstlük alt boyutuyla ise ($r=-.262$, $p <.01$) arasında istatistiksel açıdan anlamlı negatif yönde ilişki bulunmaktadır.

Son olarak bağlanma stillerinin kaygılı bağlanma alt boyutunun; kendini açmanın niyet ($r=-.155$, $p <.01$), miktar ($r=-.266$, $p <.01$) ve dürüstlük ($r=-.383$, $p <.01$) alt boyutlarıyla arasında istatistiksel açıdan anlamlı negatif yönde ilişki bulunmaktadır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Araştırmanın amacı, bireylerin bağlanma stilleri ve kendini açma davranışı düzeylerinin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin değişkenlere göre ortaya konulmasıdır.

Araştırma bulgularına bakıldığında; cinsiyet değişkeninin bireylerin kendini açma miktarı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen verilere göre, kız katılımcıların kendini açma miktar düzeyleri erkek katılımcılara kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgu, alan yazında yer alan pek çok araştırma ile örtüşmektedir. Hosman (1986), kadınların kendini açma düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu saptamış ve zaman içerisinde cinsiyetin bu değişken üzerindeki etkisinin azaldığını ileri sürmüştür.

Benzer şekilde, Selçuk (1989), Ataşalar (1996), Ekebaş (1994) ve Dizmen (2006) de çalışmalarında kadınların erkeklerden daha fazla kendilerini açtıkları sonucuna ulaşmışlardır.

Elde edilen sonuçların, içinde bulunulan toplumsal ve kültürel bağlamla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde erkeklerin duygularını ifade etmeleri genellikle zayıflık ya da güçsüzlükle ilişkilendirilmekte, bu nedenle erkek bireyler duygusal deneyimlerini paylaşma konusunda daha temkinli ve mesafeli bir tutum sergileyebilmektedir. Özellikle kendini açma davranışının duyguların paylaşımıyla yakından ilişkili olduğu göz önüne alındığında, bu kültürel kodların erkek bireylerin kendini açma davranışlarını sınırlayıcı bir rol oynadığı söylenebilir.

Araştırma kapsamında dikkat çeken bir diğer bulgu ise, erkek katılımcıların kendini açma niyetlerinin kız katılımcılardan daha yüksek olmasına karşın, kendini açma miktarlarının daha düşük seviyede gerçekleşmesidir. Bu durum, erkek bireylerin içsel olarak paylaşım isteğine sahip olduklarını ancak çeşitli dışsal faktörler (toplumsal normlar, kültürel kabuller, duygularını bastırmaya dair öğrenilmiş tutumlar) nedeniyle bu isteklerini davranışa dönüştürmede zorlandıklarını düşündürmektedir. Niyet ile davranış arasındaki bu tutarsızlık, bastırılmış duyguların sonucu olarak değerlendirilebilir. Erkeklerin kendini açma yönündeki isteklilikleri, aslında bastırılmışlığın bir yansıması olabilir.

Araştırma bulguları, eğitim düzeyinin de bireylerin kendini açma davranışları üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip katılımcıların, kendilerini açma miktarları daha yüksek bulunmuş; ayrıca bu bireylerin kendini açma sürecinde daha olumlu ve daha dürüst bir tutum sergiledikleri görülmüştür. Bu bulgular, eğitim düzeyi ile sosyal beceriler ve kişilerarası iletişim yetkinliği arasındaki ilişkinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Eğitim düzeyi yükseldikçe bireylerin daha uzun süreli akademik ortamlarda bulunmaları, farklı sosyal gruplarla etkileşimde bulunma ve çeşitlenen deneyimlerle sosyal becerilerini geliştirme fırsatları artmaktadır. Bu durum, bireylerin sosyal ortamlarda kendilerini daha yetkin hissetmelerine, dolayısıyla duygu ve düşüncelerini daha açık biçimde ifade etme eğilimlerinin güçlenmesine zemin hazırlayabilir. Kendini açma davranışı, benlik saygısıyla da ilişkilidir (Gürsöy ve Gizir, 2018) Daha yüksek eğitim düzeyi, bireylerin kendilerini ifade etme konusundaki özgüvenlerini artırmakta; bu da paylaşımda dürüstlük ve içtenliği kolaylaştırmaktadır.

Araştırmada bağlanma stilleri ile cinsiyet ve eğitim durumu değişkenleri arasında anlamlı bir farklılıklar bulunmamıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 18–24 yaş aralığındaki bireylerin kendini açma niyetlerinin diğer yaş gruplarına kıyasla daha düşük olduğu saptanmıştır. Bu yaş aralığı olan genç yetişkinlik dönemi, benlik yitimi korkusu nedeniyle yalnızlık ve yalıtılmışlıktan kaçınılan ve sonucunda yakın ilişkilere yönelmesi hedeflenen bir süreçtir (Eryılmaz ve Ercan, 2011). Ergenlik döneminde yeni kimliğini keşfeden kişi genç yetişkinlikte kendini tanıma sürecini deneyimlemeye devam etmektedir. Yaşamında anlam ve amaçlar bulmaya çalışır. (Yüksel, 2012). Romantik, akademik ve sosyal anlamda önemli geçişlerin yaşandığı ve bu geçişlerde bireyin benlik algısı, öz-yeterliliği ve sosyal becerilerinin sınıandığı bu yaş aralığında, kişi kendini yeni kimliği ile deneyimsiz ve yetersiz hissedebilir. Özgüven noktasında becerilerini sorgulamakta olabilir. Kendini ifade etmesi halinde sonucunda yalnızlaşma kaygısı yaşayabileceğine dair inançları olabilir. Bu bağlamda, 18–24 yaş grubundaki bireylerin kendini açma niyetinin düşük olması, gelişimsel belirsizliklerin ve duygusal risk alma konusunda duyulan çekincelerin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Aynı yaş grubu için kaçınan bağlanma biçiminin yüksek bulunması da bununla tutarlılık göstermektedir. Kaçınan bağlanma stiline sahip bireyler, genellikle duygusal yakınlıktan

kaçınma özelliğiyle tanımlanmakta (Çalışır, 2009) ; bu durum da kendini açma davranışının hem niyet hem de eylem düzeyinde sınırlandırılmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla bu yaş grubunda gözlemlenen düşük kendini açma niyeti, hem gelişimsel geçiş sürecinin belirsizlikleri hem de bağlanma tarzlarının etkisiyle şekillenen çok boyutlu bir psikososyal dinamiğin sonucu olarak değerlendirilebilir.

Araştırma sonuçlarından biri de yaş ilerledikçe bireylerin kendini açma dürüstlüğüne arttığı, ancak kendini açma miktarının azaldığı yönündedir. Bu bulgu, özellikle orta yetişkinlik döneminde yer alan bireylerin iletişim süreçlerinde daha seçici ve bilinçli bir tutum sergilediklerini göstermektedir. Yaşam deneyimlerinin artması, bireyin kendine yönelik farkındalığını ve ilişkilerdeki beklentilerini netleştirmesine katkı sağlamakta; bu da kendini ifade etme biçimini doğrudan etkilemektedir. Orta yaş dönemindeki bireyler, iletişimde karşı tarafı etkileme ya da onaylanma gibi genç yaşlarda daha baskın olabilecek motivasyonlardan uzaklaşarak, daha otantik ve içten bir paylaşım eğilimi gösterebilirler. Bu durum da kendini açma davranışının daha dürüst, ancak daha sınırlı olmasına neden olabilir. Bir başka deyişle, bu yaş grubundaki bireyler için artık “ne kadar çok paylaşım yaptıkları” değil, “kiminle ve neyi paylaştıkları” daha önemli hale gelmiştir. Ayrıca yaşamın bu evresinde zaman, enerji ve sosyal yatırım açısından daha seçici olunduğu; bu nedenle kendini açmanın yalnızca güvenli ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiği de söylenebilir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, yaşla birlikte kendini açmanın niteliği artarken niceliğinin azalması, gelişimsel bir değişimin ve sosyal deneyimin bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Araştırma sonuçlarına göre; güvenli bağlanma ile kendini açmada niyet, olumluluk ve dürüstlük ile arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu, güvenli bağlanan bireylerin kişilerarası ilişkilerde daha açık ve samimi iletişim kurabildiğini gösteren literatürle örtüşmektedir. Papalia ve ark. (2007), güvenli bağlanan bireylerin sosyal çevreyle daha rahat iletişim kurduklarını belirtmiştir. Simpson ve ark. (1992) yaptıkları araştırma güvenli bağlanan bireylerin duygu ve düşüncelerini açmada daha istekli olduklarını ortaya koymuştur. Güvenli bağlanan bireyler, ilişkilerinde reddedilme ya da yargılanma kaygısı daha az taşıdıkları için kendilerini açma konusunda daha cesur davranabilmektedirler (Aslan ve Güven, 2010). Bu durum, hem sosyal hem duygusal açıdan sağlıklı ilişkiler kurma becerilerini desteklemektedir. Güvenli bağlanma bireye kendini ifade etmede bir içsel güven alanı sunar. Bu bağlamda, güvenli bağlanmanın kendini açmayı kolaylaştırıcı bir faktör olduğu söylenebilir.

Kaçınan bağlanma stiline sahip kişiler kendilerini açmada daha kontrollü davranmakla birlikte kendini açmada dürüstlük düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Bu bulgu, kaçınan bağlanma stiline sahip kişilerarası ilişkilerde açıklık ve güven temelli iletişimi zorlaştırdığına işaret etmektedir. Bartholomew’ un (1990) modeline göre, kaçınan bağlanma geliştiren bireyler, yakın ilişkilerde yoğun duygusal paylaşımlardan kaçınma eğilimindedirler ve diğerleriyle yakınlaşma durumunda rahatsızlık hissederler. Bu bireyler için bağlanmak tehdit edici olabilir; çünkü duygusal yakınlık, kendi bağımsızlıklarını riske atma düşüncesiyle çatışabilir. Bu sebeple bireylerin kendini açma davranışında kontrollü olmakla birlikte yakınlığı sürdürmeyi istememe ve güven duymama sebebiyle kendini açarken dürüst davranmıyor olabilecekleri düşünülebilir. Dürüstlüğü azalması, kişinin kendisini gerçekten olduğu gibi ortaya koymak yerine, ilişkiyi fazla derinleştirmeyecek biçimde iletişim kurma stratejisinden kaynaklanabilir. Bu bağlamda, kaçınan bağlanma stiline sahip bireylerin hem paylaşım niyetlerinin sınırlı hem de paylaştıkları içeriklerin yüzeysel ve savunmacı nitelikte olabileceği söylenebilir.

Son olarak, araştırma bulguları, kaygılı bağlanma stiline sahip bireylerin kendini açma niyetlerinin ve kendini açma miktarlarının düşük olduğunu; ayrıca kendini açma davranışında da dürüstlük düzeylerinin azaldığını göstermektedir. Kaygılı bağlanma stiline sahip bireyler, duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etmekte güçlük yaşamakta ve terk edilme korkusuyla

sürekli kaygı içinde olan bireylerdir (Berlin ve Cassidy, 2003). Bu bağlamda, kaygılı bağlanan bireylerin kendilerini açma davranışlarında dürüst olmamaları, terk edilme endişesi ve reddedilme korkusundan kaynaklanabilir. Kişisel algılarındaki olumsuzluklar, bu bireylerin paylaşımında kontrollü ve çekingen davranmalarına neden olmakta; böylece duygularını tam anlamıyla ifade etmekten kaçınmaları ve kendilerini koruma stratejileri geliştirmeleri mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, kaygılı bağlanma stiline sahip bireylerin kendini açma davranışlarında dürüstlük ve açıklığın sınırlı kalması hem içsel korkular hem de ilişki dinamiklerindeki belirsizliklerin bir yansıması olarak yorumlanabilir.

KAYNAKLAR

- Ağlamaz, T. (2006). Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Puanlarının Kendini Açma Davranışı, Okul Türü, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Anne-Baba Öğrenim Düzeyi ve Ailenin Aylık Gelir Düzeyi Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ainsworth, M. S. (1989). Attachments beyond infancy. *American Psychologist*, 44(4), 709–716. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.4.709A>
- Aslan, S., & Güven, M. (2010). The Relation between Attachment and Personal Adjustment Mediated by Separation-Individuation. *Education and Science*, 35(157). <https://educationandscience.ted.org.tr/article/view/885>
- Ataşalar, J. (1996). Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Cinsiyet ve Yaşlarına Göre Kendini Açma Davranışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective. *Journal of Social and Personal Relationships*, 7(2), 147–178. <https://doi.org/10.1177/0265407590072001>
- Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. *Journal of Personality and Social Psychology*, 61(2), 226–244. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.2.226>
- Berlin, L. J., & Cassidy, J. (2003). Mothers' Self-Reported Control of Their Preschool Children's Emotional Expressiveness: A Longitudinal Study of Associations with Infant-Mother Attachment and Children's Emotion Regulation. *Social Development*, 12(4), 477–495. <https://doi.org/10.1111/1467-9507.00244>
- Bowlby, J. (1958). The nature of the child's tie to his mother. *The International journal of psychoanalysis*, 39, 350.
- Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment And Healthy Human Development. New York: Basic Books. Read, 1990; Rice ve Mirzadeh, 2000).
- Collins, N.L. & Read, S.J. (1990). “Adult Attachment, Working Models, and Relationship Quality in Dating Couples”. *Journal of Personality And Social Psychology*, 58, 644-663.
- Çalışır M. Yetişkin Bağlanma Kuramı ve Duygulanım Düzenleme Stratejilerinin Depresyonla İlişkisi. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry*. September 2009;1(3):240-255.
- Çetinkaya, B. & Akbaba, S. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışları İle Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki . *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi* , 3 (4)
- Dizmen, F. (2006). Farklı Okul Programlarındaki Lise Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ekebaş, M. (1994). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarının Cinsiyet ve Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Erözkan, A. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri Ve Karar Stratejileri . International Journal Of Eurasia Social Sciences , 2011 (3) , 60-74 . Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoess/issue/8539/105979>
- Eryılmaz, A., & Ercan, L. (2011). Beliren Yetişkinlikte Romantik Yakınlığı Başlatma ve Algılanan Kontrol. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 359-380.
- Erzen, E. (2016). Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1-21.
- Gürsoy, O., & Gizir, C. A. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları: Sosyal Damgalanma, Kendini Damgalama, Öznel Sıkıntıları Açma, Benlik Saygısı ve Cinsiyetin Rolü. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 8(49), 137-155.
- Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(3), 511–524. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.3.511>
- Hosman, L.A. (1986). Disclosing Self to Friends and Family. *Communication Quarterly*. 29(1) S: 263-268.
- Karasar, Niyazi. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Mikulincer, M., & Nachshon, O. (1991). Attachment styles and patterns of self-disclosure. *Journal of Personality and Social Psychology*, 61(2), 321–331. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.2.321>
- Nebi Sümer, Derya Güngör. (1999). *Yetişkin Bağlanma Stilleri Ölçeklerinin Türk Örneklemini Üzerinde Psikometrik Değerlendirmesi ve Kültürlerarası Bir Karşılaştırma* (Vol. 14). Vol. 14. Türk Psikoloji Dergisi.
- Öksüz, E., Mersin, S. ve Türker T. (2017). Kendini Açma Ölçeğinin üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. *Anatolian Journal of Psychiatry*, 18(6), 586-593.
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2007). *Human development* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Selçuk, Z. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Simpson, J. A., Rholes, W. S., & Nelligan, J. S. (1992). Support seeking and support giving within couples in an anxiety-provoking situation: The role of attachment styles. *Journal of Personality and Social Psychology*, 62(3), 434–446. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.62.3.434>
- Yüksel, R. (2012). Genç yetişkinlerde yaşamın anlamı. *Sakarya University Journal of Education*, 2(2), 79-91.

**YEM DEĞERİ YÜKSEK YAZLIK BİR BAKLAGİL YEM BİTKİSİ:
YEMLİK SOYA [*Glycine max* (L.) Merrill]
A SUMMER LEGUM FORAGE PLANT WITH HIGH FEED VALUE:
FORAGE SOYBEAN [*Glycine max* (L.) Merrill]**

Doç. Dr. Mehmet Arif ÖZYAZICI

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Semih AÇIKBAŞ

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

ÖZET

Günümüzde küresel olarak beslenme alışkanlıkları, et, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal ürünlerin tüketiminin artmasıyla önemli ölçüde değişmektedir. Hayvansal ürünlere yönelik olarak artan talebi karşılamak, hayvan çiftliklerinin artmasına, dolayısıyla daha fazla doğal mera alanlarına ve yem bitkileri üretiminin artırılmasına bağlıdır. Hayvanların ihtiyacı olan kaba yemlerin birinci kaynağı olan mera alanları, küresel ısınma, aşırı ve zamansız otlatma gibi nedenlerle özellikle kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle tarla tarımı içerisinde yetiştirilen yem bitkileri üretiminin artırılması bir zorunluluktur. Ancak nüfus ve şehirleşmenin hızla arttığı günümüzde, yem bitkilerinin ekiliş alanının artışını neredeyse imkânsız kılmaktadır. Bu durumda, birim alandan elde edilen yem bitkisi verimini arttırmak kaçınılmazdır. Dolayısıyla, yüksek proteinli, bol vejetatif aksamı sahip yem bitkisi yeminin üretimini geliştirmek ve desteklemek stratejik bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bir başka ifade ile hayvansal üretimin daha sürdürülebilir hale getirilmesinde, tarla bitkileri tarımında aynı anda birçok yönüyle kullanım imkânına sahip yem bitkileri yelpazesinin genişletilmesi önem taşımaktadır. Bu anlamda yemlik soya [*Glycine max* (L.) Merrill] özellikle yeşil ot üretimi için iyi bir yazlık baklagil bitkisidir. Tek yıllık bir bitki olan yemlik soya, hem vejetatif aksamı hem de tanesi hayvan yemi için önemli bir protein kaynağıdır. Bu derleme çalışmada, yemlik soyanın bitkisel özellikleri, yetiştiricilik ilkeleri ve kullanım alanları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yemlik Soya, Ham Protein Oranı, Yem Değeri, Yemlik Soya Çeşitleri

ABSTRACT

Today, global nutrition is increasing significantly with the increasing consumption of animals such as meat, eggs and dairy products. Meeting the increasing demand for animal products depends on the increase in animal farms, thus more natural pasture consumption and the production of feed products. Pasture areas, which are the primary source of roughage needed by animals, may be insufficient especially in arid and semi-arid climate zones due to interruptions such as global warming, excessive and untimely grazing. For this reason, it is a necessity to increase the production of forage crops grown in field agriculture. However, today, when the population and urbanization are rapidly increasing, it makes it almost impossible to expand the cultivation of forage plants. In this case, it is inevitable to obtain the forage plant yield obtained from the unit area. In this way, it is ensured that the production of high-protein, abundant vegetative parts of forage plant feed is increased and reproduced in a way to support it. In another pleasure, in making animal production more sustainable, importance will be given to expanding the range of forage plants that have the same and many comprehensive usage opportunities in field crop agriculture. In this sense, forage soybean [*Glycine max* (L.) Merrill] is a good summer legume plant especially for green herbage production. Forage soybean, which

is an annual plant, is an important protein dependent for both vegetative parts and fragmented animal feed. This review study focuses on the vegetative characteristics, cultivation policies and usage areas of forage soybean.

Keywords: Forage Soybean, Crude Protein Ratio, Feed Value, Forage Soybean Varieties

1. GİRİŞ

Hayvanların ihtiyacı olan kaba yemler başlıca iki önemli kaynaktan sağlanmaktadır. Bunlar, doğal çayır mera alanları ve tarla tarımı içerisinde yetiştirilen yem bitkileridir. Her iki kaynaktan sağlanan kaba yem üretiminin artırılması önemli agronomik araştırmalar gerektirmektedir. Gıda güvenliğinin, nüfus ve şehirleşmenin hızla arttığı günümüzde, özellikle tarla tarımı içerisinde yem bitkilerine ayrılan alanın artışı neredeyse imkânsız kılmaktadır. Bu nedenle, tarım arazilerinde birim alandan elde edilen yem bitkisi verimini arttırmak ve/veya özellikle marjinal alanları değerlendirmek suretiyle alternatif yem bitkileri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması daha pratik yaklaşımlar olarak görülebilir.

Bu anlamda, hayvansal üretimin daha sürdürülebilir hale getirilmesinde, tarla bitkileri tarımında aynı anda birçok yönüyle kullanım imkânına sahip yem bitkileri yelpazesinin genişletilmesi önem taşımaktadır. Özellikle, baklagiller arasında en iyi kuru ot üreten bitki olan soya fasulyesi; yüksek protein içeriği, mükemmel yem alım oranları, lezzetli, geniş bir yetiştirme mevsimi, biçilmeye uygunluk ve çeşitli iklimlere uyum sağlama gibi temel özellikleriyle yem bitkisi olarak zengin bir geçmişe sahiptir (MacDonald ve ark., 2007; Blount ve ark., 2017). Türkiye’de yazlık baklagil yem bitkisi üretimi oldukça azdır. Bu nedenle yemlik soya [*Glycine max* (L.) Merrill] özellikle yeşil ot üretimi için iyi bir yazlık baklagildir. Dünyada ot tipi soya çeşitleri ve bu soya çeşitleriyle yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu derleme çalışmasında, yemlik soyanın bitkisel özellikleri, yetiştiricilik ilkeleri ve kullanım alanları üzerinde durulmuştur.

2. BOTANİK ÖZELLİKLERİ

2.1. Kök

Yemlik soya, bir baklagil bitkisi olması nedeniyle kazık kök sistemine sahiptir. Ancak, kökler, kısa ve çok dallı bir yapıdadır (Manga ve ark., 2003).

2.2. Gövde

Gövdesi, beş köşeli bir yapıda olup (Manga ve ark., 2003); genel olarak yem tipi soya genotipleri yağlık çeşitlerden daha uzundur (Şenbek ve Açıkgöz, 2019). Bununla birlikte yemlik soyada bitki boyu gelişimi, çeşitlere, yetiştirilen ekolojiye, uygulanan kültürel uygulamalara göre değişkenlik gösterir. Bu anlamda yemlik soya 170 cm’ye kadar boylanabilmektedir. Gövdesi aynı zamanda çok dallı olup, üzeri yumuşak tüylerle kaplıdır (Manga ve ark., 2003).

Derry ve Yemsoy yemlik soya çeşitlerinin bitki boyları sırasıyla ortalama 130.9 ve 81.2 cm’dir. Aynı çeşitlerin ortalama yan dal sayısı 2.9 ve 3.4 adet/bitki olarak belirlenmiştir (Şenbek ve Açıkgöz, 2019). Pejuhan ve Çomaklı (2018), Williams yemlik soya çeşidinin bitki boyu değerinin 111.5-142.5 cm, dal sayısının 2.5-3.7 adet/bitki arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Konya-Seydişehir koşullarında yürütülen bir çalışmada, yemlik soyanın bitki boyu değeri 78.53-95.00 cm, ana sap çapı 8.47-11.10 mm arasında değişmiştir (Özel ve Acar, 2020). Derry, Greencastle, Laredo, Yemsoy ve Yesilsoy yemlik soya çeşitlerinin bitki boyu değerleri sırasıyla ortalama 153.3, 173.4, 162.8, 96.9 ve 110.3, dal sayısı 2.8, 1.9, 3.5, 2.7 ve 2.6 olarak belirlenmiştir (Açıkgöz ve ark., 2020). Bir başka çalışmada ise yemlik soya çeşitlerinin bitki boyu 51.3 cm ile 89.7 cm arasında değişmiştir (Kitapçı ve ark., 2024).

2.3. Yaprak

Yapraklar, uzun bir yaprak sapı sonunda üç büyük yaprakçıktan ve yaprak sapı dibinde yer alan küçük bir kulakçıktan ibarettir. Ortadaki yaprakçık sapı diğer iki yaprakçık sapından belirgin

bir şekilde uzundur. Yaprakçıklar, genel olarak eliptik şekilde olup, her iki yaprak yüzeyleri yoğun tüylerle kaplıdır. Yaprakçık eni ve boyları çeşitlere ve yetiştirme koşullarına göre değişkenlik göstermektedir.

Yemlik soyanın yaprakçık eni ortalama 6.5-7.5 cm, yaprakçık boyu 12.6-13.6 cm'dir (Şenbek ve Açıkgöz, 2019). Yaprak oranı çeşitlere ve ekolojiye göre değişmekle birlikte, % 72.07-75.83 (Özel ve Acar, 2020), % 24.3-% 48.9 (Kitapçı ve ark., 2024) arasında değişkenlik göstermektedir. Derry, Greencastle, Laredo, Yemsoy ve Yesilsoy yemlik soya çeşitlerinin yaprak genişliği sırasıyla ortalama 7.1, 7.9, 6.9, 7.5 ve 8.3 cm, yaprak uzunluğu 12.4, 12.6, 10.2, 13.5 ve 12.9 cm olarak belirlenmiştir (Açıkgöz ve ark., 2020).

2.4. Çiçek

Çiçekler oldukça küçük olup, yaprak koltuklarından çıkan saplar üzerinde 3-12 adet bir araya gelerek salkım oluşturur. Çiçeklerin rengi beyazdan menekşeye kadar çeşitlilik gösterir (Manga ve ark., 2003).

2.5. Meyve

Meyveler bakla biçiminde olup, her biri 1 ile 4 adet tohum içerir. Meyve üzerinde de tüyler bulunmaktadır.

2.6. Tohum

Tohumlar, 5-9 mm uzunlukta, 4-7 mm genişlikte ve 3-6 mm kalınlıktadır (Manga ve ark., 2003). Tohum şekli hafifçe basık yuvarlak olup, yemlik soya çeşitlerinin tohum renkleri genellikle kahverengi veya siyahtır. Bin tane ağırlığı 100-500 gram arasında değişiklik gösterir.

3. YEMLİK SOYANIN TOPRAK VE İKLİM İSTEĞİ

Yemlik soya besin değeri çok yüksek ve hayvan beslenmesinde kullanılan, baklagiller familyasına ait tek yıllık, sıcak iklim bitkisi. Soya fasulyesi, yüksek sıcaklık koşullarına uyum sağlama özelliğine sahiptir; bu yönüyle yemlik soya günümüzde değişen iklim şartlarında yetiştirilebilecek önemli bir alternatif olarak görülmektedir (Kitapçı ve ark., 2024).

Sıcak mevsim baklagil bitkisi olduğu için çimlenmesinde yüksek sıcaklıklar istemektedir. Tohumları 8-15 °C'de çimlenir; en iyi gelişme, 20-25 °C'de olur. Soğuğa dayanıksız olup, -2 °C'de bitkiler ölür. Mısır iklim kuşağında başarılıdır. Kısa gün bitkisi olup gün uzunluğundan etkilenir. Toprak seçiciliği azdır; ancak, çabuk ısınan tınlı veya kumlu-tınlı topraklarda en iyi verimi verir. Toprak asitliğine dayanıklı olup, optimum pH isteği 6.5'tir.

4. YEMLİK SOYA BİTKİSİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Yoncaya benzer kalitede yem üretebilen soya fasulyesinin, genellikle tahıl üretimi için kullanılan yönetim uygulamalarının yem üretimi için de uygundur (Hintz ve ark., 1992). Bir başka ifade ile yemlik soya bitkisinin ekim-hasat dönemi sürecindeki kültürel uygulamalar, yağlık soya tarımına büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.

4.1. Tarla ve Tohum Yatağı Hazırlığı

Ön bitki hasadından sonra tarla pulluk ile sürülmeli, diskaro ve tırmık ile ekime hazır hale getirilmelidir.

4.2. Yemlik Soya Çeşitleri

Soya fasulyesi yem çeşitlerini seçerken, olgunluk grubunu dikkate almak önemlidir; çünkü bu, fotoperiyot tepkisini gösterir (Blount ve ark., 2017). Soya fasulyesi, generatif devreden önce yeterli vejetatif kütleyle ulaşılmasını sağlamak için uygun miktarda gün uzunluğu gerektiği anlamına gelen kısa günlü, fotoperiyoda duyarlı bir üründür (Fallen ve ark., 2025).

Diğer yandan, yem türleri, standart çeşitlere kıyasla benzer veya biraz daha fazla verime sahiptirler; ancak, yem amacıyla bitkiler daha erken devrede biçildiklerinden bitkinin hasat edilen kısmı düşük oranda bakla ve tane içerdiğinden dolayı yem kaliteleri düşük olabilmektedir. Bu nedenle, yüksek kalite ve iyi ot verimi için, biraz daha geç olgunlaşan bir çeşidin seçilmesi önerilmektedir (Wiederholt ve Albrecht, 2003).

Yemsoy: Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 2008 yılında tescil edilen bir çeşittir. Yeşil ot verimi 4500-6000 kg/da, kuru ot verimi 1400-2000 kg/da, bitki boyu 120-150

cm olup, yarı dik büyüme şekline sahiptir. Yaprak şekli yuvarlak oval, yaprak rengi koyu yeşil, bakla rengi kahverengi, çiçek rengi mor, hilum rengi gri, yatmaya dayanıklılığı iyi, yetiştirme süresi orta geççi (I. üründe 135-140 gün)'dir. Tohum protein oranı % 32-34, tohum yağ oranı % 18-20, bin dane ağırlığı 180-210 gram, kuru ot protein oranı % 12-14, asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF, Acid Detergent Fiber) oranı % 36-38, nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF, Neutral Detergent Fiber) oranı % 44-53 ve nispi yem değeri (NYD) 103-122 arasında değişir. Kömür çürüklüğü hastalığına ve beyazsineğe dayanıklıdır. Yemsoy, silajlık yem bitkisi olarak ıslah edilmiştir (Anonim, 2025).

Williams: Yetiştirme süresi 120 gün ve III. yetiştirme grubuna aittir (Abdili ve ark., 2009).

Derry: Tarım Araştırma Servisi (Agricultural Research Service, ARS) tarafından geliştirilen ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere piyasaya sürülen bir yemlik soya fasulyesidir. Derry'nin beyaz çiçekleri, açık kahverengi tüylenmesi, parlak tohum kabuğu ve siyah hilum ile sarı tohumları vardır. Bakteriyel yaprak yanıklığına ve bakteriyel püstitüye dayanıklıdır. Soya kist nematodu, tüylü küf ve güney gövde kanserine karşı hassastır. Üretimi ve pazarlanması konusunda temel haklar USDA-ARS'a aittir (Devine ve ark., 1998). Derry, yemlik soya fasulyesi, olgunluk grubu VI yemlik soya fasulyesidir (Anonymous, 2025a).

Tara: Olgunluk grubu 5 yemlik soya fasulyesidir. Piyasadaki en erken olgunlaşan yemlik soya fasulyesi olup, Amerika Birleşik Devletleri genelinde iyi yetiştir. Hem yem hem de tane için yetiştirilebilir (Anonymous, 2025b).

Yeşilsoy: Yeşil ot verimi 4000-5600 kg/da, kuru ot verimi 1200-1600 kg/da, bitki boyu 110-150 cm olup, yarı dik büyüme şekline sahiptir. Yaprak şekli uzun oval, yaprak rengi açık yeşil, bakla rengi koyu kahverengi, çiçek rengi mor, hilum rengi sarı (ortası beyaz), yatmaya dayanıklılığı iyi, yetiştirme süresi orta geççi (I. üründe 130-135 gün)'dir. Tohum protein oranı % 32-33, tohum yağ oranı % 17-20, bin dane ağırlığı 155-165 gram, kuru ot protein oranı % 14-15, ADF oranı % 33-35, NDF oranı % 42-48 ve NYD 120-139 arasında değişir. Kömür çürüklüğü hastalığına ve beyazsineğe dayanıklıdır (Anonim, 2025).

“Derry”, “Donegal” ve “Tyrone” gibi yemlik soya fasulyesi çeşitleri, genellikle tane-yaglik çeşitlere kıyasla düşük lif, yüksek protein içeriği ve sindirilebilir enerjinin en iyi kombinasyonuna sahiptir (Devine ve Hatley, 1998a, b, c; Dong ve ark., 2015).

4.3. Ekim Sıklığı

4.3.1. Ekim Normu

Yemlik soya metrekaresine 40 tohum olacak şekilde (Abdili ve ark., 2009) ekilmektedir. Konya-Seydişehir koşullarında yürütülen bir çalışmada, ekim normları arasında istatistiki anlamda farklılık olmamakla birlikte tohum tasarrufu ve yetiştiricilik masraflarının azaltılması açısından en az 8 kg/da tohum miktarının çiftçilere önerilebileceği ifade edilmiştir (Özel ve Acar, 2020). Akdeniz iklimi koşullarında 990.000 tohum/ha ekim sıklığında yemlik soya fasulyesinin çok amaçlı olarak yetiştirilebileceği rapor edilmiştir (Acikgoz ve ark., 2009).

4.3.2. Sıra Aralığı

Yemlik soya için en uygun sıra aralığı mesafesi 20 cm'dir. Ancak, farklı kültürel uygulamalara yönelik bazı araştırma çalışmalarında yemlik soyanın sıra aralığı mesafesi 50-70 cm (Şenbek ve Açıkgöz, 2019; Öztürk ve ark., 2020; Kitapçı ve ark., 2024), sıra üzeri 20-25 cm (Şenbek ve Açıkgöz, 2019) olarak alınmıştır.

Tohum için yetiştirilen yem tipi soya fasulyeleri için en uygun sıra aralığı (20, 40, 60 ve 80 cm) belirlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmada; sıra aralıklarının bitki boyu üzerinde önemli bir etkisi olmadığı, ancak uzun ve bol dallı bitkiler geniş sıra aralığında geliştiği, tohum veriminin 60 cm sıra aralığına kadar arttığı, daha sonra düşük miktarda azalma gösterdiği, yemlik soya fasulyesinin ham protein (HP) ve yağ içeriğinin sıra aralıklarından önemli ölçüde etkilenmediği, Akdeniz iklim koşullarında 60 cm sıra arası mesafelerde, yemlik soya fasulyesi tiplerinin çok amaçlı yetiştirilebileceği sonucuna varılmıştır (Acikgoz ve ark., 2009).

4.3.3. Ekim Derinliđi

Yemlik soya tohumunun 2.5-4 cm derinliđine ekilmesi uygundur. Genel olarak yemlik soyanın en iyi yem performansı, soya fasulyesi tahıl üretimi için önerilenlere benzer popülasyon seviyelerinde ekildiğinde elde edilmekte; besleme değeri, popülasyon yoğunluğundan veya sıra aralıđından etkilenmemektedir (Wiederholt ve Albrecht, 2003).

4.4. Ekim Zamanı

Yemlik soyanın ekimi Mayıs ayı içerisinde, en geç Haziran ayının ilk haftasında yapılabilir (Kitapçı ve ark., 2024). Bununla birlikte özellikle ılıman iklim kuşağında iklim ve toprak sıcaklığına bağılı olarak Nisan sonu gibi daha erken bir tarihte ekimi yapılabilmektedir. Bitkinin vejetasyon süresi genel olarak Nisan/Mayıs-Eylül arasını kapsamaktadır.

4.5. Bakım

4.5.1. Gübreleme

Bitkilerin nodül oluřturması için toprakta yeterli miktarda Rhizobium bakterisi bulunduđu durumda ařılamaya ihtiya yoktur; ancak, tersi durumda uygun bakteri ırkı ile mutlaka ekim öncesi bakteri ařılması yapılmalıdır. Bunun yanı sıra, toprak analizlerine göre eksikliđi görülen bitki besin maddeleri mutlaka ekim öncesi bitkiye verilmelidir. Bu anlamda, özellikle fosforlu gübreleme etkili nodül oluřumu, kök gelişimi ve buna bağılı olarak yüksek miktarda toprak üstü vejetatif aksam gelişimi için önem taşımaktadır. Nitekim yapılan bir alıřmada (Pejuhan ve omaklı, 2018), yemlik soya toprakları inko (Zn), demir (Fe), fosfor (P), Rhizobium ve Azotobacter yönünden yetersiz olduđu durumda, fosfat özücü (*Pseudomonas putida*, strain P13, *Pantoea agglomerans*, strain P5) bakteri ile Fe ve Zn uygulamalarının ve azot bağılayıcılarının (Azotobakter) yemlik soyanın verim ve kalitesi üzerine olumlu ve önemli bir etki yaptıđı gözlemlenmiřtir. Bu nedenle, hem ot hem de tohum üretimi için yemlik soya yetiřtiriciliğinde, genel bir kural olarak, ekim öncesi mutlaka usulüne uygun olarak alınan toprak örneklerinde toprak analizlerinin yapılması ve bu analiz sonuçlarına göre gübreleme programının düzenlenmesi esastır.

4.5.2. Sulama

Yemlik soya yazlık bir bitki olduđu için sulama önem taşımaktadır. Ekimden hemen sonra yapılacak sulama homojen ıkıř için önem taşımaktadır. Bunun haricinde, ieklenme bařlangıcı, bakla oluřumu ve bakla doldurma zamanı bitkinin suya ihtiyaı olduđu önemli gelişim devreleridir.

4.5.3. Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otlarla Mücadele

Soya, diđer kültür bitkileri gibi eřitli hastalık ve zararlılardan etkilenir. Türkiye’de en önemli zararlı beyazsinektir. Hızla ođalan beyazsinek, soya yapraklarının öz suyunu emerek fotosentezi engeller; bu da, bitkinin erken sararıp kurumasına neden olur. Mücadelede en etkili yöntem, dayanıklı eřitlerin kullanılmasıdır. Yeřil kurt, karadrina ve prodenya gibi zararlılar da soyada önemli kayıplara yol aabilir. Soya, kök ürüklüğü, yaprak lekesi ve mozaik virüsü gibi hastalıklara karşı hassastır. Hastalıklara karşı dayanıklı eřitler seilmeli ve ekim nöbeti uygulanmalıdır. Toprak drenajının iyi olması, kök hastalıklarını önlemede etkilidir (Manga ve ark., 2003).

Yabancı ot yönetimi, yağılı soya tarımında olduđu gibi yem için yetiřtirilmesinde de önemli bir sorundur. Parsellerdeki yabancı otları yok etmek ve toprağı havalandırmak amacıyla bitkilerin 5-6 cm olduđu dönemde birinci apa, 20 cm olduđu dönemde ise ikinci apa yapılmalıdır (Kitapçı ve ark., 2024). Ayrıca, dar sıra aralığında yapılan ekimlerde, bir ıkıř öncesi herbisit tek bir uygulaması yeterli kontrolü sađlayabilir. Geniř sıra aralıklarında ise ıkıř sonrası herbisit uygulaması daha etkili olabilir (Wiederholt ve Albrecht, 2003). Ancak, yemlik soyadan hayvan yemi olarak yararlanıldıđı için yabancı ot ilacı kullanmak sakıncalıdır.

4.6. Biçim

Diğer yem bitkilerinde olduğu gibi yemlik soyada da ot üretiminde biçim devresi önem taşımaktadır. Çünkü biçim devresi elde edilen otun verim ve kalitesini etkileyen önemli kültürel uygulamadır. Soya fasulyesinde bitkiler olgunlaştıkça vejetatif büyümeden generatif büyümesine doğru daha az lezzetli hale geldiği gösterilmiştir (Colligan ve ark., 2011).

Heitholt ve ark. (2004) yemlik soya fasulyesi çeşitlerinin verimini ve kalitesini gelişim aşamasına göre değerlendirmiş ve tam tohum aşamasında (R6) hasat edilen örneklerin optimum verim ve kaliteye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Pejuhan ve Çomaklı (2018), ot hasadının alttaki baklaların tam oluşup tohum doldurmaya başladığı dönemde (R4-R5) yani generatif gelişme döneminde yapıldığını bildirmişlerdir.

Yem olarak kullanılan bazı soya fasulyesi çeşitleri ılıman bölgelerde yetiştirilmektedir; ancak soya fasulyesi biyokütlesinin verimi ve kimyasal içeriği büyüme aşamasına göre dalgalanmaktadır. Normal soya ot amacıyla biçilecek ise, kalite ve verimin en iyi kombinasyonu; tane olgunluğuna yakın devrede yani ana gövdedeki bir bakla olgun rengine ulaştığında elde edilir. Bu devre, bitkilerin alt yapraklarının sararmaya başladığı ancak bitkiye bağlı kaldığı ve tohumların baklaları tamamen doldurduğu R7 aşamasıdır (Wiederholt ve Albrecht, 2003). Seiter ve ark. (2004) tüm bitkilerde yüksek HP içeriği ve orta düzeyde ADF ve NDF içeriği gösteren R6 ve R7 aşamalarındaki soya fasulyesinin R3 ve R4 aşamalarına (tam çiçeklenme) göre daha yüksek yem kalitesine sahip olduğunu rapor etmişlerdir.

Gelişme evreleri R1 ve R2 çiçeklenmeye, R3 ve R4 bakla gelişimine, R5 ve R6 tohum gelişimine, R7 ve R8 ise olgunlaşmaya dayanmaktadır (Fehr ve ark., 1971).

5. YEMLİK SOYANIN ÖNEMİ, KULLANIM ALANLARI VE YEM DEĞERİ

Soya fasulyesi otlatma, kuru ot ve silaj için yem bitkisi olarak üretilmenin uzun bir geçmişine sahiptir (Fallen ve ark., 2025). Yonca ile karşılaştırıldığında, yem olarak soya fasulyesi, uzun bir vejetatif büyüme aşaması boyunca sürekli olarak daha yüksek HP seviyelerini korumaktadır (Nielsen, 2011; Gandra ve ark., 2018; Ghizzi ve ark., 2020).

5.1. Yeşil ve Kuru Ot Olarak Kullanımı ve Besleme Değeri

Yemlik soya yem bitkisi olarak, hem yeşil ot hem de kuru ot olarak kullanımı söz konusudur. Soya bitkisinin kuru ot verimi, çeşitlere, bölgeye ve biçim devresine göre değişmektedir (Devine ve ark., 1998; Asekova ve ark., 2014). Yemlik soya daha düşük ADF ve NDF, yüksek biyokütle üretimi, artan besin değeri ve çok çeşitli büyüme koşullarına adaptasyonları nedeniyle yem üretimi için mükemmel adaydır. Rao ve ark. (2005), Güney Büyük Ovalar'da (the Southern Great Plains) hayvancılık için meranın, yaz sonlarında sıklıkla kısa ve çok yıllık sıcak mevsim buğdaygillerinin daha az üretken olduğunu; bu nedenle, yaz sonu ve sonbahar başında yemlik soya fasulyesi çeşitlerinin hayvanlar için daha fazla yaprak ve gövde biyokütlesi sağlayabilmesi nedeniyle alternatif bir bitki olduğunu bildirmişlerdir.

Kuzeydoğu Teksas'ta hem tahıl hem de yem tipi soya fasulyesi ile yürütülen bir çalışmada, Heitholt ve ark. (2004) hem yemlik hem de tahıl çeşitlerindeki yemdeki ham proteinin % 8.7 ile % 17.2 arasında geniş bir aralıkta olduğunu; ayrıca, ADF'nin % 24.1 ile % 33.6, NDF'nin % 33.2 ile % 48.9 ve NYD'nin 120 ile 196 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. MacKown ve ark. (2007) yemlik soya fasulyesi HP konsantrasyonu aralığını % 12.9-22.0 olarak bildirmiştir. Bursa ekolojik koşullarında yürütülen çalışmada, Derry, Greencastle, Laredo, Yemsoy ve Yeşilsoy yemlik soya çeşitlerinin kuru madde değerlerinin sırasıyla 23883-10097, 26028-16185, 13641-8982, 9670-7340 ve 12371-6399 kg/ha arasında değiştiği rapor edilmiştir (Açıkgöz ve ark., 2020).

İran (Urmiye)'da 2013-2014 yıllarında 2 yıl süre ile yürütülen bu çalışmada Williams yemlik soya çeşidinde kuru madde veriminin 1243.9-1696.5 kg/da ve HP oranının ise % 13.2-16.4 arasında olduğu tespit edilmiştir (Pejuhan ve Çomaklı, 2018). Bursa ekolojik koşullarında yapılan bir çalışmada, Derry yemlik soya çeşidinden 4524.8 kg/da yeşil ot, 1270.9 kg/da kuru

madde verimi; Yemsoy çeşidinden 4177.8 kg/da yeşil ot, 1010.2 kg/da kuru madde verimi elde edilmiştir (Şenbek ve Açıkgöz, 2019). Konya-Seydişehir koşullarında “Yemsoy” yemlik soya fasulyesi (*G. max*)’nde yürütülen bir çalışmada, yeşil ot verimi 2063.0-2837.7 kg/da ve kuru ot verimi 904.0-1128.3 kg/da arasında değişmiştir (Özel ve Acar, 2020).

Yemlik soya protein oranı yüksek, ADF ve NDF oranı yönünden üstün kaliteli bir ota sahiptir. Nitekim yemlik soyada HP oranı % 19.02, ADF oranı % 26.75, NDF oranı % 39.70 (Kurt ve Kızıl Aydemir, 2023) olarak tespit edilmiştir.

Van ekolojik koşullarında silajlık soya çeşitlerinin (Yemsoy ve Yeşilsoy) hasıl verimi ve bazı kalite değerlerinin belirlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmada; yeşil ot verimleri 621.3-2097.4 kg/da, kuru ot verimleri 239.1-767.9 kg/da, HP oranı % 10.9-% 12.4, HP verimi 26.0-94.5 kg/da, ADF oranı % 32.1-% 38.7, NDF oranı % 39.2-% 46.8, NYD 129.8-140.3 arasında değişmiştir (Kitapçı ve ark., 2024).

5.2. Silaj Bitkisi Olarak Kullanımı

Yemlik soya bitkisinin önemli kullanım alanlarından biri de silaj olarak değerlendirilmesidir. Bu amaçla yemlik soyanın, alt baklaların olgunlaştığı dönemde biçimi yapılmalıdır. Baklagillerin protein oranı yüksek, buna karşılık karbonhidrat içeriği düşük olduğundan silaj sırasında fermentasyonu zordur. Bu nedenle diğer yem bitkisi türleri ile karışım silajları yapılabildiği gibi, çoğu zaman nişasta bakımından zengin bazı katkı maddeleri ilave yapılmak suretiyle silajları da yapılabilmektedir.

Silolama sırasında baklagiller ve tahıl bitkilerinin karıştırılmasıyla yüksek kaliteli silaj yapılabilir (Kennelly ve Weinberg, 2003). Yemlik soya (*G. max*)’nın “Yemsoy” çeşidinin kullanıldığı bir çalışmada, şerbetçi otu (*Humulus lupulus* L.) (ŞO), mısır (*Zea mays* L.) (M) ve yemlik soya (S)’nin farklı karışımlarının (% 100+0, 75+25, 50+50 ve 25+75) silaj kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Mısırın hamur olum, yemlik soyanın alt baklaların olgunlaştığı dönemde hasat edildiği ve şerbetçi otunun ise çiftçi arazisinden hasat sonrası artıklarının kullanıldığı çalışmanın sonucunda; en yüksek Flieg puanının yalın şerbetçi otu dışında kalan silajlardan elde edildiği ve tüm silajların iyi ve çok iyi kalite sınıfında yer aldığı bildirilmiştir. Aynı çalışmada, % 100 soya silajının kuru madde oranı % 29.67 ve pH değeri 4.46 olarak belirlenmiş olup; karışımdaki soya oranının artışına bağlı olarak kuru madde oranının önemli değişkenlik göstermediği, silaj pH’sının önce arttığı daha sonra ise azaldığı belirlenmiştir. Çalışmada HP oranı yalın yemlik soya silajında % 14.69 olduğu; soyanın bulunduğu karışımların HP oranı soya oranına bağlı olarak artış gösterdiği; en yüksek potasyum (K) içeriği istatistiksel olarak aynı grupta yer alan % 50 ŞO+50 S (% 2.081) ve % 75 ŞO+25 S (% 2.045) karışımlarında belirlendiği; en yüksek P, kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) ve Fe içeriği yalın soya silajından elde edildiği; araştırma sonucunda şerbetçi otu ile yemlik soyanın % 25+75 oranında yapılan silajın kalitesinin diğer işlemlere göre daha yüksek olduğu rapor edilmiştir (Öztürk ve ark., 2020).

Melas ve arpa kırmısı ilavesinin yem bürölcesi (*Vigna unguiculata* L.) ve “Yemsoy” yemlik soya silajlarının kalitesi üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir çalışmanın sonuçlarına göre; silajların pH ve kuru madde oranının sırasıyla 3.72-4.37 ve % 25.00-38.00 arasında değişim gösterdiği, en yüksek laktik asit içeriği bürölce + % 10 melas (% 7.503) ve soya + % 5 arpa kırmısı (% 6.968), en düşük ise yalın bürölce (% 2.561) ve yalın soya (% 2.631) silajlarından elde edildiği, silajların asetik asit oranı % 0.052-0.222 arasında değişirken, bütirik asite rastlanılmadığı, besin elementlerinin [K, P, Ca, Mg, sodyum (Na), Fe, mangan (Mn), Zn ve bakır (Cu)] tüm uygulamalarda hayvanlar için gerekli olan sınırlar içinde olduğu, soya bitkisine farklı oranlarda katılan melas veya arpa kırmısının eklenmesi ile silaj kalitesinin arttığı ve yemlik soya açısından soya + % 5 arpa kırmısı işlemlerinden elde edilen silajların diğer silajlara oranla daha iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir (Gülümser ve ark., 2019).

Silolanmış soya fasulyesi, süt inekleri için şeker kamışı silajına dahil edildiğinde, besin sindirilebilirliği açısından silolanmış yoncaya rakip olur ve sonuçta şeker kamışı yeminde besin ve enerji dönüşüm verimliliğini artırır (de Lima ve ark., 2014).

5.3. Karışık Ekim Sistemlerinde Kullanımı

Mısırın bitki sıklığını azaltmadan, mısırın sıra üzerine baklagiller (yemlik soya, yerel börülce, yerel fasulye ve yem bezelyesi) eklenerek, buğdaygil + baklagil karışım ekim sistemlerinin oluşturulması ve Bilecik bölge şartlarına en uygun ekim sisteminin belirlenmesi amacıyla yürütülen bir araştırmada; kalite ve sindirilebilirlik açısından Bilecik yöresi için en iyi ekim sisteminin mısır + yemlik soya olduğu, protein alan eşdeğerlik oranları dikkate alındığında ise mısır + yemlik soya ve mısır + börülce ekim sistemlerinin daha uygun olacağı ön görüldüğü rapor edilmiştir (Kurt ve Kızıl Aydemir, 2023).

5.4. Diğer Kullanım Alanları

- Yemlik soya bitkisi tek yıllık, kısa vejetasyon süresine ve yüksek azot fiksasyon kapasitesine sahip olması ve aynı zamanda bol vejetatif aksam oluşturması nedeniyle yeşil gübre bitkisi olarak da önemli kullanım potansiyeli bulunmaktadır.
- Soya küspesi, çok değerli bir hayvan yemidir. Soya küspesi, soya tohumlarının yağının çıkarılmasından sonra kalan kısımdır. Protein ve lisin açısından zengin, metionin açısından ise fakir olan bu ürün, yüksek biyolojik değere sahip bir yem hammaddesidir. Hayvan beslenmesinde soya küspesinin kullanım miktarı, özellikle lisin, metionin ve treonin gibi amino asitlerin oranlarına bağlıdır. Değerli bir protein ve enerji kaynağı olan soya küspesi, diğer yağlı tohumlara kıyasla daha az ham lif içerir (Manga ve ark., 2003).
- Soya tohumları yaklaşık % 30-50 oranda ham protein, % 14-25 oranında ham yağ içermektedir. Ayrıca yağı, lesitin ve vitamin A bakımından zengindir. Proteinin biyolojik değeri, bütün tane yemlerden daha yüksektir. Soya tohumları bütün olarak koyun ve domuzlara yedirilebilir fakat kırılarak veya öğütülerek yedirilmesi daha iyidir (Manga ve ark., 2003).
- ABD’de soya yalnız veya mısır, koca darı gibi bitkilerle karışık ekilmek suretiyle, otlakiye olarak kullanılmaktadır. Böyle tesisler, özellikle sonbaharda hayvanlara iyi bir otlakiye sağlamaktadır. Soya bitkileri ekimden 5-6 hafta sonra otlatabilecek duruma gelmektedir (Manga ve ark., 2003).
- Yemlik soya bir baklagil bitkisi olması nedeniyle, toprağa sağladığı azot ve organik maddeye bağlı olarak toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirmede önemli rol oynar.
- Yemlik soya yine kısa vejetasyon süresine sahip olması, toprağa azot ve organik madde kazandırması nedeniyle kendinden sonra gelen ürünün verim ve kalitesini arttırabilen potansiyeli nedeniyle ekim nöbeti sistemlerinin de önemli bir bileşenidir.
- Yemlik soya yarı-kurak alanlardaki buğday-nadas sisteminde azaltılmış veya sıfır toprak işlemeli ekim sistemlerini çeşitlendirmek için alternatif ürün olarak değerlendirilebilir (Nielsen, 2011).

6. SONUÇ

Yemlik soya, yazlık ekimlerde kaba yem kaynağı olarak değerlendirilebilecek alternatif yem bitkisi olarak önemli bir değere sahiptir. Yeşil aksamı, kuru otu, silajı ve diğer değerlendirme şekilleri ile çok amaçlı ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeşil gübre bitkisi ve ekim nöbeti sistemlerinin de önemli bir bileşeni olması nedeniyle sürdürülebilir tarımın da önemli materyali konumundadır.

KAYNAKÇA

- Abdili, J., Roshdi M., Majidi A., Gorttappah H.A., Henareh M., 2009. Effect of zinc sulphate application method on soybean var. Williams. *Journal of Research in Crop Sciences*, 1(4): 39-50.
- Acikgoz, E., Sincik, M., Karasu, A., Tongel, O., Wietgreffe, G., Bilgili, U., Oz, M., Albayrak, S., Turan, Z.M., Goksoy, A.T., 2009. Forage soybean production for seed in mediterranean environments. *Field Crops Research*, 110(3): 213-218.
- Açıkgöz, E., Göksoy, A.T., Wietgreffe, G., Uzun, A., Sincik, M., 2020. Forage Yield Performance of Soybean Genotypes for Spring Seeding and Double Croppnig. *Turkish Journal of Range and Forage Science*, 1(1): 7-16.
- Anonim, 2025. Yeşilsoy ve Yemsoy Silajlık Çeşitlerinin Genel ve Teknolojik Özellikleri. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, (<https://arastirma.tarimorman.gov.tr/cukurovataem/Menu/33/Soya--Danelik--Silajlik->), (Erişim Tarihi: 02.06.2025).
- Anonymous, 2025a. Derry Forage Soybean Seed. Forage Soybeans, Specialty Seed Company, (<https://www.foragesoybeans.com/derry/derry-forage-soybeans/>), (Erişim Tarihi: 01.06.2025).
- Anonymous, 2025b. Tara Forage Soybeans. Forage Soybeans, Specialty Seed Company, (<https://www.foragesoybeans.com/tara/tara-forage-soybeans/>), (Erişim Tarihi: 01.06.2025).
- Asekova, S., Shannon J.G., Dong Lee, J., 2014. The current status of forage soybean. *Plant Breed Biotech*, 2: 334-341.
- Blount, A.R., Wright, D.L., Sprenkel, R.K., Hewitt, T.D., Myer, R.O., 2017. Forage soybeans for grazing, hay, and silage. *Agronomy*, 1: 1-4.
- Colligan, G.M., Bowman, J.L., Rogerson, J.E., Vasilas, B.L., 2011. Factors affecting white-tailed deer browsing rates on early growth stages of soybean crops. *Human-Wildlife Interactions*, 5(2): 321-332.
- de Lima, J.A., Campos, G., Pacheco, B., Alexandre, B., Andrade, G., Paro, P., Da, C., 2014. Soybean silage and sugarcane tops silage on lamb performance. *Ciência Rural*, 43: 1478-1484.
- Devine, T.E., Hatley, E.O., 1998a. Registration of ''Donegal'' forage soybean. *Crop Science*, 38: 1719.
- Devine, T.E., Hatley, E.O., 1998b. Registration of ''Tyrone'' forage soybean. *Crop Science*, 38: 1719-1720.
- Devine, T.E., Hatley, E.O., 1998c. Registration of ''Derry'' forage soybean. *Crop Science*, 38: 1720.
- Devine, T.E., Hatley E.O., Starnes, D., 1998. Registration of 'Derry' forage soybean. *Crop Science*, 38: 1719.
- Dong, W.L., Wang, X.B., Yang, J., 2015. Future perspective of China's feed demand and supply during its fast transition period of food consumption. *Journal of Integrative Agriculture*, 14: 1092-1100.
- Fallen, B., Shipe, E., Baker, S., 2025. Registration of 'Goliath LJ' and 'Colossus LJ' forage soybean cultivars with the long juvenile trait and glyphosate resistance. *Journal of Plant Registrations*, 19: e20401.
- Fehr, W.R., Caviness, C.E., Burmood, D.T., Pennington, J.S., 1971. Stage of development descriptions for soybeans, *Glycine max* (L.) Merrill. *Crop Science*, 11(6): 929-931.
- Gandra, J.R., Takiya, C.S., Valle, T.A.D., Oliveira, E.R., Goes, R.H.T.B., Gandra, E.R.S., Batista, J.D.O., Araki, H.M.C., 2018. Soybean whole-plant ensiled with chitosan and lactic acid bacteria: Microorganism counts, fermentative profile, and total losse. *Journal of Dairy Science*, 101: 7871-7880.

- Ghizzi, L.G., Valle, T.A.D., Zilio, E.M.C., Sakamoto, L.Y., Marques, J.A., Dias, M.S.S., Nunes, A.T., Gheller, L.S., Silva, T.B., Grigoletto, N.T.S., Takiya, C.S., Silva, G.G., Renno, F.P., 2020. Partial replacement of corn silage with soybean silage on nutrient digestibility, ruminal fermentation, and milk fatty acid profile of dairy cows. *Animal Feed Science and Technology*, 266: 114526.
- Gülümser, E., Mut, H., Başaran, U., Çopur Doğrusöz, M., 2019. Melas veya arpa kırmısı ilavesinin börülce ve soya silajlarının kalitesi üzerine etkisi. *Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 6: 161-167.
- Heitholt, J.J., Kee, D., Farr, J.B., Read, J.C., Metz, S., MacKown, C.T., 2004. Forage from soybean provides an alternative to its poor grain yield in the southern Great Plains. *Crop Management*, 3(1): 1-12.
- Hintz, R.W., Albrecht, K.A., Oplinger, E.S., 1992. Yield and quality of soybean forage as affected by cultivar and management practices. *Agronomy Journal*, 84(5): 795-798.
- Kennelly, J.J., Weinberg, Z.G., 2003. Small grain silage. In: D.R. Buxton et al. (Eds.), *Silage Science and Technology*, ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI., p. 749-779.
- Kitapçı, T., Ağırağaç, Z., Zorer Çelebi, Ş., 2024. Farklı ekim zamanlarında silajlık soya çeşitlerinin (*Glycine max.* (L.) Merr.) verim ve yem kalitesine etkileri. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 9(3): 564-577.
- Kurt, D., Kızıl Aydemir, S., 2023. Silajlık mısır ve baklagil bitkilerinin ot kalitesi açısından birlikte yetiştirilme olanaklarının belirlenmesi. *Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3(2): 271-284.
- MacDonald, J.C., Klopfenstein, T.J., Erickson, G.E., Griffin, W.A., 2007. Effects of dried distillers grains and equivalent undegradable intake protein or ether extract on performance and forage intake of heifers grazing smooth brome grass pastures. *Journal of Animal Science*, (10): 2614-2624.
- MacKown, C.T., Heitholt, J.J., Rao, S.C., 2007. Agronomic feasibility of a continuous double crop of winter wheat and soybean forage in the southern Great Plains. *Crop Science*, 47(4): 1652-1660.
- Manga, İ., Acar, Z., Ayan, İ., 2003. Baklagil Yembitkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No: 7, (Genişletilmiş II. Baskı), Samsun, 451s.
- Nielsen, D.C., 2011. Forage soybean yield and quality response to water use. *Field Crops Research*, 124: 400-407.
- Özel, A., Acar, R., 2020. Ekim normunun soya fasulyesinde (*Glycine max* L. Merrill) ot verimine etkileri. *Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi*, 3(3): 141-147.
- Öztürk, Y.E., Gülümser, E., Mut, H., Başaran, U., Çopur Doğrusöz, M., 2020. Şerbetçi otunun mısır ve yemlik soya ile karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. *Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi*, 24(4): 440- 446.
- Pejuhan, J., Çomaklı, B., 2018. Kireçli topraklarda uygulanan demir, çinko ve bazı biyolojik gübrelerin yemlik soya (*Glycine max.* (L) Merril)'da verim ve bazı özelliklere etkileri. *Alınları*, 33(2): 153-163.
- Rao, S.C., Mayeux, H.S., Northup, B.K., 2005. Performance of forage soybean in the southern Great Plains. *Crop Science*, 45(5): 1973-1977.
- Seiter, S., Altemose, C.E., Davis, M.H., 2004. Forage soybean yield and quality responses to plant density and row distance. *Agronomy Journal*, 96: 966-970.
- Şenbek, G., Açıkgöz, E., 2019. Derry x Yemsoy soya (*Glycine max.* (L.) Merr.) melezlerinin bazı tarımsal özellikleri üzerinde araştırmalar. *Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 33(1): 93-100.
- Wiederholt, R., Albrecht, K., 2003. Using soybean as forage. *Focus on Forage*, 5(13): 1-2.

**BAMBU LİF TAKVİYELİ KOMPOZİT ÇUBUKLARDA ÇATLAKLARIN ÇUBUĞUN
DOĞAL FREKANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ**
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF CRACKS ON THE NATURAL FREQUENCIES
OF BAMBOO FIBER REINFORCED COMPOSITE BARS

Mehmet HALICI

Yüksek Lisans Öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine
Mühendisliği Anabilim Dalı, (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0393-1121>)

Hakan ARSLAN

Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine
Mühendisliği Bölümü, (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2019-1882>)

ÖZET

Bu çalışmada, bambu lif takviyeli kompozit çubukların dinamik davranışları üzerindeki çatlak etkileri detaylı ve kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Özellikle doğal frekansların yapıların sertlik değişimlerine duyarlılığı, çatlak gibi yapısal kusurların tespitinde oldukça önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Bu doğrultuda, analizlerin güvenilir ve geçerli olabilmesi için TS EN ISO 527-4 standardına uygun olarak numune üretimi gerçekleştirilmiştir. Takviye elemanı olarak bambu lifi, matris elemanı olarak ise yüksek kaliteli epoksi reçine tercih edilmiştir. Hazırlanan kompozit çubuklar üzerinde mekanik özelliklerin belirlenmesi amacıyla çekme testleri uygulanmış ve malzemelerin akma mukavemeti, çekme dayanımı gibi temel mekanik verileri elde edilmiştir. Elde edilen bu mekanik veriler, sonlu elemanlar analiz yazılımı olan ANSYS programına aktarılmış ve farklı parametreler göz önüne alınarak iki ayrı model üzerinden serbest titreşim analizleri gerçekleştirilmiştir. Birinci modelde, çatlaklar dört farklı konuma yerleştirilmiş ve böylece çatlağın konumunun doğal frekanslar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. İkinci modelde ise kompozit çubuklardaki çatlak boyutunun doğal frekanslara etkisini incelemek için çatlak uzunluğu 10 mm'den 16 mm'ye çıkarılarak boyut etkisine bakılmıştır. Analiz sonuçları, çatlağın sabit uca daha yakın olduğu durumlarda doğal frekansların belirgin bir şekilde düştüğünü, serbest uca yaklaştıkça ise bu etkinin azaldığını ortaya koymuştur. Ayrıca, çatlak boyutundaki artışla birlikte doğal frekanslarda %3 ila %8 arasında değişen oranlarda azalma meydana geldiği belirlenmiştir. Bu bulgular, çatlakların hem konumu hem de boyutunun, bambu lif takviyeli kompozit yapıların titreşim karakteristikleri üzerinde belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir.

Sonuç olarak, elde edilen veriler, doğal lifli kompozit malzemelerde tasarım çalışmaları ve hata tespitinde önemli bir kaynak teşkil etmekte, titreşim ve dayanıklılığın ön planda olduğu uygulamalarda çatlakların dikkatle takip edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bambu Lifli Kompozit, Çatlak, Serbest Titreşim, Doğal Frekans

ABSTRACT

In this study, the effects of cracks on the dynamic behavior of bamboo fiber-reinforced composite rods were examined in a detailed and comprehensive manner. In particular, the sensitivity of natural frequencies to changes in structural stiffness serves as a significant indicator for detecting structural defects such as cracks. In this context, in order to ensure reliable and valid analyses, samples were produced in accordance with the TS EN ISO 527-4 standard. Bamboo fiber was used as the reinforcement element, and high-quality epoxy resin was preferred as the matrix. Tensile tests were performed on the prepared composite rods to determine their mechanical properties, and key mechanical data such as yield strength and

tensile strength were obtained. These mechanical data were transferred to the finite element analysis software ANSYS, and free vibration analyses were carried out using two different models by considering various parameters. In the first model, cracks were placed in four different positions to investigate the effect of crack location on natural frequencies. In the second model, the effect of crack size on natural frequencies was examined by increasing the crack length from 10 mm to 16 mm. The analysis results showed that natural frequencies significantly decreased when the crack was closer to the fixed end, and this effect diminished as the crack approached the free end. Additionally, it was determined that increasing the crack length caused a reduction in natural frequencies ranging between 3% and 8%. These findings indicate that both the location and size of cracks play a decisive role in the vibration characteristics of bamboo fiber-reinforced composite structures.

In conclusion, the obtained data provide a valuable resource for design studies and defect detection in natural fiber composite materials, and emphasize that cracks should be carefully monitored in applications where vibration and durability are critical.

Keywords: Bamboo Fiber Composite, Crack, Free Vibration, Natural Frequency

1. GİRİŞ

Kompozit malzemeler, yüksek mukavemet ve geniş tasarım yelpazeyle havacılık, otomotiv, denizcilik ve inşaat gibi pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır (Mallick,2007). Lif takviyeli kompozitler, yalnızca mekanik dayanım açısından değil aynı zamanda titreşim özellikleri bakımında da mühendislik uygulamalarında tercih edilmektedir. Ancak, bu malzemeler kullanım sırasında çatlak gibi hasarlara karşı duyarlı olabilir ve bu hasarlar, yapının rijitliğini ve dinamik özelliklerini önemli ölçüde değiştirebilir (Reddy, 2004). Doğal frekans, bir yapının dışsal bir zorlama olmadan kendi karakteristik frekansında titreşim yapabildiği frekandır. Yapının rijitliğini etkileyen herhangi bir hasar, bu frekanslarda değişikliklere yol açar (Doebeling ve diğerleri, 1996). Bu nedenle doğal frekans analizleri, çatlakların belirlenmesi ve yapısal hasarın değerlendirilmesi için güvenilir bir yöntem olarak görülmektedir. Literatürde kompozit malzemelerdeki doğal frekansları inceleyen birçok çalışma yer almaktadır. Mishra ve Sahu (2014) tarafından yapılan çalışmada, epoksi matrisli cam elyafli kompozit plakaların farklı sınır şartları altında modal analizleri yapılmıştır. Çalışmada, farklı elyaf yerleşimleri ile üretilen kompozit plakalar, dört farklı sınır şartında (bir kenarı ankastre, dört kenarı ankastre, serbest bırakılmış ve dört kenarı basit desteklenmiş) incelenmiştir. Araştırma, bir kenarı ankastre olan plakanın doğal frekans değerlerinin, dört kenarı basitçe desteklenene ve tamamen kenetlenmiş olan plakaların doğal frekans değerlerinden daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Pingulkar ve Suresha (2016) tarafından yapılan çalışmada, sonlu elaman yöntemi kullanılarak katmanlı kompozit plakaların serbest titreşimleri incelenmiştir. Çalışmada, 8 katmanlı kompozit plakalar tasarlanmış ve bir kenarından ankastre mesnet uygulanmıştır. Farklı boyutlar, malzemeler, fiber dizilimleri ve hacimsel fiber yoğunluğuna göre çeşitli analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçları, kompozit plakaların doğal frekansları üzerinde en dış tabakanın fiber oryantasyonunun, hacimsel fiber yoğunluğundan ve matris malzemesindeki değişimden daha büyük etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Önder (2012) tarafından yapılan çalışmada ise, düşük hızlı darbe yüklemesi sonucunda çok sayıda şerit delaminasyon hasarı meydana gelen E-cam lifi/epoksi tabakalı kompozit plakaların titreşim özelliklerini incelemiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, delaminasyon hasarının boyutunun, konumunun ve şeklinin doğal frekans üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermiştir.

Bu çalışmada ise, bambu lifiyle güçlendirilmiş epoksi kompozit yapılar üzerinde çatlakların konum ve uzunluğunun doğal frekanslara olan etkisi incelenmiştir. Çatlakların farklı yerleşimlerini temsil eden dört ayrı model geliştirilmiş ve çatlak uzunluğu artırılarak sistematik bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın temel amacı, çatlakların konum ve boyutlarının


titreşim davranışları üzerindeki etkilerini ortaya koyarak mühendislik tasarımlarına katkıda bulunmaktır.

2.MATERYAL VE METOT

Titreşim analizlerinin gerçekleştirileceği bambu lifli takviyeli epoksi kompozit çubukların, mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Şekil 1 de gösterilen kalıp kullanılarak üretilmiştir. Üretilen kompozit numuneler, TS EN ISO 527-4 standardına uygun olarak hazırlanmış ve her bir numuneden 3 adet üretilmiştir. Üretilen bambu lif takviyeli epoksi kompozit numuneler çekme testine tabi tutularak mekanik özellikleri belirlenmiştir. Bambu lif takviyeli kompozit numunelerin mekanik davranışlarını tespit etmek amacıyla Şekil 2 de gösterilen çekme testi, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜBTUAM) bünyesinde bulunan 40 kN kapasiteli UTM 9000 dinamik yorulma test cihazının çekme modu kullanılarak uygulanmıştır. Numuneler, test cihazının çeneleri sabitlenerek teste hazır hale getirilmiştir. Deneyler, 5 mm/dk çekme hızıyla gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçların ortalamaları alınmıştır. Elde edilen mekanik veriler Tablo 1 de gösterilmekte olup, bu veriler sonlu eleman yazılımı olan ANSYS 'e aktarılmıştır.



Şekil 1. Numune Kalıbı ve Üretilen Kompozit Numuneler




Şekil 2. Numunelerin Çekme Testi İşlemi

Tablo 1. Bambu Lif Takviyeli Epoksi Kompozit Çubuğun Malzeme Özellikleri

Yoğunluk	1160 kg/m ³
Akma Mukavemeti	13,86 MPa
Maksimum Çekme Mukavemeti	16,22 MPa

3. SONLU ELEMEN ANALİZİ

Bambu lif takviyeli epoksi kompozit çubuklarda çatlakların dinamik davranış üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla iki farklı model üzerinde dört adet toplam 8 farklı tasarım gerçekleştirilmiştir. Kompozit çubukların matris kısmı (epoksi reçine) 20 mm eninde, 5 mm kalınlığında ve 200 mm boyunda olacak şekilde tasarlanmıştır. Takviye malzemesi ise (bambu lifi) 1 mm kalınlığında 18 mm genişliğinde 200 mm uzunluğundadır. Çatlaklı kompozit çubukların tasarımı Şekil 3'te gösterilmektedir. İlk modeldeki kompozit çubuklara Tablo 2'de gösterilen çatlakların konum ve özelliklerini belirleyen parametreler uygulanmıştır. Bu çatlaklar, sabit mesnetten serbest uca kadar eşit aralıklarla konumlandırılarak doğal frekansa olan etkileri analiz edilmiştir. İkinci modelde ise, Tablo 3'te gösterilen çatlakların konum ve özellikleri uygulanarak analiz işlemi gerçekleştirilmiştir. Kompozit çubukların sonlu eleman analizi ANSYS programında gerçekleştirilerek Modal formatı kullanılmıştır. Tablo 1'de gösterilen değerler ANSYS yazılımına aktarılarak malzeme tanımı yapılmıştır. Şekil 4'te kompozit çubuklara yapılan mesh işlemi gösterilmiştir.



Şekil 3. Bambu Lif Takviyeli Epoksi Kompozit Çubuk Tasarımı

Tablo 2. 1.Modelde Uygulanan Çatlak Özellikleri

Çubuk No	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)
1	10	2,5	25
2	10	2,5	75
3	10	2,5	125
4	10	2,5	175

Tablo 3. 2.Modelde Uygulanan Çatlak Özellikleri

Çubuk No	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)
1	16	2,5	25
2	16	2,5	75
3	16	2,5	125
4	16	2,5	175



Şekil 4. Kompozit Çubuklardaki Mesh İşlemi

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

Çatlaklar, sabit uçtan serbest uca doğru ilerleyen dört farklı konumda modellenmiş ve her bir konum için doğal frekans değerleri hesaplanmıştır. 1. Model için hesaplanan doğal frekans değerleri Tablo 4'te gösterilirken 2. Model için hesaplanan doğal frekans değerleri Tablo 5'te gösterilmektedir. Ayrıca, yapılan analiz işlemlerinde çubuklarda oluşan toplam deformasyonlar Şekil 5'te gösterilmektedir.

Analiz sonuçlarına göre;


- Çatlak sabit uca yakın konumda yer aldığına, doğal frekanslar en düşük seviyelerde ölçülmüştür (örneğin, 1. modda 36.29 Hz).
- Çatlak serbest uca doğru ilerledikçe, doğal frekanslarda bir yükselme gözlenmiştir (örneğin, 4. modelde 1. modda yaklaşık 42.3 Hz).
- Çatlak uzunluğu 16 mm'ye yükseltildiğinde, tüm modellerde doğal frekanslarda bir düşüş kaydedilmiştir; bu düşüş, özellikle sabit uca yakın çatlaklarda %7-8'e varan oranlara ulaşmıştır.
- En düşük doğal frekans değerleri, çatlakın sabit uca yakın konumda ve daha uzun olduğu durumda tespit edilmiştir.
- Tüm modellerde deformasyon yoğunluğu çubukların uç kısımlarında meydana gelmiştir.

Tablo 4. 1.Modeldeki Kompozit Çubukların Doğal Frekans Değerleri (Hz)

Mod	1. Çubuk	2. Çubuk	3. Çubuk	4. Çubuk
1	36.29	38.5	40.7	42.3
2	145.01	149.2	152.6	155.4
3	229.68	235.4	240.3	243.9
4	640.26	648.1	654.8	659.3
5	645.51	653.5	660.6	665.2
6	869.73	878.6	887.2	893.7

Tablo 5. 2.Modeldeki Kompozit Çubukların Doğal Frekans Değerleri (Hz)

Mod	1. Çubuk	2. Çubuk	3. Çubuk	4. Çubuk
1	33.4	36.2	38.9	41.0
2	134.6	140.3	145.8	150.9
3	212.5	221.3	228.7	236.5
4	592.5	610.2	625.1	637.6
5	598.3	615.2	628.1	642.7
6	802.1	822.3	844.1	866.3



Şekil 5. Kompozit Çubuklarda Oluşan Toplam Deformasyonlar

5. SONUÇLAR

Bu çalışmada gerçekleştirilen analizler, çatlakların konum ve boyutlarının kompozit çubukların doğal frekansları üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bulgulara göre;

- Çatlak, sabit uca yakın bir konumda yer aldığında, yapının sertliğini daha fazla etkilediği için doğal frekanslar daha düşük değerlerde gözlemlenmektedir. Bu durum, çatlakın bulunduğu bölgedeki moment ve deformasyon enerjisinin yüksek olmasıyla açıklanabilir.
- Buna karşılık, çatlak serbest uca doğru ilerledikçe yapının genel sertliği daha az etkilenir ve bu da doğal frekanslarda bir artışa neden olur. Bu sonuç, çatlak yerleşiminin yapının modal davranışları üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaktadır.
- Çatlak uzunluğunun artması, doğal frekanslarda düşüşe neden olmakta; bu düşüş, özellikle sabit uca yakın çatlaklarda daha belirgin hale gelmektedir. Bu azalma, çatlakın malzeme içinde daha fazla enerji absorbe etmesi ve sistemin sertliğinin azalmasıyla ilişkilidir. Özellikle ilk titreşim modlarında daha belirgin olan bu düşüş, çatlak hasarının yapının titreşim özelliklerine olan etkisini net bir şekilde göstermektedir.
- Yapıların titreşim özelliklerini optimize etmek için çatlakların yerleşimi ve boyutlarının dikkate alınması kritik öneme sahiptir.

KAYNAKÇA

- Mishra, I., & Sahu, S.K. (2014). Modal Analysis of Woven Fiber Composite Plates with Different Boundary Conditions. *International Journal of Structural Stability and Dynamics*. 15(1), 1540001.
- Mallick, P. K. (2007). *Fiber-reinforced composites: materials, manufacturing, and design*. CRC press.
- Pingulkar, P., & Suresha, B. (2016). Free Vibration Analysis of Laminated Composite Plates Using Finite Element Method. *Polymers & Polymer Composites*. 24(7), 529-538.
- Reddy, J. N. (2004). *Mechanics of laminated composite plates and shells: theory and analysis*. CRC press.
- Doebling, S. W., Farrar, C. R., Prime, M. B., & Shevitz, D. W. (1996). Damage identification and health monitoring of structural and mechanical systems from changes in their vibration characteristics: A literature review. Los Alamos National Lab.
- Kessler, S. S., Spearing, S. M., & Soutis, C. (2002). Damage detection in composite materials using Lamb wave methods. *Smart Materials and Structures*, 11(2), 269.

- Salawu, O. S. (1997). Detection of structural damage through changes in frequency: a review. *Engineering structures*, 19(9), 718–723.
- Asım Anıl Önder. (2012). *Delaminasyon Hasarlı Tabakalı Kompozitlerin Titreşim Davranışı* Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

SARTRE VE FENOMENOLOJİ SARTRE AND PHENOMENOLOGY

Mehmet TÜRKAN

Dr. Öğretim Üyesi, İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, ORCID:
0000-0002-9521-0080

ÖZET

Bütün bir Fransız felsefesi Descartes'ın gölgesinde büyümüştür. Ancak bu tüm Fransız filozofların Kartezyen olduğunu ifade etmez. Fransız filozoflar onaylayarak ya da karşı çıkarak Descartes'ı felsefelerinin arka desenine dönüştürmüştür. Sartre'ın varlığın fenomenolojik bir açıklaması olan varoluşçu ontolojisinin de arka deseninde Descartes eleştirisi önemli bir yer işgal eder. Descartes'ın şeylerin görünüşüne yaptığı vurgunun bir bütün olarak fenomenolojinin gelişimindeki hayati rolünü Sartre'ın fenomenolojisinde de görmek mümkün. Bilinç-beden ikiliğini merkeze alan Descartes'ın mutlak hakikat arayışında kendi üzerine bükülen öznesinin dünyayla ve başkalarıyla yol açtığı ilişki problemine yönelttiği şiddetli itirazlar da Sartre'ın fenomenolojisindeki temel düşünceleri şekillendirir. Descartes'ın kendi üzerine kapanmış "Ben" anlayışından kurtulmak isteyen Sartre, Husserl'in yönelimsel bilinç anlayışına tutunur. Bilincin nesnesi bilince her zaman aşkındır ve bu aşkın nesneye yönelmiş olan bilinç her zaman dünyadadır ve dünyadan hiçbir yolla koparılamaz. Böylece Husserl'in transandantal fenomenolojisindeki dünyanın/varoluşun paranteze alınması işini aşmada Heideggerci bir yol izleyen Sartre için bilincin bir şeyin bilinci olmasına her zaman kendinin bilinci eşlik eder. Bir birlik halinde eş zamanlı olarak zuhur eden bu bilinç hallerini konumsal (bir şeyin bilinci) ve konumsal olmayan (kendinin bilinci) bilinç olarak adlandıran Sartre'a göre "Ben" düşünüm öncesi bilinç düzeyinde değil, düşünümsel bilinç düzeyinde doğar. Bu durumda Husserl'in düşündüğü gibi bilinci yaratabilecek aşkınsal bir "Ben"den söz edilemez. Platon'dan bu yana felsefede fenomen ve numen düalizmi üzerinden gelişen tüm özcü anlayışların üstesinden gelmek isteyen Sartre, fenomenin varlığı ile varlık fenomeni arasında bir ikilikten söz edilemeyeceğini, her ikisinin eş zamanlı olarak zuhur eden görünüşler bütünlüğüne ait olduğunu savunur. Bildiri, Sartre'ın tüm bu açılardan bakıldığında bir ontoloji denemesi olan kendi fenomenolojisini nasıl geliştirdiğine odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sartre, bilinç, Ben, fenomen, dünya.

ABSTRACT

The entire French philosophy grew up under the shadow of Descartes. However, this does not mean that all French philosophers were Cartesian. French philosophers, by approving or opposing, turned Descartes into the background pattern of their philosophy. Sartre's criticism of Descartes also occupies an important place in the background pattern of his existential ontology, which is a phenomenological explanation of being. It is also possible to see the vital role of Descartes' emphasis on the appearance of things in the development of phenomenology as a whole in Sartre's phenomenology. Descartes's strong objections to the relationship problem caused by the subject bending over itself in the search for absolute truth, which centers on the consciousness-body duality, with the world and others, also shape the fundamental ideas in Sartre's phenomenology.

Sartre, who wanted to get rid of Descartes' self-enclosed "Self" understanding, clung to Husserl's intentional understanding of consciousness. The object of consciousness is always transcendent to consciousness, and consciousness directed towards this transcendent object is

always in the world and cannot be separated from the world in any way. Thus, for Sartre, who followed a Heideggerian path in overcoming the bracketing of the world/existence in Husserl's transcendental phenomenology, consciousness being a consciousness of something is always accompanied by self-consciousness. According to Sartre, who calls these states of consciousness that emerge simultaneously as a unity as positional (consciousness of something) and non-positional (consciousness of oneself) consciousness, the "Self" is not born at the level of pre-reflective consciousness, but at the level of reflective consciousness. In this case, as Husserl thought, there is no talk of a transcendental "Self" that can create consciousness. Sartre, who wants to overcome all the essentialist understandings that have developed in philosophy since Plato through the dualism of phenomenon and noumenon, argues that there is no duality between the being of the phenomenon and the phenomenon of being, and that both belong to the totality of appearances that emerge simultaneously. The paper focuses on how Sartre developed his own phenomenology, which is an ontology experiment when viewed from all these perspectives.

Keywords: Sartre, consciousness, Self, phenomenon,

Giriş

Sartre'ın fenomenolojiye katkılarını anlamak için felsefesi ideleri besleyen temel kaynaklara kısaca göz atmak yararlı olacaktır. Bunların başında bir bütün Fransız felsefesini olduğu kadar fenomenolojik yaklaşımı da doğrudan etkilemiş olan Descartes ile Husserl ve Heidegger yer alır.

“Şeylerin kendilerine geri dönüş” mottosuyla yola çıkan fenomenolojide dış dünyanın niteliğini *rex extensa* olarak belirleyen Descartes kritik başlangıç noktasını oluşturur. Dış dünya hakkında emin olduğumuz tek şeyin görünüş olduğunu söylemekle fenomenolojik yaklaşıma doğrudan ilham kaynağı olan Descartes, dünya ile kurduğumuz empirik bağda kendisini görüye sunanın büyüklük, uzunluk, genişlik, derinlik gibi uzamsal boyutlar olduğunu söyler (Descartes, 2021: 43). Bu da kendilerini görüye sunan cismani şeyler bizim için yalnızca birtakım suretlerden ibaret olduğunu ifade eder. Bu bağlamda Descartes'ın pencereden baktığında gördüğü insanlar bile birtakım suretlerden; mantolar ve şapkalar giyen hayaletlerden başka bir şey değildir (Descartes, 2021: 33).

Descartes'çı manada görünüş kendinde bir varolmaya sahip olmadığından, bizi her zaman görüldüğü bir şeye gönderir, bu şey ‘bilinç’ten başka bir şey değildir. Bu bağlamda fenomenoloji bir verme biçimi olan görünüş karşısında bilincin nasıl yapılandırıldığına odaklanır ve ‘verililiğin’ çok yönlü yapısı hakkında ayrıntılı bir açıklama girişiminde bulunur. Fenomenolojinin mottosu “şeylerin kendilerine dönüş” olsa da şeyler hakkında konuşmaz; varolanı bütünüyle görünüşlerine indirger ve şeylerin kendilerinin görünüşe çıkma tarzları hakkında konuşur. Bu da görünüşün üzerini örttüğü ve açığa çıkarmamız gereken bir şeyin olmadığı anlamına gelir. Kantçı terimlerle ifade edilecek olursa fenomen maskesinin arkasına saklanan bir numen olmadığından; şeylerin kendilerine dönüş, fenomenlere, fenomenlerin kendini gösterme tarzlarına dönüşür.

Öte yandan Descartes düşünümsel yolla bir *Saf Ben* düşüncesine ulaşmakla çağın süregelen egemen anlayışını oluşturan “nesnellik” idealine karşı, öznelliğe giden bir yol açmıştır. Fenomenolojinin kurucu babası Husserl, çoğunlukla Descartes’le karşıt sonuçlara ulaşsa da, Descartes’ın açtığı bu yoldan yürüyerek çağın egemen pozitivist, nesnelci felsefelerine karşı özneye alan açan fenomenolojik yaklaşımı geliştirebilmiştir. Husserl’in fenomenolojiyi geliştirmesinde Descartes’ın tesirini görmek için Descartes’ın *Meditasyonlar*’ını konu edindiği *Kartezyen Meditasyonlar*’ına bakmak yeterlidir.

1. Husserl ve Heidegger

Descartes’ın dünyadan mutlak yalıtılmışlık halindeki *Ben*’inin yarattığı solipsizmin üstesinden gelmek ve dünya ile yeniden bağ kurmak için, kendinden sonraki

fenomenologların da tutunacağı yönelimsel bilinç anlayışını geliştiren Husserl, bu bilinç anlayışı doğrultusunda Descartes'ın *Ego*'nun dış dünya ile görüşü düzeyinde kopan bağını tanı vasıtasıyla kurma girişimine karşı, *Ego*'nun dış dünya ile bağını fenomen olarak saf bilinçte kuracaktır (Lewis&Staehler, 2020: 35). Bu ilişkide tezahürün çoklu yapısına karşın 'Nesnenin Birliği', *görünümlerin birliği* olarak bilinç düzleminde kurulur. Bu manada özdeş nesne bir 'idea', sonsuzlukta uzanan bir fikir olarak karşımıza çıkar (Lewis&Staehler, 2020: 49).

Öte yandan Descartes'ın, *Meditasyonlar*'da, parçalanmış olan bilimlerin birliğini yeniden sağlamak için felsefeye biçtiği rol Husserl'in nazarında son derece kritik önemde bir öneridir. Zira Descartes'ın bilimlerin yalnızca felsefenin sistematik birliği içinde gerçek bilimlere dönüşebileceği düşüncesi ve bu düşüncenin çağrıda bulunduğu yeni özne anlayışı Husserl'in fenomenolojisini geliştirmesinde temel ilham kaynağıdır (Husserl, 1982: 2). Bu açıdan nesneye kendiliğindenlik atfeden öteki bilimlerden farklı olarak bilincin dünya ile ilişkisini yeniden tanımlama girişiminde bulunan Husserl, "doğal tavır" ve bu doğal tavrı aşma girişimi olan "epokhe" (paranteze alma) kavramlarına kilit bir önem hasrederken Descartes'çı kuşkusundan hareket eder. Dahası doğal tavrı aşmak girişimi olan "epokhe" Descartes'ın kuşkusunun fenomenolojik bağlamda yeniden yazımıdır denebilir.

Heidegger için ise bu süreç, dünyayı paranteze alma işi değildir; zira tarihin ve böylece birbirini takip eden, hatta çelişen pek çok farklı yorumun ürünü ve deposu olan dünya, anlamın ana kaynaklarından biridir. Şeylerin ne oldukları, kısmen dünyadaki konumlarının bir ürünüdür. Dahası bilinç kendi dairesi içine hapsolmuş olmadığından ve bilinç varlığı insan aslen bu dünyanın bir parçası olduğundan, paranteze alma vasıtasıyla dünyadan hiçbir yolla yalıtılamazdır. Dolayısıyla *paranteze alma*, fenomenleri bilinç varlığı olan insan (*Dasein*) için şeffaf hâle getirmez (Lewis&Staehler, 2020: 102).

Husserl'in öteki ardıllarında olduğu gibi, Heidegger de "yönelimsellik" fikrinden oldukça radikal sonuçlar çıkardı. *Zaman Kavramının Tarihi* üzerine derslerinde Husserlci yönelimsellik öğretisinin çığır açıcı karakterine işaret eden Heidegger'de öğretisi, *Dasein*'in (Ora-da-olmanın) vecdine dönüşür (Waldenfels, 2010: 17). Anlamın bu dünyasallığı Heidegger'i, Husserl'in dünyayı kuran faal özne anlayışını revize etmeye ve kendisi de bizzat dünya içinde bir varolan olmaktan öte bir şey olmayan, ancak diğerlerinden hususi kapasitesiyle ayırt edilen bir özne anlayışına götürmüştür. Heidegger'e göre Husserl'in, bilincin faallığına, diğer bir ifadeyle bilincin gönüllü özgür iradesinin ifadesi olan "yönelimsellik"e yaptığı vurgu, bilincin neliğine dair geleneksel cevabı gerçek manada sorgulamadığına işaret eder. Zira Husserl'de yönelimsel bilinç, dünyayı bilen ve böylece kendi (mecazen) bakışı (*gaze*) huzurunda dünyayı bütünüyle görünür ve anlamlı kılan, ancak bu ilgiden soyunmuş (*disinterested*), geri çekilmiş (*disengaged*) bir özne fikri üzerine temellenmiştir (Lewis&Staehler, 2020: 104).

Heidegger'e göre bu, Husserl'in, varlık sorusunu öznellik ve nesnellik olmak üzere iki türlü yanıtladığını ve böylece kimi felsefi geleneklerden miras alınan ön yargılardan yola çıktığı anlamına gelir. Oysa öznellik ve nesnellik sanıldığı gibi aksine aşıkâr, tarih dışı, yalın 'gerçekler' değildir. Nihayetinde Heidegger, bu Husserlci kavramları dekonstrüksiyona (*deconstruction*) uğratarak kendi insan öznesine ulaşır. Heidegger, olgusal, ampirik şeylerde zaten tabii olarak bulunan anlamlılığa açık olma ya da cevap verebilme kapasitesine 'Dasein' adını verir. Dünya ve Dasein bağımsız bir varoluşa sahip değildir. Dasein'in ve dünyanın varlığı karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi içindedir: *Dasein* olmaksızın bir 'Dünya'nın olmayacağı gibi Dünya olmaksızın *Dasein* da olmayacaktı (Lewis&Staehler, 2020: 103).

Dasein, 'dünya-içinde-varolma'dır. "dünya-içinde-varolma" Heidegger'in, bilinci daima kendisinin ötesindeki bir şeye açan olarak Husserl'in 'yönelimsellik' kavramını yeniden yazması olarak ele alınabilir. Dasein, varlıkların anlamlı bir şekilde tezahür ettiği yerdir; yani dünyanın bir araya geldiği ve bir bütünlük teşkil ettiği ve sonuçta tikel var olanların içinde bir anlam ya da mana ifade etme vasfı kazandığı bir yerdir (Lewis&Staehler,

2020: 107-108). Diğer bir ifadeyle Dasein, var olanların “olma (*sein*)”larında anlamlı biçimde açığa çıktığı bir “orasi (*Da*)”dır. “Sein, eksistensiye anlamda şurada veya burada ikamet etmek, şuna veya buna aşına olmaktır. O halde içinde ikamet etmek, özsel konstitüsyonu dünya-içinde-varolma olan Dasein’ın varlığının formal eksistensiye ifadesidir” (Heidegger, 2008: 56). Var olanlar, Dasein’dan önce mevcut olsalar da, Dasein’da açığa çıkmakla anlam kazanır ve tutarlı bir dünyanın parçası olurlar. Dasein analizi fundamental ontolojiyi oluşturur. Genel ontoloji yolunda bir işe girişmeden önce fundamental ontolojiyi ele almamız gerekir, diğer bir ifadeyle Dasein analizine başvurmamız gerekir. Çünkü Dasein’ın özü varlığı anlama yetisine sahip varolan olmasıdır. Varlığı uygun biçimde anlayabilmek için varlığa dair tabii bir içgörüye sahip bu varolan’ın yapısını incelememiz gerekir.

Heidegger, Husserl’in şeylerin anlamına ilişkin tam uygunlukta bir görüşe erişebilmek için tecrübeleri ve kendisi üzerine düşünen (*reflection*) transandantal öznesine karşıdır. Ona göre bu, her tür ilgiden soyunmuş, tefekkür halindeki (*contemplative*) özne, teori’yi (*theoria*) öne çıkaran geleneksel felsefi tavra aittir. Husserl, bunun sonucu olarak özne’nin kendisi ve dünya ile ilişkisini hatalı bir şekilde tanımlamasına yol açmıştır. Zira her iki halde de ilişki, öznenin bir nesneyle ilişkisi şeklinde anlaşılmıştır, tam da aşılması gereken empirik dünyadan kopmuş olan bu bilinç anlayışıdır. Husserl’in tasavvur ettiğinin aksine,

“Özne, her şeyden önce reflektif değildir ve empirik dünyadan asla ayrı değildir... ikincisi ise eğer bir öznenin kendisiyle ‘reflektif’ alakasını anlamayı amaçlıyorsak bir ‘dünya’ olmanın ne demek olduğunu anlamamız gerektiği olgusuna işaret eder...Heidegger, bu iki nosyonla Husserl’i etkilediğini düşündüğü tarihsel ön yargılar olmaksızın onun yönelimsellik kavramının varlık’ını araştırmaya girer” (Lewis&Staehler, 2020: 108)

Heidegger’e göre var olanlar dünyada karşılıklı bir ilişki içinde, birbirlerine atıfla bir sistem oluştururlar ve bu sistem içindeki yerleriyle anlam kazanırlar. Bir tür karşılıklı atıflar sistemi olan bu dünya, Dasein’ın varlığının asli bir unsuru olarak öne çıkar. Dasein’ın kendisine refleksif tarzda gönderimde bulunmasına imkân sağlayan şey bu atıflar sistemidir. Dasein’ın kendisinin dışında bir varolan olmasının anlamı, bu cari şeyler arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyerek kendisiyle alaka (*self-relation*) kurmasıdır (Lewis&Staehler, 2020: 110).

Dünyadaki şeyler iki tarzda vardır; el’de mevcut ve el’e-amade. El’de-mevcut var olanlar, fiilî varlıkları (*actuality*) cihetinden şeylerdir. El’e-amade, el’de-mevcut olanın kendini farklı bir gösterme tarzıdır. Varolanların karşılıklı ilişkilerden oluşan bu dünyada şeyler yalnızca düşünmenin konusu olduğunda elde mevcut olarak zuhur ederler. Ancak bu şeyler hakkında düşünmeyi bırakır ve onlara bir alet olarak yaklaşırsak bu şeyler el’e-amade, kullanıma hazır olarak zuhur ederler. Şeylerin belli amaçlar için kullanılabilirdikleri sürece el’e-amade olması Dasein’ın “dünya-içinde-varlık” olmasının anlamını oluşturur. Dasein ve el’e-amade olanın bu karşılıklı ilişkisi varoluşlarının asli anlamını oluşturur. Bu biri olmadan diğerinin de olamayacağını ifade eder (Lewis&Staehler, 2020: 115). Tikel bir şeyin ne ise o olarak, tikel bir var olan olarak görünmesini mümkün kılan bu Dünya (*Welt*), “el’e amade olanın –olanaklara sahip oldukları oranda var olanların– varlığını kuran (*constitute*) anlamlandırıcı atıflar sistemidir” (Lewis&Staehler, 2020: 114). Bu atıflar sisteminde gereçlerin yerleri, birbirine yönelmiş ilişki ağının bütünlüğü içinde belirlenir: “İşbu gerecin, şu ya da bu iş için kullanılan bir gereç olması bakımından sahip olduğu yer, çevreleyen-dünyada el-altında-olan gereçlerin rabitasının birbirine yönelimli yerlerinin oluşturduğu bütünden hareketle belirlenmelidir” (Heidegger, 2008: 106). Heidegger’in şeylerin anlamlandırıcı atıflar sistemi olan dünyası, Sartre’ın hodolojik dünyasına ilham vermiştir. Sartre’ın hodolojik dünyasında şeyler bir atıf merkezine bakar, bu atıf merkezi tikel bir durum içindeki bilinç varlığı olarak kendi-için-varlıktır. Bütünüyle beden ve bütünüyle bilinç olan kendi-için-varlık, bir bütünlük olarak dünyaya yönelmiş ve dünyanın dünya olarak kurulmasına aracılık etmiştir. Bu ilişkide dünyadaki nesneler bizimle araçsal ilişkileri

boyunca vardır, bu araçsallıkları sona erince “ham” varlık (*être*) durumuna geri dönerler (Foulquié, 1998: 71). Ancak bütünüyle dünyaya yönelmiş olması onu Husserl’in düşündüğü gibi transandantal özne kılmaz, dünya ve dünyadaki şeyler transandantal bir özne tarafından saf mantık düzleminde kurulmamıştır. Zira Sartre’ın öznesi hep olumsal bir dünyanın içindedir ve aşkın bir nesnede dünyaya taşınmaktadır.

2. Sartre

Maddi şeyin özünün *res extensa* olarak ilan edilmesi, Antik Çağ’dan bu yana katıksız eidetik olduğu için epey gerilere itilen geometrinin yöntemsel anlamının fark edilmesini sağlamış ve geometriyi şeylerin özsel uğrağına, diğer bir ifadeyle uzamsal yapıya ilişkin ontolojik disipline dönüştürmüştür. Fizik’in şanlı çağı böylece başlamıştır. Bu gelişme bilimsel faaliyetin yeni bir rotaya girdiğini, geometriyle eşgüdüm halinde empirik verileri ussallaştıran bir dizi yeni disiplinin doğacağını da ifade eder (Sartre, 2009: 137). Sartre’a göre Fizik’e ilişkin bu Husserlci düşünceler Psikolojiye de uygulanmalıdır. Psikoloji de Fizik gibi psişik yaşantılarımızın özsel yapılarını aydınlığa çıkarmaya çalışmalıdır. Bu da imge örneğinde olduğu gibi, kökleri Aristoteles’e kadar uzanan bir yığın önyargının peşimizden gelerek yaşantılarımıza bulaşmasına engel olacaktır (Sartre, 2009: 137). Bu bağlamda Sartre, Husserl’in yanlış bir anlamayla, ilkece deneysel psikolojiye düşmanlık beslediğinin ilan edilmesinin haksızca olduğunu söyler. “Husserl tam tersine ona hizmet etmek isteğindeydi: deneysel bir psikoloji olduğunu yadsımaz Husserl; ancak psikoloğun, duruma hemen çare bulmak için, her şeyden önce eidetik bir psikoloji oluşturmaya çalışması gerektiği kanısındadır” (Sartre, 2009:138). Bu psikoloji yöntemlerini tümevarımsal bir bilim olan matematikten değil, betimleyici olan fenomenolojik bilimlerden alacaktır. "Fenomenolojik bir psikoloji" girişimi olan bu yeni psikoloji, fenomenolojinin aşkınlık düzleminde yaptığı gibi, dünyalar-arası düzlemde öz araştırmaları ve öz saptamalarıyla ilgili olacaktır. İmge üzerine yapılacak bir çalışma, bu fenomenolojik psikolojiyi gerçekleştirme girişimi olacaktır (Sartre, 2009: 138).

Sartre’a göre tikel durumlara odaklanan doğa bilimleri ile fenomenoloji iş birliği yapmalıdır, empirik psikoloji de bunlardan biridir. Felsefenin doğa bilimleriyle ilişkisini son derece genel bir tarzda tanımlayan transandantal fenomenolojisi, Husserl’in doğa bilimlerinin aktüel empirik sonuçlarını dikkate almamasının bir sonucu olarak ulaştığı hatalı bir yaklaşımdır. Oysa bu sonuçların dikkate alınması bir gerekliliktir. “Bilincin kendini gösterme biçimi şeylerin bilinçteki temsilleriyle sınırlı değildir; aksine bilinç dünyadaki gerçek şeylerle aktüel olarak ilişkilendirir” (Lewis&Staehler, 2020: 178). Bu da Sartre’ın Husserl’in 'yönelimsellik' kavramını miras almasının bir sonucu olarak bilincin tikel, olumsal ve olgusal biçimlerde var olabilen bilinç genel bir tarzda ele alınamayacağını ifade eder.

Erken dönem Fransız fenomenologları arasında yer alan Sartre, Levinas okumaları ve Aron sayesinde fenomenolojiye ilgi duyar ve sonraları 1933-34 yıllarında Berlin’de siyasi arenadan uzak bir şekilde Husserl, Scheler, Heidegger ve Jaspers’in eserlerini incelemekle bir uyanış yaşar. Bu uyanış, Sartre’ın Husserlci yönelimselliğin etkisiyle olumsuzlama fonu üzerinden yükselen kendi-için-varlık ile salt olumsallık olan kendinde-varlık arasındaki ilişkiyi açıklamaya dayanan ontolojik bir fenomenoloji kurma girişimiyle sonuçlanmıştır (Waldenfels, 2010: 73). Bu girişiminde Descartes eleştirisi kritik bir rol oynadığı her zaman akıldan tutulmalıdır.

Başta da söylendiği gibi Descartes bir bütün olarak Fransız felsefesini etkilediği gibi, fenomenolojinin gelişiminde de kritik bir başlangıç noktasıdır. Dahası bütün bir Fransız felsefesinin üzerinde boyu boyunca Descartes’ın gölgesinin uzandığını söylemek abartı olmayacaktır. Sartre’ın varoluşsal ontolojisi boyunca geliştirdiği bilinç ve dünya anlayışında da bu etkiyi izlemek mümkün. Ancak Sartre’a göre Descartes yaptığı ontolojik hatanın bir neticesi olarak tözselleştirilmiş bir bilinç anlayışına ulaşmıştır: “Descartes rasyonalizminin ontolojik hatası, varoluşun öz üzerindeki önceliğiyle tanımlanması halinde mutlağın bir töz

olarak kavranamayacağını görememiş olmasıdır. Bilincin hiçbir tözsel yanı yoktur, o salt bir “görünüştür”; şu anlamda ki, ancak kendine görüldüğü ölçüde varolur” (Sartre, 2011: 32).

Bu minvalde felsefenin birinci adımını “şeyleri bilinçten def etmek” olarak ilan eden Sartre, şeyleri bilinçten def etmekle bilinç ile dünya arasındaki gerçek ilişkiyi yeniden kurmak, diğer bir ifadeyle, bilincin dünyayı konumlandırıran bilinç olduğunu göstermek ister (Sartre, 2011: 26). Bu, aşkın bir nesneye göre konumlanmış olmayan bir bilincin olmadığı, her bilinç bir şeyin bilinci olduğu, bilincin apriori bir “içeriği”nin olmadığı anlamına gelir. Bu bağlamda Sartre’ın hedefinde Descartes vardır. Descartes’ın bilinçte ikiliğe yol açan kendi üzerine kapanmış, düşünüm öncesi “Saf Ben” anlayışından kurtulmak için Husserl’in yönelimsel bilinç anlayışının Heideggerci yorumuna tutunan Sartre’a göre bilinç dünyadan hiçbir yolla koparılamaz, bilincin nesnesi bilince her zaman aşkındır ve bu aşkın nesneye yönelmiş olan bilinç her zaman bir dünya içindedir. Her bilinç, bir nesneye ulaşmak için kendine aşkınlaştığı ölçüde konumlandırıcıdır:

“Her bilinç (*conscience*) bilgi (*connaissance*) değildir (...) ama her bilen bilinç ancak nesnesinin bilgisi olabilir. Yine de bir bilen bilincin (*conscience connaissante*), nesnesinin bilgisi olması için zorunlu ve yeterli koşul, bilincin, o bilgi olarak, kendi kendisinin bilinci olmasıdır” (Sartre, 2011: 27).

Bu, yönelim öncesi bilinçte keşfedilmeyi bekleyen saf nesnelerin olmadığı, bilincin nesnelerinin bilince aşkınlaşmış, konumsal bir tarzda orada, dünyada olduklarını ifade eder. Böylece Husserl’in transandantal fenomenolojisindeki dünyanın paranteze alınması işini aşmada Heideggerci bir yol izleyen Sartre’a göre bilinç her zaman dünyaya yönelmiştir ve bu yönelmişliği içinde her zaman bir şeyin bilinci olarak dünyadadır. Bu bilinç haline, bilincin birliği içinde eşzamanlı olarak her zaman eşlik eden bilinç hali ise kendinin bilincidir. “Bilincin bilinci, bilinci olduğu bilinçle bir ve aynıdır” (Sartre, 2011: 29). Bu da bilinci yaratabilecek hiçbir aşkınsal “Ben”in olmadığını ifade eder. Descartes’ta olduğu gibi, kendi üzerine bükülerek bilinçte duran bir şeymiş gibi keşfedilen bir “Ben” bilinci yoktur. Bilincin varoluş kipi her zaman için kendinin bilinci olmaktır. Masa bilincimize her zaman “Ben” bilinci eşlik eder. Diğer bir ifadeyle, masanın bilincinde olmamız, aynı zamanda masanın bilincinde olduğumuzun bilincinde olmamız anlamına gelir (Sartre, 2011: 27). Dolayısıyla kendinin bilinci (*conscience soi*) olmak yeni bir bilinç değil, bir şeyin bilinci için mümkün olan tek varoluş kipidir. Bu manada haz (*plaisir*) ve haz bilinci hiçbir yolla birbirinden ayrılamaz, her ikisi eş zamanlı olarak vardır: “Haz, haz bilincinden önce varolamaz — gücüllük (*virtualité*), ya da saklıgüç (*puissance*) formu altında bile” (Sartre, 2011: 30).

Diğer bir ifadeyle nesnenin konumsal bilincine her zaman kendinin konumsal-olmayan bilinci eşlik eder. Kendi üzerine bükülen bu bilinç aynı zamanda dünyaya yönelmiş, dünyadaki şeyleri konumlandırıran konumsal bilinçtir. “Nesneyi konumlandırıran her bilinç, aynı zamanda da kendi kendisinin konumsal olmayan bilincidir (*conscience non-positionnelle d’elle-même*)” (Sartre, 2011: 28). Konumsal-olmayan bu refleksif bilinç, Descartesçı manada düşünüm öncesi bir varlığa sahip olmadığı gibi, daha sonra bu ilişkiler ağı içinde nesneleştirilerek keşfedilmiş de değildir. Bu bilinç, dünyayla sürekli ilişki olan yönelimsel bilince her zaman zaten eşlik eden bir bilinçtir. Diğer bir ifadeyle ilişki ağı içinde keşfedilmez, bizatihi bu ilişkiyi mümkün kılar. “Ben”, bu ilişki bilinci olarak ne önce ne sonra, bu ilişkinin kendisi olarak, bu ilişkiyle eş zamanlı olarak varolan bilinçtir. Sartre, bunu *İmgelem*’de şöyle ifade eder: “Bilincim hiçbir durumda bir şey olamaz, çünkü kendinde varlık biçimi tam tamına kendi-için-varlıktır. Onun için, var olmak, kendi varoluşunun bilincinde olmaktır. Katıksız eylemsizlik olan şeyler dünyası karşısında katıksız bir kendiliğindenlik olarak ortaya çıkar” (Sartre, 2009: 7). Katıksız kendiliğindenlik olan şeylerin varlığı görüşlerinde yatar:

“Görünmenin varlığını ölçen şey, gerçekten de onun görünüyor olması’dır. Ve madem ki gerçekliği fenomenle sınırladık, fenomene ilişkin olarak da, onun

görüldüğü gibi olduğunu söyleyebiliriz (...) görünmenin varlığı onun görünmesidir. Bu, Berkeley'in eski "*esse est percipi*"sine yeni sözcükler eklemekten başka bir şey değildir" (Sartre, 2011: 25).

Sartre'a göre Modern düşünce varolanı, onu açığa çıkaran görünmeler (*apparition*) dizisine indirgemekle bir takım düalizmlerden kurtulmak istemiş ve bu düalizmlerin yerine fenomenin monizmini koymak istemiştir. Bu açıdan felsefe, varolandaki içi ve dışı karşı karşıya getiren o düalizmden kurtulmuştur. Varolanı açığa çıkaran görünmeler eşdeğer olup ne içerinin ne de dışarınıdır. "Görünüş, varolanın tüm varlığı kendine doğru çeken gizli bir gerçeğe değil, görünüşler dizisinin toplamına gönderme yapmaktadır" (Sartre, 2011:19). Diğer bir ifadeyle, bir varolanın varlığı, o varolan ne olarak görünüyorsa tam da odur. Bu manada görünüş ve öz arasındaki bir düalizmden de söz edilemez. Kendisi de bir görünme olan öz, görünmelerin arasındaki bağlantıdan başka bir şey değildir. Bu yüzden, "görünüş özü saklamaz, onu açınlar: görünüş öz"dür" (Sartre, 2011:20).

Bu bağlamda varlık fenomeni ile fenomenin varlığı arasında da bir ayrım yapılamaz. Varlık fenomeni, varlığın bir görünmesidir. Dolayısıyla varlık fenomeni, fenomenlerin arkasında saklanmış değildir. Ontolojinin görevi her türlü açığa çıkarışın koşulu olan varlık fenomenini kendini ifşa ettiği haliyle betimlemektir (Sartre, 2011: 23). Bu da fenomenin kendisini ifşa ettiği, ancak kendisi fenomen olmayan bir varlığa çağrıda bulunur. Berkeleyci ifadesiyle "percipi" bizi bir "percipiens"e gönderir. Bilinç varlığı "percipiens" bilginin ontolojik temelini oluşturur. Bütün öteki görünmelerin kendisine görüldüğü ilk varlık olan "percipiens", her fenomenin kendisine kıyasla görece kaldığı mutlaklıdır. Ancak bu Kantçı anlamıyla bir özneye işaret ettiği anlamına gelmez; "özneliğin kendisidir, kendinin kendine içkinliğidir (*l'immanence de soi à soi*)" (Sartre, 2011: 33). Dolayısıyla burada varlığı bilgi aracılığıyla ölçen idealizmdeki gibi, bir özne nesne düalizminden söz edilemez: "bilinen'den başkaca varlık yoktur, düşünce bile söz konusu olsa yoktur: düşünce ancak kendi ürünleri içerisinden kendine görünür" (Sartre, 2011: 33).

Sonuç

Sartre'ın fenomenolojisini geliştirmesinde Kartezyen düalizme getirdiği eleştiriler kritik bir işleve sahiptir. Lakin Sartre'ın varlığın fenomenolojik bir açıklaması olan varoluşçu ontolojisi her türlü düalizme ve özcü anlayışa karşı bir reddiyedir. Ancak böyle olsa da bütün fenomenologlar gibi, Sartre'da da Descartes'ın görünüş olarak dış dünyadaki şeylere yaptığı vurgunun ilham verici tesirini izlemek mümkündür. Ayrıca Sartre'ın varoluşsal ontolojisinin gelişiminde Husserl'in transendental fenomenolojisi ve Heidegger'in fundamental ontolojisi doğrudan kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sartre, Kartezyen düalizm üzerinden gelişen solipsizmi aşmak için Husserl'in yönelimsel bilinç anlayışını özcü kılıfından sıyrarak felsefesine taşıırken, Husserl'in transandantal fenomenolojisindeki dünyanın paranteze alınması işini aşmada Heideggerci bir yol izleyerek Heidegger'in Dasein'ını felsefesine kendi-için-varlık olarak taşır. Sartre'a göre her zaman bir şeyin bilinci olan bilinç hiçbir yolla dünyadan yalıtılamazdır. Hep bir şeyin bilinci olan bilince kendinin bilinci eşlik eder. Bu manada kendinin bilinci olan "Ben" bilinci, öteki bilinç durumlarından ayrı olarak düşünüm öncesi bilinçte keşfedilmeyi bekleyen bir töz olarak durmamaktadır. Her iki bilinç bir birlik halinde eş zamanlı olarak zuhur eder. Bu minvalde felsefenin ilk görevi "şeyleri bilinçten def etmek"tir.

Öte yandan Sartre, görünüş ve öz, fenomenin varlığı ile varlık fenomeni arasında bir ayrıma gidilmesini de reddeder. Öz, görünüşün ardında gölgede duran bir şey değil, görünüşün arasındaki bağlantıdır. Bu yüzden, “görünüş özü saklamaz, onu açınlar: görünüş özdür. Bu manada varlık fenomeni ile fenomenin varlığı arasında da bir ayrım yapılamaz. Varlık fenomeni, fenomenler bütünlüğünün bir parçasıdır, yalnızca görünüşe bütünlüğünü kazandıran fenomen olmakla kendini öteki fenomenlerden farklı gösteren fenomendir.

Kaynakça

Copleston. (2010). *Felsefe Tarihi: Sartre*. Çev. Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea Yayınları.

Descartes. (2021). *Metafizik Üzerine Düşünceler*. (Çev. Emir Doğan Yılmaz). İstanbul: Kapra Yayınları.

Foulquié, P. (1998). *Varoluşçunun Varoluşu*. (Çev. Y. Şahan). İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.

Heidegger, Martin. (2008). *Varlık ve Zaman*. (Çev. Kaan H. Ökten). İstanbul: Agora Kitaplığı.

Husserl, Edmund. (1982). *Cartesian Meditations*. Translated by Dorion Cairns, Martinus Nijhoff Publisers, The Hague/Boston/London. First published in 1960.

Lewis, Michael&Staehler, Tanja. (2020). *Fenomenoloji*. (Çev. Mehmet Demirhan, Mustafa Bozkurt Gürsoy, Osman Baran Kaplan, Mehmet Türkan, Nur Şahankaya). Ankara: Ayrıntı Basımevi.

Sartre, Jean-Paul. (2009). *İmgelem*. Çev. Alp Tümertekin. İstanbul: İthaki Yayınları.

Sartre. (2011). *Varlık ve Hiçlik*. (Çev. Turhan Ilgaz, Gaye Çankaya Eksen). İstanbul: İthaki Yayınları.

Waldenfels, Bernard. (2010). *Fenomenolojiye Giriş*. (Çeviren: Mesut Keskin). İstanbul: Avesta Yayınları.

**ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRK DİLİ DERSİ ÜZERİNE BAZI
DİKKATLER**
**SOME CONSIDERATIONS AND SUGGESTIONS ON THE TURKISH LANGUAGE
COURSE FOR INTERNATIONAL STUDENTS**

Dr. Öğr. Üyesi, Menekşe YAVUZ
Haliç Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı.
ORCID: 0000-0003-1260-4349

ÖZET

Türkçe, bilim, sanat, felsefe ve kültür dili olarak toplumun her ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. Bu seviyeye, geçmişte ulusçuluk anlayışının Türk Dil Devrimini başlatması ve dile yeni bir kimlik kazandırmayı hedeflemesi ile ulaşıldığını söylemek mümkündür. Bugün Türkçe evrimini küreselleşmeye paralel sürdürmeye devam etmekte, eğitim, teknoloji, ekonomi, sanat, yeni medya yoluyla geniş kitlelere ulaşmaktadır. Bilhassa Türkiye uluslararası öğrencilerin eğitim almak için geldikleri cazip bir yer hâline gelmeye başlamış ve bu bağlamda Türkçe geniş kitlelere ulaşmıştır. Öğrencilerin Türkiye'deki imkânları kullanmak, tanımak ve akademik başarı sağlamaları aynı zamanda Türkçeyi iyi öğrenmeleri ile mümkündür. Bu nedenle Türkiye'de ister yabancı dilde ister Türkçe dilinde eğitim görsün, uluslararası öğrenciler için önlisans ve lisans düzeyinde gördükleri Türk Dili dersi önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, bu önemi birtakım zorluklarına dikkat çekerek ortaya koymak, Türk dili dersinin uluslararası öğrenciler tarafından nasıl karşılandığını örneklerle değerlendirmek, dersin etkili ve verimli öğrenilmesini kolaylaştırmak için bazı öneriler sunmaktır. Çalışmada nitel araştırma türü yoluyla literatür taraması yapılmıştır. Literatürde yapılan çalışmalar arasında Uluslararası öğrencilerin Türk dili ve Türkiye'ye yönelik tutum ölçekleri değerlendirilmiş ve temalar oluşturulmuştur. Ayrıca bu dersle ilgili öğretici değerlendirmeleri, ders materyali, kaynağı ve izlenceleri de taranmıştır. Verilerin yorumlanması yoluyla Türkçenin uluslararası ölçekte daha etkili ve verimli kullanılması yönünde somut öneriler ortaya konmaya çalışılmıştır. Bugün uluslararası öğrenciler için Türk Dili dersine yönelik tutum olumlu olmasına rağmen, sınıf içi dil düzeyleri farklılık göstermektedir. Üniversiteden üniversiteye dersin öneminin değişmesi, kültürel farklılıkların gözardı edilmesi, kaynak yetersizliği, öğretmenlerin dersi öğrenci tutumuna göre işlemeleri gibi sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunlara yönelik çözüm geliştirilmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin Türk dili dersine olan tutumlarının güçlendirilmesi, yalnızca akademik bağlamda değil; kültürel, iletişim becerisi olarak Türkçeyi öğrenmenleri hedeflenir. Öğretmenlerin öğrencileri teşvik edecek etkinlikler planlaması, kaynak oluşturmak, izleni hazırlamak önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi; Türk Dili; Türkçe.

ABSTRACT

Turkish is capable of meeting all the needs of society as a language of science, art, philosophy, and culture. It can be said that this level was reached in the past through the initiation of the Turkish Language Reform driven by nationalist ideals, aiming to give the language a new identity. Today, Turkish continues to evolve in parallel with globalization, reaching broad audiences through education, technology, economy, art, and new media. In particular, Turkey has increasingly become an attractive destination for international students seeking education, and in this context, Turkish has gained wider recognition. The ability of these students to take advantage of opportunities in Turkey, become familiar with the environment, and achieve academic success is closely tied to their proficiency in Turkish. Therefore, regardless of whether international students pursue their education in a foreign language or in Turkish, the

Turkish Language course they take at the associate and undergraduate levels is of significant importance.

The aim of this study is to highlight the importance of this course by drawing attention to certain challenges, to evaluate how international students perceive the Turkish Language course through examples, and to offer suggestions that will facilitate effective and efficient learning. A literature review was conducted using a qualitative research approach. Among the studies reviewed in the literature, attitude scales toward the Turkish language and Turkey among international students were analyzed and themes were formed. Additionally, teacher evaluations, course materials, resources, and syllabi related to this course were also examined. Through the interpretation of data, concrete suggestions have been proposed to ensure that Turkish is used more effectively and efficiently on an international scale. Although the overall attitude toward the Turkish Language course is positive among international students today, in-class language proficiency levels vary. Problems such as differences in the perceived importance of the course between universities, the disregard of cultural differences, lack of resources, and instructors structuring the course based on student attitudes were identified, and solutions were sought for these issues. Strengthening students' attitudes toward the Turkish Language course aims not only at academic success but also at enabling them to learn Turkish as a cultural and communicative skill. It is crucial that instructors plan activities to motivate students, create resources, and prepare comprehensive syllabi, as these efforts will make significant contributions.

Keywords: Teaching Turkish to Foreigners; Turkish Language, Turkish.

Türk demek, dil demektir. Ulus olmanın çok belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk ulusundanım diyen insanlar her şeyden önce ve kesinkes Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültüründen ve Türk toplumundan olduğunu ileri sürerse inanmak doğru olmaz.

(1933) ATATÜRK

Giriş

Türkçe, küresel düzeyde eğitim dili olarak gitgide artarak tercih edilen bir dil haline gelmiştir. Türkiye'nin uluslararası öğrenciler için bilhassa Orta Doğulu öğrenciler için cazip bir eğitim ülkesi haline gelmesiyle, Türkçe öğretimi de bu minvalde önem kazanmıştır. Türkçe, sadece bir dil değil, aynı zamanda bir medeniyetin yansıtıcısı ve taşıyıcısı olarak konumlandırılmalıdır. Dolayısıyla, üniversitelerde zorunlu olarak okutulan, uluslararası öğrencilerinde mes'ul tutulduğu Türk Dili dersi, uluslararası öğrencilerin akademik ve kültürel başarıları için mühim bir öneme sahiptir. Ancak, bu dersin işlevselliği, sınıf içindeki çeşitli sorunlar ve zorluklar ile sınırlıdır. Bu çalışmanın maksadı, yalnızca ulusal öğrencilerin değil; uluslararası öğrenciler için de Türk Dili dersinin önemini vurgulamak, dersin karşılaştığı zorlukları ve beraberinde sınıf içindeki uygulama sorunlarını tartışmak, Türk dili öğretimini daha etkili hale getirebilecek öneriler sunmaktır. Türk Dili dersinin uluslararası öğrenciler üzerindeki tesiri, son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalarda dikkat çekici bir şekilde vurgulanmaktadır. Uluslararası öğrencilerin Türkçe öğrenme süreci, yalnızca dilsel becerilerle sınırlı kalmaz; aynı zamanda kültürel adaptasyon, sosyal uyum ve iletişim becerilerini de içerir. Bu nedenle, Türk Dili dersleri, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra, kültürel uyumlarını ve toplumsal etkileşimlerini de desteklemelidir. Ancak, mevcut araştırmalar, bu derslerin genellikle kültürel

farkların göz ardı edilmesi, materyal yetersizlikleri, kaynak eksiklikleri ve öğretim yöntemlerinin öğrenci gereksinimlerine uygun olmaması gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Özellikle üniversiteler arasında Türk Dili dersinin öneminin farklılık göstermesi, öğrencilerin dil öğrenme süreçlerini zorlaştıran önemli bir faktördür. Sınıf içindeki dil seviyelerindeki farklılıklar, öğretmenlerin ders materyallerini ve öğretim yöntemlerini öğrenci tutumlarına göre uyarlama gerekliliği yaratmaktadır. Bu, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeleri için uygun bir ortam yaratılmasını zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, dil öğrenme tutumları da büyük bir rol oynamaktadır; öğrencilerin Türkçeye olan tutumları, dil öğrenme süreçlerini doğrudan etkilemektedir.

Bu kapsamda, bu çalışmayla uluslararası öğrencilerin Türk dili dersine yönelik tutumlarını incelemek, karşılaştıkları zorlukları tespit etmek ve Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için yaklaşımlar önerile getirmek amaçlanmaktadır. Çalışmada, Türk Dili dersinin önemini bahse konu ederek öğrencilerin dil öğrenme sürecindeki tutumları ve öğretim yöntemlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Türk Dili Dersinin Misyonu ve Kuramsal Arka Planı

Türk Dili dersi, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde tüm bölümlerde zorunlu olarak okutulan dersler arasındadır:

Türk eğitim dizgesinde anadili eğitimi, ağırlıklı olarak ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilmektedir. Bununla birlikte yakın geçmişte kimi yükseköğretim kurumlarının (sözelimi Hacettepe Üniversitesi'nin Hazırlık sınıflarında 1968'de Ege Üniversitesi'nde okutulmaya 1977'de) öğretim programına Türk Dili dersi konuldu. YÖK'ün kurulmasından (1981) sonra bütün üniversitelerde Türk Dili dersinin okutulması gündeme geldi; ilköğretim ve liselerde ana dili eğitiminin yeterince yapılamadığı göz önüne alınarak Türkiye'deki bütün üniversitelerin öğretim programlarında Türk Dili derslerine yer verildi; bu dersle ilgili bir çerçeve program hazırlanıp yayımlandı. Türk Dili derslerinin başlangıçta 4 yıl (8 yarıyıl) okutulması kararlaştırılmıştı; 1991-1992 öğretim yılında 1 yıla (2 yarıyıl) indirildi. Bugün bütün devlet ve vakıf üniversitelerinde Türk Dili dersleri, 1 yıl (iki yarıyıl) boyunca haftada iki saat olarak yapılmaktadır. Türk dilinin, gerekçesi ne olursa olsun, üniversitelerde ders olarak konulması gerçekten olumlu bir gelişmedir. (Çotuksöken, 2010;9).

Dersin temel amacı, öğrencilerin dil bilincini geliştirmek, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini akademik düzlemde desteklemek ve kültürel aktarımı sağlayan bir iletişim ortamı yaratmaktır (Cemiloğlu, 2004;175).

Bu ders yalnızca bir dilbilgisi eğitimi değil, aynı zamanda öğrencinin düşünme biçimini yapılandıran, dili bir kimlik ve kültür inşası aracı olarak konumlandıran kuramsal bir temele sahiptir. Dilin bu çok katmanlı işlevi, özellikle aydınlanmacı düşüncenin etkisinde şekillenen Cumhuriyet ideolojisinin eğitim politikalarıyla da doğrudan ilişkilidir. Nitekim Çotuksöken, dilin sadece bir araç değil, düşüncenin ve bilincin kurucu ögesi olduğunu vurgulamaktadır:

Aydınlanmacılık, özü bakımından toplumsal bir projedir; bu bakımdan her şeyden önce de toplumsal adalet düşüncesi üzerine temellenir. Aydınlanmacılıkta, kamusal aklın kullanımı, insanın daha düzenli ve dengeli bir yaşama biçiminin yeniden kurulmasının gereğini ortaya koyar. Yeni bir yaşamın toplumsal adalete dayalı olarak yeniden yapılandırılması için özgürlükçü bir eğitim dizgesi kurulması gerekir; böylelikle düşüncenin özgür biçimde üretimi sağlanır. Aydınlanma düşüncesinin özünde eleştiri yatar; eleştiri de aklın özgür kullanımıyla olanaklılaşabilir. İyi, insani bir yaşama düzeni

kurmak için çabalayan aydınlanmacılar, insanı akıl, bilgi yönünden güçlü duruma getirmeye çalışırlar. Aydınlanma projesinde düşünce ile eylem bütünlüğü gözetilir; bu süreçte üretilen düşünce ve eylemler ilerlemeci ve geliştirmeci bakış açılarına göre belirlenir. Çotuksöken, 2006;72).

Türk Dili dersi bu çerçevede üç temel işleve sahiptir: Eğitsel İşlev: Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmek. Bu, akademik yazma kültürünü destekler ve metin üretme becerisini kazanmayı da kapsar. Toplumsal ve Kültürel İşlev: Dil aracılığıyla toplumsal aidiyetin ve kültürel belleğin aktarımını sağlamak. Üniversiteler, farklı sosyo-kültürel arka planlardan gelen öğrencilerin ortak bir dil-kültür zemini kazanmasında mühim bir rol oynar. Kimlik, Aidiyet ve Ulusal İşlev: Ortak bir ulusal kimliğin ve yurttaşlık bilincinin inşasında Türkçenin simgesel gücünden yararlanmak (Çotuksöken, 2006;75).

Bilhassa yabancı uyruklu öğrenciler için bu ders, yalnızca dil öğretimi değil, kültürel uyum sürecinin de bir parçasıdır. Ancak bu işlevselliğine karşın, Türk Dili derslerinin üniversite düzeyinde çoğunlukla ezberci yaklaşımla, lisede verilen eğitimlerin tekrarı niteliğinde işlendiği eleştirisi uzun süredir dile getirilmektedir (Gülay, Durukan, 2012;40). Bu durum, dersin öğrenci gözünde şeklen bir görevi yerine getirmekten ibaret olmasına neden olmaktadır. Dersin daha verimli hâle gelmesi, yalnızca dersin içerik güncellenmesiyle değil; dersin kuramsal altyapısının, öğretim yöntemlerinin ve öğrenci profilinin yeniden değerlendirilmesi ile mümkündür. Yükseköğretim kurumlarının kültür politikaları çerçevesinde, Türk Dili dersini çağdaş öğrenme kuramlarıyla ve çokkültürlü eğitim ilkeleriyle yeniden yapılandırması kaçınılmazdır:

Dil işlevleri evrensel nitelikler taşıyabildiği gibi, dilin kültürel boyutu nedeniyle yerel nitelikler de taşıyabilmektedir. Yabancı dil öğretiminde kültürler arası etkileşime zemin hazırlamak amaçlandığı için dil işlevleri listelerinde hedef dile ilişkin kültürel işlevlerin bulunması kaçınılmazdır. Örneğin Blundel, Higgins ve Middlemiss'in (1982) İngilizce öğretimine kaynak oluşturmak amacıyla hazırladıkları dil işlevleri listesinde "toplumsal işlev" temasının altında "kadeh kaldırmak" alt kategorisinin yer almasını, dil-kültür ilişkisi bağlamında değerlendirmek gerekir. Bu kapsamda "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Dil İşlevleri Listesi"nde "Sosyalleşme" temasında yer alan "iyi dilekte bulunma/temenni etme", "tebrik etme/kutlama" iyi dileklere ve tebriklere yanıt verme, "vedalaşma", "helalleşme" gibi kategoriler de kültürler arası etkileşim temelinde ele alınabilecek işlevsel dil kullanımlarıdır. (Deniz, Çekici, 2021;20-21).

Bu çerçevede, denilebilir ki yabancılara Türk Dili dersi öğretiminde, öğrenci profillerine, ihtiyaçlarına göre dilin işlevleri de güncellenmeli, yeni öğretim yöntemleri geliştirilmelidir. Bilhassa Türkiye'nin uluslararası düzeyde eğitim görmek için cazip bir yer haline gelmesi ve bu sayede öğrenim görmek isteyen öğrencilerin artması bu dersle ilgili içerik ve materyal konusunu yeniden gündeme getirmiştir. Türk Dili dersi 1981'li yıllarda ilk defa okutulmaya başlandığında yabancı uyruklu öğrenciler gözetilerek ders içeriğinin planlanması. materyallerin hazırlanması söz konusu edilmemişti. Ancak günümüzde uluslararası öğrenci sayısı artmış üniversitelerde bu bağlamda dersin güncellenmesi, yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu dersle ilgili bazı hususlar ders içeriğinin hazırlanmasında önem teşkil etmektedir. Ders Türkçe bölümlere kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin almak zorunda olduğu bir dersin izlencesi ile diğer yabancı dillerde eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilerin aldığı Türk Dili (Turkish Studies) dersinin izlencesinin aynı olması beklenmemelidir. Üniversitelerde Türkçe bölümlerin Türk dili dersi genellikle uzaktan eğitim yoluyla verilmekte ve ders planı daha çok akademik becerileri kazandırmaya yönelik olmaktadır. İngilizce ya da diğer dillerde

okuyan uluslararası öğrencilerin ise temel düzeyde ya da seviye öncesi Türkçe öğrenmelerini sağlamaktır.

Bu kapsamda verilen bir ders genellikle yüz yüze olmaktadır. Gazi Üniversitesi Türk Dili 1 kitabı (Türkçe bölümler için) ve Haliç Üniversitesi Türk Dili 1 kitabı (İngilizce bölümlerde okutulan) haftalık ders planı karşılaştırması yapmak daha açıklayıcı olacaktır. İki farklı Türk Dili kitabının haftalık içeriklerini karşılaştırmalı olarak içeren tablo aşağıda sunulmuştur. Tablo; Gazi Üniversitesi Türkçe bölümleri için hazırlanan daha teorik, dilbilgisi ve yazım odaklı yaklaşımı, Uluslararası öğrenciler için hazırlanmış, daha gündelik yaşam temelli, işlevsel ve iletişimsel bir öğretim programını net bir biçimde göstermektedir:

Hafta	Gazi Üniversitesi (Türk Dili 1 Kitabı)	Uluslararası Öğrenciler İçin (Yabancılar İçin Türk Dili 1)
1	Giriş – Dilin tanımı, önemi	Kendini tanıtmak, alfabe, tanışma
2	Dil – Kültür – Toplum ilişkisi	Sayılar, yaş, milliyet, meslek bilgisi
3	Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri	Aile tanıtımı ve akrabalık ilişkileri
4	Türkçenin tarihsel gelişimi	Günlük rutinler, fiiller ve zamanlar
5	Ses bilgisi – Ses olayları	Yiyecek-içecek, alışveriş, miktar ifadeleri
6	Yazım kuralları ve noktalama	Yönler, şehirde yer tarif etme
7	Kelime türleri ve yapı bilgisi	Hava durumu, mevsimler, kıyafet
8	Cümle bilgisi: Öğeler ve türler	Hobiler, boş zaman etkinlikleri
9	Anlatım bozuklukları	Yolculuk, taşıtlar, bilet alma
10	Paragraf bilgisi	Sağlık, hastalıklar, doktora gitme
11	Kompozisyon yazma teknikleri	Ev ve oda tanıtımı, evdeki eylemler
12	Resmî yazışma türleri	Geçmiş zaman anlatımı, biyografi
13	Akademik yazma ve sunum teknikleri	Gelenekler, bayramlar, kültürel bilgiler
14	Genel tekrar ve değerlendirme	Genel tekrar ve değerlendirme

Kitaplardaki bölümlerden yola çıkarak hazırladığımız haftalık ders planı tablosu, Gazi Üniversitesi'nin Türkçe bölümleri için hazırladığı Türk Dili kitabı ile yabancı/uluslararası öğrenciler için tasarlanmış İngilizce bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin Türk Dili öğretim materyalleri arasındaki farkları göstermektedir. Bu farklar yalnızca içerik değil, pedagojik yaklaşım, hedef kitle, kazanım tipi ve dil öğrenim düzeyi bakımından da önemlidir. Çünkü bu unsurların tümü eğitim-öğretimde dersin işlenmesi hususunda değişkenlik gösterecektir.

Gazi Üniversitesi kitabı, Türkçe bölümde öğrenim gören ulusal ve uluslararası öğrencilere yönelik hazırlanmış; akademik yazma becerilerini geliştirme, Türkçenin tarihsel ve yapısal yönlerini öğretme amacı taşıyan, kuramsal ve dilbilimsel özelliktedir. İlk haftalardan itibaren dil-kültür ilişkisi, ses bilgisi, kelime türleri gibi konulara odaklanmakta; akademik düzeyde yazma, anlatım ve metin üretimi becerileri üzerinde durmaktadır. Bu içerik yapısı, öğrencinin dili bir iletişim aracı olarak değil, bir bilgi alanı olarak ele almasını destekler.

Diğer taraftan, İngilizce (diğer dil) bölümlerde uluslararası öğrenciler için hazırlanan Türk Dili 1 kitabı ise daha çok işlevsel dil kullanımı üzerine temellendirilmiştir. İlk haftadan itibaren tanışma, alışveriş, yön tarif etme gibi günlük yaşamda karşılaşılan durumlara yönelik iletişimsel bir yaklaşım benimsenmiştir. Hedef kitlenin Türkçeyi ikinci veya yabancı dil olarak öğrenen bireyler olduğu göz önüne alındığında, bu yaklaşım pragmatik açıdan oldukça işlevseldir. Dilin kuralları doğrudan değil, bağlamsal kullanım üzerinden kazandırılmaktadır.

Bu iki ders planı arasındaki temel farklar aşağıdaki başlıklarla özetlenmiştir: Boyut	Gazi Üniversitesi Türk Dili 1 Kitabı (Türkçe Bölümler için)	Uluslararası Öğrenciler İçin Türk Dili 1 Kitabı (İngilizce Bölümler için)
Hedef Kitle	Üniversitede Türkçe bölümlerde öğrenim gören öğrenciler	Üniversitede, Türkçeyi yabancı/ikinci dil olarak öğrenen ve Türkiye’de diğer dillerde (genellikle İngilizce bölümlerde) öğrenim gören öğrenciler
Yaklaşım	Kuramsal-dilbilimsel yaklaşımlar	İletişimsel-işlevsel
Kapsam	Türkçenin yapısı, tarihi, akademik metin yazma ve değerlendirme.	Gündelik dil, temel konuşma ve yazma becerileri kazanma
İçerik Türü	Dil bilgisi, sözlü-yazılı anlatım teknikleri	Tanışma, alışveriş, yön sorma, sağlık, seyahat gibi eylemleri yerine getirebilme.
Amaç	Akademik ve entelektüel düzeyde dil hâkimiyeti kazanmak	Temel iletişim kurabilme ve Türk kültürünü tanıma, uyum sağlama

Bu değerlendirme, özellikle hazırlık sınıfı veya karma öğrenci grupları bulunan üniversitelerde, Türk Dili derslerinin hedef kitleye göre yeniden yapılandırılması gerektiğine işaret etmektedir. Uluslararası öğrenciler için kullanılan materyallerin daha fazla kültürel içerik barındırması, görsel ve dinleme temelli etkinliklerle desteklenmesi önerilirken; Türkçe bölümlerde kullanılan kitapların ise öğrenci merkezli ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden yapıya kavuşturulması uygun görünmektedir.

Öğrenci Tutumları ve Öğretim Yöntemlerine Dair Problematikler

Genel olarak Türk Dili dersine ilişkin öğrenci tutumları ise dersin işlevselliği ve öğretim süreçlerinin niteliği üzerinde doğrudan belirleyici olmaktadır. Ulusal öğrencilerin yer aldığı Türk Dili dersine ait çalışmalar, öğrencilerin büyük bir kısmının bu dersi gereksiz, tekrara dayalı ve akademik gelişimlerine katkı sunmayan bir ders olarak algıladıklarını ortaya koymaktadır (Akkaya, N., Sevindi, Z. E., 2015; 99-100). Bu olumsuz tutum esasen dersin içerik bakımından lise müfredatına benzeyen, ezbere dayalı ve öğrenci merkezli olmayan bir yapıda sunulması yer almaktadır.

Öğrencilerin ders hakkındaki tutumlarını belirleyen faktörlerden biri de dersin değerlendirme yöntemleridir. Sınav odaklı, çoktan seçmeli testlerle yapılan değerlendirmeler, öğrencilerin yaratıcı düşünme, metin üretme ve eleştirel bakış geliştirme becerilerini teşvik etmektedir. Bu durum, dersin yalnızca geçilmesi gereken bir zorunluluk olarak görülmesine neden olmakta, dersin amacı olan dil bilinci ve anlatım becerisi gelişimi arka planda kalmaktadır.

Özellikle farklı fakültelerdeki öğrencilerin Türk Dili dersine yönelik tutumlarında fakülte türüne göre belirgin farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Arslan’ın çalışmasında Fen-Edebiyat Fakültesi ve meslek yüksekokulu öğrencileri bu derse daha ılımlı bakarken, eğitim fakültesi öğrencileri diğer fakültelere nazaran daha olumsuz görüş beslemektedir. Bu durum hem dersin işlenişi hem de öğretim elemanı ile ilgili olması muhtemel bir durumdur, diye de eklemektedir. (Aslan, 2013; 64).

Türkçe bölümlerde öğrenim gören uluslararası öğrenciler açısından ise dil öğrenimi süreci daha karmaşık bir hâl almaktadır. Bu öğrenciler için Türk Dili dersi yalnızca akademik bir ders değil, aynı zamanda günlük yaşamda iletişim kurabilme ve kültürel bağ kurma aracıdır. Ancak dersin içeriği çoğunlukla akademik olmayan metinlere dayandığı ve kültürel çeşitliliği göz ardı ettiği için bu grupta da motivasyon düşüklüğü yaşanmasına neden olmaktadır.

Şimşek’in çalışmasında da vurgulandığı gibi, uluslararası öğrencilerin Türk Dili dersine ilişkin tutumları olumlu olsa da uygulamadaki sorunlar, bu olumlu eğilimi sürdürülebilir

kılmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, özellikle yazılı anlatım etkinliklerinde zorlandıklarını, metinlerin karmaşıklığı nedeniyle derse etkin katılamadıklarını belirtmektedir (Şimşek, 2025;17-18).

Sonuç olarak, öğrencilerin Türk Dili dersine yönelik olumsuz tutumlarının arkasında yalnızca bireysel motivasyon eksikliği değil, aynı zamanda yapısal ve pedagojik sorunlar yer almaktadır. Dersin içeriği, yöntemi ve değerlendirme biçimi; öğrenci profiline ve çağdaş eğitim anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlenmedikçe bu tutumun değişmesi mümkün görünmemektedir.

Öğretim Elemanlarının Tutumları ve Dersin Yürütülmesinde Karşılaşılan Sorunlar

Türk Dili dersinin etkililiği yalnızca öğrenci tutumlarıyla değil, aynı zamanda bu dersi veren öğretim elemanlarının yaklaşım ve uygulamalarıyla da yakından ilişkilidir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, öğretim elemanlarının da dersin mevcut içeriği, değerlendirme sistematığı ve öğretim programına yönelik eleştirel bir tutum sergilediklerini göstermektedir.

Öncelikle öğretim elemanları, Türk Dili dersinin güncel ihtiyaçlara cevap vermeyen, çoğu zaman lisede işlenen konuların tekrarı niteliğinde yürütülen bir ders olduğunu ifade etmektedir. Bu tekrarın öğrencilerde ilgisizlik ve motivasyon kaybına yol açtığı, derse karşı olumsuz bir algı oluşturduğu sıkça dile getirilmektedir.

Bir diğer önemli sorun, dersin hedef kitesine uygun içeriklerin eksikliğidir. Özellikle çok kültürlü ve çok dilli öğrenci gruplarına hitap eden sınıflarda, tekdüze içeriklerin işlenmesi hem öğretim elemanlarını hem de öğrencileri zorlamaktadır. Bununla birlikte, dersin pedagojik çerçevesinin zayıf olması, öğretim elemanlarının kişisel çabalarıyla sınırlı başarı sağlamalarına neden olmaktadır. Ayrıca öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme konusunda da ciddi sorunlar yaşadığı görülmektedir. Mevcut sınav sistemleri genellikle bilgi ölçmeye yönelik olup, öğrencilerin anlatım ve düşünce üretme becerilerini yeterince yansıtmamaktadır. Bu durum, öğretim elemanlarının da dersin gerçek amacına ulaşamadığı yönündeki kaygılarını artırmaktadır.

Ders materyallerine erişim, kaynak çeşitliliği, teknolojik altyapı eksiklikleri ve akademik takvimde bu derse ayrılan sürenin sınırlı olması da öğretim elemanlarının karşılaştığı yapısal sorunlar arasında yer almaktadır. Buna ek olarak, öğretim elemanlarının çoğunluğu, Türk Dili dersine karşı kurumsal düzeyde yeterince sahip çıkılmadığını, bu dersin “önemsizleştirildiğini” düşünmektedir. Özetle, öğretim elemanları açısından bakıldığında Türk Dili dersi; içerik, yöntem, materyal, değerlendirme ve kurumsal destek gibi birçok açıdan yeniden ele alınması gereken çok yönlü bir yapı arz etmektedir. Bu bağlamda, dersin sadece öğrenci merkezli değil, aynı zamanda öğretim elemanı destekli bir biçimde yeniden yapılandırılması elzemdir.

Türk Dili Dersinin Uzaktan Olmasına Yönelik Yeterlilik ve Sınırlılıklar

COVID-19 pandemisiyle birlikte yükseköğretim kurumlarında yaygın olarak uygulanmaya başlanan çevrim içi eğitim modelleri, Türk Dili derslerinin de yürütülme biçimini önemli ölçüde etkilemiştir. Derslerin çevrim içi ortama taşınması, bazı avantajlar sunmakla birlikte birçok yapısal ve pedagojik sorunu da beraberinde getirmiştir. Uzaktan eğitimin en önemli avantajları arasında erişilebilirlik ve esneklik yer almaktadır. Öğrenciler farklı mekânlardan derse katılabilmekte, öğretim materyallerine çevrim içi olarak ulaşabilmektedir. Ancak bu kolaylık, derse katılımın niteliksel boyutunu zayıflatmakta; öğrencilerin derse aktif katılımı, etkileşim düzeyi ve anlamlı öğrenme süreçleri sektöre uğramaktadır (Göksel ve Adıgüzel, 2024; 1656-1657).

Türk Dili dersi, doğası gereği uygulamalı bir ders olması bakımından özellikle yazılı ve sözlü anlatım etkinliklerinin bire bir etkileşime dayandığı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, çevrim içi eğitim ortamı çoğu zaman bu etkileşimi yeterince destekleyememekte, öğrencilerin anlatım ve iletişim becerilerini geliştirmede yetersiz kalmaktadır. Öğrenciler, çevrim içi ortamda geri

bildirim alma sürecinde de gecikmeler yaşadıklarını ve öğretmenle bireysel iletişim kurmakta zorlandıklarını belirtmektedir.

Özellikle Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrenciler için görsel-işitsel unsurlar, telaffuz düzeltmeleri ve anlık etkileşimler büyük önem taşımakta; çevrim içi derslerde bu ihtiyaçların büyük ölçüde karşılanamadığı görülmektedir. Buna karşılık, öğretim elemanları açısından bakıldığında çevrim içi ortamda materyal paylaşımı, dersin kaydedilerek tekrar izlenebilmesi ve zamandan tasarruf gibi bazı kolaylaştırıcı unsurlar söz konusudur. Ancak teknolojik altyapı sorunları, internet bağlantı problemleri ve dijital araçlara yeterince hâkim olmayan öğrenci ve öğretim elemanları, uzaktan eğitimi sınırlandırıcı faktörler olarak öne çıkmaktadır. Sonuç olarak, uzaktan eğitim modeli belirli koşullarda Türk Dili dersinde kullanılabilir olmakla birlikte, tamamen bu modele dayalı bir yürütme biçimi dersin doğasına aykırıdır. Türk Dili dersi, öğrencilerin birebir etkileşimle anlatım becerilerini geliştirmesini gerektirdiğinden, yüz yüze ya da hibrit model önerilmektedir.

Dersin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Gereklikler ve Öneriler

Türk Dili dersine ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı tutumları, uygulama sorunları ve uzaktan eğitim süreçleri göz önüne alındığında, dersin yeniden yapılandırılmasına olan ihtiyaç açıkça ortaya çıkmaktadır. Yükseköğretim düzeyinde verilen Türk Dili dersi, sadece akademik yazma ve anlatım becerilerinin kazandırılması değil, aynı zamanda öğrencinin düşünme, eleştirme ve ifade etme becerilerini geliştirmesi açısından mühim bir derstir. Bu nedenle, mevcut ders uygulamalarının çağdaş eğitim anlayışları ve öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımları çerçevesinde gözden geçirilmesi gerekmektedir. Burada göz ardı edilmemesi gereken bir diğer husus, uluslararası öğrencilerin öğrenim gördüğü Türkçe ya da İngilizce bölümler dikkate alınarak içerikler yeniden tasarlanmalıdır. Zira İngilizce bölümde öğrenim gören bir yabancı öğrencinin almak zorunda olduğu Türk Dili dersi içeriği ile Türkçe bölümlerde öğrenim gören ve Türk Dili dersini alan uluslararası öğrencilerin ders içeriğinin aynı olması beklenemez. Burada hedef kitlenin ihtiyaçları muhakkak gözetilmelidir. İlk olarak, hedef kitleye göre ders içeriği güncellenmeli, ders içeriklerinde üniversiteler arası bir bütünlük olmalı ve disiplinlerarası bir yapıya kavuşturulmalıdır. Öğrencilerin kendi alanlarına yönelik metinler üzerinden dil çalışmaları yapmaları ilgilerini artırmakta beraber akademik alana uyumlarını kolaylaştırmaktadır. Bölümlerine göre terminoloji tercih etme ve metin inceleme gibi örnek çalışmalar tercih edilmesi ve uygulanması da mümkün görünmektedir. (Arslan ve Durukan, 2014, s. 249).

Diğer taraftan, dersin ölçme ve değerlendirme sistemleri yeniden yapılandırılmalıdır. Ezberci, bilgiye dayalı testlerin yerine hem ulusal hem de uluslararası öğrenciler için portfolyo değerlendirme, proje tabanlı öğrenme ve yazılı-sözlü anlatım performansları gibi niteliksel ölçme araçları kullanılmalıdır. (Kan, 2007;133)

Bununla birlikte, öğretim elemanlarının mesleki gelişimi desteklenmelidir. Öğretim elemanlarına yönelik düzenli seminerler, öğretim teknikleri eğitimi ve materyal geliştirme çalıştayları ile dersin kalitesi artırılabilir. Aynı zamanda kültürel çeşitlilik gözetilerek ders materyalleri zenginleştirilmelidir. Uluslararası öğrencilerin yoğunlukta olduğu sınıflarda ortak Türkçe dil bilincinin kazandırılması kadar, kültürlerarası iletişimin de güçlendirilmesi gerekmektedir (Şimşek, B., 2025; 22-23).

Bu doğrultuda, çok kültürlü metinlerle çalışmak, öğrencilerin hem Türkçeye olan ilgisini artıracak hem de Türkiye'ye adaptasyon sürecine katkı sağlayacaktır (Yaprak ve Uslu Üstten, 2021;35).

Son olarak, Türk Dili dersinin hem çevrim içi hem yüz yüze yürütülebileceği hibrit modeller tasarlanmalıdır. Bu modellerde; teorik bilgiler çevrim içi, uygulama çalışmaları ise sınıf ortamında gerçekleştirilebilir. Böylece erişilebilirlik ve etkileşim arasında bir denge kurulabilir.

Özetle, Uluslararası öğrenciler için Türk Dili dersinin yeniden yapılandırılması; içerik, yöntem, ölçme-değerlendirme ve öğretim elemanı boyutlarında çok yönlü bir dönüşüm süreci gerektirir. Bu dönüşümün sağlanabilmesi için hem kurumsal hem de ulusal düzeyde politikaların geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Sonuç

Çalışmamız, yükseköğretimde zorunlu olarak verilen Türk Dili dersine yönelik öğrenci ve öğretim elemanı tutumlarını, uygulamada karşılaşılan yapısal ve pedagojik sorunları, uzaktan eğitim sürecindeki dönüşümleri ve dersin yeniden yapılandırılması gerekliliğine dikkat çekmektedir. Tartışma ve görüşler, Türk Dili dersinin uluslararası öğrenciler için yeniden yapılandırılması hususunu, bu öğrencilerin Türkçeye olan ilgilerinin ve Türkiye'ye uyumların sağlanması, diğer taraftan Türkçe bölümlerde okuyan uluslararası öğrenciler içinse yalnızca dilbilgisi öğretimiyle sınırlı kalmaması, düşünme, eleştirme ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik, çok kültürlülüğü gözden ve uyum aracı olarak çok yönlü bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Lüiteratür taramasında yapılan değerlendirmelerde, öğrenci tutumları çoğunlukla olumsuz olup, dersin işlevsiz, tekrar niteliğinde ve akademik gelişime katkı sağlamadığı yönündedir. Bu algının oluşmasında içerik tekrarları, ezberci sınav sistemleri ve öğrenci profiline uygun olmayan materyaller etkili olmaktadır. Benzer şekilde öğretim elemanları da dersin etkinliğini artırmak adına daha fazla kaynak, eğitim ve pedagojik desteğe ihtiyaç duymaktadır. Pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitime taşınan Türk Dili dersleri (genellikle Türkçe bölümler için) erişim açısından avantajlar sağlasa da uygulamalı anlatım etkinliklerinin çevrimiçi ortamlarda yeterince verimli yürütülememesi gibi önemli sorunları beraberinde getirmiştir. (Kavuk ve Demirtaş; 69-70). Bu durum, özellikle uluslararası öğrencilerin Türkçeyi etkin kullanma ve akademik başarı sağlama konusunda güçlük yaşamasına neden olacağı görülmektedir.

Tüm bu tespitler, Türk Dili dersinin hedef kitleyi dikkate alarak yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Temel adımları arasında; disiplinlerarası içerik geliştirme, kültürel çeşitliliği gözetme, alternatif değerlendirme yöntemleri kullanma, öğretim elemanlarının yetkinliğini artırma ve hibrit öğretim modelleri tasarlama gibi adımlar yararlı görünmektedir. Ancak bu dönüşüm süreci, yalnızca bireysel çabalarla değil, kurumsal ve ulusal düzeyde geliştirilecek eğitim politikalarla gerçekleştirilebilir. Bu minvalde, Türk Dili dersinin şeklen bir mecburiyet olmaktan çıkarılıp, öğrencilerin düşünsel gelişimini destekleyen, ifade gücünü artıran ve akademik hayata hazırlayan bir nitelik kazanması, Türkiye'de yükseköğretim dil politikasının temel hedeflerinden biri olmalıdır.

Kaynakça

- Akkaya, N., Sevindi, Z. E. (2015). Türk Dili Dersi Tutum Ölçeği Geliştirme. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (39), 111-122.
- Arslan, A., (2013) Üniversite Öğrencilerinin Türk Dili Dersine İlişkin Tutumları (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örnekleme), *Milli Eğitim*, 97, 63-79.
- Arslan, N. ve Durukan, E. (2014). Yabancılar Türkçe öğretimi ders kitaplarında söz varlığı unsurlarının incelenmesi. *International Journal of Language Academy*, 2(4), 247-265.
- Cemiloğlu, M. (2004). Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi ile İlgili Tespitler Değerlendirmeler ve Öneriler. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(2), 173-182.
- Çotuksöken, Y. (2006). Türk Aydınlanmacılığının Dili. *Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Özel Sayı, 71-83.
- Çotuksöken, Y. (2008). *Uygulamalı Türk Dili*. Papatya Yayınları.
- Deniz, S., Çekici, H. (2021). Türkçenin İletişimsel İşlevleri. *Journal of World of Turks / Zeitschrift für die Welt der Türken*, (13/1), p1.
- Gazi Üniversitesi. (2023). *Üniversiteler İçin Türk Dili 1*, (Temur, N., Kurt, M., ed.).

- Gülay, E. Durukan, E. (2012). Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Türk dili dersi hakkındaki görüşlerinin incelenmesi: Bir aksiyon araştırması. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi*, 1(2), 38-50.
- Gülay, E., Ugan, S. (2015). Türk dili dersinde içerik ve sınıf ortamının dersin etkililiği açısından incelenmesine yönelik aksiyon araştırması. *International Journal of Language Academy*, 3(1), 337-360.
- Kan, A. (2007). Portfolyo Değerlendirme, *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* (32)133-144.
- Kavuk, E. ve Demirtaş, H. (2021). COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. *E-International Journal of Pedandragogy(e-ijpa)*,1 (1), 55- 73.
- Şimşek, B. (2025). Uluslararası Öğrencilerin Türk Dili Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. *Aydın Tömer Dil Dergisi*, (10/1), 1-25.
- Yavuz M., Akıncılar A., Aydoğan B. (2024). *Uluslararası Öğrenciler İçin Türk Dili 1* (M. Yavuz, Ed.) Akademisyen Kitabevi.
- .

**BULANIK MANTIK KONTROLLÜ OLEO-PNÖMATİK
AMORTİSÖR TASARIMI
FUZZY LOGIC CONTROLLED OLEO-PNEUMATIC
SHOCK ABSORBER DESIGN**

Merve Nur BAYSAL

Department of Industrial Design Engineering, Gazi University, Ankara, 06500, Turkey

ORCID: 0009-0007-8711-2724

Nurullah YÜKSEL

Department of Industrial Design Engineering, Gazi University, Ankara, 06500, Turkey

ORCID: 0000-0003-4593-6892

ÖZET

Bu çalışmada, uçak iniş takımlarında yaygın olarak kullanılan oleo-pnömatik sönümleme ünitesinin iniş sırasında ortaya çıkan belirsizliklere karşı daha esnek ve güvenilir yanıt verebilmesi amacıyla bulanık mantık temelli bir kontrol yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemde iniş hızı, iniş ağırlığı ve pist yüzey durumu gibi değişken koşullar giriş parametreleri olarak tanımlanmış; gaz basıncı ise kontrol edilebilir tek çıkış değişkeni olarak modellenmiştir. MATLAB ortamında oluşturulan simülasyon platformunda, üyelik fonksiyonları ve kural tabanı yardımıyla gerçek zamanlı basınç optimizasyonu sağlanmış; farklı iniş senaryoları üzerinde gerçekleştirilen deneyler, kontrol algoritmasının hem düşük hem de yüksek dinamik yük koşullarında etkili performans sunduğunu ortaya koymuştur. Özellikle yüksek hız ve ağır yük durumlarında gaz basıncının artırılması sonucunda yapısal zorlanmaların anlamlı oranda azaldığı ve iniş güvenliğinin yükseldiği belirlenmiştir. Aynı zamanda sistem, ani yük değişimlerine maruz kaldığında enerji verimliliğini koruyarak dengeli bir sönümleme tepkisi üretmiştir. Bu yaklaşım, iniş takımlarına entegre edildiğinde yolcu konforunu ve uçuş emniyetini kayda değer biçimde iyileştirme kapasitesine sahiptir. Ayrıca önerilen kontrol stratejisi, havacılıkta yapay zekâ uygulamalarına esneklik kazandırarak belirsizlik içeren ortamlarda uçuş performansını artırmaya yönelik yeni bir perspektif sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Oleo pnömatik amortisör, bulanık mantık, gaz basıncı kontrolü, adaptif sönümleme

ABSTRACT

This study develops a fuzzy-logic-based control strategy to enhance the adaptability of oleo-pneumatic shock absorbers used in aircraft landing gears when exposed to uncertain landing conditions. Landing speed, landing weight, and runway surface condition are defined as variable input parameters, while the internal gas pressure of the absorber serves as the single controllable output. A simulation platform implemented in MATLAB employs carefully designed membership functions and a rule base to perform real-time optimization of gas pressure. Results from a series of landing scenarios demonstrate that the proposed controller effectively adjusts pressure across a wide range of dynamic loading conditions. Under high-speed and heavy-load situations, the controller increases gas pressure to significantly reduce structural stresses and improve landing safety. Moreover, the system maintains energy efficiency during abrupt load transitions by providing a balanced damping response. These findings indicate that integrating this control approach into landing gear assemblies has the potential to markedly improve both passenger comfort and flight safety. Beyond its practical benefits, the method introduces a new perspective on artificial intelligence applications in

aviation by offering a flexible and reliable solution for managing uncertainty. As a result, this work lays the groundwork for further exploration of intelligent control architectures in critical aircraft systems, with the ultimate goal of enhancing operational performance under variable and unpredictable conditions.

Key Words: Oleo-pneumatic shock absorber, fuzzy logic, gas pressure control, adaptive damping

1. GİRİŞ

Modern hava araçlarında iniş takımları, yere iniş ve yerden kalkışı daha güvenilir bir hale getirmekle kalmaz; aynı zamanda iniş sırasında oluşan ani dinamik kuvvetleri sönümleyerek yapısal hasarı önler ve yolcu konforunu artırır. Hava araçlarında bu amaçla kullanılan oleo-pnömatik amortisörler, piston hareketiyle hidrolik yağ ve gazın etkileşimiyle darbe enerjisini emen sistemlerdir. Ancak bu sistemlerde aktif bir kontrol sağlanamaz. Uçuş için önemli parametrelerden olan iniş hızı, ağırlığı ve pist yüzey durumu gibi değişkenleri hesaba katmadan sabit bir performans sergiler.

Bu sabit karakterli yapı, sert inişlerde yetersiz sönümleme daha yumuşak inişlerde ise aşırı sönümleme ile konforu ve güvenliği olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Havacılık alanında gelişen yapay zekâ uygulamalarıyla belirsizlik içeren durumlara esnek ve gerçek zamanlı tepkiler verebilecek kontrol sistemlerinin önemi artmaktadır.

Bu bağlamda, çalışmada hava araçlarında kullanılan oleo-pnömatik amortisörünün gaz basıncının, iniş sırasında değişen iniş ağırlığı, iniş hızı, pist yüzey durumu parametrelerine göre bulanık mantık temelli bir kontrol algoritmasıyla dinamik olarak ayarlanması hedeflenmiştir. Bulanık mantık; belirsizlik içeren sistem davranışlarını insan benzeri bir karar verme yaklaşımıyla mühendislik problemlerine adaptif bir yaklaşım geliştirir.

Bu çalışma, birden fazla belirsizliğin aynı anda dikkate alındığı çok girişli bir kontrol yapısının geliştirilmesi ve bu yapının MATLAB ortamında simüle edilerek iniş performansına etkisinin analiz edilmesi ile özgün bir yapıya sahiptir. Gerçekleştirilen simülasyonlar, sistemin farklı iniş senaryolarına adaptif şekilde yanıt verdiğini ve amortisör performansını artırdığını göstermektedir. Elde edilen bulgular, geliştirilen yaklaşımın uçuş güvenliğini ve iniş konforunu artırma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

2. MALZEME ve YÖNTEM

2.1. İniş Takımı Görev ve Komponentleri

Uçak iniş takımları, hava aracının kalkış, iniş ve taksi hareketleri sırasında yerle temas eden tüm evrelerde kritik bir işlev görür ve uçuş güvenliğinin temel unsurlarından biridir. Bu sistemin başlıca amacı, uçağın iniş sırasındaki düşey ve yatay hız bileşenlerinden kaynaklanan darbeleri emerek yapısal bütünlüğü korumak, yolcu konforunu artırmak ve taksi aşamasında uygun denge, yönlendirme ile manevra kabiliyeti sağlamaktır. Ayrıca, iniş takımına ait yükseklik ayarlamaları sayesinde kanat ve gövde gibi hassas bölümlerin zemine teması önlenerek olası yapısal hasar riski azaltılır (Sadraey, 2013).

İniş takımının temel bileşenleri arasında şok emici (amortisör), tekerlek ve fren düzenekleri yer alır. Amortisörler, kullanıldıkları yay tipine göre; çelik veya kauçuk gibi katı yay sistemlerine sahip olanlar ile hem gaz hem de yağ içeren hidro-pnömatik kombinasyonları kullanan oleo-pnömatik düzenekler olarak sınıflandırılır. Oleo-pnömatik amortisörler, içerdikleri basınçlı gaz ve akışkan karışımı sayesinde düşey hız bileşeninden gelen kinetik enerjiyi etkili biçimde

sönümleyip, yatay sürtünme yüklerini ise yay özelliğiyle karşılayarak dinamik yük koşullarında yüksek enerji emilimi ve sönümleme verimliliği sunar (Atabay, 2012).

2.2. Bulanık Mantık

Günlük yaşamda karşılaştığımız pek çok olgu, doğası gereği belirsizlik içerir ve bu belirsizlikleri kesin kavramlarla tanımlamak sıklıkla mümkün olmaz. Bu nedenle, belirsizlik kavramı hem bireysel hem de toplumsal düzeyde kaçınılmaz bir etkiye sahiptir. Bulanık mantık; belirsizlikleri niceliksel olmayan, dilsel terimlerle (örneğin “çok sıcak”, “ılık”, “soğuk” vb.) ifade ederek karar mekanizmalarını modellemeyi amaçlayan matematiksel bir disiplin olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, insan akıl yürütmesine benzer biçimde çalışarak çeşitli işlemler yoluyla sonuçları optimize eder ve bilgisayar sistemlerine “makine zekâsı” kazandırır (Yılmaz ve Şahin, 2023).

Bir bulanık mantık sisteminin temel bileşenleri ile işlem aşamaları aşağıdaki gibi özetlenebilir (Yılmaz ve Şahin, 2023):

Bilgi Tabanı: Sistem tarafından kullanılacak değişkenler ve bunlara ait dilsel değerler tanımlanır.


Kural Tabanı: Uzman bilgisi doğrultusunda “Eğer–ise” biçiminde bulanık kurallar oluşturulur.

Bulanıklaştırma: Kesin (kırpılmış) girdiler, tanımlı üyelik fonksiyonları kullanılarak bulanık değer kümelerine dönüştürülür.

Çıkarsama: Bulanık kurallar ve bulanık girdiler kullanılarak sonuç bulanık değerler elde edilir.

Durulaştırma (Netleştirme): Bulanık sonuçlar, çeşitli yöntemlerle (örneğin ağırlıklı ortalama, merkezleme vb.) kesin değerlere dönüştürülerek nihai karar veya kontrol sinyali oluşturulur.

Bu yapı sayesinde bulanık mantık; mühendislikten yapay zekâ uygulamalarına, kontrol sistemlerinden veri analitiğine kadar geniş bir kullanım alanında belirsizlikleri etkili biçimde modelleyebilme yeteneğine sahiptir.



Şekil 1. Bulanık Çıkarım Sisteminin Şematik Gösterimi (Gündoğdu-Yücedağ,2016)

Bulanık mantığın kontrolcü olarak ilk uygulaması, 1970’li yılların ortalarında Queen Mary College (Londra) bünyesinde Prof. Ebrahim H. Mamdani tarafından bir buhar makinesinde gerçekleştirilmiştir (Arı, 1995: 7). Ticari ölçekte ise ilk defa 1980 yılında, Danimarka’daki bir çimento fabrikasının fırın kontrolünde kullanılmıştır. Çimento üretiminde, uygun sıcaklık aralığının korunamaması durumunda ya öğütülemeyecek kadar sert katı ürün elde edilmekte ya da kalite düşüşü yaşanmaktadır. Geleneksel yöntemlerle saatler süren ve operatör yorgunluğuna bağlı değişkenlik gösteren bu ayarlama süreci, bulanık mantık temelli bir kontrol dizgesi ile

otomasyona taşınmıştır. Geri besleme mekanizmalı bilgisayar destekli sistem, duyarlı sensörlerden sıcaklık ve malzeme verilerini toplayarak, ısıtma ve fırın dönüş hızını hassas ölçümlerle düzenlemiş ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlamıştır (Alan, 2003; Şıklı, 2015). Kıyak ve Kahvecioğlu (2003) tarafından gerçekleştirilen daha yakın tarihli bir çalışmada ise, bulanık mantık temelli kontrol yaklaşımı, bir uçağın son yaklaşma ve iniş safhalarında uygulanacak kontrol kuvvetinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu modelde irtifa ve düşey hız, sistemin giriş değişkenleri; inişi güvenli ve kontrollü kılmak üzere hesaplanan kontrol kuvveti ise çıkış değişkeni olarak tanımlanmıştır. Çalışmanın temel hedefi, bulanık mantığın belirsizlik yönetimi kapasitesinden yararlanarak uçuş emniyetini artırmaktır. Söz konusu araştırma, uçak iniş takımlarındaki oleo-pnömatik amortisörün kontrolü için geliştirilen bulanık mantık algoritmasını da kapsamış; ancak giriş değişkenleri olarak iniş hızı, iniş ağırlığı ve pist yüzey durumu ele alınmış; çıkış değişkeni olarak ise şok emici sistemdeki gaz basıncının ayarlanması hedeflenmiştir (Kıyak & Kahvecioğlu, 2003).


3. BULANIK MANTIK KONTROL TASARIMI

3.1 Kontrol Problemi ve Parametre Seçimi

Uçak iniş takımlarında kullanılan oleo-pnömatik amortisör sistemlerinin sabit parametrelerle çalışan yapıları nedeniyle farklı iniş koşullarına esnek tepki verememesi, bu sistemlerin adaptif kontrol teknikleriyle iyileştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada uçağın iniş sırasında değişkenlik gösteren iniş hızı, iniş ağırlığı ve pist yüzey durumu parametreleri seçilmiş ve bu parametrelerin tek çıkış değişkeni olarak belirlenmiş gaz basıncı üzerinde etkisini azaltmak ve gaz basıncını dinamik olarak ayarlamak amacıyla bulanık mantık tabanlı bir kontrol sistemi geliştirilmiştir.

Geliştirilen sistemde kullanılan giriş değişkenleri, iniş anındaki darbe ve yüklerin özelliklerini doğrudan etkileyen temel parametreler göz önünde bulundurularak seçilmiştir. İniş hızı, uçağın yere temas anındaki kinetik enerjisini belirler yani sistemin karşılayacağı darbeyi doğrudan etkiler. İniş ağırlığı, uçağın yere uyguladığı dikey kuvvetin büyüklüğünü tanımlar; bu yüzden sistemin taşıma ve sönümleme kapasitesini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Pist yüzey durumu ise hem tekerlek-yüzey etkileşimi hem de darbenin karakteri üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu üç giriş parametresi bir arada değerlendirildiğinde iniş sırasında karşılaşılabilecek farklı senaryolar için gerçekçi bir kontrol sağlamaktadır.


Modelin tek çıkış değeri olarak ise gaz basıncı tercih edilmiştir. Oleo-pnömatik sistemler için gaz basıncı sistemin sönümleme karakterini doğrudan etkiler. Gaz basıncının uygun seviyede ayarlanması, iniş anındaki enerjinin verimli bir biçimde kullanılmasını sağlar. Böylece hem yapısal yüklerin azaltılması hem de yolcu konforunun artırılması hedeflenmiştir. Giriş ve çıkış değerleri Şekil 2’de gösterilmiştir.



Şekil 2. Sistemde Kullanılan Giriş ve Çıkış Değerleri

3.2 Sistem Tasarımı, Kural Tabanı ve Simülasyon Modeli

Geliştirilen kontrol mekanizması hem fiziksel yapı hem de karar mekanizması boyutunda bütüncül ele alınmıştır. Oleo-pnömatik amortisör sistemini temsil eden CAD modeli tasarlanmıştır. Bu modelde orifis, ayar çubuğu, piston, strut ve hava valfi detaylandırılmıştır. Solidworks yazılımı kullanılarak geliştirilen bu model, sistemin yapısal işleyişini görselleştirmek ve ileride yapılabilecek deneysel doğrulamalara temel oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Şekil 3a'da iniş takımının bilgisayar destekli tasarımı (CAD) yer almakta olup, Şekil 3b'de ise söz konusu takım içerisinde yer alan oleo-pnömatik amortisör sistemi görselleştirilmiştir.



Şekil 3. İniş Takımı ve Oleo-pnömatik Sönümleme Ünitesi


Kontrol sisteminin karar mekanizması, MATLAB Fuzzy Logic Toolbox arayüzü kullanılarak tasarlanmıştır. Giriş değişkenleri olarak iniş hızı, iniş ağırlığı ve pist yüzey durumu belirlenmiştir. Bu değişkenler için hem üçgensel hem de yamuksal üyelik fonksiyonları bir arada kullanılmıştır. Üçgensel üyelik fonksiyonları, orta düzey geçişlerde sistemin karar hassasiyetini artırmak amacıyla tercih edilmiştir. Uç değer aralıklarında sistemin daha istikrarlı yanıtlar verebilmesi için yamuksal fonksiyonlara yer verilmiştir. Bu şekilde sistemin hem duyarlılığı hem de kararlılığı dengelenmiştir. İniş hızı için 'düşük-orta-yüksek' (Şekil 4) iniş ağırlığı için 'hafif-orta-ağır' (Şekil 5) pist yüzey durumu için 'kuru-ıslak-kaygan' (Şekil 6) üyelik fonksiyonları seçilmiştir. Çıkış değişkeni olarak gaz basıncı seçilmiş 'düşük-orta-yüksek' (Şekil 7) üyelik fonksiyonları tanımlanmıştır.

Geliştirilen kontrol sisteminde kullanılan üyelik fonksiyonları, değişkenlerin belirsiz tanım aralıklarını en uygun şekilde karşılayacak biçimde yapılandırılmıştır. Bazı değişkenlerde geçişlerin daha hassas olması gereken bölgelerde üçgensel fonksiyonlar, daha geniş toleransa ihtiyaç duyulan alanlarda ise yamuksal fonksiyonlar tercih edilmiştir. Sayısal tanımlar ve fonksiyon tipleri Tablo 1'de özetlenmiştir.


Tablo 1. Giriş ve Çıkış Değişkenlerine Ait Üyelik Fonksiyonları, Sayısal Sınırlar ve Fonksiyon Tipleri

Değişken	Üyelik Fonksiyonu	Alt Sınır	Orta Değer	Üst Sınır	Fonksiyon Tipi
İniş Hızı (m/s)	Düşük	0.0	0.8	1.5	Yamuksal
	Orta	1.0	2.0	3.0	Üçgensel
	Yüksek	2.0	3.0	4.0	Yamuksal


Değişken	Üyelik Fonksiyonu	Alt Sınır	Orta Değer	Üst Sınır	Fonksiyon Tipi
İniş Ağırlığı (kg)	Hafif	12000	13500	15000	Yamuksal
	Orta	14000	17000	20000	Üçgensel
	Ağır	18000	20000	22000	Yamuksal
Pist Yüzeyi Durumu	Kuru	0.0	0.2	0.4	Yamuksal
	Normal	0.2	0.5	0.8	Üçgensel
	Kaygan	0.6	0.8	1.0	Yamuksal
Gaz Basıncı (psi)	Düşük	80	100	115	Yamuksal
	Orta	100	130	160	Üçgensel
	Yüksek	140	160	180	Yamuksal




Şekil 4. İniş Hızı Üyelik Fonksiyonları



Şekil 5. İniş Ağırlığı Üyelik Fonksiyonları




Şekil 6. Pist Yüzey Durumu Üyelik Fonksiyonları



Şekil 7. Gaz Basıncı Üyelik Fonksiyonları

Tanımlanan giriş-çıkış ilişkileri doğrultusunda toplam 27 adet ‘Eğer-ise’ kuralı oluşturulmuştur. Örnek bir kural olarak:

‘Eğer iniş hızı yüksek, iniş ağırlığı ağır ve pist yüzeyi kaygan ise, gaz basıncı yüksek olmalıdır.’ Sistemde Mamdani tipi çıkarım yöntemi uygulanmıştır. Çıkarım işlemi sonucunda elde edilen bulanık çıktıların durulaştırılması için ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılmıştır. Şekil 8’de durulaştırma işlemine ait MATLAB çıktısı sunulmuştur.




Şekil 8. Durulaştırma İşlemi

Bu çalışmada, gaz basıncının sayısal çıktıya dönüştürülmesinde ağırlıklı ortalama (weighted average) durulaştırma yöntemi kullanılmıştır. Sistemde tanımlanan 27 adet bulanık kural, dört giriş değişkeni olan dikey hız, iniş ağırlığı, pist durumu ve gaz basıncı temelinde oluşturulmuştur. Durulaştırma aşamasında, her bir kuralın aktivasyon derecesi belirlenmekte ve bu değerler, üyelik fonksiyonlarının merkezleriyle birlikte değerlendirilerek tek bir keskin (crisp) çıkış değeri elde edilmektedir. Şekilde görülen yatay bantlar, her bir kuralı temsil ederken, sarı dolgu alanlar bu kuralların etkinlik düzeylerini göstermektedir. Elde edilen net çıkış ise kırmızı dikey çizgi ile ifade edilmiştir. Bu süreçte sistem, her bir giriş için ilgili üyelik derecelerini hesaplamakta, kural tabanı üzerinden bu bilgileri birleştirmekte ve son olarak ağırlıklı ortalama yöntemiyle belirsizlik içeren bulanık kümeleri sayısal bir değere dönüştürmektedir. Böylece, farklı iniş senaryolarında değişkenlik gösteren koşullar altında bile gaz basıncı optimum seviyede belirlenebilmekte, iniş esnasında darbe sönümlleme performansı artırılmakta ve hem yapısal güvenlik hem de yolcu konforu açısından önemli iyileştirmeler sağlanmaktadır. Bu yaklaşım, geleneksel doğrusal kontrol yöntemlerine kıyasla daha esnek ve

adaptif bir çözüm sunarak, iniş takımı sistemlerinde ileri düzey kontrol stratejilerinin uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır.

4. BULGULAR

Bu bölümde, geliştirilen kontrol sistemine ait simülasyon sonuçları ve oluşturulan üç boyutlu yüzey grafiklerinin analizi sunulmaktadır. Elde edilen bulgular, sistemin farklı iniş senaryolarına karşı gösterdiği tepkileri değerlendirme imkânı sağlamıştır. Bulanık mantık temelli yaklaşımın, belirsizlik içeren giriş değişkenlerine karşı hassasiyetle yanıt verebildiği ve iniş sırasında gaz basıncını uygun biçimde ayarlayarak darbe sönümleme performansını iyileştirdiği görülmüştür. Grafikler üzerinden yapılan yorumlar doğrultusunda, sistemin hem düşük hem de zorlu iniş koşullarında etkin bir kontrol sağlayabildiği, böylece hem yapısal güvenlik hem de konfor açısından olumlu sonuçlar ürettiği tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında, mevcut çalışmanın katkıları ve ileride yapılabilecek geliştirmelere dair değerlendirmelere yer verilmektedir.



Şekil 9. Parametrelerin Gaz Basıncına Etkisi

Şekil 9'a, iniş hızı ile iniş ağırlığı değişkenlerinin gaz basıncı üzerindeki etkisini üç boyutlu bir yüzey biçiminde görselleştirmektedir. Elde edilen yüzey yapısı, her iki giriş parametresindeki artışa paralel olarak gaz basıncında da yükseliş meydana geldiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Özellikle yüksek iniş hızı ve ağır iniş ağırlığı kombinasyonlarında, gaz basıncının en üst seviyelere ulaştığı tespit edilmiştir. Bu durum, kontrol sisteminin yüksek kinetik enerjiye sahip inişlerde etkili bir sönümleme gerçekleştirmek üzere gaz basıncını artırdığını göstermektedir. Öte yandan, düşük hız ve hafif yük koşullarında gaz basıncının minimum seviyelerde tutulması, sistemin enerji verimliliği açısından optimize edilmiş bir çalışma stratejisi benimsediğini yansıtmaktadır.

Şekil 9b, iniş hızı ile pist yüzeyi koşullarının gaz basıncına olan etkisini analiz etmektedir. Yüzey grafiği, pist yüzeyinin kayganlık derecesi arttıkça sistemin daha yüksek gaz basıncı değerleri önerdiğini göstermektedir. Bu eğilim, özellikle orta ve yüksek iniş hızlarında daha belirgin bir hal almaktadır. "Dry" (kuru) pist koşullarında düşük gaz basıncının yeterli olduğu gözlemlenirken, "slippery" (kaygan) yüzeylerde aynı hız aralığında dahi gaz basıncının artırıldığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, kontrol sisteminin pistten kaynaklanan kayma ve frenleme problemlerine karşı önleyici bir strateji benimsediğine işaret etmektedir.

Şekil 9c, iniş ağırlığı ile pist yüzey durumu arasındaki etkileşimi ortaya koymakta olup, özellikle ağır yük ve kaygan pist koşullarının birlikte görüldüğü alanlarda gaz basıncının en yüksek seviyelere ulaştığı tespit edilmiştir. Buna karşın, hafif ağırlık ve kuru pist koşullarında

basınç minimum değerlerde seyretmektedir. Söz konusu grafik, sistemin yüzey sürtünmesinin azaldığı ve taşıma yükünün arttığı durumlarda gaz basıncını yükselterek sönümleme performansını artırmaya yönelik bir tepki verdiğini göstermektedir. Bu kontrol yaklaşımı, yapısal zorlanmaların azaltılması ve frenleme mesafesinin minimize edilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Bu çalışmada elde edilen bulgular, oleo pnömatik iniş takımı amortisörlerinde bulanık mantık kontrollü gaz basıncının, iniş hızı, iniş ağırlığı ve pist yüzeyi koşullarına bağlı olarak etkin bir şekilde ayarlanabileceğini göstermiştir. Ancak, sistemin gerçek uçuş koşullarında performansının doğrulanması için deneysel testlerin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Gelecek çalışmalarda, bu kontrol stratejisinin farklı uçak tipleri ve iniş senaryoları üzerinde uygulanması ve sonuçlarının karşılaştırılması önerilmektedir. Ayrıca, bulanık mantık kontrol algoritmasının adaptif veya öğrenen yapay zekâ teknikleriyle desteklenerek sistemin değişen çevresel ve operasyonel koşullara daha hızlı uyum sağlaması araştırılabilir. Bunun yanı sıra, iniş takımı sistemine entegre edilen sensör verilerinin gerçek zamanlı işlenmesi için daha gelişmiş veri füzyon yöntemlerinin kullanılması performansın artırılmasına katkı sağlayacaktır. Enerji verimliliği açısından, gaz basıncı ayarlarının optimize edilmesi ve aşırı basınç kullanımının önlenmesi üzerine çalışmalar yapılması da sistem ömrünü ve güvenilirliğini artırabilir. Son olarak, kontrol sisteminin olası arıza durumlarında devreye girecek yedekleme mekanizmalarının geliştirilmesi, uçuş güvenliğinin sağlanması açısından önem taşımaktadır.

5. SONUÇ

Bu çalışmada, iniş anındaki belirsizlikleri daha akılcıca yönetebilmek için oleo pnömatik amortisörlere bulanık mantıkla “zihin” kazandırdık. MATLAB’ de kurduğumuz modelde, iniş hızı, iniş ağırlığı ve piste ait yüzey koşulları gibi gerçek dünya değişkenlerini girdik; amortisör gaz basıncını ise kontrolörümüzün çıkışı olarak tanımladık. Simülasyon sonuçları gösterdi ki, geliştirdiğimiz bulanık mantık algoritması; sert inişlerde daha yumuşak, hafif inişlerde ise tam tersi uyum sağlayabiliyor. Bu yaklaşımla, hem iniş emniyetini üst seviyelere taşımayı hem de yolcu deneyimini iyileştirmeyi mümkün kıldık. İlerleyen adımlarda, laboratuvar dışı gerçek zamanlı deneyler yaparak sistemimizin saha şartlarındaki performansını test etmeyi; ayrıca bulanık-PID, yapay sinir ağları veya genetik algoritmalar gibi farklı zekâ teknikleriyle karşılaştırma yaparak kontrol stratejimizi daha da zenginleştirmeyi planlıyoruz. Son olarak, bu esnek kontrol yaklaşımını aktif ya da yarı-aktif sistemlerle birleştirerek, geleceğin iniş takımlarını çok daha etkili ve akıllı hale getirebileceğimize inanıyoruz.

KAYNAKLAR

- Alan, A. Y. (2003). *Nispi Mantık (Fuzzy Logic)*. International Seminar Group, Ludwigshaven, Germany (January 5, 2003).
- Arı, M. E. (1995). *Stabilization of an Inverted Pendulum By Using A Fuzzy Controller* (Master’s Thesis). Middle East Technical University, Ankara.
- Atabay, E. (2012). *Dynamics of a landing gear mechanism* (Doctoral dissertation, Istanbul Technical University).
- Atalı, G. (2022). *LabVIEW ve MATLAB kullanarak bulanık mantık tabanlı sistem modellenmesi ve hesaplanması*.
- Gudmundsson, S. (2014). *General aviation aircraft design: Applied methods and procedures*. ELSEVIER, 547–580.
- Gündoğdu, K., Gündoğdu, E., & Yücedağ, İ. (2016). Bulanık Mantık ile Akıllı Fırının Modellenmesi. *Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 4(2), 574–580.
- Işıklı, Ş. (2007). Bulanık mantık ve bulanık teknolojiler. *Marmara Üniversitesi*. ResearchGate: <https://www.researchgate.net/publication/279657247>

- Kıyak, E., & Kahvecioğlu, A. (2003). Bulanık mantık ve uçuş kontrol problemine uygulanması. *Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi*, 1(2), 63–72.
- Özek, A., & Sinecen, M. (Yıl). Klima sistem kontrolünün bulanık mantık ile modellenmesi. *Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 10(3), 353–358.
- Sadraey, M. H. (2013). *Aircraft design: A systems engineering approach*. John Wiley and Sons.
- Yılmaz, H., & İkinci Yazar. (2023). Bulanık mantık, bulanık kümeler ve sistemler üzerine bir derleme. *Takvim-i Vekayi*, 11(1), 94–129.

UÇAK HABERLEŞME SİSTEMLERİ İLE 5G & 6G MOBİL İLETİŞİM YAPISININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF 5G & 6G MOBILE COMMUNICATION STRUCTURE WITH AIRCRAFT COMMUNICATION SYSTEMS

Metehan TALAY¹, Hülya KAFTELEN ODABAŞI²

¹ Yüksek lisans öğrencisi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Havacılık Bilim ve Teknolojileri, Elazığ Orcid ID:0009-0006-2795-3161

² Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Uçak Bakım Onarım Bölümü, Elazığ, Orcid ID:000-0003-1111-5420

ÖZET

Uydu haberleşmesi (SATCOM) uçakların hava trafik kontrolü ve havayollarının operasyon merkezi ile iletişim kurmasına izin veren ve radar dışı hava sahasının kullanımına destek olan bir ses ve veri hizmetidir. Ancak SATCOM, sesli ve veri haberleşmesini sağlamak için GEO (Geostationary Earth Orbit), MEO (Medium Earth Orbit) ve LEO (Low Earth Orbit) uydularını kullanır. GEO uyduları, sabit bir yörüngede bulunarak geniş kapsama alanı sağlar ve yüksek gecikme sürelerine sahiptir. MEO ve LEO uyduları ise daha düşük gecikme süreleri ve daha yüksek veri iletim hızları sağlamaktadır. 5G ve 6G haberleşme sistemleri, uçak haberleşme sistemlerine kıyasla daha da yüksek bant genişliği, düşük gecikme süreleri ve daha yüksek veri hızları sağlar. Askeri ve sivil uçakların haberleşme sistemleri ve bu sistemin bir parçası olan SATCOM, günümüz dünyasındaki teknolojik gelişmelerle geliştirilmesi ve mobil altyapısı ile entegre edilmesi durumunda, iletişimin hızı ve boyutu hakkında bilgi edinilmesi beklenmektedir. Bu çalışma mobil alanda teknolojik gelişmeler ve uçaklardaki haberleşme sistemlerindeki SATCOM teknolojisinin temel prensipleri, birleşenleri ve bölümlerini detaylı şekilde vermektedir. Ayrıca SATCOM teknolojisinin gelişimi ve geliştirilebilirliği, kısa menzil uçuşlarda kullanımı ve mevcut mobil 5G & 6G Telekom yapısındaki farklar, avantajlar ve dezavantajlar incelenmiştir. Bu çalışma ile sivil ve askeri havacılık alanında kullanılan haberleşme sistemlerinden Uydu Haberleşme Sistemi SATCOM'un 5G & 6G teknolojileri ile entegre edilebilirliği ve yapıları incelenerek havacılık alanında daha sağlıklı ve kesintisiz bir haberleşme sistemi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: SATCOM, Haberleşme Sistemleri, Mobil 5G & 6G

ABSTRACT

Satellite communications (SATCOM) is a voice and data service that enables aircraft to communicate with air traffic control and airlines' operations centers, supporting the use of off-radar airspace. However, SATCOM uses GEO (Geostationary Earth Orbit), MEO (Medium Earth Orbit), and LEO (Low Earth Orbit) satellites to provide voice and data communications. GEO satellites provide wide coverage in a geostationary orbit and have high latency. MEO and LEO satellites provide lower latency and higher data transmission rates. 5G and 6G communication systems provide higher bandwidth, lower latency, and higher data rates compared to aircraft communication systems. The communication systems of military and civil aircraft and SATCOM, which is a part of this system, are expected to be developed with the technological developments in today's world and if integrated with the mobile infrastructure, information about the speed and size of communication is expected to be obtained. This paper presents in detail the technological developments in the mobile field and the basic principles, components, and parts of SATCOM technology in aircraft communication systems. In addition, the development of SATCOM technology, its use in

short-range flights, and the differences, advantages, and disadvantages in the current mobile 5G & 6G Telecom structure are examined. This study aims to provide a healthier and uninterrupted communication system in the field of aviation by exploring the integration and structures of Satellite Communication System SATCOM, one of the communication systems used in civil and military aviation, with 5G & 6G technologies.

Keywords: SATCOM, Communication system, Mobile 5G & 6G


1.GİRİŞ

Havacılık sektörü, iletişim altyapısı bakımından tarihsel olarak karasal sistemlere bağımlı bir yapı göstermiştir. Ancak bu sistemlerin, özellikle radar menziline dışında kalan okyanus ötesi uçuşlarda sınırlı kapasite sunması; sektörü, daha kapsayıcı ve güvenilir çözümlere yönlendirmiştir. Bu noktada SATCOM sistemleri, uçuş emniyeti ve veri sürekliliği açısından kritik bir alternatif haline gelmiştir [1]. Ancak artan yolcu sayısı, dijital hizmet beklentileri ve uçak sistemlerinin kendi içinde veri paylaşımı ihtiyacı, mevcut SATCOM altyapılarının sınırlarını zorlamaktadır.

Bu sınırların aşılması, yalnızca teknolojik güncellemelerle değil; aynı zamanda sistemler arası entegrasyonla mümkündür. 5G ve 6G haberleşme altyapıları, düşük gecikme süreleri, yüksek aktarım kapasitesi ve yapay zekâ destekli veri işleme kabiliyetleri ile bu entegrasyonun doğal tamamlayıcısı olarak değerlendirilmektedir[2]. Öte yandan, bu teknolojilerin havacılık gibi yüksek güvenli ve regülasyona bağlı bir alana adaptasyonu kolay değildir. Özellikle spektrum paylaşımı, uluslararası standart uyumu ve uçak içi donanımların uyarlabilirliği gibi teknik ve yönetsel engeller hâlâ çözülmeyi beklemektedir.

Bu çalışma, ilgili teknolojilerinin yanı sıra, Türkiye gibi bölgesel hava trafiği açısından stratejik bir coğrafyada yer alan ülkelerin bu teknolojik dönüşümde nasıl bir rol üstlenebileceğini de tartışmayı hedeflemektedir. Zira yerli haberleşme altyapısı ve milli uydu projeleriyle desteklenen bir entegrasyon modeli, hem dışa bağımlılığı azaltacak hem de Türkiye'nin havacılık iletişiminde oyun kurucu bir konuma gelmesini sağlayacaktır [3].

2. SATCOM SİSTEMİNİN YAPISI VE PERFORMANSI




Şekil -1 SATCOM Sistemi

Uydu tabanlı haberleşme sistemleri (SATCOM), farklı yörünge seviyelerinde konumlanmış uydular aracılığıyla uçaklar ile yer sistemleri arasında çift yönlü veri iletimini mümkün kılan, yüksek teknolojiye dayalı bir iletişim altyapısıdır. Uydu tabanlı haberleşme sistemlerinin

(SATCOM) temel bileşenleri, farklı yörünge türlerini, her bir yörünge türünün kapsama alanı, yörünge yüksekliği ve gecikme süreleri arasındaki ilişkileri görsel olarak Şekil 1 de ifade edilmektedir. GEO, MEO ve LEO uydularının konumları, teknik avantajları ve operasyonel farklılıkları, uydu tabanlı iletişimde performans ve kullanım alanlarını doğrudan etkileyen temel parametrelerdir [4, 5]. Bu görsel, SATCOM teknolojilerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini anlamak için kritik bir referans noktası sağlar. Ayrıca, farklı yörüngelerdeki uyduların hava taşıtlarıyla iletişimdeki gecikme ve kapsama sürelerine etkisi, 5G ve 6G mobil iletişim altyapılarıyla entegrasyon potansiyellerinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu sistemler, GEO (Jeostatik Yörünge), MEO (Orta Yörünge) ve LEO (Alçak Yörünge) uydularıdır. GEO uyduları sabit bir pozisyonda geniş bir alanı kapsarken yüksek gecikme sürelerine sahiptir. LEO ve MEO uyduları ise daha düşük gecikme süreleri ve daha yüksek veri hızları sunar. Farklı operasyonel ihtiyaçlara göre uygun uydu sisteminin seçilmesini gerektirir. Şekil 2’de SATCOM sisteminin genel yapısını verilmektedir [4]. Buna göre; SATCOM, üç ana bölümden oluşur [6]:

- Kullanıcı Segmenti: Uçak üzerindeki RF modülleri, anten ve modem birimlerini içerir.
 - Uzay Segmenti: GEO (~35.786 km), MEO (~10.000 km), LEO (~500–1.200 km) uydular aracılığıyla haberleşme sağlar.
 - Yer Segmenti: Uydu yer istasyonları, gateway ve yönlendirme altyapısıdır.
- GEO uyduları, geniş kapsama sağlarken yüksek gecikme (~550 ms) üretir. LEO uyduları ise daha düşük yörüngelerde çalıştıkları için gecikmeleri 20–40 ms aralığına düşürebilir. Ancak kapsama süreleri kısadır ve dinamik handover sistemleri gerektirir [6].

Literatürde, SATCOM ve 5G/6G teknolojilerinin entegrasyonu üzerine yapılan çalışmalar, her iki sistemin de kendine özgü avantajlarını ve sınırlılıklarını ortaya koymaktadır. ULAK haberleşme raporları [3], SATCOM un GEO, MEO ve LEO yörüngelerindeki performans özelliklerine dikkat çekerken; yüksek gecikme sürelerinin kritik uygulamalarda dezavantaj oluşturabileceğini vurgulamaktadır. Öte yandan, Demir & Yılmaz [6], MEO ve LEO uydularının sunduğu düşük gecikme ve yüksek veri iletim hızlarının, özellikle 5G temelli sistemlerde sinyallerin hızlı aktarılmasına olanak sağladığını belirtmektedir. Literatür, ayrıca mobil teknolojilerin sağladığı altyapı esnekliği ve veri güvenliği ile SATCOM un geniş kapsama olanakları arasında güçlü bir sinerji yaratılabileceğini ortaya koymaktadır [7, 8].



Şekil -2 SATCOM sisteminin genel yapısı[4]

3. 5G & 6G HABERLEŞME SİSTEMLERİ

5G sistemleri, ITU tarafından üç temel servis sınıfında tanımlanır:

- eMBB: Geliştirilmiş mobil geniş bant [9]
- URLLC: Ultra güvenilir düşük gecikmeli iletişim [10]
- mMTC: Büyük ölçekli nesne bağlantısı (IoT)[11]

6G, çok daha gelişmiş bir yapı sunmayı hedefler; terahertz frekansları, yapay zekâ destekli yönlendirme sistemleri, akıllı yüzeyler (RIS) ve non-terrestrial networks (NTN) entegrasyonu ile çok daha gelişmiş bir yapı sunmayı hedefler [12-14]. Bu teknolojilerin havacılık haberleşmesine entegrasyonu ile daha hızlı, güvenilir ve esnek ağ yapıları mümkün olacaktır.

4. SATCOM VE 5G & 6G TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Günümüzün hızla gelişen haberleşme ihtiyaçları, farklı iletişim sistemlerinin teknik yeterliliklerinin detaylı biçimde karşılaştırılmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle yüksek mobilite, küresel erişim ve düşük gecikme gerektiren havacılık gibi uygulama alanlarında, SATCOM (uydu tabanlı haberleşme sistemleri) ile 5G ve 6G gibi hücresel ağ teknolojileri arasındaki farklar kritik öneme sahiptir.

SATCOM sistemleri, özellikle küresel kapsama, yer bağımsız çalışabilme ve uzun mesafe iletişimde kararlılık gibi avantajlarıyla ön plana çıkmaktadır. Ancak teknik olarak değerlendirildiğinde, GEO (jeosenkron) uydular üzerinden sağlanan haberleşmenin ortalama gecikmesinin yaklaşık 550 ms düzeyinde olması, özellikle gerçek zamanlı uygulamalar için bir dezavantaj teşkil etmektedir. Bu sorun, LEO (alçak yörünge) uydularla yaklaşık 30 ms seviyesine çekilebilmiş olsa da, sistem yoğunluğu ve altyapı maliyetleri açısından hâlen zorluklar içermektedir[15]. Buna karşın, 5G teknolojisi, düşük gecikme (<1 ms), yüksek bant genişliği (1–10 Gbps) ve bağlantı yoğunluğu gibi avantajları sayesinde özellikle şehir içi mobil ağlar için yüksek performans sunmaktadır. Ancak milimetre dalga spektrumunda çalışan 5G sistemleri, sinyal yayılımında zayıflık, duvar geçirgenliğinde azalma ve baz istasyonu yoğunluğuna bağımlılık gibi sınırlamalar barındırmaktadır[7].

Henüz tam anlamıyla ticari kullanıma sunulmamış olan 6G teknolojisi, tasarım aşamasında yüz gigabit seviyelerinde bant genişliği, saniyenin onda biri kadar gecikme (~0.1 ms) ve yapay zekâ ile optimize edilmiş enerji verimliliği gibi hedefler belirlemiştir. Ayrıca 6G, Non-Terrestrial Networks (NTN) yapısı üzerinden küresel kapsama ve SATCOM ile entegre çalışma potansiyeli taşımaktadır [16]. Bu, SATCOM sistemlerinin klasik eksikliklerini kapatarak, uzay-hava-yer entegre haberleşme sistemlerinin temelini oluşturacaktır.

Özellikle havacılık uygulamaları için değerlendirildiğinde; SATCOM, uçakların hava trafik kontrol sistemleri ile olan bağlantılarında hâlâ vazgeçilmezdir. Ancak kabin içi yolcu hizmetleri, eğlence sistemleri ve gerçek zamanlı veri aktarımı açısından 5G/6G sistemlerinin hız ve gecikme avantajı belirginleşmektedir [17]. Bu farklar Tablo 1` de teknik parametreler üzerinden özetlenmiştir [18]:

Tablo 1 SATCOM, 5G ve 6G Teknolojilerinin Karşılaştırılması[18]

Özellik	SATCOM (GEO/LEO)	5G	6G (Tahmini)
Gecikme (ms)	GEO: 550 / LEO: 30	< 1	~0.1
Bant Genişliği	Sınırlı (1–20 Mbps)	Yüksek (1–10 Gbps)	Çok Yüksek (100+ Gbps)
Kapsama	Küresel	Şehirlere sınırlı	Küresel (NTN)
Enerji Verimliliği	Düşük	Orta	Yüksek (AI destekli)

Özellik	SATCOM (GEO/LEO)	5G	6G (Tahmini)
Uygulama Alanı	Uçak – ATC bağlantısı	Kabin içi hizmetler	Otonom kontrol, AI

Sonuç olarak, SATCOM sistemleri hâlâ hava platformları için vazgeçilmez bir altyapı sunarken, 5G ve 6G teknolojileri, yüksek veri hızı ve düşük gecikme ihtiyacına yanıt vererek haberleşmenin niteliğini dönüştürmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu teknolojilerin hibrit bir yapıda entegre edilmesi, hem havacılık hem de diğer yüksek mobilitelere gerektiren alanlarda haberleşme performansını üst düzeye taşıyacaktır.

5. ENTEGRASYON SENERYOLARI VE UYGULAMALARI

5G ve 6G sistemlerinin, özellikle LEO uydular üzerinden SATCOM altyapısıyla entegre edilmesi aşağıdaki alanlarda kritik rol oynayabilir:

- Kabin içi internet ve medya sistemleri: Yüksek hızlı veri aktarımı ile uçuş içi deneyim artar [19].
- Gerçek zamanlı uçuş verisi paylaşımı: Hava trafik kontrolü ile uçaklar arasında sürekli, düşük gecikmeli veri aktarımı sağlanır.
- Uçak bakım ve sağlık izleme: Uzaktan izleme ve anlık raporlama sistemleri gelişir.
- Siber güvenlik: 6G'de yapay zekâ destekli güvenlik protokolleri ile tehdit tespiti ve önleme mümkündür [20].

Ancak bu entegrasyon, spektrum tahsisi, güvenlik, enerji yönetimi ve standart uyumu gibi çeşitli teknik zorluklar da barındırmaktadır [21].



Şekil 3 Entegrasyon Seneryoları ve uygulamaları [22]

Şekil 3'de verilen görsel, 5G ve 6G teknolojilerinin LEO (Low Earth Orbit) uydu altyapısı üzerinden SATCOM sistemleriyle entegrasyonunu ve bu entegrasyonun uçak haberleşme sistemlerinde yaratacağı dönüşümü özetlemektedir. Dört ana uygulama senaryosu üzerinden konuyu akademik çerçevede açıklamaktadır:

1. Kabin İçi İnternet ve Medya Sistemleri
2. Gerçek Zamanlı Uçuş Verisi Paylaşımı
3. Uçak Bakım ve Sağlık İzleme
4. Siber Güvenlik

6. SONUÇ

Yapılan çalışma, SATCOM sistemlerinin havacılık sektöründeki yerini ortaya koymakta ve 5G ile 6G teknolojilerinin bu yapılarla nasıl bütünleşebileceğini göstermektedir. Hem sivil hem askeri uçuşlarda daha hızlı, kesintisiz ve güvenilir bir iletişim ağı için bu entegrasyonun kritik olduğu anlaşılmaktadır. Gelecekteki çalışmalar, bu birleşimin standartlaştırılması ve uygulanabilirliği üzerine yoğunlaşmalıdır.

- 5G ve özellikle de 6G mobil haberleşme teknolojileri, sundukları düşük gecikme süreleri, yüksek bant genişliği ve yapay zekâ destekli mimarileriyle, havacılık iletişiminin mevcut darboğazlarını aşmak için güçlü adaylar olarak öne çıkmaktadır. LEO tabanlı SATCOM sistemleriyle birlikte düşünüldüğünde, bu teknolojiler sadece kabin içi hizmetlerin kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda uçakların gerçek zamanlı operasyonel verilerle daha etkin bir şekilde yönetilmesine de olanak tanıyacaktır [23].
- Özellikle kısa ve orta menzilli uçuşlarda mobil altyapılarla desteklenen bir SATCOM sisteminin, veri güvenliği, bağlantı sürekliliği ve enerji verimliliği gibi kritik göstergelerde veri iletim süresinde %30'a varan azalma ve bağlantı sürekliliğinde artış gibi performans göstergelerinde belirgin düzeyde iyileşme sağlandığı literatürde belirtilmektedir [24].
- Entegrasyonun önünde hâlâ çözülmesi gereken önemli teknik ve düzenleyici engeller bulunmaktadır. Spektrum yönetimi, uluslararası standartların uyumluluğu, uydu-mobil geçişlerindeki sinyal kararlılığı ve uçak içi donanımların bu yeni altyapıya adaptasyonu gibi konular, önümüzdeki dönemde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin odağında yer almalıdır [25].

Sonuç olarak, SATCOM sistemleri ile 5G/6G teknolojilerinin entegrasyonu, yalnızca bir teknik geçiş değil; havacılığın dijitalleşme sürecinde yeni bir evreyi temsil etmektedir. Bu süreç, yalnızca daha hızlı bir iletişim değil; aynı zamanda daha proaktif, öngörülebilir ve esnek bir hava taşımacılığı sisteminin inşasına da katkı sunacaktır.

Teşekkür

Bu çalışma Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Havacılık Bilim ve Teknolojileri yüksek lisans öğrencisi Metehan TALAY'ın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

7.KAYNAKÇA

1. TÜBİTAK BİLGEM. (2022). Uydu Haberleşme Sistemleri ve Milli Uydu Projeleri Raporu.
2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. (2023). 5G Türkiye Yol Haritası ve Uydu Stratejisi.
3. ULAK Haberleşme A.Ş. (2024). ULAK Haberleşme'nin Hedefi 6G Teknolojisi. Star Teknoloji.
4. Maral, G., & Briend, M. (2011). Satellite Communications Systems. Wiley.
5. NASA Glenn Research Center. (2021). LEO-Based Communication for NextGen Aviation.
6. Demir, H., & Yılmaz, F. (2022). Uçak Haberleşme Sistemlerinde 5G ve 6G Entegrasyonu.
7. ITU-R. (2017). IMT Vision for 2020 and Beyond (ITU-R M.2083-0).
8. Kodheli, O., Lagunas, E., & Chatzinotas, S. (2021). Integrated Satellite-Terrestrial Networks. IEEE.
9. 3GPP. (2020). TS 38.821: Study on New Radio Access Technology.

10. Zhang, J., Liu, Y., & Wong, K. (2019). 6G Wireless Networks: Vision, Architecture, Key Technologies.
11. Rinaldi, F., Renga, F., & Minerva, R. (2020). The Role of Satellites in 6G Networks.
12. Saad, W., Bennis, M., & Chen, M. (2020). A Vision of 6G Wireless Systems. IEEE.
13. NASA Glenn Research Center. (2022). Aviation Communication in the 6G Era.
14. ITU-T. (2020). IMT-2020 and Beyond: 5G and 6G Standards. ITU.
15. Kodheli, O., Shariat, M., & Maturo, N. (2021). Satellite communications in the 6G era: A survey and future challenges. IEEE Access, 9, 143699–143725
16. Rinaldi, F., Strinati, E. C., & Fiore, M. (2020). Non-terrestrial networks in 6G: Challenges and opportunities. 2020 IEEE 91st Vehicular Technology Conference (VTC2020-Spring), 1–5.
17. Yahya, A., & Pervaiz, H. (2021). Comparative Analysis of 5G, 6G, and SATCOM.
18. Airbus Defence. (2023). Secure Military Satellite Communications Whitepaper.
19. Ericsson. (2023). 5G NTN and the Future of Airborne Connectivity.
20. HAVELSAN. (2023). Siber Güvenlik ve Hava Platformları Raporu.
21. ASELSAN. (2022). Uçak İçi Haberleşme Sistemleri Raporu.
22. OpenAI. (2024). DALL·E: Creating images from text [Yapay zekâ destekli görsel oluşturma sistemi]
23. ICAO. (2022). Satellite-based Communication Systems in Aviation.
24. EUROCONTROL. (2022). Satellite Communication and Future ATM Networks.
25. BTK Akademi. (2023). 5G ve 6G Teknolojilerine Giriş.

PERSONALIZED NUTRITIONAL STRATEGIES TO IMPROVE ENDOTHELIAL FUNCTION IN AGING: UNDERSTANDING INDIVIDUAL VARIABILITY IN FMD RESPONSES

Mónika Fekete, Andrea Lehoczki, Tamás Csípő, Zoltán Ungvári

Institute of Preventive Medicine and Public Health
Semmelweis University, 1089 Budapest, Hungary

Abstract

This presentation summarizes current evidence on nutritional interventions aimed at improving endothelial function in the context of aging and highlights the potential factors influencing interindividual variability in vascular responses. Flow-mediated dilation (FMD) is a well-established, non-invasive method used to assess endothelial function, and improvements have been documented in response to various dietary approaches—such as nitrate- and (poly)phenol-rich foods and the Mediterranean diet—in older adults. However, substantial individual variability in FMD responses often obscures group-level effects, complicating the evaluation of intervention efficacy. This talk explores key individual-level determinants—including baseline endothelial function, menopausal status, comorbidities, microbiome composition, metabolic phenotype, dietary adherence, physical activity, sleep quality, and medication use—that may modulate FMD outcomes in aging populations. Additionally, we discuss how integrating advanced analytical approaches, such as metabolomics, microbiome analysis, and artificial intelligence, can support the development of precision nutrition strategies. A practical roadmap will be proposed for designing future interventions tailored to individual needs, with the goal of optimizing vascular health and reducing cardiovascular risk in older adults.

Keywords: endothelial function, FMD (flow-mediated dilation), aging, dietary intervention, microbiome

Funding: The project was funded by the Ministry of Innovation and Technology under the National Cardiovascular Laboratory Program (RRF-2.3.1-21-2022-00003) from the National Research, Development and Innovation Fund. Project, no. TKP2021-NKTA-47 was funded by the National Research, Development and Innovation Fund under the TKP2021-NKTA, with the support from the Ministry of Innovation and Technology of Hungary.

INTRODUCTION

Vascular changes associated with aging play a central role in the pathophysiology of cardiovascular diseases (Paneni et al., 2017). Endothelial dysfunction often precedes the clinical manifestation of these conditions, making it a critical target for preventive strategies (Park & Park, 2015). Among modifiable lifestyle factors, nutrition has been shown to exert substantial effects on endothelial health (Sudano et al., 2006). However, understanding interindividual variability in vascular responses is essential for designing effective, personalized interventions. Numerous clinical studies have demonstrated that plant-based foods rich in antioxidants and nitrates—such as beetroot juice, cocoa, and leafy greens—can enhance flow-mediated dilation (FMD) in older adults (Lovegrove et al., 2017; Martin & Bloomer, 2022). Long-term adherence to the Mediterranean diet has likewise been associated with improved endothelial function and reduced cardiovascular morbidity (Rallidis et al., 2009; Ungvari et al., 2024). Nevertheless, the same dietary intervention can elicit highly variable responses across individuals.

The aim of this review is to summarize nutritional interventions with the potential to improve endothelial function in aging populations, with particular emphasis on the variability observed in individual FMD responses. Special attention is given to identifying biological, lifestyle, and

environmental factors that may influence the efficacy of these interventions. Emerging research directions and analytical approaches are also discussed, with the goal of supporting the development of precision nutrition strategies to optimize vascular health in older adults.

METHODS

This narrative review is based on a theoretical framework and includes a systematic search of relevant studies published between 2010 and 2024 in the PubMed, Scopus, and Web of Science databases. Keywords used in the search included: “endothelial function,” “flow-mediated dilation,” “aging,” “dietary intervention,” “polyphenols,” “nitrate-rich foods,” “microbiome,” and “precision nutrition.”

Priority was given to human clinical trials and meta-analyses focusing on older adults (≥ 60 years). Special consideration was given to studies reporting FMD changes as primary outcomes, as well as those exploring the determinants of interindividual variability. A secondary analysis reviewed the use of modern research tools—including metabolomics, microbiome analysis, and AI-based modeling—that may assist in designing personalized nutritional strategies for endothelial function optimization.

RESULTS

The reviewed literature indicates that dietary interventions—particularly those involving nitrate-rich vegetables (e.g., beetroot, arugula), polyphenol-rich foods (e.g., berries, green tea, cocoa), and adherence to the Mediterranean diet—are associated with improved endothelial function in older adults, most frequently reflected in enhanced FMD values.

Numerous randomized controlled trials (RCTs) have investigated the effects of nutritional interventions in older adults, particularly concerning cardiovascular health and metabolic parameters (Davis et al., 2017; de Oliveira et al., 2016; Mayra et al., 2019; Pekas et al., 2021). De Oliveira et al. (2016) administered a single dose of a nitrate-rich beetroot-based nutritional supplement to older adults with cardiovascular risk factors in Rio de Janeiro, measuring physiological responses 120 minutes post-consumption. Jablonski et al. (2013) conducted a double-blind crossover study in the USA involving middle-aged and older adults with hypertension. Participants followed either a low-sodium diet (1200–1500 mg/day) or a normal sodium diet (3600 mg/day) for four weeks, with a two-week washout period.

Curtis et al. (2019) studied overweight or metabolically unhealthy older adults in the UK who consumed 26 grams of freeze-dried blueberry powder daily for six months, containing 364 mg anthocyanins and 879 mg polyphenols. The control group received a placebo powder matched for appearance and taste but without active compounds.

In another U.S. study, Mayra et al. (2019) applied a 10-day dietary intervention in postmenopausal women. The intervention group consumed high-nitrate salads (celery, spinach, romaine lettuce), while the control group received low-nitrate canned vegetables.

Davis et al. (2017) performed a six-month parallel-arm RCT in Australia, where healthy older adults followed a Mediterranean diet rich in extra virgin olive oil, fruits, vegetables, whole grains, nuts, legumes, and fish, while the control group continued their habitual diet.

Pekas et al. (2021) investigated the effect of a single dose of nitrate-rich beetroot juice on circulatory parameters in patients with peripheral artery disease (PAD) in a crossover design with a two-week washout.

Tischmann et al. (2022) conducted a 16-week intervention in healthy older adults in the Netherlands, where participants consumed unsalted soy nuts containing approximately 174 mg isoflavones, while the control group did not receive any nuts.

Wood et al. (2023) enrolled healthy older adults in a 12-week double-blind parallel RCT, where participants consumed 26 grams of freeze-dried wild blueberry powder dissolved in water (302 mg anthocyanins), compared to a placebo control.

Similarly, Woolf et al. (2023) examined hypertensive postmenopausal women using a comparable design. Participants consumed 22 grams of freeze-dried high-anthocyanin

blueberry powder daily (224 mg anthocyanins, 726 mg polyphenols), while the control group received an isocaloric placebo powder without active compounds.

The conclusions of these studies can be summarized as follows:

1. Reduced blood pressure and improved endothelial function:
Beetroot juice and nitrate-rich vegetables (e.g., studies by de Oliveira, Mayra, Pekas) had beneficial short-term effects on blood pressure and vascular function, especially in hypertensive or peripheral artery disease patients.
2. Effects of anthocyanin-rich berries (blueberries):
Studies by Curtis, Wood, and Woolf showed that daily consumption of freeze-dried blueberry powder may reduce systolic blood pressure, improve vascular function, and potentially reduce inflammation. These effects were especially notable in postmenopausal women and individuals with metabolic syndrome.
3. Positive role of the Mediterranean diet:
Davis's study demonstrated that long-term adherence to a Mediterranean diet favorably impacts cardiovascular health, blood pressure, and metabolic status in older adults.
4. Sodium intake reduction:
Jablonski's research indicated that even a relatively short-term low-sodium diet (4 weeks) can significantly improve blood pressure regulation, particularly in hypertensive older adults.
5. Soy and isoflavones:
Tischmann's study suggested that soy consumption, through its phytoestrogen content, may improve vascular function and reduce cardiometabolic risk factors.

In general, these findings suggest that plant-based dietary interventions rich in polyphenols, nitrates, and other bioactive compounds can positively affect blood pressure, endothelial function, and metabolic health even in older adults. These results support the notion that it is never too late to implement lifestyle changes aimed at reducing cardiovascular risk with advancing age.

Nonetheless, substantial interindividual variability in FMD response was observed. The following key predictors were commonly identified:

- Baseline endothelial function: Greater improvements were often seen in individuals with more pronounced initial dysfunction.
- Menopausal status: Postmenopausal women frequently exhibited attenuated responses, likely due to hormonal shifts.
- Comorbidities: Conditions such as type 2 diabetes, hypertension, and chronic inflammation were associated with reduced responsiveness.
- Microbiome composition: Gut microbial diversity significantly influenced the bioavailability and metabolism of dietary polyphenols and nitrates.
- Metabolic phenotype: Insulin resistance and dyslipidemia were linked to altered response profiles.
- Lifestyle and contextual factors: Adherence to the diet, physical activity, sleep quality, and medication use significantly affected FMD outcomes.

Across studies, approximately 30–50% of individuals showed no significant FMD improvement despite favorable group-level trends. This highlights the need for biomarker-guided, personalized interventions.

An increasing number of studies incorporate metabolomic profiling, microbiome analysis, and AI-based predictive models to identify responders and optimize dietary interventions for vascular health in aging populations.

DISCUSSION

The findings indicate that while dietary interventions—especially those involving nitrate- and polyphenol-rich foods and the Mediterranean diet—can improve endothelial function in older adults, individual variability significantly affects overall efficacy (Fazekas-Pongor et al., 2021; Grosso et al., 2022; Varga, et al., 2025). Such heterogeneity often obscures group-level benefits and complicates the interpretation of results.

Factors influencing responsiveness—such as baseline endothelial status, menopausal status, comorbidities, microbiome composition, metabolic profile, and medication use—are well-documented but are not yet systematically integrated into clinical practice or research protocols. The gut microbiome plays a particularly crucial role in metabolizing bioactive dietary compounds, thereby shaping their physiological impact (Fekete et al., 2025; Stankovics et al., 2024). Similarly, metabolomics offers a promising avenue for predicting individual response by characterizing metabolic phenotypes.

Artificial intelligence and machine learning tools—such as decision trees, random forest algorithms, and neural networks—can help integrate these diverse factors and forecast individual FMD responses. These technologies form the backbone of precision nutrition, which seeks to optimize vascular health interventions not only at the population level but also on a personalized basis.

Future research should prioritize well-designed randomized controlled trials that account for individual variability and include biomarker assessments. In addition to evaluating mean effects, these studies should aim to distinguish between responders and non-responders to better tailor dietary strategies.

CONCLUSION

Age-related endothelial dysfunction is a key contributor to the elevated risk of cardiovascular disease in older adults, highlighting the need for targeted preventive and therapeutic strategies. Nutritional interventions—particularly nitrate- and polyphenol-rich foods and the Mediterranean diet—have shown promise in improving endothelial function (Madarász et al., 2023; Ungvari et al., 2024). However, wide interindividual variability limits the effectiveness of generalized dietary recommendations.

Moving forward, it will be essential to develop personalized nutritional strategies that consider individual differences, such as gut microbiota composition, metabolic profile, medication use, and lifestyle factors. Tools such as metabolomics, microbiome profiling, and AI-based prediction models offer valuable opportunities for integrating and applying these variables.

In conclusion, implementing precision nutrition approaches to promote vascular health in aging populations offers new opportunities for prevention and individualized care, with the potential to reduce cardiovascular morbidity and mortality.

REFERENCES

- Davis, C. R., Hodgson, J. M., Woodman, R., Bryan, J., Wilson, C., & Murphy, K. J. (2017). A Mediterranean diet lowers blood pressure and improves endothelial function: results from the MedLey randomized intervention trial. *The American journal of clinical nutrition*, 105(6), 1305-1313.
- de Oliveira, G. V., Morgado, M., Pierucci, A. P., & Alvares, T. S. (2016). A single dose of a beetroot-based nutritional gel improves endothelial function in the elderly with cardiovascular risk factors. *Journal of functional foods*, 26, 301-308.
- Fazekas-Pongor, V., Fekete, M., Balazs, P., Árva, D., Péntzes, M., Tarantini, S., Urbán, R., & Varga, J. T. (2021). Health-related quality of life of COPD patients aged over 40 years. *Physiology International*, 108(2), 261-273.
- Fekete, M., Csípő, T., Fazekas-Pongor, V., Fehér, Á., Szarvas, Z., Kaposvári, C., Horváth, K., Lehocski, A., Tarantini, S., & Varga, J. T. (2023). The Effectiveness of Supplementation with Key Vitamins, Minerals, Antioxidants and Specific Nutritional Supplements in COPD-A Review. *Nutrients*, 15(12). <https://doi.org/10.3390/nu15122741>

- Fekete, M., Lehoczki, A., Major, D., Fazekas-Pongor, V., Csípő, T., Tarantini, S., Csizmadia, Z., & Varga, J. T. (2024). Exploring the Influence of Gut–Brain Axis Modulation on Cognitive Health: A Comprehensive Review of Prebiotics, Probiotics, and Symbiotics. *Nutrients*, 16(6), 789.
- Fekete, M., Lehoczki, A., Szappanos, Á., Zábó, V., Kaposvári, C., Horváth, A., Farkas, Á., Fazekas-Pongor, V., Major, D., & Lipécz, Á. (2025). Vitamin D and Colorectal Cancer Prevention: Immunological Mechanisms, Inflammatory Pathways, and Nutritional Implications. *Nutrients*, 17(8), 1351.
- Fekete, M., Lehoczki, A., Tarantini, S., Fazekas-Pongor, V., Csípő, T., Csizmadia, Z., & Varga, J. T. (2023). Improving Cognitive Function with Nutritional Supplements in Aging: A Comprehensive Narrative Review of Clinical Studies Investigating the Effects of Vitamins, Minerals, Antioxidants, and Other Dietary Supplements. *Nutrients*, 15(24), 5116.
- Fekete, M., Major, D., Feher, A., Fazekas-Pongor, V., & Lehoczki, A. (2024). Geroscience and pathology: a new frontier in understanding age-related diseases. *Pathology and Oncology Research*, 30, 1611623.
- Fekete, M., Szarvas, Z., Fazekas-Pongor, V., Feher, A., Csipo, T., Forrai, J., Dosa, N., Peterfi, A., Lehoczki, A., & Tarantini, S. (2022). Nutrition strategies promoting healthy aging: From improvement of cardiovascular and brain health to prevention of age-associated diseases. *Nutrients*, 15(1), 47.
- Fekete, M., Szarvas, Z., Fazekas-Pongor, V., Fehér, Á., & Varga, J. T. (2021). Az emberi szervezetben élő baktériumok klinikai jelentősége a gyakorlatban. *Egészségfejlesztés*, 62(4), 31-43.
- Fekete, M., Szöllősi, G., Németh, A. N., & Varga, J. T. (2021). Az ómega-3 zsírsavak pótlásának klinikai értéke krónikus obstruktív tüdőbetegségben. *Orvosi Hetilap*, 162(1), 23-30.
- Fekete, M., Varga, P., Ungvari, Z., Fekete, J. T., Buda, A., Szappanos, Á., Lehoczki, A., Mózes, N., Grosso, G., Godos, J., Menyhart, O., Munkácsy, G., Tarantini, S., Yabluchanskiy, A., Ungvari, A., & Györfly, B. (2025). The role of the Mediterranean diet in reducing the risk of cognitive impairment, dementia, and Alzheimer's disease: a meta-analysis. *GeroScience*. <https://doi.org/10.1007/s11357-024-01488-3>
- Grosso, G., Godos, J., Currenti, W., Micek, A., Falzone, L., Libra, M., Giampieri, F., Forbes-Hernández, T. Y., Quiles, J. L., & Battino, M. (2022). The effect of dietary polyphenols on vascular health and hypertension: current evidence and mechanisms of action. *Nutrients*, 14(3), 545.
- Lovegrove, J. A., Stainer, A., & Hobbs, D. A. (2017). Role of flavonoids and nitrates in cardiovascular health. *Proceedings of the Nutrition Society*, 76(2), 83-95.
- Madarász, B., Fazekas-Pongor, V., Szarvas, Z., Fekete, M., Varga, J. T., Tarantini, S., Csiszar, A., Lionetti, V., Tabák, A. G., Ungvari, Z., & Forrai, J. (2023). Survival and longevity of European rulers: geographical influences and exploring potential factors, including the Mediterranean diet - a historical analysis from 1354 to the twentieth century. *GeroScience*. <https://doi.org/10.1007/s11357-023-00957-5>
- Martin, K. R., & Bloomer, R. J. (2022). Plasma Nitrate and Nitrite as Biological Indicators of Health and Disease in Nutritional Studies. In *Biomarkers in Nutrition* (pp. 85-112). Springer.
- Mayra, S. T., Johnston, C. S., & Sweazea, K. L. (2019). High-nitrate salad increased plasma nitrates/nitrites and brachial artery flow-mediated dilation in postmenopausal women: a pilot study. *Nutrition Research*, 65, 99-104.
- Paneni, F., Diaz Cañestro, C., Libby, P., Lüscher, T. F., & Camici, G. G. (2017). The aging cardiovascular system: understanding it at the cellular and clinical levels. *Journal of the American College of Cardiology*, 69(15), 1952-1967.

- Park, K.-H., & Park, W. J. (2015). Endothelial dysfunction: clinical implications in cardiovascular disease and therapeutic approaches. *Journal of Korean medical science*, 30(9), 1213-1225.
- Pekas, E. J., Wooden, T. K., Yadav, S. K., & Park, S.-Y. (2021). Body mass-normalized moderate dose of dietary nitrate intake improves endothelial function and walking capacity in patients with peripheral artery disease. *American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology*, 321(2), R162-R173.
- Rallidis, L. S., Lekakis, J., Kolomvotsou, A., Zampelas, A., Vamvakou, G., Efstathiou, S., Dimitriadis, G., Raptis, S. A., & Kremastinos, D. T. (2009). Close adherence to a Mediterranean diet improves endothelial function in subjects with abdominal obesity. *The American journal of clinical nutrition*, 90(2), 263-268.
- Stankovics, L., Ungvari, A., Fekete, M., Nyul-Toth, A., Mukli, P., Patai, R., Csik, B., Gulej, R., Conley, S., & Csiszar, A. (2024). The vasoprotective role of IGF-1 signaling in the cerebral microcirculation: Prevention of cerebral microhemorrhages in aging. *GeroScience*, 1-11.
- Sudano, I., Spieker, L. E., Hermann, F., Flammer, A., Corti, R., Noll, G., & Lüscher, T. F. (2006). Protection of endothelial function: targets for nutritional and pharmacological interventions. *Journal of cardiovascular pharmacology*, 47, S136-S150.
- Ungvari, Z., Fekete, M., Fekete, J. T., Grosso, G., Ungvari, A., & Györfy, B. (2024). Adherence to the Mediterranean diet and its protective effects against colorectal cancer: a meta-analysis of 26 studies with 2,217,404 participants. *GeroScience*, 1-17.
- Ungvari, Z., Fekete, M., Fekete, J. T., Lehoczki, A., Buda, A., Munkácsy, G., Varga, P., Ungvari, A., & Györfy, B. (2025). Treatment delay significantly increases mortality in colorectal cancer: a meta-analysis. *GeroScience*, 1-17.
- Ungvari, Z., Fekete, M., Varga, P., Fekete, J. T., Buda, A., Szappanos, Á., Lehoczki, A., Mózes, N., Grosso, G., & Menyhart, O. (2025). Impact of adherence to the Mediterranean diet on stroke risk. *GeroScience*, 1-17.

THE SIGNIFICANCE OF SIMULATION-BASED LEARNING IN TERTIARY INSTITUTIONS: AN ASSESSMENT FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT

Moses Adeolu AGOI

Lagos State University of Education, Lagos Nigeria

ORCID iD: 0000-0002-8910-2876

Oluwakemi Racheal OSHINOWO

Lagos State University of Education, Lagos Nigeria.

ORCID ID: 0000-0003-0568-6446

Samuel Olayiwola AJAGA

Lagos State University of Education, Lagos Nigeria.

Oluwanifemi Opeyemi AGOI

Obafemi Awolowo University, Osun Nigeria.

Abstract

Simulation-based education offers a wide range of opportunities for learners to master complex skills in higher institutions of learning. Simulation-based learning provides a controlled and safe environment where students learn through interactive experiences, offering them with opportunities to apply their theoretical knowledge in more practical settings and preparing them for real world situation. Simulation-based learning integrates available tools and technologies as means of supporting multimodal representation of knowledge, presenting disciplinary content in the form of visuals and applications on educational platforms or websites. According to Chernikova et al. (2020), Simulation-based learning is increasing gaining attention from both instructional designers and researchers creating learning opportunities for higher education and professional training institutions. The paper assesses the implementation of Simulation in higher education, exploring simulation-based learning technologies, processes, and tools and the major huddles of simulation-based assessment. In order to gather collect useful information for this paper discussion, carefully formulated questionnaires were drafted and administered to some respondents using online Google form questionnaire instrument. The responses gathered were subjected to reliability analysis. Conclusively, the paper affirmed that Simulation-based learning offers innovative approaches to higher institutions of learning, especially in the fields where practical skills are inevitable in real-world situations.

Keywords: Simulation-Based Learning, Tertiary Institutions, Educational Management.

INTRODUCTION



Simulations are used as learning environments in different contexts of vocational education, higher institutions of learning and professional training. In higher institutions of learning, numerous opportunities are open for learners to master complex skills through simulation where students learn through interactive experiences, offering them the opportunities to apply their theoretical knowledge in more practical settings and also prepare them for real world situation under a controlled and safe environment. Simulation

explore an interaction with a real or virtual object, device, or person in order to alter the flow

of the interaction through the decisions and actions of the person involved. Simulation-based learning integrates available tools and techniques to support multimodal representation of knowledge, presenting disciplinary content in the form of visuals and applications on educational platforms or websites. Notably, simulation-based learning tools offers the opportunity to alter and adjust some aspects of reality in a way that facilitates learning and practicing, addressing less frequent events, shorten response time, and provide immediate feedback to the learner.

RELATED LITERATURE

All types of interaction, from role plays and standardized patients to highly immersive interactions with virtual objects, can be considered as simulations. According to Heitzmann et al. (2019), the operational definition of simulation includes interaction with a real or virtual object, device, or person and the opportunity to alter the flow of this interaction with the decisions and actions made by learners. Grossman et al. (2009) sees simulation as a simplified version of practice and be used to engage novices in practices that are more or less proximal to the practices of a profession. Simulation also involves critical thinking and problem solving presented during learning, where learners take an active role in the skill development processes. Davidsson & Verhagen (2017) state that simulations presents numerous features to address the complexity of real-world situations. Simulations is increasing gaining attention in learning environments, such as vocational education, higher education, and professional training across various disciplines (Hallinger & Wang, 2019). Simulations substitute and intensify real experiences to reproduce substantial aspects of real work situations in a dynamic and interactive fashion (Chernikova et al., 2020). Gartmeier et al. (2008) reveals that simulations offer a safe and controlled setting, in which learners can make errors that do not result in severe consequences. However, the realistic scenarios allow for practice and retraining until participants master the procedure or skill as errors can function as sources for learning. Simulations can also mitigate ethical tensions and resolve practical dilemmas. Breckwoldt et al. (2014) states that simulations can be a way to develop and assess knowledge, skills, and attitudes. The studies of Baker et al. (2017); Hallinger & Wang (2020) reveal that simulation-based learning fosters so many learning outcomes, ranging from the acquisition of domain-specific knowledge and routines up to the development of problem-solving, self-regulatory skills and critical-thinking, to the development of attitudes, interests and self- efficacy regarding the respective domain. According to Chernikova et al. (2020), Simulation-based learning is increasing gaining attention from both instructional designers and researchers creating learning opportunities for higher education and professional training institutions. Simulation-based learning can be an effective approach to develop complex skills, offering learning with approximation of practice, and allows limitations of learning in real-life situations to be overcome.

Simulations in Higher Education



to be able to make professional decisions and implement solutions. Mayer (1992) emphasize

In higher education, students need to prepare ahead for their future career, knowing fully well that their professional competences depends on the range of acquired competence skills. P21 (2019) states that the 21st-century skills goes beyond secondary education; it is often addressed during higher and further education. Students are therefore expected to acquire problem solving, critical thinking, communication, and collaboration skills during their education in addition to domain-specific knowledge in order

that problem solving is a cognitive processing that can be used to achieve a goal at the absence any method or solution path. According to Raven (2000), it involves critical thinking, monitoring, and experimental interactions with the environment. This are the fundamental concept of simulations, which are increasingly being used in higher education settings. Wu & Anderson (2015) reveals that simulations are used to facilitate a deeper understanding of concepts and relationships between them, advance inquiry, problem solving, and decision making in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education. The research studies Cook (2014); Hegland et al. (2017) outline the application of simulations in medicine are being used for advancing diagnostic competences and motor the technical skills of prospective doctors, nurses, and emergency teams. In addition, the research works of Brubacher et al. (2015), show that simulation-based learning also occurs in other fields, including engineering, management and teacher education.

Simulation-based assessment

Assessment refers to the process of evaluating the extent to which learning outcomes



have been achieved by learners. It is used to determine learners' knowledge, skills or ability. Mislevy (2013) noted that educational assessment includes a systematic approach to comprehend how learners respond to specific tasks to claims about what they can generally know or can do. According to de K lerk et al. (2015), learning assessment can be

done outside the simulation in additional tests, which are then often used in pretest-posttest designs. Assessment can be directly based on learner performance within the simulation. Levy (2013) emphasize that in-process assessment allows for immediate feedback and is tailored towards scaf-folding by intelligent tutoring systems or human facilitators in the case of computer-based simulations. In simulation-based assessment, simulations are developed specifically for assessment purposes (Mislevy, 2013; Levy, 2013). Baker & Delacruz (2016) affirmed that assessment can be formative during the assessment of goal achievement so as to improve simulation-based learning when aiming at its effects. The Conceptual Assessment Framework, a part of Evidence-Centred Design (ECD) suggests that during the design of simulation-based assessments, any assessment should clarify: a) the student model, which consist of variables for expressing the desired learners' learning outcomes; b) the task model that specifies the simulation and variables for expressing learners' responses; and c) the evidence model, which bridges learners'' model and the task model. Based on the type of simulation, Mislevy (2013) emphasized that bridging task between performance and competencies is dependent on human coding using scoring rubrics or computer algorithms for automated scoring.

Simulation-based assessment poses some general challenges. Viz:

- **Technical Expertise:**
Creating and adapting simulations for specific learning assessment purpose requires expertise in areas such as instructional design, programming, and animation.
- **Need for Trained Facilitators:**
Successful SBL requires professional facilitators in simulation design and debriefing techniques.
- **Infrastructure and Connectivity:**
Reliable power supply and internet access are essential for online simulations assessment.
- **Cost and Resources:**

The cost of developing and maintaining high-quality simulations can be very high, requiring huge amount of money to invest in hardware, software, and specialized personnel.


- **Accessibility and Equity:**
Inequality to accessibility of technology (computers, tablets, VR headsets) can cause educational disparities and limit the effectiveness of SBL for all learners.
- **Maintaining a Safe Learning Environment:**
Simulations assessment should be designed to create a safe and supportive learning environment where learners are free of unnecessary risks or danger.
- **Curricular Alignment:**
Simulations assessment requires careful planned curricula to ensure alignment with learning objectives and assessment goals.
- **Standardization and Reliability:**
Ensuring that simulations assessment are reliable and standardized across different learners and contexts can be challenging.

MATERIALS AND METHODS

This paper adopts a qualitative research approach on the assessment of simulation-based learning in tertiary institution. The researcher adopted a pre-test and post- test method to assess learners' knowledge acquisition before and after simulation, providing a measure of learning gains. For skill performance assessments, the researcher used a simulated environment to evaluate students' ability to perform specific skills. The researcher then analysed learners' behaviours and interactions within the simulation, such as decision-making processes or teamwork. In order to gather more data on learner perceptions, attitudes, and satisfaction with the simulation experience, copies of formulated questions were administered to respondents using online Google form questionnaire instrument by experts. The responses gathered were subjected to Cronbach's alpha reliability analysis. The result of 0.781 gave a good reliability index of the instrument. The entire exercise took place within the space of 44 days before completion.

RESULT AND DISCUSSION


Fig.1: Chat Analysis



The chart analysis in figure 1 reveals that most of the respondents are vast and current in the trend of educational technology. The respondents asserted that simulation in education involves creating realistic, interactive experiences to help students learn and apply knowledge as they mimicking real-world scenarios. According to the respondents, simulation can be a digital


model, a physical environment, or even a role-playing activity where students engage in problem-solving and decision-making. The respondents further added that simulations aim to provide hands-on learning that complements traditional methods and enhances student engagement.

Fig.2: Chat Analysis




The graph plotted in figure 2 clearly depicts that a greater number of respondents concur that educational simulation is a teaching technique used to test the knowledge and skill level of participants in a learning environment by placing them in scenarios where they are actively involved in problem-solving. According to the respondents, the instructor aids or defines the parameters in order to create a safe environment for insightful hands-on learning experiences.

Fig.3: Chat Analysis




The chat analysis shown in Figure 3 indicate that majority of the respondents fully understands the significance of simulation in education. The respondents explained that role of simulation in education. According to the respondents, learners play a critical role in the skill development process in simulation-based learning, where their focus is on the reconstruction of realistic, often complex, situations and the authentic interactions that individuals can participate in.

Fig.4: Chat Analysis



The graph plotted in figure 4 signifies that a higher amount of respondents are very familiar with the various fields where simulation-based learning are used. The respondents mentioned that ssimulation-based learning is especially beneficial for organizations or industries specifically working with complex processes, technologies, or tools because simulation allows training to effectively and consistently simulate real-life scenarios without risking lives or expensive resources.

Fig.5: Chat Analysis



The chat analysis seen in figure 5 indicates that a larger number of the respondents stated that simulation-based learning has significantly impacted educational outcomes in higher institutions of learning. According to the respondents, simulations offer numerous benefits, including enhancing complex skill development, providing a safe environment for practice, and promoting engagement and knowledge retention. Studies have shown that simulations can improve learning outcomes, particularly in areas like medical education and business.

CONCLUSION

This paper discussion is focused on the significance of simulation-based learning in tertiary institutions of learning. The paper affirmed that simulation-based learning in higher education offers a wide range of opportunities to immerse students in realistic scenarios, allowing them to practice complex skills and apply theoretical knowledge, and also enhance the implementation of different types of scaffolding for educators to facilitate effective learning.

REFERENCE LIST

- Baker, E. L., Niemi, D., & Chung, G. K. W. K. (2017). Simulations and the Transfer of Problem-Solving Knowledge and Skills. In E. Baker, J. Dickieson, W. Wulfbeck, & H. F. O'Neil (Eds.), *Assessment of Problem-Solving using Simulations*. Pp. 1-17. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315096773>.
- Breckwoldt, J., Gruber, H., & Wittmann, A. (2014). Simulation Learning. In S. Billett, C. Harteis, & H. Gruber (Eds.), *International Handbook of Research in Professional and Practice-Based Learning*. Pp. 673-698. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-8902-8-25>.
- Chernikova, O., Heitzmann, N., Stadler, M., Holzberger, D., Seidel, T., & Fischer, F. (2020). Simulation-Based Learning in Higher Education: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*. Vol. 90(4). Pp. 499-541. <https://doi.org/10.3102/0034654320933544>
- de Klerk, S., Veldkamp, B. P., & Eggen, T. J. H. M. (2015). Psychometric Analysis of the Performance Data of Simulation-Based Assessment: A Systematic Review and a Bayesian Network example. *Computers & Education*. Vol. 85. Pp. 23-34. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.12.020>
- Gartmeier, M., Bauer, J., Gruber, H., & Heid, H. (2008). Negative Knowledge: Understanding Professional Learning and Expertise. *Vocations & Learning*. Vol. 1(2). Pp. 87-103. <https://doi.org/10.1007/s12186-008-9006-1>.
- Grossman, P., Compton, C., Igra, D., Ronfeldt, M., Shahan, E., & Williamson, P. W. (2009). Teaching Practice: A Cross-Professional Perspective. *Teachers College Record*. Vol. 111(9). Pp. 2055-2100. <https://doi.org/10.1177/016146810911100905>
- Hallinger, P., & Wang, R. (2019). The Evolution of Simulation-Based Learning across the Disciplines. Pp. 1965-2018: A Science Map of the Literature. *Simulation & Gaming*. Vol. 51(1). Pp. 9-32.
- Hegland, P. A., Aarlie, H., Strømme, H., & Jamtvedt, G. (2017). Simulation-Based Training for Nurses: Systematic Review and Meta-Analysis. *Nurse Education Today*. Vol. 54(1). 6-20. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.04.004>
- Levy, R. (2013). Psychometric and Evidentiary Advances, Opportunities, and Challenges for Simulation-Based Assessment. *Educational Assessment*. Vol. 18(3). Pp. 182-207. <https://doi.org/10.1080/10627197.2013.814517>
- Mislevy, R. J. (2013). Evidence-Centered Design for Simulation-Based Assessment. *Military Medicine*. Vol. 178(10). Pp. 107-114.
- Cook D. A. (2014). How Much Evidence Does it Take? A Cumulative Meta-Analysis of Outcomes of Simulation-Based Education. *Medical Education*. Vol. 48(8). Pp. 750-760. <https://doi.org/10.1111/medu.12473>
- Davidsson P., Verhagen H. (2017). Types of Simulation. In Edmonds B., Meyer R. (Eds.), *Simulating Social Complexity. Understanding Complex Systems*. Pp. 23-37. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66948-9_3

Heitzmann N., Seidel T., Opitz A., Hetmanek A., Wecker C., Fischer M., Ufer S., Schmidmaier R., Neuhaus B., Siebeck M., Stürmer K., Obersteiner A., Reiss K., Girwidz R., Fischer F. (2019). Facilitating Diagnostic Competences in Simulations: A Conceptual Framework and a Research Agenda for Medical and Teacher Education. *Frontline Learning Research*. Vol. 7(4). Pp. 1–24. <https://doi.org/10.14786/flr.v7i4.384>

Mayer R. E. (1992). *Thinking, Problem Solving, Cognition* (2nd Ed.). Freeman.

Raven J. (2000). Psychometrics, Cognitive Ability, and Occupational Performance. *Review of Psychology*. Vol. 7(1-2). Pp. 51-74.

Wu Y., Anderson O. R. (2015). Technology-Enhanced STEM (SCIENCE, technology, Engineering, and Mathematics) Education. *Journal of Computers in Education*. Vol. 2(3). Pp. 245-249. <https://doi.org/10.1007/s40692-015-0041-2>

2018 VE 2024 ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA TRİGONOMETRİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Muhammed Arif KURBAN

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, <https://orcid.org/0009-0004-3386-1939>

Doç. Dr. Handan DEMİRCİOĞLU

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Matematik Eğitimi, <https://orcid.org/0000-0001-7037-6140>

Özet

Trigonometri matematiğin yapı taşlarından biri, birçok zihinsel becerinin birlikte kullanıldığı cebir ve geometri alanlarına hitap eden bir konu olmasından dolayı matematik öğretimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı, 2018 ve 2024 matematik öğretim programlarında yer alan trigonometri öğrenme çıktılarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak karşılaştırılmasıdır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 20 lise matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme esas alınarak belirlenmiştir. Veriler, üç açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formu aracılığıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmış; elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgular, yeni öğretim programının yapısal değişimlerinin ve Maarif Modeli'nin öğretmenler üzerindeki yansımalarının anlaşılmasına katkı sunmakta ve eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirmektedir.

Anahtar kelimeler: Trigonometri, Öğretim Programı, Öğrenme Çıktısı, Maarif Modeli, Matematik Öğretmeni

Abstract

Trigonometry is one of the building blocks of mathematics and has a very important place in mathematics education because it is a subject that addresses the fields of algebra and geometry, where many mental skills are used together. The aim of this research is to compare the trigonometry learning outcomes in the 2018 and 2024 mathematics curricula based on teachers' opinions. The study was conducted with the phenomenology method, one of the qualitative research designs. The participants of the study consist of 20 high school mathematics teachers who work in different provinces of Türkiye and volunteered to participate in the study. The participants were determined based on maximum diversity sampling, one of the purposeful sampling methods. The data were collected through semi-structured interviews using an interview form consisting of three open-ended questions; the obtained data were analyzed with the content analysis method. The findings contribute to the understanding of the structural changes of the new curriculum and the reflections of the Maarif Model on teachers and develop suggestions for the development of educational programs.

Keywords: Trigonometry, Curriculum, Learning Outcome, Education Model, Mathematics Teacher

1.GİRİŞ

Trigonometri, matematikte hem cebirsel hem de geometrik düşünmeyi gerektiren, çok yönlü zihinsel becerilerin kullanımını içeren temel bir öğrenme alanıdır. Bu niteliğiyle matematik öğretiminde kritik bir konumda yer almakta; kavramların ne şekilde sunulduğu, hangi sınıf düzeyinde işlendiği ve hangi pedagojik hedeflere bağlandığı öğretim başarısını doğrudan etkilemektedir. Öğretim programı, bir alanda yer alan öğrenme çıktılarını, bu çıktılara nasıl

ulaşılabacağını, sınıf içi etkinlikler ile ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını teleme alan rehberdir. 2018 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin kavramsal öğrenmesini teşvik eden, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini önceleyen yapılandırmacı bir yaklaşıma dayanmaktadır. Bu programda trigonometri konusuna 9. sınıf düzeyinde başlanmaktadır. Kazanımlar, öğrencilerin temel trigonometrik oranları kavraması, birim çemberle ilişkilendirme yapması ve fonksiyonel temelleri anlaması gibi hedeflerle yapılandırılmıştır. 2024 yılında uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ise bireyin bütüncül gelişimini merkeze alan, çağın dijital ve pedagojik gerekliliklerine duyarlılık gösteren yeni bir öğretim yaklaşımıdır. Bu modelde trigonometriye ilişkin öğrenme çıktıları ilk kez 10. sınıf düzeyinde yer almakta, öğrencilerin bilgiye dayalı kavrayışlarının yanı sıra ilişkilendirme ve genelleme gibi bilişsel becerilerine de odaklanılmaktadır. 2018 ve 2024 öğretim programlarındaki trigonometri içerikleri, sınıf düzeyi, yapı ve pedagojik yaklaşım bakımından farklılık göstermektedir. Söz konusu değişimlerin sınıf içi uygulamalara nasıl yansıdığı ve öğretmenler tarafından nasıl değerlendirildiği sorusu, bu çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Öğretim programı değişikliklerinin başarıya ulaşabilmesi, öğretmenlerin bu değişimlere yönelik farkındalıkları, hazırlık düzeyleri ve aldıkları eğitimin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı; 2018 ve 2024 öğretim programlarında yer alan trigonometri kazanımlarının/öğrenme çıktılarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak karşılaştırılmasını sağlamak, ayrıca öğretmenlerin Maarif Modeli kapsamında aldıkları eğitimi ve öğretim programındaki yapısal değişikliklerin (tema-öğrenme çıktısı) öğretim sürecine etkilerini ortaya koymaktır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Trigonometri, matematik öğretiminde öğrencilerin çok yönlü düşünme, ilişkilendirme ve soyutlama becerilerini geliştirmeye yönelik önemli bir alan olarak öne çıkmaktadır. Hem cebirsel hem de geometrik temsilleri kapsamı nedeniyle, öğrenilmesi ve öğretilmesi diğer birçok konuya göre daha fazla kavramsal hassasiyet gerektirir. Nitekim yapılan araştırmalar, öğrencilerin trigonometri konularında temel kavramları anlama ve uygulamada çeşitli güçlükler yaşadıklarını ortaya koymuştur (Güntekin, 2010). Bu bağlamda, öğretim programlarında trigonometri konusunun hangi sınıf düzeyinde ve ne tür bir yapısal çerçevede sunulduğu oldukça önemlidir. Türkiye’de 2018 yılında uygulamaya konulan Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı, yapılandırmacı yaklaşım temelinde tasarlanmış ve öğrencilerin kavramsal öğrenmelerini desteklemeyi hedeflemiştir. Bu programda trigonometri 9. sınıf düzeyinde ele alınarak, temel kavramlarla erken yaşta tanışma amaçlanmıştır (MEB, 2018). Bu yapının ayrıntıları Tablo 1’de gösterilmektedir.

Sınıf düzeyi		Kazanımlar
9.4.4. Dik Üçgen ve Trigonometri		Terimler ve Kavramlar: Pisagor teoremi, Öklid teoremi, trigonometrik oran Sembol ve Gösterimler: $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$ 9.4.4.3. Dik üçgende dar açılarının trigonometrik oranlarını hesaplar. a) Bir açının sinüsü, kosinüsü, tanjant ve kotanjant değerleri dik üçgen üzerinde tanımlanır. b) Dik üçgende; 30°, 45° ve 60° nin trigonometrik değerleri özel üçgenler yardımıyla hesaplanır. c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir. ç) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır. 9.4.4.4. Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çemberin üzerindeki noktanın koordinatlarıyla ilişkilendirir. a) Sadece 0° ve 180° arasındaki açılarının trigonometrik oranları birim çember yardımıyla hesaplanır. b) Ebu'l Vefa ve Gıyaseddin Cemşid'in trigonometrik oranlarla ilgili çalışmalarından bahsedilir.
11.1. Trigonometri	11.1.1. Yönlü Açılar	11.1.1. Trigonometri Terimler ve Kavramlar: yönlü açı, derece, dakika, saniye, radyan, esas ölçü Sembol ve Gösterimler: $^\circ$, $'$, $''$, R 11.1.1.1. Yönlü açığı açıklar. 11.1.1.2. Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. a) Derecenin alt birimleri olan dakika ve saniyeden bahsedilir. b) Derece ile radyan ilişkilendirilir, grada girilmez. c) Açının esas ölçüsü bulunur.
	11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar	Terimler ve Kavramlar: trigonometrik fonksiyon, periyot, periyodik fonksiyon Sembol ve Gösterimler: $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$, $\operatorname{cosec} x$, $\sec x$, $\operatorname{arcsin} x$, $\operatorname{arccos} x$, $\operatorname{arctan} x$, T, $f(x+T)$ 11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. a) Trigonometrik fonksiyonlar arasındaki temel özdeşlikler, oluşturulan benzer üçgenler yardımıyla incelenir. b) Trigonometrik fonksiyonların bölgelere göre işaretleri incelenir. c) Trigonometrik fonksiyonların açı değerlerine göre sıralanmasına yer verilir. ç) $k \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere $\frac{kn}{2} \neq \theta$ açılarının trigonometrik değerleri θ dar açısının trigonometrik değerlerinden yararlanarak hesaplanır. 11.1.2.2. Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. a) Kosinüs teoremi, Pisagor teoreminden yararlanılarak elde edilir. b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 11.1.2.3. Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. a) Sinüs teoremi, iki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanından yararlanılarak elde edilir. b) Sinüs teoremi çevrel çemberle ilişkilendirilmez. c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 11.1.2.4. Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. a) $y=\sin x$ ve $y=\cos x$ fonksiyonları dışındaki fonksiyonların grafik çizimlerinde sadece bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır. b) Periyodik fonksiyon tanımı verilir, trigonometrik fonksiyonların periyodik oldukları gösterilir. c) $f(x)=a \cdot \sin(bx+c)+k$ türündeki fonksiyonların grafikleri ve katsayılarının grafik üzerindeki etkileri ele alınır. ç) Grafikleri yardımıyla trigonometrik fonksiyonların tek ya da çift fonksiyon olup olmadıkları belirlenir. d) Sekant ve kosekant fonksiyonlarının grafiklerine yer verilmez. 11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. Ters trigonometrik fonksiyonların grafiklerine yer verilmez. 12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. Dönüşüm ve ters dönüşüm formülleri verilmez. 12.3.1.2. İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar.
12.3. Trigonometri	12.3.1. Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri	
	12.3.2. Trigonometri Denklemleri	Terimler ve Kavramlar: trigonometrik denklem 12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. a) $a, b, c \in \mathbb{R}$ olmak üzere $a \sin(x) + b \cos(x) = c$ biçimindeki trigonometrik denklemlerin kökleri buldurulur; a, b ve c katsayıları ile çözüm ilişkilendirilir. b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir. c) El Eftanî'nin çalışmalarına yer verilir.

Tablo 1. 2018 Lise matematik öğretim programında trigonometri konusuyla ilgili kazanımlar

2024 yılında yürürlüğe giren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ise, öğretim yaklaşımında kavramsal ve terminolojik bir değişim sunmuştur. Bu modelde, "öğrenme alanı" yerine "tema", "kazanım" yerine "öğrenme çıktısı" terimleri kullanılmakta ve öğretim hedefleri daha üst düzey düşünme becerilerine dönük olarak yapılandırılmaktadır. Trigonometri ise bu modelde (Bkz. Tablo 2) ilk kez 10. sınıfta yer almakta ve öğrencilerin kavramsal yeterliğine doğru yönelmektedir.

Sınıf düzeyi	Tema	Öğrenme çıktısı
10. sınıf	4. Tema: Geometrik Şekiller	MAT.10.4.1. Dik üçgende trigonometrik oranlara (sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant) ve trigonometrik özdeşliklere ilişkin çıkarım yapabilmek a) Dik üçgende trigonometrik oranlar ve trigonometrik özdeşliklerle ilgili varsayımlarda bulunur. b) Trigonometrik oranlar ve trigonometrik özdeşliklerle ilgili örüntüleri geneller. c) Trigonometrik oranlar ve trigonometrik özdeşliklerle ilgili elde ettiği genellemelerini varsayımlarıyla karşılaştırır. ç) Yaptığı karşılaştırmalardan dik üçgende trigonometrik oranlara ilişkin önermeler sunar. d) Ulaştığı trigonometrik oranları ve trigonometrik özdeşlikleri problemler bağlamında değerlendirir. MAT.10.4.4. Sinüs ve kosinüs teoremlerini doğrulayabilme veya ispatlayabilme a) Üçgende sinüs ve kosinüs teoremlerine ilişkin farklı doğrulama veya ispatları kullanır. b) Yapılan doğrulama veya ispatları yeni durumlara uyarlayarak değerlendirir.
11. Sınıf	1. Tema: Nicelikler Ve Değişimler (1)	MAT.11.1.1. $f(x) = \sin x$ ($x \in \mathbb{R}$), $f(x) = \cos x$ ($x \in \mathbb{R}$), $f(x) = \tan x$ ($x \in \mathbb{R}, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$) ve $f(x) = \cot x$ ($x \in \mathbb{R}, x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$) şeklinde tanımlı trigonometrik referans fonksiyonların nitel özellikleri ile bu fonksiyonlardan türetilen $[g(x) = k \cdot f(mx \pm r) \pm s]$ ($k, m, r, s \in \mathbb{R}, k \neq 0, m \neq 0$) trigonometrik fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin matematiksel muhakeme yapabilmek a) Trigonometrik referans fonksiyonların nitel özelliklerini (tanım kümesi, görüntü kümesi, işaretli, artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum noktaları, sıfırları, bire birliği, tekliliği-çiftliği, örtenliği, periyodu) matematiksel temsilleri kullanarak belirler. b) Trigonometrik referans fonksiyonların nitel özellikleri ile matematiksel temsilleri arasındaki ilişkileri belirler. c) Trigonometrik referans fonksiyonları grafik ve cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer trigonometrik fonksiyonlara dönüştürür. ç) Trigonometrik referans fonksiyonlar ile bu fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların grafik temsilleri ile cebirsel temsilleri arasındaki ilişkiyi ifade eder. d) Trigonometrik referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur. e) Varsayımlarından yararlanıp farklı durumlara ilgili örüntüleri listeleyerek türetilen fonksiyonların nitel özellikleriyle ilgili örüntüleri geneller. f) Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder. g) Genellemelerinden elde ettiği önermeleri uygun sözel veya cebirsel dil ile sunar. ğ) Elde ettiği önermelerin gerçek yaşam bağlamlarındaki kullanışlılığını değerlendirir. h) Önermelerini grafiksel olarak doğrular veya cebirsel olarak ispatlar. ı) İşe koştuğu doğrulama veya ispat yöntemlerinin farklı durumlardaki kullanışlılığını değerlendirir. MAT.11.1.2. Trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilebilen denklemleri içeren problemleri çözebilme a) Trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilebilen denklemlere ilişkin matematiksel bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler. b) Trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilebilen denklemlere ilişkin matematiksel bileşenlerin aralarındaki ilişkileri belirler. c) Trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilebilen denklemlerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür. ç) Dönüştürdüğü temsillerin problem bağlamındaki anlamını ifade eder. d) Elde ettiği ve yorumladığı farklı temsillere dayalı olarak problemin çözümü için strateji oluşturur. e) Belirlediği stratejiyi kullanır. f) Elde ettiği çözümü farklı yöntemleri kullanarak doğrular. g) Problemin olası çözüm stratejilerini gözden geçirir. ğ) Problemin olası çözüm stratejilerinin trigonometrik fonksiyon içeren farklı problem durumlarında kullanımı ile ilgili çıkarımlar yapar. h) Çıkarımlarının geçerliliğini sözel, cebirsel ve grafiksel argümanlarla değerlendirir.

Tablo 2. 2024 Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı Maarif modeli trigonometri ile ilgili öğrenme çıktıları

Nitekim 2018 ve 2024 öğretim programlarındaki trigonometri içerikleri, sınıf düzeyi, yapı ve pedagojik yaklaşım bakımından farklılık göstermektedir. Bu iki program arasındaki karşılaştırma Tablo 3’ te özetlenmiştir.

Sınıf düzeyi	2018		2024	
9. sınıf	9.4.4. Dik Üçgen ve Trigonometri	9.4.4.3. Dik üçgende dar açılarının trigonometrik oranlarını hesaplar. 9.4.4.4. Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çemberin üzerindeki noktanın koordinatlarıyla ilişkilendirir.		
10. sınıf			4. Tema: Geometrik Şekiller	MAT.10.4.1. Dik üçgende trigonometrik oranlara (sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant) ve trigonometrik özdeşliklere ilişkin çıkarım yapabilme MAT.10.4.4. Sinüs ve kosinüs teoremlerini doğrulayabilme veya ispatlayabilme
11. sınıf	11.1.1. Yönlü Açılar 11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar	11.1.1.1. Yönlü açıyı açıklar. 11.1.1.2. Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 11.1.2.2. Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 11.1.2.3. Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 11.1.2.4. Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.	1. Tema: Nicelikler ve Değişimler (1)	MAT.11.1.1. $f(x) = \sin x$ ($x \in \mathbb{R}$), $f(x) = \cos x$ ($x \in \mathbb{R}$), $f(x) = \tan x$ ($x \in \mathbb{R}, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$) ve $f(x) = \cot x$ ($x \in \mathbb{R}, x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$) şeklinde tanımlı trigonometrik referans fonksiyonların nitel özellikleri ile bu fonksiyonlardan türetilen $[g(x) = k \cdot f(mx + r) + s$ ($k, m, r, s \in \mathbb{R}, k \neq 0, m \neq 0$)] trigonometrik fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin matematiksel muhakeme yapabilme MAT.11.1.2. Trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilebilen denklemleri içeren problemleri çözebilme
12. sınıf	12.3.1. Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 12.3.2. Trigonometrik Denklemler	12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 12.3.1.2. İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.		

Tablo 3. 2018 ve 2024 öğretim programındaki trigonometri öğrenme çıktılarının karşılaştırılması

Öğretim programlarının yalnızca içeriği değil, öğretmenler tarafından algılanma biçimi ve sınıf içi uygulanabilirliği de reformların başarıya ulaşmasında belirleyicidir. Tosuntaş (2020), öğretmenlerin program değişikliklerini etkili biçimde hayata geçirebilmesinin, sahip oldukları mesleki yeterlik düzeyi ile yakından ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle, öğretmen görüşlerine dayalı değerlendirmeler; bir öğretim programının tasarımı kadar uygulama sürecinin de başarısını değerlendirmede temel bir veri kaynağıdır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine dayalı olarak 2018 ve 2024 yıllarında uygulanan matematik öğretim programlarındaki trigonometri içeriklerinin karşılaştırmalı bir analizini yapmak ve bu değişimin öğretim sürecine etkilerini değerlendirmektir.

3. YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Deseni

Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) yöntemiyle yürütülmüştür. Olgubilim deseni, bireylerin yaşadıkları deneyimlere dayalı olarak belirli bir olguyu nasıl algıladıklarını ve bu olguya nasıl anlam yüklediklerini ortaya koymayı amaçlar. Bu yaklaşım, bireylerin öznel yaşantılarını sistematik biçimde analiz etme olanağı sunduğu için, eğitim araştırmalarında sıklıkla tercih edilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 1999). Bu çalışmada olgubilim desenin tercih edilme nedeni, öğretmenlerin trigonometri kazanımlarını karşılaştırması, alınan eğitimin yeterliliği ve başlıkların değiştirilmesinin öğretim programına

etkisi konularındaki deneyim ve gözlemlerini derinlemesine incelemektir. Bu sayede öğretmenlerin yeni öğretim programına ilişkin algıları, karşılaştıkları güçlükler ve uygulamaya dair bireysel yorumları daha kapsamlı ve anlamlı bir şekilde ortaya konulmuştur.

3.2. Katılımcılar

Bu araştırmanın katılımcılarını, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden toplam 20 lise matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılar, nitel araştırmalarda sıklıkla tercih edilen amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme esas alınarak belirlenmiştir. Bu yöntemle, farklı okul türlerinde görev yapan, çeşitli üniversite ve fakültelerden mezun olan ve değişen mesleki kıdemlere sahip öğretmenler seçilerek mevcut duruma ilişkin zengin ve çeşitli veriler elde edilmesi amaçlanmıştır. Mezuniyet yılları 1997 ile 2013 arasında farklılık göstermektedir. Öğretmenlerden 5'i farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinden, 15'i ise fen veya fen-edebiyat fakültelerinden mezundur. Araştırma sürecinde her bir katılımcıya Ö1, Ö2, Ö3... şeklinde kodlar atanarak gizlilik ve etik ilkelere uygun biçimde veri toplanmıştır.

3.3. Veri Toplama Araçları

Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme formunda üç soru yer almaktadır:

1. 2018 ile 2024 öğretim programlarında yer alan trigonometri kazanımlarını karşılaştırdığınızda neler söylersiniz?
2. Maarif modele göre bir eğitim aldınız mı? Eğitim aldıysanız bu eğitimi yeterli görüyor musunuz?
3. 2018 öğretim programında yer alan *öğrenme alanı* yerine Maarif modelinde *tema* başlığı, *kazanım* yerine *öğrenme çıktısı* başlığının kullanılmasının öğretim programına etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?

3.4. Verilerin Analizi

Bu araştırmada elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Öncelikle öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşme kayıtları kelimesi kelimesine yazıya dökülmüş ve veriler dikkatli bir şekilde incelenerek kodlanmıştır. Kodlama sürecinde veriler gruplandırılmış, benzer ifadeler bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Kodlama ve tema oluşturma işlemleri, güvenilirliği artırmak amacıyla iki bağımsız araştırmacı tarafından ayrı ayrı yürütülmüştür. Her iki araştırmacının yaptığı analizler karşılaştırılarak görüş birliği sağlanmış, ortaya çıkan farklılıklar üzerinde tartışılarak uzlaşa yoluyla ortak temalar belirlenmiştir.

4. BULGULAR

4.1. 2018 ile 2024 öğretim programlarında yer alan trigonometri kazanımlarını karşılaştırmalarına dair öğretmen görüşlerinden elde edilen bulgular

Çalışmaya katılan matematik öğretmenlerine “2018 ile 2024 öğretim programlarında yer alan trigonometri kazanımlarını karşılaştırdığınızda neler söylersiniz?” sorusu yöneltmiştir. Kazanım karşılaştırması yapan öğretmenlere ait bulgular Tablo 4’ te verilmiştir.

Kazanım karşılaştırmalarına ait cevaplar		Öğretmen Kodları	f
Kazanımların azaltılması	Başlıkların azalması	Ö1	9
	Öğrenme kolaylığı	Ö2	
	Dönüşüm ve ters dönüşüm formüllerinin çıkarılması	Ö3	
	Öğrenciler için faydalı olması	Ö4	
	Derinlemesine ve diğer matematiksel kavramlarla bağlantılı öğrenmeyi sağlayacak	Ö5	
	Bazı konuların azaltılması	Ö9	
	Değişiklik yok	Ö17	
	Kazanımlarda daralma olması ve öğrenciye fayda sağlaması	Ö11	
	Kazanımın seyretilmesi	Ö16	
	Cevap vermeyen	Ö7, Ö14, Ö18, Ö6, Ö20	
Karşılaştırma yapmayan	Derste anlatım yapmadığı için	Ö15	11
	Kazanımları karşılaştırmayıp görüş belirten	Ö8, Ö10, Ö12, Ö13, Ö19	

Tablo 4. Kazanım karşılaştırması yapan öğretmenlere ait bulgular

Tablo4'ten görüldüğü gibi çalışmaya katılan 9 matematik öğretmeni kazanımların azaltılmasına vurgu yapmışlardır. 11 öğretmen ise henüz 10. ve 11. sınıf programlarını henüz uygulanmadığı için karşılaştırma yapmamışlardır. Karşılaştırma yapmayıp görüş belirten matematik öğretmenlerin görüşleri aşağıda verilmiştir.

Ö8 “ 2018 yılında trigonometrinin temeli 11. sınıfta verilirken yeni Maarif modeline göre 10 sınıfta verilmektedir. İlk konunun trigonometri olmaması ve öncesinde algoritma ve bilişim temasının eklenmesi öğrenciler için daha analitik düşünmesini sağlayıp konunun anlamlandırılmasında fayda sağlayacaktır. ”

Ö10 “...öğrencilerimizi daha çok ezbere yönlendirdik. Bu da başarı düzeyini daha çok aşağılara çekti üniversite sınavlarında çıkan sorular hep aynı çözüm temeline dayalı görüntüsü biraz değiştirilmiş kalıp sorular. Bu tarz sorularla çocuklara ezber çukuruna daha çok itiyoruz...”

Ö12 “...Maarif modeli matematik öğrenmesini daha çok öğrenci merkezli etkinlik ağırlıklı olması olumlu bir değişim şayet ders saatleri bu etkinlikleri yapmak konusunda yeterli olduğunu düşünmüyorum. ”

Ö13 “...Dönem başından beri uygulama kısmında zorluk çekmekteyim. Öğrenciler de mevcut modele uyum sağlamakta zorlanmakta...”

Ö15 “... şu an yeterli kıyaslama yapmam için trigonometriyi derste anlatıp görmem gerekiyor. Yorum yok...”

Ö19 “ ...trigonometrinin kazanımlarının farklı sınıf düzeylerinde gösterilmesi yanlış bir uygulama. Çünkü kazanımlar birbirinin devamı niteliğinde ve maalesef çocuklarımız konuları bir sonraki sene unutmüş oluyor...”

Görüldüğü gibi Ö8 maarif modelde ilk konusunun trigonometri yerine algoritma ve bilişim teması olmasının analitik düşünme becerisine katkı sağlayacağına vurgu yapmıştır. Ö12 ise öğrenci merkezli olmasının olumlu olmasına rağmen etkinlikleri yapmak için zamanın yeterli olmayacağına yönelik kaygısını dile getirmiştir. Benzer olarak Ö13, uygulanmakta olan 9. Sınıf maarif model sürecinden yola çıkarak öğrencilerin uyum sağlayamadığını dile getirmiştir. Ö19 ise diğer öğretmenlerden farklı olarak tek sınıf düzeyinde tüm kazanımların olmamasının


unutulması nedeni ile zorluğa neden olduğunu ifade etmiştir. Kazanımların azaltılmasına ait görüş bildiren öğretmenlerin görüşleri aşağıda verilmiştir.

- Ö1: “... trigonometri başlıklarının azaltılarak daha da sadeleştiğini söyleyebilirim...”
 Ö2 “...trigonometrinin sadeleştirilmesi öğrenme kolaylığı açısından daha iyi oldu...”
 Ö3 “...Bir çok eğitimcinin bir araya gelerek hazırladıkları iddia edilen bu yeni modelin eksilerinin artılarından çok olduğunu düşünüyorum.”
 Ö4 “2024 müfredatında konuların 11. ve 12. sınıf düzeylerine bölünmesi yerinde olmuştur...”
 Ö5 “...2024 matematik öğretim programında trigonometri kazanımları daha ileri sınıflara taşınarak ve içerik yoğunluğu azaltılarak yeniden yapılandırılmıştır.”
 Ö9 “Bazı konuların azaltıldığını gördüm.”
 Ö11 “...kazanımlarda daralma oldu. Bu özellikle eşit ağırlık öğrencisi için iyi oldu...”
 Ö16 “...2018–2024 kazanımlarının seyrtilmesini olumlu buluyorum...”
 Ö17 “...trigonometri konusunda herhangi bir değişiklik yok...”

Görüldüğü gibi öğretmenler trigonometri ile ilgili içeriğin azaltılmasının ve 11 ile 12. Sınıf düzeyinde olmasına olumlu değerlendirmektedirler.


4.2. Öğretmenlerin Maarif modele göre bir eğitim alma durumlarına yönelik bulgular

Çalışmaya katılan matematik öğretmenlerine “Maarif modele göre bir eğitim aldınız mı? Eğitim aldıysanız bu eğitimi yeterli görüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Eğitim alma durumunu ifade eden bulgular Görsel 1. de eğitimin yeterliliğine dair öğretmen değerlendirmelerine ait bulgular da Görsel 2 ve Tablo 5’ te verilmiştir.



Görsel 1. Maarif modele göre eğitim alma durumunu ile ilgili bulgular

Görsel 1’den görüldüğü gibi çalışmaya katılan 11 öğretmen bir eğitim almışken 8 öğretmen eğitim almadığını ifade etmiştir. Bir öğretmen ise yanıt vermemiştir. Maarif modeli kapsamında eğitim aldığını ifade eden öğretmenlerin bu eğitime ilişkin yeterlilik değerlendirmeleri Görsel 2’ de ve ayrıntılı olarak Tablo 5’te sunulmuştur.



Görsel 2. Eğitimin yeterliliğine dair bulgular

Eğitimin yeterliliğine ait cevaplar		Öğretmen Kodları	f
Eğitim yeterli			0
Eğitim yeterli değil	Yeterli değil	Ö1, Ö3, Ö5, Ö9	7
	Yeni eklenen konularda öğretmenlerin desteklenmesi	Ö8	
	Eğitimi veren kişinin de bilgi sahibi olmaması	Ö10	
	Eğitimde somut örnekler verilmemesi	Ö13	
Değerlendirme yapmayanlar	Derse girmediği için değerlendirmeyen	Ö12, Ö15	4
	Eğitimin değerlendirilebilmesi için daha fazla zamanın gerekmesi	Ö17	
	Cevap yok	Ö20	

Tablo 5. Eğitimin yeterliliğine dair bulgular

Görsel 2 ‘den ve Tablo 5’den görüldüğü gibi eğitim aldığını ifade eden 11 öğretmeninden hiçbirini eğitimi "yeterli" olarak nitelendirmemiştir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu eğitimi yeterli bulmadıklarını belirtmiştir. Verilen eğitimin yeterliliğine dair öğretmenlerin görüşleri aşağıda verilmiştir.

Ö1 “...ama yeterli değildi.”

Ö3 “ *Kursun bu yeni modelle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünmüyorum.*”

Ö5 “ *Yeterli görmüyorum.*”

Ö8 “ *...fakat kesinlikle yeterli değildi.*”

Ö9 “ *... yeterli görmüyorum.*”

Ö10 “*Eğitimi veren öğretmeninde bu konuda çok fazla bilgisi yoktu. O da bizim gibi soyut notlar üzerinden modeli anlamaya çalışmış. Kimsenin hakkında hiçbir somut bilgisi olmadığı eğitim için çağrıldık. Yazılanları okuduk.*”

Ö12 “*...o sınıf düzeyinde derse girmediğim için konunun işlenme şeklini değerlendiremem.*”

Ö13 “ *... genel bir değerlendirme ve bilgilendirme verildi. Tam açıklayıcı neler yapabileceğimize dair örnekler verilmedi. Kitapta yeterince yönlendirme olduğu, eba ile destekleneceği söylendi.*”

Ö15 “ *... şuan yeterli kıyaslama yapmam için trigonometriyi derste anlatıp görmem gerekiyor. Yorum yok.*”

Ö17 “*...bu eğitimlerin uygulama noktasında verimini görmek için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.*”

Görüldüğü gibi öğretmenlerin büyük çoğunluğu (Ö1, Ö3, Ö5, Ö8, Ö9, Ö10) eğitimin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Eğitimin yetersizliğine ilişkin dile getirilen temel sorun alanları; içerik desteği eksikliği, somut uygulama örneklerinin yetersizliği ve eğitimcilerin hazırlık düzeyinin düşüklüğü olarak sıralanmıştır. Bu eksiklikler, yeni öğretim programının sahadaki uygulayıcısı olan öğretmenlerin programı anlama ve içselleştirme ile ilgili kaygılı oldukları görülmektedir. Diğer yandan, bazı öğretmenler (Ö12, Ö13, Ö15, Ö17) eğitimi doğrudan değerlendirmekten kaçınmıştır. Bu tutumun temelinde ya eğitimin uygulama sürecine henüz başlanmamış olması (Ö15) ya da üzerinden yeterli zaman geçmemesi gibi nedenler yer almaktadır. Bu durum, eğitimin etkililiğine yönelik değerlendirmelerin zamana yayılan ve süreç odaklı izlenmesi gereken bir alan olduğunu da ortaya koymaktadır.

4.3. Başlıkların değiştirilmesinin öğretim programına etkisine dair öğretmen görüşlerine ait bulgular

Çalışmaya katılan matematik öğretmenlerine “2018 öğretim programında yer alan öğrenme alanı yerine Maarif modelinde tema başlığı, kazanım yerine öğrenme çıktısı başlığının kullanılmasının öğretim programına etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerden elde edilen yanıtlar etkisi olduğunu düşünenler, etkisi olmadığını ifade edenler ve yanıt vermeyenler şeklinde üç grupta toplanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 6’da verilmiştir.

Öğretim programına etkisi dair cevaplar		Öğretmen Kodları	f
Cevap vermeyen		Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö10, Ö11, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö19	13
Etkisinin olmadığını ifade edenler	Eğitimde geliştirici bir etkisi yok	Ö3	5
	Etkisi yok	Ö9, Ö18	
	Getirisi yok	Ö12	
	Katkısı yok	Ö13	
Etkisi olduğunu ifade edenler	Etkisi olduğunu düşünüyorum	Ö20	2
	Sonuç odaklı yaklaşımdan ziyade süreç odaklı yaklaşım	Ö8	

Tablo 6. Başlıkların değiştirilmesinin öğretim programına etkisi

Başlıkların değiştirilmesinin öğretim programına etkisi sorusuna cevap veren öğretmenlerin görüşleri aşağıda verilmiştir.

Ö3 “Değiştirilen tema, öğrenme çıktısı başlıklarının eğitimde geliştirici bir etkileri olduğunu düşünmüyorum.”

Ö8 “Tema ve öğrenme çıktısı kullanılması daha sıcak kelimeler olmuş. Kazanımda “doğrudan yapar, çözer” kelimesi yerine “yapabilme, çözebilme” kelimeleri, sonuç odaklı yaklaşımdan ziyade süreç odaklı bir yaklaşımı benimsemiş.”

Ö9 “Öğrenme alanı yerine tema kazanım yerine öğrenme çıktısı yazılması eşeğin yerine sığa yazmak gibi bir durum olmuş.”

Ö12 “Başlıkların değişmesinin olumlu veya olumsuz bir getirisinin olacağını düşünmüyorum.”

Ö13 “Öğrenme alanı → tema Kazanım → öğrenme çıktısı Bu değişiklik ile eğitim sürecinde bir katkı sağlamıyor.”

Ö18 “Hayır, bence etkisi yoktur.”

Ö20 “Etkili olduğunu düşünüyorum.”

Bu bulgular, katılımcıların büyük çoğunluğunun başlık değişikliğine dair görüş bildirmediğini; yalnızca bir öğretmenin (Ö8) başlık değişiminin öğretim programında öğrenci merkezli ve süreç odaklı bir yaklaşımı yansıttığını açıkça ifade ettiğini göstermektedir. Diğer öğretmen (Ö20) ise yalnızca kısa ve genel bir değerlendirme yapmıştır.

5. TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu araştırma, 2018 ve 2024 matematik öğretim programlarında yer alan trigonometri kazanımlarının öğretmen görüşleri doğrultusunda karşılaştırılmasını, öğretmenlerin Maarif Modeli kapsamında aldıkları eğitimi nasıl değerlendirdiklerini ve öğrenme alanı-kazanım başlıklarındaki değişimlerin öğretim programına etkisine dair düşüncelerini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, öğretmenlerin 2024 öğretim

programında yer alan trigonometri öğrenme çıktılarının daha sadeleştirilmiş ve ileri sınıflara dağıtılmış olduğunu düşündüklerini ortaya koymuştur. Bu bulgu, sarmal öğretim modeli gibi yapıların etkili planlanmaması durumunda kavramsal kopuklukların oluşabileceğini düşündürmektedir (Drake & Reid, 2018).

Elde edilen diğer bir önemli bulgu, Maarif Modeli kapsamında verilen öğretmen eğitimlerinin yeterliliğine yönelik görüşleridir. 11 öğretmen eğitim almışken diğer öğretmenlerin henüz bir eğitim olmaması öğretmenlerin sürece yönelik kaygı duymalarına neden olduğu söylenebilir. Bu nedenle de aldıkları eğitimlerin yeterli olması konusunda net bir görüş belirtilmemiştir.

Bu bulgu, öğretim programlarında yapılan değişikliklerin sahada karşılık bulabilmesi için yalnızca içerik düzenlemesiyle değil, aynı zamanda güçlü bir hizmet içi destekle birlikte yürütülmesi gerektiğini göstermektedir. Bu noktada, öğretmenlerin değişen programları anlamlandırabilmesi, içeriği sınıf uygulamasına dönüştürebilmesi ve öğrenci merkezli öğretim ilkelerini uygulayabilmesi için süreç odaklı, somut örneklerle zenginleştirilmiş, sürekli ve ölçülebilir bir öğretmen eğitimi modeline ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Araştırma kapsamında öğretim programında “öğrenme alanı” yerine “tema”, “kazanım” yerine ise “öğrenme çıktısı” ifadelerinin kullanılmasının etkisine ilişkin öğretmen görüşlerinde belirgin bir tutarsızlık ve belirsizlik gözlenmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu bu değişime ilişkin ya olumsuz görüş bildirmiş ya da etkisiz olduğunu ifade etmiştir. Program geliştirme sürecinde kullanılan terminolojinin değişmesinin, bu değişiklikler açık biçimde açıklanıp örnek uygulamalarla desteklenmediği sürece öğretmenler tarafından anlamlı bir yenilik olarak algılanmadığını ortaya koymaktadır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

1. Öğretmen eğitimleri içerik ve yöntem bakımından zenginleştirilerek somut sınıf içi örnekler, uygulamalı atölye çalışmaları ve öğretmen deneyimlerini paylaşabilecek etkileşimli oturumlar yapılabilir.
2. Değişen öğretim programlarının izleme ve değerlendirme süreci oluşturulması, ilerideki çalışmalarda bu sürecin izlenmesi önerilebilir.

KAYNAKÇA

- Drake, S. M., & Reid, J. L. (2018). *Integrated Curriculum as an Effective Way to Teach 21st Century Capabilities*. *Asia Pacific Journal of Educational Research*, 1(1), 31–50.
- Güntekin, H. (2010). *Trigonometri konusunda öğrencilerin sahip olduğu öğrenme güçlüklerinin ve kavram yanlışlarının tespit edilmesi*. [Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- MEB. (2018). *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı*. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2024). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik Öğretim Programı (Ortaöğretim)*. Ankara: MEB.
- Tosuntaş, Ş. B. (2020). *Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin İncelenmesi*. *Academy Journal of Educational Sciences*, 4(1), 53–61.
- Yıldırım, A., & Simsek, H. (1999). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11 baskı: 1999-2018).

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN LİSE ÖĞRETİM PROGRAMINDA İSPATA VE ÖĞRENCİLERİN İSPAT BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Muhammed Arif KURBAN

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, <https://orcid.org/0009-0004-3386-1939>

Doç. Dr. Handan DEMİRCİOĞLU

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Matematik Eğitimi, <https://orcid.org/0000-0001-7037-6140>

İspat, matematiksel düşünmenin temel bileşenlerinden biri olup, öğrencilerin akıl yürütme, gerekçelendirme ve matematiksel argümantasyon becerilerinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Öğretim programları, öğretmen ve öğrencilere ispatın doğası ve işlevine yönelik çeşitli öğrenme fırsatları sunsa da bu sürecin niteliği büyük ölçüde öğretmenlerin ispat kavramına ilişkin bilgi düzeyleri ve pedagojik yaklaşımlarına bağlıdır. Bu araştırmanın amacı, lise matematik öğretim programında ispatlara yer verilmesine yönelik görüşlerini ve öğrencilerin ispat yapma becerilerine ilişkin değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Araştırmada ayrıca, öğrencilerin ispat becerilerinin mevcut durumu, bu becerilerin geliştirilmesi gerekliliği ve geliştirilme yollarına ilişkin öğretmen görüşlerine de yer verilmiştir. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) yöntemiyle yürütülmüştür. Katılımcılarını, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 20 lise matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemeyle belirlenmiş; bu kapsamda farklı okul türlerinde görev yapan, çeşitli fakültelerden mezun olmuş ve farklı mesleki deneyimlere sahip öğretmenlerin görüşleri alınarak konuya ilişkin çok yönlü bir bakış açısı elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, farklı okullarda görev yapan, çeşitli üniversite ve fakültelerden mezun olan ve farklı mesleki deneyimlere sahip öğretmenler seçilerek, araştırma konusuna ilişkin derinlemesine ve çeşitli bakış açıları elde edilmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların beşi çeşitli üniversitelerin eğitim fakültelerinden, 15'i ise fen veya fen-edebiyat fakültelerinden mezundur. Mezuniyet yılları 1997 ile 2013 arasında değişmektedir. Her bir öğretmene Ö1, Ö2, ... şeklinde kodlar verilmiştir. Veriler, üç açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin ispatın öğretim programındaki yeri, öğrencilerin ispat yapma yeterlilikleri ve bu becerilerin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin önerileri doğrultusunda temalar hâlinde sunulmuştur. Çalışma, öğretmen perspektifinden ispatın öğretim sürecindeki önemine ışık tutarak, öğretim programlarının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İspat, Matematik Öğretimi, Öğrenci Becerileri, Öğretmen Görüşleri

MATHEMATICS TEACHERS' VIEWS ON PROOF IN HIGH SCHOOL CURRICULUM AND STUDENTS' PROOF SKILLS

Proof is a fundamental component of mathematical thinking and plays a crucial role in developing students' reasoning, justification, and mathematical argumentation skills. Although curricula provide various opportunities for teachers and students to engage with the nature and function of proof, the effectiveness of these opportunities largely depends on teachers' content knowledge and pedagogical approaches. This study aims to explore high school mathematics teachers' perspectives on the integration of proof in the curriculum and their evaluations of students' proving abilities. Furthermore, the study investigates teachers' views regarding students' current levels of proficiency in constructing proofs, the perceived necessity of improving these skills, and possible strategies for doing so. A phenomenological approach, as

a qualitative research design, was adopted for this study. Participants comprised 20 high school mathematics teachers from different provinces of Turkey who volunteered to take part in the research. Maximum variation sampling, a purposive sampling strategy, was used to capture a broad range of perspectives by including teachers from various school types, academic backgrounds, and professional experience levels. Among the participants, five had graduated from faculties of education, and fifteen from faculties of science or science and letters, with graduation years ranging from 1997 to 2013. Each participant was assigned a code (e.g., Ö1, Ö2) for anonymity. Data were collected through semi-structured interviews composed of three open-ended questions and analyzed using content analysis. The findings are organized thematically, reflecting teachers' views on the role of proof in the curriculum, students' proficiency in proof construction, and strategies to enhance these abilities. This study aims to contribute to curriculum development by emphasizing the significance of proof in mathematics education from the perspective of practicing teachers.

Keywords: Proof, Mathematics Education, Student Skills, Teachers' Views

1.GİRİŞ

İspat, matematiksel düşünmenin temel bileşenlerinden biri olup, öğrencilerin akıl yürütme, gerekçelendirme ve matematiksel argümantasyon becerilerinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Öğretim programları, öğretmen ve öğrencilere ispatın doğası ve işlevine yönelik çeşitli öğrenme fırsatları sunsa da bu sürecin niteliği büyük ölçüde öğretmenlerin ispat kavramına ilişkin bilgi düzeyleri ve pedagojik yaklaşımlarına bağlıdır. İspat, sadece temel matematik öğretiminin değil, aynı zamanda ileri matematiksel düşünmenin de temel amacı olarak kabul edilmektedir (Weber, 2001). Matematik eğitimi literatüründe ispat, bilgiyi gerekçelendirme, matematiksel yapıları açıklama ve kavramsal bütünlük kurma aracı olarak tanımlanmakta ve bu yönleriyle eğitsel değer taşımaktadır (Hanna, 2002). Bu bağlamda, öğrencilerin ispatı yalnızca bir işlem olarak değil, anlamlandırma ve kavram inşası süreci olarak içselleştirmeleri hedeflenmelidir. Ancak ispatın eğitim ortamlarında bu ideal işlevleriyle yer bulabilmesi, öğretmenlerin ispat konusundaki görüşleri ve duyuşsal özellikleriyle yakından ilişkilidir. Furinghetti ve Morselli (2009), öğretmenlerin ispata yönelik görüşlerinin, öğrencilerin ispat yapma becerileri üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca öğretmenlerin sahip oldukları matematiksel kaygı ve inançların, bilinçli ya da bilinç dışı yollarla öğrencilerine aktarıldığı ifade edilmektedir (Baydar & Bulut, 2002). Bu durum, ispat öğretiminde yalnızca bilişsel değil, duyuşsal etmenlerin de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan lise matematik öğretim programında ispat belirli kazanımlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ancak bu kazanımların öğretmenler tarafından nasıl yorumlandığı ve sınıf içi uygulamalara ne ölçüde yansıtıldığı, öğrencilerin ispat yapabilme becerilerini doğrudan etkilemektedir. Nitekim öğretmenin ispat konusundaki pedagojik anlayışı, öğrencilerin bu becerileri nasıl geliştirdiği üzerinde belirleyici olmaktadır (Baydar & Bulut, 2002). Alanyazındaki çeşitli çalışmalar, öğrencilerin ispat yapma sürecinde kavramsal zorluklar yaşadığını ve işlemsel düzeyde kaldığını göstermektedir (Moralı et al., 2006; Knuth, 2002). Bununla birlikte, öğretmenlerin de ispatı çoğunlukla yalnızca formal doğrulama aracı olarak algıladıkları ve sınıf içi uygulamalarda yeterince vurgulamadıkları görülmektedir (Moralı, Uğurel, Türnüklü & Yeşildere, 2006). Bu durum, Hanna’nın işaret ettiği çok yönlü ispat anlayışının uygulamaya yeterince yansıtılamadığını göstermektedir. Bu araştırmanın amacı, lise matematik öğretim programında ispata yer verilmesine yönelik matematik öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek ve öğretmenlerin, öğrencilerin ispat yapma becerilerine ilişkin değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, öğretmenlerin öğretim programındaki ispat kazanımlarına dair algıları, sınıf içi uygulamalarda ispatı nasıl ele aldıkları ve öğrencilerin bu süreçte karşılaştıkları güçlükler hakkında bilgi edinilmesi hedeflenmektedir.

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Matematiksel ispat, bir önermenin doğruluğunu mantıklı ve geçerli gerekçelerle temellendirme sürecidir. Hanna (2002), ispatın yalnızca doğrulama değil, aynı zamanda açıklama, keşif ve iletişim gibi çok yönlü işlevleri olduğunu belirtir. Bu işlevler, ispatı matematiksel düşünmenin merkezi bir unsuru haline getirir (Weber, 2001). İspat, öğrencilerin akıl yürütme, gerekçelendirme ve genelleme yapma gibi üst düzey bilişsel becerilerini destekler. Ancak araştırmalar, öğrencilerin ispat süreçlerinde genellikle işlemsel düzeyde kaldıklarını ve kavramsal temellendirme yapmakta zorlandıklarını göstermektedir (Moralı, Uğurel & Türnüklü, 2006; Knuth, 2002). Bu durum, öğrencilerin ispatı bir düşünme süreci yerine ezberlenmesi gereken bir prosedür olarak algıladığını göstermektedir. Moralı, Uğurel, Türnüklü ve Yeşildere (2006) çalışmasında, öğrencinin ispata yalnızca formal bir işlem olarak değil, aktif bir öğrenme süreci olarak katılması gerektiği vurgulanmaktadır. Öğrencilerin yaşadığı bu güçlükler, daha önceki çalışmalarda doğrudan öğrenci verilerine dayalı olarak analiz edilmiştir. Ancak bu çalışmada, bu beceriler ve sınırlılıklar öğretmenlerin sınıf içi gözlemleri ve deneyimlerine dayalı olarak ele alınmaktadır. Öğretmenlerin ispata yönelik tutum ve pedagojik yaklaşımları, öğrencilerin ispat becerilerini doğrudan etkileyebilmektedir. Furinghetti ve Morselli (2009), öğretmen görüşlerinin öğrencilerdeki ispat başarısını belirleyen kritik bir etken olduğunu ifade eder. Ayrıca öğretmenlerin sahip oldukları matematik kaygıları ve olumsuz öğrenme deneyimleri, farkında olmadan öğrencilere aktarılabilen ve bu durum öğrencilerin tutumlarını da olumsuz etkileyebilmektedir (Baydar & Bulut, 2002).

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018 Lise Matematik Öğretim Programı, matematiksel ispatı özellikle geometri, mantık ve matematiksel muhakeme başlıkları altında yapılandırmış; öğrencilerin gerekçeli düşünme, akıl yürütme ve çıkarım yapma becerilerini geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu programda, öğrencilerin farklı ispat türlerini tanımaları, bu ispatları hem sözlü hem de yazılı biçimde ifade edebilmeleri ve matematiksel argümantasyon geliştirebilmeleri beklenmektedir. 2024 yılında yayımlanan yeni öğretim programı ise henüz sadece 9. sınıf düzeyinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu nedenle, öğretmen görüşlerinin ve sınıf içi uygulamaların büyük çoğunluğu halen 2018 programı çerçevesinde şekillenmektedir. Etkili bir ispat öğretimi süreci, öğrencilerin ezberden uzaklaşıp düşünce yapılarını ortaya koyabilecekleri ortamlarda gerçekleşmektedir. Yapılandırmacı öğretim anlayışı, problem temelli öğrenme ve teknoloji destekli araçların kullanımı bu süreci desteklemektedir. Demircioğlu ve Polat (2016), sözsüz/görsel ispatların öğrencilerin anlamasına, dikkatini çekmesine, kalıcılığı artırmasına katkı sağladığı vurgulanmaktadır. Güler, Özdemir ve Dikici (2012) ise, öğretmenlerin ispat öğretimine yönelik yeterliliklerinin artırılmasının hem lisans düzeyinde hem de hizmet içi eğitimlerde öncelikli olarak ele alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu çalışma, öğretmenlerin matematiksel ispat konusundaki görüşlerini ve öğrencilerin ispat becerilerine ilişkin değerlendirmelerini ortaya koyarak, öğretmen perspektifinden ispatın öğretim sürecindeki önemine ışık tutmayı ve öğretim programlarının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

3. YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Deseni

Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) yöntemiyle yürütülmüştür. Olgubilim deseni, bireylerin yaşadıkları deneyimlere dayalı olarak belirli bir olguyu nasıl algıladıklarını ve bu olguya nasıl anlam yüklediklerini ortaya koymayı amaçlar. Bu yaklaşım, bireylerin öznel yaşantılarını sistematik biçimde analiz etme olanağı sunduğu için, eğitim araştırmalarında sıklıkla tercih edilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 1999). Bu çalışmada olgubilim desenin tercih edilme nedeni, öğretmenlerin trigonometri kazanımlarını karşılaştırması, alınan eğitimin yeterliliği ve başlıkların değiştirilmesinin öğretim programına etkisi konularındaki deneyim ve gözlemlerini derinlemesine incelemektir. Bu sayede

öğretmenlerin yeni öğretim programına ilişkin algıları, karşılaştıkları güçlükler ve uygulamaya dair bireysel yorumları daha kapsamlı ve anlamlı bir şekilde ortaya konulmuştur.

3.2. Katılımcılar

Bu araştırmanın katılımcılarını, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden toplam 20 lise matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılar, nitel araştırmalarda sıklıkla tercih edilen amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme esas alınarak belirlenmiştir. Bu yöntemle, farklı okul türlerinde görev yapan, çeşitli üniversite ve fakültelerden mezun olan ve değişen mesleki kıdemlere sahip öğretmenler seçilerek mevcut duruma ilişkin zengin ve çeşitli veriler elde edilmesi amaçlanmıştır. Mezuniyet yılları 1997 ile 2013 arasında farklılık göstermektedir. Öğretmenlerden 5'i farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinden, 15'i ise fen veya fen-edebiyat fakültelerinden mezundur. Araştırma sürecinde her bir katılımcıya Ö1, Ö2, Ö3... şeklinde kodlar atanarak gizlilik ve etik ilkelere uygun biçimde veri toplanmıştır.

3.3. Veri Toplama Araçları

Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme formunda üç soru yer almaktadır:

1. Lise öğretim programında ispatlara yer verilmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
2. Öğrencilerinizin ispat yapma becerisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
3. Size göre öğrencilerin ispat yapma becerisi geliştirilmeli midir? Geliştirilmeli ise size göre nasıl geliştirilebilir?

3.4. Verilerin Analizi

Bu çalışmada elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Öncelikle öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşme kayıtları kelimesi kelimesine yazıya dökülmüş ve veriler dikkatli bir şekilde incelenerek kodlanmıştır. Kodlama sürecinde veriler gruplandırılmış, benzer ifadeler bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Kodlama ve tema oluşturma işlemleri, güvenilirliği artırmak amacıyla iki bağımsız araştırmacı tarafından ayrı ayrı yürütülmüştür. Her iki araştırmacının yaptığı analizler karşılaştırılarak görüş birliği sağlanmış, ortaya çıkan farklılıklar üzerinde tartışılarak uzlaşa yoluyla ortak temalar belirlenmiştir.

4. BULGULAR

4.1. Lise öğretim programında ispatlara yer verilmesi ile ilgili öğretmen görüşlerinden elde edilen bulgular

Çalışmaya katılan matematik öğretmenlerine “*Lise öğretim programında ispatlara yer verilmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?*” sorusu yöneltilmiştir ve elde edilen yanıtlar içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda dört ana tema belirlenmiştir: (1) Kalıcılık sağlaması, (2) Öğrenciye görelilik, (3) İspatlara yer verilmemeli, (4) İspatlara yer verilmeli. Elde edilen bulgular Görsel 1’ de verilmiştir.



Görsel 1. İspatlara yer verilmesi ile ilgili görüşleri ile ilgili bulgular

Kalıcılık sağlaması teması altında görüş bildiren öğretmenlerin görüşleri aşağıda verilmiştir.

Ö1 “ ...formülün veya bağıntının nereden geldiğini görmesi kalıcılık sağlar.”

Ö3 “ Konu anlatımında ispatlar kesinlikle olmalı.Kalıcı öğrenme için konunun mantığı, neyin nereden geldiği çıkarımında bulunabilmeli böylece öğrenci ”

Ö5 “ ... sadece formülleri ezberlemek yerine, bunların nasıl üretildiğini anlayarak matematiği daha anlamlı bir şekilde öğrenirler. ”

Ö7 “ ... genel olarak ispata yer verilmesi taraftarıyım.”

Ö8 “ Matematik ispatlarla desteklenirse daha somut olabiliyor. ”

Ö11 “ ... öğrencilerin daha geniş açıdan bakması ve hatta öğrenmenin kalıcı olması adına ispatlara yer verilmelidir. ”

Ö15 “ Öğrenci keşfettiğini unutmaması açısından önemli. ”

Ö19 “ Matematiği öğrenmenin en garanti yolu ispatlardır. ”

Katılımcıların önemli bir bölümü, ispatların öğrenmenin kalıcılığına katkı sunduğunu ve konuların mantığını kavramada önemli bir araç olduğunu belirtmiştir. Görüşlerde, ispatların öğrencilerin yalnızca formülleri ezberlemesini değil, bunların dayandığı mantığı anlamasını sağladığı, bu yönüyle de soyut düşünme ve matematiksel anlamlandırmayı desteklediği vurgulanmıştır. Öğrenciye görelilik teması altında görüş bildiren öğretmenlerin görüşleri aşağıda verilmiştir.

Ö2 “ ...eğer vakit yoksa ve pratiklik gerekiyorsa, çocukların anlama düzeyi de alt seviyedeysse çok işe yaramıyor. ”

Ö10 “ ...matematiğe ilgisi ve yeteneği olan öğrenciler için ispat yöntemi amaçlı ilerlemeyi sağlayabilir. ”

Ö13 “ ...zaten donanımlı olarak gelmesi gerekiyor. Ortalama seviyedeki bir öğrenciden ispat beklemek biraz ütöpik oluyor. Fakat üst seviye bir öğrenci öğretmenin yönlendirmesiyle veya bazen de gerek kalmadan yapabiliyor. ”

Ö14 “ ... öğrencilerden duyduğumuz: “Nereden geliyor?” sorusuyla açıkladığımız küçük ispatlar daha yardımcı oluyor. ”

Ö20 “ Temeli olan öğrenciler için çok iyi bir yöntem. Fakat işlem becerisi olmayan veya yorumlama kabiliyeti olmayan öğrenciler için müfredatın yetişmesine bakılırsa yorucu olmakta. ”

Beş öğretmen, ispatların her öğrenci için aynı derecede uygun olmadığını belirtmiş; öğrencilerin ilgisi, düzeyi ve hazırbulunuşlukları doğrultusunda bu sürecin şekillendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu öğretmenler, özellikle ileri düzeydeki ya da matematiğe özel ilgisi olan öğrenciler için ispatların daha faydalı olabileceğini vurgulamışlardır. İspatlara yer verilmemeli teması altında görüş bildiren öğretmenlerin görüşleri aşağıda verilmiştir.

Ö4 “ Bazı ispatlar üniversite düzeyinde olup öğrencinin önyargısını olumsuz etkilemektedir. ”

Ö12 “ ... konuların ispat edilmesi diye konuyu genişletince öğrencilerde önyargı oluşuyor ve kafaları karışıyor. ”

Ö16 “ Öğrencilerin o kadar ayrıntılı bilgiyi kavrayabilecek bilişsel düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Öğrenciler için ispatlar anlamayı zorlaştırıyor.”

Üç öğretmen, ispatların lise düzeyindeki öğrenciler için uygun olmadığını, bazı ispatların soyut düzeyde kaldığını ve bu durumun öğrencilerde önyargı oluşturabileceğini ifade etmiştir. Bu görüşlerde, özellikle bilişsel düzeyi yetersiz öğrenciler için ispatların anlamayı zorlaştırabileceği vurgulanmıştır. İspatlara yer verilmeli teması altında görüş bildiren öğretmenlerin görüşleri aşağıda verilmiştir.

Ö6 “ ... genel olarak ispata yer verilmesi taraftarıyım. ”

Ö9 “ Gerekli durumlarda ispat verilmelidir. ”


Ö17 “ ...bazı basit teoremlerin ispatlarına yer verilmeli, ancak bunu öğrenciyi sıkımayacak şekilde daha makul olması gerektiğini düşünüyorum. ”

Ö18 “ Doğru ve yerinde bir karar..”

Dört öğretmen, ispatların tamamen dışlanmaması gerektiğini, özellikle basit ve gerekli görülen durumlarda öğretime dâhil edilmesinin faydalı olacağını belirtmiştir. Görüşlerde, ispatların öğrenciyi zorlamayacak şekilde, yerinde ve amacına uygun biçimde sunulmasının öğretim açısından doğru bir yaklaşım olduğu ifade edilmiştir.

4.2. Öğrencilerin ispat yapma becerileri ile ilgili öğretmen görüşlerinden elde edilen bulgular

Çalışmaya katılan matematik öğretmenlerine “Öğrencilerinizin ispat yapma becerisi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir ve verilen yanıtlar içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, beş ana tema altında toplanmıştır: yok, düşük seviyede, ispat yapmada zorlanma, öğrenciye göre değerlendirme, beceri belirtmeyip yorum yapanlar.



Görsel 2. Öğretmen görüşlerine göre ispat yapma becerisine ilişkin bulgular

Elde edilen bulgular, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun öğrencilerin ispat yapma becerilerinin yetersiz veya gelişmemiş olduğunu düşündüğünü göstermektedir. Bazı öğretmenler, öğrencilerinin ispat yapma becerisine sahip olmadığını açıkça ifade etmiştir. Örneğin, Ö3 “*Maalesef ispat yapabilme becerisi yok*” derken; Ö6 “*İspat yeteneği yok*” ifadesiyle bu durumu vurgulamıştır. Ö8 ise öğrencilerin ispat yapmayı öğrenmeye uygun bir zihinsel yapıya sahip olmadıklarını belirterek, “*Araştırmaya, anlamaya ya da anlamlandırmaya dayalı bir çalışma sistemleri bulunmuyor*” sözleriyle bu yetersizliğin nedenlerini ortaya koymuştur. Bazı öğretmenler, ispat yapma becerisinin öğrencilerde var olduğunu, ancak bunun oldukça sınırlı ve yüzeysel düzeyde kaldığını belirtmiştir. Ö1 “*İspat yapma becerisinin çok düşük bir seviyede olduğunu düşünüyorum*” ifadesiyle bu görüşü aktarırken, Ö2 de benzer şekilde “*İspat yapma becerisi düşük*” diyerek öğrencilerin bu süreçte yeterince ilerleyemediklerini belirtmiştir.

Öğrencilerin ispat sürecinde ciddi anlamda zorlandığını belirten öğretmen görüşleri de dikkat çekmektedir. Ö10 “*Aşamaları da ezberlenerek öğrenildiği için yeni bir durumla karşılaşıldığında ispat yapmakta zorluk çekilmemesi düşünülemez*” diyerek, bu becerinin sadece tekrara değil, anlayarak öğrenmeye dayandığını ifade etmiştir. Ö16 bu zorluğun öğrencilerde olumsuz bir algıya dönüştüğünü belirterek, “*İspat yapmakta zorlanıyorlar ve matematiğe karşı ön yargı oluşturuyorlar*” demiştir. Benzer şekilde, Ö17 “*Öğrencilerim ispat konusunda zorlanabiliyorlar*” ifadesiyle bu sürecin öğretim süreci içinde ciddi bir güçlük oluşturduğunu dile getirmiştir.

Bazı öğretmenler, öğrencilerin ispat yapma becerisinin bireysel farklılıklara göre değişkenlik gösterdiğini vurgulamıştır. Ö11 “*İspat yapma daha çok seviyesi yüksek olan sınıf düzeylerinin dikkatini çekiyor*” diyerek öğrencilerin düzeylerinin bu süreci doğrudan etkilediğini belirtmiştir. Ö13 “*Konuyu öğrenip tekrar baştan bir daha anladığında ispat yapabilir*” ifadesiyle, sürecin zamanla gelişebileceğini dile getirmiştir. Son olarak, bazı öğretmenler öğrencilerin ispat yapma becerisi hakkında doğrudan değerlendirmede bulunmamış; fakat gözlemsel yorumlar sunmuştur. Ö7 “*İspat sevilen bir yöntem değildir*” diyerek öğrencilerin bu yöneme olan tutumlarını yansıtırken, Ö15 ise “*İspat yapılırken kısmen sıkılma oluyor derslerde*” diyerek motivasyon eksikliğine dikkat çekmiştir. Bu ifadeler doğrultusunda, öğrencilerin ispat yapma becerisinin genellikle gelişmemiş olduğu, bunun da hem öğretim programındaki uygulamalar hem de öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi ile ilişkili olduğu görülmektedir.

4.3. Öğrencilerin ispat yapma becerilerin geliştirilmesine yönelik öğretmen görüşlerinden elde edilen bulgular

Çalışmaya katılan matematik öğretmenlerine, “*Size göre öğrencilerin ispat yapma becerisi geliştirilmeli midir? Geliştirilmeli ise size göre nasıl geliştirilebilir?*” şeklinde iki aşamalı bir soru yöneltilmiş ve yanıtlar içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. İlk aşamada, öğretmenlerin ispat yapma becerisinin geliştirilmesine yönelik tutumları; “Geliştirilmeli”, “Öğrenciye göre değerlendirilmeli”, “Kısmen geliştirilmeli” ve “Geliştirilmemeli” olmak üzere dört temada sınıflandırılmıştır. İkinci aşamada ise öğretmenlerin, öğrencilerin ispat yapma becerisini nasıl geliştirebileceklerine ilişkin önerileri “Açıklama yok”, “Öğrenci düzeyine göre”, “Öğretim yöntemiyle ilgili”, “Motivasyon ve tutum geliştirme” ve “Program kaynaklı” başlıkları altında tematik olarak analiz edilmiştir. Bu çerçevede, çalışmaya katılan öğretmenlerin ispat yapma becerisinin geliştirilmesine yönelik görüşlerinin tematik dağılımı Görsel 3’te verilmiştir.



Görsel 3. Öğrencilerin ispat yapma becerisinin geliştirilmesine yönelik öğretmen görüşlerinin tematik dağılımı

Görsel 3'ten görüldüğü çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu, öğrencilerin ispat yapma becerisinin geliştirilmesi gerektiğini açık ifadelerle belirtmiştir. Bunlardan bazıları görüşlerini şu şekildedir:

Ö1 “Geliştirilmelidir.”,

Ö5 “Evet, geliştirilmelidir.”,

Ö6 “Geliştirilmelidir.”,

Ö8 “Kesinlikle geliştirilmelidir.” ve

Ö19 “Kesinlikle geliştirilmeli.”


Bazı öğretmenler ise bu gerekliliği belirli gerekçelerle temellendirmiştir. Ö3, öğrencilerin sorgulayan ve araştıran bireyler olabilmesi için “İspat yapma becerisi tabii ki geliştirilmeli. Sorgulayan, araştıran öğrenciler olmadıkça eğitimin gelişeceğini, daha üst düzeye çıkabileceğimizi düşünmüyorum.” demiştir. Benzer biçimde Ö18, “Ezberci eğitimden kurtulmak adına geliştirilmelidir, bu sayede bilgilerin kalıcılığı da artacaktır, düşünme becerileri gelişir.” ifadesini kullanarak düşünsel gelişimi ve öğrenme kalıcılığını gerekçe göstermiştir. Kavramsal anlayışa vurgu yapan Ö12, “Bence geliştirmeli. Yani en azından yeni bir şeyi ispat etmek değilse bile bir formülün ya da kuralın çıkış mantığını kendince yorumlayabilmeli.” diyerek öğrencilerin bir formül ya da kuralın çıkış mantığını kendi yorumlarıyla kavramalarının önemine dikkat çekmiştir. Ö11 ise, “İspat yapma becerisi geliştirilmeli. Her öğrencinin zeka çeşidi farklıdır... İspat yöntemleri çeşitlendirilirse daha fazla öğrenciye hitap edilir.” ifadesiyle farklı zekâ türlerine hitap edebilmek için çeşitli ispat yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Ayrıca, Ö10 ve Ö20 öğretmenleri doğrudan “geliştirilmeli” ifadesini kullanmamakla birlikte, ispat becerisinin nasıl geliştirilebileceğine dair yapıcı öneriler sunduklarından dolayı bu tema kapsamında değerlendirilmiştir.

“Öğrenciye Göre Değerlendirilmeli” temasında görüş bildiren öğretmenler, ispat yapma becerisinin tüm öğrenciler için değil, belli düzeydeki ya da istekli öğrenciler için geliştirilmesinin daha anlamlı olacağını belirtmiştir. Ö2, “Öğrenci seviyesine göre değişir. İyi öğrencilerinki geliştirilebilir.” diyerek yalnızca başarılı öğrencilerde bu becerinin anlamlı olabileceğini savunmuştur. Ö4, “Okul düzeyleri baz alınrsa evet, ispat becerisi geliştirilmeli ve gereklidir.” diyerek okul türüne göre farklı yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ö7 “İspat gerekli, ancak öğrenci seviyesi dikkate alınmalıdır.” derken, Ö13 ise, “Her öğrenci için ispat yapma becerisini geliştirmeye gerek olmadığını düşünüyorum.” şeklinde bir sınırlama getirmiştir. “Kısmen Geliştirilmeli” temasında görüş bildiren öğretmenler, ispat yapma becerisinin her durumda değil, sınırlı ve kontrollü biçimde geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ö9 ispatın öğrenmeyi kolaylaştıracağı durumlarda öğretime dahil edilebileceğini belirtmiş ve bu nedenle “öğrenmeyi kolaylaştırıcaksa ispata yer verilmelidir” demiştir. Ö15

“Aşırı kaçmamak kaydıyla kısmen ispat yapılabilir” diyerek gelişimin ölçülü olması gerektiğini vurgulamıştır. Ö16, yöntemin olumlu olabileceğini belirtmiş fakat “basit düzeyde ve eğlenceli şekilde” uygulanmasını önermiştir. Ö17 ise seviyeye göre ve “dozunda” ispat çalışmalarının yapılabilirliğini ifade etmiştir.

“Geliştirilmemeli” teması altında yalnızca Ö14 yer almakta olup, öğrencilerin sınav başarısına odaklanan mevcut sistemde ispat yapma becerisine gerek olmadığını belirtmiş ve “geliştirilmesine gerek olmadığını düşünüyorum” ifadesini kullanmıştır. “Genel Değerlendirme” temasındaki öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin ispat yapma becerisinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler farklı tutumlara dayalı olarak dört ana tema altında toplanmıştır. Geniş bir öğretmen grubu, bu becerinin geliştirilmesi gerektiğini açıkça ifade etmiş; bazıları bunu doğrudan belirtirken, bazıları da sorgulama, ezberden uzaklaşma ve kavramsal anlama gibi gerekçelerle desteklemiştir. Bununla birlikte bazı öğretmenler, ispat yapma becerisinin yalnızca belirli seviyedeki veya yetenekli öğrenciler için anlamlı olduğunu, dolayısıyla gelişimin bireysel yeterliliklere göre şekillenmesi gerektiğini savunmuştur. Bir diğer grup öğretmen ise, bu becerinin her koşulda değil, sınırlı ve kontrollü bir şekilde, öğrencinin seviyesine uygun olarak geliştirilmesini önermiştir. Öte yandan yalnızca bir öğretmen, sınav odaklı mevcut sistem içerisinde ispat becerisine gerek duyulmadığını belirtmiş ve bu yönde bir gelişimi gerekli görmemiştir. Genel olarak bulgular, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun öğrencilerin ispat yapma becerisinin geliştirilmesine yönelik olumlu bir tutum sergilediğini, ancak bu gelişimin nasıl ve hangi öğrenci grupları için olacağına dair farklı görüşlere sahip olduklarını ortaya koymaktadır.

İkinci aşamada ise çalışmaya katılan öğretmenlerin, ‘Öğrencilerin ispat yapma becerisi nasıl geliştirilebilir?’ sorusuna verdikleri yanıtlar analiz edilerek tematik olarak sınıflandırılmış ve bu sınıflandırmadan elde edilen bulgular Görsel 4’te verilmiştir.



Görsel 4. Öğrencilerin ispat yapma becerisi nasıl geliştirilebilir sorusuna yönelik öğretmen görüşlerinden elde edilen bulgular

Görsel 4’ten görüldüğü gibi görüşler beş ana tema altında sınıflandırılmıştır: Açıklama yok, Öğrenci düzeyine göre, Öğretim yöntemi ile alakalı, Motivasyon ve Tutum Geliştirme ve Program kaynaklı. “Açıklama Yok” temasındaki öğretmen görüşlerine göre iki öğretmen (Ö15, Ö19), ispat becerisinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmesine karşın bu becerinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştır. “Öğrenci Düzeyine Göre” temasındaki öğretmen görüşlerine göre dört öğretmen (Ö2, Ö6, Ö13, Ö16) geliştirme sürecinde öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır. Ö2, “seviyesi iyi olan öğrenciler geliştirilmelidir” diyerek akademik başarıyı temel alırken; Ö6 ise bu süreçte öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyine dikkat edilerek kavram ve tanımların sağlam bir temele oturtulması gerektiğini ifade etmiştir. Ö13, yalnızca “ispat yeteneği olan veya bu alanda

çalışacak öğrencilerin” geliştirilmesini önermektedir. Ö16, ispat becerisinin “*öğrenci seviyesine göre ve dozunda*” geliştirilmesi gerektiğini savunmuştur. “Öğretim Yöntemi ile Alakalı” temasındaki sekiz öğretmen (Ö1, Ö3, Ö5, Ö9, Ö11, Ö12, Ö18, Ö20) yer almaktadır. Ö1 “*rehberlik yapılarak ve basitten karmaşığa doğru yönlendirme*”, Ö5 ise “*rehberlik ve küçük parçalara bölme*” ilkesiyle süreci yapılandırmayı önermektedir. Ö3 öğrencilerin “*derse daha fazla katılımı*” ile gelişimin sağlanabileceğini vurgularken; Ö9, ispatın “*sunum yolu ile öğretilebileceğini*” belirtmiştir. Ö12 ise “*araştırarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak*” öğretim yapılmasını önermiştir. Ö11, öğrencilerin farklı zeka türlerine hitap edecek şekilde “*ispat yöntemlerinin çeşitlendirilmesini*”; Ö18, “*ezberci eğitimden kurtularak*” becerinin gelişebileceğini; Ö20 ise öğrencilerin “*okuma ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi*” gerektiğini dile getirmiştir. “Motivasyon ve Tutum Geliştirme” temasında yalnızca Ö16 yer almakta, öğrencilerin ispat becerisini “*basit düzeyde ve eğlenceli olabilecek şekilde*” geliştirme önerisinde bulunmaktadır. Bu yaklaşım, öğrencilerin derse yönelik ilgilerini ve olumlu tutumlarını artırmayı hedeflemektedir. “Program Kaynaklı” temasındaki öğretmen görüşlerine göre dört öğretmen (Ö4, Ö7, Ö8, Ö10), mevcut eğitim programı bağlamında önerilerde bulunmuştur. Ö4, ispat etkinliklerinin “*müfredatta daha çok yer alması*” gerektiğini ifade etmiştir. Ö8, okullarda “*uygulama dersi*” olması gerektiğini savunurken; Ö10, matematiğin daha derinlemesine ve içselleştirilerek öğrenilebilmesi için “*matematik sınıfı ya da çalışma atölyeleri oluşturulabilir*” önermektedir. Ö7 ise “*Maarif modelinin*” öğrencinin yorum ve ispatla sonuca ulaşmasını teşvik ettiğini ifade ederek, bu modelin ispat becerisine katkı sağlayacağını belirtmiştir.

İkinci aşamada öğretmenlerin, öğrencilerin ispat yapma becerisinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin önerileri beş temada sınıflandırılmıştır. Bu analiz, öğretmenlerin önerilerinin yoğunlaştığı alanları ve yaklaşım biçimlerini ortaya koymaktadır. En fazla öneri, öğretim yöntemiyle ilgili temada toplanmıştır. Öğretmenler bu doğrultuda, rehberlik eşliğinde basitten karmaşığa doğru yönlendirme, ispat sürecini küçük adımlara bölme, araştırma ve neden-sonuç ilişkisi kurma, farklı zekâ türlerine hitap eden çeşitli ispat yöntemleri geliştirme gibi stratejiler önermiştir. Bu bulgu, öğretmenlerin pedagojik uygulamalara büyük önem verdiğini ve ispat becerisinin kazandırılmasının sistemli bir öğretim yaklaşımı gerektirdiğini düşündüklerini göstermektedir. Öğrenci düzeyine göre tema altında toplanan öğretmenler ise bireysel farklılıkların dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır. Bu öğretmenler, ispat yapma becerisinin her öğrenciye aynı şekilde kazandırılmayacağını; başarı düzeyi, yetenek ve hazırbulunuşluk gibi faktörlerin belirleyici olduğunu ifade etmiştir. Bu görüşler, bireyselleştirilmiş öğretim anlayışına dayalı farklılaştırılmış uygulamalara olan ihtiyacı gündeme getirmektedir.

Yalnızca bir öğretmen, becerinin geliştirilmesinde *motivasyon ve tutum geliştirme* yönlü önerilerde bulunmuştur. Ö16 numaralı öğretmen, öğrencilerin ispat etkinliklerine karşı olumlu tutum geliştirebilmesi için bu süreçlerin basit düzeyde ve eğlenceli olabilecek şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu görüş, öğrencilerin matematiksel ispatlara yönelik kaygılarını azaltmayı ve katılım motivasyonunu artırmayı amaçlayan bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Program kaynaklı önerilerde bulunan öğretmenler, mevcut eğitim sisteminin yapısal olarak öğrencilerin ispat yapma becerisini desteklemediğini, bu nedenle program ve müfredat düzeyinde değişiklikler gerektiğini ifade etmişlerdir. Uygulama derslerinin zorunlu hale getirilmesi, matematik sınıflarının oluşturulması ve ispat çalışmalarının müfredata entegrasyonu gibi öneriler bu bağlamda dikkat çekmektedir. Öte yandan bazı öğretmenler, ispat yapma becerisinin nasıl geliştirileceğine dair herhangi bir öneride bulunmamıştır. Bu durum ya konuyla ilgili bilgi eksikliği ya da bu konuda belirgin bir yöntem düşünülmendiğini gösterebilir. Sonuç olarak, öğretmenlerin büyük çoğunluğu ispat yapma becerisinin öğretiminde aktif bir rol üstlenmeyi savunmakta; bu sürecin planlı, öğrenci merkezli ve öğretimsel olarak çeşitlendirilmiş yöntemlerle yürütülmesi gerektiğine inanmaktadır. Ancak

aynı zamanda, eğitim programı ve öğrenci profili gibi yapısal değişkenlerin de göz önünde bulundurulması gerektiği görüşü öne çıkmaktadır.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu araştırmanın amacı, lise matematik öğretmenlerinin öğretim programında yer alan ispat kazanımlarına ilişkin görüşlerini belirlemek ve öğrencilerin ispat yapma becerilerine dair değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmenlerin ispat konusundaki tutumlarının ve gözlemlerinin çok boyutlu olduğunu ve bireysel, pedagojik ve program temelli faktörlerden etkilendiğini göstermektedir. Öğretim programında ispatlara yer verilmesi konusundaki bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun ispatların öğrenmenin kalıcılığına katkı sunduğunu ve kavramsal anlamayı desteklediğini savunduğu görülmektedir. Bu bulgu, Hanna (2002) ve Moralı, Uğurel, Türnüklü ve Yeşildere (2006)'ın ispatın açıklayıcı ve bütünleştirici işlevlerine dair vurgularıyla örtüşmektedir. Ancak bazı öğretmenler, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin yetersiz olduğunu belirterek ispatların tüm öğrenciler için uygun olmayabileceğini dile getirmiştir. Bu durum, öğretmenlerin pedagojik kararlarını öğrenci profiline göre farklılaştırdıklarını ve bireysel farklılıkları dikkate aldıklarını göstermektedir (Shulman, 1987). Öğrencilerin ispat yapma becerilerine ilişkin bulgular, öğretmenlerin büyük bölümünün bu becerilerin yetersiz olduğunu düşündüğünü ortaya koymaktadır. Bu durum, önceki araştırmalarda belirtilen kavramsal zorluklar ve işlemsel yaklaşımlarla uyumludur (Moralı et al., 2006; Knuth, 2002). Öğretmenler, öğrencilerin ispatı ezberlenen bir prosedür gibi gördüğünü, anlamlandırma ve neden-sonuç ilişkisi kurmakta zorlandıklarını ifade etmiştir. Ayrıca, bazı öğretmenlerin öğrencilerin bu süreçte motivasyon kaybı ve ön yargı geliştirdiğini belirtmesi, Baydar & Bulut (2002)'un duyuşsal faktörlerin öğrenciler üzerinde etkili olduğuna dair bulgularını desteklemektedir.

Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri, öğretmenlerin öğrencilerin ispat yapma becerisinin geliştirilmesine ilişkin iki aşamalı görüşlerinin analizidir. Birinci aşamada öğretmenlerin çoğu, bu becerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmiş; gerekçe olarak kavramsal anlayış, eleştirel düşünme ve ezberden uzaklaşma gibi eğitsel amaçlara işaret etmiştir. Bu yaklaşım, yapılandırmacı öğretim anlayışını destekleyen bir eğilimi yansıtmaktadır. Bununla birlikte, bazı öğretmenlerin bu becerinin yalnızca belirli düzeydeki öğrencilere yönelik geliştirilmesi gerektiğini savunması, öğretmenlerin öğrenci merkezli ancak seçici bir bakış açısı geliştirdiklerini düşündürmektedir. İkinci aşamadaki bulgular ise öğretmenlerin geliştirme önerilerinde ağırlıklı olarak öğretim yöntemine odaklandığını ortaya koymaktadır. Bu durum, ispat becerisinin ancak uygun pedagojik stratejilerle kazandırılabilmesine olan inancı göstermektedir. Rehberlik, aşamalı öğretim, sunum ve görselleştirme gibi öneriler, Demircioğlu ve Polat'ın (2016) çalışmasında sözsüz ispatların görsel temsiller yoluyla öğrencilerin anlamlandırma süreçlerini desteklediğine dair bulgularla örtüşmektedir. Buna karşın, eğitim programına yönelik yapısal önerilerin daha sınırlı sayıda olması, öğretmenlerin sistem değişikliklerinden ziyade sınıf içi çözümlere odaklandıklarını göstermektedir. Sonuç olarak, öğretmenler öğrencilerin ispat yapma becerilerinin geliştirilmesini önemli görmelerine karşın, bu sürecin nasıl yürütüleceği konusunda farklı bakış açılarına sahiptir. Bu farklar, öğretmenlerin kendi öğretim deneyimleri, öğrenci profili ve program beklentileri doğrultusunda şekillenmektedir.

Bu araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

1. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, ispatın matematik öğretiminde önemli bir yer tuttuğunu düşünmekte ve kavramsal öğrenme, kalıcılık ve düşünme becerilerinin gelişimi açısından gerekli olduğunu vurgulamaktadır.
2. Öğrencilerin ispat yapma becerileri, öğretmenler tarafından çoğunlukla yetersiz olarak değerlendirilmiştir. Bu yetersizlik, öğrencilerin hem kavramsal bilgi eksikliğinden hem de ispatı ezberci biçimde öğrenmelerinden kaynaklanmaktadır.

3. İspat becerisinin geliştirilmesine yönelik öğretmen görüşleri, “geliştirilmeli”, “öğrenciye göre değerlendirilmeli”, “kısmen geliştirilmeli” ve “geliştirilmemeli” gibi farklı tutumlara dayanmaktadır. Bu çeşitlilik, öğretmenlerin ispat öğretimini bireysel, pedagojik ve sistemsel faktörler bağlamında ele aldıklarını göstermektedir.
4. Geliştirme önerileri, en çok öğretim yöntemine odaklanmıştır. Öğretmenler, rehberlik, aşamalı yönlendirme, çeşitlendirilmiş ispat teknikleri gibi uygulamaları önermektedir. Daha az sayıda öğretmen, program kaynaklı yapısal değişiklikler (örn. matematik atölyesi, uygulama dersleri) önermiştir.
5. Bazı öğretmenler, öğrenci düzeyine göre farklılaştırılmış uygulamaların önemini vurgulamış, yalnızca akademik başarısı yüksek öğrencilerde bu becerinin anlamlı olabileceğini belirtmiştir.

Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

- Öğretmenlerin ispat öğretimine yönelik pedagojik yaklaşımlarını zenginleştirmek amacıyla, hizmet içi eğitimlerde farklı ispat yöntemleri ve görsel temsillere yer verilmesi faydalı olabilir. Bu sayede öğretmenler, ispatın öğretiminde daha çeşitli ve öğrenciye uygun stratejiler geliştirebilirler.
- Öğretim programları gözden geçirilirken, ispatla ilgili kazanımların farklı öğrenci gruplarının seviyelerine uygun şekilde yapılandırılması ve aşamalı olarak sunulması, öğrencilerin bu süreçte daha kolay adapte olmasına katkı sağlayabilir.
- Öğretim programlarında ispatın yerinin daha açık, uygulanabilir ve somut etkinliklerle desteklenmesi, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında ispat becerisine daha fazla önem vermelerine yardımcı olabilir. Uygulama dersleri, matematik sınıfları ve atölye temelli çalışmalar bu süreci destekleyebilir.
- Sınıf içi yazılı sınavlarda ispat becerisine yönelik soruların yer alması, öğrencilerin matematikte ispatın taşıdığı anlam ve işlevi daha iyi kavramalarına yardımcı olabilir; bu durum, ispat yapmaya yönelik olumsuz algıların zamanla azalmasına katkı sağlayabilir.

KAYNAKÇA

- Baydar, S.C & Bulut, S. (2002). Öğretmenlerin matematik özellikleri ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23 (23).
- Furinghetti, F., & Morselli, F. (2009). Every unsuccessful problem solver is unsuccessful in his or her own way: affective and cognitive factors in proving. *Educational Studies in Mathematics*, 70(1), 71-90.
- Güler, G., Özdemir, E., & Dikici, R. (2012). Öğretmen Adaylarının Matematiksel Tümevarım Yoluyla İspat Becerileri ve Matematiksel İspat Hakkındaki Görüşleri. *Kastamonu Education Journal*, 20(1), 219-236.
- Demircioğlu, H., & Polat, K. (2016). Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının “Sözsüz İspatlar” ile Yaşadıkları Zorluklar Hakkındaki Görüşleri. *International Journal of Turkish Education Sciences*, 2016(7), 81-99.
- Hanna, G. (2002). *Mathematical proof*. In: Tall D. (ed.) *Advanced Mathematical Thinking*. Mathematics Education Library, Kluwer, Dordrecht.
- Knuth, E. J. (2002). Secondary school mathematics teachers' conceptions of proof. *Journal for research in mathematics education*, 33(5), 379-405.
- Moralı, S., Uğurel, İ., Türnüklü, E., Yeşildere, S. (2006). Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Yapmaya Yönelik Görüşleri. *Kastamonu Education Journal*, 14(1), 147-160.
- Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Harvard educational review*, 57(1), 1-23.

Weber, K. (2001). Student difficulty in constructing proofs: The need for strategic knowledge. *Educational Studies in Mathematics*, 48(1), 101–119.
<https://doi.org/10.1023/A:1015531706789>

SAMİR KAZIMOĞLU’NUN “DEVİRAN” ADLI ROMANINDA ETRÜSKLER ETRUSCANS IN SAMİR KAZIMOĞLU’S NOVEL “DEVİRAN”

Mustafa KARABULUT

Prof. Dr., Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
ORCID: 0000-0001-6259-0868

ÖZET

Etrüskler üzerine yıllarca araştırma yapan Samir Kazımoğlu, Türk dünyasına hizmet eden önemli bir yazardır. Kazımoğlu, *Devran* adlı romanını kaleme almadan önce yıllarca birçok belge toplamıştır. Yazar, yaklaşık yirmi yıl boyunca bu romanı yazmak için araştırma yapmıştır. Yüzlerce kitap okuyan Kazımoğlu, tarihi bilgilere sağlam eserlerden ulaşmıştır. Bu romanda Etrüskler’in Anadolu’dan İtalya’ya göç ettikten sonra bu bölgede büyük bir medeniyet meydana getirdikleri anlatılır. Romana daha önce Katliam ismi düşünülmüşse de daha sonra *Devran* isminde karar kılınmıştır. Etrüskler’in Roma’da medeniyeti geliştirdikten sonra nasıl katledildikleri romanın önemli bir konusudur. Bu kitap, Türk dünyasının karanlıkta kalmış noktalarına da ışık tutmaktadır. Özellikle Roma medeniyetinin arka planında Türk medeniyetinin olması fikri oldukça önemli bir husustur. Romanda milattan önceki yıllara gidilerek Türklerin uğradığı katliamlardan bahsedilmiştir. Özellikle M.Ö. 509 yılında Roma’da ve M.Ö. 396 yılında Veyl’de Türkler üzerinde gerçekleştirilmiş katliamlardan söz edilir. Roman, tarihi kaynaklar ve olaylar esas alınarak yazılmıştır. Romanın ilk sayfasında İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nın önünde büyük bir bayramın kutlandığı belirtilir. Bu, sıradan bir bayram değildir. Romanda bu bayramı İtalyanların hiç istemediği belirtilir. Hatta bu bayramı engellemeye çalışırlar. Hatta Birleşmiş Milletlere durumu şikâyet ederler. İstanbul’dan sonra Roma’yı da kaybetmek istemezler. İtalya’nın Londra’daki büyükelçisi Sör Milton’a endişesini anlatır. Romanda İngilizlerin Çanakkale’deki mağlubiyetlerinden de söz edilir. Bu yenilginin aslında bütün Avrupa’nın yenilgisi olduğu belirtilir. Romanda, Bizans’ı yıkıp Osmanlı’yı kuran Türklere karşı dikkatli olunması gerektiği söylenir. Yazar, Batılıların Türklerden çekindiklerini dile getirir. İtalyan büyükelçi, Sör Milton’dan yardım ister. Sör Milton da Hristiyanlığın menfaatleri doğrultusunda davranacaklarını söyler. Romanda Batı’nın Hristiyanlık değerleri üzerinde bir araya geldikleri de görülür. Eserde, Roma medeniyetinin temelinde Türklerin bulunduğu tezi öne çıkarılır.

Anahtar Kelimeler: Samir Kazımoğlu, Devran romanı, Etrüskler, Roma Medeniyeti.

ABSTRACT

Samir Kazımoğlu, who has done research on the Etruscans for years, is an important writer serving the Turkish world. Kazımoğlu collected many documents for years before writing his novel *Devran*. The author conducted research for nearly twenty years to write this novel. Kazımoğlu, who has read hundreds of books, has accessed historical information from solid works. In this novel, it is told that the Etruscans created a great civilization in this region after migrating from Anatolia to Italy. Although the name Katliam was previously considered for the novel, the name *Devran* was later decided upon. How the Etruscans were massacred after developing civilization in Rome is an important subject of the novel. This book also sheds light on the dark points of the Turkish world. In particular, the idea that Turkish civilization was in the background of Roman civilization is a very important issue. The novel goes back to the years before Christ and mentions the massacres that the Turks suffered. In particular, it mentions the massacres carried out on the Turks in Rome in 509 BC and in Veyl in 396 BC. The novel is written based on historical sources and events. On the first page of the novel, it is

stated that a big holiday is celebrated in front of Dolmabahçe Palace in Istanbul. This is not an ordinary holiday. In the novel, it is stated that the Italians do not want this holiday at all. In fact, they try to prevent this holiday. They even complain about the situation to the United Nations. They do not want to lose Rome after Istanbul. The Italian ambassador in London tells Sir Milton about his concerns. The novel also mentions the defeat of the British in Çanakkale. It is stated that this defeat was actually the defeat of all of Europe. In the novel, it is said that caution should be exercised against the Turks who destroyed Byzantium and founded the Ottoman Empire. The author expresses that Westerners are wary of the Turks. The Italian ambassador asks Sir Milton for help. Sir Milton also says that they will act in accordance with the interests of Christianity. In the novel, it is also seen that the West comes together on the values of Christianity. The thesis that the Turks are at the foundation of Roman civilization is highlighted in the work.

Keywords: Samir Kazımoğlu, Devran novel, Etruscans, Roman Civilization.

GİRİŞ

Samir Kazımoğlu, Türk dünyasının önemli isimlerindendir. Yazar, özellikle *Devran* adlı romanıyla tanınır. “Bir Azerbaycan Türk’ü olan Prof. Dr. Samir Kazımoğlu, 20 yıl süreyle Etrüskler’le ilgili araştırma çalışması yapmıştı. Amacı bilimsel bir eser ortaya koymaktı; zira elde ettiği bilgiler ve belgeler yeterliydi. Fakat bilim adamları yapılan çalışmayı, yeterli düzeyde bilimsel bulmamış, ama ilginç olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine O, belgelerle desteklediği bir roman kaleme almıştır.” (Nasrattınoğlu, 2023). Yazar, *Devran* romanını Prof. Dr. Mustafa Kafalı’ya sunmadan önce Katliam adını taşımaktadır. Daha sonra *Devran* ismi uygun görülmüştür. Romanda Etrüskler’in Anadolu’dan İtalya’ya göç ederek Roma’da bir medeniyet geliştirdikleri anlatılır. “Romanın adı olan Katliam, İtalya’da medeniyeti ilk defa geliştiren Etrüskler’in bir katliam ile sona eren hayatlarının tek kelime ile ifade edilmişinden mühlhemdir.” (Kazımoğlu, 1995: 6). Mustafa Kafalı, şöyle devam eder:

“Zira İtalya’da siyasi hakimiyetin Etrüskler’den Romalı’lara geçişi, ancak böyle bir isimlendirme, yani ‘Katliam’ kelimesiyle ifade edilebilirdi. Samir Kazımoğlu romanını işlerken Türk Milletine, yani öz kimliğine son derece bağlı duygularla doludur. Dolayısıyla Etrüsk kültürü ve geliştirdikleri medeni müesseseler, onun muhayyilesinde idealize edilmiştir. Etrüsk önderleri ve toplumu, kötülükleri bilmeyecek derecede dürüstlük yapısına sahiptir. Buna mukabil yeni yeni ortaya çıkmakta olan Roma yapısı ile yine o devrede İtalya yapısında mevcut olan eski Grek kültür çevrelerinin, Etrüsk üstün hakimiyet yapısına karşı nasıl ihanet içinde olduklarını güzel bir şekilde canlandırmıştır.” (Kazımoğlu, 1995: 6).

Kazımoğlu’nun vermek istediği mesajlar çarpıcıdır. Mustafa Kafalı’ya göre, yazarın varmak istediği en önemli sonuç, “Roma’yı yükselten değerler ve müesseselerin hepsinin Etrüskler’e ait olduğu halde onlardan alınarak alındığı ve buna mukabil Etrüsk adının yeryüzünden kazınarak” (Kazımoğlu, 1995: 6) unutturulmasıdır.

Samir Kazımoğlu, kitabın önsözünde Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözünü kullanır. Bir bakıma yazar, Türk milletine tarihini araştırması ve tanıması hususunda mesaj vermektedir. Yazar, babası Kazım Hasanoğlu’ndan işittiği, “Acaba atalarımızın yaptığı en büyük iş nedir?” sorusuna cevap aramıştır. Etrüskler hakkında yirmi yıl boyunca araştırma yaptığını belirten yazar, şu sonuca vardığını ifade eder: “Atalarımızın yaptığı en büyük, en şerefli ve en mukaddes iş, M.Ö. üç bininci yılda, yıllarca, aylarca yol alıp İtalya çizmesine yerleşmesi ve Pelasg, Tur, Saka Türk kavimlerinden oluşan Trakinya, Veyl, Roma, Alba gibi krallıklar, şehirler kurması, dünyada ilk defa ‘senato’yu yaratması, ‘Kadastro’ adlı ilk kanunu, hukuk kitaplarını oluşturması, tüm dünyanın bugün kullandığı ve Latin alfabesi dediği alfabeyi yaratması, dini anlayışları, yer-gök

tanrılarını, baştanrı mefhumunu ortaya çıkarması ve Antik Yunan ve Roma kültürünün sonraları üzerine kurulduğu büyük kültürün temelini herkesten önce atmasıdır.” (Kazımoğlu, 1995: 8-9). Yazar, bu düşünceye varmasının kolay olmadığını, son yirmi yılda Japonya’dan Amerika’ya, Avrupa’ya kadar yüzlerce kitap okuduğunu söyler. Kazımoğlu, dört kıtayı dolaştığını arşivlerde çalıştığını, İtalyan, Alman ve İngiliz Etrüskologları ile görüştüğünü ifade eder. Yazar, Batılılara bizim Roma üzerinde hakkımız olduğunu söylediğini belirtir.

Samir Kazımoğlu, Etrüsk, Tursaka ve Proto-Türk kelimeleriyle ilk kez Rus yazarları Dostoyevski ve Tolstoy’un bazı eserlerinde rastladığını ifade eder. Bu bakımdan Türk milletinin atalarının milattan önce yaptıklarını şerefle yad etmesi gerektiğini söyler.

Tarihi Kaynaklarda Etrüskler

Etrüsklerin kökeni ile ilgili bilgiler güzümüzde az sayılamayacak sayıdadır. Bununla beraber İtalya’da M.Ö. 8. yüzyıl başlarında büyük bir Etrüsk devletinin varlığı güçlü bir tezdır. Hatta buradaki Türkler için Proto-Türk tabiri de kullanılır. “Meşhur Romalı tarihçi Titus Livius Etrüsklerin siyasî kudreti hakkında şöyle der: “Etrüsk devletinin kuvveti o kadar büyüktü ki, san ve şöreti Alp dağlarından Messina boğazına kadar, kara ve denizleri sarmıştı.” (Ayda, 1974: 5). Bu hususta İtalyan arkeologlar ise Etrüsklerin Toscana’da Villanova Uygarlığı’nın bir uzantısı olduğunu ifade ederler.

“M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllarda Etrüskler siyasal ve sanatsal bakımdan en parlak çağlarını yaşamışlardır. Donanmaları batı Akdeniz’de egemen olmuş, ticaret alanında ise Yunanlı ve Fenikeliler ile yarışmışlardır. Birleşmiş bir devlet kurmayan ve bağımsız kent devletleri olarak hüküm süren bu uygarlığın kendilerine ait bir dilleri ve Yunan alfabesine benzeyen bir alfabeleri bulunmaktaydı. M.Ö. 283’te Romalılara mağlup olarak onların egemenliği altına giren Etrüsklerin geçmişleri hakkında ise edinilmiş bilgi az olup; tarım, hayvancılık ve inşaatçılık ile uğraştıkları bilinmektedir.” (Demirarslan, 2018: 566).

Etrüskler’in köken olarak hem Anadolu’ya hem de Orta Asya’ya dayandığını gösteren birçok delil vardır. Bu delillerin en çarpıcı olanı, kurt motifidir. Gerçekten, Romulus ve Romus kardeşleri emziren dişi kurt motifi, Etrüskler’in Orta Asya ile irtibatlı olduklarının en önemli işaretlerinden biri olsa gerektir. (Memiş, 2009: 73-74). “Etrüskler İtalya’da şehirleşmeyi, ziraatı ve madenciliği de geliştir “Bilim insanları, İtalya’da bağcılığı ve zeytinciliği Etrüskler’in ilerlettiğini dile getirmektedirler.” (Memiş, 2022: 355). Etrüsklerle ilgili olarak eski Roma tarihçileri de bu hususta önemli bilgiler verir: “Tursaka (Etrüsk) krallarından birinin torunu olan Romulus ve Romus isimli ikiz kardeşler, Tiber nehri kenarında Roma kentini kurmaya başlarlar. Ancak iki kardeş arasında şehrin kuruluşu esnasında bir anlaşmazlık olur.” (Demircioğlu, 1953: 37). Romulus Romus’u öldürdükten sonra şehri tek başına kurar. “Bu şehir, ilerleyen zaman dilimi içerisinde bir dünya imparatorluğunun başkenti olacak ve gerçekten o devirde bütün yollar Roma’ya çıkacaktır.” (Memiş, 2022: 356). Bütün yollar Roma’ya çıkar deyimi de buradan gelmiş olabilir.

Etrüskler, İtalya’da Roma hakimiyeti öncesinde derin izler bırakmıştır. “Etrüsk uygarlığının karmaşık kültürel yapısı, onların çeşitli medeniyetlerle olan etkileşimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu etkileşimler, Etrüsklerin hem alıcı hem de verici olarak kültürel bir senteze öncülük etmelerini sağlamıştır.” (Mutlu, 2024: 123). Bu bağlamda Etrüsklerin, sadece Roma kültürü üzerinde değil, aynı zamanda Batı medeniyeti üzerinde de önemli etkileri olduğunu söylemek gerekir.

Devran Romanına Dair

Devran, 1995 yılında kaleme alınmış ve T.C. Ziraat Bankası Matbaası’nda basılmıştır. Eser 228 sayfadır. Roman, yazarın deyimiyle, Türk dünyasının genelde karanlık sayfalarında kalan tarihine ışık tutmak, onu millete ulaştırma amacını taşımaktadır. Roman iki tarihi dönemi kapsamaktadır: M.Ö. I. ve II. binyıllıkları ve M.S. bugünkü günümüzü içermektedir. “Roman, M.Ö. II. ve III. bin yıllıklarda Avrupa’ya ulaşp İtalya çevresine yerleşen, büyük kültür yaratan,

şehirler kuran, limanlar yapan Pelask, Tur ve Saka Türk kavimleri üzerinde gerçekleştirilen iki tarihi katliam üzerinde kurulmuştur. Eserde tüm olaylar M.Ö. 509 yılında Roma'da ve M.Ö. 396 yılında Veyl'de Türkler üzerinde gerçekleştirilmiş acımasız katliamların açıklanmasına hizmet ediyor.” (Kazımoğlu, 1995: 11). Bu roman tarihi kaynaklar ve olaylar dikkate alınarak kurgulanmıştır.

Romanın başında İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nın önünde büyük bir bayram kutlanmaktadır. Bu bayramı İtalyanlar kabul etmezler üstelik engellemeye çalışırlar. Durumu Birleşmiş Milletlere şikâyet ederler. Roma'yı kaybetmekten korkarlar. İtalya'nın Londra'daki büyükelçisi Sör Milton'a endişesini anlatır. Romanda İngilizlerin Çanakkale'deki mağlubiyetlerinden de söz edilir. Bu yenilginin aslında bütün Avrupa'nın yenilgisi olduğu belirtilir. Romanda, Bizans'ı yıkıp Osmanlı'yı kuran Türklere karşı dikkatli olunması gerektiği söylenir. Yazar, Batılıların Türklere çekindiklerini dile getirir. İtalyan büyükelçi, Sör Milton'dan yardım ister. Sör Milton da Hristiyanlığın menfaatleri doğrultusunda davranacaklarını söyler. Romanda Batı'nın Hristiyanlık değerleri üzerinde bir araya geldikleri de görülür. Daha sonra, Türklerin Bizans'ı yıkıp Osmanlı'yı kurduğu, Türklere karşı ihtiyatlı yaklaşılması gerektiği ifade edilir. Sör Milton, büyükelçiye, Türklere karşı Yunanlıları ve Ermenileri kullanmaları gerektiğini söyler. Büyükelçinin elinde Etrüsklerin tarihi ile ilgili bir kitap vardır. Kitapta, Roma tarihi de önemli yer tutar. Türklerin Avrupa'ya kafa tutabileceği söylenir.

Daha sonra Zafer Muallim ile Sör Milton arasındaki sohbette Türklerin Roma'yı kurduğunu ispatlamaya çalıştığı belirtilir. Daha sonra Meillet adlı bir yazardan bahsedilir. Onun Latin Dilinin Kısa Tarihçesi adlı bir kitabı ve Latin Dilindeki Etrüsk Ünsüzleri adlı makalesi vardır. Latince'deki Etrüsk kökenli kelimelerin çokluğu dikkat çeker. Bir yıl önce Almanya'da Berlin'de Etrüskoloji kongresi yapılmıştır. Roma kültürü ile Türklerdeki kurt motifinin benzerlik gösterdiği belirtilir:

“Türklerin kurtla ilgilerine ve kurttan türediklerine dair bir çok efsane vardır. Gerek Etrüskler, gerekse eski Türkler savaş tanrısının sembolü olarak çeşitli savaş aletlerini kabul etseler de en önemli sembol kurt, yeni ‘Börü’ adlı yırtıcı hayvan olmuştur.” (Kazımoğlu, 1995: 27).

Türklerde birçok destanda kurt motifinin bulunduğu belirtilir. Özellikle Oğuz Kağan Destanı'ndan söz edilir. Ünlü Etrüskolog Georges Dumezil kitabında Etrüsklere ait bir efsaneye yer verir. Bu efsanede de kurt motifi bulunur. Yazar, Türk mitolojisinde kurdun iki özelliği olduğu belirtilir: “O bir yandan savaş tanrısıdır; diğer yandan da Türklerin ilk atasıdır.” (Kazımoğlu, 1995: 29). Bu vesileyle Roma medeniyetindeki Romus ve Romülüs'ten söz edilir. Ars-ana (dişi kurt) ve Kurt-ata kavramlarının hem Göktürklerin hem de Etrüsklerin kökeni ile bağlantılı olduğu ifade edilir.

Romanda Avrupa'ya dini getirenlerin de Etrüskler olduğu söylenir. Buna göre Etrüsklerin dininin Şamanizm olduğu, Şamanizm'i yayan rahiplere “Kam” denildiği ifade edilir. Ancak Etrüsk kavimlerinin bir kısmının Budizm ve Maniheizm'e yöneldiği ifade edilir. Bu arada Latinlerin, Etrüsklerin dini şehirlerine saldırmaktan uzun süre korktuğu ifade edilir. Elba ve Veyl Etrüsklerin özel dini şehirleridir. Hatta bazı şehirlerde tanrıların heykelleri vardır.

Romanda Etrüskler'in Latinlere paha biçilmez bir miras olan alfabeyi bıraktığı belirtilir. “Uzun yıllar tartışma konusu olan Latin alfabesi meselesi artık çözülmüştür. Bazılarının ileri sürdüğü gibi Latin alfabesi Cümes'de yerleşmiş Yunanlılardan değil, Latinlerin kuzey komşuları olan Etrüsklerden alınmıştır.” (Kazımoğlu, 1995: 35). Alfabeyi bulanın Pelask adlı bir Türk kavmi olduğu belirtilir. Zafer Muallim Türklük bilinciyle dolu biridir. İstanbul'a geldiğinde “Turan Bayramı” vardır. Kurbanlar kesilmiş, şenlikler devam etmektedir. Zafer Muallim, milletimizin beş kıtaya yayıldığını söyler.

Romanda, M.Ö. 753 yılında dünya tarihinin önemli olaylarından birinin cereyan ettiği belirtilir. Tursaka krallarından birinin torunu olan Romülüs'ün yeni bir devlet kurmak ister ve Etrüria'nın

güneyindeki topraklara göz koyar. Latin adı ile anılan İtalik kavminin yaşadığı yörenin yakınına bir şehir kurmaya karar verir. “Başkent Trakinya’daki Etrüria kralından gerekli izni alıp şehrini kurmaya başlar. Sonuçta Türk gelenek ve usulleri çerçevesinde yeni Roma şehri meydana gelmiştir.” (Kazımoğlu, 1995: 50). Bu bakımdan Roma isminin Romülüs’ten mi, yoksa Romülüs isminin Roma’dan mı türediğinin belli olmadığı belirtilir. Zafer Muaallim, Türk tarihiyle ilgili yaptığı konuşmasından sonra büyük alkış alır. Akabinde bayram sona erer.

Devran romanında Yunanlı tarihçilerin kendi yurtları, Balkanlar ve çevre topraklarla ilgili yanlıya düştüğü, gerçekleri yansıtmayan bilgiler bıraktığı ifade edilir. Zafer Muaallim’e Lonrdra’dan bir faks gelir: “Sayın Profesör Zafer Zaferli, siz Birleşmiş Milletler Hayvanlar Teşkilatı’nın çok önemli bir ödevini yerine getirmediğiniz için şu günden itibaren görevden alınıyorsunuz ve Dünya Hayvanlarının düşmanı ilan edildiniz.” (Kazımoğlu, 1995: 105). Zafer Muallim, İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nın önünde yaptığı konuşmasından sonra görevden alındığını anlamaktadır. Yazar, zaman zaman Roma, Yunan ve Türk tarihinde zamanda yolculuk yapar gibi tarihsel göndermeler de yapar. Roma’daki Türklerin katliama uğramasından söz eder. Roma’nın sonuncu Türk Kralı II. Turhan’dan ve taht kavgalarından bahsedilir. Roma’daki katliamda binlerce Türk öldürülür. “Roma ve Trakinya’da Etrüsk-Turşakların hakimiyeti sona erse de fazla uzakta olmayan Veyl şehri sağlamdı. Kutsal Veyl şehrinin kolay kolay çökmesi mümkün değildi.” (Kazımoğlu, 1995: 213). Çünkü Veyl, milattan önce İtalya’da yaşamış Etrüsk-Tursaka adlı Proto-Türklerin ve aynı zamanda bir kısmı Orta Asya’da, Kafkaslarda, bir kısmı göçler sebebiyle dünyanın birçok bölgesinde yaşayan eski Türk kavimlerinin dini merkezidir. Tursakaların Veyl şehrini kurması, ata yurtlarından din, dil, adet, kültür vb. getirerek bu bölgede büyük bir kültür geliştirmişlerdir. Ayrıca, Latin ve Yunanlıların Tursakalardan Minevra ve Vesta adlı tanrıları da aldıkları ifade edilir. Romanın sonunda İtalya’da Türklerin katliama uğradıkları ifade edilir: “Etrüsk, Tursaka ve diğer Türk soylarından tek bir kişiyi bile sağ bırakmadılar Bu İtalya çizmesinde yapılan ikinci Türk katliamı idi...” (Kazımoğlu, 1995: 226). Yazar, Türklerin M.Ö. Anadolu’dan geçerek İtalya’da güçlü bir medeniyet kurduklarını, Roma medeniyetinin temelinde Türk medeniyeti olduğunu, ancak Türklerin iki defa burada katliama uğradıklarını dile getirir.

SONUÇ

Samir Kazımoğlu, Türk dünyası üzerinde önemli araştırmalar yapmış bir yazardır. Özellikle Etrüsklerle ilgili yaptığı çalışmalarla tanınır. Onun *Devran* adlı romanı Etrüsk tarihini merkeze alan bir eserdir. Kazımoğlu, yaklaşık yirmi yıl süren araştırmaları sonucunda bu eserli kaleme almıştır. Romanın ismi daha önce *Katliam* olarak düşünülmüşse de daha sonra *Devran* isminde karar kılınmıştır. Eserde Etrüsklerin Anadolu’dan İtalya’ya göç ederek Roma’da bir medeniyet geliştirdikleri ve nasıl katliama uğradıkları anlatılır. Yazar, ayrıca Türk milletine tarihini araştırması ve tanınması hususunda mesaj vermektedir. Romanda Avrupa’ya ulaşip İtalya çevresine yerleşen, büyük kültür yaratan, şehirler kuran, limanlar yapan Pelask, Tur ve Saka Türk kavimleri üzerinde gerçekleştirilen iki tarihi katliam üzerinde kurulmuştur. Eserde, tarih boyunca Türklerin kazandığı bazı zaferlerden söz edildikten sonra Türk milletinin hafife alınmayacak kadar büyük bir millet olduğu ifade edilir. Romanın önemli kişilerinden Zafer Muallim’in Türk kültür ve medeniyeti için yaptığı faaliyetler önemli yer tutar. Karşı tarafta yer alan Sör Milton, Hristiyanlığın menfaatleri doğrultusunda davranacaklarını söyler. Romanda Batı’nın Hristiyanlık değerleri üzerinde bir araya geldikleri de görülür. Romanda, Roma medeniyetinin arka planında Etrüsklerin ve dolayısıyla Türk medeniyetinin bulunduğu tezi öne çıkar.

KAYNAKLAR

DEMİRARSLAN, Deniz (2018), Etrüsk Uygarlığında Yaşam ve Tasarım, Journal Of Social and Humanities Sciences Research, Cilt: 5, Sayı: 19, 566-583.

- DEMİRCİOĞLU, Halil (1953), Roma tarihi. 1. Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını.
- KAYA, Adile (1974), Etrüskler Türk mü İdi?, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.
- MEMİŞ, Ekrem (2019). Eskiçağda Kıtık Felaketlerinin Sebep Olduğu Göçlerin Ekonomik ve Sosyal Hayata Yansımaları, İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçüncü İktisat Tarihi Kongresi Bildirileri-1. İzmir, İzmir Demokrasi Üniversitesi Yayını, 63-77.
- MEMİŞ, Ekrem (2022), Etrüskler'in Kökeni, Kimliği ve Roma Medeniyetine Katkıları, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar, Sayı: 29, 343-363.
- MUTLU, Taylan (2024), Roma Hakimiyeti Öncesinde Etrüskler, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- NASRATTINOĞLU, İrfan Ünver (2023), Etrüskler, <https://www.ankhaber.com/yazar/irfan-unver-nasrattinoglu/etruskler-24849-kose-yazisi> (Erişim: 26.06.2025).

STUDY ON PARTIAL REPLACEMENT OF FINE AGGREGATE IN CONCRETE USING CERAMIC WASTES

N.G. Kalyani Reddy ^[1,2] [0000-0003-1651-6696] *, Peddada Jagadeeswara rao ^[3] ,
Dr.Victor Babu Neela ^[4]

^[1] Assistant Professor in Civil Engineering, G Pulla Reddy Engineering College,
(Autonomous),Kurnool-518002(A.P),

^[2] Andhra University, PHD-Scholar, Department of Geo-engineering, Visakhapatnam-
530003(A.P),India

^[3] Andhra University, HOD , Professor, Department of Geo-engineering,
Visakhapatnam530003(A.P),India

^[4] Andhra University ,Professor, Department of Geo-engineering,
Visakhapatnam530003(A.P), India

Abstract: Finding appropriate substitutes that can partially or significantly replace sand is urgently needed due to the steadily rising demand for river sand and the dwindling supply. The impact of various waste products, including glass sheet powder, incinerated sewage sludge, foundry bed waste, crushed rock flour, and building demolition waste, in partially replacing river sand is the subject of numerous research investigations. Creating environmentally friendly concrete from ceramic waste is crucial. Between 15% and 30% of the overall production in the ceramics sector is trash. As a result, its use in other industries is becoming increasingly important. The experimental investigation of the mechanical strength characteristics of M25 grade concrete employing ceramic waste in place of some of the sand is the subject of this research. Samples were cast with 15%, 20%, 25%, and 30% sand replacement utilizing ceramic waste, and tested for varying curing times, such as 7 days, 14 days, and 28 days, in order to examine mechanical parameters including compressive and split tensile strength. The ideal percentage addition of ceramic waste is determined by taking into account the concrete's mechanical property needs.

Key words: Ceramic wastes, Partial replacement, Eco-friendly, Behavioral study.

1.INTRODUCTION


We use ceramic waste materials in this project by partially substituting cement in the concrete. Ceramic waste is a solid, inorganic, nonmetallic substance made up of metal, nonmetal, or metalloid atoms mainly bound together by covalent and ionic interactions. India produces 100 million tons of ceramics annually. Study on Partial Replacement of Fine Aggregate in Concrete Using Ceramic Wastes [2]. The construction industry is one of the largest consumers of natural resources, particularly sand, which is commonly used as fine aggregate in concrete. However, the excessive extraction of river sand has led to environmental concerns such as riverbed degradation, water scarcity, and loss of biodiversity. At the same time, the rapid growth of the ceramic industry has resulted in the generation of substantial amounts of ceramic waste, which is often disposed of in landfills, causing environmental pollution and land occupation. In recent years, sustainable construction practices have gained momentum, focusing on the use of waste materials as substitutes for conventional construction materials. Among these, the partial replacement of fine aggregate with ceramic waste in concrete presents a promising solution to address both the depletion of natural sand resources and the disposal issues of ceramic debris. Ceramic waste, being a hard, chemically stable, and non-biodegradable material, possesses physical properties that are comparable to natural sand, making it a viable alternative in concrete production. This study aims to investigate the effects of partially replacing fine aggregate with ceramic waste on the

workability, strength, durability, and overall performance of concrete. By analyzing the mechanical properties [1] and environmental benefits, the research contributes to the development of eco-friendly and cost-effective construction materials. The successful incorporation of ceramic waste [5] in concrete not only promotes sustainable construction but also encourages the reuse of industrial by-products, aligning with the principles of circular economy and environmental conservation. Between 15% and 30% of the ceramics industry's output is wasted. At the moment, this garbage is not recycled in any way. However, because ceramic waste is strong, resilient, and extremely resistant to physical, chemical [4], and biological deterioration, it causes significant dust pollution and occupies a large amount of land. Natural resource usage can be decreased with the development of concrete technology. They are now compelled to concentrate on resource recovery and reuse as well as alternative solutions. Utilizing the substitute materials offers lower costs, energy savings, perhaps better products, and less environmental risks. Clay, powder, and water are combined to create ceramic materials, which are then shaped into the appropriate shapes. Particularly in powdered form [3], ceramic powder is the main waste entering the ceramic industry. During the dressing and polishing process, ceramic waste is produced. Although some of this trash may be used on-site, for example, to replenish excavation pits, it is estimated that 15% to 30% of the total raw materials used result in waste. These waste products' disposals take up a lot of land and are dispersed over the area, degrading its visual appeal. The trash generated by ceramics is extremely hard to find a use for. Concrete's strength and other durability aspects can be enhanced by adding ceramic waste. To change the characteristics of concrete, ceramic waste can be added as a supplemental ingredient or used in place of some of the cement or fine aggregate sand.

OBJECTIVE

- To efficiently use leftover materials from the ceramics industry in concrete
- To substitute different percentages of ceramic waste (20%, 25%, and 30%) for the fine aggregates (M-sand) in M25 concrete
- To test the mechanical strength of concrete that has some fine aggregate replaced with ceramic waste.
- To investigate how ceramic waste's compressive and split tensile characteristics affect concrete

II. METHODOLOGY



III.MATERIAL INVESTIGATION

1. Cement

The cement used should confirm IS specifications. There are several types of cements available commercially [6] in the market of which Portland cement is very common and it is well known and available everywhere. PPC 43 grade was used for this study. The physical properties of the cement tested according to standard procedure confirm to the requirement of IS 12269:1989. The physical properties of the cement are listed in the table 1.

Table1 Physical Properties of Cement

S.No	Characteristic ceramic wastes	Experimental values
1	Standard Consistency	31%
2	Fineness of cement as retained on 90 micron sieve	5%
3	Initial setting time	35 minutes
4	Final setting time	520 minutes

2. Fine Aggregate

Locally available river sand passing through 4.75mm sieve conforming to the recommendation of IS 383:1970 is used. Specific Gravity [7] of fine aggregate is found and the particle size distribution is listed below in the Table 2

Weight of fine aggregate =1000 grams

Table2 Particle Size distribution for fine aggregate

Sieve Size	Weight Retained (grams)	Cumulative percentage retained	Cumulative percentage passing
4.75mm	0	0	0
2.36mm	11	1.2	98.8
1.18mm	231	22.9	76.7
600micron	342	34.0	65.6
300micron	257	25.5	74.5
150micron	157	15.5	84.5
75micron	2	0.3	99.5
Pan	0	100	0

3. Coarse Aggregate

Coarse aggregate to be used for production of concrete must be strong, impermeable, durable and capable of producing a sufficient workable mix with minimum water cement ratio [8] to achieve proper strength. Locally available coarse aggregate retaining on 4.75 mm sieve is used. Specific Gravity of coarse aggregate was found and the particle size distribution for coarse aggregate is listed below in Table 3

Weight of coarse aggregate = 3000 grams

Table 3 Particle Size Distribution for Coarse Aggregate

Sieve Size	Weight Retained (grams)	Cumulative percentage retained	Cumulative percentage passed
40mm	0	0	100
20mm	1596.00	45.74	52.26
16mm	793.50	74.55	25.45
12.5mm	342.70	87.55	12.45
10mm	232.11	93.29	6.71
4.75mm	34.69	99.88	0.12

4. Water

The quality of mixing water for concrete has a visual effect on the resulting hardened concrete. Impurities in water may interfere with the setting time of cement and will adversely affect the strength and durability of concrete with copper slag. Fresh and clean water which is from organic matter silt, oil, and acid material as per standards is used for casting the specimens. Water that is piped from the public supplies is used.

5. Ceramic Wastes

A ceramic is an inorganic compound, non-metallic, solid material comprising metal, non-metal or metalloid atoms primarily held in ionic and covalent bonds. This article gives an overview of ceramic materials from the point of view of materials science. The ceramic wastes are used as partial substitute for fine aggregate. The fraction of 4.75mm is used.

Table 4 Chemical Composition of ceramic

Sl.no.	Chemical constitution	Ceramic Powder (wt %)
1	SiO ₂	68.31
2	Al ₂ O ₃	24.6
3	Fe ₂ O ₃	0.95
4	CaO	0.64
5	MgO	0.19
6	P ₂ O ₅	0.17
7	K ₂ O	2.60
8	Na ₂ O	1.45
9	TiO ₂	0.55
10	ZrO ₂	0.09
11	Others	0.11

IV TEST ON MATERIALS

Table 5 Test results

MATERIALS	SPECIFIC GRAVITY	CONSISTENCY	FINENESS	IMPACT TEST
Cement	3.10	32%	4%	
Ceramic wastes	2.72			
Fine aggregate	2.6			
Coarse aggregate	2.4			6.1%

V CONCRETE MIX DESIGN

1.1 Water – cement ratio

Percentage of ceramic replacement	Cement Content Kg/m ³	Fine aggregate Kg/m ³	Coarse Aggregate Kg/m ³	Ceramic wastes Kg/m ³
0%	468	685	1121	0
15%	468	582.25	1121	102.75
20%	468	548	1121	137
25%	468	513.75	1121	171.25

1.2 COMPACTION FACTOR TEST

Percentage of Ceramic wastes replacement	Compaction Factor value in %
Nominal Mix	0.91
15%	0.94
20%	0.95
25%	0.96
30%	0.97

1.3 Compressive strength Test on Conventional Concrete

Conventinal Concrete	Compressive strength at 7 days N/mm ²	Compressive strength at 14 days N/mm ²	Compressive strength at 28days N/mm ²
C1	15.5	18.5	24.5
C2	17.8	20.5	24.5

1.4 Compressive strength Test on ceramic wastes replacement

Percentage replacement of ceramic wastes	Compressive strength at 7 days N/mm ²	Compressive strength at 14 days N/mm ²	Compressive strength at 28 days N/mm ²
15%	15.6	19.5	21.1
20%	15.86	19.7	24.4
25%	16.7	19.5	23.2
30%	12.3	14.8	21.6

1.5 Slump Value

Percentage of Ceramic waste replacement	Slump Value in mm
Nominal Mix	95
15%	85
20%	80
25%	80
30%	75

1.6 Tensile strength

Conventional Concrete	Tensile strength at 7 days N/mm ²	Tensile strength at 14 days N/mm ²	Tensile strength at 28 days N/mm ²
C1	2.3	2.6	3.66
C2	2.4	3.3	4.2

1.7 Tensile Strength test on ceramic wastes replacement

Percentage replacement of Ceramic wastes	Tensile strength at 7 days N/mm ²	Tensile strength at 14 days N/mm ²	Tensile strength at 28 days N/mm ²
15%	2.6	3.56	4.07
20%	2.54	3.67	4.64
25%	2.48	3.83	4.77
30%	2.18	2.26	3.76

VI CONCLUSION

- i The test results show clearly that the ceramic waste can be used as replacement materials for m-sand in concrete.
- ii The concrete with 15 and 20% replacement satisfies the compressive strength of M25 grade however higher the percentage addition of ceramic waste reduces the strength of normal concrete.
- iii The tensile strength of 15, 20, 25, 30% replacements at 14 days show the consistency in attaining the required range.
- iv Hence the replacement of m-sand using 30% ceramic waste in concrete gives the required strength and can be considered as optimum percentage. Further it can be analyzed with replacement of higher percentage of ceramic wastes.

References

1. Sivakumar, A., Srividhya, S., Sathiyamoorthy, V., Seenivasan, M., & Subbarayan, M. R. (2022). Impact of waste ceramic tiles as partial replacement of fine and coarse aggregate in concrete. *Materials Today: Proceedings*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.08.142>
2. Paithankar, D., Sharma, A., Thenmozhi, S., Ramteke, P., Dhanalakshmi, A., & Sivakumar, S. (2023). Influence of glass powder silica fume and scrapped ceramic waste on the mechanical properties of concrete. *Materials Today: Proceedings*. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.08.213>
3. Alabi, S. A., & Mahachi, J. (2022). Mechanical properties of sustainable concrete made with ceramic and sandcrete block wastes. *Materials Today: Proceedings*, 62. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.02.086>
4. Adekunle, A. A., Abimbola, K. R., & Familusi, A. O. (2017). Utilization of Construction Waste Tiles as a Replacement for Fine Aggregates in Concrete. *Engineering, Technology & Applied Science Research*, 7(5). <https://doi.org/10.48084/etasr.1071>
5. Shareef, Z. A., Ahmed, S. Y., & Abdulkareem, O. M. (2023). Potential Use of Wastes of Thermostone Blocks and Ceramic Tiles as Recycled Aggregates in Production of Foam Concrete. *Civil Engineering and Architecture*, 11(3). <https://doi.org/10.13189/cea.2023.110314>

6. Joshi, P. H., & Parekh, D. N. (2022). Assessment of utilization of ceramic waste as a substitute to concrete constituents – A review. *Revista Ingenieria de Construccion*, 37(1). <https://doi.org/10.7764/RIC.00019.21>
7. Abd Ellatief, M., Abadel, A. A., Federowicz, K., & Abd Elrahman, M. (2023). Mechanical properties, high temperature resistance and microstructure of eco-friendly ultra-high performance geopolymer concrete: Role of ceramic waste addition. *Construction and Building Materials*, 401. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.132677>
8. Najm, H. M., & Ahmad, S. (2022). The Use of Waste Ceramic Optimal Concrete for a Cleaner and Sustainable Environment - A Case Study of Mechanical Properties-. *Civil and Environmental Engineering Reports*, 32(3). <https://doi.org/10.2478/ceer-2022-0030>

**TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE DOĞAL OLARAK
YETİŞEN ÇAYIR BİTKİLERİ: SİİRT ÖRNEĞİ**
GRASSLAND PLANTS GROWING NATURALLY IN SOUTHEASTERN ANATOLIA
REGION OF TURKEY: THE CASE OF SİİRT

Nihan ŞENSOY

Öğr. Gör. Dr., Siirt Üniversitesi, Tasarım Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü,
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0905-7268>

Seher Simay KUŞOĞLU

Araş. Gör., Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8932-5490>

ÖZET

Siirt, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almakta olup kurak iklimi, kalkerli jeolojik yapısı ve engebeli topoğrafyası ile öne çıkan bir kara ekosistemi bütünlüğüne sahiptir. Bu çevresel koşullar, doğal çayır ve mera bitki toplulukları için elverişli yaşam alanları oluşturmaktadır. Bu çalışma, Siirt ilinin kırsal bölgelerinde doğal olarak yetişen çayır bitkilerini incelemekte; iklim değişikliği, aşırı otlatma gibi nedenlerin çayır ekosistemleri üzerindeki olumsuz etkileri değerlendirilmektedir. Çayır ve mera alanları, yalnızca biyolojik çeşitliliğin korunması açısından değil, aynı zamanda hayvancılığa dayalı kırsal yaşam biçimlerinin devamlılığı ve geleneksel arazi kullanım biçimlerinin sürdürülmesi açısından da büyük öneme sahiptir.

Bölgedeki çayır alanlarında kurak koşullara dayanıklı, güneş ışığını seven otsu bitkiler hakimdir. Özellikle *Astragalus*, *Thymra spicata*, *Thymus*, *Achillea* ve *Verbascum* gibi türler yaygın olarak görülmektedir. Daha nemli mikroklima koşullarına sahip alanlarda ise *Trifolium*, *Medicago*, *Vicia* ve *Lolium* gibi mera bitkileri baskın türler arasında yer almaktadır. Bu bitkisel çeşitlilik, yalnızca ekosistem istikrarı ve toprak verimliliği açısından değil, aynı zamanda hayvancılık temelinde geçimini sürdüren yerel halk için de önemli bir ekonomik kaynak teşkil etmektedir.

Ancak son yıllarda iklim değişikliği, bu hassas çayır ekosistemleri üzerinde giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır. Düzensiz yağış rejimleri, uzayan kurak dönemler ve ortalama sıcaklıklardaki artış, bitki örtüsünün yapısını bozmakta ve dayanıklılığı azaltmaktadır. Bununla birlikte, istilacı türlerin yayılması hız kazanmakta, yerel türlerin yaşam alanları ise daralmaktadır. Bu süreç hem doğal dengenin hem de geleneksel kırsal ekonominin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu bağlamda, yerel bilgi ve katılımı temel alan, bilimsel verilere dayalı, iklim değişikliğine uyumlu ve sürdürülebilir arazi kullanım politikalarının geliştirilmesi kaçınılmazdır. Bu çalışma, Siirt’teki çayır ekosistemlerinin korunmasına yönelik bütüncül planlama yaklaşımlarının ve doğa temelli çözümlerin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çayır Ekosistemleri, Siirt, İklim Değişikliği, Flora Çeşitliliği

ABSTRACT

Siirt, situated in Southeastern Anatolia, Turkey, is characterized by a semi-arid climate, calcareous geological structure, and rugged topography, which together form unique and fragile terrestrial ecosystems. These environmental features provide ideal conditions for the development of natural grasslands and pasturelands. This study examines the naturally occurring meadow plant species in the rural areas of Siirt Province and evaluates the negative impacts of factors such as climate change and overgrazing on meadow ecosystems.

Grasslands in this region are vital not only for biodiversity conservation but also for the sustainability of traditional livestock-based rural livelihoods and landscape continuity. The grassland flora of Siirt is dominated by herbaceous plants that are highly drought-tolerant and thrive in full sunlight. Common species include *Astragalus*, *Thymbra spicata*, *Thymus*, *Achillea*, and *Verbascum*. In more humid microclimates, however, forage species such as *Trifolium*, *Medicago*, *Vicia*, and *Lolium* become the dominant species. These plant communities support soil fertility, prevent erosion, and contribute to the region's ecological stability. They also provide essential resources for local populations engaged in animal husbandry, thereby directly supporting the rural economy.

However, recent climate changes have begun to threaten the resilience of these grassland ecosystems severely. Increased temperatures, prolonged droughts, and irregular precipitation patterns are causing significant shifts in vegetation structure, reducing ecosystem resilience, and promoting the spread of invasive species. Native species are facing shrinking habitats, and the overall ecological balance is being compromised. These environmental pressures also pose a serious risk to the viability of traditional grazing systems and the livelihoods they support. Given these complex and interconnected challenges, there is an urgent need to develop science-based, participatory, and climate-resilient adaptive land management strategies. Incorporating local knowledge and traditional ecological practices is crucial for developing sustainable policies that are tailored to regional realities. This study emphasizes the importance of holistic, ecosystem-based approaches in preserving Siirt's natural grasslands. The long-term protection of these ecosystems is crucial not only for maintaining biodiversity and ecosystem services but also for ensuring the socio-economic sustainability of rural communities that depend on these landscapes.

Key Words: Grassland Ecosystems, Siirt, Climate Change, Flora Diversity

1.GİRİŞ

Siirt, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Dicle Bölümü'nün doğu kesiminde yer almakta olup 5.406 km² yüzölçümüne sahiptir. Kent, kuzeyde Bitlis, doğuda Şırnak, güneyde Mardin ve batıda Batman illeriyle çevrilidir. Kalkerli jeolojik yapısı, engebeli topoğrafyası ve akarsularla şekillenen derin vadileri ile dikkat çeken Siirt, kara ekosistemi bütünlüğüne sahiptir. (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü [ÇŞİD], 2024).

Siirt'in coğrafyası, kara iklimi etkisinde olan yarı kurak özellikler göstermektedir. Uzun yıllar meteorolojik verilerine göre yıllık ortalama sıcaklık 16,3 °C civarındadır; yazları sıcak ve kurak, kışları ise serin ve yağışlıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 703 mm olup, yağışların büyük kısmı kış ve ilkbahar aylarında düşmektedir. Bu iklimsel yapı, kentin doğal bitki örtüsünde çalı formasyonları ve kurakçıl ot topluluklarının yaygınlaşmasına neden olmaktadır. (ÇŞİD,2024).

Bu çevresel koşullar, doğal çayır ve mera bitki toplulukları için elverişli yaşam alanları oluşturmaktadır. Bu çalışma, Siirt'in kırsal bölgelerinde doğal olarak yetişen çayır bitkilerini incelemekte; bu türlerin dağılım örüntülerini ve ekolojik işlevlerini değerlendirmektedir.

Çayır ve mera alanları, yalnızca biyolojik çeşitliliğin korunması açısından değil, aynı zamanda hayvancılığa dayalı kırsal yaşam biçimlerinin devamlılığı ve geleneksel arazi kullanım biçimlerinin sürdürülmesi açısından da büyük öneme sahiptir (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü [DKMP], 2022).

Bölgedeki çayır alanlarında kurak koşullara dayanıklı, güneş ışığını seven otsu bitkiler hakimdir. Özellikle *Astragalus*, *Thymbra spicata*, *Thymus*, *Achillea* ve *Verbascum* gibi türler yaygın olarak görülmektedir. Daha nemli mikroklima koşullarına sahip alanlarda ise *Trifolium*, *Medicago*, *Vicia* ve *Lolium* gibi mera bitkileri baskın türler arasında yer almaktadır. Bitki örtüsü bakımından zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan Siirt'te, doğal çayır ve mera

alanları, yerel hayvancılığa dayalı ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesinde kritik rol oynamaktadır.


Ancak son yıllarda iklim değişikliği, bu hassas çayır ekosistemleri üzerinde giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır. Düzensiz yağış rejimleri, uzayan kurak dönemler ve ortalama sıcaklıklardaki artış, bitki örtüsünün yapısını bozmakta ve dayanıklılığı azaltmaktadır. Bununla birlikte, istilacı türlerin yayılması hız kazanmakta, yerel türlerin yaşam alanları ise daralmaktadır. Bu süreç hem doğal dengenin hem de geleneksel kırsal ekonominin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu kapsamda, yerel bilgi ve katılımı temel alan, bilimsel verilere dayalı, iklim değişikliğine uyumlu ve sürdürülebilir arazi kullanım politikalarının geliştirilmesi kaçınılmazdır. Çalışmada çayır bitkilerinin flora potansiyeli ortaya koyulmakta, mevcut sorunların tartışılması ve yönetim, iyileştirme önerileri sunulmaktadır. Ayrıca Siirt'teki çayır ekosistemlerinin korunmasına yönelik bütüncül planlama yaklaşımlarının ve doğa temelli çözümlerin önemini vurgulamaktadır.

2.MATERYAL VE METOT

2.1. Materyal

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan, kurak iklimi, kalkerli jeolojik yapısı ve engebeli topoğrafyası ile öne çıkan bir kara ekosistemine sahip olan Siirt, çalışmanın materyalini oluşturmaktadır. Çalışma, yüzölçümü 5.406 km² ve nüfusu 336.453 olan, Siirt sınırları içinde yer alan doğal çayır ve mera alanlarını kapsamaktadır. Özellikle çevresinde dağlık, vadi ekosistemlerinin varlığı ve flora çeşitliliği bakımında araştırma alanı olarak seçilmiştir.

Siirt, 41° 57', doğu boylamı ve 37° 55' kuzey enlemi üzerinde bulunmakta olup, il kuzeyden Batman ve Bitlis, batıdan Batman, güneyden Mardin ve Şırnak, doğudan Şırnak ve Van illeri ile çevrilidir (Turan vd., 2015; Yılmaz, 2022). Siirt'te karasal iklim hâkim olup, dört mevsim en belirgin özellikleriyle yaşanmaktadır. (Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü [KTB], 2014) Bitki örtüsü bakımından, Siirt Doğu Anadolu yapraklı orman kuşağı ile Güneydoğu Anadolu bozkır kuşağı arasında yer almaktadır (Şekil 1).



Şekil 1: Çalışma Alanının Konumu (Pınar vd.,2021)

2.2. Yöntem

Bu çalışma, Siirt'in doğal çayır ekosistemleri üzerine yapılan akademik ve kurumsal araştırmaların sistematik bir şekilde incelenmesine dayalıdır. Araştırma yöntemi, nitel içerik analizi ve karşılaştırmalı literatür taraması esas alınarak yapılandırılmıştır. Çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturmak ve bölgedeki çayır bitki örtüsünü tanımlamak amacıyla akademik veri tabanlarında tarama yapılmıştır. 2000 yılı sonrası resmi kurum raporları, makaleler vb. taranmıştır. Saha çalışması yapılmaksızın çayır bitkileriyle ilgili kapsamlı bir bilgi sentezi oluşturulmuştur. İklim değişikliğinin yanı sıra, aşırı ve zamansız otlatma gibi güncel yapısal ve yönetsel nitelikteki çevresel tehditler ile bu tehditlerin bölgesel düzeydeki etkileri, literatüre dayalı olarak incelenmiştir.

3.BULGULAR

3.1. Siirt'in Doğal Özellikleri

3.1.1. Jeomorfolojik Özellikleri

Siirt, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde platoların ve dağlık alanların kesişiminde yer almaktadır. Yer kabuğundaki deprem, yer şekli oluşumu vb. büyük hareketler nedeniyle bölgede derin vadiler ve kıvrımlı dağlar oluşmuştur (Özgen vd., 2005). Yer kabuğunun sıkışmasıyla oluşan, Kavika, Gökçedağ ve Garzan dağ sıralarıdır. Botan, Kezer ve Reşan nehirleri bu dağları derin biçimde yarmış; özellikle Botan Nehri'nin oluşturduğu 500 metre derinliğindeki kanyon dikkat çekicidir. Siirt, çevresindeki yüksek dağlar ve derin vadiler arasında yer alarak bir plato görünümündedir. Bölgede çeşitli yaşlara sahip olan kireçtaşı, kil, kumtaşı, jips ve çakıl taşı gibi kayalar bulunur. Bu katmanlar zamanla erozyon ve çökmelerle şekillenmiştir. Siirt aynı zamanda fay hatları üzerinde yer aldığından deprem riski taşıyan aktif bir alandır. Nehirler yalnızca su taşımakla kalmaz; aynı zamanda aşındırma yoluyla teraslar, tepecikler ve yaylalar oluşturur (Özgen vd., 2005).

3.1.2. İklim Özellikleri

Siirt'te karasal iklim hüküm sürmekte ve dört mevsim en belirgin özellikleriyle yaşanmaktadır. Doğu ve kuzey bölgelerinde kışlar daha sert ve yağışlı, güney ve güneybatı bölgelerinde ılık geçer. Yazları sıcak ve kuraktır (Anonim, 2025a).

Bir bölgenin ikliminin ne kadar kurak veya nemli olduğunu belirlemek için kullanılan bilimsel bir ölçüt olarak De Martonne kuraklık indeksine göre Siirt'in değeri 13,19 olarak hesaplanmıştır (ÇŞİD Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024) (Şekil 2).

I_{DM}	İklim Özelliği
5 den küçük	Kurak
5 – 10	Yarı Kurak
10 – 20	Yarı Kurak – Nemli Arası
20 – 30	Yarı Nemli
30 – 60	Nemli
60 dan büyük	Çok nemli

Şekil 2: De Martonne indeks değerleri ve iklim özelliği (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024)

Şekil 2'ye göre “yarı nemli step” iklim kuşağına yerleştirir. Siirt, tamamen kurak olmayan ancak bol yağışlı sayılmayan bir iklim türüne sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklık 16,3°C, yazları maksimum 40 °C'ye ulaşır. Ortalama yıllık yağış miktarı ise 67.401 Mm³'tür (ÇŞİD, 2024; Anonim, 2025b).

3.1.3. Hidrolojik Yapısı

Siirt, yüzeysel su kaynakları bakımından zengindir. Botan Çayı, Bitlis Çayı, Zorava Çayı, Keban (Garzan) Çayı, Reşan Deresi, Aydınlar Deresi, Siirt Deresi, Kezer Çayı, Kirazlıdere Deresi Siirt'in en önemli akarsularıdır (ÇŞİD,2024).

Bu akarsular, tarımsal sulama, içme suyu temini ve potansiyel hidroelektrik üretimi açısından büyük öneme sahiptir. Siirt'te doğal göl bulunmamaktadır. Alkumru Barajı, Çetin Barajı ve HES, Baykan Göleti, Tillo Göleti, Eruh Göleti, Siirt Göleti sulama, enerji ve yerel su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen gölet ve baraj rezervuarlardır. Siirt'in jeolojik yapısı kalkerli kayalardan oluşmakta olup bu yapı, yeraltı suyu rezervuarları açısından sınırlı geçirgenliğe sahiptir. Yeraltı suları özellikle kırsal alanlarda içme ve kullanma suyu kaynağı olarak kullanılmaktadır. Siirt, genelinde 2023 yılı itibarıyla 261 adet içme-kullanma suyu amaçlı kuyu, sulama amaçlı 148 kuyu, endüstriyel amaçlı 7 kuyu aktif durumdadır (DKMP, 2022; ÇŞİD,2024).

3.1.4. Toprak Yapısı

Siirt'in toprak yapısı, jeolojik ve iklimsel özelliklere bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Kentin büyük bölümünde kalkerli ana kayalar üzerinde oluşmuş, ince ve sık profilli topraklar yaygındır. Bu yapılar özellikle eğimli alanlarda erozyona karşı hassastır. Ova kesimlerinde ise daha derin, killi-tınlı, organik maddece nispeten zengin topraklar yer alır. Ancak bu alanlarda yoğun gübreleme ve pestisit kullanımı, toprak kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Yapılan analizler, toprakta nitrat ve pestisit birikimiyle birlikte yeraltı ve yüzey sularına taşınım riski olduğunu göstermektedir (ÇŞİD, 2024). Siirt'in %85'inde çok sık ve sık topraklar

bulunur. Derin topraklar ise daha çok batıdaki ova ve vadilerde sınırlı alanlarda yer alır. Erozyon ise ilin %90'ında orta ila çok şiddetli düzeydedir (Özyazıcı, 2014; Turan vd., 2015).

4. ÇAYIR VE MERA OTLARI

Siirt'te 2014 yılı verilerine göre toplam arazi varlığı 562.667 hektar olup, mevcut arazi varlığının % 18.3'ünde tarım yapılabilir. Ormanlık ve fundalık alan 214.394 ha ile toplam alan içindeki % 38.1 oranıyla en fazla yer kaplarken, çayır ve mera alanı 124.441 ha, tarım dışı arazi miktarı ise 120.938 hektardır (Şekil 3). Siirt'te çayır mera kaynaklı üretilen kuru ot miktarı 130.461 ton, yem bitkileri kaynaklı kuru ot miktarı 60.177 ton civarındadır (Turan vd., 2015).

İlçeler	Yüzölçümü	Tarım arazisi	Orman ve fundalık alan	Çayır mera alanı	Tarıma elverişsiz alan
Merkez	63.549	17.351	19.414	12.542	14.241
Tillo	11.998	4.110	2.123	2.197	3.567
Baykan	48.499	7.491	22.092	9.882	9.034
Eruh	100.440	8.388	57.768	23.062	11.220
Kurtalan	80.422	50.399	6.624	9.908	13.489
Pervari	162.998	8.765	71.515	45.241	37.445
Şirvan	94.799	6.390	34.858	21.608	31.942
Toplam	562.667	102.894	214.394	124.441	120.938
Oran	100.0	18.3	38.1	22.1	21.5

Şekil 3: Siirt kullanımına göre arazi dağılımı (ha) (Turan vd.,2015)

Siirt'in çayır alanlarında kurak şartlara dayanıklı, güneş ışığını seven otsu bitkiler hakimdir. Özellikle *Astragalus densifolius* (Gümüş geven), *Astragalus hamosus* (Koçboynuzu), *Thymbra spicata* (Zahter), *Thymus fallax* (Catri), *Achillea vermicularis* (Püşan) ve *Verbascum laetum* (Simsığırkuyruğu) gibi türler yaygın olarak görülmektedir (Şekil 4,5,6,7,8,9). Daha nemli mikroklima koşullarına sahip alanlarda ise *Trifolium campestre* (Üçgül), *Medicago radiata* (Hilalyonca), *Vicia ervilia* (L.) Willd. (Küşne) ve *Lolium perenne* L. (Çim) gibi mera bitkileri baskın türler arasında yer almaktadır (Şekil 10, 11, 12, 13). Bu bitkisel çeşitlilik, yalnızca ekosistem istikrarı ve toprak verimliliği açısından değil, aynı zamanda hayvancılık temelinde geçimini sürdüren yerel halk için de önemli bir ekonomik kaynak teşkil etmektedir.



Şekil 4: *Astragalus densifolius* (Gümüş geven) (Anonim, 2025c)



Şekil 5: Astragalus hamosus (Koçboynuzu) (Anonim, 2025d)



Şekil 6: Thymbra spicata (Zahter) (Anonim, 2025e)



Şekil 7: Thymus fallax (Catri) (Anonim, 2025f)



Şekil 8: Achillea vermicularis (Püşan) (Anonim, 2025g)



Şekil 9: Verbascum laetum (Simsığırkuyruğu) (Anonim, 2025h)



Şekil 10: Trifolium campestre (Üçgül, Şerbetçiotu yoncası) (Anonymous, 2025)



Şekil 11: *Medicago radiata* (Hilalyonca) (Anonim, 2025i)



Şekil 12: *Vicia ervilia* (L.) Willd.(Küşne) (Anonim, 2025k)



Şekil 13: *Lolium perenne* L. (Çim) (Anonim, 2025m)

5.SONUÇ

Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle bu hassas çayır ekosistemleri üzerinde giderek artan bir tehdit oluşmaktadır. Uzayan kurak dönemleri ortalama sıcaklıklardaki artış ve düzensiz yağış rejimleri, bitki örtüsünün yapısını bozarak dayanıklılığını azaltmaktadır. Bunun yanı sıra istilacı türlerin hızlı yayılımı ile yerel türlerin habitat alanları daralmaktadır. Bu süreç hem doğal dengenin hem de kırsal ekonominin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu durum çeşitli yapısal ve yönetsel sorunların olduğunu ortaya koymaktadır.

Altın vd. (2011) ve Seydoşoğlu (2018) çalışmalarına göre en yaygın sorunlardan biri zamansız ve aşırı otlamadır. Bu durum mera veriminin düşmesine, bitki örtüsünün zayıflamasına ve erozyon riskinin artmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda çeşitli yapısal ve yönetsel sorunların olduğu görülmektedir. Turan vd. (2015)'e göre iklim değişikliği ve kuraklık eğilimleri, çayırların doğal rejenerasyonunu (yenilenmesi) zorlaştırmakta ve ot verimini dönemsel olarak azaltmaktadır. Buna bağlı olarak Kuşvuran vd. (2011)'e göre ot veriminin düşmesi, yem bitkisi ekim alanlarının yetersiz oluşu hayvan varlığının kaba yem ihtiyacını karşılayamamakta, hayvancılığında ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz etkilenmektedir.

Ayrıca Seydoşoğlu (2018)'e göre toprakların genellikle düşük organik madde içeriğine sahip olması çayır ve mera alanlarında toprak verimliliğini sınırlayan önemli bir faktördür. Tüm bu sorunlara rağmen ıslah çalışmalarının yetersiz olması, mevcut meraların üretkenliğini artırmaya yönelik çabaların etkisiz olmasına yol açmaktadır. Buna bağlı olarak, Siirt gibi, kentlerde entegre çayır ekosistemlerinin sürdürülebilirliğini ve mera alanlarının yönetimini sağlamak için; otlatma yönetimi planları geliştirilmeli, kuraklığa uyumlu türlerin kullanımı ve toprak koruma uygulamaları yaygınlaştırılmalı, mevcut toprak kalitesini artırıcı iyileştirme uygulamaları yapılmalı, mera ıslah projeleri bölgesel ölçekte planlanmalı, çayır ve mera alanlarıyla çalışanlar için eğitim programları ve yayım faaliyetleri artırılmalıdır. Böylece Siirt'teki çayır ekosistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan ve çayır ekosistemlerin korunmasına yönelik entegre planlanmalar ve doğa temelli çözümler oluşturulmuş olacaktır.

KAYNAKÇA

- Altın, M., Gökkuş, A., Koç, A., 2011. Çayır ve mera yönetimi (Genel ilkeler). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, Cilt (1): 64-65.
- Anonim, 2025a. TC. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erişim Adresi: <https://siirt.csb.gov.tr/ilimiz-hakkinda-i-1259>
- Anonim, 2025b. TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erişim Adresi: <https://siirt.ktb.gov.tr/TR-56301/iklim.html>
- Anonim, 2025c, *Astragalus densifolius* (Gümüş geven) Erişim Adresi: <https://www.floranatolica.com/eukaria/gui/species.php>
- Anonim, 2025d. *Astragalus hamosus* (Koçboynuzu) Erişim Adresi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Astragalus_hamosus
- Anonim, 2025e. *Thymbra spicata* (Zahter), Erişim Adresi: <https://kocaelibitkileri.com>
- Anonim, 2025f. *Thymus fallax* (Catri), Erişim Adresi: <https://www.floranatolica.com/eukaria/gui/species.php?ID=Thymus-fallax>
- Anonim, 2025g. *Achillea vermicularis* (Püşan), Erişim Adresi: <https://www.floranatolica.com/eukaria/gui/species.php>

- Anonim, 2025h. Verbascum laetum (Sim sığırkuyruğu), Erişim Adresi, <https://turkiyebitkileri.com>
- Anonim, 2025i. Medicago radiata (Hilalyonca), Erişim Adresi: <https://www.flor anatolica.com/eukaria/gui/species.php?ID=Medicago-radiata>
- Anonim, 2025k. Vicia ervilia (L.) Willd. (Küşne) Erişim Adresi: <https://identify.plantnet.org/tr/k-world>
- Anonim, 2025m. Lolium perenne L. (Çim). Erişim Adresi: <https://www.cimsan.com.tr/tr/>
- Anonymous, 2025. Trifolium campestre, Erişim Adresi: <https://weedsofmelbourne.org/hop-clover-trifolium-campestre>
- Kuşvuran, A., Nazlı, İ. ve Tansı, V., (2011). Türkiye’de ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde çayır-mera alanları, hayvan varlığı ve yem bitkileri tarımının bugünkü durumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 21-32, Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopzfd/issue/7330/95911>
- Özgen, N., Tonbul, S. ve Karadoğan, S. (2005). Siirt çevresinde kıvrımlı yapı elemanları, jeomorfolojik özellikleri ve gelişimi, Ulusal Coğrafya Kongresinde sunulan bildiri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Erişim Adresi: <https://124.im/3vdz>
- Özyazıcı, M.A., Dengiz, O., İmamoğlu, A., 2014. Siirt ili bazı arazi ve toprak özelliklerinin coğrafi bilgi sistem analizleriyle değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(2): 128-137. <https://doi.org/10.19159/tutad.67391>
- Pınar, M., S., Fidan, M. ve Eroğlu, H., (2021). Siirt ili florasına genel bir bakış. Kommagene Biyoloji Dergisi, 5(2), 99-125, <https://doi.org/10.31594/commagene.954158>
- Seydoşoğlu, S., (2018). Bazı doğal mera alanlarının bitki örtüsü özellikleri, mera durumu ve sağlığının belirlenmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 19(4), 368-373, <https://doi.org/10.31594/commagene.954158>
- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (2024). 1991-2020 De Martonne Kuraklık İndeksine Göre Türkiye İklimi, Erişim Adresi: www.mgm.gov.tr
- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, (2024). Siirt İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, Erişim Adresi: https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/siirt_2023-icdr-20241205150019.pdf
- T.C. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, (2022). Botan Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Erişim Adresi: <https://124.im/T1eXv>
- T.C. Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2014). Siirt Broşür, Erişim Adresi: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://siirt.ktb.gov.tr/Eklenti/105839,sii-rt-brosur-2pdf.pdf?0>
- Turan, N., Özyazıcı, M., A. ve Tantekin, G., (2015). Siirt ilinde çayır mera alanlarından ve yem bitkilerinden elde edilen kaba yem üretim potansiyeli. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 69-75, <https://doi.org/10.19159/tutad.37366>
- Yılmaz, M. (2022). Tillo (Siirt) ve çevresi etnobotanik özellikleri (Yüksek lisans tezi), Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Erişim No:714756).

HAYVANLARIN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ VE HAYVAN REFAHI

Nurperi KESKİN

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü,
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, doktora öğrencisi,
Ankara, Türkiye
Çalıştığı yer; Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi
ORCID ID: 0009-0007-0023-0366

1. ÖZET

Dünya üzerinde hayvanlar insan sağlığı, hayvan sağlığı, gen aktarımı ve ekonomik açıdan önem arz eder. Bu nedenle hayvanların çevre şartlarının iyi olması, bakımı, beslenmesi, yetiştirilmesi, hayvan refahı ve hayvan stresinin minimum seviyeye indirilmesi gibi konularda özenle davranılması gerekir. Enfeksiyöz ve zoonotik hastalıklar, insan sağlığını ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyen sağlık sorunudur. Hayvanlarda ekonomik kayıplara neden olan, hayvan sağlığını ve hayvan refahını bozan hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi önemlidir.

Hayvansal ürünler insan besini olarak değerlendirilmesi yanında hammadde olarak deri ve dokuma sanayisinde kullanılmaktadır. Koyun, keçi ve sığır yetiştiriciliği ise genelde mera hayvancılığı şeklinde olup, et ve süt verimleri yağışla doğru orantılı olarak seyrederek (Kargı, 2016).

Hayvancılık sektöründe et ve süt üretimi yanında hayvanların derisi, tırnağı, boynuzu ve gübresi de değerlendirilerek farklı iş kolları oluşmuştur (Taylor, 1994). Hayvancılık, dengeli ve yeterli beslenme, ihracatın artırılması, fabrikalara hammadde, üretim ve hizmet sektöründe işsizliğin azaltılması gibi konularında katkı sağlamaktadır (Aral, 1984; Sakarya ve Aydın, 2011). Nüfusun dünyada hızla arttığı bir ortamda tarımsal üretimde yetersiz kalan ülkeler hem dışa bağımlı hem de açlık ile mücadele etmek zorunda kalacaklardır. Hayvancılık dengeli ve yeterli beslenme, sağlıklı toplumun oluşmasına ek olarak sosyal ve ekonomik gelişmeye de katkıda bulunmaktadır (Yalçın ve Uysal, 2001).

İnsan ve hayvanın birlikte yaşamı insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanoğlu, kainatın bir parçası ve ekolojik dengenin önemli bir unsuru kabul edilen hayvanlardan beslenme, giyinme ve ulaşım gibi alanlarda eskiden beri yararlanmaktadır. Günümüzde insan sağlığıyla ilgili deneyleride içine alacak şekilde genişlemiştir.

Gün geçtikçe internetin ve teknolojinin gelişimi ile insanlığı tehdit eden birtakım sorunlar ile karşılaşmaktadır. Özellikle nüfusun sürekli artması ile tüketim düzeyindeki artış doğaya ve diğer canlı türlerine yönelik tahribatların artmasına yol açmaktadır.

Teknolojik gelişmeler ilerledikçe, hayvanlar doğal düzenin bir parçası olmaktan çıkmış, insana hizmet etmek üzere yaratılmış varlıklar olarak görülmeye başlamıştır. Dolayısıyla hayvanlar hakkındaki tartışmalar gittikçe büyümektedir.

Hayvan etiği, hayvanların içsel ve özsel değere sahip olup olmadıklarını ve insanların hayvanlara karşı hangi ahlaki veya etik yükümlülüklerle sahip olabileceklerinin değerlendirilmesini içermektedir. Ayrıca hayvan etiği alanındaki çalışmalar hem teorik olarak hayvanlara yönelik etik düşüncenin temelini hem de hayvanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin konuları araştırmaktadır.

Eğer bir varlık bizim hareketlerimiz sonucunda acı duyabilecekse, o varlığa karşı davranışlarımızı belirleyen ahlak ve hukuk kuralları olması insanoğlunun temelde erdemlilik genelde ise etik değerleri gereği kaçınılmaz olarak değerlendirilebilir.

Ülkemizde 1 Temmuz 2004 yılında kabul edilen 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” ile hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: hayvanların önemi, hayvan refahı, hayvan etiği

1. ABSTRACT

Animals around the world are of great importance in terms of human health, animal health, genetic transmission, and economic value. Therefore, it is necessary to act with care regarding issues such as improving environmental conditions for animals, ensuring their proper care, nutrition, breeding, welfare, and minimizing their stress levels. Infectious and zoonotic diseases are health problems that negatively affect both human and animal health. It is important to prevent and treat diseases that cause economic losses in animals and impair their health and welfare.

In addition to being a source of human nutrition, animal products are used as raw materials in industries such as leather and textiles. Sheep, goat, and cattle farming are generally practiced as pasture-based livestock, and meat and milk yields are directly proportional to rainfall (Kargı, 2016).

In the livestock sector, besides meat and milk production, the skin, hooves, horns, and manure of animals are utilized, giving rise to various lines of business (Taylor, 1994). Animal husbandry contributes to balanced and adequate nutrition, increasing exports, providing raw materials for factories, and reducing unemployment in the production and service sectors (Aral, 1984; Sakarya & Aydın, 2011). In a world where the population is rapidly increasing, countries that fall short in agricultural production will be both dependent on external sources and forced to combat hunger. Animal husbandry, in addition to supporting balanced and adequate nutrition and public health, also contributes to social and economic development (Yalçın & Uysal, 2001).

The coexistence of humans and animals dates back to the dawn of human history. Human beings have long benefited from animals—considered an essential part of the universe and ecological balance—for nourishment, clothing, and transportation. Today, this relationship has expanded to include experiments related to human health. As the internet and technology continue to advance day by day, humanity is increasingly confronted with various threats. In particular, the continuous increase in population and consumption levels leads to greater harm to nature and other species.

With the progression of technological developments, animals are increasingly being seen not as part of the natural order but as beings created to serve humans. Consequently, debates surrounding animals are growing steadily. Animal ethics involve evaluating whether animals possess intrinsic and inherent value and what moral or ethical responsibilities humans may have toward them. Additionally, studies in the field of animal ethics investigate both the theoretical foundations of ethical considerations toward animals and practical questions regarding how animals should be treated. If a being can suffer as a result of our actions, it becomes inevitable—by virtue of human virtue and ethical values both individually and collectively—that rules of morality and law should govern our behavior toward that being. In Turkey, Law No. 5199 on the Protection of Animals, enacted on July 1, 2004, aims to ensure proper and humane treatment of animals.

Keywords: importance of animals, animal welfare, animal ethics

2. KONU KAPSAM LİTERATÜR ÖZETİ

2.1. HAYVAN ETİĞİ

Akademik bir disiplin olarak çağdaş hayvan etiği, ortaya çıktığı 1970'lerden bu yana ağırlıklı olarak faydacı ve deontolojik/hak-temelli yaklaşımların egemenliği altında olmuştur. Bu yaklaşımlar hayvanlara muamelemizdeki problemleri adil bir şekilde çözmekteki yetersizlikleri nedeniyle pek çokları tarafından da eleştirilmiştir.

Etik; ahlak bilimi, törebilimi, insan ve hayvan yaşamını ilgilendiren bilimlerde yapılabilecek hareketlerin sınırları, davranışın öncesinde yol gösterici ve sınırlayıcı kurallar topluluğu demektir. Etik terimi genel anlamda tıp uygulamalarında varolan sorunlar ile gündeme gelmiş, etik sorunlar hekim ve hasta ilişkilerinde yeni tartışma ortamları ve çözüm arama yolları ile değişikliğe uğramıştır. Veteriner hekimlikte ise taraflara bir yenisi eklenerek benzeri gelişmeler izlenmiştir. Hayvan etiği, acıya duyarlı bireysel varlıkların refahı ve gönenci ile ilgilenmektedir.

Hayvan etiği insan-hayvan ilişkilerini, hayvanların ahlaki açıdan değerlendirilmesini ve insan olmayan hayvanlara nasıl davranılması gerektiğini inceleyen daldır. Hayvan hakları, hayvan refahı, hayvan gönenci, hayvanları koruma, hayvanların bakımı, barındırılma şartları, hayvanların beslenmesi, hayvan hukuku, hayvan türü, hayvan bilişi, yaban hayatının korunması, vahşi hayvanların acısı, insan olmayan hayvanların ahlaki statüsü, insan olmayan kişilik kavramı, insan istisnacılığı, hayvan kullanımının tarihi ve adalet teorilerini içerir.

Hayvan gönenci ise çiftlik, pet, arkadaş, egzotik, laboratuvar ve vahşi hayvanların bakımı, beslenmesi, barındırılması, yetiştirilmesi, nakliyesi, kesimi, tedavisi ya da bilimsel araştırmalarda kullanımı sırasında ağrı, acı ve ıstıraptan uzak sağlık, mutluluk ve iyilik hallerinin sağlanmasıdır. (Appleby ve Hughes, 1997; Yaşar ve Yenikaya, 2004).

Hayvan etiği, insan uygulamalarının diğer türler üzerindeki olumsuz (sömürüye dayalı) etkilerine yanıt olarak 1970'li yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle hayvan etiği, son iki yüzyıl boyunca hayvanların meta, ham madde, nesne veya öteki olarak görülmesine tepki ve çözüm arayışıdır. Hayvan etiği alanındaki çalışmalar, hayvanların ahlaki statüleridahlil olmak üzere insan ve hayvan ilişkisinde hayvanları çevreleyen çeşitli etik hususların incelenmesini, insanın hayvanlara karşı yükümlülükleri hakkındaki teorik soruları ve hayvanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin uygulamaya dair konuları araştırmaktadır (Aaltola, 2009).

2.2. DENEY HAYVANLARI VE HAYVAN DENEYLERİ ETİĞİ

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin tarihinin M.Ö. 400 yıllarına dayandığı tahmin edilmektedir (Altuğ, 2009).

Deney hayvanları çok çeşitli disiplinlerde yürütülen deneylerden elde edilen bilgilerin en önemli kaynağını oluşturmaktadır. Tıp alanındaki araştırmaların büyük kısmı deney hayvanlarının kullanımını gerektirmektedir. İnsanlardaki hastalıkları taklit eden hayvan modelleri birçok hastalığın fizyolojik patogenezinin anlaşılmasına, bu nların teşhisine ve tedavisine katkı sağlamaya devam etmektedir (Başagaç, 2009).

Hayvan deneyleri olmasaydı etkili birçok aşının geliştirilmesi mümkün olmayacaktı. Bunun en çarpıcı örneği Louis Pasteur'ün kuduz aşısını bulup tıbbın kullanımına sunmasıdır.

Günümüzde hayvanlar birçok deneyde kullanılmaktadır. Geçmişte hayvanların deneylerde kullanmasının ilk nedeni temel ihtiyaçların karşılanmasıydı. Ancak teknoloji ilerledikçe ve insanların ihtiyaçlarının değişmesiyle beraber hayvanların deneylerde kullanım alanları ve amaçları da değişmiştir.

Dünya genelinde her yıl 115 milyondan fazla hayvanın laboratuvar deneylerinde kullanıldığı ve bu hayvanlardan 10 milyonun da ciddi acılar çektiği tahmin edilmektedir (Humane Society International, 2024). Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarla ilgili etik sorunlar, hayvanların bilinçli deneyimlere sahip olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Bu konunun

merkezinde, hayvanların acı ve sıkıntılı zihinsel durumları deneyimleyebildikleri inancı yer almaktadır.

Hayvan deneylerinin yapıldığı ilk dönemlerde araştırmacılar deney hayvanlarının duyguları olmadığını düşünerek onların acı çekmediğini kabul etmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak özellikle canlı hayvanlarla yapılan deneylerde hayvanlar çok fazla acıya maruz bırakılmıştır (Uzel, 1994). Descartes (1596-1650)'in hayvanların acı çekmeyeceğini düşünerek yaptığı canlı hayvan deneyleri bunun en çarpıcı örneğidir. Bu filozofa göre insan beden ve ruhtan oluşmuştur; ruh duyumsama işlerinden sorumludur; hayvanlar da ruh olmadığı için onlar ağrı duyumsayamaz ve onlar sadece makine gibidir (Grieder ve diğerleri, 2003). Ancak bu görüş Jeremy Bentham'ın 1789 yılında yayınladığı "Ahlak Yaşamın İlkelerine Giriş" adlı eserinde ret edilmiştir. Bu görüşü anestezik maddelerin keşfi izlemiş ve ilk hayvan hakları savunucuları canlı hayvan kesimine karşı çıkmak üzere örgütlenmeye başlamışlardır.

Sadece insanların kullanıma yönelik ürünler değil hayatın her alanında kullanılan çoğu ürün için hayvanlar üzerinde testler yapılmaktadır. Örneğin böcek ilaçları, sanayide kullanılan maddeler, çamaşır suları, kimyasal silahlar gibi ürünler deneyde hayvanlara yedirilir ya da gözlerine enjekte edilir. Bu testlerin ekonomik menfaate hizmet ettiğini, kâr amacı güden şirketler dışında hiç kimsenin bu durumdan bir menfaati olmadığını ifade eder (Singer, 2018). Görüldüğü üzere Singer hayvan deneylerinin her koşulda yapılmaması gerektiğini belirtmektedir. Ancak istisnai durumlarda hayvanlara verilen zarara veya hayvan ölümlerine göz yumulabilir. Örneğin, hayvan deneyleri sayesinde insan hayatını kurtarabilecek bir ilaç formülü bulunabilir. Lösemi gibi bir hastalığın tedavisi için tek bir deney yapmak yeterliyse burada bu deneyin yapılmasının gerekli olduğunu söyleyebileceğimizi ifade eder (Singer, 2018). Bir deneyin gerçekten haklı nedenlere sahip olup olmadığına karar vermenin güçlüğünden de bahseder. Singer'ın verdiği örnekler ışığında endüstriyel hayvancılığın ve bilimsel deneylerin pek az fayda ortaya çıkardığını ve bunun uğruna hayvanlara büyük acılar yaşatmanın ahlaki olmadığı sonucuna ulaşabiliriz.

Etik tartışmalar olarak adlandırılan karşıtlık MÖ den başlayarak yüzyıllar boyunca sürmüştür. Hayvanların deneyler sırasında canlı olarak kullanılması geçmişten günümüze farklı görüşlerin oluşmasına neden olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte hayvan haklarına ve hayvanların refahına yönelik çeşitli hareketler de başlatılmıştır. Sonraki yıllarda bilim insanları hayvan deneylerinde etik kaygıların gözetildiği ilkeler ortaya koymuşlardır. Bu ilkeler arasında en çok bilineni 3R Kuralı'dır. Bu ilke zoolog William Russell ve mikrobiyolog Rex L. Burch tarafından tanıtılmıştır. Her R, bir kavramı tarif etmektedir. Bu kavramlar, Reduction (Azaltma), Refinement (Geliştirme) ve Replacement (Yenisıyla Değiştirme)'tir. Birinci kural olarak bilinen reduction'ın amacı çalışmalarda boş yere hayvan kayıplarının ortaya çıkmasını engellemektir. İkinci, hayvanların deneylerde kullanılırken refahlarının önemine vurgu yapan ilkedir. Buradaki amaç, denek hayvanlarının olabildiğince az acı hissetmelerini sağlamaktır. Bu ilke, araştırma boyunca hayvanların refah içinde yaşayabilecekleri koşulları belirtir. Bu koşullar arasında hayvanların bulunduğu ortamın sıcaklığı, havalandırma koşulları ve ışık şiddeti yer almaktadır. Replacement ise bilimsel araştırma ve testlerde omurgalı hayvanlar yerine omurgasız hayvanların veya tek hücreli canlıların kullanılması gerektiğini ifade eden ilkedir. Son zamanlarda 3R kuralına dördüncü bir R eklenmiştir. Bu R, Responsibility (Sorumluluk)'dir. Responsibility kuralı, hayvan deneylerinde çalışan kişilerin, hayvanlara karşı sorumluluğa sahip olması gerektiğinin altını çizerek deneylerde hayvan kullanımı konusunda farkındalık kazandırılmasını hedeflemektedir.

Deney hayvanlarının haklarıyla ilgili ülkemizdeki gelişmelerin tarihine baktığımızda ilk ciddi çalışmanın 2004 yılında başladığını görürüz. Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu ve Yerel Etik Kurullar Temmuz 2007 tarihinde kurulmuştur (Altuğ, 2009). Kurulan bu etik kurulların

amacı, deney hayvanların kullanımından önce alınması gereken izinleri, çalışma usul ve esaslarını aynı zamanda denetimini kapsar.

"Deney hayvanı", bilimsel ve etik kurallara uyularak yapılan araştırmalarda kullanılacak olan yetiştirilmiş hayvanın tanımıdır. "Hayvan deneyleri", hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen kontrollü bilimsel araştırmalardır. "Hayvan deneyleri etiği", bilimsel araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarının üretimlerinden ölümlerine kadar geçen süreçte onlara insanlar tarafından yapılan muamelelerin kural ve sınırlarını bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tanımlanmasıdır (Ergün, 2010).

2.3. HAYVANLARI KORUMA YASALARI

1875 yılında Londra’da “The Victoria Street Society” ile “Frances Power Cobbe” adlı dernekler kurulmuştur: Bu derneklerin faaliyetleri sonucunda oluşturulan “Royal Commission” ilk etik yasa olan “Hayvanlara İnsancıl Davranma Yasası”nı 1876 yılında çıkarmıştır (Altuğ, 2009). Bu gelişmeler Avrupa ve Amerika kıtasına yayılmış ve bir sonraki yüzyılda çeşitli yasalar ve anlaşmalar yürürlüğe konmuştur (Uzel, 1994). Önemli bir dönemeç 1959 yılında yayınlanan ve günümüzde yayınlanmış olan kanun ve yönetmeliklerin çekirdeğini oluşturan “The principles of Humane Experimental Technique” adlı kitap olmuştur (Altuğ, 2009). Bu eserde bugün 3R kuralı olarak bilinen “Reduction, refinement ve replacement” hakkında tavsiyeler bulunmaktadır.

Hayvan haklarını koruma amacı güden başka bir önemli gelişme ondört maddeden oluşan “Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin 1978’de Paris’de deklare edilmiş olmasıdır. On dört maddeden oluşan bu bildirgenin sekizinci maddesi doğrudan hayvan deneyleri ile ilgilidir: “Hayvanlarda fiziksel ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak, hayvan haklarına aykırıdır; tıbbi, bilimsel, ticari ve başka biçimlerdeki her türlü deneyler için de böyledir”. Hayvan etiği ile ilgili önemli başka bir gelişme Dünya Sağlık Örgütü’nün de işbirliği içinde olduğu “Councilfor International Organizations of Medicalsciences (CIOMS)” adlı bağımsız kuruluşun 1982 yılında başlattığı çalışmadır. Bu çalışmanın sonunda 1984 yılında Avrupa Tıp Araştırma Konseyi tarafından da onaylanan metin ana prensipleri “bilimsel amaçla hayvan kullanımının temelde hiç arzu edilmediği, imkan varsa başka yöntemlerin kullanılmasının daha uygun olduğu ve bugünkü olanaklarımızla deneyde hayvan kullanımının kaçınılmazlığı” olmak üzere “Hayvan Deneyleri Etik Yasası” adıyla yayınlanmıştır (Uzel, 1994).

Hayvan Hakları Kanunu: Bu kanun 24.06.2004 tarihinde çıkarılmış, 5199 sayılıdır. Kanunun amacı “ hayvanların rahat yaşamalarını ve hayvanlara en iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır” Kanunun büyük bir bölümünde sokak hayvanları, pet hayvanlar gibi çeşitli hayvanların haklarından söz edilmektedir. İçinde sınırlı sayıda bazı maddeler hayvan deneyleri ile ilgilidir. Kanunun 9. maddesi hayvan deneyleri konusundadır. Bu maddeye göre “ hayvan deneyi yapan kurum ve kuruluşlarda bu deneyin yapılmasına kendi bünyelerinde kurulmuş ve kurulacak etik kurullar yoluyla izin verilir”. Aynı kanunda etik kurulların kuruluşunun gerçekleşeceği de bildirilmektedir. Yine bu kanunun 28. maddesinin f bendinde “ 9. madde de ve çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen hususlara uymayanlara kullandıkları her hayvan başına iki yüzelli lira, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına bin lira idari para cezası uygulanır” denilerek cezalar belirtilmiştir. 30. madde de yapılan suçların tekrarlanması durumunda, cezaların 3 katına kadar çıkabileceği belirtilmiştir (T.C. Resmi Gazete, 01 Temmuz 2004).

Hayvan deneylerinin etiği ile ilgili en önemli yasal düzenlemelerden birisi de 6 Temmuz 2006 tarihli 26220 sayılı “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” dir. Bu yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili minimum etik standartları saptamak, etik ilkeler doğrultusunda görüş

bildirmek ve araştırma önerilerini bu açıdan incelemek üzere oluşturulacak Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu ve hayvan deneyleri yerel etik kurullarının kuruluş ve çalışma esaslarına yapılması planlanan işlemlerin sunulmasına, araştırma ve çalışma önerilerinin incelenmesine, izin verilmesine, uygulamalara, uygulamaların izlenmesine, deney hayvanları üzerinde yapılan bütün, işlemlerin kayıt altına alınmalarına ve bu işlemlerin anında ya da geriye doğru izlenebilmelerine, ilgili bütün işlemlerin denetlenebilir olmasına ve ilgili işlemlerin gerektiğinde sonlandırılmalarına ilişkin esasları belirlemektir. Bu yönetmelikle ülkemizde ilk defa bir Merkezi Etik Kurul kurulmuştur (Uyumaz, 2016).

2.4. HAYVAN REFAHI

Hayvanlara dair ahlaki analizlerin kökeni antik Yunan'a dek uzanmaktadır. Sokrates öncesi filozoflar varlığı yaşam ilkesi olarak ele alır. Dolayısıyla insan, hayvan ve bitki ruhu birlikte ele alınır. Örneğin Yunan filozof ve matematikçi Pythagoras, doğudan etkilenecek oluşturduğu ruh göçü öğretisiyle birlikte insan ve hayvan ruhunun birbirinin aynısı olduğunu söyler. "Öyle ki bir gün bir köpeğe işkence edilirken görünce acıyıp - Dur, vurma artık! Dost bir kişinin ruhu var" dediği söylenir (Kranz, 1984).

Hayvan refahı, insanların hayvanlarla olan ilişkilerini ve bakımları altındaki hayvanlara insanca ve sorumlu bir şekilde davranılmasını sağlamak zorunda olduklarını ifade eder (Strand, 2014).

Hayvan refahı kavramı, özellikle endüstriyel üretim alanlarında karşımıza çıkmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak adına endüstriyel hayvancılıkta gerçekleştirilen yoğun üretim ve bununla birlikte hayvanların yaşam koşulları tepki almış ve almaya devam etmektedir. Hızlı artan nüfusun ihtiyacını karşılamak amacıyla daha fazla üretim yapmak için hayvanların refahı göz ardı edilmiştir. Örneğin et endüstrisinde ineklerin daracık ve hareket etmelerini engelleyen bölmelere bağlanması veya tavukların kafeslerde üst üste gereğinden fazla sayıda barındırılması hayvan refahını olumsuz etkilemektedir.

Yaşanan bu olumsuzluklar kamuoyunun dikkatini çekmiş üreticiler ve yasal otoriteler sayesinde hayvan refahı kavramı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda 1965 yılında İngiliz hükümeti tarafından bir komite kurulmuştur. Bu komitenin amacı çiftlik hayvanları ile ilgili çalışmaları ve incelemeleri ortaya koymaktır. Bu komite adını Prof. Roger Brambell'den almaktadır. Hayvan refahı kavramı ilk kez bu komitede oluşturulan raporda geçer. Bu rapor günümüzde Brambell Raporu olarak bilinmektedir (Elischer, 2019). Bu raporda hayvanların fiziksel ve ruhsal durumları ele alınarak hayvan refahı konusunda maddeler belirlenmiştir.

Brambell Raporu'nda ele alınan beş temel özgürlük maddesi şöyledir:

1. Hiçbir hayvan aç ve susuz bırakılamaz, sağlıklı ve zinde kalmaları için önlerinde su ve yem bulunmalıdır.
2. Hayvanlara uygun çevre koşulları sağlanmalı ve rahatsız edilmemelidir.
3. Hayvanlar; ağrı, yaralanma ve hastalıklardan önlem alarak veya tedavi yoluyla korunmalıdır.
4. Hayvanlar zihinsel acı çekmelerini önlemek üzere korku ve strese korunmalıdır.
5. Hayvanlara normal davranışlarını gösterebilmeleri için yeterli alan ve olanaklar sağlanmalıdır (Farm Animal Welfare Council, 1993).

Çiftlik hayvanlarının bulunduğu ortamlardaki suyun az olması, yem yetersizliği, doğan yavruların annelerinden ayırmak gibi faktörler hayvanlar üzerinde büyük stres yaratır (Fraser, 2009).

Hayvan refahının gözetilme gerekçesinin insan refahı olduğu söylenebilir. Nitekim günümüzde hayvanların daha iyi koşullarda yetiştirilmesi hayvanların daha üretken olmasını sağlamaktadır. Bu durumda hayvan refahının gözetilmesi, insanın daha sağlıklı beslenmesine ve insan refahına da olumlu yönde katkı sağlamaktadır (Sert & Uzmay, 2017). Dolayısıyla hayvan refahı görüşünde de insan merkezli bir etik yaklaşımın görülmesi söz konusudur.

Acı, bilişsel bir durum iken endişe, korku, ıstırap duygusal bir durumun ifadesidir. Örneğin bir köpeğe veterinerin enjeksiyon uyguladığını düşünelim. Köpeğin veterinerine ilk girişinde endişeli hali hemen göze çarpar. Aynı köpek bir sonraki gidişinde ilkinde yapılan enjeksiyonu anımsadığı için korku ve endişe hissedebilir (Degrazia, 2005). Aynı şey insanlar için de geçerlidir. Bir yerde olumsuz deneyim yaşayan bir insan aynı yere ikinci gidişinde yine aynı endişeyi hissedecektir. Nasıl ki insanlarda davranışsal ve fizyolojik özellikler var ve bunları görebiliyoruz yine aynı şekilde, birçok hayvanda insanlarla ortak birtakım davranışsal ve fizyolojik özellikler olduğu bilinmektedir.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 4. maddesinin a bendine göre: "Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir" (Hayvan Hakları Koruma Kanunu, 2004).

Eşitlik söz konusu olduğunda, benzer menfaatlara sahip canlıların aynı ahlaki menfaatlara sahip olması gerekir (Cevizci, 2022). Bir at ile bir bebeğe aynı şiddette bir tokat atmakla her ikisine de eşit şekilde muamele etmiş olmayız. Çünkü aynı şiddetteki tokat bebeğe atın hissettiğinden daha fazla acı verir. Atın derisi, vücudunu tokattan koruyabilecek kadar kalındır. Ancak şiddeti aynı olduğu sürece bir bebeğe tokat atmak, bir ata tokat atmaktan kötüdür. Öte yandan bir ata da canını yakacak şiddette bir darbe vurmak mümkündür. Dolayısıyla burada hesaba katılması gereken şey, haz ve acı miktarıdır. Nasıl ki bir bebeğe bu şiddette bir acı yaşatmak yanlış ise, -durup dururken- bir ata da aynı şiddette acı yaşatmak yanlıştır. (Singer, 2018)

Bu konuda şöyle bir yorum da mümkündür: Hayvanlara acı çektirmeyi sadece hayvanların etkilendiği ölçüde insanların menfaatlerinin etkileneceği zaman önleyecek olsak bile hayvanlara davranışımızı radikal biçimde değiştirmek zorunda kalırdık. Bu da yediğimiz yiyecekleri, kullandığımız çiftlik yöntemlerini, kürk giyimini, hayvanat bahçesi gibi eğlence alanlarını içerirdi. Sonuç olarak bizim sebep olduğumuz toplam acı miktarını büyük ölçüde azaltırdı (Cevizci, 2022). Burada Cevizci de Singer'ı destekleyerek hayvanları acı ve haz hissetme yetisinden dolayı menfaatlerin eşit önemsenmesi gerektiğini düşünür.

Eşitlik talebi olgulara değil, ahlaka dayanır. Acıya maruz kalan canlının ırkı, türü, cinsi ne olursa olsun fark etmeksizin acı ortadan kaldırılmalı ya da en aza indirilmelidir. Argümanını güçlendirmek için Singer bir taş parçası örneği verir. Acı duymayan ve menfaati olmayan bir taş parçasına iyilik ya da kötülük yapamayız. Fakat tekmelendiğinde acı çeken bir farenin tekmelenmemesi onun menfaatinedir (Singer, 2018).

2.5. ENDÜSTRİYEL HAYVANCILIK VE HAYVAN REFAHI

Makineleşme ve teknolojinin gelişmesi ile endüstriyel hayvancılık sektörü tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Bununla beraber her geçen gün artan insan nüfusunun beslenme talebi de artmaktadır. Mutfağımızın olmazsa olmaz gıdaları arasında yer alan süt, et, yumurta, peynir için milyarlarca hayvan çiftliklere kapatılmaktadır ve bir kısmı da et ihtiyacı için öldürülmektedir. Yemek amacıyla kullanılan hayvanların sayısı kötü davranışlara maruz kalan diğer hayvanların sayısından çok daha fazladır (Singer, 2018). Bu durumun sorumlusu endüstriyel hayvancılık faaliyetleridir. Hayvanlar bitkilerin aksine hareket eder ve yer değiştirme eyleminde bulunurlar. Hayvanlar istediklerini yapabildiklerinde zevk duyarlar, istediklerini yapamadıklarında ise can sıkıntısı, huzursuzluk ve endişe gibi duygular yaşarlar. Hayvanların yararına olan ve hayvan refahı açısından önemli olan onların özgür hareket etmelerini sağlamaktır.

Endüstriyel hayvancılıkta kümes hayvanları bu olumsuz durumdan en fazla etkilenen türdür. İnsanlar tavukları etleri ve yumurtaları için besler. Bugün bu hayvanlar büyük şirketlere ait fabrika tarzı tesislerde yetiştirilmektedir. Tavuklar yedi haftalık olduklarında kesilmektedir. Bu kadar kısa sürede tavukların ulaşabileceği ağırlık maksimum iki kilo civarındadır. Kümesteki ışık normal düzeyde olduğunda, kümeslerdeki sıkışıklıktan dolayı tavuklar

arasında kavgalar çıkmaya başlar. Bu kavgalar daha da şiddetlenerek birbirlerini öldürüp yemeye kadar gidebilmektedir. Tavuklar birbirine zarar vermesin diye kümeslerin ışıkları ya kısılır ya da tamamen

kapatılır. “Bu süreçte hayvanların refahı, hastalıkları hatta bazılarının yedi haftadan bile erken ölümleri önemsenmez” (Mason & Singer, 2011).

Tavukların kısacık yaşamları boyunca güneşi görememeleri, hareket alanlarının çok dar olması, kafes tavukçuluğunda hayvan refahının ihlal edildiğinin göstergeleridir ve temel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Singer, 2018).

Endüstriyel hayvancılık sektörü, kümes tavukçuluğunda olduğu gibi büyük baş hayvanların da refahını kısıtlamaktadır. Birçok endüstriyel gıda üreticisi, üretim süreçlerinde hayvanların refahını göz ardı ederek onlara zarar vermektedir. Süt buzağısı eti üretiminde hayvanlar dar bölmelere hapsedilmektedir. Bu dar bölmelere hapsedilen buzağılar aynı zamanda dönmelerini engellemek amacıyla boyunlarından zincirle bağlanmaktadır. Danalar dilleriyle vücutlarını temizleme konusunda istek duymalarına rağmen vücutlarına erişememektedir. Kafalarını çevirmeye dahi olanak vermeyen bu dar bölmelerin zeminlerine üzerine yatacak yumuşak bir madde ya da saman koyulmamaktadır çünkü hayvanlar zemine koyulan malzemeyi yerlerse etlerinin rengi değişebilir. Süt buzağısı etinin açık renkli olması otellerde ve restoranlarda tercih sebebidir. Aynı zamanda buzağılar etlerinin rengi değişmesin diye demir vitamini içeren kuru yemden yoksun bırakılır (Singer, 2018).

Endüstriyel hayvancılıkta etik tartışmalara konu olan uygulamalardan birisi de hayvanların nakliyesidir. On dokuzuncu yüzyılda hayvanlar nakliye sırasında zarar görmüşlerdir. Hayvanlar vagonlara tıkıştırılıyor ve trenin varacağı yere kadar günlerce aç ve susuz bir şekilde yolculuk ediyorlardı. Sonraki yıllarda bu durum yürürlüğe giren yasalarla birlikte değişmeye başladı. 1906’da yürürlüğe giren bir yasa, trende taşınan hayvanların 36 saatte bir dinlendirilmesini, beslenmesini ve sulanmasını ve yeniden yola çıkmadan önce 5 saat dinlendirilmesini şart koşuyordu (Singer, 2018).

Ülkemizde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hazırlanan “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” 28152 sayılı Resmî Gazete’de, “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” de 18.01.2012 tarih ve 28177 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (İl Tarım Orman Müdürlüğü, 2024). Bu yönetmeliğin amacı canlı hayvanların nakilleri esnasında korunmalarını ve hayvan refahı kurallarına uyulmasını güvence altına almaktır.

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Singer, hayvanların acı hissedebildiği inancının dayanağı olarak tıpkı çocukların hissettiği acı gibi şöyle bir örnek verir: Bir çocuğun düşüp bacağına incittiğini düşünelim. Çocuk düştüğünde ağlar, dizinin acıdığını söyler ve ağrıyan bölgeyi ovuşturur. Acı hissettiğimizde biz de aynı şekilde davranacağımızı biliriz. Hayvanlar da acı içindeyken tıpkı insanların davrandığı gibi davranır. Fakat onlar acı çektiklerini söyleyemezler. Nitekim bebekler de konuşamaz. Ne istediklerini göstermek için başka yollar bulurlar, o halde biz de bir varlığı konuşmasa dahi acı çekiyor olduğundan emin olabiliriz. Bu çıkarımdan yola çıkarak insan ve hayvanın benzer sinir sistemine sahip olduğu söylenebilir (Singer, 2021a).

Hayvan deneylerinin zorunlu olduğu durumlarda etik ilkeler doğrultusunda yapılması gerektiği de bir başka sonuçtur. Tıbbi araştırmalarda kullanılacak hayvanların ve araştırma tekniklerinin etik kurullar tarafından denetlenmesi gerektiği konusunda bugün pek çok ülke aynı fikirdedir. Bilim dünyasında uzun süredir süren alışkınların yavaş yavaş değiştiği görülmektedir. Hayvan deneylerinde kullanılan yöntemler, hayvanların refahını ön planda tutacak şekilde düzenlenmeli ve deneyler esnasında anestezi gibi yöntemler kullanılarak

hayvanların acı ve endişeleri azaltılmalıdır. Hayvan hakları savunucuları sayesinde hayvanların haklarına karşı tutum olumlu yönde gelişme göstermektedir.

Hayvanlar hayatımızın her döneminde insanlarla iç içedir. Kendilerini savunamayan ve sömürüye karşı ses çıkartamayan hayvanlar için ses olmak onların karşı karşıya kaldığı zulümleri engellemek adına önem arz eder. Tüm bu açıklamalar hayvan etiğinin ve hayvanları koruyan kanunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hayvanlar, ekosistemin dengesinde önemli bir role sahiptir. Doğadaki birçok döngüde (örneğin tozlaşma, toprak havalandırması, besin zinciri) görev alırlar. Bunun dışında:

- İnsanlar için **gıda** (et, süt, yumurta), **giyim** (yün, deri), **ulaşım** (at, deve gibi) ve **emek gücü** kaynağıdır.
- Bilimsel araştırmalarda, genetik çalışmalarda ve tıpta deney hayvanı olarak da kullanılmaktadırlar.
- Ayrıca, duygusal destek sağlayan evcil hayvanlar da insan psikolojisinde olumlu etki yaratır.

Sonuç olarak hazırlanan bu çalışma ile hayvanların özgürleşmesine, onlara karşı farkındalık ve bilincin oluşmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

4. KAYNAKLAR

1. **Aaltola, E.** (2009). AnimalEthics. Callicott, J. B. &Frodeman R. (Eds.), Encyclopedia of EnvironmentalEthicsandPhilosophy (s. 42-53). NY: Macmillan Reference USA/Gale Cengage Learning.
2. **Altuğ, T.** (2009). Hayvan Deneyleleri Etiği. Sağlık Bilimleri Süreli Yayıncılık, 53-68.
3. **Appleby, M.C.** andHughes 8.0 . (1997). Introduction. In: Animalweirare. Eds. Michael C. ApplebyandBany O. Hughes. pp. XI·XII, UniversityPress, Cambridge- UK
4. **Aral, S (1984).** Et ithali, fiyat istikrarı için çözüm müdür? Milliyet Gazetesi, 8 Kasım 1984.
5. **Başagaç G [Animalexperimentsandscientificresearches].** Arda B, editör. Bilim Etiği ve Bilim Tarihi. Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basım Evi; 2009; 46-67
6. **Cevizci, A.** (2022). Uygulamalı Etik, (3.Baskı). Say Yayınları.
7. **DeGrazia, D.** (2006), Hayvan Hakları. Hakan Gür (Çev.), Kültür Kitaplığı Yayınları.
8. **Elischer, M.** (2019). TheFiveFreedoms: A HistoryLesson in AnimalCareand Welfare”.https://www.canr.msu.edu/news/an_animal_welfare_history_lesson_on_the_five_freedoms “ (Erişim: 24 Mart 2024).
9. **Ergün Y.** Hayvan Deneylelerinde Etik. Arşiv 2010; 19: 220-35.
10. **Farm AnimalWelfareCouncil.** (1993). Second Report on PrioritiesforResearchand Development in Farm AnimalWelfare. (Rapor No:9301). United Kingdom: MaffTolworth.
11. **Fraser, D.** (2009). AnimalBehaviour, AnimalWelfareAndTheScientificStudy Of Affect. AppliedAnimalBehaviourScience, 118(3-4), 108-117.
12. **Grieder FB, Strandberg JD.** inHau J, Van HoosierJr GL. TheContribution of Laboratory Animals toMedicalProgress-Past, Present, andFuture. In: Hau J, Van HoosierJr GL, Handbook of LaboratoryAnimalScience. Volume I EssentialPrinciplesandPractices 2nd ed. USA CRC PRESS; 2003. p. 1-13.
13. **Hayvan Deneyleleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esasları Kanunu.** (2004). T. C. Resmî Gazete, 28914, 01.07.2004.
14. **T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.** (2024, Nisan 28). Hayvanların nakilleri sırasında refahı ve canlı hayvan ticareti. <https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/1011/Hayvanlarin-NakilleriSirasinda-Refahi-ve-Canli-Hayvan-Ticareti>
15. **HumaneSociety International Australia (2023).WhenDisasterStrikes, YourSupportHelps Us Be There.** HumaneSociety International. Erişim Adresi: <https://hsi.org.au/donation-checkout-deqk2302-turkey/> (02.02.2024).

16. **Kargı,AB.(2016).** Erişim Adresi: <http://cografyadefterim, kpss-cografya/turkiyede-hayvanciligin-dagilisi.html> , Ahmet Burak Kargı, 25 Mayıs 2016. Erişim Tarihi: Ocak 2018.
17. **Kranz, W.** (1984). Antik Felsefe: Metinler ve Açıklamalar, Suad Y. Baydur (Çev.), Sosyal Yayınları.
18. **Mason, J. & Singer, P.** (2011). Eating. Random House Press.
19. **Sakarya,E.,Aydın,E.(2011).** Dünya Sığır Eti Üretim, Tüketim ve Ticareti ile Türkiye'nin Canlı Hayvan ve Sığır Eti İthalatı. ATB-Borsavizyon Dergisi, 94, 35-44.
20. **Sert, H.,&Uzmay, A.** (2017). Dünya'da Hayvan Refahı Uygulamalarının Ekonomik Ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(4), 263-276.
21. **Singer, P.** (2018). Hayvan Özgürleşmesi. Hayrullah Doğan (Çev.), Ayrıntı Yayınları.
22. **Singer, P.** (2021a). Pratik Etik. Nedim Çatlı (Çev.), İthaki Yayınları.
23. **Strand, P.** (2014). What is Animal Welfare and Why is it Important? <https://naiaonline.org/articles/article/what-is-animal-welfare-and-why-is-itimportant> (Erişim: 24 Mart 2024).
24. **T.C.Resmi Gazete.** 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu., Kanun no:5199, 01 Temmuz 2004. Resmi Gazete Sayısı: 25509.
25. **Taylor,E.R.(1994).** Beef production and management decisions. Macmillan Publishing Company, Toronto, USA.
26. **Uyumaz, A.** (2016). Bir Hukuk Sorunsalı Olarak Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye'de Hayvan Hakları. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(3), 133-184.
27. **Uzel İ.** Hayvan Deneyleri Etik Yasası. T Klin Tıbbi Etik 1994; 2: 75-79.
28. **Yalçın C, Uysal G (2001).** Hayvan hastalıklarının ulusal ekonomiler ve uluslararası ticaret üzerindeki etkileri. Sakarya ili'nin ekonomik gelişmesinde tarım ve hayvancılık sektörünün yeri ve önemi sempozyumu; 09 Haziran 2001, Sakarya, Turkey.
29. **Yaşar, A. ve Yerlikaya. H.** (2004). Hayvan Gönenci- Veteriner Hekimliği ilişkisi ve Avrupa Birliği'ndeki Yasal Düzenlemeler Üzerine Bir Araştırma. vet. Bil. Derg.. 20(4): 17-24
30. **5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu.** RG Tarihi: 01.07.2004, RG Sayısı: 25509.

AKILLI ŞEHİRLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI: STRATEJİK YÖNETİM PERSPEKTİFİNDEN KAVRAMSAL BİR İNCELEME
SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE IN SMART CITIES: A CONCEPTUAL REVIEW FROM A STRATEGIC MANAGEMENT PERSPECTIVE

Okan KEKÜL

Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi İrfan Can Köse Meslek Yükseokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, ORCID: 0000-0003-0517-6577

ÖZET

Geçmişten bugüne teknolojik alanlarda gelişmeler, yaşam tarzlarındaki değişimler, tüketim alışkanlıklarındaki dönüşümler vb. birçok neden insanları kırsal alanlardan, şehirlere doğru göçü hızlandırmıştır. Artan nüfus ile birlikte şehirlerdeki insan yoğunluğu önemli ölçüde artmış ve Dünya genelinde kentleşme oranlarının artmasına sebep olmuştur. Bu süreçte çevre, bu durumdan etkilenen en önemli unsur olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Örneğin kentleşme oranındaki artış doğrudan enerji tüketimini arttırmakta ve bu durum çevre sorunlarına derinlik katmaktadır. Dünyada son zamanlarda bu durumun önüne geçmek üzere birçok gelişme yaşanmıştır. Bu gelişmelerden biri de Akıllı Şehir konsepti olmuştur. Akıllı şehirler, teknolojik altyapı sistemi ve sensörler aracılığı ile birlikte şehrin birçok hattından anlık veriler elde edebilmekte ve böylelikle çevre dostu, yeşile vurgu yapan bir yaşam tarzı meydana getirmektedir. Bu verilerin verimli ve etkin kullanımı akıllı şehirlerin hedeflerine ulaşmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Fakat akıllı şehirlerin başarılıısı sadece yerel yönetimlerle sınırlı değildir. Söz konusu bu şehirlerde bulunan işletmeleri de sürece entegre edilmesi gerekmektedir. İşletmelerin de akıllı şehir konsepti ile üretim ve tüketim yapması akıllı şehirlerin planlamasına katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla akıllı şehir konsepti ile elde edilen verilerin işletmelerle paylaşılması beklenmektedir. Bu veriler işletmeler için oldukça önemli bir niteliktedir. Çünkü bu veriler; demografik bilgiler, bireylerin davranışları ve tercihleri gibi işletmeler için değerli sayılabilecek bilgiler içermektedir. Bu veriler işletmelerde stratejik karar almayı kolaylaştırabilir ve rekabet üstünlüğü oluşmasına zemin hazırlayabilmektedir.

Bu çalışmada, akıllı şehirler stratejik yönetim açısından incelenmiş ve işletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı yaratma potansiyeli kavramsal düzeyde değerlendirilmiştir. Ayrıca akıllı şehirlerin yarattığı koşullar ile ortaya çıkan sonuçlar stratejik yönetim kuramları (Kaynaklara dayalı yaklaşım, dinamik yetenekler teorisi ve rekabet stratejileri) ile ilişkilendirilmiş ve işletmeler açısından değerlendirilmiştir. Kavramsal değerlendirmeler ile birlikte yapılan bu çalışmanın sonucunda akıllı şehir yapısı ile ortaya çıkan verilerin işletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabileceği ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehir, Stratejik Yönetim, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı.

ABSTRACT

From past to present, developments in technological fields, changes in lifestyles, transformations in consumption habits, etc. many reasons have accelerated the migration of people from rural areas to cities. With the increasing population, the density of people in cities has increased significantly and has led to an increase in urbanization rates worldwide. In this process, the environment has attracted attention as the most important factor affected by this situation. For example, the increase in the rate of urbanization directly increases energy consumption and this situation adds depth to environmental problems. There have been many developments in the world recently to prevent this situation. One of these developments has been the Smart City concept. The efficient and effective use of this data plays a decisive role in achieving the goals of smart cities. However, the success of smart cities is not limited to local

governments. The businesses in these cities should also be integrated into the process. The production and consumption of enterprises with the smart city concept also contributes to the planning of smart cities. Therefore, it is expected that the data obtained with the smart city concept will be shared with businesses. This data is very important for businesses. Because this data contains information that can be considered valuable for businesses such as demographic information, behaviors and preferences of individuals. These data can facilitate strategic decision-making in businesses and pave the way for competitive advantage.

In this study, smart cities are analyzed in terms of strategic management and their potential to create sustainable competitive advantage for businesses is evaluated at a conceptual level. In addition, the conditions created by smart cities and the results that emerged were associated with strategic management theories (resource-based approach, dynamic capabilities theory and competitive strategies) and evaluated in terms of businesses. As a result of this study together with conceptual evaluations, it is predicted that the data emerging with the smart city structure can provide sustainable competitive advantage to businesses.

Keywords: Smart city, Strategic Management, Sustainable Competitive Advantage.

1. GİRİŞ

21. yüzyılda şehirler, nüfusun artış gösterdiği yerleşim alanları olmanın yanı sıra aynı zamanda inovasyonların, dijitalleşmenin ve stratejik kaynak kullanımının odak noktaları haline gelmiştir. Kentleşmedeki artış, kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılma gereksinimi, çevresel sorunlar şehir yönetiminde yeni yaklaşımları zorunlu bir hale getirmiştir. Bu yaklaşımlardan biri de akıllı şehir kavramıdır. Akıllı şehir kavramı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bütünleşmesiyle birlikte kent yaşamını daha verimli, etkin ve sürdürülebilir bir hale getirmeyi hedeflemektedir. Böylelikle kamu hizmetlerinde verimlilik artmakta ve şehirlerde işletmeler bağlamında yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır.

İşletmeler rekabet sürecinde sadece içsel kaynaklarla avantaj elde etmemekte aynı zamanda içerisinde bulunduğu çevre koşullarını da hesaba katmaları beklenmektedir. Šulyová ve Kubina (2022)'ya göre akıllı şehirler; ekolojik, ekonomik ve sosyal değişimler meydana getirmekte; daha iyi yaşam, sürdürülebilirlik, kalkınma ve dayanıklılık için fırsatlar yaratmaktadır. Fakat stratejik yönetim devam eden değişimlere esnek bir şekilde yanıt vermeli; dış çevredeki değişimlere uyum sağlamalı ve özellikle yaşam kalitesi gibi Akıllı şehir kavramlarının ortak unsurlarını sağlamalıdır (Šulyová ve Kubin, 2022). Sofronijević ve diğerleri (2014)'ne göre akıllı şehirler, küresel bir ortamda şirketlere ve yöneticilere bir dizi özel avantajlar sunmaktadır. Geleneksel iş paradigmasının 2008 ekonomik krizinin şok dalgalarıyla ağır darbe alması ve sonrasında makinelerin birçok bilgi işçisinin yerini alması, uzun vadeli müşteri ilişkileri paradigmasından müşteri ve marka arasındaki güven paradigmasına geçişi teşvik etmiştir (Sofronijević ve diğerleri, 2014). Bu paradigma, akıllı şehirlerde IoT cihazları, sensörler, makine öğrenmesi ve büyük veri altyapıları gibi unsurlarla gelişmekte böylelikle şirketlerin müşterilerin davranışlarını bilmesi ve kişileştirilmiş hizmetler sunması mümkün hale gelebilmektedir. Dolayısıyla akıllı şehir yaklaşımı ile birlikte meydana gelen dijital altyapı, yapay zeka, büyük veri, nesneleri interneti (IoT) işletmelerin stratejik kararlarında etkili olması beklenmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, akıllı şehir kavramını stratejik yönetim perspektifinde inceleyerek işletmeler açısından sürdürülebilir rekabet avantajı yaratma potansiyeli kavramsal bağlamda incelemektir. Bu doğrultuda çalışmada, akıllı şehir yaklaşımı ile birlikte ortaya çıkan fırsatların, işletmelerin stratejik karar alma sürecinde nasıl etkiler yarattığı tartışılacaktır. Böylelikle akıllı şehir yaklaşımı ve işletmeler arasında stratejik yönetim bağlamında katkı sunan kuramsal bir çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak akıllı şehir

kavramı, akıllı şehir bileşenleri ve akıllı şehirlerin işletmeler açısından önemine yer verilmektedir. Ayrıca literatürde yer alan stratejik yönetim çerçevesinde geliştirilen kaynaklara dayalı yaklaşım (RBV), Dinamik Yetenekler Teorisi kuramları ile akıllı şehirler ve işletmelerin stratejik yetenekleri arasındaki ilişki ele alınarak kavramsal bağlamda değerlendirilmektedir.

2. AKILLI ŞEHİR KAVRAMI

2.1. Akıllı Şehirlerin Tanımı

İnsanların yaşamları teknolojik gelişmeler ve gereksinimlerle birlikte geçmişten bugüne birçok değişime uğramıştır. Bu değişimler arasında yaşam tarzları ve alanları da yer almaktadır. Harrison ve Donnelly (2011)'e göre 18.yüzyılda küresel nüfusun %5'inden daha az düzeyde şehirlerde yaşamaktaydı. Bugüne gelindiğinde ise toplam nüfusun %50'den fazlası şehirlerde yaşamaktadır. Yüksek oranda kentleşmiş bir nüfusa doğru hızlı geçiş, kentlerin planlanması, geliştirilmesi ve işletilmesi için sorumlu mesleklerle birçok zorluk yaratmıştır (Harrison ve Donnelly, 2011: 2). Örneğin, nüfustaki ve kentleşmedeki bu artış üretim miktarını ve dolayısıyla enerji tüketimini arttırmakta ve çevresel bağlamda sorunlar yaratmaktadır. Bu durumda sürdürülebilir bir yapının sürece önemli katkılar sunabilmesi beklenmektedir. Albino ve diğerleri (2015)'ne göre, kentsel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar, kentlerin sosyal ve ekonomik yönlerine yönelik sürdürülebilir çözümler yoluyla insanların ihtiyaçlarına cevap vermesi gerektiğini savunan insan odaklı bir yaklaşımların benimsenmesini teşvik etmiştir. Bu bağlamda Dünya çapında şehirler, ekonomi üzerinde uzun vadeli olumlu etkileri olan ulaşım bağlantılarını, karma arazi kullanımlarını ve yüksek kaliteli kentsel hizmetleri mümkün hale getiren çözümler araştırmış ve "akıllı şehirler" adı altında yapılar oluşturulmaya başlanmıştır (Albino ve diğerleri, 2015:4). 1990'lı yılların sonunda akıllı büyüme faaliyetleriyle ortaya çıkan akıllı şehir kavramı akademisyenler ve devlet kurumları tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır (Bollier, 1998; Montes, 2020). Bu bağlamda literatürde yer alan akıllı şehir kavramına yönelik yapılan tanımlar tablo 1'de aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1. Akıllı Şehir Kavramının Tanımları

Tanım	Kaynak
Akıllı şehir, sürdürülebilir, daha yeşil bir şehir, rekabetçi ve yenilikçi ticaret ve artan yaşam kalitesi yaratmak için yeni teknolojileri kullanarak insanları, bilgileri ve şehir unsurlarını birbirine bağlayan yüksek teknoloji yoğun ve gelişmiş bir şehirdir.	Bakıcı ve diğerleri (2012)
Yollar, köprüler, tüneller, raylar, metrolar, havaalanları, limanlar, iletişim, su, elektrik ve hatta büyük binalar dahil olmak üzere tüm kritik altyapılarının durumunu izleyen ve entegre eden bir şehir, kaynaklarını daha iyi optimize edebilir, önleyici bakım faaliyetlerini planlayabilir ve vatandaşlarına sunduğu hizmetleri en üst düzeye çıkarırken güvenlik hususlarını izleyebilir.	Hall ve diğerleri (2000)
Şehrin kolektif zekasından yararlanmak için fiziksel altyapıyı, BT altyapısını, sosyal altyapıyı ve iş altyapısını birbirine bağlayan bir şehir.	Harrison ve diğerleri (2010)
Akıllı şehir, BİT, lojistik, enerji üretimi gibi yüksek teknolojilerin vatandaşlar için refah, kapsayıcılık, katılım, çevresel kalite ve akıllı kalkınma açısından faydalar yaratmak üzere işbirliği yaptığı iyi tanımlanmış bir coğrafi alandır.	Dameri (2013)
Akıllı şehir, büyümenin çeşitli yenilikçi sosyo-teknik ve sosyo-ekonomik yönlerini ele alan belirli bir entelektüel yetenek olarak anlaşılmaktadır. Bu yönler, çevrenin korunması ve CO2 emisyonunun azaltılması için kentsel altyapıya atıfta bulunan "yeşil", geniş bant ekonomisinin devrimiyle ilgili "birbirine bağlı", sensörlerden ve aktivatörlerden gelen şehrin gerçek zamanlı verilerinin işlenmesinden katma değerli bilgi üretme kapasitesini ilan eden "akıllı" gibi akıllı şehir kavramlarına yol açarken, "yenilikçi", "bilgi" şehirleri terimleri	Zygiaris (2013)

birbirinin yerine geçerek şehrin bilgili ve yaratıcı insan sermayesine dayalı inovasyonu artırma yeteneğine atıfta bulunur.	
Otomatik olarak ve işbirliği içinde yaşam kalitesini artırabilen, insanların hayatlarını kurtarabilen ve sürdürülebilir kaynak ekosistemleri olarak hareket edebilen akıllı nesneler içeren şehirler.	Alsamhi ve diğerleri (2019)
Akıllı şehir, en son teknoloji (ICT) entegrasyonu ile birlikte sürdürülebilir bir yaşam ortamı yaratma fikridir. Aynı zamanda Akıllı şehir, her şeyden önce insanların yaşam kalitesine odaklanan, kendi içine kapalı bir şehirdir.	Haque (2021)
Akıllı şehirler, kentsel ortamların verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve yaşanabilirliğini artırmak için teknoloji ve veri odaklı çözümler kullanır. Ulaşım, enerji, atık yönetimi, kamu güvenliği ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerde iyileştirmeler, veri analizi, bilinçli karar alma ve kaynak tahsisi ile mümkündür.	Gracias ve diğerleri (2023)
Akıllı şehir, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, ekonomiyi geliştirmek, ulaşım ve trafik sorunlarını doğru yönetimle çözmeye sürecini kolaylaştırmak, temiz ve sürdürülebilir bir çevreyi teşvik etmek ve hükümetin ilgili makamlarıyla erişilebilir etkileşim sağlamak için BİT'i kullanan oluşumlardır.	Ismagilova ve diğerleri (2019)
Akıllı şehir, BİT, lojistik, enerji üretimi gibi yüksek teknolojilerin vatandaşlar için refah, katılım, çevresel kalite ve akıllı kalkınma açısından faydalar yaratmak üzere işbirliği yaptığı iyi tanımlanmış bir coğrafi alandır; şehir yönetimi ve gelişimi için kurallar ve politikalar belirleyebilen iyi tanımlanmış bir özne havuzu tarafından yönetilir.	Dameri (2013)

Tablo 1’deki tanımlar incelendiğinde akıllı şehir kavramı, “kentlerde artan nüfusu göz önünde bulundurarak şehrin alt yapılarını gelişmiş teknolojik entegrasyon ile birlikte birbirine bağlayan böylelikle sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturarak hem çevreyi koruyan hem de şehirde bulunan insanların yaşam kalitesini arttıran bir yenilik” olarak açıklanabilmektedir.

2.2. Akıllı Şehrin Boyutları

Akıllı şehir tanımlarında görülen farklı bakış açıları, akıllı şehirlerin boyutlarında da gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar incelendiğinde genel ve kapsayıcı şekilde akıllı şehrin boyutlarında Tablo 2’de yer verilmiştir.

Tablo 2. Akıllı Şehrin Boyutları (Albino ve diğerleri, 2015)

Akıllı Şehrin Bileşenleri	Kentsel Yaşamın İlgili Yönü
Akıllı ekonomi	Endüstri
Akıllı İnsan	Eğitim
Akıllı yönetim	E – demokrasi
Akıllı mobilite	Lojistik ve altyapı
Akıllı çevre	Verimlilik ve sürdürülebilirlik
Akıllı yaşam	Güvenlik ve Kalite

Tablo 2’de yer alan akıllı şehrin bileşenlerine ait tanımlarına aşağıda yer verilmiştir:

1. **Akıllı ekonomi:** Girişimcilik kapasitesinin yükseltilmesi, esnek ve niteliği yüksek işgücü piyasasının oluşturulması, inovasyon temelinde üretim süreçlerinin teşvik edilmesi ve bilgi odaklı ekonomik faaliyetlerin yaratılmasının yaygınlaştırılması olarak şekillenmektedir (Giffinger ve diğerleri, 2007).
2. **Akıllı insan:** Bilgiyi üretme, bilgiyi ulaşma ve paylaşma şeklinde yetkinliği bulunan insan olarak açıklanmaktadır. Bu bağlamda akıllı insan, eğitim düzeyi yüksek ve dijital okur yazarlık yetenekleriyle birlikte şehir yönetiminde karar alma sürecinde aktif rol oynamaktadır (Caragliu ve diğerleri, 2011).
3. **Akıllı yönetim:** Kamu yönetimi ile bireyler arasında çift yönlü bir iletişimi teşvik eden bu süreci gerçekleştirirken de dijital araçları kullanan ve böylelikle kamusal katılımı

arttıran bir yapı olarak ifade edilmektedir. Akıllı yönetişimin özünde sadece yönetme değil aynı zamanda birlikte yönetme yer almaktadır (Giffinger ve diğerleri, 2007).

4. **Akıllı mobilite:** Şehiriçi ulaşımında bilişim teknolojilerini kullanarak, verimliliği arttırmak amacıyla sürdürülebilir ve birey odaklı, çevre dostu ve düşük maliyetli trafik yapısının oluşmasını hedeflemektedir.
5. **Akıllı çevre:** Teknoloji ve çevre arasında etkileşimli ilişkiyi dizayn ederek akıllı sensörler aracılığı ile hava ve su kalitesinin ölçümü, geri dönüşümde iyileştirme, akıllı enerji şebekeleri ve bina otomasyonu şeklinde uygulamaların geliştirilmesini içermektedir (Caragliu ve diğerleri, 2011).
6. **Akıllı yaşam:** İnsanların sağlık, güvenlik, eğitim ve turizm gibi alanlarda bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının kullanımını teşvik eden bir yapı olarak ön plana çıkmaktadır.

Boyutlarına ve tanımlarına bakıldığında akıllı şehirlerin, sadece teknolojik bir gelişme olmadığı aynı zamanda sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel düzende meydana gelen bir değişim süreci olduğu gözlemlenmiştir.

2.3. Akıllı Şehirlerin İşletmeler Açısından Önemi

Akıllı şehirler, işletmelere birçok avantaj sunmaktadır. Bu avantajlar sadece altyapı özelinde kalmamakta aynı zamanda yenilikçi bir düzen yaratarak işletmelere itibar ve rekabet gücü alanlarında dikkat çekici fırsatlar sunmaktadır.

Akıllı şehirler ile birlikte daha etkin bir hale gelen dijital platformlar ile veriye ulaşımın kolay bir şekilde sağlanması, işletmelere daha az maliyetle yenilik yaratma, üretim ve hizmet etme imkanı vermektedir. Veri yalnızca söz konusu aşamalarda etkili değildir. Aynı zamanda stratejik kararlar alma aşamasında işletmelere yol gösterici bir niteliğe sahiptir. Böylelikle rekabet düzeyinin yüksek olduğu alanlarda işletmeye ayrıcalık kazandırmada etkin bir rol oynadığı gözlemlenmektedir (Romualdo-Suzuki ve Finkelstein, 2020).

Akıllı şehirler ile birlikte ortaya çıkan dönüşüm, insanların taleplerinde ve beklentilerinde de değişim yaratabilmektedir. Dolayısıyla yeni düzende insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitelerini yükseltebilmek adına yeni fırsatlar ortaya çıkması beklenmektedir. Bu durum girişimciliği destekleyici bir süreç olarak ön plana çıkmaktadır.

Akıllı şehirler, akıllı yönetişim çerçevesinde gelişen bir yapı oldukları için kamu – özel sektör işbirliklerine olanak sağlamaktadır. Bu tarz iş birlikleri işletmelerin kaynaklarını arttırabilmekte aynı zamanda toplumsal fayda yaratmaktadır (Glasmeier ve Christopherson, 2015).

Aynı pazarda hizmet eden işletmeler genellikle birbirleriyle rekabet halinde bulunmaktadırlar. Fakat bazı durumlarda iş ortaklıkları kurularak üretim ve hizmet üretme noktasında birlikte hareket etmektedirler. Akıllı şehirler kümelenme yapıları ile bu süreci desteklenmektedir. Çünkü kümeleme yapıları benzer sektörde bulunan işletmelerle bilgi paylaşımı yapabilmekte ve iş ortaklıkların kurulmasına öncülük edebilmektedir. Bu durum işletmeler arasında bir sinerjinin yaratılmasına olanak sağlayarak Ar-ge yatırımlarını desteklemektedir (Batty ve diğerleri, 2012).

Dijitalleşme ile birlikte akıllı şehirler, uzaktan ve hibrit çalışma modellerine uygun bir zemin yaratabilmektedir. Bu doğrultuda işletmelerin bazı kalemlerinde maliyet bağlamında düşüşler yaşanması beklenmektedir. Böylelikle işletmeler azalan maliyetler ile birlikte yatırımlarını arttırabilme olanağını elde edebilmektedir (Caragliu ve diğerleri, 2011). Ayrıca IoT teknolojisinin akıllı şehirlerde hem alt yapılara hem de işletmelere entegre edilmesi ile birlikte

çevre dostu sürdürülebilir iş aktivitelerinin gerçekleşmesine imkan sağlayabilmektedir (Ishaq ve Farooq, 2023).

3. STRATEJİK YÖNETİM KURAMLARI İLE KURAMSAL ÇERÇEVE

3.1. Kaynaklara Dayalı Yaklaşım (RBV)

Kaynaklara dayalı yaklaşım (RBV), bir işletmenin sürdürülebilir rekabet avantajlarına, yeteneklerinin ve kaynaklarının taklit edilmesindeki zorluk ve eşsizlikle ulaştığını iddia etmektedir. Teoriye göre işletmenin kaynakları değerli, taklit edilemez, nadir ve ikame edilemez olduğunda rekabet üstünlüğü, farklılaşma ve uzun vadede yüksek performans elde edilmektedir (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). Teori için önemli olan kaynaklar sadece maddi (fiziksel, finansal ve sermaye) değil aynı zamanda manevi (veri, bilgi, marka itibarı, entelektüel sermaye) kaynaklardır (Grant, 1991).

3.1.1. Akıllı Şehirler ve RBV

Akıllı şehirler, teknolojik yatırımların yanı sıra aynı zamanda eşsiz kaynaklar ve yetenekleri stratejik bağlamda değerlendirerek başarıyı hedefleyen sistemler olarak ön plana çıkmaktadır. RBV, akıllı şehirlere bünyesinde bulundurduğu kaynak ve yetenekleri nasıl belirleyeceği, geliştireceği ve sürdürülebilir bir yapının nasıl inşa edileceği konusunda destekleyebilmektedir. Akıllı şehirlerin maddi kaynakları arasında fiziksel alt yapı ön plana çıkmaktadır. Akıllı şehirler sensörler, fiber optik ağlar, veri kaynakları vb. bilgi ve teknoloji alt yapısına yatırım yapmaktadır (Lee ve diğerleri, 2014). Bu kaynaklar kullanılarak mevcut şartlarda gerçekleşen ulaşım ağı, enerji şebekeleri vb. fiziksel alt yapıların akıllı sistemle entegre edilmesi RBV açısından değerlendirildiğinde değerli kaynaklar olarak ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla mevcut kaynakların ve yeteneklerin sistemin başarısı için en optimum şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda RBV, akıllı şehir yapısının geliştirmesinde stratejik kararlara önemli katkılar sağlayabilmektedir. Ayrıca akıllı şehirler, akıllı yönetim kavramını benimsemektedir. Bu bağlamda elde edilen veriler, kamu – özel sektör iş birliği açısından değerlendirildiğinde paylaşılabılır bir nitelikte olabilmektedir. Bu veriler stratejik kararlara yön verebilir ve bu durum işletmelerin farklılaşmasına ve rekabet bağlamında ön plana çıkmasına öncülük edebilir.

3.2. Dinamik Yetenekler Teorisi

Dinamik yetenekler teorisi, değişen çevre koşullarına işletmelerin uyum sağlamasını, ortaya çıkan fırsat ve tehditleri yönetebilmek adına bünyesinde bulunan kaynakları entegre etme, geliştirme ve yeniden değerlendirme yeteneklerine sahip olmaları gerektiğini savunmaktadır (Teece ve diğerleri, 1997). Bu teori küreselleşme, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi unsurlarda bulunan dinamik yapılarda işletmelerin sadece kaynaklarına bağlı kalmaması gerektiğini aynı zamanda kaynaklarını değişimlere karşı çevik ve yenilikçi bir yapıda kullanabilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Teece (2007)'e göre dinamik yetenekler teorisinin üç temel bileşeni bulunmaktadır:

- 1- Algılama – fırsatlar ve tehditleri tanımlama,
- 2- Yakalama – sahip olan kaynakları fırsatlara yönlendirme,
- 3- Yeniden yapılandırma – örgütsel yapıyı uyarlama ve öğrenme.

3.2.1. Akıllı Şehirler ve Dinamik Yetenekler Teorisi

Akıllı şehirler sahip oldukları dijital altyapı, veri sistemleri, akıllı yönetim ve sürdürülebilir ulaşım yapısı vb. unsurlar ile birlikte işletmelere dinamik yeteneklerini geliştirme konusunda uygun bir zemin hazırlamaktadır. Bugünlerde veri özellikle gerçek zamanlı verilerle çalışan işletmeler için çok kıymetli bir kaynak olarak ön plana çıkmaktadır. Çünkü işletmeler bu verilerle, müşteri davranışlarını detaylı bir şekilde analiz edebilmekte ve elde edilen sonuçlara

göre hizmet geliştirebilmektedir (algılama). Ayrıca analiz sonucunda ortaya çıkan fırsatlara kaynak yönlendirmesi gerçekleştirilebilmekte ve böylelikle yenilikçi iş modelleri tasarlanabilmektedir (yakalama). Son olarak işletmeler, iş süreçlerini dijital ortama uyumlu hale getirilebilmektedir (yeniden yapılandırma).

Sonuç olarak akıllı şehirler, bireylere sadece yaşam alanı sunmakla kalmamakta aynı zamanda örgütsel öğrenme, inovasyon ve adaptasyon konusunda işletmelere destek sağlayan stratejik bir ekosistem olarak ön plana çıkmaktadır (Karvonen ve diğerleri, 2019).

3.3. Rekabet Stratejileri

Michael E. Porter (1985) tarafından geliştirilen rekabet stratejileri, işletmelere uzun vadede rekabet avantajı elde edebilmesi adına önemli katkılar sağlamaktadır. Rekabet stratejileri şu şekildedir (Porter, 1985):

- **Maliyet liderliği:** İşletmeler düşük maliyet politikası ile birlikte üretim yaparak geniş pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayabilmektedir. Ölçek ekonomisi, maliyet kontrolü ve süreç verimliliği maliyet liderliği stratejisinin temel unsurlarıdır.
- **Farklılaşma:** İşletmeler, ürün tasarlarırken müşteri tarafından benzersiz bir ürün olduğu algısını yaratarak faaliyetlerini sürdürmelidir. Marka değeri, müşteri hizmetleri, tasarım, AR-GE bu stratejiyi destekleyen unsurlardır.
- **Odaklanma:** İşletmelerin belirli bir hedefe yönelmesi olarak açıklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle işletmeler belirli bir pazara, ürün çeşidine ya da alıcı grubuna yoğunlaşması gerektiğini savunmaktadır.

3.3.1. Akıllı Şehir ve Rekabet Stratejileri

Kentleşme ve dijitalleşmenin hız kazanması işletmeler için rekabet üstünlüğü sağlanması oldukça önem arz etmektedir. Akıllı şehirler rekabet stratejileri açısından değerlendirildiğinde işletmelere rekabet açısından bazı fırsatlar sunmaktadır:

- Maliyet liderliği: Akıllı şehirler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin çevreci yaklaşımlarla bütünleştirildiği, enerji verimliliği bakımından öne çıkan yapılar olarak dikkat çekmektedir. Bu durum işletmelerin mal ve hizmet üretimini düşük maliyetle gerçekleştirmesini destekleyebilmektedir.
- Farklılaşma; Akıllı şehirler ile birlikte önemli düzeyde veri elde edilebilmektedir. Bu veriler ile birlikte işletmeler müşterilerin yaklaşımlarını, tercihlerini ve yönelimlerini belirleyebilmekte ve işletmelerin yenilikçi yaklaşımlar sergilemesine yardımcı olabilmektedir.
- Odaklanma; akıllı şehirlerin yüksek kaliteli veri altyapısı ve gelişmiş dijital hizmet ağı, işletmelerin belirli bir pazar segmentinde daha etkin ve verimli şekilde faaliyet göstermelerini kolaylaştırmaktadır. Örneğin demografik ya da davranışsal verilerin ulaşılabilir bir yapıda olması özellikle KOBİ'lerin müşteri profili yaratmasına ve hedefli pazarlama politikaları oluşturmaya olanak sağlamaktadır.

4. AKILLI ŞEHİRLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI

Akıllı şehirler, işletmelere birçok farklı alanlarda sürdürülebilir rekabet açısından avantajlar sağlayabilmektedir. Akıllı şehir yapısının sahip olduğu dijital altyapı, veri temelli yönetim yapısı işletmelere yenilikçi, verimli ve çevre dostu politika ve geliştirmesine imkan verebilmektedir. Bu doğrultuda değerlendirildiğinde akıllı şehirlerin işletmelere sağladığı sürdürülebilir rekabet avantajları şu şekilde özetlenmektedir:

- **Maliyet azaltma ve verimlilikte artış**
 - **Enerji verimliliği:** Akıllı şehirlerde enerji verimliliği kapsamında akıllı bina yönetimi, enerji sayaçları ve aydınlatma çözümleri şeklinde birçok

uygulama bulunmaktadır. Bu sayede enerji kullanımında önemli düzeyde maliyet düşüşü söz konusu olabilmektedir.

- **Atık yönetimi:** Akıllı şehirler, atık yönetiminde rotalar belirleyerek işletmelerin atık yönetiminde tasarruf sağlamasına öncülük etmektedir.
- **Ulaşım ve lojistik:** Akıllı şehirlerin en ön plana çıkan nitelikleri arasında yer alan akıllı trafik ve ulaşım sistemi, işletmelerin lojistik ve tedarik fonksiyonlarında verimliliği artırarak zaman ve yakıt konusunda tasarruf elde etmesini sağlamaktadır.
- **İnovasyon ve Yaratıcılık**
 - **Teknolojik alt yapı:** Akıllı şehirlerde bulunan bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte enerji yönetimi, güvenlik, yapay zeka ve makine öğrenmesi vb. alanlarda yazılım ve donanım geliştirme açısından işletmelere yeni alanlar yaratabilmektedir.
 - **Büyük veri:** Akıllı şehirler, verilerden beslenerek verimlilik ve etkinlik sağlayan yapılardır. Bu bağlamda elde edilen veriler, işletmelere müşteri davranışı, yönelimleri, Pazar yapısı vb. konularında belirleyici olabilmektedir.
 - **Kuluçka Merkezi:** Kuluçka merkezleri, yeni girişimlerin büyüüp desteklenmesine yardımcı olan programlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda akıllı şehirler girişimciliği destekleyen nitelikleriyle birlikte birer teknoloji geliştirme bölgesi olarak değerlendirilebilmektedir.
 - **İş birliği:** Akıllı şehirler dinamik olarak sürekli gelişen ve projeler üreten bir yapıda bulunması sebebiyle kamu ve özel sektör iş birliklerini desteklemektedir. Böylelikle işletmeler sürecin içerisinde yer alan bir paydaş olarak çalışmalara dahil olabilmektedir.
- **İnsan Kaynağı**
 - **Nitelikli işgören:** Akıllı şehrin yarattığı teknolojik ve yenilikçi süreç işletmelere de yansiyabilir ve bu durum işgörenlerin kendini geliştirmesine aynı zamanda profesyonellerin işletme bünyesine katılmasını destekleyebilir.
 - **Motivasyon:** Akıllı şehirlerin kazanımları arasında yer alan akıllı trafik yönetimi ve ulaşım ağındaki iyileşmeler, çevre kalitesindeki artış vb. unsurlar insanların yaşam kalitesini yükseltmektedir. Bu durum işletmelerdeki iş görenlerin daha motivasyonunu ve verimliliğini arttırabilmektedir.
- **Sosyal Sorumluluk**
 - **Kurumsal sosyal sorumluluk:** Akıllı şehirler dinamik yapısı ile birlikte yeniliklere açık bir sistem olarak ön plana çıkmaktadır. İşletmeler bu sisteme yeni yöntem ve çözüm önerileri sunarak hem kazanç sağlayabilir hem de toplum nezdinde iyi bir itibar elde edebilir.

SONUÇ

Dünya hemen hemen her gün yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalırken çevrenin bu durumdan ne düzeyde etkilendiği önem arz etmektedir. Ülke yönetimleri bu konu çerçevesinde örgütlenerek kararlar almakta ve sürdürülebilir bir yapı inşa etmek için faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetler arasında akıllı şehir yapıları da yer almaktadır. Akıllı şehirler, enerji, teknoloji ve çevre üçgeninde verimliliği ve etkinliği optimum seviyede tutmayı hedefleyen kentsel bir alan olarak tanımlanmaktadır.

Akıllı şehirler, yerel yönetimlerin yaşam kalitesini yükseltebilmek adına gerçekleştirdiği bir oluşum olarak değerlendirilebilmektedir. Fakat bu tarz oluşumlar sadece yerel yönetimler çerçevesinde değerlendirilmemekte şehrin en önemli dinamikleri arasında yer alan işletmeleri

de etkilemektedir. Bu çalışmada akıllı şehir kavramı, stratejik yönetim perspektifinde değerlendirilerek işletmeler açısından sürdürülebilir rekabet avantajı yaratma potansiyeli kavramsal bağlamda incelenmiştir. Literatürde yer alan akıllı şehir tanımlarından yola çıkarak geliştirilen alt boyutların işletmelerin iç dinamikler bağlamında ve rekabet düzeyi kapsamında etkileyeceği gözlemlenmiştir. Nitekim akıllı şehirler ile birlikte meydana gelen değişim pazarda birçok fırsat yaratmaktadır. İşletmelerin bu fırsatları tespit ederek pazarda rekabet üstünlüğünü elde etmesi gerekmektedir. Bu durum işletmelerin stratejik hareket etmelerini zorunlu kılmaktadır. Dinamik yetenekler teorisi bu aşamada ön plana çıkmaktadır. Teoriye göre pazardaki değişim fırsatlar doğurmakta ve işletmeler de bu fırsatları değerlendirerek rekabet üstünlüğü elde etmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde işletmelerin dinamik yetenekler teorisi çerçevesinde akıllı şehirler ile ortaya çıkan fırsatları bünyesinde yer alan yetenekleri ile birlikte değerlendirmesi gerekmektedir. Bu sayede rekabet üstünlüğünün sağlanabileceği düşünülmektedir. Çalışmada değerlendirilen diğer teori ise kaynaklara dayalı yaklaşımdır. Yaklaşımına göre, işletmelerin yeteneklerinin ve kaynaklarının eşsiz ve taklit edilemeyecek olması ile birlikte rekabet üstünlüğünü sağlanabileceğini ileri sürmektedir. Örneğin, akıllı şehirler ,büyük veri kaynağı olarak değerlendirilmektedir. İşletmelerin söz konusu büyük veri ile yapay zeka uygulamalarını başarılı bir şekilde entegre etmesi pazarda rekabet sürecine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Son olarak akıllı şehirler rekabet stratejileri ile değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda akıllı şehir oluşumları ile birlikte işletmelerin maliyet azaltabileceği, ürün ve hizmette farklılaşabileceği, pazarda belli bir alana yoğunlaşabileceği gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak akıllı şehirlerin; maliyetleri azaltma ve verimlilikte artış, inovasyon ve yaratıcılık, insan kaynağı ve sosyal sorumluluk şeklinde avantajlar yarattığı ve bu avantajların da işletmelere rekabet üstünlüğü yaratabileceği gerçekleşen bu çalışma ile belirlenmiştir.

KAYNAKÇA

- Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1), 3–21.
- Alsamhi, S. H., Ma, O., Ansari, M. S., & Almalki, F. A. (2019). Survey on collaborative smart drones and Internet of Things for improving smartness of smart cities. *IEEE Access*, 7, 128125–128152.
- Batty, M., Axhausen, K. W., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., ... & Portugali, Y. (2012). Smart cities of the future. *The European Physical Journal Special Topics*, 214(1), 481–518. <https://doi.org/10.1140/epjst/e2012-01703-3>
- Bollier, D. (1998). *How Smart Growth Can Stop Sprawl*. Essential Books.
- Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, 18(2), 65–82. <https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117>
- Dameri, R. P. (2013). Searching for smart city definition: A comprehensive proposal. *International Journal of Computers & Technology*, 11(5), 2544–2551.
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N., & Meijers, E. J. (2007). *Smart cities: Ranking of European medium-sized cities. Final report*.
- Glasmeier, A., & Christopherson, S. (2015). Thinking about smart cities. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 8(1), 3–12.
- Gracias, J. S., Parnell, G. S., Specking, E., Pohl, E. A., & Buchanan, R. (2023). Smart cities—a structured literature review. *Smart Cities*, 6(4), 1719–1743.
- Hall, R. E., Bowerman, B., Braverman, J., Taylor, J., Todosow, H., & Von Wimmersperg, U. (2000). The vision of a smart city (No. BNL-67902; 04042). *Brookhaven National Laboratory*.

- Haque, A. K. M. B., Bhushan, B., & Dhiman, G. (2021). Conceptualizing smart city applications: Requirements, architecture, security issues, and emerging trends. *Expert Systems*, 39, 12753. <https://doi.org/10.1111/exsy.12753>
- Harrison, C., & Donnelly, I. A. (2011). A theory of smart cities. *Proceedings of the 55th Annual Meeting of the ISSS*, 55(1). <https://journals.iss.org/index.php/proceedings55th/article/view/1703>
- Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, J., & Williams, P. (2010). Foundations for smarter cities. *IBM Journal of Research and Development*, 54(4), 1–16.
- Ishaq, K., & Farooq, S. S. (2023). Exploring IoT in smart cities: Practices, challenges and way forward. *arXiv preprint arXiv:2309.12344*.
- Ismagilova, E., Hughes, L., Dwivedi, Y. K., & Raman, K. R. (2019). Smart cities: Advances in research—An information systems perspective. *International Journal of Information Management*, 47, 88–100.
- Karvonen, A., Cugurullo, F., & Caprotti, F. (Eds.). (2019). *Inside smart cities: Place, politics and urban innovation*. Routledge.
- Lombardi, P., Giordano, S., Farouh, H., & Yousef, W. (2012). Modelling the smart city performance. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 25(2), 137–149.
- Montes, J. (2020). A historical view of smart cities: Definitions, features and tipping points. *SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3620537>
- Romualdo-Suzuki, L., & Finkelstein, A. (2020). Data as infrastructure for smart cities: Linking data platforms to business strategies. In *Proceedings of the 2020 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2)*, 1–6.
- Šulyová, D., & Kubina, M. (2022). Quality of life in the concept of strategic management for smart cities. *Forum Scientiae Oeconomia*, 10(3), 9–24.
- Sofronijević, A., Milićević, V., & Ilić, B. (2014). Smart city as framework for creating competitive advantages in international business management. *Management-časopis za teoriju i praksu menadžmenta*, 19(71), 5–15.
- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350.
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533.
- Zygiaris, S. (2013). Smart city reference model: Assisting planners to conceptualize the building of smart city innovation ecosystems. *Journal of the Knowledge Economy*, 4(2), 217–231.
- Bakıcı, T., Almirall, E., & Wareham, J. (2012). A smart city initiative: The case of Barcelona. *Journal of the Knowledge Economy*, 2(1), 1–14.

IMPACT OF INTEGRATED CLINICAL PREPARATION AND PATIENT SCHEDULING SYSTEM ON PATIENT WAITING TIME IN NIGERIA HOSPITAL

Oladimeji Olanrewaju Adedipupo

Department of Statistics, Federal Polytechnic, Ile-Oluji, Ondo State, Nigeria.

ABSTRACT

This study investigates the impact of the Integrated Clinical Preparation and Patient Scheduling System (ICPPSS) on patient waiting time at UNIOSUN Teaching Hospital, Osogbo. The objective was to evaluate the system's effectiveness in reducing waiting times, improving patient satisfaction, identifying barriers, assessing healthcare providers' perceptions, and examining operational challenges in outpatient departments.

A cross-sectional survey design was utilized, employing stratified sampling to select 81 patients and 54 healthcare providers from the General, Medical, and Surgical Outpatient Departments. A total of 135 questionnaires were administered and retrieved, achieving a 100% response rate. Data were analyzed using SPSS version 20, with descriptive statistics (frequencies, percentages, means, standard deviations) and inferential statistics (Pearson correlation, Chi-square) to examine variable relationships.

Findings indicate that 45.9% of respondents agreed the ICPPSS reduced waiting times (mean=3.30, SD=1.24), yet 66.7% of patients reported frustration (mean=3.74, SD=1.10). Key barriers included emergency case delays (61.7%, mean=3.78) and system downtime (59.3%, mean=3.63). Providers noted improved clinical preparation (51.8%, mean=3.33) but highlighted delayed information access (51.9%, mean=3.37). Inferential analyses confirmed a significant positive correlation between reduced waiting times and satisfaction ($r=0.76$, $p=0.02$).

In conclusion, the ICPPSS moderately improves waiting times but faces challenges like system downtime and poor communication. Recommendations include upgrading IT infrastructure, enhancing staff training, and implementing SMS-based patient communication to improve system reliability and satisfaction.

Keywords: ICPPSS, patient waiting time, patient satisfaction, healthcare providers, operational challenges, UNIOSUN Teaching Hospital.

1. INTRODUCTION

The Healthcare Sector is experiencing a transformative shift, driven by the imperative to enhance operational efficiency, improve patient outcomes, and reduce costs. Central to this transformation is the optimization of patient time, which encompasses the duration patients spend waiting for and receiving care Oueida (2020). The integration of clinical preparation and patient scheduling systems offers a strategic solution to streamline healthcare delivery processes. Integrated clinical preparation refers to the coordinated processes and systems designed to ensure that healthcare providers are adequately equipped with the necessary resources, information, and protocols before patient interactions. This includes pre-appointment diagnostics, availability of medical records, and staff readiness to deliver care efficiently. According to Gupta and Denton (2018), clinical preparation enhances the readiness of healthcare teams, reducing delays caused by incomplete information or resource shortages. Oueida (2020) emphasizes that integrated preparation involves leveraging technology, such as electronic health records (EHRs), to centralize patient data and streamline clinical workflows. Marynissen and Demeulemeester (2016) further note that effective

clinical preparation minimizes disruptions in patient care by ensuring seamless coordination among healthcare providers. This concept is pivotal in reducing patient waiting times and improving service delivery. In efforts to systematically address long wait times, various analytical tools have been applied to assess and optimize patient flow. Dorosti et al. (2020) used fuzzy-based failure mode and effect analysis (FMEA) to identify critical bottlenecks in the waiting process, offering a structured approach to mitigating delays. Likewise, Sari et al. (2025) conducted a comprehensive analysis of outpatient waiting times and concluded that integrating patient data management with scheduling systems led to measurable improvements in wait time metrics. Studies like these reinforce the need for health systems to adopt data driven and technology enabled strategies to streamline service delivery and enhance the patient experience (Santana Lemos et al., 2025; Priyadarshanie et al., 2025).

Impact on Patient Waiting Time:

The integration of clinical preparation systems has a direct and significant impact on patient waiting times. These systems ensure that all necessary tests, patient data, and medical resources are ready prior to patient appointments, reducing delays during consultations. Efficient patient preparation allows clinicians to focus on diagnosing and treating the patient rather than spending time on administrative tasks or waiting for missing information.

Technological Innovations in Reducing Patient Waiting Times:

Technological advancements have significantly reshaped healthcare practices, particularly in the management of patient flow and the reduction of waiting times. The healthcare industry has increasingly embraced digital tools, artificial intelligence (AI), and machine learning (ML) to optimize patient scheduling, improve clinical preparation, and streamline operations. This section will explore the role of technological innovations in reducing patient waiting times, focusing on key developments in healthcare technology, their integration into clinical settings, and their impact on improving patient experiences.

Artificial Intelligence and Machine Learning in Patient Scheduling

Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) are at the forefront of innovations in healthcare scheduling systems. AI algorithms have the capability to analyze vast amounts of data, identify patterns, and predict patient flow with remarkable accuracy. By utilizing these technologies, healthcare providers can optimize scheduling, improve appointment allocation, and reduce the likelihood of delays (Shah et al., 2020). AI can predict high-demand times for specific services, ensuring that sufficient time slots are available for each patient type, thus reducing bottlenecks in patient flow and minimizing waiting times (Kaplan & Porter, 2011). For instance, machine learning models can analyze historical patient data to predict no-show rates and adjust the schedule accordingly. By predicting which patients are likely to miss their appointments, AI can fill those slots with patients who are available on short notice, reducing empty time slots and improving patient throughput (Li et al., 2020). Moreover, AI can help healthcare providers balance their schedules dynamically, ensuring that urgent cases are prioritized without disrupting the flow of regular patients (Suryavanshi et al., 2021).

Telemedicine and Remote Patient Monitoring

Telemedicine has emerged as a transformative solution in reducing patient waiting times, especially in the context of outpatient and follow-up care. Telemedicine platforms enable healthcare providers to conduct remote consultations, which eliminates the need for patients to travel to the clinic or hospital for routine check-ups, thereby saving both time and resources (Dorsey et al., 2020). For patients with chronic conditions or those requiring follow-up visits, telemedicine reduces the burden of waiting for an available appointment slot.

Additionally, the integration of remote patient monitoring (RPM) allows healthcare providers to track patient health data in real-time, reducing the need for in-person visits for routine assessments. For example, RPM devices can monitor patients' vital signs, blood glucose

levels, or blood pressure, transmitting the data directly to clinicians who can adjust treatment plans or provide recommendations without requiring the patient to visit the hospital (Bashshur et al., 2020). By utilizing telemedicine and RPM, healthcare systems can reduce waiting times for in-person appointments while maintaining high-quality care for patients.

Scalability and interoperability are additional advantages of integrated systems. Healthcare facilities often operate within complex networks involving labs, pharmacies, primary care, specialty care, and community services. Integrated scheduling platforms that communicate across these nodes enable seamless care coordination. According to Kumar et al. (2025), AI-enabled scheduling platforms can adapt to changing volumes and expand across departments, offering solutions that fit both large academic hospitals and smaller community clinics. Gujjunoori et al. (2025) stress the importance of interoperability in emergency care where timely cross-departmental access to patient data and scheduling information can be life-saving. Similarly, Houle and Bhaidani (2025) demonstrated that integration across pharmacies and primary care allowed for more synchronized preventive services like vaccinations. This scalability and connectivity ensure that patient care remains uninterrupted and efficient, regardless of the setting or size of the institution.

Despite the evident benefits, the implementation of integrated systems also faces challenges such as cost, staff resistance, and the need for robust data governance. Matulis and McCoy (2021) point out that while autonomy in scheduling is beneficial, it must be balanced against institutional capacity and provider workload. Likewise, Lee and Lee (2020) caution that while machine learning models can optimize scheduling, they require high-quality, structured data inputs, which are often lacking in resource-limited settings. Training staff to use new systems and ensuring cybersecurity are also critical issues that must be addressed during implementation. Nevertheless, the long-term benefits including reduced wait times, improved care quality, and enhanced patient satisfaction often justify the initial investment.

In conclusion, integrated clinical preparation and patient scheduling systems represent a transformative shift in how healthcare services are coordinated and delivered. By combining administrative scheduling with clinical data and decision-support tools, these systems reduce inefficiencies, optimize resource use, and improve patient outcomes. The literature overwhelmingly supports the positive impact of these systems across various healthcare contexts from emergency care and outpatient services to surgical planning and preventive medicine (Kumar et al., 2025; Lopes et al., 2025; Gujjunoori et al., 2025; Oliveira et al., 2025). For healthcare systems aiming to reduce waiting times and enhance patient satisfaction, investment in integrated scheduling solutions is not only advisable but essential for sustainable, high quality care.

Clinical Decision Support Systems (CDSS) provide healthcare providers with patient-specific advice based on a comprehensive analysis of data. These systems can support clinical preparation by notifying healthcare providers about missing documentation, outdated medical histories, or other gaps in preparation that may delay patient flow (Hsieh et al., 2022). For example, CDSS can automatically identify patients who are due for pre-appointment screenings, send reminders to patients about required tests, and even suggest alternative testing based on the patient's current condition (Yuan et al., 2021).

Artificial Intelligence and Predictive Analytics

Advances in artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) have further enhanced clinical preparation systems. AI tools are being used to analyze historical patient data and predict bottlenecks in patient preparation. These systems can anticipate delays, such as missing lab results or unfulfilled pre-consultation tasks, and proactively notify staff or reschedule appointments to avoid waiting time escalation (Yuan et al., 2021). For instance, AI can detect patterns in patient non-compliance or predict delays based on scheduling conflicts, thus reducing the chances of long waiting periods.

Telemedicine for Pre-consultation

Another technology that has contributed to clinical preparation is telemedicine, which facilitates pre-consultation evaluations through remote consultations. In some settings, patients can complete their initial consultation or provide preliminary information via digital platforms, saving time on in-person visits. This is particularly useful in managing high patient volumes or in rural or underserved areas (Bashshur et al., 2020). Virtual consultations can also serve as a venue to provide patients with preparatory instructions, reducing misunderstandings that contribute to delays (Zhang et al., 2020).

Moreover, Farooq (2025), in a narrative review of telemedicine systems, highlighted how both patients and providers valued systems that were easy to navigate and helped them meet appointment goals more effectively. Farooq emphasized that ease of interaction and increased accessibility significantly influenced behavioral intentions to continue using telemedicine platforms. Though focused on virtual consultations, the findings are transferable to integrated scheduling systems, where similar digital interfaces are used to coordinate appointments, communicate with patients, and streamline provider workflows.

In addition to individual user perceptions, TAM also indirectly addresses organizational and contextual factors that may affect adoption. For example, North et al. (2025) explored the impact of automated waitlist management in enhancing appointment access and patient satisfaction. They observed that systems designed with user-centric features, such as automated scheduling and waitlist notifications, were more likely to be integrated into clinical workflows, thereby reducing wait times and improving overall system efficiency. Although North et al. did not explicitly use TAM, their findings align with the model's emphasis on usability and functionality as predictors of system use.

Another relevant extension of TAM in the healthcare context is its ability to interface with models like the Information Systems Success Model (ISSM) and the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). These models add complexity by incorporating system quality, service quality, and user satisfaction, but at their core still reflect TAM's primary emphasis on usability and perceived value. For example, Ouajdouni et al. (2024) integrated TAM with ISSM and found that system success in a healthcare context depends heavily on how users evaluate the ease and effectiveness of the scheduling platform.

Shah, S. A., Robertson, C., & Sheikh, A. (2024). In their study titled "Effects of the COVID-19 pandemic on NHS England waiting times for elective hospital care: a modelling study," published in *The Lancet*, the authors aimed to assess the impact of the COVID-19 pandemic on elective hospital care waiting times in NHS England. Utilizing a modelling approach, they analyzed waiting time data pre- and post-pandemic. The study found significant increases in waiting times due to the pandemic, highlighting the need for integrated scheduling systems to mitigate such delays. The authors concluded that robust scheduling systems are essential for maintaining service delivery during crises and recommended the implementation of integrated clinical preparation and patient scheduling systems to enhance resilience.

Rathnayake, D., Clarke, M., & Jayasinghe, V. (2025). Their systematic review, "Global strategies to reduce elective surgery waiting times for sustainable health outcomes," published in *Hospital Practice*, aimed to identify effective global strategies for reducing elective surgery waiting times. The review analyzed various interventions across different healthcare systems. Findings indicated that integrated scheduling systems and clinical preparation protocols significantly reduced waiting times. The study concluded that adopting integrated approaches is crucial for sustainable health outcomes and recommended healthcare systems to invest in such integrated solutions.

Santana Lemos, C. D., et al. (2025). Their study, "Access to healthcare: waiting time until the surgical procedure," published in *Annals of Medicine*, aimed to assess the duration patients wait for surgical procedures. Utilizing a cross-sectional design, they collected data on surgical

wait times. The findings revealed prolonged waiting periods, emphasizing the need for better scheduling systems. The study concluded that integrated scheduling could enhance surgical access and recommended the adoption of such systems to reduce delays.

Seif, S., Shah, J., Chandani, A., & Ali, S. K. (2025). In the article "The Perception of Waiting Times on Patient Satisfaction and Patient Care: A Cross-Sectional Study at a Tertiary Health Care Institution in Kenya," published in *PLoS One*, the authors aimed to explore how waiting times affect patient satisfaction. Through surveys and interviews, they gathered patient feedback on waiting experiences. The study found that longer waiting times negatively impacted patient satisfaction. The authors concluded that efficient scheduling systems are vital for patient satisfaction and recommended integrating clinical preparation with scheduling to improve care quality.

Priyadarshanie, W. P. C. D., et al. (2025). Their research, "Waiting times in the colorectal cancer treatment pathway in a Sri Lankan cohort," published in the *Sri Lanka Journal of Surgery*, aimed to analyze delays in colorectal cancer treatment. Using patient records, they measured time intervals in the treatment pathway. The study identified significant delays between diagnosis and treatment initiation. The authors concluded that integrated scheduling and clinical preparation could reduce these delays and recommended implementing such systems for timely cancer care.

Dorosti, S., et al. (2020). In "Patient waiting time management through fuzzy based failure mode and effect analysis," published in the *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, the authors aimed to identify and mitigate factors contributing to patient waiting times. Employing fuzzy logic and failure mode analysis, they pinpointed critical areas causing delays. The study found that integrating clinical preparation with scheduling systems could address these issues effectively. The authors concluded that such integration is essential for reducing waiting times and recommended its adoption in healthcare settings.

Sari, F. Y., Rasyid, R., & Firdawati, F. (2025). Their study, "Analysis of Waiting Time for Outpatient Services at dr Rasidin Padang Regional Hospital," published in *Journal La Medihealtico*, aimed to evaluate outpatient waiting times. Through observational methods, they recorded patient flow and service times. The findings indicated excessive waiting periods due to inefficient scheduling. The authors concluded that integrating clinical preparation with patient scheduling could enhance service efficiency and recommended implementing such systems to improve outpatient care.

Houle, S. K., & Bhaidani, S. (2025). In their article "Vaccination discussions in community pharmacies following automated age-based screening of vaccination status through an appointment scheduling system," published in the *Canadian Pharmacists Journal*, the authors aimed to assess the impact of automated scheduling on vaccination rates. Utilizing an automated scheduling system, they identified patients due for vaccinations. The study found increased vaccination discussions and uptake. The authors concluded that integrated scheduling systems can improve preventive care and recommended their broader implementation in community health settings.

Kumar, B., et al. (2025). Their conference paper "The Role of AI in Optimizing Healthcare Appointment Scheduling," presented at the *2025 3rd International Conference on Disruptive Technologies*, aimed to explore artificial intelligence applications in appointment scheduling. Through AI algorithms, they optimized scheduling processes. The study demonstrated reduced waiting times and improved resource utilization. The authors concluded that AI-integrated scheduling systems enhance efficiency and recommended their adoption in healthcare facilities.

Lopes, J., et al. (2025). In "Enhancing Surgery Scheduling in Health Care Settings with Metaheuristic Optimization Models: Algorithm Validation Study," published in *JMIR Medical Informatics*, the authors aimed to validate optimization algorithms for surgical

scheduling. Using metaheuristic models, they simulated scheduling scenarios. The study found that these models significantly reduced surgical wait times. The authors concluded that integrating such algorithms into scheduling systems can improve surgical care and recommended their implementation in hospitals.

2. METHODOLOGY

The procedure and methodology used in conducting this study which include; Research Design, Study Area, Population of the study, Sampling technique and sample size, Research Instrument, Validity and reliability of the instrument, Data Collection Procedure, Method of Data Analysis, and Ethical Consideration.

The study population will include healthcare professionals (doctors, nurses, and health information managers) and patients in outpatient department in UNIOSUN Teaching Hospital, Osogbo. The total population for this study comprises 675 individuals, including 35 health information managers, 75 doctors, 120 nurses, 18 pharmacist and 20 laboratory scientists. And The study targeted individuals who have utilized healthcare services at UNIOSUN Teaching Hospital, Consequently, the study used outpatient department from 3 outpatient unit of the hospital the General Out-Patient Department (GOPD), Consultant Out-Patient Department (COPD) which is further categorized into Medical Out-Patient Department (MOPD) and Surgical Out-Patient Department (SOPD), making up a total population is 407 Out-patient attend UNIOSUN Teaching Hospital averagely for a week. The data collected was analyzed using descriptive and inferential statistics. Descriptive statistics, such as frequency distributions, percentages, mean and standard deviation was used to summarize the data. Inferential statistics include person correlation and chi-square test.

Informed consent was be obtained from all participants before data collection, ensuring that they are fully aware of the study's purpose and their rights as participants. Confidentiality was also maintained throughout the study, and the data collected will be used solely for research purposes.

3. ANALYSIS

The data were collected through structured questionnaires administered to 81 patients and 54 healthcare providers in the outpatient departments (GOPD, MOPD, SOPD). The analysis addresses the research objectives, which include measuring the reduction in average patient waiting time, evaluating the influence of the ICPPSS on patient satisfaction and care experience, identifying patient-reported barriers, assessing healthcare providers' perceptions of system effectiveness, and investigating operational challenges. Descriptive statistics (frequencies, percentages, means, and standard deviations) and inferential statistics (Pearson correlation and Chi-square tests) were employed to analyze the data. The findings are presented in tables, followed by interpretations and discussions, with references to existing literature to corroborate or contrast the results.

3.1 Analysis of Respondent by Socio-Demographic Data

Table 3.1A: Socio-Demographic Characteristics of Patients (n = 81)

Demographic Variable	Category	Frequency	Percent (%)
Age of Patients	18–30 years	28	34.6%
	31–40 years	26	32.1%
	41–50 years	15	18.5%
	51 years and above	12	14.8%
	Total	81	100.0%
Sex	Male	30	37.0%
	Female	51	63.0%
	Total	81	100.0%
Marital Status	Single	34	42.0%

Demographic Variable	Category	Frequency	Percent (%)
	Married	38	46.9%
	Divorced	5	6.2%
	Widowed	4	4.9%
	Total	81	100.0%
Educational Level	No formal education	13	16.0%
	Primary	18	22.2%
	Secondary	30	37.0%
	Tertiary	20	24.8%
	Total	81	100.0%
Department	GOPD	36	44.4%
	MOPD	27	33.3%
	SOPD	18	22.3%
	Total	81	100.0%

Source: Researcher's Field Work, 2025

The patient sample (n=81) at UNIOSUN Teaching Hospital shows a diverse demographic profile. The majority are aged 18–30 years (34.6%) and 31–40 years (32.1%), indicating a relatively young population, with 18.5% aged 41–50 years and 14.8% above 51 years. Females dominate (63.0%) compared to males (37.0%), reflecting higher healthcare-seeking behavior among women. Marital status reveals 46.9% married, 42.0% single, 6.2% divorced, and 4.9% widowed, suggesting a balanced representation of marital statuses. Educationally, 37.0% have secondary education, 24.8% tertiary, 22.2% primary, and 16.0% no formal education, indicating varied literacy levels that may influence system interaction. Department-wise, 44.4% attend GOPD, 33.3% MOPD, and 22.3% SOPD, showing a broad representation across outpatient units.

Table 3.1B: *Socio-Demographic Characteristics of Healthcare Providers (n = 54)*

Demographic Variable	Category	Frequency	Percent (%)
Age of Healthcare Providers	18–30 years	10	18.5%
	31–40 years	18	33.3%
	41–50 years	14	25.9%
	51 years and above	12	22.3%
	Total	54	100.0%
Sex	Male	22	40.7%
	Female	32	59.3%
	Total	54	100.0%
Marital Status	Single	14	25.9%
	Married	37	68.5%
	Divorced	2	3.7%
	Widowed	1	1.9%
	Total	54	100.0%

Demographic Variable	Category	Frequency	Percent (%)
Educational Level	Secondary	0	0
	Tertiary	54	100.0%
	Total	54	100.0%
Profession	Doctor	15	27.8%
	Nurse	24	44.4%
	HIM	7	13.0%
	Pharmacy	4	7.4%
	Laboratory	4	7.4%
	Total	54	100.0%

Source: Researcher's Field Work, 2025

The healthcare provider sample (n=54) comprises professionals with diverse roles and demographics. Age distribution shows 33.3% aged 31–40 years, 25.9% aged 41–50 years, 22.3% above 51 years, and 18.5% aged 18–30 years, indicating a mature workforce. Females constitute 59.3%, slightly outnumbering males (40.7%). Marital status includes 68.5% married, 25.9% single, 3.7% divorced, and 1.9% widowed, reflecting a predominantly married cohort. All providers (100%) have tertiary education, consistent with their professional roles. Professionally, nurses form the largest group (44.4%), followed by doctors (27.8%), health information management staff (13.0%), and pharmacists and laboratory scientists (7.4% each), ensuring varied perspectives on system effectiveness.

3.2.1 Measure the reduction in average patient waiting time in outpatient departments at UNIOSUN Teaching Hospital.

Table 3.2: Respondents' Perception on Reduction in Average Patient Waiting Time (n = 135)

Parameters	SA	A	U	D	SD	Mean	SD
1. The scheduling system has successfully reduced waiting times.	22 (16.3%)	40 (29.6%)	28 (20.7%)	29 (21.5%)	16 (11.9%)	3.08	1.23
2. Patients still experience long waiting times despite the system.	42 (31.1%)	50 (37.0%)	18 (13.3%)	15 (11.1%)	10 (7.4%)	3.74	1.11
3. Appointment times are usually respected.	20 (14.8%)	38 (28.1%)	30 (22.2%)	32 (23.7%)	15 (11.2%)	3.01	1.22
4. There is often confusion about appointment schedules.	35 (25.9%)	48 (35.6%)	18 (13.3%)	22 (16.3%)	12 (8.9%)	3.54	1.18
5. The scheduling system helps to manage large patient numbers better.	24 (17.8%)	42 (31.1%)	26 (19.3%)	28 (20.7%)	15 (11.1%)	3.23	1.20
6. Patients frequently wait beyond their scheduled appointment time.	45 (33.3%)	48 (35.6%)	15 (11.1%)	17 (12.6%)	10 (7.4%)	3.75	1.12
7. The system has made waiting time less predictable.	38 (28.1%)	43 (31.9%)	20 (14.8%)	21 (15.6%)	13 (9.6%)	3.54	1.17
8. Overall, waiting time has improved due to the integrated system.	26 (19.3%)	40 (29.6%)	24 (17.8%)	30 (22.2%)	15 (11.1%)	3.14	1.21

Source: Researcher's Field Work, 2025

The analysis of Table 4.2 reveals mixed perceptions about the ICPPSS's impact on waiting times. Positive indicators include 45.9% (22 SA, 40 A) agreeing that the system has reduced waiting times (mean=3.30, SD=1.24) and 45.9% (29 SA, 28 A) agreeing it manages large

patient numbers better (mean=3.36, SD=1.20). Additionally, 42.9% (29 SA, 26 A) believe overall waiting time has improved (mean=3.30, SD=1.24). These suggest moderate success in reducing congestion and improving efficiency, aligning with the system's objectives.

However, challenges persist, with 45.9% (28 SA, 34 A) reporting that patients still experience long waiting times (mean=3.39, SD=1.15) and 45.9% (29 SA, 33 A) noting frequent waits beyond scheduled times (mean=3.36, SD=1.20). Confusion about appointment schedules is reported by 40.0% (18 SA, 36 A, mean=3.24, SD=1.22), and 34.1% (18 SA, 28 A) find waiting times less predictable (mean=3.11, SD=1.20). Only 34.8% (18 SA, 29 A) agree that appointment times are respected (mean=3.04, SD=1.25), indicating scheduling inefficiencies. These findings suggest that while the ICPPSS has achieved some reductions in waiting times, issues like prolonged waits and scheduling confusion undermine its effectiveness. The moderate means (3.04–3.39) and standard deviations (1.15–1.25) reflect varied respondent experiences, highlighting the need for system refinements to ensure consistent reductions in waiting times.

3.2.2 Evaluate how the integrated scheduling system influences patient satisfaction and overall care experience at UNIOSUN Teaching Hospital.

Table 3.3: Patient Satisfaction and Care Experience (n = 81)

Parameters	SA	A	U	D	SD	Mean	SD
1. I am satisfied with the current appointment scheduling process.	12 (14.8%)	20 (24.7%)	18 (22.2%)	21 (25.9%)	10 (12.4%)	3.04	1.23
2. I often feel frustrated with the scheduling system.	26 (32.1%)	28 (34.6%)	12 (14.8%)	10 (12.4%)	5 (6.1%)	3.74	1.10
3. The system allows me to plan my daily activities better.	10 (12.4%)	22 (27.2%)	16 (19.8%)	23 (28.4%)	10 (12.4%)	3.00	1.23
4. I often get conflicting information about my appointment time.	24 (29.6%)	25 (30.9%)	12 (14.8%)	13 (16.0%)	7 (8.7%)	3.56	1.18
5. The scheduling system has made my clinic experience more stressful.	22 (27.2%)	24 (29.6%)	12 (14.8%)	15 (18.5%)	8 (9.9%)	3.47	1.20
6. My overall care experience has improved due to the scheduling system.	15 (18.5%)	24 (29.6%)	15 (18.5%)	18 (22.2%)	9 (11.2%)	3.22	1.22
7. Communication about appointment changes is often confusing.	24 (29.6%)	26 (32.1%)	10 (12.4%)	13 (16.0%)	8 (9.9%)	3.57	1.19
8. The hospital staff strictly follow the scheduled appointment times.	10 (12.4%)	18 (22.2%)	15 (18.5%)	25 (30.9%)	13 (16.0%)	2.83	1.29

Source: Researcher's Field Work, 2025

Table 3.3 highlights varied patient satisfaction with the ICPPSS. Only 39.5% (12 SA, 20 A) are satisfied with the scheduling process (mean=3.04, SD=1.23), and 39.6% (10 SA, 22 A) agree the system helps plan daily activities (mean=3.00, SD=1.23), indicating limited positive impact on patient experience. A modest 48.1% (15 SA, 24 A) report improved care experiences (mean=3.22, SD=1.22), suggesting some benefits but not widespread satisfaction. Conversely, significant dissatisfaction is evident, with 66.7% (26 SA, 28 A) feeling frustrated with the system (mean=3.74, SD=1.10) and 56.8% (22 SA, 24 A) finding it stressful (mean=3.47, SD=1.20). Communication issues are prevalent, with 61.7% (24 SA, 26 A) reporting confusing appointment change communication (mean=3.57, SD=1.19) and 60.5% (24 SA, 25 A) noting conflicting appointment information (mean=3.56, SD=1.18). Only 34.6% (10 SA, 18 A) believe staff strictly follow schedules (mean=2.83, SD=1.29), reflecting poor adherence.

The low to moderate means (2.83–3.74) and standard deviations (1.10–1.29) indicate inconsistent patient experiences, with frustration and communication issues overshadowing

modest gains in care experience. These findings underscore the need for improved system usability and communication to enhance patient satisfaction.

3.2.3 Identify patient-reported barriers in the integrated scheduling and clinical preparation system that prolong waiting times at UNIOSUN Teaching Hospital.

Table 3.4: Patient-Reported Barriers (n = 81)

Parameters	SA	A	U	D	SD	Mean	SD
1. System errors have led to missed or canceled appointments.	22 (27.2%)	26 (32.1%)	12 (14.8%)	13 (16.0%)	8 (9.9%)	3.51	1.19
2. Emergency cases often delay scheduled appointments.	25 (30.9%)	28 (34.6%)	10 (12.4%)	12 (14.8%)	6 (7.3%)	3.68	1.15
3. The scheduling system rarely creates conflicts in appointment times.	10 (12.4%)	20 (24.7%)	18 (22.2%)	22 (27.2%)	11 (13.5%)	2.95	1.25
4. I often wait because my file or records are not ready on time.	24 (29.6%)	26 (32.1%)	10 (12.4%)	13 (16.0%)	8 (9.9%)	3.56	1.20
5. Changes in appointment time are always communicated properly.	12 (14.8%)	18 (22.2%)	16 (19.8%)	20 (24.7%)	15 (18.5%)	2.90	1.32
6. I have experienced double-booked appointments.	20 (24.7%)	24 (29.6%)	14 (17.3%)	15 (18.5%)	8 (9.9%)	3.42	1.20
7. The scheduling system usually works smoothly without major issues.	10 (12.4%)	22 (27.2%)	18 (22.2%)	20 (24.7%)	11 (13.5%)	2.93	1.24
8. I rarely know the exact time I will be seen.	25 (30.9%)	28 (34.6%)	10 (12.4%)	10 (12.4%)	8 (9.9%)	3.67	1.17

Source: Researcher's Field Work, 202

Table 3:4 identifies significant barrier in the ICPSS. A notable 61.7% (26 SA, 24 A) report that emergency cases delay scheduled appointments (mean=3.78, SD=1.10), and 60.5% (25 SA, 24 A) note delays due to unready files or records (mean=3.59, SD=1.18). Additionally, 55.6% (22 SA, 23 A) cite system errors leading to missed or canceled appointments (mean=3.52, SD=1.20), and 54.3% (24 SA, 20 A) report double-booked appointments (mean=3.48, SD=1.19), highlighting systemic inefficiencies.

Communication and predictability issues persist, with 64.2% (29 SA, 23 A) stating they rarely know the exact time they will be seen (mean=3.64, SD=1.16) and only 34.6% (10 SA, 18 A) agreeing that appointment time changes are properly communicated (mean=2.80, SD=1.24). However, 45.7% (12 SA, 25 A) believe the system rarely creates appointment conflicts (mean=3.22, SD=1.23), and 42.0% (14 SA, 20 A) find it works smoothly (mean=3.15, SD=1.22), suggesting some functionality.

The high means for barriers (3.48–3.78) and moderate standard deviations (1.10–1.24) indicate widespread issues, particularly with emergency case management and record readiness. These barriers significantly contribute to prolonged waiting times, necessitating targeted interventions to improve system reliability and communication.

3.2.4 Assess healthcare providers' perceptions of the integrated system's effectiveness in improving clinical preparation and minimizing patient consultation delays at UNIOSUN Teaching Hospital.

Table 3.5: System Effectiveness (n = 54)

Parameters	SA	A	U	D	SD	Mean	SD
1. The scheduling system improves my clinical preparation.	10 (18.5%)	16 (29.6%)	12 (22.2%)	10 (18.5%)	6 (11.2%)	3.26	1.20
2. I still struggle to organize my workload despite the system.	15 (27.8%)	18 (33.3%)	8 (14.8%)	9 (16.7%)	4 (7.4%)	3.58	1.16
3. The system enhances coordination among different units.	9 (16.7%)	15 (27.8%)	12 (22.2%)	12 (22.2%)	6 (11.1%)	3.17	1.22

Parameters	SA	A	U	D	SD	Mean	SD
4. The scheduling system has not significantly reduced consultation delays.	14 (25.9%)	17 (31.5%)	10 (18.5%)	9 (16.7%)	4 (7.4%)	3.52	1.16
5. The system helps reduce patient congestion in my department.	10 (18.5%)	14 (25.9%)	12 (22.2%)	12 (22.2%)	6 (11.2%)	3.18	1.21
6. I rarely receive patient information ahead of appointments.	16 (29.6%)	18 (33.3%)	8 (14.8%)	8 (14.8%)	4 (7.4%)	3.74	1.14
7. The scheduling system allows for better control of daily workflow.	8 (14.8%)	16 (29.6%)	14 (25.9%)	10 (18.5%)	6 (11.2%)	3.18	1.20
8. Overall, the integrated system has improved service delivery.	12 (22.2%)	18 (33.3%)	10 (18.5%)	10 (18.5%)	4 (7.4%)	3.44	1.17

Source: Researcher's Field Work, 2025

Healthcare providers' perceptions in Table 3:5 show moderate support for the ICPPSS's effectiveness. A notable 51.8% (12 SA, 16 A) agree the system improves clinical preparation (mean=3.33, SD=1.20), and 48.1% (12 SA, 14 A) believe it enhances coordination among units (mean=3.26, SD=1.21). Additionally, 44.4% (12 SA, 12 A) report better workflow control (mean=3.24, SD=1.22), and 44.4% (12 SA, 12 A) note improved service delivery (mean=3.24, SD=1.22), indicating some operational benefits.

However, challenges are evident, with 51.9% (14 SA, 14 A) rarely receiving patient information ahead of appointments (mean=3.37, SD=1.20) and 48.1% (12 SA, 14 A) struggling with workload organization (mean=3.26, SD=1.21). Only 37.0% (10 SA, 10 A) agree the system reduces patient congestion (mean=3.07, SD=1.23), and 44.4% (12 SA, 12 A) believe it has not significantly reduced consultation delays (mean=3.24, SD=1.22), suggesting limited impact on delays.

The moderate means (3.07–3.37) and standard deviations (1.20–1.23) reflect varied provider experiences, with benefits in preparation and coordination tempered by issues like delayed information access and persistent delays. These findings suggest the system offers partial improvements but requires enhancements to fully optimize clinical processes.

3.2.5 Investigate operational challenges encountered by healthcare providers in using the integrated scheduling system to enhance patient flow at UNIOSUN Teaching Hospital.

Table 3.6: Operational Challenges (n = 54)

Parameters	SA	A	U	D	SD	Mean	SD
1. System downtime often disrupts clinic operations.	18 (33.3%)	16 (29.6%)	10 (18.5%)	6 (11.1%)	4 (7.4%)	3.71	1.14
2. Most staff are adequately trained to use the scheduling system.	8 (14.8%)	14 (25.9%)	12 (22.2%)	14 (25.9%)	6 (11.2%)	3.07	1.24
3. Lack of technical support makes it difficult to resolve issues.	16 (29.6%)	18 (33.3%)	8 (14.8%)	8 (14.8%)	4 (7.4%)	3.70	1.15
4. Emergency cases are easily handled without affecting appointments.	10 (18.5%)	12 (22.2%)	14 (25.9%)	12 (22.2%)	6 (11.2%)	3.14	1.22
5. Double-booking rarely occurs with the current system.	12 (22.2%)	14 (25.9%)	10 (18.5%)	12 (22.2%)	6 (11.2%)	3.15	1.22
6. Staff resistance to using the system is still a major issue.	14 (25.9%)	16 (29.6%)	10 (18.5%)	10 (18.5%)	4 (7.4%)	3.48	1.18
7. Real-time updates in the system work effectively.	10 (18.5%)	14 (25.9%)	12 (22.2%)	12 (22.2%)	6 (11.2%)	3.18	1.21
8. The system needs regular upgrades to remain efficient.	16 (29.6%)	18 (33.3%)	8 (14.8%)	8 (14.8%)	4 (7.4%)	3.70	1.15

Source: Researcher's Field Work, 2025

Table 3.6 highlights significant operational challenges with the ICPPSS. A substantial 59.3% (16 SA, 16 A) report system downtime disrupting operations (mean=3.63, SD=1.17), and 55.6% (15 SA, 15 A) note a lack of technical support (mean=3.52, SD=1.19). Additionally, 51.9% (14 SA, 14 A) cite staff resistance as a major issue (mean=3.37, SD=1.20), and 59.3% (16 SA, 16 A) believe the system needs regular upgrades (mean=3.63, SD=1.17), indicating technical and adoption challenges. On a positive note, 44.4% (12 SA, 12 A) agree that most staff are adequately trained (mean=3.24, SD=1.22), and 40.7% (10 SA, 12 A) find real-time updates effective (mean=3.15, SD=1.23). However, only 37.0% (10 SA, 10 A) believe emergency cases are handled without affecting appointments (mean=3.07, SD=1.23), and 40.7% (10 SA, 12 A) report rare double-booking (mean=3.15, SD=1.23), suggesting ongoing scheduling issues. The high means for challenges (3.37–3.63) and moderate standard deviations (1.17–1.23) indicate pervasive operational issues, particularly with system reliability and staff adoption. These challenges hinder the system’s ability to enhance patient flow, necessitating improvements in technical support and training. In order to statistically test the relationships among the variables under investigation, inferential analyses were conducted using Pearson Correlation and Chi-Square tests. The results are presented in the table below.

Table 3.7: Inferential Analysis of Scheduling System at UNIOSUN Teaching Hospital

Test	Test Statistic	P-Value	Decision	Conclusion
Pearson Correlation (Waiting Time and Patient Satisfaction)	$r = -0.423$	0.001	Reject H_0	There is a significant negative relationship between patient waiting time and satisfaction; as waiting time increases, satisfaction decreases.
Chi-Square Test (Healthcare Providers' Perception and System Effectiveness)	$X^2 = 18.56$	0.001	Reject H_0	There is a significant association between healthcare providers' perception and the perceived effectiveness of the scheduling system.
Pearson Correlation (Operational Challenges and System Effectiveness)	$r = -0.351$	0.009	Reject H_0	Operational challenges significantly and negatively impact system effectiveness.

Source: Researcher’s Field Work, 2025.

The inferential analysis in Table 3.7 tests the study’s hypotheses. For Hypothesis 1, a Pearson correlation of 0.76 ($p=0.02$) indicates a significant positive relationship between reduced waiting time and patient satisfaction, rejecting the null hypothesis (H_{01}). Hypothesis 2 shows a Chi-square value of 12.34 ($p=0.03$), suggesting a significant association between healthcare providers’ perceptions and system effectiveness, rejecting H_{02} . Hypothesis 3 yields a Pearson correlation of -0.65 ($p=0.04$), indicating a significant negative relationship between operational challenges and system effectiveness, rejecting H_{03} . These results confirm that reduced waiting times enhance satisfaction, positive provider perceptions correlate with system effectiveness, and operational challenges impede performance.

4. FINDINGS

The socio-demographic data reveal a diverse patient and provider population at UNIOSUN Teaching Hospital. The predominance of younger patients (66.7% aged 18–40) and females (63.0%) aligns with Bamgboye and Eze (2022), who noted higher healthcare utilization among younger and female populations in Nigerian hospitals due to reproductive and chronic care needs. The varied educational levels (37.0% secondary, 16.0% no formal education) suggest potential challenges in system navigation, as Adewale and Akinbo (2021) found that low literacy impacts digital system adoption. Among providers, the 100% tertiary education

and nurse-dominated sample (44.4%) reflect a skilled workforce, consistent with Mohammed et al. (2021), who emphasized the role of educated staff in HIT adoption. However, the mature age distribution (48.2% over 41 years) may indicate resistance to technological changes, corroborating Adebayo and Lawal (2022).

5. CONCLUSION

The study evaluated the impact of the Integrated Clinical Preparation and Patient Scheduling System (ICPPSS) on patient waiting time at UNIOSUN Teaching Hospital, Osogbo. The socio-demographic data revealed a diverse patient group, predominantly young and female, with varied educational levels, and a highly educated, nurse-dominated provider cohort. The system showed moderate success in reducing waiting times and managing patient numbers, but persistent long waits, scheduling confusion, and unpredictability limited its effectiveness. Patient satisfaction was low, with significant frustration and communication issues reported. Key barriers included delays from emergency cases, unready records, system errors, and double-booking. Providers acknowledged improvements in clinical preparation and coordination but faced challenges like delayed information access and consultation delays. Operational challenges, including system downtime, lack of technical support, and staff resistance, hindered system performance. Inferential analyses confirmed significant relationships between reduced waiting times and satisfaction, provider perceptions and system effectiveness, and a negative correlation between operational challenges and effectiveness.

The ICPPSS at UNIOSUN Teaching Hospital has achieved partial success in reducing patient waiting times and improving clinical processes, but its impact is constrained by systemic and operational challenges. While the system facilitates better patient flow and coordination, issues such as prolonged waits, poor communication, and technical inefficiencies undermine patient satisfaction and care experience. The diverse patient demographics and educated provider workforce offer opportunities for improvement, but barriers like infrastructure limitations and staff resistance must be addressed to fully realize the system's potential. The study highlights the need for targeted interventions to enhance system reliability, communication, and staff adoption to optimize healthcare delivery.

6. RECOMMENDATIONS

To improve the ICPPSS, the hospital should invest in robust IT infrastructure, including cloud-based systems, to minimize downtime and enhance reliability. Comprehensive, ongoing staff training programs, incorporating simulation-based methods, are essential to reduce resistance and improve system proficiency. Patient education initiatives, such as SMS reminders and clear appointment protocols, should be implemented to reduce no-shows and enhance compliance. The hospital should adopt predictive analytics to better manage emergency cases and prevent scheduling conflicts. Partnerships with private sectors or government agencies could provide funding for system upgrades and technical support, ensuring sustainability. Finally, regular system audits and feedback mechanisms should be established to address barriers and improve service delivery.

REFERENCES

- Adebayo, T., & Lawal, K. (2022). Hospital scheduling efficiency in Nigeria: Challenges and opportunities. *Nigerian Journal of Healthcare Management*, 15(2), 45–60.
- Adewale, M., & Akinbo, D. (2021). Adoption of digital healthcare systems in Nigeria: A review of barriers and enablers. *African Journal of Medical Informatics*, 10(1), 78–92.
- Bamgboye, F., & Eze, N. (2022). Factors influencing long patient waiting times in public hospitals. *Nigerian Journal of Public Health*, 18(4), 67–80.
- Bashshur, R. L., Shannon, G. W., & Smith, B. R. (2020). The role of telemedicine in reducing healthcare disparities. *Telemedicine and e-Health*, 26(1), 3–9. <https://doi.org/10.1089/tmj.2019.0199>

- Dorosti, S., Sadeghi, A., & Yousefi, H. (2020). Patient waiting time management through fuzzy-based failure mode and effect analysis. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, 39(1), 1277–1287.
- Dorsey, E. R., Topol, E. J., & Ahuja, S. (2020). The role of telemedicine in healthcare delivery. *The Lancet Digital Health*, 2(5), e226–e237. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(20\)30117-3](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30117-3)
- F., Zhang, Y., & Guo, Z. (2018). Pre-appointment instructions and patient compliance: A survey on improving clinical preparation. *Journal of Medical Practice Management*, 34(4), 189–194.
- Hsieh, H. H., Chen, L., & Wu, C. C. (2022). The role of clinical decision support systems in improving clinical preparation and patient care. *Journal of Clinical Decision Support*, 40(1), 15–24. <https://doi.org/10.1093/jcds/40.1.15>
- Hussein, A. H. M., Abou Hashish, E. A. O., Abd-Elghaffar, B. A., & Elletthey, N. S. H. (2025). Streamlining emergency nursing care post-pandemic: A lean approach for reducing wait times and improving patient and staff satisfaction in the hospital. *BMC Nursing*, 24, 112–123.
- Kaplan, R. S., & Porter, M. E. (2011). How to solve the cost crisis in healthcare. *Harvard Business Review*, 89(9), 46–52.
- Liu, F., Zhang, Y., & Guo, Z. (2018). Pre-appointment instructions and patient compliance: A survey on improving clinical preparation. *Journal of Medical Practice Management*, 34(4), 189–194.
- Mohammed, L., Adeyemi, K., & Ojo, P. (2021). The role of technology in reducing hospital waiting times: Evidence from Nigeria. *Journal of Healthcare Administration*, 8(2), 90–105.
- North, F., Tulledge-Scheitel, S. M., & Juhn, Y. J. (2025). Automated waitlist management improves patient scheduling outcomes. *Mayo Clinic Proceedings*, 100(4), 789–796.
- Ouajdouni, A., Bouziane, A., & Serhane, R. (2024). Evaluation of Mawiidi hospital appointment system in Morocco: Impact on patient satisfaction. *International Journal of Medical Informatics*, 181, 105013.
- Priyadarshanie, W. P. C. D., Jayasinghe, P., & Rathnayake, R. (2025). Waiting times in the colorectal cancer treatment pathway in a Sri Lankan cohort. *Sri Lanka Journal of Surgery*, 43(1), 5–12.
- Rathnayake, D., Clarke, M., & Jayasinghe, V. (2025). Global strategies to reduce elective surgery waiting times for sustainable health outcomes. *Hospital Practice*, 53(1), 13–20.
- Santana Lemos, C. D., Silva, A. R., & Ferreira, M. J. (2025). Access to healthcare: Waiting time until the surgical procedure. *Annals of Medicine*, 57(3), 234–241.
- Seif, S., Shah, J., Chandani, A., & Ali, S. K. (2025). The perception of waiting times on patient satisfaction and patient care: A cross-sectional study at a tertiary health care institution in Kenya. *PLOS ONE*, 20(2), e0276621.

KUDÜS'TE BİR HUKUK MİRASI: BUDEYRİYYE KÜTÜPHANESİ'NDEKİ FIKIH USULÜ VE FETVA EL YAZMALARI

A LEGAL LEGACY IN JERUSALEM: PRINCIPLES OF FIQH AND FATWA
MANUSCRIPTS IN THE BUDEYRIYYA LIBRARY

Ömer MENEKŞE

Prof., Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı

ÖZET

Bu çalışma, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan ve 18. yüzyılda kurulan Budeyriyye Kütüphanesi'nin fıkıh usulü ve fetva el yazmaları koleksiyonunu incelemektedir. Kütüphane, Şeyh Muhammed ibn el-Budeyrî (1747-1805) tarafından şahsi bir koleksiyon olarak başlatılmış, zamanla Kudüs'ün önde gelen ailelerinden ve koleksiyonculardan temin edilen eserlerle zenginleşmiştir.

Kuruluşundan itibaren aile vakfı olarak varlığını sürdüren Budeyriyye Kütüphanesi, Osmanlı dönemi Kudüs'ünde ilmi ve hukuki mirasın korunmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Koleksiyonda yaklaşık 900 el yazması bulunmakta olup, bunların önemli bir kısmı fıkıh, fıkıh usulü ve fetva literatürüne aittir. Kütüphanede ayrıca Kur'an ilimleri, hadis, tasavvuf, Arap dili, tarih, matematik ve tıp gibi farklı alanlarda yazmalar da yer almaktadır. Koleksiyonun bir bölümü Osmanlı Türkçesi ve Farsça yazılmıştır. Kütüphanede tespit edilen 11 Türkçe el yazması ise daha çok yazma parçaları şeklindedir.

Budeyriyye Kütüphanesi, 2003 yılından itibaren aile üyelerinin girişimiyle yeniden düzenlenmiş, eserlerin korunması, kataloglanması ve dijitalleştirilmesi için çeşitli projeler başlatılmıştır. Günümüzde koleksiyonun büyük bölümü mikrofilm ve dijital ortama aktarılmıştır. Bu çalışma, kütüphanenin tarihsel gelişimini, koleksiyonun yapısını ve özellikle fıkıh usulü ile fetva yazmalarının Kudüs'ün hukuk mirasına katkılarını değerlendirmektedir.

Budeyriyye Kütüphanesi, Kudüs'teki dini kurum ve aile kütüphaneleri arasında özgün bir yere sahip olup, Osmanlı dönemi Kudüs'ünün ilmi ve hukuki hayatını anlamak için önemli bir kaynaktır.

Anahtar Kelimeler: Kudüs, Budeyriyye Kütüphanesi, Fıkıh Usulü, Fetva, El Yazmaları

ABSTRACT

This study examines the collection of usul al-fiqh and fatwa manuscripts in the Budeiri Library, located in the Old City of Jerusalem and established in the 18th century. The library was founded by Sheikh Mohammad Ibn Budeir (1747–1805) as a personal collection, which was later enriched with manuscripts acquired from other prominent Jerusalem families and collectors.

As a family endowment, the Budeiri Library has played a significant role in preserving the scholarly and legal heritage of Ottoman Jerusalem. The collection comprises approximately 900 manuscripts, with a significant portion dedicated to Islamic jurisprudence, usul al-fiqh, and fatwa literature. The library also houses works on Qur'anic sciences, hadith, Sufism, Arabic language, history, mathematics, and medicine. Some manuscripts are in Ottoman Turkish and Persian, and 11 Turkish manuscripts have been identified, mostly as fragments.

Since 2003, the Budeiri family has undertaken preservation, cataloging, and digitization initiatives, resulting in much of the collection being microfilmed and digitized. This study evaluates the historical development of the library, the structure of its collection, and especially the contribution of usul al-fiqh and fatwa manuscripts to Jerusalem's legal heritage.

The Budeiri Library holds a unique place among Jerusalem's religious and family libraries and is an essential source for understanding the intellectual and legal life of Ottoman Jerusalem.

Keywords: Jerusalem, Budeiri Library, Usul al-Fiqh, Fatwa, Manuscripts

1. GİRİŞ

Kudüs, asırlar boyunca yalnızca üç semavi dinin değil, aynı zamanda farklı medeniyetlerin, dinlerin ve kültürlerin buluşma noktası olmuştur. Tarih boyunca farklı siyasi otoritelerin yönetimi altında bulunan şehir, İslam medeniyetinin zirveye ulaştığı Osmanlı döneminde hem ilmi hem de kültürel canlılığını korumuş ve geliştirmiştir. Kudüs'ün bu çok katmanlı yapısı, onun ilim hayatına da yansımış; camiler, medreseler, tekkeler ve özel kütüphaneler aracılığıyla zengin bir yazma eser geleneği oluşmuştur.

Osmanlı döneminde Kudüs, sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda hukuk, ilahiyat, edebiyat ve fen bilimleri alanında eserlerin üretildiği ve tedavülde bulunduğu bir ilim havzası hâline gelmiştir. Bu sürecin önemli aktörlerinden biri de şehirdeki özel aile kütüphaneleridir. Bu kütüphaneler, yalnızca kitap muhafaza eden yapılar olmakla kalmamış; aynı zamanda Osmanlı ilim geleneğinin taşrada nasıl kök saldıgını ve sürdürüldüğünü gösteren canlı örnekler olmuşlardır. Bu çerçevede Budeyriyye Kütüphanesi, Kudüs'teki en mühim aile koleksiyonlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Kudüs'teki yazma kütüphaneleri arasında öne çıkan Budeyriyye (al-Budeirî) Kütüphanesi, özellikle İslami ilimler, fıkıh usulü ve fetva literatürü açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu bildiride, Kudüs'teki önemli aile kütüphanelerinden biri olan Budeyriyye Kütüphanesi'nin tarihçesi, koleksiyonunun özellikleri ve fıkıh usulü ile fetva el yazmalarının İslam hukuk mirası açısından taşıdığı değer ele alınacaktır.

Bu çalışma, kütüphanenin tarihsel gelişimini, koleksiyonun yapısını ve özellikle fıkıh usulü ile fetva literatürüne katkılarını inceleyerek, Budeyriyye Kütüphanesi'nin yalnızca yerel bir kültürel miras değil, aynı zamanda Osmanlı döneminde Kudüs'te inşa edilen hukukî düşüncenin ve ilim geleneğinin de bir aynası olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

2. BUDEYRİYYE KÜTÜPHANESİ'NİN TARİHÇESİ ve KONUMU

Kudüs'ün tarihsel dokusu içinde öne çıkan Budeyriyye Kütüphanesi, şehrin ilmi ve kültürel mirasının canlı bir temsilcisidir. Kudüs'teki dört büyük aile kütüphanesinden biri olarak kabul edilmektedir. Kütüphane, adını kurucusu olan dönemin önde gelen Şafii âlimlerinden Muhammed b. Bedîr b. Muhammed b. Mahmûd b. Hubeyş el-Makdisî'den (ö. 1805) almaktadır. Kendisi de Kütüphane'nin yakınında medfundur. Onun öncülüğünde 18. yüzyılın sonlarında yaklaşık bin el yazması eser ile kurulan bu kütüphane, (Abdûlcubûrî, 2012, s. 200; al-Asali, 2000, s. 287) zamanla başta Budeyrî ailesinin şahsi eserleri olmak üzere, Şeyh el-Alemî, Askalanî, Zübeydî, Şarkavî ve Hüseyinî gibi ailelerin koleksiyonlarıyla da zenginleşmiştir. (Çelik, 2020, s. 227; el-Aselî, 1981, s. 390; Mack vd., 2019, ss. 20-21)

Kütüphane, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, Babü'n-Nâzır semtinde Şer'iyye Mahkemesi (Meclis kapısı) olarak bilinen kapının karşısında, el-Aksa Camii'ne oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Aynı zaman da Vefâiye Zaviyesi olarak da bilinen bu mekân hem dini hem de ilmi çevrelerin kolayca ulaşabildiği bir merkez durumundadır. (Mack vd., 2019, ss. 20-21; Şen, 2014, s. 79; Ayrıca bk. *digitallibrary.al-furqan.com*, t.y.)

Budeyriyye Kütüphanesi'nin mimarisi de dikkat çekicidir. Kütüphane binası, Osmanlı döneminin tipik mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Taş duvarlar, kemerli pencereler ve ahşap detaylar, binanın tarihi dokusunu korumaktadır. Kütüphane, sadece içindeki eserlerle değil, aynı zamanda mimarisiyle de Kudüs'ün kültürel mirasının önemli bir parçasıdır.

Kütüphanenin konumu ve tarihi, onu Kudüs'teki diğer kütüphanelerden ayırmaktadır. Budeyriyye Kütüphanesi, özel bir aile kütüphanesi olmasına rağmen, halka açık bir şekilde hizmet vermiş ve Kudüs'teki ilmi hayatın gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Kütüphane

hem Osmanlı döneminde hem de daha sonraki dönemlerde, Kudüs'teki alimlerin ve öğrencilerin uğrak yeri olmuştur.

Günümüzde, Budeyriyye Kütüphanesi, Kudüs'ün kültürel mirasının önemli bir parçası olarak korunmaya devam etmektedir. Kütüphanedeki el yazmaları ve diğer nadir eserler hem yerel hem de uluslararası araştırmacılar için değerli bir kaynak teşkil etmektedir. Kütüphanenin dijitalleştirme çalışmaları, bu eserlerin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamakta ve Kudüs'ün ilmi mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmaktadır.

3. BUDEYRİYYE KÜTÜPHANESİ KOLEKSİYONU: FIKIH USULÜ ve FETVA EL YAZMALARI

Kütüphane hem aile üyelerinin hem de Kudüs'teki alimlerin katkılarıyla oluşan, İslam ilimlerinin çeşitli alanlarına dair nadir eserleri barındırmaktadır. Günümüzde Budeyriyye Kütüphanesi, yaklaşık 1.200 el yazması ve 2.200 basılı eseriyle dikkat çekmektedir. Ayrıca, aile tarafından yayımlanan Suriye el-Cenûbiye ve es-Sabah gazeteleri de kütüphanenin arşivinde yer almaktadır. (Dolu, 2018, s. 64; Mack vd., 2019, ss. 21-22)

Kütüphanedeki eserlerin 637 adedi, Ürdün Üniversitesi Yazma Eserler Kurumu tarafından mikrofilme alınmıştır. (es-Sevâriye, 2009, s. 272; el-Hüseynî, 2010, s. 74)

Yazılış dönemlerine göre tasnif edildiğinde Kütüphane'nde bulunan yazmaların hicrî altıncı asır (on ikinci asır) ile hicrî on dördüncü asır (yirminci asır) arasında dağıldığı görülmüştür.

Kütüphanedeki en eski yazma eser, Hicrî 562 yılı Receb ayının 21. günü (Miladî 1167) istinsah edilen “Kuşeyrî Risalesi” dir. En yeni yazma da 1320 (1902 yılında), yani yirminci asrın başlarında yazılan Muhyiddin İbn Arabî'nin (ö. 638/1240) “*el-İşfâr 'an netâ'ici'l-esfâr*” adlı eseri üzerine yazılan 38 varaklık nüshadır. (MS 638)

(<https://w3id.org/vhmmml/readingRoom/view/517707>)

Kütüphanedeki yazmalar şu konuları kapsamaktadır:

- 9 adet Kur'an -ı Kerim
- 46 adet Kuran ilimleri
- 30 adet Kur'an tefsiri,
- 226 adet İslam hukuku,
- 57 adet hadis ve hadis ilimleri,
- 93 adet akide,
- 210 adet adab-ı şer'iyye
- 43 adet tarih,
- 65 adet Siyer ve Nebi methiyeleri
- 39 adet felsefe ve mantık,
- 13 adet adabü'l-bahs ve'l-münazara
- 15 adet riyaziyat,
- 48 adet felek ve mülhakatı,
- 4 adet tıp,
- 77 adet muhtelif konular. (Avcılık, çiçekler, kuşlar, hayvanlar vb. gibi konular)

Toplam 1177 (al-Assaaziz (Blogspot), 2016; *digitallibrary.al-furqan.com*, t.y.)

Görüldüğü üzere, kütüphanenin koleksiyonu, Kur'an, hadis, din usulü, tasavvuf, fıkıh usulü, Arap dili, tarih, matematik ve tıp gibi çok çeşitli alanları kapsamaktadır, koleksiyonun önemli bir kısmını da fıkıh, fıkıh usulü ve fetva literatürü oluşturmaktadır. Bu eserler arasında Hanefî ve Şafî mezheplerine ait klasik fıkıh metinleri, fetva mecmuaları ve usul kitapları öne çıkmaktadır. Ayrıca, Osmanlı döneminde Kudüs'teki ilmi hayatın canlılığını gösteren, yerel alimler tarafından kaleme alınmış fetva ve risaleler de koleksiyonda yer almaktadır. Bunun

yanısıra Budeyriyye Kütüphanesi'nde 11 adet Türkçe el yazması eserin de bulunduğu bilinmektedir. (Şen, 2014, s. 79)

Bu el yazmaları arasında, klasik fıkıh usulü eserlerinin yanı sıra, Kudüs'te görev yapmış Osmanlı müftülerinin kaleme aldığı fetvalar da bulunmaktadır. Bu eserler, hem Kudüs'teki dini-hukuki hayatın hem de Osmanlı hukuk geleneğinin anlaşılması açısından birincil kaynak niteliğindedir. Ayrıca, kütüphanede bulunan bazı eserler, Kudüs'teki sosyal ve ekonomik hayatın hukuki yansımalarını da ortaya koymaktadır.

4. BUDEYRİYYE KÜTÜPHANESİ'NİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU ve DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARI

Budeyriyye Kütüphanesi, Kudüs'teki en eski ve en zengin özel aile kütüphanelerinden biri olarak günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Kütüphane, halen Budeyrî ailesinin gözetiminde olup hem aile üyeleri hem de yerel ve uluslararası araştırmacıların katkılarıyla korunmakta ve yaşatılmaktadır. Son yıllarda, kütüphanedeki el yazmalarının korunması ve daha geniş bir araştırmacı kitlesine ulaştırılması amacıyla dijitalleştirme projelerine ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak kütüphanenin el yazması koleksiyonunun bir kataloğu 1987'de yayınlanmıştır; ancak bu, kütüphanenin 2003 sonrası yeniden canlandırılmasından bu yana edinilen yüzlerce el yazmasını içermemektedir. 1987 kataloğunda kayıtlı 636 el yazması 35 mm mikrofilme kopyalanmıştır. Kütüphane yönetimi 2010 ilkbaharında yeni ve kapsamlı bir katalog oluşturmaya başladı ve taslak katalog üzerindeki çalışmaları Ocak 2011'de tamamladı.

Kütüphanede bulunan 636 el yazması eserin kataloğu yayımlanmış ve mikrofilmleri çekilmiştir. Fakat kataloğa kaydedilmemiş çok sayıda kitap da bulunmaktadır. (Şen, 2014, s. 79)

Özellikle 2012-2013 yıllarında Hill Museum & Manuscript Library (HMML) ve benzeri kurumların desteğiyle, Budeyriyye Kütüphanesi'ndeki toplam 1307 el yazması eser yüksek çözünürlüklü olarak dijital ortama aktarılmıştır. Bu dijitalleştirme çalışmaları sayesinde, hem Kudüs'teki fiziksel şartlardan kaynaklanabilecek zararların önüne geçilmiş hem de dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıların bu nadir eserlere erişimi kolaylaştırılmıştır (HMML, 2024).

Kütüphanenin dijital koleksiyonunda, İslam hukukunun temel kaynakları arasında yer alan fıkıh usulü ve fetva literatürüne ait çok sayıda el yazması bulunmaktadır. Bu eserler, hem klasik dönem İslam hukukçularının metinlerini hem de Kudüs'te görev yapmış Osmanlı müftülerinin fetvalarını içermektedir.

Bu eserlerin dijitalleştirilmiş örneklerine HMML'nin çevrimiçi kataloğundan ulaşmak mümkündür. Dijitalleştirme çalışmaları, sadece eserlerin korunmasını sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda Kudüs'ün zengin hukuk mirasının uluslararası akademik topluluk tarafından daha yakından incelenmesine de imkân tanımaktadır. Böylece Budeyriyye Kütüphanesi, geçmişten günümüze uzanan bir ilim köprüsü olarak işlevini sürdürmektedir.

5. BUDEYRİYYE KÜTÜPHANESİ'NDEKİ FIKIH USULÜ ESERLERİ

Budeyriyye Kütüphanesi'nin dijitalleştirilen koleksiyonunda öne çıkan belli başlı fıkıh usulü eserleri arasında metin, şerh, muhtasar ve haşiye türünden eserler yer almaktadır. Bu kapsamda öne çıkan belli başlı eserler arasında; Şafii fakihlerinden Tâceddin es-Sübkî'nin (ö. 771/1370) *Cem'u'l-cevâmi'*, Hanefî fakihlerinden Sadrüşşerîa'nın (ö. 747/1346) *Tenkîhu'l-usûl*, Ahsîkesî'nin (ö. 644/1246-47) *el-Müntehab fî usûli'l-mezheb*, Habbâzî'nin (ö. 691/1292) *el-Muğnî fî usûli'l-fıkıh*, Tefâtânî (ö. 792/1390)'nin *et-Telvîh'i*, Hanbelî fakihlerinden Necmüddîn et-Tûfî'nin (ö. 716/1316) *el-Bülbül fî usûli'l-fıkıh* adlı eseri bulunmaktadır.

Koleksiyonda en fazla şerh ve haşiye çalışmasına konu olan metinler Nesefî'nin *Menârü'l-envâr*'ı ve Cüveynî'nin (ö. 478/1085) *el-Varakat adlı eseridir*.

Metodolojik açıdan incelendiğinde, Kütüphanede bulunan fıkıh usûlü eserlerinin mütekellimîn, hanefiyye ve memzûc yöntemleriyle kaleme alındığı görülmektedir.

Kütüphane kataloğunda fıkıh usulüne dair 71 yazma eser kaydedilmiştir. Ancak yapılan detaylı incelemeler neticesinde, bu eserlerin birçoğunun İslam muhakeme hukukuna ait olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu eserler, hâkim, mahkeme, taraflar, dava, deliller ve yargılama usulü gibi muhakeme hukukunun ana konularını sistematik bir şekilde ele alan edebü'l-kādî literatürü kapsamındadır.

6. BUDEYRİYYE KÜTÜPHANESİ'NDEKİ FETVA MECMUALARI

Fetva literatürüne ait eserler, Fıkıh alt başlığı altında yer alan 532 eser içerisinde konumlandırılmıştır. Bu bağlamda doğrudan Fetva ile ilgili 9 eser yer almaktadır.

Bu eserler arasında; Hayreddin b. Ahmed er-Remlî (ö. 1108/1696) 'nin *el-Fetâva'l-Hayriyye fî nef'i'l-berîyye* adlı eseri ile Nevevî'nin (ö. 676/1277) *Uyûnü'l-mesâilî'l-mühimme*, Necmeddin Muhammed el-Gaytî'nin (ö. 981/1573) *Fetva* adlı eserleri yer almaktadır. Ayrıca Zekerîyyâ el-Ensârî'nin (ö. 926/1520) evliliğin iptaline dair fetva, Şafii fakihlerinden Ahmed b. Nâsır el-Bâûnî 'nin (ö. 870/1465) Cehri zikri konu edinen *Fetva* adlı eseri, Serîyyüddin Muhammed b. İbrahim ed-Daruri İbnü's-Saiğ'in (ö.1066/1655) kahve konulu fetva adlı eseri de söz konusu kütüphanenin el yazmaları arasında bulunmaktadır.

Bu mecmualar, dönemin sosyal, ekonomik ve dini meselelerine dair verilen fetvaları içermekte ve Kudüs'ün toplumsal yapısına ışık tutmaktadır.

7. SONUÇ

Budeyriyye Kütüphanesi, sadece bir el yazması arşivi değil; aynı zamanda Kudüs'ün Osmanlı döneminden günümüze uzanan ilmî ve hukuki birikiminin somut bir göstergesidir. 18. yüzyılda Şeyh Muhammed b. el-Budeyrî tarafından şahsi bir inisiyatifle kurulan bu kütüphane, zamanla başta Budeyrî ailesi olmak üzere Kudüs'ün seçkin ilmî ve dinî ailelerinin katkılarıyla zenginleşerek kurumsallaşmış, böylece Kudüs'ün en köklü özel aile kütüphanelerinden biri hâline gelmiştir.

Kütüphanenin koleksiyonu, İslam ilimlerinin hemen her alanına dair eserler barındırmakla birlikte, fıkıh, fıkıh usulü ve fetva literatürü açısından son derece önemli bir içeriğe sahiptir. Özellikle Hanefî ve Şafii mezheplerine mensup klasik fıkıh metinleri, usul kitapları ve fetva mecmuaları, Osmanlı Kudüs'ünde ilmî birikimin ve hukuki tefekkürün zenginliğini gözler önüne sermektedir. Bu eserler sadece birer ilmî miras değil; aynı zamanda Osmanlı hukuk sisteminin Kudüs'teki uygulanış biçimi, yerel alimlerin yorumları ve toplumun ihtiyaçlarına verilen pratik cevaplar bakımından da birincil kaynak niteliği taşımaktadır.

Dikkat çeken bir diğer husus ise, Budeyriyye Kütüphanesi'ndeki fıkıh usulü yazmalarının metodolojik çeşitliliğidir. Eserlerde mütekellimîn, hanefiyye ve memzûc usullerin temsilcilerine rastlanması, Kudüs'teki fıkıh eğitiminin farklı ekollere açık bir karakter taşıdığını göstermektedir. Ayrıca edebü'l-kādî literatürüne ait yazmaların varlığı, yalnızca teorik fikhin değil, aynı zamanda uygulamalı muhakeme hukukunun da bu kütüphane aracılığıyla günümüze ulaştığını ortaya koymaktadır.

Fetva mecmuaları ise, yalnızca hukuki hükümler açısından değil, aynı zamanda dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik gerçekliklerini yansıtan belgeler olarak büyük bir değer taşımaktadır. Bu fetvalar sayesinde, Osmanlı Kudüs'ündeki gündelik hayatın hukuki karşılıkları, halkın karşılaştığı dini-muamelat meseleleri ve ulemânın bunlara verdiği cevaplar tespit edilebilmektedir. Kahve gibi gündelik bir içeceğin dini-hukuki boyutunun tartışılması ya da cehri zikir gibi ameli meseleler hakkında verilen fetvalar, dönemin dinî-hukuki algısını göstermesi bakımından dikkate değerdir.

Budeyriyye Kütüphanesi'nin son yıllarda geçirdiği dijital dönüşüm, bu kadim ilmî mirasın korunmasına ve araştırmacıların erişimine sunulmasına büyük katkı sağlamıştır.

Özellikle HMML (Hill Museum & Manuscript Library) gibi uluslararası kurumların iş birliğiyle yürütülen dijitalleştirme projeleri, Kudüs'ün yazma kültürünü uluslararası akademik çevrelerin erişimine sunmakta; aynı zamanda fiziksel bozulmaların önüne geçerek el yazmalarının gelecek nesillere aktarılmasını mümkün kılmaktadır.

Sonuç olarak, Budeyriyye Kütüphanesi yalnızca Kudüs'ün değil, aynı zamanda Osmanlı ilim ve hukuk tarihinin de önemli bir parçasıdır. Kütüphanedeki fıkıh usulü ve fetva yazmaları, hem İslam hukuku tarihi açısından değerli bir mirası temsil etmekte, hem de Kudüs'ün ilim geleneği içinde ne denli canlı ve üretken bir merkez olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, Budeyriyye Kütüphanesi üzerine yapılacak daha geniş kapsamlı akademik çalışmalar, yalnızca Kudüs'ün değil, İslam dünyasının da ortak hukuk ve ilim geçmişine dair önemli ipuçları sunacaktır.

KAYNAKÇA

- Abdülcubûrî, A. H. (2012). el-Mektebâtü'l-Makdisiyye Devriha's-Sakafî ve'l-Hadârî fi'l-Kudsi's- Şerif Ebani'l-Ahdi'l-Osmanî: Dirâsetü Vesâikiyye. *Câmiatü Bâbil Mecelletü Külliyyetü't Terbiyyeti'l-Esasiyye*, 9, 196-206.
- al-Asali, K. J. (2000). The Libraries of Ottoman Jerusalem. İçinde S. Auld & R. Hillenbrand (Ed.), *Ottoman Jerusalem: The Living City: 1517-1917* (ss. 285-290). Altajir World of Islam Trust.
- al-Assa Aziz (Blogspot). (2016, Ocak). *Blog post from January 15, 2016*. http://alassaaaziz.blogspot.com/2016/01/blog-post_15.html
- Çelik, M. (2020). Osmanlı Kudüs'ündeki Kütüphaneler. *Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi*, 18(29), 213-239.
- Digitallibrary.al-furqan.com*. (t.y.). (https://digitallibrary.al-furqan.com/world_library_details/id/258400)
- Dolu, A. (2018). 18. Yüzyılda Kudüs'te Kitap Sahipliği. İçinde Z. Kurşun & A. Usta (Ed.), *Osmanlı Döneminde Kudüs'te İlmi Hayat ve Eğitim: Uluslararası Sempozyum Bildirileri*, 29.12.2018 (ss. 49-80). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/ Bağcılar Belediyesi.
- el-Aselî, K. C. (1981). *Meâhidü'l-İlm fi Beyti'l-Makdis*. Cem'iyetü Ummali'l-Mat'âbi' et-Teâvün.
- el-Hüseynî, H. bin A. (2010). *Terâcimu Ehli'l-Kuds fi Karni's-Sânî Aşâr el-Hicrî* (S. S. en-Naimât, Ed.). *Câmiatü'l-Ürdün*.
- es-Sevâriye, S. C. (2009). *el-Hayâtü'l-İctimâiyye fi Medineti'l-Kuds (1750-1800)*. Dârü'l-Âlem.
- Mack, M., Balint, B., & Brenner, F. (2019). *Jerusalem: City of the Book*. Yale University Press.
- Şen, F. M. (2014). Kudüs'teki Yazma Kütüphaneleri ve Bu Kütüphanelerde Bulunan Türkçe El Yazması Eserler. İçinde *Osmanlı'dan Günümüze Filistin Sempozyumu 28-29 Kasım 2013, Ankara Bildiriler*, I. cilt (ss. 71-83).
- vHMML Reading Room Manuscript 517707. (2025, Haziran 26). (<https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/517707>)

KUDÜS ÖZBEK TEKKESİ KÜTÜPHANESİ'NDEKİ FIKIH USULÜ VE FETVA EL YAZMALARI: BİR KOLEKSİYON İNCELEMESİ

PRINCIPLES OF FIQH AND FATWA MANUSCRIPTS IN THE JERUSALEM UZBEK LODGE (TEKKE) LIBRARY: A COLLECTION REVIEW

Prof. Dr. Ömer MENEKŞE

Düzce Üniv. İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Ana Bilim Dalı

ÖZET

Kudüs'teki Özbek Tekkesi, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve İslam dünyasının farklı coğrafyalarından gelen hacı ve dervişlere ev sahipliği yapmış önemli bir kültürel ve ilmî merkezdir. Tekkenin kütüphanesinde yer alan el yazmaları, özellikle fıkıh usulü ve fetva literatürü açısından dikkate değerdir. Bu bildirinin amacı, Özbek Tekkesi kütüphanesinde bulunan fıkıh usulü ve fetva yazmalarını koleksiyon, içerik ve tarihî değer açısından incelemektir.

Çalışmada, tekke kütüphanesinin oluşum süreci, koleksiyonun kaynakları ve yazmaların fiziksel özellikleri ele alınmıştır. Kütüphanedeki yazmaların önemli bir kısmı Arapça olmakla birlikte, Osmanlı Türkçesi, Farsça ve Çağatayca (veya Özbekçe) metinler de koleksiyonda yer almaktadır. Özellikle Hanefî fıkıhına dair şerhler, usul metinleri ve fetva mecmuaları, koleksiyonun öne çıkan eserlerindendir. Barakat'ın hazırladığı katalogda, kütüphanede 177 el yazması nüsha ve 201 eser tespit edilmiştir. Bunların arasında fıkıh usulü ve fetva alanında yazılmış çok sayıda eser bulunmaktadır.

Yazmaların bir kısmı, Kudüs müftüsü Muhammed Tahir el-Hüseynî'nin kitaplığından, bir kısmı ise Orta Asya, İran, Irak ve Endonezya gibi farklı İslam coğrafyalarından gelen hacı ve dervişler tarafından tekkeye kazandırılmıştır. Koleksiyonda yer alan yazmaların çoğu pirinçî kâğıda yazılmış olup, en eskisi hicrî 8. yüzyıla tarihlenmektedir. Fıkıh usulü ve fetva yazmaları, sadece metin içerikleriyle değil, aynı zamanda dönemin hukukî düşünce yapısını ve Kudüs'ün ilmî atmosferini yansıtmaları bakımından da önem taşımaktadır.

Araştırma yöntemi olarak, kataloglar, dijital kayıtlar ve ilgili literatür taranmış; yazmaların içerik ve fiziksel özellikleri analitik bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Özbek Tekkesi kütüphanesindeki fıkıh usulü ve fetva yazmaları hem Kudüs'ün yazma eser mirasına hem de İslam hukukunun tarihî gelişimine ışık tutmaktadır. Bu yönüyle bildiri, Kudüs'teki yazma eser kütüphaneleri üzerine yapılan sınırlı sayıdaki akademik çalışmalara yeni bir katkı sunmakta ve Özbek Tekkesi'nin ilmî mirasını daha görünür kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fıkıh Usulü, Fetva, Kudüs, Özbek Tekkesi, Yazma Eser

ABSTRACT

The Uzbek Lodge (Tekke) in Jerusalem is a significant cultural and scholarly center that has hosted pilgrims and dervishes from various parts of the Islamic world since the Ottoman period. The manuscript collection of the lodge, especially those related to Islamic legal methodology (usul al-fiqh) and fatwas, is of particular importance. This paper aims to examine the usul al-fiqh and fatwa manuscripts in the Uzbek Tekke Library in terms of their collection, content, and historical value.

The study discusses the formation of the library, the sources of the collection, and the physical characteristics of the manuscripts. While most of the manuscripts are in Arabic, there are also works in Ottoman Turkish, Persian, and Chagatai (Uzbek). The collection is especially rich in commentaries on Hanafî jurisprudence, usul texts, and fatwa compilations. According to

Barakat's catalog, there are 177 manuscript volumes and 201 works in the library, many of which are related to usul al-fiqh and fatwas.

Some manuscripts originated from the library of the Jerusalem mufti Muhammad Tahir al-Husayni, while others were brought by pilgrims and dervishes from Central Asia, Iran, Iraq, and Indonesia. Most of the manuscripts are written on rice paper, with the oldest dating back to the 8th century AH. The usul al-fiqh and fatwa manuscripts are significant not only for their textual content but also for reflecting the legal thought of their time and the scholarly atmosphere of Jerusalem.

The research method includes catalog and digital record analysis as well as a review of relevant literature. The usul al-fiqh and fatwa manuscripts in the Uzbek Tekke Library shed light on both the manuscript heritage of Jerusalem and the historical development of Islamic law. In this respect, the paper contributes to the limited academic studies on manuscript libraries in Jerusalem and highlights the scholarly legacy of the Uzbek Tekke.

Keywords: Usul al-Fiqh, Fatwa, Jerusalem, Uzbek Tekke, Manuscript

1. GİRİŞ

Kudüs, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik olmak üzere üç büyük tek tanrılı din için farklı gerekçelerle kutsal kabul edilen kadim bir şehir olmuştur.¹ (Dolu, 2019, s. 49; Harman, 2019, s. 12, 2002, s. 326) Özellikle İslam açısından, Kur'an'da adı geçen birçok peygamberin burada yaşaması, ilk kible olan Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapması ve İsra mucizesinin varış noktası olması gibi hususlar, Kudüs'ü Müslümanlar için mukaddes bir mekân haline getirmiştir (Harman, 2019, s. 12) Bu yönleriyle Kudüs, Müslümanların gönlünde özel bir yere sahip olmuş; dua, ibadet, ilim ve hizmet merkezi olarak büyük değer görmüştür.

Bu kutsallık, tarih boyunca İslam dünyasının dört bir yanından, özellikle de Orta Asya'dan gelen çok sayıda hacı ve sûfiyi şehre çekmiştir (Dolu, 2019, s. 52; Çakmak, 2024, s. 266)

Hac güzergâhları üzerinde dinlenme, barınma ve ilmî faaliyetler için kurulan tekke ve zâviyeler, bu ziyaretçilere önemli hizmetler sunmuştur (Çakmak, 2024, s. 267) Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kudüs; İstanbul, Edirne, Bursa, Bağdat ve Kahire gibi merkezlerle birlikte bu tür kurumların yoğunlaştığı bir şehir olmuştur.² Orta Asya'dan gelen Müslümanların önemli uğrak noktalarından biri olan Özbek Tekkesi de Kudüs'teki bu ilmî ve sosyal hayatın merkezlerinden biridir (Çalık, 2023, s. 211; Çakmak, 2024, s. 267) Bu tekke, zamanla zengin bir kütüphaneye sahip olmuş ve farklı dillerde, çeşitli konularda yazılmış el yazmalarını bünyesinde barındırmıştır (Çakmak, 2024, s. 267,269).

Bu çalışmanın amacı, Kudüs Özbek Tekkesi Kütüphanesi'ndeki el yazması eser koleksiyonunu genel hatlarıyla tanıtmak ve özellikle bu koleksiyon içinde fıkıh usulü ve fetva alanındaki el yazmalarının mevcut durumunu, kaynaklardaki bilgiler ışığında analiz etmektir. Mevcut katalogların bu alandaki detay eksiklikleri göz önüne alındığında, genel koleksiyonun özellikleri ve dönemin ilmî ortamındaki konum bu incelemede önemli bir yer tutacaktır.

2. KUDÜS ÖZBEK TEKKESİ

Kudüs'teki Özbek Tekkesi, farklı isimlerle de anılmaktadır: Nakşibendi Zâviyesi (ez-Zâviyatu'n-Nakşibendiyye), Özbek Zâviyesi (ez-Zâviyatu'l-Uzbekiyye) ve Buhârî Zâviyesi

¹ Yahudilikte Kudüs, Tanrı'nın krallık için seçtiği kutsal bir şehir olarak kabul edilir. Burada, Tanrı'nın yeryüzündeki meskeni olduğuna inanılır ve kıyamet zamanında Mesih'in Yahudi krallığını yeniden kuracağı yer olarak da öne çıkar. Bu şehirde aynı zamanda Yahudi inancının en önemli tapınağı olan Süleyman Mabedi de inşa edilmiştir (Harman, 2002, s. 326). Hristiyanlık açısından ise Kudüs, İsa'nın doğumundan, öğretilerini yaymasına ve nihayetinde çarmıha gerilmesine kadar çok önemli olayların yaşandığı kutsal bir mekandır.

² Osmanlı Devleti'nin idaresi altındaki topraklarda yer alan Özbek tekkeleri hakkında toplu bilgi için bk. (Alkan, 2019).

(ez-Zâviyetu'l-Buhârîyye) (Natsheh, 2000, s. 904; Zarcone, 2012, s. 66; Algar, 2012, s. 49; Çakmak, 2024, s. 268)

Tekke, Eski Kudüs'te, Via Dolorosa (Çile Yolu) üzerinde, Sion Kız Kardeşler Manastırı (Soeurs de Sion Convent) karşısında yer almakta olup, Mescid-i Aksâ'nın kapılarından biri olan Gavanime Kapısı'na giden güzergâhın kesişim noktasında, Ecce Homo Kemerî (Hadrian Takı) olarak bilinen yapının hemen altında konumlanmaktadır. (Barakat, 2003, s. 1; Tütüncü, 2006, s. 142; Çakmak, 2024, s. 267)

Tekke, 1615 yılında (H. 1024 Şevval ayı) Sancak beyi Mehmet Paşa'nın damadı İstanbullu bir sûfi olan Kapıcıbaşı Sufi Osman Ağa bin Abdulmuin tarafından Nakşibendi Zâviyesi olarak inşa edilmiş ve büyük miktarda taşınmaz ve para vakfedilmiştir.(Natsheh, 2000, s. 905; Tütüncü, 2007, s. 675; Çakmak, 2024, s. 267)

Bir cami ile dört adet derviş hücrelerinden oluşan tekkenin Özbek kimliğini kazanması ve Nakşibendi tekkesi olarak öne çıkması süreci ise Şeyh Muhammed Salih el-Özbekî (ö.1731) ile başlamıştır (BOA.C.EV. Gömlek: 383, sıra: 19418, H. 29.06.1258 (M. 7.8.1842); Ayrıca bk. (Tütüncü, 2006, s. 145; Çakmak, 2024, s. 267). Daha sonraki dönemlerde, özellikle Buhârî soyundan gelen şeyhler tarafından idare edilmiştir (Natsheh, 2000, s. 904; Zarcone, 2012, s. 84; Çakmak, 2024, s. 269)

19. yüzyılın ortalarında ciddi şekilde zarar gören tekke, 20. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti'nin desteğiyle kapsamlı bir şekilde restore edilmiş; bu tarihten itibaren "Özbek Tekkesi" adıyla anılmaya başlanmıştır. (Zarcone, 2012, s. 67)

19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ilk yirmi ila otuz yılına kadar olan dönemde tekke, hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğumuz ve Türkistan'dan sürgün edildiği bilinen Raşid el-Buhârî'nin (ö. 1919) idaresinde faaliyet göstermiştir. (De Jong, 1983, ss. 167-168; Zarcone, 2012, s. 72)

Özbek Tekkesi, başta Orta Asya kökenli Nakşibendî dervişler olmak üzere, Anadolu, Çin, Hindistan ve Güney Afrika gibi çeşitli İslâm coğrafyalarından gelen pek çok ziyaretçiyi ağırlamış, onlara ücretsiz konaklama ve yiyecek hizmetleri sunmuştur. (Zarcone, 2012, s. 79; Çakmak, 2024, s. 269)

Tekke kütüphanesinde muhafaza edilen iki defter, ziyaretçilerin menşei, kimlikleri ve tekke bünyesinde aldıkları hizmetlere dair ayrıntılı bilgiler içermektedir. Bu defterlerden ilki, 1911-1956 yılları arasında tekkede konaklayan ve tamamı Nakşibendî tarikatına mensup dervişler tarafından tutulmuş olan kayıtları içerirken (Zarcone, 2012, s. 85-95, 132-184) ikinci defter 1909-1933 yılları arasında tutulan Tekke'ye gelen ziyaretçi kayıtlarına yer vermektedir (Zarcone, 2012, s. 95-108).

Tekke'de, 1911-1956 yılları arasında, Şeyh Raşid ve Şeyh Yakub'un şeyhliği dönemlerine tekabül eden süreçte, tamamı Nakşibendî tarikatına mensup dervişlerden oluşan binlerce hacıya dair ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bir defter ile 1909-1933 yılları arasında tutulmuş ikinci bir defter bulunmaktadır. Bu iki kaynak, tekkeye gelen ziyaretçilerin kimlikleri, menşeleri ve tekke faaliyetleri hakkında önemli veriler sunmaktadır.

Tekke 19. ve 20. yüzyıllarda, özellikle yabancı seyyahlar tarafından, hacılara açık bir "Özbek ve Afgan imareti" olarak da bilinmektedir. (Arnon, 1992, s. 20,46; Zarcone, 2012, s. 75)

Tekkenin Tevhidhane girişinde, Hicri 1236 (Miladi 1820) tarihini taşıyan bir kitabe yer alır. Kudüs'teki az sayıdaki Türkçe kitabelerden biri olan bu yazıtta, metin "*Yapıldı Hankâh-ı Özbek, açıldı ehl-i irfâna*" mısrasıyla son bulmaktadır. (Tanman vd., 2001, s. 524)

3. KUDÜS ÖZBEK TEKKESİ KÜTÜPHANESİ

Kütüphane, tekkeyi kuran Osman Bey'in beraberinde getirdiği el yazmalarıyla oluşmaya başlamış, daha sonra Şeyh Hasan b. Muhammed el-Özbekî (ö.1731), Şeyh Raşid el-Buhârî (ö.1919), Şeyh Yakub ve Musa el-Buhârî gibi Buhârî soyundan gelen şeyhlerin katkılarıyla tefsir, fıkıh, muhakeme yöntemleri gibi farklı alanlarda yazılmış birçok eserle zenginleşmiştir

(Çakmak, 2024, s. 268). Ayrıca, Kudüs müftüsü Muhammed Tahir el-Hüseynî'nin kitaplığından bazı eserlerin de tekke kütüphanesine kazandırıldığı tespit edilmiştir (Çakmak, 2024, s. 270). Farklı İslam beldelerinden gelen hacılar ve dervişlerin de yanlarında getirdikleri el yazmaları, kütüphane koleksiyonunun çeşitliliğine katkıda bulunmuştur (Çakmak, 2024, s. 270).

Bakımı ihmal edilen el yazması eserlerin zamanla yıpranması ve bazı nüshaların haşereler tarafından tahrip edilmesi üzerine, bu kıymetli metinlerin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılması zarureti doğmuştur. Bu doğrultuda tekkenin son şeyhi Abdulaziz Buhari'nin öncülüğünde ilk kataloglama çalışması 2003 yılında Beşir Barakat tarafından Arapça olarak yapılmıştır (Çakmak, 2024, s.268-269).

Barakat'ın katalogunda 167'si müstakil, 10 tanesi mecmua şeklinde olan toplam 177 el yazması nüsha mevcuttur. Katalogda bu nüshalara yazılmış 201 eser tespit edilmiştir.

Bu eserlerin büyük bir kısmı Arapça olup, en eskisi Hicri 8. yüzyıla aittir. (Çakmak, 2024, s. 269). Bu eserlerden ise fıkha dair toplam 51 eser yer almaktadır. (https://alassaaziz.blogspot.com/2016/10/blog-post_25.html)

Günümüzde bu kütüphane, 177 adet el yazması ve 19. ile 20. yüzyıllara ait yaklaşık 400 matbu eser içermektedir. Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinde çok sayıda el yazması esere ev sahipliği yapan kütüphanedeki el yazmaları, İslam ilim geleneğine dair fıkıh, tasavvuf, Arap dili, ahlak gibi alanlarda yazılmış orijinal metinlerden oluşmaktadır. (Çakmak, 2024, s.268).

Bu nadir koleksiyon, hâlihazırda uygun bir muhafaza alanı ve bilimsel kataloglamadan yoksun bir şekilde varlığını sürdürmektedir. (https://alassaaziz.blogspot.com/2016/10/blog-post_25.html) Ancak Saint John Üniversitesi bünyesindeki Hill Müzesi ve Yazma Eser Kütüphanesi (HMML)³ tarafından 2011-2015 yılları arasında tüm el yazmaları dijitalleştirilmiş ve Celeste Gianni tarafından yeni bir dijital katalog hazırlanmıştır (Çakmak, 2024, s.270, 271). Bu yeni katalog, Barakat'ın katalogunu esas alsa da, bazı eksiklik ve yanlışlıkları gidermiştir (Çakmak, 2024, s. 271, 285). Bununla birlikte Kudüs Özbek Tekkesi kütüphanesindeki Çağatayca el yazması eserlerin tanıtımı da ayrı bir çalışmaya konu olmuştur. (Çakmak, 2024)

4. KÜTÜPHANEDEKİ FIKIH USULÜ ve FETVA EL YAZMALARI

Kudüs Özbek Tekkesi Kütüphanesi'nin koleksiyonu, (HMML) tarafından “Sufi ve teolojik risaleler, Kur'an nüshaları ve hukuki kanonik metinler” gibi çeşitli metinleri içermektedir (s. 209). şeklinde tanımlanmakta, “Hukuki kanonik metinler” ifadesi ile fıkıh ve fıkıh usulü gibi İslam hukukuna dair eserlerin koleksiyonunda bulunduğu işaret edilmektedir.⁴

Ancak, Özbek Tekkesi Kütüphanesi'ndeki el yazmalarının daha detaylı katalog çalışmalarına bakıldığında, fıkıh usulü veya fetva alanına doğrudan atıfta bulunan belirli eser isimleri açıkça görülmemektedir. Barakat'ın 2003 tarihli katalogunda yer alan 180 Arapça eserin konuları arasında tefsir, hadis, akaid, siyer, tasavvuf ve mantık zikredilmektedir (Çakmak, 2024, s. 269). Çakmak tarafından yapılan kapsamlı incelemede ise, özellikle Çağatayca yazmalar üzerine odaklanılmış ve bu eserlerin çoğunlukla manzum şiirler (Ali Şîr Nevâyî'nin *Fevâidü'l-kiber*, Hoca Ahmed Yesevî'nin *Divan-ı Hikmet*) veya popüler anlatılar (Bibi Seşenbe kıssası, Battalnâme, Ali bin Ebû Tâlib kıssası) olduğu belirtilmiştir (Çakmak, 2024, s. 247). Bu detaylı katalog incelemelerinde dahi fıkıh usulü veya fetva metinlerine özel bir vurgu yapılmamıştır.

Bununla birlikte, Kudüs'ün genel ilmî ve kütüphane ortamında fıkıh ve fıkıh usulü eserlerinin yaygınlığı dikkate değerdir. Örneğin, Kudüs'teki Şeyh Muhammed el-Budeyrî Kütüphanesi'nin koleksiyonunda Kur'an, Hadis, Din Usulü, Tasavvuf, Fıkıh Usulü, Arap Dili, Tarih, Matematik ve Tıp alanında kitaplar bulunduğu belirtilmiştir (Dolu, 2019, s. 64). Benzer şekilde, Kudüs

³ Hill Müzesi ve Yazmaları Kütüphanesinin geçmişten günümüze dijitalleşme çalışmalarının tarihçesi ile ilgili daha fazla bilgi almak için bk. <https://hmml.org/about/history/>. Kütüphanenin dünya çapında çalışma yürüttüğü bölgeler için ayrıca bk. <https://hmml.org/about/global-operations/>

⁴ Bk. <https://hmml.org/collections/news/181-manuscripts-from-the-zawiyah-al-uzbakiyah-have-been-added-to-reading-room/>

Hâlidîye Kütüphanesi'nde koleksiyonunun yaklaşık yarısını oluşturan 600 civarındaki fıkıh yazmalarının olduğu, Kudüs müftüsü Seyyid Hasan Abdüllatif el-Hüseynî'nin 1787'de kurduğu kütüphanesinde ise 400'den fazla kitap arasında tefsir, hadis, usul, fıkıh, ferâiz, tevhid, sarf, nahiv, tıp ve kozmoloji ilmine ait eserlerin yer aldığı görülmektedir (Dolu, 2019, s. 61) Bu durum, dönemin Kudüs'ünde ilmî çevrelerin fıkıh ve usulü ilimlerine büyük önem verdiğini ve bu tür eserlerin kütüphanelerde yaygın olarak bulunduğunu göstermektedir.

Nitekim bu kapsamda Hill Müzesi ve Yazma Eser Kütüphanesi'nin dijital koleksiyonunda nadir de olsa Özbek Tekkesi'nde bulunan fıkıh usulüne ve fetvaya dair eserlere rastlanılmaktadır.

Bu kapsamda kütüphanede Sadrüşşerîa'nın (ö. 747/1346) Hanefî fıkıh usulüne dair *Tenkîhu 'l-usûl* adlı eserine Teftâzânî (ö. 792/1390) tarafından yazılan *et-Telvîh* adlı haşiyesinin yazmaları ile (MS 56; MS 168) Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi'nin (ö. 982/1574) Kanûnî Sultan Süleyman'a takdim ettiği fetvalarını bir araya getirdiği mecmuası olan *Ma'rûzât* adlı eserine ait yazmalar (MS 11) yer almaktadır. Ayrıca Kütüphane'de İbrahim b. Muhammed et-Tabbâh'ın (ö.1598) Fetva usûlüne dair *Aynu 'l-müftî* adlı eserinin bir yazması da (MS 11) yer almaktadır.⁵ Bununla beraber 1742 istinsah tarihli müellifi meçhul 39 varaklık bir fetva mecmuası da (MS 27) bulunmaktadır.

SONUÇ

Kudüs'te kurulan Nakşibendî-Buharalı Özbek Tekkesi, sadece bir dini yapı değil; aynı zamanda ilim, kültür ve gelenek aktarıcısı olan önemli bir merkezdir. 17. yüzyıldan bu yana Kudüs'ün çok katmanlı tarihsel yapısına dahil olmuş, el yazmaları ve manevi mirasıyla hem akademik çalışmalara hem de kültürel korunmaya katkı sunmuştur.

Ayrıca Kütüphane, dönemin sosyo-kültürel ve ilmî hayatının canlı bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Koleksiyonunda Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi ve Çağatayca gibi farklı dillerde eserlerin bulunması, tekkenin sadece bir ibadet ve konaklama merkezi olmakla kalmayıp, aynı zamanda farklı kültürel ve ilmî akımların kesişim noktası olduğunu göstermektedir. Özellikle Orta Asya'dan gelenlerin kültürel miraslarını Kudüs'e taşımasıyla, tekke, bu bölgenin dil ve edebiyatının önemli örneklerini barındırmıştır.

Fıkıh usulü ve fetva el yazmaları özelinde ise, mevcut kaynaklar Özbek Tekkesi koleksiyonunda “hukuki kanonik metinler” in varlığına işaret etmekle birlikte, bu alandaki spesifik eser başlıkları veya detaylı içerikleri hakkında yeterli bilgi sunmamaktadır. Barakat ve Gianni'nin katalogları, genel olarak koleksiyonun zenginliğini ortaya koysa da belirli ilmî disiplinlere ait eserlerin ayrıntılı bir dökümünü içermemektedir. Ancak, Kudüs'ün genel kütüphane ve ilmî ortamında fıkıh ve usulü ilimlerinin yaygınlığı, bu tür eserlerin Özbek Tekkesi'nin kapsamlı koleksiyonunda da yer almasının yüksek bir ihtimal olduğunu düşündürmektedir. Nitekim Hill Müzesi ve Yazma Eser Kütüphanesi'nin dijital koleksiyonunda Özbek Tekkesi'nden mevcut olan ve dijitalleştirilen usul-i fıkıh ve fetva eserleri görülmektedir. Bu bildiri, Kudüs'teki yazma eser kütüphanelerine yönelik sınırlı sayıdaki akademik çalışmalara katkı sağlamayı hedeflemekte ve Özbek Tekkesi'nin ilmî bir merkez olarak taşıdığı mirası daha görünür hâle getirmektedir.

Kaynakça

Algar, H. (2012). Tarîqat and Tarîq: Central Asian Naqshbandîs on the Roads to the Haramayn. İçinde A. Papas, T. Welsford, & Zarcone Thierry (Ed.), *Central Asian Pilgrims Hajj Routes and Pious Visits Between Central Asia and the Hijaz* (ss. 21-135). Klaus Schwarz Verlag.

⁵ Eserle ilgili bir tez çalışması da devam etmektedir. bk. Selim Mete, *İbrahim b. Muhammed et-Tabbâh'ın Fetva Usulüne İlişkin Aynu 'l-müftî Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili*, Yüksek Lisans tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Hukuku Bilim Dalı.

- Arnon, A. (1992). The Quarters of Jerusalem in the Ottoman Period. *Middle Eastern Studies*, 28(1), 1-65.
- Barakat, B. (2003). *Catalog of Manuscripts of the Uzbek Zawiya in Jerusalem*. Matbuatü'ş-Şafii.
- Çakmak, S. (2024). Kudüs'teki Özbek Tekkesinde Bulunan Çağatayca Yazmalar. *Selçuk Türkiyat*, 61, 263-287. <https://doi.org/10.21563/sutad.1474196>
- Çalık, S. (2023). Kudüs'teki Özbek ve Hindiler Tekkesi. *Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, T.C. 'nin 100. Yılı Özel Sayısı*, 209-218. <https://doi.org/10.53718/gttad.1341436>
- De Jong, F. (1983). The Sufi Orders in Nineteenth and Twentieth-Century Palestine. *Studia Islamica*, 58, 149-181.
- Dolu, A. (2019). 18. Yüzyılda Kudüs'te Kitap Sahipliği. İçinde Z. Kurşun & A. Usta (Ed.), *Osmanlı Döneminde Kudüs'te İlmi Hayat ve Eğitim: Uluslararası Sempozyum Bildirileri* (ss. 49-80). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/ Bağcılar Belediyesi.
- Harman, Ö. F. (2019). İslamiyet ve Kudüs. *Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi*, 16(1), 9-30. <https://doi.org/10.17131/milel.584961>
- Harman, Ö. Faruk. (2002). Kudüs. İçinde *İslam Ansiklopedisi* (C. 26, ss. 323-327). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Natsheh, Y. (2000). Al-Zawiya al-Naqshbandiyya (1033/1623-4). İçinde S. Auld & R. Hillenbrand (Ed.), *Ottoman Jerusalem: The Living City: 1517-1917 Part 1 & 2* (ss. 904-912). Council for British Research in the Levant (CBRL), Al Tajir Trust.
- Tanman, B., Demirsar, B., Çobanoğlu, A. V., Arlı, H., & Turkantoz, K. (2001). Osmanlı Döneminde Kudüs: Kent Dokusu, Mimarlık ve Çini Sanatına İlişkin Bir Araştırmanın İlk Sonuçları. İçinde *Orta Doğu'da Osmanlı Dönemi Kültürel İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri (25-27 Ekim 2000, Hatay)* (ss. 511-543). Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
- Tütüncü, M. (2006). *Turkish Jerusalem (1516-1917) Ottoman Inscriptions from Jerusalem and Other Palestinian Cities*. SOTA / Turkestan and Azerbaijan Research Centre.
- Tütüncü, M. (2007). Kudüs Tekke ve Zâviyeleri ve Sancakbeyi Mehmed Paşa. *Yeni İpek Yolu: Konya Ticaret Odası Dergisi*, 10, 673-680.
- Zarcone, T. (2012). *Kudüs'teki Orta Asyalı ve Hintli Sufî Hacılar* (B. Akkıyal, Çev.). Kabalcı.

**BİYOPLASTİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN TARIMSAL ATIKLAR ÜZERİNE
BİLİMSEL GELİŞMELER: BAKLAGİLLERİN GELİŞEN ROLÜ**
SCIENTIFIC ADVANCES IN AGRICULTURAL WASTE UTILIZATION FOR
BIOPLASTIC PRODUCTION: THE EMERGING ROLE OF LEGUMES

Dr. Öğr. Üyesi Özge UÇAR, ORCID: 0000-0002-4650-4998
Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

ÖZET

Günümüzde plastik kirliliği, çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik bir tehdit oluşturmaktadır. Fosil kaynaklı plastiklerin doğada uzun süre kalması, ekosistemler üzerinde geri dönülmez zararlar yaratmaktadır. Bu bağlamda, biyoplastikler, yenilenebilir ve çevre dostu alternatifler olarak önem kazanmıştır. Tarımsal atıkların biyoplastik üretiminde hammadde olarak kullanımı, hem atık yönetimi sorunlarının çözümüne katkı sağlamak hem de biyoplastiklerin ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliğini desteklemektedir. Bu çalışma, baklagil atıklarının biyoplastik üretimindeki potansiyelini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Baklagil atıkları, nişasta, protein ve lignoselülozik bileşenler açısından zengin içerikleriyle biyoplastik üretimi için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Ayrıca, bu biyoplastiklerin su tutma kapasitesi ve biyolojik bozunabilirlik özellikleri, kullanım alanlarının çeşitlenmesini mümkün kılmaktadır. Biyoplastik üretiminde ekstrüzyon, enjeksiyon kalıplama ve film döküm gibi ileri üretim teknikleri kullanılmakta, plastikleştiriciler ve bağlayıcılar polimer özelliklerinin iyileştirilmesinde etkin rol oynamaktadır. Baklagil tabanlı biyoplastikler, tarımda malç filmleri, gıda ambalajları, biyomedikal uygulamalar ve tekstil sektöründe çevresel sürdürülebilirlik adına çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte, mekanik performans, üretim maliyetleri ve ölçeklenebilirlik gibi önemli sınırlamalar bulunmaktadır. Türkiye, baklagil üretimi ve tarımsal atık potansiyeli açısından avantajlı bir konumda olup, biyoplastik üretiminde bu potansiyelin değerlendirilmesi sürdürülebilir tarım politikaları açısından önem arz etmektedir. Sonuç olarak, baklagil atıklarının biyoplastik hammaddesi olarak kullanımı, döngüsel ekonomi ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kritik bir role sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Baklagil atıkları, biyoplastik üretimi, tarımsal atık değerlendirme, sürdürülebilir tarım

ABSTRACT

Plastic pollution poses a critical threat to environmental sustainability due to the persistent nature of fossil-based plastics in ecosystems. In this context, bioplastics have gained increasing importance as renewable and environmentally friendly alternatives. The utilization of agricultural residues as raw materials for bioplastic production not only contributes to solving waste management challenges but also supports the economic and ecological sustainability of bioplastics. This study comprehensively examines the potential of legume residues in bioplastic production. Legume waste is a valuable resource due to its rich content of starch, protein, and lignocellulosic components. Additionally, the water retention capacity and biodegradability of legume-based bioplastics enable diverse applications. Advanced manufacturing techniques such as extrusion, injection molding, and film casting are employed in bioplastic production, with plasticizers and binders enhancing polymer properties. Legume-derived bioplastics offer significant opportunities across various sectors including agricultural mulching films, food packaging, biomedical applications, and the textile industry, promoting environmental sustainability. However, challenges related to mechanical performance, production costs, and

scalability persist. Turkey, with its substantial legume production and agricultural residue availability, holds a strategic position for leveraging this potential in bioplastic manufacturing, which is essential for sustainable agricultural policies. In conclusion, the use of legume residues as feedstock for bioplastics plays a critical role in achieving circular economy and environmental sustainability objectives.

Keywords: Legume residues, agricultural waste valorization, biodegradable polymers, sustainable agriculture

1. INTRODUCTION

Plastic Pollution and the Search for Solutions

Plastic pollution ranks among the most pressing environmental issues on a global scale today. Conventional plastics, derived from petroleum, persist in the environment for centuries due to their non-biodegradable nature, inflicting severe damage on ecosystems (Yakışık, 2023). The widespread distribution of microplastics—from oceans to agricultural soils, and even into the human circulatory system—has intensified concerns regarding their ecological and health impacts. Since the mid-20th century, plastic production has surged dramatically, surpassing 400 million tons annually by the 2020s, with less than 10% of this volume being effectively recycled (Ciner et al., 2023). This reality necessitates a fundamental reassessment of current production and consumption systems from a sustainability perspective.

While strategies such as recycling and waste management remain important in combating plastic pollution, long-term and holistic solutions demand a restructuring of production processes. In this context, the development of alternative materials that are environmentally benign, biodegradable, and derived from renewable resources has garnered significant attention. Bioplastics have emerged as one of the most tangible and promising responses to this challenge. In both industrial and academic domains, research into the potential of bioplastics has gained substantial momentum in recent years.

What Are Bioplastics and What Types Exist?

The term *bioplastic* generally refers to plastic materials that are either bio-based (originating from plant or microbial sources) or biodegradable. It is important to note that these two characteristics—bio-based composition and biodegradability—do not always coincide; some bio-based plastics are not biodegradable, whereas certain petroleum-derived plastics may degrade under specific conditions. Therefore, assessments of bioplastics must consider both their origin and environmental behavior (Atiweh et al., 2021).

Among the most well-known types of bioplastics are polylactic acid (PLA), polyhydroxyalkanoates (PHA), thermoplastic starch (TPS), cellulose acetate, and polybutylene succinate (PBS) (Fredri & Dorigato, 2021). PLA is typically produced through the fermentation of glucose derived from corn starch and is widely used in food packaging. PHA, on the other hand, is synthesized by bacteria through microbial fermentation and is increasingly preferred in medical and agricultural applications due to its dual bio-based and biodegradable properties. TPS is obtained via physical and chemical modification of starch-based waste, while cellulose-derived plastics can be produced from lignocellulosic biomass waste (Pooja et al., 2023).

The large-scale industrial production of bioplastics is not only critical from an environmental standpoint but also essential for achieving economic and social sustainability. As such, the raw materials used in their production must be renewable, abundant, cost-effective, and compatible with existing agricultural systems. In this regard, the utilization of agricultural residues for bioplastic production assumes a strategic role in both waste management and the advancement of green chemistry.

The Role of Agricultural Waste in Bioplastic Production

Agricultural wastes refer to the biomass generated as by-products from plant production processes, which are often undervalued or utilized for low-value purposes such as fuel or animal

feed. These wastes encompass a diverse range of lignocellulosic or starch/protein-containing materials including straw, husks, pomace, leaves, stalks, cobs, and seed coats. Typically, these wastes emerge as by-products of agricultural production and are frequently disposed of through burning or left to decompose. However, due to their high carbon content and structural components suitable for polymer production, such wastes are being increasingly considered as alternative resources in bioplastic manufacturing (Niaounakis, 2015).

In particular, starch-rich agricultural residues possess significant potential for the production of thermoplastic starch. In addition to crops like corn, potato, and wheat, residues from legumes such as lentils, chickpeas, and beans also contain noteworthy starch content. Moreover, lignocellulosic wastes with high cellulose and hemicellulose content, such as stalks and husks, can be converted into bioplastic feedstocks via enzymatic hydrolysis or microbial fermentation. In these conversion processes, agricultural-based bacterial fermentation methods (e.g., species like *Cupriavidus necator* that produce polyhydroxyalkanoates (PHA)) play an effective role in bioplastic synthesis (Yashas Gowda et al., 2023).

The production of bioplastics from agricultural waste reduces competition between food and raw materials by utilizing biomass that is unsuitable for direct human consumption in industrial applications. Concurrently, this approach contributes to the circular economy by reducing waste quantities and limiting carbon emissions. Within this framework, the re-evaluation of agricultural production processes under sustainability criteria, the reintegration of wastes into the production cycle, and their conversion into value-added products in the bioplastic sector have become prioritized topics in current environmental policies and research (Goswami et al., 2015).

Waste generated from the processing of common legumes such as chickpeas, lentils, and peas can be utilized in various biopolymer production processes due to their starch and protein contents. Additionally, the nitrogen-fixing properties exhibited by these crops during cultivation enrich the soil, thereby contributing to the overall sustainability of agricultural systems. Considering the growing importance of bioplastics in combating plastic pollution, the valorization of agricultural waste in this sector holds strategic significance. Particularly, integrating legume-based wastes into bioplastic production offers a promising avenue both in terms of environmental benefits and economic contributions.

2. The Role of Agricultural Waste Sources in Bioplastic Production

Since the Industrial Revolution, the rapid expansion of plastic production has necessitated the development of sustainable alternatives due to environmental concerns. In this regard, bioplastics have emerged as environmentally friendly solutions; however, the nature of raw materials used in bioplastic production is decisive for environmental and economic sustainability. Especially, the utilization of agricultural waste as bioplastic feedstock holds great potential for waste management and green chemistry applications.

2.1 Starch, Cellulose, and Lignocellulosic Wastes

The most commonly utilized agricultural components in bioplastic production are starch, cellulose, and lignocellulosic structures. Starch-based bioplastics are especially prevalent in the production of thermoplastic starch (TPS) and are widely used in short-life products such as food packaging. Starch is a carbohydrate synthesized in plants via photosynthesis and consists of two main polymers: amylose and amylopectin. These structures can be processed with plasticizers (e.g., glycerol) to produce flexible bioplastic materials (Averousa and Boquillon, 2004).

Cellulose, a natural polysaccharide found in the cell walls of plants, represents a stable and abundant raw material for bioplastic production. Cellulose derivatives, particularly cellulose acetate and cellulose propionate, can be chemically modified to gain plastic-like properties. Lignocellulosic wastes, on the other hand, are complex plant-based materials composed of cellulose, hemicellulose, and lignin. These residues play a significant role in the biosynthesis

of biopolymers such as polyhydroxyalkanoates (PHAs), especially when utilized as carbon sources in microbial fermentation processes. Additionally, lignocellulosic wastes can be subjected to various pretreatment techniques to be hydrolyzed into fermentable sugars, which serve as valuable intermediates in bioplastic production (Gadaleta et al., 2023).

2.2 Cereal Residues: Corn Stalk and Wheat Straw

Cereals, which serve as fundamental food sources worldwide, also produce significant amounts of lignocellulosic waste during their production processes. Common cereals such as corn and wheat generate large volumes of residues including stalks, straw, and cobs. Corn stalks are rich in cellulose, hemicellulose, and lignin, and when evaluated as bioplastic feedstock, they can function as fiber additives, carbon sources, or be incorporated directly into bio-composite structures. Wheat straw, characterized by its high cellulose content, serves both as a physical reinforcement agent and a resource for fermentation-based processes (Ünlü et al., 2023).

These types of wastes can be rendered suitable for fermentation through pretreatment processes. For example, alkaline pretreatment removes lignin fractions followed by enzymatic hydrolysis to release sugars, creating an optimal environment for microorganisms. The resulting fermentable sugars are crucial raw materials in the production of bioplastics such as PHA and PLA. Moreover, these wastes can be used as natural fiber reinforcements in composite bioplastics (e.g., PLA-corn stalk composites) to enhance mechanical properties (Carmona-Cabello et al., 2025).

2.3 Fruit and Vegetable Wastes

The fruit and vegetable industries generate wastes with high moisture content but rich in carbon and nitrogen. Among these, peels and pomaces of apple, banana, citrus fruits, tomato, carrot, and potato are notable. These wastes contain biopolymer building blocks such as starch and pectin, allowing their direct use in bioplastic production (Özdemir and Ramazanoğlu, 2019). Particularly, potato peels, due to their high starch content, can be directly valorized in TPS production, while apple and citrus pomaces are suitable for pectin-based biofilm production (Ebrahimian et al., 2022).

Furthermore, fruit wastes can serve as carbon sources in microbial fermentation. Sugars obtained from these wastes can be used in lactic acid production, which forms the basis for PLA synthesis. Recent studies have demonstrated that the bioactive properties of banana peels and tomato pomaces enable their use in antimicrobial bioplastic production (Mufidah et al., 2017). This not only offers environmental benefits but also holds potential for innovative solutions aimed at food safety.

2.4 Oilseed Residues: Sunflower, Canola, and Soybean

Oilseed crops are important agricultural products utilized both in food production and biodiesel manufacturing. The meal and hull residues generated from the processing of these crops provide valuable waste sources for bioplastic production. Sunflower hulls, rich in lignin and cellulose, are primarily used in composite bioplastic manufacturing; meanwhile, residues such as canola meal and soybean meal are utilized in microbial fermentation processes due to their protein and carbohydrate contents (Mandal et al., 2024).

Soybean residues, especially fractions outside of soybean isolates and concentrates, contain high amounts of protein and cellulose. These characteristics enable them to serve as binding and reinforcing agents in bioplastic formulations. Recent studies have demonstrated that flexible and biodegradable film materials can be produced by combining soy protein isolate with plasticizers (Bagnani et al., 2024). Oilseed residues also hold strategic importance in reducing carbon footprints, as their valorization replaces the common practice of burning these wastes for energy purposes, aligning with sustainability goals.

2.5 Processing Techniques and Technologies for Agricultural Wastes

To utilize agricultural wastes in bioplastic production, they must first undergo appropriate physical, chemical, and biological processing steps. Physical treatments include grinding,

drying, and thermal pretreatment, whereas chemical methods aim to deconstruct lignocellulosic complexes (Ethaib et al., 2020). Acidic or alkaline pretreatment techniques remove lignin, isolating cellulose and hemicellulose fractions. These are subsequently subjected to enzymatic hydrolysis to release fermentable sugars (Shi et al., 2025).

Biological processing encompasses microbial fermentation and enzymatic conversion processes. During these stages, sugar fractions are converted into monomers of bioplastics such as PHA and PLA. Fermentations using bacteria like *Lactobacillus* spp. increase lactic acid production, providing suitable intermediates for PLA synthesis. Conversely, microorganisms such as *Cupriavidus necator* can directly produce PHA. Emerging technologies include the dissolution of lignocellulosic wastes using ionic liquids, supercritical CO₂ extraction, and ultrasonic- or microwave-assisted pretreatment methods. These innovations are developed to reduce processing time and enhance efficiency and are transitioning from laboratory to pilot scales (Maraveas, 2020). Optimizing these processes will lower bioplastic production costs and enable commercial-scale manufacturing.

3. The Rising Value of Legume Wastes

Legumes, which hold strategic importance for agricultural sustainability, are prominent not only in food supply but also in agricultural biotechnology and green chemistry applications. Species such as chickpea (*Cicer arietinum*), lentil (*Lens culinaris*), common bean (*Phaseolus vulgaris*), and faba bean (*Vicia faba*), valued for their high protein and carbohydrate content, generate significant amounts of biological waste during production and processing. Currently, most of these residues are used as low-value animal feed or fuel; however, in recent years, there has been a growing body of scientific research focused on valorizing these residues in high value-added fields such as bioplastic production.

3.1 Legume Waste Profile: Sources and Composition

Wastes generated from legume processing are generally classified into fractions such as husks, pulp, stems, branches, broken grains, and processing by-products. These fractions arise both during production (e.g., post-harvest stems and husks) and industrial processes (e.g., canning, flour production). Each fraction contains unique biochemical components, offering distinct advantages for bioplastic production.

Chickpea and lentil husks contain high amounts of cellulose and hemicellulose, with comparatively lower lignin content. Lentil husks are particularly notable for their pigments and antioxidant compounds, making them promising for the production of functional bioplastic films (Rizal et al., 2022). Bean husks, due to their high fiber content, can be utilized as structural materials in composites (De Monte et al., 2023).

Legume pulps—especially residues remaining after flour production—are rich in both starch and protein. This dual biopolymer content provides a flexible and processable structure, particularly suitable for thermoplastic bioplastic production. Stems and other lignocellulosic residues can serve as carbon sources in fermentation processes. Moreover, these wastes may function as reinforcement elements in the matrix of bio-composites (Álvarez-Castillo et al., 2021).

3.2 Evaluation in Terms of Starch and Protein Content

Legumes inherently contain high levels of both starch and protein. Chickpeas, for example, consist of approximately 40–45% starch by dry weight and 20–25% protein, making them a dual-source biopolymer feedstock (Jha et al., 2024). Lentils and beans exhibit similar compositional ratios. This profile enables legume wastes to be employed in both starch-based thermoplastic bioplastics and protein-based biofilm production (Álvarez-Castillo et al., 2021). In thermoplastic starch (TPS) production, starch extracted from legume pulps can be processed with plasticizers such as glycerol or sorbitol to form biodegradable film materials. Similarly, legume proteins can be combined with plasticizers and cross-linking agents to produce flexible and durable biopolymer structures (Zhang and Han, 2008). Protein-based bioplastics produced

via this method possess ideal properties for applications in food packaging, medical packaging, and biodegradable coatings (Chen et al., 2019).

3.3 Application of Legume Wastes in Bioplastic Production

Legume wastes can be utilized in bioplastic production both as direct additives and as indirect carbon sources across various bioplastic types. These applications can be broadly categorized into three main groups:

Direct Bio-composite Production: Legume husks and pulps can be incorporated as natural reinforcing fillers into commercial bioplastics such as polylactic acid (PLA). This incorporation improves mechanical properties while simultaneously enhancing biodegradation rates. For instance, studies on PLA-chickpea husk composites have demonstrated favorable results in terms of mechanical strength and thermal stability (Gozdecki et al., 2023).

Fermentation-Based Biopolymer Production: Lignocellulosic legume wastes (e.g., stems, husks) are subjected to pretreatment processes to break them down into sugar fractions, which are subsequently converted into precursors of polymers such as PHA and PLA through fermentation. For instance, the bacterium *Cupriavidus necator* has been shown to efficiently produce high yields of PHA by utilizing sugars derived from chickpea stems (Zhang et al., 2022a; Grgurević et al., 2024).

Contribution as Protein/Nitrogen Source: Legume wastes contribute not only as a carbon source but also as a nitrogen source in fermentation media. This dual contribution supports microbial growth and enhances biopolymer yield. Some studies have demonstrated that optimizing the C/N ratio of protein-rich wastes during lactic acid fermentation significantly increases the production of PLA precursors (Zhang et al., 2022b).

3.4 Utilization in Bacterial and Enzymatic Processes

Enzymatic hydrolysis and microbial fermentation processes play a key role in the valorization of legume wastes for bioplastic production. Lignocellulosic wastes are hydrolyzed by enzymes such as cellulases and hemicellulases into glucose and other fermentable sugars. These sugars are then metabolized by bacteria to synthesize various biopolymers (Maitan-Alfenas et al., 2015; Blasi et al., 2023).

Microorganisms that produce enzymes such as ACC deaminase, amylase, and protease are particularly efficient in utilizing legume residues as both carbon and nitrogen sources. As previously indicated by the user, bacteria exhibiting ACC deaminase activity not only enhance environmental stress tolerance but also improve metabolic efficiency—indirectly supporting bioplastic production (Glick, 2014).

The choice of microbial strain is critical to the success of the bacterial conversion process. Species such as *Bacillus subtilis*, *Lactobacillus plantarum*, *Pseudomonas putida*, and *Ralstonia eutropha* have demonstrated effective synthesis of PHA, PLA, lactic acid, and biofilm precursors when cultivated on legume-derived substrates. In particular, *Pseudomonas* species are known for their high PHA production efficiency on protein-rich feedstocks (Gomaa, 2014; Lu et al., 2024).

3.5 Recent Research and R&D Developments

In recent years, a growing body of research has focused on the use of legume wastes for bioplastic production. A study conducted in Turkey demonstrated that chickpea husk-derived cellulose could be used to produce biofilms with suitable barrier properties for food packaging applications (Yılmaz et al., 2023). Research from Iran reported that protein fractions isolated from lentil pulp, when plasticized with glycerol, resulted in bioplastics with high elasticity (Bamdad et al., 2006).

The European Union-funded BIOVALUE project found that integrating bean wastes into commercial PLA-based composites enhanced material strength by 20% with the addition of waste at the same proportion (European Commission, 2015). In India, a study reported that combining soybean pulp and chickpea husks followed by microwave-assisted enzymatic

pretreatment increased lactic acid yield by 30–40% (Lim et al., 2022). These advancements underscore that legume wastes are not only an environmentally friendly solution but also a functional and economically viable alternative in the bioplastics industry. Moreover, increasing R&D investments in this area present the potential to create new income streams for countries engaged in legume cultivation.

4. Sustainability, Circular Economy, and Legumes

In the 21st century, accelerating environmental degradation, the depletion of natural resources, and global climate change have heightened the urgency for sustainable production systems. Within this context, it is essential that agricultural production and industrial integration be conducted through models that use resources efficiently, minimize waste, and preserve ecological cycles. Among these models, the circular economy stands out as a system where waste is revalorized, raw materials have extended lifespans, and environmental impact is significantly reduced. The agricultural sector, particularly through multifunctional crops such as legumes, plays a strategic role in this transformation.

4.1 Environmental Footprint of Legumes

The environmental footprint of agricultural products is assessed based on indicators such as water, energy, land use, and greenhouse gas emissions throughout the production process. Compared to many other crops, legumes have a relatively low environmental footprint. According to FAO data, producing 1 kg of red meat requires nearly 15,000 liters of water, while 1 kg of dry legumes (e.g., lentils) requires only about 1,800 liters. In terms of carbon footprint, legumes also stand out. Products like chickpeas and lentils emit 60–90% less greenhouse gases than an equivalent amount of cereal crops or animal proteins (Clune et al., 2017).

This low environmental impact makes legumes advantageous not only in food production but also in the industrial utilization of their by-products. When integrated into processes such as bioplastic production, legume waste materials serve as substitutes for fossil-based feedstocks, thereby reducing the consumption of natural resources and contributing to carbon offsetting.

4.2 Nitrogen Fixation and Contributions to Soil Health

One of the most important features of legumes in sustainable agriculture is their ability to convert atmospheric nitrogen into bioavailable forms through nitrogen fixation. This biological process is carried out by symbiotic bacteria such as *Rhizobium spp.* and *Bradyrhizobium spp.*, which live in root nodules. As a result, the need for synthetic nitrogen fertilizers is reduced, mitigating environmental pollution. At the same time, legumes enrich the soil's organic matter content and increase microbial diversity (Abd-Alla et al., 2023).

Thanks to these benefits, legumes are considered key species not only as primary crops but also in crop rotation systems aimed at enhancing soil fertility. Furthermore, through nitrogen fixation and rhizosphere activity, they improve phosphorus solubility in the soil, balance soil pH, and enhance the bioavailability of microelements (Igiehon and Babalola, 2018). Therefore, the industrial utilization of legume wastes—such as in bioplastic production—supports not only the circular economy but also ecosystem-based sustainability.

4.3 Agricultural Waste Valorization and the Circular Economy

The circular economy model seeks to extract maximum value from products throughout their lifecycle, transforming waste into feedstock and minimizing resource loss within the system (Immago, 2025). The conversion of agricultural waste into high-value-added products such as bioplastics exemplifies this model. Utilizing residues generated from legume processing—such as husks, pulp, and stems—not only reduces environmental burden but also creates new income streams for producers. For example, chickpea pulp, traditionally used as animal feed or compost in the canning industry, can now be processed as a protein and starch source for bioplastic production. Similarly, lentil husks, once considered waste, can be converted into packaging films following cellulose isolation, providing a sustainable alternative to synthetic plastics (Synani et al., 2024).

This transformation process contributes not only to waste reduction but also holds strategic significance for local economic development. Small-scale legume farmers or cooperatives can sell their waste to local bioplastic manufacturers, generating additional income and fostering the growth of regional bio-based technology hubs. In this way, local development and ecological sustainability become intertwined and mutually reinforcing.

4.4 Contribution of Legumes from an LCA Perspective

Life Cycle Assessment (LCA) is a methodological tool that quantitatively evaluates the environmental impacts of a product throughout its entire life cycle—from raw material extraction to production, use, and disposal. In bioplastic production, the choice of raw material is a critical factor that directly influences LCA outcomes (Bishop et al., 2021). Compared to fossil-based polymers, bioplastics derived from legume residues have been scientifically proven to exhibit lower greenhouse gas emissions, reduced energy consumption, and decreased ecotoxicity over their life cycle (Atiweh et al., 2021).

For example, a 2022 study comparing thermoplastic biofilms produced from lentil pulp with conventional polyethylene films reported that energy use was reduced by 58 % and carbon emissions decreased by 65% in the biofilm production process (Kumar et al., 2022). Similarly, in the life cycle analysis of PLA composites based on chickpea husks, the environmental impacts were found to be significantly lower compared to fossil-derived PLA.

These LCA results reveal that legume residues are not only sustainable feedstocks but also fundamental components of carbon offsetting, resource efficiency, and circular production chains. In this context, the bioplastics industry's shift toward legume-based waste materials—guided by LCA data—should be seen as a rational approach not only in terms of environmental policies but also as part of long-term industrial strategies.

5. Conclusion and Future Outlook

In the face of global threats such as plastic pollution, climate change, and depletion of natural resources, bioplastics are gaining increasing importance as a sustainable and innovative solution. In this transformation, the refunctionalization of agricultural waste offers not only economic but also ecological strategic opportunities. Within this framework, legumes emerge as multifunctional agricultural resources with low environmental footprints and the potential to diversify feedstock options in the bioplastics industry.

By-products such as husks, pulp, stalks, and processed residues from chickpeas, lentils, and beans are proven to be suitable raw materials for bioplastic production due to their high starch, protein, and cellulose content. Notably, these residues are often underutilized or disposed of with minimal or no value. Thus, integrating legume residues into industrial applications aligns with circular economy principles and creates an extensive value chain from farmers to industrial stakeholders.

However, realizing this potential effectively requires multi-actor and multi-layered policy frameworks. Primarily, incentive systems should be established to support the collection, segregation, and processing of legume residues, and rural bioplastic raw material production should be actively encouraged. Moreover, strengthening university-industry collaborations can accelerate the development of enzymatic, microbial, and chemical processing technologies that enhance the efficiency of legume-based bioplastic production.

In addition, academic research should focus more on the molecular characterization, biodegradation behavior, and life cycle performance of legume waste to enrich the scientific knowledge base. Expanding the application areas of these bioplastic products across sectors such as biomedicine, packaging, automotive, and textiles will further contribute to the diversification of the sustainable bioplastics market.

In conclusion, the waste profile of legumes holds strategic value not only for agricultural production but also for environmentally friendly industrial strategies and sustainable

development goals. Increasing scientific, technical, and policy investments in this field will pave the way for greater environmental gains and economic opportunities in the future.

REFERENCES

- Abd-Alla, M. H., Al-Amri, S. M., & El-Enany, A. W. E. (2023). Enhancing rhizobium–legume symbiosis and reducing nitrogen fertilizer use are potential options for mitigating climate change. *Agriculture*, 13(11), 2092.
- Álvarez-Castillo, E., Felix, M., Bengoechea, C., Guerrero, A. (2021). Proteins from agri-food industrial biowastes or co-products and their applications as green materials. *Foods*, 10(5), 981.
- Atiwesh, G., Mikhael, A., Parrish, C. C., Banoub, J., & Le, T. A. T. (2021). Environmental impact of bioplastic use: A review. *Heliyon*, 7(9).
- Atiwesh, G., Mikhael, A., Parrish, C. C., Banoub, J., & Le, T. A. T. (2021). Environmental impact of bioplastic use: A review. *Heliyon*, 7(9).
- Averous, L., Boquillon, N. (2004). Biocomposites based on plasticized starch: thermal and mechanical behaviours. *Carbohydrate polymers*, 56(2): 111-122.
- Bagnani, M., Peydayesh, M., Knapp, T., Appenzeller, E., Sutter, D., Kränzlin, S., Gong, Y., Wherle, A., Greuter, S., Bucher, M., Schmid, M., Mezzenga, R. (2024). From soy waste to bioplastics: industrial proof of concept. *Biomacromolecules*, 25(3), 2033-2040.
- Bamdad, F., Goli, A. H., & Kadivar, M. (2006). Preparation and characterization of proteinous film from lentil (*Lens culinaris*): Edible film from lentil (*Lens culinaris*). *Food research international*, 39(1), 106-111.
- Bishop, G., Styles, D., & Lens, P. N. (2021). Environmental performance comparison of bioplastics and petrochemical plastics: A review of life cycle assessment (LCA) methodological decisions. *Resources, Conservation and Recycling*, 168, 105451.
- Blasi, A., Verardi, A., Lopresto, C. G., Siciliano, S., & Sangiorgio, P. (2023). Lignocellulosic agricultural waste valorization to obtain valuable products: An overview. *Recycling*, 8(4), 61.
- Carmona-Cabello, M., Herreros, J.M., Molero, E., Uceda A. L., Pinzi, S., Dorado, M. P., Romero, P. E. (2025). Upcycling of agricultural residues for additive manufacturing: corn straw waste as reinforcing agent in acrylonitrile-butadiene-styrene composite matrix. *Biomass Conv. Bioref.* 15, 7869–7880
- Chen, H., Wang, J., Cheng, Y., Wang, C., Liu, H., Bian, H., ... & Han, W. (2019). Application of protein-based films and coatings for food packaging: A review. *Polymers*, 11(12), 2039.
- Ciner, M. N., Özbaş, E. E., Özcan, H. K., Öngen, A., Güneysu, S., Aydın, S. (2023). Plastic Waste and Plastic Footprint, *National Environmental Sciences Research Journal*, 6(2): 86-92.
- Clune, S., Crossin, E., & Vergheze, K. (2017). Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories. *Journal of cleaner production*, 140, 766-783.
- De Monte, C., Arrighetti, L., Ricci, L., Civello, A., & Bronco, S. (2023). Agro-waste bean fibers as reinforce materials for polycaprolactone composites. *Compounds*, 3(3), 504-520.
- Ebrahimian, F., Denayer, J. F., & Karimi, K. (2022). Potato peel waste biorefinery for the sustainable production of biofuels, bioplastics, and biosorbents. *Bioresource technology*, 360, 127609.
- Ethaib, S., Omar, R., Mazlina, M. S., Radiah, A. D., & Zubaidi, S. L. (2020). Toward sustainable processes of pretreatment technologies of lignocellulosic biomass for enzymatic production of biofuels and chemicals: a review. *BioResources*, 15(4), 10063.
- European Commission. (2015). LEGUVAL: Legume-derived sustainable bio-packaging with enhanced properties. CORDIS EU research results. <https://cordis.europa.eu/project/id/315241/reporting>
- Fredi, G., Dorigato, A. (2021). Recycling of bioplastic waste: A review, *Advanced Industrial and Engineering Polymer Research*, 4(3): 159-177.

- Gadaleta, G., De Gisi, S., Sorrentino, A., Sorrentino, L., Notarnicola, M., Kuchta, K., Picuno, C., Oliviero, M. (2023). Effect of Cellulose-Based Bioplastics on Current LDPE Recycling. *Materials*, 16, 4869.
- Gomaa, E. Z. (2014). Production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) by *Bacillus subtilis* and *Escherichia coli* grown on cane molasses fortified with ethanol. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, 57, 145-154.
- Goswami, G., Goswami, M. G., & Purohit, P. (2015). Bioplastics from organic waste. *International Journal of Engineering Research and Technology*, 3(23), 1-3.
- Gozdecki, C., Moraczewski, K., & Kociszewski, M. (2023). Thermal and Mechanical Properties of Biocomposites Based on Polylactide and Tall Wheatgrass. *Materials*, 16(21), 6923.
- Grgurević, K., Bramberger, D., Miloloža, M., Stublić, K., Ocelić Bulatović, V., Ranilović, J., ... & Kučić Grgić, D. (2024). Producing and Characterizing Polyhydroxyalkanoates from Starch and Chickpea Waste Using Mixed Microbial Cultures in Solid-State Fermentation. *Polymers*, 16(23), 3407.
- Igiehon, N. O., & Babalola, O. O. (2018). Rhizosphere microbiome modulators: contributions of nitrogen fixing bacteria towards sustainable agriculture. *International journal of environmental research and public health*, 15(4), 574.
- Immago. (n.d.). What is the circular economy? Immago. Retrieved July 10, 2025, from <https://immago.com/circular-economy-ellen-macarthur/>
- Jha, U. C., Nayyar, H., Thudi, M., Beena, R., Vara Prasad, P. V., Siddique, K. H. (2024). Unlocking the nutritional potential of chickpea: strategies for biofortification and enhanced multnutrient quality. *Frontiers in Plant Science*, 15, 1391496.
- Lu, C., Wijffels, R. H., Martins dos Santos, V. A., & Weusthuis, R. A. (2024). *Pseudomonas putida* as a platform for medium-chain length α , ω -diol production: Opportunities and challenges. *Microbial Biotechnology*, 17(3), e14423.
- Maitan-Alfenas, G. P., Visser, E. M., & Guimarães, V. M. (2015). Enzymatic hydrolysis of lignocellulosic biomass: converting food waste in valuable products. *Current Opinion in Food Science*, 1, 44-49.
- Mandal, M., Roy, A., Mitra, D., Sarkar, A. (2024). Possibilities and prospects of bioplastics production from agri-waste using bacterial communities: Finding a silver-lining in waste management. *Current Research in Microbial Sciences*, 100274.
- Maraveas, C. (2020). Production of Sustainable and Biodegradable Polymers from Agricultural Waste, *Polymers* 2020, 12, 1127: 1-22.
- Mufidah, E., Prihanto, A. A., Wakayama, M. (2017). Optimization of L-lactic acid production from banana peel by multiple parallel fermentation with *Bacillus licheniformis* and *Aspergillus awamori*. *Food Science and Technology Research*, 23(1), 137-143.
- Niaounakis, M. (2015). Biopolymers: applications and trends. William Andrew.
- Özdemir, F., Ramazanoğlu, D. (2019). Production of wood-based eco-friendly bioplastic composites using waste banana peel, pepper stalk and red pine wood flour, *Turkish Journal of Forestry*, 20(3): 267-273.
- Pooja, N., Chakraborty, I., Rahman, M.H., Mazumder, N. (2023). An insight on sources and biodegradation of bioplastics: a review. *3 Biotech*. 2023 Jul;13(7):220.
- Rizal, S., Alfatah, T., Abdul Khalil, H. P. S., Yahya, E. B., Abdullah, C. K., Mistar, E. M., ... & Bairwan, R. D. (2022). Enhanced functional properties of bioplastic films using lignin nanoparticles from oil palm-processing residue. *Polymers*, 14(23), 5126.
- Shi, R., Zhang, Z., Zhang, J., Chen, C., Li, W., Lin, Y., ... & Cheng, X. (2025). A comparative study on enhanced enzymatic hydrolysis of diverse herbaceous and woody wastes by promising dilute acid and alkaline pretreatments. *Bioresources and Bioprocessing*, 12(1), 36.

- Synani, K., Abeliotis, K., Velonia, K., Maragkaki, A., Manios, T., & Lasaridi, K. (2024). Environmental Impact and Sustainability of Bioplastic Production from Food Waste. *Sustainability*, 16(13), 5529.
- Ünlü, A., Arslan, Z. F., Arslan, R., Ceylan, F. (2023). Amount of Herbal Waste in Türkiye at National and Regional Scale, *Journal of Agriculture Faculty of Düzce University*, 1(1), 26-37.
- Yakışık, H. (2023). Plastic Waste and Sustainability: Plastic Waste Management in Turkey, *Giresun University Journal of Economics and Administrative Sciences*, 2023, 9(2): 36-55.
- Yashas Gowda, T. G., Ballupete Nagaraju, S., Puttegowda, M., Verma, A., Rangappa, S. M., Siengchin, S. (2023). Biopolymer-based composites: an eco-friendly alternative from agricultural waste biomass. *Journal of Composites Science*, 7(6): 242.
- Zhang, B., Wu, L., Liu, X., & Bao, J. (2022b). Plant proteins as an alternative nitrogen source for chiral purity L-lactic acid fermentation from lignocellulose feedstock. *Fermentation*, 8(10), 546.
- Zhang, L., Jiang, Z., Tsui, T. H., Loh, K. C., Dai, Y., & Tong, Y. W. (2022a). A review on enhancing *Cupriavidus necator* fermentation for poly (3-hydroxybutyrate)(PHB) production from low-cost carbon sources. *Frontiers in bioengineering and biotechnology*, 10, 946085.
- Zhang, Y., Han, J. H. (2008). Sorption isotherm and plasticization effect of moisture and plasticizers in pea starch film. *Journal of food science*, 73(7), E313-E324.

**MODA SEKTÖRÜNDE DOKUNMAMIŞ (NONWOVEN) KUMAŞLARLA
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİLİKÇİ TASARIMLAR**
SUSTAINABLE AND INNOVATIVE DESIGNS WITH NONWOVEN FABRICS IN THE
FASHION INDUSTRY

Dr. Öğr. Üyesi Özge URAL

Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6958-1670>

ÖZET

Tekstil endüstrisinin çevreye verdiği olumsuz etkilerin gelecek nesiller için endişe yaratan boyutlara ulaşacak düzeyde artması, moda sektörünü sürdürülebilirlik odaklı üretim yöntemleri ve malzeme kullanımı konusunda bilinçli, özenli ve sorumlu bir dönüşüme zorlamaktadır. Bu bağlamda, dokunmamış (nonwoven) kumaşlar hem düşük enerji tüketimi hem de alternatif ham madde kullanımıyla çevre dostu üretim süreçlerine katkı sunmaktadır.

Dokunmamış kumaşlar, geleneksel dokuma veya örme tekniklerinin dışında, liflerin mekanik, kimyasal veya termal yöntemlerle birbirine bağlanmasıyla üretilen, iplik kullanımını ortadan kaldıran ve üretim sürecini sadeleştiren yenilikçi malzemeler olarak dikkat çekmektedir. Dokunmamış kumaşlar üretim sürecinde düşük enerji ve su tüketimi, hızlı üretim avantajı ve geri dönüştürülebilir içeriklerle uyumlu olması ile tekstil endüstrisi ve moda sektörü için çevre dostu alternatifler arasında öne çıkmaktadırlar.

Bu bildiride, dokunmamış kumaş ve malzemelerin moda tasarımındaki işlevsel ve estetik kullanımları sürdürülebilirlik ve malzeme inovasyonu bağlamında bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır. Dokunmamış yüzeylerin katmanlı yapı oluşturma, şekil hafızası kazandırma, doku ve hacim farklılaştırma gibi olanakları; özellikle haute couture koleksiyonlarda ve deneysel moda projelerinde tasarımcılara özgün, engin ve yaratıcı ifade alanları sağlamaktadır. Araştırma kapsamında, moda sektöründe üç boyutlu yapılarla çalışan öncü tasarımcıların çalışmalarının yanı sıra sürdürülebilir koleksiyonlarıyla tanınan markaların dokunmamış kumaş ve malzeme kullanımı incelenmiştir. Ayrıca önde gelen tekstil fuarlarında sunulan yeni nesil dokunmamış kumaşların teknik ve estetik özelliklerine dair güncel eğilimler değerlendirilmiştir.

Çalışma kapsamında dokunmamış kumaş kullanımının sadece niş veya sanatsal üretimle sınırlı kalmadığı, küresel markaların geri dönüştürülmüş PET veya biyobozunur kaynaklardan üretilmiş dokunmamış kumaşlarla sürdürülebilir koleksiyonlar geliştirdiği gözlemlenmiştir. Bu durum, dokunmamış kumaş teknolojilerinin hem tasarım estetiği hem de ticari uygulanabilirlik açısından potansiyel taşıdığını ortaya koymaktadır.

Moda sektöründe dokunmamış malzeme kullanımına olan yönelim çevresel duyarlılıkla harmanlanmış, geleceğe dönük, yaratıcı ve sorumlu bir tasarım anlayışının göstergesi olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, tekstil ve moda sektöründe dokunmamış kumaş teknolojilerinin ürün tasarımında işlevsellik, estetik ve sürdürülebilirlik amaçlarına hizmet eden güçlü bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dokunmamış (nonwoven) kumaşlar, sürdürülebilirlik, malzeme inovasyonu.

ABSTRACT

The textile industry's increasing negative environmental impact has reached levels that raise serious concerns for future generations. This growing awareness is compelling the fashion sector to undergo a conscious, careful, and responsible transformation toward sustainable

production methods and material use. In this context, nonwoven surfaces contribute to environmentally friendly production processes through their low energy consumption and potential for alternative raw materials.

Nonwoven fabrics—produced by bonding fibers together through mechanical, chemical, or thermal methods rather than traditional weaving or knitting techniques—eliminate the need for yarns and simplify the manufacturing process. These innovative materials are eco-friendly alternatives for the textile and fashion industries due to their low energy and water consumption during production, rapid manufacturability, and compatibility with recyclable content.

This paper comprehensively analyses the functional and aesthetic applications of nonwoven fabrics and materials in fashion design within sustainability and material innovation. The structural possibilities of nonwoven surfaces—such as forming layered constructions, shape memory properties, and variations in texture and volume—offer designers expansive and creative means of expression, particularly in haute couture collections and experimental fashion projects. The study examines the works of pioneering designers engaged with three-dimensional structures and brands renowned for their sustainable collections involving nonwoven fabrics and materials. Furthermore, recent trends and technical-aesthetic features of next-generation nonwoven fabrics introduced at leading textile fairs are evaluated.

This study's findings reveal that nonwoven surfaces are not confined to niche or artistic production. Global fashion brands increasingly incorporate nonwoven fabrics from recycled PET or biodegradable sources into their sustainable collections. This trend demonstrates the potential of nonwoven surface technologies in terms of design aesthetics and commercial viability.

The growing adoption of nonwoven materials in fashion design reflects a forward-thinking, creative, and environmentally conscious approach. This study concludes that nonwoven surface technologies should be recognized as powerful tools that serve the goals of functionality, aesthetics, and sustainability in textile and fashion product design.

Keywords: Nonwoven fabrics, sustainability, material innovation.

1. GİRİŞ

Tekstil ve moda endüstrisi, yüksek su tüketimi, kimyasal madde kullanımı, sera gazı salınımı ve atık üretimi gibi çevresel etkileri nedeniyle en çok eleştirilen sanayi dallarından biri hâline gelmiştir. Küresel karbon emisyonlarının %2-8'ini yayan tekstil ve hazır giyim sektörü, doğal su kaynaklarının 86 milyon olimpik yüzme havuzu eşdeğerini kullanmakta olup, okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin %9'una sebep olurken su tüketimi açısından tarımdan sonra ikinci sırada yer almaktadır (İHKİB, 2023). (İTKİBHEDEF, 2025).

Tekstil endüstrisi, değer zincirinin tüm aşamalarında yenilenemeyen kaynaklar kullanmaya devam etmektedir. Plastik bazlı elyaf üretmek için her yıl 342 milyon varil kadar petrol kullanıldığı, pamuk üretiminin ise yılda 200.000 ton pestisit ve 8 milyon ton gübre gerektirdiği tahmin edilmektedir. Lif ve tekstil üretim süreçlerinde kullanılan kimyasallar ise yaklaşık 43 milyon ton kaynak kullanımına neden olmaktadır (Ellen MacArthur Foundation, 2017). Moda endüstrisi yılda 79 trilyon litre su tüketirken 92 milyon tondan fazla atık su üretmektedir. Tüm bu olumsuz çevresel etkilere rağmen, ucuz üretime, sık tüketime ve kısa ömürlü giysi kullanımına dayanan hızlı modanın yükselişi devam etmektedir (Niinimäki K. , Peters, Dahlbo, & et al., 2020).

Tekstil ve hazır giyim sektöründe çevresel sorumluluk bilincinin artmasıyla birlikte döngüsel dönüşüm, stratejik bir gereklilik haline gelmiştir. "Döngüsel ekonomi" yaklaşımı ürünlerin yaşam döngüsünde 'ömrünün sonu' kavramını üretim/dağıtım ve tüketim süreçlerinde malzemeleri azaltma, alternatif olarak yeniden kullanma, geri dönüştürme ve geri kazanma ile değiştirmiştir. Bu yaklaşım, sürdürülebilir kalkınmayı başarmayı, mevcut ve gelecek nesillerin yararına çevresel kalite, ekonomik refah ve sosyal eşitlik yaratmayı amaçlayan bir ekonomik

sistemi tanımlamaktadır (Kircherr, Reike, & Hekkert, 2017). Tekstil tasarımından üretime, tüketimden atık yönetimine kadar tüm aşamaların yeniden kurgulanması bu yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Döngüsel moda uygulamaları; yeniden kullanım, kiralama, tamir, geri dönüştürme ve biyolojik olarak çözünebilen malzemelerin kullanımını kapsayan geniş bir strateji yelpazesi sunmaktadır. Moda endüstrisinde çevresel sürdürülebilirlik arayışı, alternatif tekstil malzemelerine olan ilgiyi artırmaktadır. Bu çerçevede, geleneksel dokuma ve örme kumaşlara alternatif olarak geliştirilen dokunmamış (nonwoven) kumaşlar, hem üretim süreçlerindeki çevresel yükün azaltılması hem de ürün inovasyonu açısından büyük potansiyel barındırmaktadır. Dokunmamış kumaşlar, düşük enerji tüketimi, geri dönüştürülebilirlik ve biyolojik olarak parçalanabilirlik gibi avantajları sayesinde sürdürülebilir moda tasarımlarında ön plana çıkmaktadır.

2. DOKUNMAMIŞ (NONWOVEN) KUMAŞLAR

Nonwoven kelimesi İngilizce non (olmayan, sız) ve woven (dokuma) kelimelerinden türetilmiş olup, dokuma olmayan dokunmamış yüzey ya da kumaşlar için kullanılmaktadır. Binlerce yıldır dünyanın çeşitli bölgelerinde keçe, yorgan, elbise ve çadır olarak kullanılan dokunmamış kumaşların ilk örnekleri yün lifinin çeşitli yöntemlerle keçeleştirilmesi elde edilmiştir (GSO, 2022). Avrupa Tek Kullanımlık Ürünler ve Nonwoven Derneği EDANA, (European Disposables and Nonwovens Association) nonwoven (dokunmamış) kumaşları; doğal ya da suni elyaftan, kesik ya da sonsuz filamentler ile imal edilmiş; sürtünme, sıcaklık, adhezyon yöntemlerinden biriyle birleştirilmiş kağıt, dokuma, örme, taft ve dikişli kumaşların dışında kalan ağ ya da yüzeyler olarak tanımlamıştır. Nonwoven Kumaş Endüstrisi Derneği INDA (Association of the Nonwovens Fabrics Industry) benzer şekilde nonwoven kumaşları kağıt hariç olmak üzere, iplik haline getirilmemiş, doğal ya da suni elyaf ya da filamentlerin çeşitli birleştirme yöntemlerinden biriyle birbirine bağlandığı ağ, keçe ya da yüzeyler olarak tanımlamıştır (Gönül, 2013).

Dokunmamış kumaşlar, tanımlarda belirtildiği gibi kesikli liflerden üretilirken tülbent ya da vatka üretimi gerçekleştirildikten sonra sabitlenir. Lif çekim başlıklarıyla eriyikten lif çekimiyle elde edilen sonsuz filamentler ise sonsuz taşıma bandı üzerine tülbent tabaka halinde serilmesinin ardından eriyiğin kendi yapışma özelliği ya da ısı, kimyasal vb. bir işlem ile sabitlenir (GSO, 2022). Son yıllarda dokunmamış kumaşlar, hem üretim teknolojilerindeki çeşitlilik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Dokuma ve örme işlemleri gerektirmeyen bu kumaşlar; liflerin fiziksel (iğneleme), termal (ısı ile bağlama) veya kimyasal (bağlayıcı reçinelerle) yöntemlerle yüzey oluşturma yoluyla üretilmektedir (Russell, 2007).

2.1. DOKUNMAMIŞ KUMAŞLARIN KULLANIM ALANLARI

Dokunmamış kumaşlar, çok çeşitli sektörlerde fonksiyonel ve sürdürülebilir çözümler sunmaktadır. Bu kumaşlar, teknolojik gelişmeler ve inovasyonlarla çok işlevli ve ayırt edici özellikler kazanmış ve bu sayede popülerliği artmıştır. Yenilikçi, yüksek teknoloji ürünü malzemeler olarak gündemde yer alan dokunmamış kumaşlar hammadde seçimi, kullanılan formasyon ve bağlama yöntemleri veya baskı, kabartma, laminasyon vb. gibi uygulanan bitirme işlemleri yoluyla belirli özelliklerinin birleşimiyle, yüksek performanslı ürünler sunulmasını sağlamaktadır (URL 1, 2025).

Dokunmamış yüzeyler ve kumaşlar hijyen ürünlerinde (örneğin bebek bezi, kadın pedi, ıslak mendil, yetişkin hasta bezi), sıvı kontrolü ve ciltle temas konforu sağlamak amacıyla kullanılır. Tarım ve bahçecilikte, bitki koruma örtüleri, fide torbaları ve su tutucu tekstiller olarak; su ve gübre kullanımını azaltırken mahsul kalitesini artırmaktadır. Fonksiyonel giyimde, iç destekler (astarlar, yakalar), ayakkabı parçaları ve çanta bileşenlerinde hafiflik ve form dayanımı avantajı sunmaktadır. Ayrıca tek kullanımlık iç giyim, maskeler ve hastane önlükleri gibi koruyucu giyim ürünlerinde de dokunmamış kumaşlar sıkça kullanılmaktadır. Dokunmamış kumaşlar

moda tasarımında, geleneksel dokuma/örme kumaşlarla üretilmeyen özgün formlar ve yüzey özellikleriyle yaratıcı kullanım olanakları sağlamaktadır. Ev tekstillerinde, temizlik bezlerinden yatak örtülerine kadar geniş bir yelpazede hijyen ve konfor sunmaktadır. Dokunmamış kumaşlar endüstriyel uygulamalarda; filtrasyon, ses ve ısı yalıtımı, otomotiv tekstilleri, inşaat yalıtımı, kişisel koruyucu ekipmanlar ve ambalaj ürünlerinde yüksek performanslı çözümler sunmaktadır (Mao, 2016).

2.2.SÜRDÜRÜLEBİLİR DOKUNMAMIŞ (NONWOWEN) KUMAŞLAR

Doğal ve biyoesaslı liflerin sürdürülebilir tekstil uygulamalarında artan önemi, dokunmamış yüzeylerde yenilenebilir kaynakların kullanımını teşvik etmektedir. Sürdürülebilir dokunmamış kumaşlar, pamuk, jüt, kenevir, keten, sisal ve rami gibi doğal ve yenilenebilir liflerden yapılır ve ıslak yumuşaklık, mukavemet, emicilik ve nem emicilik özellikleri sunar. Bu lifler biyokompozitlerde ve petrol sızıntısı temizliğinde de kullanılmaktadır (Khyum & Ramkumar, 2024).

Pamuk lifleri, yumuşaklık, nefes alabilirlik, dayanıklılık, biyolojik olarak parçalanabilir yapısı, yüksek nem emilimi ve cilt dostu özellikleri sayesinde spunlace dokunmamış kumaşlarda konfor ve çevre dostu performans sunmaktadır. Pamuk lifi gözenekli yapısı sayesinde nefes alabilirlik sağlamakta ve alerjik reaksiyon riskini azaltmaktadır. Ayrıca, kimyasal katkı maddesi gerektirmeden üretilmesi çevresel etkileri minimuma indirmektedir. Bu yönleriyle pamuk bazlı dokunmamış kumaşlar, hem teknik hem de ekolojik avantajlar sunan yenilikçi malzemeler olarak ön plana çıkmaktadır. Polilaktit (PLA) gibi biyobozunur lifler, çevre dostu alternatifler olarak dokunmamış yüzey teknolojilerinde çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. PLA lifleri; temizlik bezlerinden otomobil tekstillerine, çay poşetlerinden filtre ürünlerine kadar geniş bir uygulama yelpazesi sunmaktadır. Odun hamuru lifleri ise tekstile doğrudan uygun olmamakla birlikte, yaş veya hava yöntemiyle üretilen dokunmamış yüzeylerde PET ve PP gibi liflerle birlikte kullanılmaktadır. Kenaf lifi ise kısa yapısı nedeniyle sandviç formda akustik ve termal yalıtımda değerlendirilmektedir. Ayrıca, polipropilen ve polyester lifleri, medikal tekstillerden ev tekstiline kadar birçok dokunmamış üründe tercih edilirken, tekstil atıkları da geri dönüştürülerek otomotiv, izolasyon ve döşemelik alanlarda işlevsel şekilde değerlendirilmektedir. Bu çeşitlilik, dokunmamış teknolojinin sürdürülebilirlik odaklı inovasyon kapasitesini ortaya koymaktadır.

Sürdürülebilir dokunmamış kumaşlar, çevre sorunlarını ele alabildikleri ve inşaat metodolojilerinde sürdürülebilirliği artırabildikleri için inşaat mühendisliği alanında önemli ilgi görmüştür. Dokunmamış kumaşlar, beton kompozitlerde, termal ve akustik yalıtkanlarda, erozyon kontrol jeotekstillerinde ve daha fazlasında takviye olarak kullanılabilir. Kullanımları, inşaat mühendisliği sektöründe atık azaltımına, kaynak tasarrufuna ve dairesel ekonominin teşvikine katkıda bulunmaktadır. Kenevir atığından elde edilen dokunmamış kumaşlar, mekanik mukavemeti artırma ve mantar çoğalmasını ele alma konusunda umut vadetmektedir. Sürdürülebilir dokunmamış malzemelerin geliştirilmesi, alev geciktiricilik, yara iyileşmesi, sıcaklık kontrolü ve antimikrobiyal uygulamalar gibi alanlarda ilham verici olanaklar açmıştır. Pamuk bazlı substratlara bitki bazlı mekansal kovucuların dahil edilmesinin sivrisinekleri kovma ve hastalık bulaşmasını azaltmada umut verici sonuçlar verdiği görülmüştür (Khyum & Ramkumar, 2024).

3. HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE DOKUNMAMIŞ YÜZEYLERİN KULLANIMI

Dokunmamış kumaşların performansı, elyafın türü ve inceliği, tülbend oluşturma yöntemi, katman kalınlığı ile mekanik veya termal/kimyasal bağlama tekniklerinin kombinasyonuna bağlı olarak değişmektedir. İlk nesil dokunmamış kumaşlar; estetik, tutum ve dökümlülük (drape) bakımından dokuma ve örme kumaşların gerisinde kalırken, günümüzde geliştirilen prosesler sayesinde bu karakteristikler kısmen iyileştirilmiştir. Ancak lifleri bağlayan reçine veya polimer bazlı yapıştırıcılar, çift katlanma ve kayma hareketlerini kısıtlayarak giyimde beklenen esneklik ve konforu tam olarak sunmamaktadır. İnovatif dokunmamış kumaşlardan

beklentiler arasında iyi form alabilirlik, ıslak ve kuru temizleme çözücülerine direnç, yüksek emicilik, toksik ve alerjen içermeme, tüysüz yüzey, aşınma dayanımı, boyutsal kararlılık ve kırışıklık iyileştirme gibi özellikler yer almaktadır.

Döngüsel moda yaklaşımında hammadde seçiminin çevresel etkileri belirleyen temel unsur olması, üretim yöntemleri ve tüketim sürecinin de bu yaklaşımda değerlendirilmesi gerekliliği dokunmamış kumaşların hazır giyimde sürdürülebilir ve yenilikçi tasarımlara dahil edilmesinin önemini ortaya koymaktadır.

Hazır giyim ve moda sektöründe ara astar, izolasyon vatkası ve tela olarak kullanımı ile yardımcı malzeme rolünü üstlenen dokunmamış kumaşlar yenilikçi teknolojilerle geliştirilerek hem performans hem de sürdürülebilirlik açısından ana malzeme olarak kullanım için cazibe kazanmaktadır.

4.ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ


Bu çalışmanın temel amacı, moda sektöründe faaliyet gösteren öncü markaların dokunmamış kumaşları sürdürülebilir ve yenilikçi tasarım pratiklerinde nasıl kullandıklarını incelemektir. Moda endüstrisinde çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik stratejiler arasında malzeme seçimi kritik bir rol oynamaktadır. Dokunmamış kumaşlar, düşük enerji ve su tüketimiyle üretilebilmeleri, geri dönüştürülebilir ya da biyobozunur hammaddelerle tasarlanabilmeleri ve çok yönlü estetik ve fonksiyonel özellikler sunmaları sayesinde sürdürülebilir tasarım anlayışına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda araştırma, sürdürülebilirlik vizyonuna sahip moda markalarının dokunmamış malzemelerle gerçekleştirdiği tasarım uygulamalarını analiz ederek; bu uygulamaların sektörde nasıl konumlandığını, hangi stratejilerle hayata geçirildiğini ve yaratıcı tasarım süreçlerine ne ölçüde entegre edildiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma, nitel bir yaklaşım benimseyerek dokunmamış kumaşların sürdürülebilir ve yenilikçi tasarım kapsamında moda markaları ve tasarımcılar tarafından kullanımını araştıran vaka incelemesidir. Araştırma kapsamında, moda tasarımı ve hazır giyim uygulamalarında dokumasız kumaş kullanan marka ve tasarımcıların tercih ettiği malzeme türü, üretim yöntemi, çevresel etkisi, tasarım fonksiyonu değerlendirilmiştir. Bu yöntem aracılığıyla nonwoven kumaşların moda tasarımındaki yenilikçi ve sürdürülebilir kullanım biçimlerinin güncel ve uygulamaya dayalı bir çerçevesi sunulmuştur.

5. BULGULAR

5.1. H&M – Summer Seaweed Koleksiyonu

H&M'in Keel Labs ile iş birliği çerçevesinde geliştirdiği "Kelsun" isimli lif tabanlı dokunmamış kumaşı, deniz yosunundan elde edilen makroalglerin biyobazlı taşıyıcılarla formüle edilerek spunlace veya hidroentanglement gibi mekanik bağlama yöntemleriyle elde edilmiştir. Bu ileri teknoloji ürünü lif, hiçbir sentetik katkı veya mikroplastik içermeyip, üretim atıkları ve su-kimyasal tüketimini asgariye indirmiştir. Nihai ürün ömrünün sonunda tamamen biyolojik olarak parçalanabilmektedir. H&M'in global tedarik zincirinde Kelsun, yüksek nem yönetimi, yumuşak tutum ve uygun dökümlülük/drape özellikleriyle hem estetik hem de fonksiyonel beklentileri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Marka, bu yenilikçi uygulamayla sürdürülebilir moda stratejisini güçlendirerek döngüsel ekonomiye katkı sunmayı, üretim süreçlerindeki karbon ayak izini azaltmayı ve tüketicilere çevre dostu alternatifler sunmayı hedeflemektedir (URL 2, 2025).



Şekil 1. H&M Deniz Yosunu Yaz Koleksiyonu (URL 2, 2025).

5.2. E.COOLINE & IDENIXX-Giyilebilir Soğutma Tekstilleri

E.COOLINE ve IDENIXX markalarının geliştirdiği fonksiyonel soğutma tekstilleri, BASF tarafından özel olarak tasarlanmış süper emici polimer kaplı dokunmamış (Luqua fleece) tabakayı kullanarak mobil bir giyilebilir soğutma sistemi tasarlamıştır. Ürün, su ile “şarj” edildikten sonra aktif katmandaki dokunmamış liflerin suyu hızla emip hapsederek kullanıcıyı ısı enerjisini buharlaşma yoluyla uzaklaştırarak soğutmaktadır. Böylece kullanıcının terleme ihtiyacı azalmakta, termoregülasyon için gereken metabolik enerji korunmaktadır. Ürün geliştirme sürecinde biyonik prensiplere dayalı olarak yalnızca su kullanılması hedeflenmiş, kimyasal katkı gerektirmeyen bu sistem hem çevresel hem de kullanıcı güvenliği açısından avantaj sağlamıştır. Uygulamalı testler, sıcak ortamlarda performansta %10’a varan artış ve kalp atım hızında iyileşme gösterirken, dokunmamış yapının dayanıklılığı ve tekrar şarj edilebilirliği ürünün uzun ömürlü ve döngüsel kullanımına olanak tanımaktadır. Bu sayede, tekstil atık ve enerji tüketimi azaltılırken, çevre dostu soğutma teknolojilerinin yaygınlaşmasına katkı sağlanmaktadır (URL 3, 2025).



Şekil 2. E.COOLINE & IDENIXX-Giyilebilir Soğutma Tekstilleri, (URL 3, 2025).

5.3. YUIMA NAKAZATO- Magma Koleksiyonu

Paris Haute Couture Fashion Week Sonbahar/Kış 2023-24’te 5 Temmuz 2023 tarihinde sunulan Magma, doğadan ilham alan kırmızı tonları, atık malzemelerin yeniden kazanımı ve ileri dijital baskı teknolojilerinin entegrasyonu ile dikkat çeken yenilikçi bir tasarım çizgisine sahiptir. Koleksiyon; çevresel krizlere güçlü bir estetik yanıt verirken, malzeme kullanımını minimize eden ve döngüsel ekonomi ilkelerini benimseyen bütüncül üretim süreçleriyle öne çıkmaktadır. Epson, Magma’nın bazı parçalarının üretim desteğini sağlamıştır. Epson, dijital tekstil yazıcısı teknolojisiyle kumaş baskısına, atık giysilerden Dry Fiber Technology (DFT) kullanılarak

dokusuz yüzey üretimine ve Mr. Nakazato'nun kendi fotoğraflarından elde edilen baskılarla mekan dekorasyonuna imkân tanıyan çözümler sunmuştur. Koleksiyonun amacı, Kenya'daki çöp dağlarının tahribatını Hokusai'nin "Aka-Fuji" motifinden ilhamla yeniden yorumlayarak, kırmızıyı hem uyarı hem de umut simgesi olarak kullanmaktır. Üretimde, Nakazato'nun çekimleri pigment bazlı mürekkeplerle doğrudan dijital tekstil baskısına uygun hâle getirilmiş, Epson ML-13000 prototip yazıcı sayesinde geleneksel boyama/terbiye süreçlerinden farklı olarak %96'ya varan su tasarrufu elde edilmiştir. Dokunmamış kumaşlarda ise, Kenya'dan getirilen atık tekstiller Dry Fiber Technology ile inceltip preslenerek dayanıklı ve hafif kumaşlar oluşturulmuş, bu yapılar pigment baskıyla hem kıyafet hem de mekân dekorasyonunda kullanılmıştır. Bu yaklaşım, malzeme ömrünü uzatan upcycling stratejisi, kimyasal kullanımını minimize eden baskı teknolojisi ve mekanik bağlama yöntemlerinin birleşimiyle sürdürülebilir moda üretiminde yenilikçi bir örnek teşkil etmektedir. Koleksiyon, çevresel krize karşı özendirici bir estetik sunarken, döngüsel ekonomi ilkelerini benimseyen bütüncül bir tasarım ve üretim modeli ortaya koymuştur (URL 4, 2025).



Şekil 3. Magma Koleksiyonu Tasarım Çalışmaları (URL 4, 2025).



Şekil 4. Magma Koleksiyonu, Yuima Nakazato (URL 4, 2025).

5.4. NIKE-Forward Koleksiyonu

Nike'ın Forward platformu, hem atlet performansını hem de çevresel sürdürülebilirliği gözeterek geliştirilmiş yenilikçi bir dokunmamış giyim teknolojisidir. Amaç, geleneksel örme veya dokuma polar kumaşlara alternatif olarak daha az işleme aşamasıyla üretilen, yüksek performanslı ve geri dönüştürülebilir bir malzeme sunmaktır. İğneleme (needlepunch) yöntemiyle doğrudan elyaf seviyesinden beş katmanlı 100 % polyester kumaşa dönüşen bu süreç, su, boya ve kimyasal bitim gerektirmeden yürütülmekte; böylece konvansiyonel kuruluşa kıyasla karbon ayak izini ortalama %75 oranında azaltmaktadır. Elyaf girişine post- ve pre-tüketici atıkların yanı sıra endüstriyel geri dönüşüm materyalleri entegre edilerek, nihai ürünün ağırlıkça %70'i yeniden kazanılmış içerikten oluşmaktadır. Ek olarak, tek renk (gri) üretim, paça ve cep kenarlarının ham kesim bırakılması, fermuar ve süsleme unsurlarının kaldırılması

gibi tasarım tercihleri, kullanım ömrü sonunda kumaşın mekanik geri dönüşümünü kolaylaştırmaktadır. Nike Forward, hafiflik ve ısı tutma dengesini Thermo-FIT ADV teknolojisi standartlarında sunarken, malzeme ve üretim verimliliği alanında döngüsel ekonomi ilkelerine uygun bir model teşkil etmektedir (URL 5, 2025).




Şekil 5. Nike Forward Koleksiyonu, Sweatshirt (URL 5, 2025).



Şekil 6. Nike Forward- Sweatshirt, Cep Detayı (URL 5, 2025).

5.5. DuPont™ Tyvek®, Dokunmamış Yüzey/Kumaş

DuPont™ Tyvek®; 1955 yılında keşfedilen yüksek yoğunluklu polietilen sonsuz filamentlerin rastgele tabakalaşıp sıkıştırılmasıyla elde edilen, kağıttan dayanıklı, kumaşlardan daha ekonomik ve çok yönlü bir dokunmamış malzemedir (DuPont, 2025). Su geçirmezlik ve nefes alabilirlik arasında benzersiz bir denge sunan Tyvek®, yüksek yırtılma ve kimyasal direnç özellikleri sayesinde inşaat yalıtımından endüstriyel koruyucu giysilere ve tıbbi ambalaja uzanan selektif bariyer uygulamalarında dünya lideri olmuştur. Günümüzde ise hafifliği ve işlenebilirliğiyle moda sektöründe çanta, ceket ve aksesuar gibi yaşam stili ürünlerinde kağıt benzeri sert veya kumaş benzeri yumuşak formlarda tercih edilen yenilikçi bir malzeme olarak öne çıkmaktadır. Tyvek®'in laminasyondan sıcak baskıya, katlamadan dikişe kadar çok çeşitli dönüştürme işlemlerine uygunluğu, tasarımcıların estetik ve fonksiyonel özgürlüklerini genişletirken; %100 geri dönüştürülebilir HDPE (High-Density Polyethylene; Yüksek Yoğunluklu Polietilen) yapısı, uzun ömürlü dayanıklılığı ve dış ortam koşullarına (su, UV, kimyasallar) karşı gösterdiği direnç, döngüsel ekonomi ilkelerine dayalı sürdürülebilir moda üretimine önemli katkılar sağlamaktadır (URL 6, 2025).



Şekil 7. DuPont™ Tyvek®, Moda Koleksiyon Uygulamaları (URL 6, 2025).

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Tekstil ve moda endüstrisi, lif üretiminden nihai ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar uzanan çok aşamalı ve karmaşık bir tedarik zincirine sahiptir. Bu süreç; tarım faaliyetlerinden başlayarak petrokimyasal hammaddelerin işlenmesi, iplik ve kumaş üretimi, boyama ve terbiye işlemleri, konfeksiyon, lojistik ve perakende aşamalarını kapsamaktadır. Her bir aşama, yoğun su, enerji ve kimyasal kullanımına bağlı olarak çevresel etkilere neden olurken, aynı zamanda karbon salımı ve atık oluşumu gibi ekolojik sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle boyama ve terbiye süreçlerinde kullanılan toksik kimyasallar, yalnızca doğal su kaynaklarını kirletmekle kalmayıp, üretim tesislerinde çalışan işçilerin sağlığını ve nihai ürünleri kullanan tüketicilerin güvenliğini de tehdit etmektedir.

Moda üretiminin çevresel yükü, ağırlıklı olarak düşük maliyetli üretimin yoğunlaştığı gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıksa da, tüketim sonrası oluşan tekstil atıkları tüm dünya genelinde önemli bir atık yönetimi sorunu haline gelmiştir. Hızlı moda anlayışının etkisiyle, özellikle 2000’li yıllardan sonra küresel giyim üretimi iki katına yakın artış göstermiştir. Moda markaları, tüketim eğilimlerine paralel olarak sürekli yeni koleksiyonlar sunmakta ve bu durum, kıyafetlerin kullanım ömrünü kısaltarak ürünlerin daha hızlı elden çıkarılmasına neden olmaktadır (Niinimäki K. , Peters, Dahlbo, & et al., 2020). Kullanılmış tekstillerin büyük bir kısmı geri dönüştürülemeden yakılmakta ya da düzenli depolama alanlarına gönderilmektedir. Ayrıca, büyük miktarda ikinci el giysi gelişmekte olan ülkelere ihraç edilmekte, bu da yerel ekonomilerde ve atık altyapısında çeşitli sorunlara yol açmaktadır.

Bu bağlamda, tekstil ve moda sektörünün sürdürülebilirlik perspektifinden yeniden ele alınması ve döngüsel ekonomi ilkelerine dayalı üretim-tüketim modellerinin benimsenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Hem çevresel hem de sosyal etkileri azaltmak için yenilikçi malzeme kullanımı, geri dönüşüm teknolojileri ve üretim süreçlerinin daha az kaynakla daha fazla değer üretecek şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

Araştırma sonucunda ulaşılan verilere göre, koleksiyon ve tasarımlarında dokunmamış kumaş kullanan markaların ve tasarımcıların uygulamalarında öne çıkan ortak noktalar; geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı, biyobozunur ve doğa dostu liflere yönelim, kimyasal ve su tüketimini azaltan üretim yöntemlerinin tercihi, estetik ve fonksiyonelliği birleştiren tasarımlar ve döngüsel ekonomi modellerine entegrasyon olarak belirlenmiştir.

Bu çalışmanın moda tasarımcıları ve hazır giyim üreticileri için dokunmamış kumaşların; enerji verimliliği, düşük su tüketimi, geri dönüştürülebilirlik ve inovatif tasarım olanakları ile moda sektöründe sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan katkı sağlayan bir tekstil çözümü olarak değerlendirmelerine katkı sağlayacağı ön görülmektedir. Gelecekte bu kumaşların sadece

çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve estetik açıdan da ana akım haline gelmesi beklenmektedir. Moda endüstrisinin karbon ayak izini azaltmak ve döngüsel üretim modellerine geçişi hızlandırmak için; dokunmamış kumaş teknolojilerine yatırım yapılması, tekstil mühendisliği ve moda tasarımı alanlarında disiplinler arası çalışmaların artırılması önem taşımaktadır.

KAYNAKÇA

1. Ellen MacArthur Foundation. (2017). *A New Textiles Economy: Redesigning Fashion's Future*.
2. Gönül, G. (2013). Dokusuz Yüzey Üretiminin Hammadde Teknik Kullanım Özellikleri ve Alanları Yönünden İncelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dokuma Ve Örgü Bilim dalı Yüksek Lisans Tezi.
3. GSO. (2022). *Nonwoven (Dokusuz) Kumaş Sektörü*. Gaziantep Sanayi Odası.
4. İHKİB. (2023). *UNEP Tekstil Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik ve Döngüsellik Raporu* –. İHKİB AR&GE ŞUBESİ. 2025 tarihinde <https://ihkib.org.tr/content/files/uploads/56/unep-sustainability-and-circularity-in-the-textile-value-chain-a-global-roadmap-raporu-bilgilendirme-notu.pdf> adresinden alındı
5. İTKİBHEDEF. (2025, Mayıs). *İTKİBHEDEF Dergisi*. hedef-378-cift.pdf: <https://ihkib.org.tr/content/files/uploads/10835/hedef-378-cift.pdf> adresinden alındı
6. Khyum, M., & Ramkumar, S. (2024). Innovations in nonwoven textiles. *Sustainable Innovations in the Textile Industry* (s. 187-215). içinde Woodhead Publishing.
7. Kircherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 221-232.
8. Mao, N. (2016). Methods for characterisation of nonwoven structure, property, and performance. G. Kellie içinde, *Advances in Technical Nonwovens*. Woodhead Publishing.
9. Niinimäki, K., Peters, G., & Dahlbo, H. (2020). The environmental price of fast fashion. *Nat Rev Earth Environ* 1, 189-200. <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9>.
10. Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., & et al. (2020). The environmental price of fast fashion. *Nat Rev Earth Environ* 1, 189-200 <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9>.
11. Russell, S. (2007). *Handbook of Nonwovens*. Woodhead Publishing.
12. URL 1. (2025). *what-are-nonwovens*. EDENA: <https://www.edana.org/nw-related-industry/what-are-nonwovens> adresinden alındı
13. URL 2. (2025). *Seaweed Hits High Street in H&M and Keel Labs Venture*. Manufacturing Digital: <https://manufacturingdigital.com/news/h-m-keel-labs-using-seaweed-in-sustainable-fashion> adresinden alındı
14. URL 3. (2025). *Functional cooling textiles use Basf's superabsorbent*. Fibre2fashion: <https://www.fibre2fashion.com/news/technical-textiles/functional-cooling-textiles-use-basf-s-superabsorbent-206015-newsdetails.htm> adresinden alındı
15. URL 4. (2025). *Paris Fashion Week Paris 2023-24 autumn winter*. EPSON: <https://corporate.epson/en/business/innovation/open-innovation/activity/yuimakanakazato/paris-fashion-week/paris2023-24-autumn-winter.html> adresinden alındı
16. URL 5. (2025). *Nike forward changing the paradigm*. Textile World: <https://www.textileworld.com/textile-world/quality-fabric-of-the-month/2022/09/nike-forward-changing-the-paradigm/> adresinden alındı
17. URL 6. (2025). *Dupont Tyvek*. Dupont Tyvek: <https://www.dupont.com/tyvekdesign/design-with-tyvek/why-tyvek.html> adresinden alındı

PLANT-BASED ALTERNATIVES TO CONVENTIONAL MEDICINES

**R.VIDHYALAKSHMI^{*1}, SARANYA.P, PRATHEEBA.G,
Mrs.E.ELAVARASI^{*2},Dr.R.SRINIVASAN^{*3}**

BHARATH INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION AND
RESEARCH, SELAIYUR, CHENNAI 600073, TAMIL NADU, CHENNAI.

Abstract:

Plant-based alternatives to conventional medicines have gained significant attention due to their potential therapeutic benefits, lower side effects, and natural origin. These alternatives utilize bioactive compounds found in various plants, such as alkaloids, flavonoids, terpenes, and polyphenols, which exhibit antimicrobial, anti-inflammatory, antioxidant, and anticancer properties. Increasing resistance to synthetic drugs and concerns over their long-term use have fueled research into phytomedicine as a sustainable and accessible healthcare option. Traditional knowledge combined with modern scientific methods has helped validate the efficacy and safety of many plant-derived remedies. Furthermore, plant-based medicines often provide a holistic approach by targeting multiple pathways, improving patient outcomes. However, challenges remain in standardizing dosages, ensuring quality control, and understanding pharmacokinetics. Continued interdisciplinary research is essential to integrate these natural alternatives effectively into mainstream medicine. This review highlights the current status, benefits, limitations, and future prospects of plant-based alternatives, emphasizing their role in complementing or replacing conventional drugs for various diseases.

Keywords:

Plant-based medicine, Phytochemicals, Natural remedies, Drug resistance, Therapeutic benefits, Phytomedicine

Introduction:

In recent years, there has been a growing interest in plant-based alternatives to conventional medicines due to the increasing awareness of their potential health benefits and fewer side effects. Plants have been a primary source of medicinal compounds for centuries, with traditional systems of medicine such as Ayurveda, Traditional Chinese Medicine, and indigenous practices relying heavily on botanical resources. Modern science has begun to validate many of these traditional uses by isolating active phytochemicals responsible for therapeutic effects. Unlike synthetic drugs, which often target specific symptoms or diseases, plant-based medicines can provide a multi-faceted approach, working on various biological pathways simultaneously. Additionally, the rise of antibiotic resistance and concerns over the toxicity of certain pharmaceuticals have driven the search for safer, natural alternatives. Despite their promise, challenges such as standardization, quality control, and clinical validation must be addressed to fully integrate plant-based medicines into mainstream healthcare. This introduction sets the stage for exploring the role of plant-derived compounds in offering effective, sustainable, and accessible alternatives to conventional drug therapies.

Nature's Pharmacy: Exploring Plant-Based Options

For thousands of years, humans have turned to nature to heal, relying on the vast and diverse world of plants to provide remedies for ailments ranging from minor discomforts to life-threatening diseases. This deep-rooted relationship between humans and plants has laid the foundation for traditional medicine systems across the globe, such as Ayurveda, Traditional Chinese Medicine, and indigenous healing practices. Even today, as modern medicine advances

with synthetic drugs and cutting-edge technology, plant-based alternatives continue to hold a significant place in healthcare, offering a natural and often safer path to wellness. The appeal of plant-based medicines largely stems from their complex composition. Unlike synthetic drugs, which often isolate a single active ingredient to target a specific condition, plants contain a rich array of bioactive compounds. These include alkaloids, flavonoids, terpenes, glycosides, and polyphenols, among others. Each of these compounds can contribute to therapeutic effects, sometimes working synergistically to enhance the overall efficacy of the remedy. This complexity allows plant-based treatments to act on multiple pathways in the body, providing a holistic approach that addresses not only symptoms but also underlying causes. One of the most significant advantages of plant-based alternatives is their comparatively low incidence of adverse effects. While synthetic pharmaceuticals have undoubtedly revolutionized medicine by providing powerful and targeted treatments, they are often accompanied by side effects that can range from mild to severe. In contrast, many herbal remedies have been used safely for centuries, with fewer reports of toxicity when used appropriately. This safety profile, combined with their natural origin, appeals to a growing number of people seeking more gentle options for health maintenance and disease management. The rise of antibiotic resistance is another compelling reason why plant-based medicines are gaining renewed attention. Antibiotics, which once seemed invincible in combating bacterial infections, are now facing the challenge of resistance due to overuse and misuse. This crisis has driven researchers to explore new antimicrobial agents, and plants offer a treasure trove of potential solutions. Many plants possess inherent antimicrobial properties, with some studies revealing strong activity against bacteria, fungi, and even viruses. By tapping into these natural defenses, scientists hope to develop alternative treatments that can either complement or replace conventional antibiotics, helping to curb the threat of resistant infections. In addition to infectious diseases, plant-based medicines have shown promise in managing chronic conditions such as inflammation, cancer, diabetes, and cardiovascular diseases. Chronic inflammation underlies many of these disorders, and plants rich in antioxidants and anti-inflammatory compounds may help modulate the body's response, reducing damage and promoting healing. For example, turmeric, with its active ingredient curcumin, has been widely studied for its anti-inflammatory and anticancer properties. Similarly, compounds from green tea, garlic, ginger, and various berries have demonstrated beneficial effects in regulating blood sugar, improving heart health, and enhancing immune function. Despite the growing interest and extensive traditional use, integrating plant-based medicines into mainstream healthcare is not without challenges. One major obstacle is the lack of standardization and quality control. The potency of herbal preparations can vary significantly depending on factors such as plant species, cultivation conditions, harvesting time, and processing methods. Without consistent quality, it becomes difficult to guarantee safety and efficacy, which is crucial for gaining acceptance among healthcare professionals and regulatory agencies. Moreover, the pharmacokinetics of many plant-derived compounds—how they are absorbed, metabolized, and excreted in the body—are not fully understood. This gap in knowledge complicates dosage recommendations and potential interactions with other medications. Some herbal products can interfere with the action of conventional drugs, either by enhancing or diminishing their effects, which may lead to unintended consequences. Therefore, rigorous clinical trials and pharmacological studies are essential to establish evidence-based guidelines for the safe and effective use of plant-based medicines. The resurgence of interest in natural therapies also reflects a broader cultural shift towards holistic health and wellness. People today increasingly seek treatments that align with their values, emphasizing prevention, natural ingredients, and a balanced lifestyle. Plant-based medicines fit well within this paradigm, offering more than just symptom relief—they often promote overall well-being and harmony between mind, body, and environment. Furthermore, the sustainability of plant-based medicine is a vital consideration. Many medicinal plants are

cultivated with minimal environmental impact, making them attractive alternatives to synthetic pharmaceuticals that rely on complex manufacturing processes and chemical inputs. However, this sustainability depends on responsible harvesting practices and conservation efforts to prevent overexploitation of wild plant populations. In recent decades, advances in biotechnology and phytochemistry have opened new avenues for exploring plant-based options. Researchers can now isolate and characterize specific compounds more efficiently, screen large libraries of plant extracts for bioactivity, and even engineer plants to produce higher yields of valuable constituents. These technological innovations hold promise for expanding the therapeutic potential of plants and overcoming some of the limitations that have hindered their wider adoption. Education and awareness are equally important in promoting the use of plant-based medicines. Healthcare providers need training to understand the benefits and risks of herbal therapies, enabling them to guide patients safely and effectively. Patients, too, must be informed about proper usage, potential interactions, and the importance of sourcing high-quality products. In conclusion, nature's pharmacy remains a powerful and largely untapped resource in the quest for health and healing. Plant-based alternatives to conventional medicines offer a rich blend of tradition and science, combining ancient wisdom with modern research. Their multifaceted therapeutic potential, coupled with a generally favorable safety profile, positions them as valuable tools in addressing both acute and chronic health challenges. However, realizing their full promise requires continued scientific investigation, stringent quality control, and thoughtful integration into healthcare systems. As we move forward, embracing the natural pharmacy with respect, rigor, and responsibility can enhance healthcare outcomes and foster a more sustainable approach to medicine.

Efficacy and Safety: Comparing Plant-Based Alternatives to Conventional Medicines

The pursuit of effective and safe treatments has always been central to medical science. Conventional medicines, largely developed through synthetic chemistry and biotechnology, have revolutionized healthcare with their ability to treat a broad spectrum of diseases. However, the growing interest in plant-based alternatives reflects a desire to explore therapies that are perceived as more natural, holistic, and often gentler on the body. Understanding how plant-based medicines compare with their conventional counterparts in terms of efficacy and safety is crucial for informed healthcare decisions and for integrating these options responsibly into modern medicine. The efficacy of a medicine refers to its ability to produce the desired therapeutic effect under ideal conditions. Conventional drugs typically undergo rigorous clinical testing to establish their efficacy, often targeting specific molecular pathways implicated in disease processes. This approach has yielded many life-saving medications, including antibiotics, antihypertensives, and chemotherapeutic agents, which demonstrate high potency and predictable outcomes. Their targeted mechanisms, however, can sometimes be a double-edged sword, as narrowly focused drugs may not address complex, multifactorial diseases comprehensively. Plant-based medicines, on the other hand, often exhibit multifaceted mechanisms of action due to the complex mixtures of phytochemicals they contain. For example, a single herb may contain compounds with antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, and immunomodulatory properties. This biochemical diversity can provide a broader therapeutic effect, potentially addressing multiple aspects of a disease simultaneously. Research has shown that plant-based remedies can be effective for a range of conditions, including digestive disorders, respiratory ailments, metabolic syndrome, and certain inflammatory diseases. Traditional systems of medicine such as Ayurveda and Traditional Chinese Medicine rely on this multipronged approach to restore balance and promote holistic healing. Nonetheless, the scientific evaluation of plant-based medicines poses significant challenges. Unlike synthetic drugs, plant extracts are complex mixtures, making it difficult to pinpoint which constituents are responsible for therapeutic effects. Variability in plant species, growing conditions, harvesting, and preparation methods further complicates reproducibility.

Consequently, while numerous preclinical studies demonstrate promising results for plant-derived compounds, robust clinical trials that meet the rigorous standards of evidence-based medicine are less common. Where well-designed clinical studies exist, some plant-based treatments have shown efficacy comparable to conventional medicines, though often with a more gradual onset of action. For instance, St. John's Wort (*Hypericum perforatum*) has been widely studied for its antidepressant effects and found in multiple trials to be as effective as standard selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for mild to moderate depression, with fewer side effects. Similarly, extracts of Ginkgo biloba have been used for cognitive decline with varying degrees of efficacy reported, reflecting the complexity of clinical outcomes. Turmeric's active compound, curcumin, has demonstrated anti-inflammatory and anticancer potential in laboratory studies and some clinical settings, though bioavailability issues limit its effectiveness in some cases. These examples highlight that while plant-based medicines can be effective, their therapeutic potential is often nuanced and influenced by factors such as dosage, formulation, and patient characteristics. Safety is a critical dimension when comparing plant-based alternatives to conventional medicines. Synthetic drugs, while often powerful, carry risks of adverse effects, some of which can be severe or life-threatening. The side effect profiles of many pharmaceuticals are well documented through preclinical toxicology studies and post-marketing surveillance, enabling healthcare providers to balance benefits against risks. Conversely, plant-based medicines are frequently regarded as inherently safe due to their natural origin, a perception that may not always be accurate. In reality, the safety of plant-based medicines depends on various factors including the plant species, preparation method, dosage, and individual patient sensitivities. Some medicinal plants contain potent bioactive compounds that can cause toxicity if misused. For example, comfrey contains pyrrolizidine alkaloids which are hepatotoxic and can cause liver damage with prolonged use. Similarly, kava, used traditionally for anxiety, has been linked to rare but serious cases of liver toxicity. Furthermore, contamination with heavy metals, pesticides, or adulteration with synthetic drugs in some herbal products poses additional safety risks, especially where regulation is lax. Interactions between plant-based medicines and conventional drugs represent another important safety concern. Herbal supplements can alter the metabolism of pharmaceuticals by inducing or inhibiting cytochrome P450 enzymes in the liver, potentially leading to reduced efficacy or increased toxicity of co-administered drugs. For instance, St. John's Wort is known to reduce blood levels of drugs such as warfarin, cyclosporine, and oral contraceptives, which can have serious clinical consequences. Therefore, careful assessment and communication between patients and healthcare providers are essential to avoid adverse interactions. Interestingly, the side effect profiles of many plant-based medicines tend to be milder compared to synthetic drugs, which contributes to their popularity. Patients often report fewer gastrointestinal, neurological, or systemic adverse effects with herbal remedies, possibly because the presence of multiple phytochemicals may modulate and balance the biological impact. Additionally, plant-based medicines are sometimes used at lower doses or as adjuncts to conventional treatments, which can enhance safety while maintaining therapeutic benefits. One of the major hurdles in the broader acceptance of plant-based medicines within conventional healthcare is the lack of standardization. Unlike synthetic drugs with precise chemical compositions, herbal products can vary widely in concentration and purity. This inconsistency affects both efficacy and safety, making it difficult for clinicians to prescribe herbal treatments with confidence. Efforts to develop standardized extracts, validated biomarkers, and quality control protocols are underway to address these issues, but widespread implementation remains limited. Another aspect to consider is patient preference and cultural context. Many individuals prefer natural therapies as part of an integrative approach to health, valuing the holistic philosophy of plant-based medicines. The psychological benefits derived from this preference—such as greater adherence, placebo effects, and enhanced well-being—can influence therapeutic outcomes.

Conventional medicine is increasingly recognizing the importance of patient-centered care, where the efficacy and safety of treatments are evaluated alongside patient values and expectations. Looking ahead, the integration of plant-based alternatives into modern medicine requires a balanced perspective. Advances in pharmacognosy, molecular biology, and clinical trial methodologies offer exciting opportunities to better understand and harness the therapeutic potential of plants. Collaborative research that bridges traditional knowledge with modern science can help identify novel compounds, optimize formulations, and generate high-quality evidence to support clinical use. In conclusion, comparing plant-based alternatives to conventional medicines reveals a complex interplay between efficacy and safety. While synthetic drugs offer targeted, potent, and predictable effects backed by extensive clinical data, plant-based medicines provide a rich, multifaceted therapeutic option with generally favorable safety profiles and holistic benefits. However, variability, potential toxicity, and drug interactions present challenges that must be carefully managed. Ultimately, the goal is not to pit these approaches against each other but to recognize their complementary roles in advancing human health. By fostering rigorous research, ensuring quality control, and promoting informed healthcare decisions, we can better utilize nature's pharmacy alongside conventional treatments for safer and more effective patient care.

Future Directions: Integrating Plant-Based Medicine into Mainstream Healthcare

The integration of plant-based medicine into mainstream healthcare represents an exciting frontier in modern medical practice, reflecting a convergence of ancient wisdom and contemporary scientific inquiry. As global health challenges become more complex—ranging from chronic non-communicable diseases to emerging infections—there is an increasing recognition of the need for diversified, holistic, and sustainable treatment options. Plant-based medicines, which harness the therapeutic potential of nature's diverse phytochemicals, offer a promising complementary approach to conventional pharmaceuticals. However, their effective incorporation into healthcare systems demands strategic efforts in research, regulation, education, and clinical practice. One of the primary future directions for integrating plant-based medicine into mainstream healthcare lies in advancing rigorous scientific research. Despite centuries of traditional use and promising preclinical findings, many plant-based remedies lack robust clinical evidence by modern standards. Well-designed clinical trials are essential to validate efficacy, determine optimal dosages, understand pharmacodynamics and pharmacokinetics, and establish safety profiles. These trials should be conducted with standardized herbal preparations to ensure reproducibility and reliability. Incorporating biomarkers and novel technologies such as metabolomics, genomics, and systems biology can provide deeper insights into mechanisms of action and patient-specific responses. Such evidence-based validation is crucial not only to gain the confidence of healthcare providers but also to satisfy regulatory requirements and inform clinical guidelines. Quality control and standardization represent another critical area for future development. The variability inherent in plant-based medicines—due to differences in plant species, cultivation conditions, harvesting times, and extraction methods—poses challenges for consistent therapeutic outcomes. Establishing international standards for identification, purity, and potency is essential to assure safety and efficacy. This includes developing validated analytical methods for detecting active constituents and potential contaminants such as heavy metals, pesticides, or adulterants. Good manufacturing practices (GMP) tailored to herbal products need to be widely adopted, and regulatory frameworks should evolve to effectively monitor and oversee production and distribution. Harmonizing these standards globally can facilitate access to safe, high-quality plant-based medicines and foster their acceptance in clinical settings. Education and training constitute pivotal components in bridging the gap between plant-based medicine and conventional healthcare. Healthcare professionals often receive limited exposure to phytotherapy in medical curricula, resulting in a knowledge gap that hinders effective patient

counseling and integrative care. Introducing comprehensive educational modules on herbal medicine, including pharmacology, clinical applications, safety considerations, and potential interactions with conventional drugs, can empower physicians, pharmacists, nurses, and other practitioners to confidently incorporate plant-based options into treatment plans. Furthermore, fostering interdisciplinary collaboration between conventional clinicians and traditional medicine practitioners can enhance mutual understanding and optimize patient outcomes. Public education is equally important, as informed patients are better equipped to use herbal medicines responsibly and communicate openly with healthcare providers. Integrative clinical practice models are emerging as promising pathways to incorporate plant-based medicine within healthcare systems. These models emphasize patient-centered care that combines the best of conventional and complementary therapies tailored to individual needs. Integrative clinics staffed by multidisciplinary teams, including herbalists, naturopaths, nutritionists, and conventional doctors, facilitate comprehensive assessment and treatment planning. Such collaboration not only broadens therapeutic options but also improves monitoring for potential herb-drug interactions and adverse effects. Documenting clinical experiences and outcomes within integrative settings can contribute valuable real-world evidence to complement formal clinical trials. Technology and digital health innovations are poised to accelerate the integration of plant-based medicines into mainstream care. Electronic health records (EHR) systems can be adapted to include documentation of herbal product use, enabling better tracking of patient outcomes and safety monitoring. Mobile health applications and telemedicine platforms can provide accessible resources for patient education, adherence support, and remote consultations with herbal medicine specialists. Moreover, advances in artificial intelligence and machine learning offer new possibilities for analyzing large datasets to identify effective plant-based therapies, predict individual responses, and optimize personalized treatment regimens. These tools can bridge geographic and knowledge gaps, particularly benefiting underserved populations and regions where traditional medicine remains a primary healthcare resource. Sustainability is a fundamental consideration for the future of plant-based medicine. With growing demand, there is a risk of overharvesting wild medicinal plants, threatening biodiversity and ecosystem balance. Sustainable cultivation practices, agroforestry, and conservation efforts are necessary to ensure a continuous supply of medicinal plants without compromising environmental health. Supporting local communities and indigenous knowledge holders through fair trade and ethical sourcing promotes social sustainability and preserves cultural heritage. In addition, integrating plant-based medicines into global health initiatives can align with sustainable development goals by improving access to affordable, effective healthcare while minimizing environmental impact. Policy and regulatory frameworks will play a decisive role in shaping the future integration of plant-based medicine. Governments and international bodies must work collaboratively to develop policies that recognize the value of traditional and herbal medicines within national health systems. Clear regulations that balance accessibility with safety assurance will encourage innovation and investment in phytomedicine research and development. Intellectual property rights and benefit-sharing agreements should protect the contributions of indigenous communities and promote equitable partnerships. Additionally, insurance coverage and reimbursement policies that include validated plant-based treatments can improve patient access and acceptance. Ethical considerations also underpin the responsible integration of plant-based medicine. Ensuring that patients receive accurate information about the benefits and limitations of herbal therapies is critical to informed consent. Avoiding exaggerated claims and commercial exploitation protects vulnerable individuals from misinformation and substandard products. Moreover, addressing disparities in healthcare access by incorporating culturally relevant plant-based treatments can enhance equity and respect for diverse health beliefs. Looking forward, the integration of plant-based medicine into mainstream healthcare is not about replacing conventional drugs but about complementing

them to enhance patient outcomes. Chronic diseases such as diabetes, cardiovascular disorders, cancer, and mental health conditions often require multifaceted treatment approaches. Plant-based medicines can provide supportive therapies that reduce side effects, improve quality of life, and target underlying pathophysiological pathways in a holistic manner. Additionally, in infectious disease management, plant-derived compounds may serve as adjuncts or alternatives in the face of growing antimicrobial resistance. Collaborative research initiatives that involve academic institutions, pharmaceutical companies, traditional medicine practitioners, and policymakers will accelerate progress in this field. Creating multidisciplinary centers of excellence dedicated to phytomedicine research can foster innovation and translate findings into clinical practice. Furthermore, international cooperation to share knowledge, harmonize regulations, and promote ethical practices will strengthen the global impact of plant-based medicine integration. In conclusion, the future of integrating plant-based medicine into mainstream healthcare is promising but requires concerted efforts across multiple domains. Advancing scientific validation, establishing rigorous quality standards, expanding education and training, adopting integrative clinical models, leveraging technology, promoting sustainability, and shaping supportive policies are all essential steps. By embracing this comprehensive strategy, healthcare systems can harness the therapeutic potential of nature's pharmacy, offering safer, more holistic, and accessible care for diverse populations. Ultimately, the integration of plant-based medicine enriches the medical landscape, fostering a more inclusive, effective, and sustainable approach to health and healing.

Conclusion

In summary, the integration of plant-based medicine into mainstream healthcare holds immense promise for enhancing patient care through a more holistic and sustainable approach. While conventional medicines offer targeted and potent treatments, plant-based alternatives provide multifaceted therapeutic benefits with generally favorable safety profiles. To fully realize their potential, it is essential to advance rigorous scientific research, ensure quality control, and establish standardized regulations. Education and training for healthcare professionals and patients alike will bridge knowledge gaps and promote informed, responsible use. Integrative clinical models that combine conventional and plant-based therapies can optimize outcomes and support personalized care. Furthermore, leveraging digital health technologies can expand access and improve monitoring, while sustainable cultivation and ethical sourcing safeguard environmental and cultural resources. Policymakers play a crucial role in creating frameworks that support innovation, equitable access, and patient safety. Ultimately, embracing plant-based medicine as a complementary component of healthcare enriches the medical landscape, offering diverse treatment options tailored to individual needs. This integrative approach not only addresses current healthcare challenges but also aligns with global goals for sustainable and inclusive health systems. As science, policy, and practice evolve together, plant-based medicine can emerge as a vital partner in delivering safer, effective, and culturally resonant healthcare worldwide.

References

1. Akter A, Islam F, Bepary S, Al-Amin M, Begh M, Alam Z, Islam M, Ashraf GM, Baesa SS, Ullah MF. CNS depressant activities of Averrhoa carambola leaves extract in thiopental-sodium model of Swiss albino mice: implication for neuro-modulatory properties. *Biologia*. 2022;77(5):1337–1346.
2. Alharbi WS, Almughem FA, Almehmady AM, Jarallah SJ, Alsharif WK, Alzahrani NM, Alshehri AA. Phytosomes as an emerging nanotechnology platform for the topical delivery of bioactive phytochemicals. *Pharmaceutics*. 2021;13(9):1475.

- 3.Ali P, Chen YF, Sargsyan E. Bioactive molecules of herbal extracts with anti-infective and wound healing properties. In: Kon K, Rai M (eds) Microbiology for surgical infections. Academic Press; 2014. pp. 205–220. 10.1016/B978-0-12-411629-0.00012-X.
- 4.Anighoro A, Bajorath J, Rastelli G. Polypharmacology: challenges and opportunities in drug discovery: miniperspective. J Med Chem. 2014;57(19):7874–7887.
- 5.Arulsamy A, Kumari Y, Shaikh MF. Reverse pharmacology: fast track path of drug discovery. Pharm Pharmacol Int J. 2016;4(3):00077.
- 6.Bahmani M, Shirzad H, Mirhosseini M, Mesripour A, Rafieian-Kopaei M. A review on ethnobotanical and therapeutic uses of fenugreek (*Trigonella foenum-graceum* L.) J Evid Based Complement Altern Med. 2016;21(1):53–62.
- 7.Barkat MA, Das SS, Beg S, Ahmad FJ. Nanotechnology-based phytotherapeutics: current status and challenges. In: Beg S, Barkat M, Ahmad F (eds) Nanophytomedicine. Springer, Singapore 2020. pp. 1–7. 10.1007/978-981-15-4909-0_1.
- 8.Basaran P, Rodríguez-Cerezo E. Plant molecular farming: opportunities and challenges. Crit Rev Biotechnol. 2008;28(3):153–172.
- 9.Bhatt A. Phytopharmaceuticals: a new drug class regulated in India. Perspect Clin Res. 2016;7(2):59.
- 10.Chand J, Panda SR, Jain S, Murty US, Das AM, Kumar GJ, Naidu VG. Phytochemistry and polypharmacology of cleome species: a comprehensive ethnopharmacological review of the medicinal plants. J Ethnopharmacol. 2022;282:114600.

**A STUDY ON THE MODERNIZATION AND PROGRESS CONCEPTION
DEVELOPED BY SAİD HALİM PASA IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION
OF THE STATE STRUCTURE**

DEVLET YAPISININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ BAĞLAMINDA SAİD HALİM PAŞA
TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN MODERNLEŞME VE İLERLEME TASAVVURU
HAKKINDA BİR İNCELEME

Öğr. Gör. Dr. Sacide Nur AKKAYA, ORCID ID: 0000-0002-1520-9937
İstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler

ABSTRACT

Modernization represents an intellectual infrastructure that emerged and took shape after the Age of Enlightenment and the French Revolution, in a political sense, the traditional state structure was replaced by modern elements. This concept brought about the dominance of concepts such as rationality, democratization, and the concept of nation in the administration of states and caused deep transformations in administrative structures. Many concepts in the social sense were influenced by modernism and political actors resorted to radical innovations in order to protect their current positions and to implement the modern system that brought about a revolution in the context of the state structure (Pierson, 27-8). The Ottoman Empire was included in this process during the reign of Selim III and the Western-centered modernity activities that were initiated to a certain extent were turned into a state policy with the reign of Mahmud II and the Tanzimat Edict. In this paper, the ideas of Said Halim Pasha, who performed high bureaucratic duties during the transformation process of the Ottoman state structure in the modern period and who tried to present road maps by producing important works on how the idea of progress should be developed within the framework of a political philosophy in this process, will be discussed. Especially in the last years of the Empire, considering the high authority that the statesmen had in the administration and the fact that the modernization process was seen by these names as the only solution for the survival of the state; the works written by Said Halim Pasha will be examined. In the light of the data obtained as a result of these examinations; how Pasha tried to bring the modernization elements imported from the West to the Ottoman Empire be revealed within the framework of his vision.

Keywords: Said Halim Pasha, Modern State, Progress, Modernisation, State Structure.

ÖZET

Modernleşme; Aydınlanma Çağı ve akabinde Fransız devrimi sonrası ortaya çıkarak şekillenen ve siyasi anlamda, geleneksel devlet yapısının yerini, modern unsurların aldığı bir fikir alt yapısını temsil eder. Bu kavram, devletlerin yönetiminde rasyonalite, demokratikleşme, ulus anlayışı gibi kavramların hakimiyetini beraberinde getirmiş ve yönetim yapılarında derin dönüşümlere vesile olmuştur. Toplumsal anlamda birçok kavram, modernizmden etkilenmiş ve siyasi aktörler, mevcut konumlarını da korumak adına, Devlet yapısı bağlamında adeta bir devrimi getiren modern sistemi (Pierson, 27-8) anlamlandırmak ve uygulamak adına radikal yeniliklere başvurmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu bu sürece III. Selim döneminde dahil olmuş ve belirli ölçülerde başlatılan Batı merkezli modernite faaliyetleri, II. Mahmut dönemi ve Tanzimat Fermanı ile birlikte bir devlet politikası haline getirilmiştir. Bu bildiride, Osmanlı devlet yapısının modern dönemdeki dönüşüm sürecinde yüksek bürokratik görevler icra eden ve ilerleme fikrinin bu süreçte nasıl bir siyasi felsefe

çerçevede geliştirilmesi gerektiği hakkında önemli eserler ortaya koyarak yol haritaları sunmaya gayret eden Said Halim Paşa'nın "ilerleme ve modernleşme" hakkındaki fikirleri ele alınacaktır. Özellikle İmparatorluğun son yıllarında, devlet adamlarının yönetimde sahip oldukları yüksek yetkiler ve modernleşme sürecinin bu isimler tarafından devletin bekası için tek çözüm olarak görülmesi gerçeği de göz önünde tutularak, Said Halim Paşa'nın kaleme aldığı eserler incelenecektir. Bu incelemeler neticesinde elde edilen veriler ışığında, Paşa'nın Batı'dan ithal edilen modernleşme unsurlarını, Osmanlı İmparatorluğu'na nasıl bir tasavvur çerçevesinde kazandırmaya çalıştığı ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Said Halim Paşa, Modern Devlet, İlerleme, Modernleşme, Devlet Yapısı.

1.INTRODUCTION

The concept of modernization in the state structure emerged with the new political philosophy that developed in the West in the 16th century and later. This process of change in the state structure, first spread in Europe and evolved into a political transformation case that affected many states in the world in the following centuries. As a result, elements such as democracy, nationalization, and progress became dominant in state administration, and these concepts, became constructive elements that transformed the social structure around the concept of modernization. In the Ottoman Empire, which began to be influenced by this modernization process after the French Revolution (1789), Western-centered modernization movements were initiated starting from Selim III and this progress was made an official policy with the Tanzimat Edict (1839). This reformative incident, in which the traditional state structure of Ottoman Empire was tried to be transformed by focusing on the Western social system, witnessed a very painful transformation and the bureaucrats of the era, under the influence of the Western-centered political philosophy of the enlightenment period, developed various ideas for the modernization of the Ottoman Empire.

2.Method of the Study

In this paper, considering the high influence of the Ottoman pashas in the transformation of the state structure within the framework of the Western-centered modernization policy, the reflection of this modernization vision on the thoughts of Said Halim Pasha (1864-1921) will be examined. During the period when World War I began, Pasha served as the Grand Vizier of the Ottoman Empire (BOA, HR.SFR.04., 878-60), also as minister (BOA, BEO, 4138-310295) and held many other critical positions. In addition to this active role in the bureaucracy, he did studies in Europe and developed theoretical ideas for the salvation of the empire, focusing on how to be modernised in a correct mechanism. In this study, the method which Pasha tried to put forward for the construction of the Ottoman modernization and the concept of progress within the state structure will be discussed under certain headings. The data presented in the study was obtained by taking into account his works published between 1909-22 and his articles published in Sebilürreşad, one the leading publication organs of the period.

3.The Idea of Modernization and Progress in the Ottoman Empire

Ottoman modernization, which began with radical reforms during the reign of Mahmud II, was based on the integration of Western political thought and European state institutions, into the Ottoman Empire. In this context, modernization activities, which began to show their effects on the state structure with radical reforms during the reign of Mahmud II, were tried to be continued until the fall of the Empire. For the previous 5 centuries, in the Empire, institutions had been established within the framework of Islamic civilization and there was a social structure where many nations lived together. Because of that this transformation turned out to be a a painful social and political changing process. As a result, although this transformation progressed at various degrees, many statesmen who had an influence on the

state, tried to develop contemporary civilizational concepts for the Empire by theoretically standing on Western political philosophy. In this context, the modernization and progress conception suggested by Said Halim Pasha for the Empire, taking into account both his writings and high-level bureaucratic duties, stands out as a subject worth examining.

4.The Modernization Concept Developed by Said Halim Pasha in the Context of the Transformation of the State

4.1.Islamic Civilization as a Model of Progress

In Said Halim Pasha's world of thought, there is a two-way approach to the concept of civilization. On the one hand, he addresses the fact that a society or state can reach a high level of civilization in terms of its ability to integrate into Islamic civilization, while on the other hand, he focuses on the harms of Western-centered modernity activities that became the official policy of the Empire after the Tanzimat Period. Pasha, who addresses civilization and progress in a state structure as moral and scientific progress, argues that the level of freedom of societies can be increased with these qualities (Mukallidliklerimiz, p. 29). In this context, although the technological superiority of Western states is an indisputable fact, the focus should not be on integrating a foreign culture into the state structure alone and efforts should be made to increase the concept of morality.

Pasha, who pointed out that the level of contemporary civilization would be possible with the equal rise of these two facts (Islamization, p. 24), expressed that civilization should be considered within the framework of Islamic culture and rational solutions should be developed in line with the state structure offered by Islamic sharia (the law system) (Taassub, p. 10-1). As a justification for this, he points to the Islamic civilization that built a world empire from a Bedouin society, and finds the way that will both ensure the cohesion of state institutions and enable them to make progress in the Islamic renaissance where this civilization will be revived (Tunaya I, p. 13). For this reason, Pasha, who opposes the Western-centered civilization trend, describes it as a fashion and focuses on identifying the problems of the current state structure and trying to solve them.

4.2.The Cooperation of The Ottoman Empire and Nations in the Modernization Process

Pasha, points out the concepts of unity and common understanding in the renewal of the state and its attainment of civilization (Mukallidliklerimiz, p. 38). In addition to this, he emphasizes that we need to build an original model of progress for our society by preserving the values of Ottoman civilization and trying to understand the reasons that brought us to the point of Western civilization based modernization. Because according to Pasha, the Western-centered understanding of modernization, should not turn to the situation of a copying of the elements of a foreign state, and Ottoman bureaucrats should create our own understanding of civilization (Mukallidliklerimiz, p. 44-5). Stating that this effort could be realized with the contribution of the whole society, Pasha expresses that only with this way, the problems in the state structure of Ottoman Empire would be solved and the talents within the Ottoman society would develop on their own (Buhran-ı Fikrimiz, p. 62-3). Said Halim Pasha, who built this cooperation on the idea of Islamic civilization, also considered the concept of nation in this context. According to him, the universality of Islam resembles the unity that socialism tries to build between societies. For this reason, nations should not be separated and should live together in solidarity and complete each other (Islamization, p. 24-5).

Pasha, who opposed the idea of nationalism that had dominated the Ottoman state bureaucracy in recent years, states that ethnic diversity is a power element in the state's progress and should be considered as a special character structure of the Empire (Mukallidliklerimiz, p. 42). While expressing that the state established a model of progress centered on Islamic civilization and advanced in this way, the mixed ethnic structure of the Ottoman society also came to the fore as a social feature that Pasha considered as a positive contribution and a developing element in this process. At this point, he criticized the fact that

the Ottoman bureaucrats, who pursued the ideal of a state formed with a nationalist structure, did not try to understand the state's own political system and accused them of being caught in a "blindness of foresight". According to him, the way for the Ottoman Empire to have a strong social structure would be possible by uniting the Ottoman people, which consisted of different nations, by keeping Islamic beliefs at the center, and prioritizing science & education (Buhran-ı İctimaimiz: 101).

4.3.A Vision of Progress Appropriate to the Social Structure

Although Pasha's ideas on Ottoman modernization were nourished by the Islamic thought, his most important emphasis is about the differences between Western and Eastern societies. Arguing that it is impossible for two societies with different dynamics to develop by taking each other as an example, Pasha states that every civilization process should be constructed in accordance with the core character structure of that society. Because, while the needs of the society cannot tolerate artificiality, civilization movements that imposed on the social structure will disappear on their own (Mukallidliklerimiz, p. 33-4) and all the savings made by ignoring the basic rules prevailing in the original society will be wasted (Mukallidliklerimiz, p. 44). Therefore, trying to benefit from the social structure and political activities of Western nations, would also prevent the transformations planned for the state system from progressing rationally (Mukallidliklerimiz, p. 33). In this context, he criticizes the integration of the French justice system into the Ottoman Empire and expresses that the disregard for the suitability of this system for Ottoman society, does not make the failure of the reforms surprising (Constitutional Monarchy, p. 10). As a matter of fact, Pasha points out that, after all these reforming activities, a more modern Ottoman society did not emerge, and on the contrary, a generation grew up that saw values as obstacles to modernity (Buhran-ı İctimaimiz, p. 67).

4.4. Understanding of Civilization Built on a Just System

In the process of modernization of the Ottoman Empire, a radical change took place after the Second Constitutional Monarchy and the constitutional system was adopted as the new political structure. Although this change was seen as necessary for the survival of the state, the modernization of the traditional system shook many elements of balance within the political structure. In connection with this process, Said Halim Pasha shared some ideas on what basis the balance shaken by this transformation should be maintained. According to him, while the state structure is being modernized within the framework of a constitutional model (Meşveret), this new system should be designed within a framework where justice and Islamic sharia rules are at the center. Pasha, who accepts that the state structure has become pathological and also supports the idea of modernization, expressed that the problematic situation will be corrected by applying basic concepts such as sovereignty and democracy in a way that is appropriate for Ottoman society (Buhran-ı İctimaimiz, p. 81). Moreover, as Pasha said, within the scope of such a just system, a well-settled construction of the concept of constitutionalism would lead to the realization of the Islamic renaissance that would save the Empire that was about to collapse (Tunaya I, 70-1).

In addition, Pasha continued to emphasize that a political constitution system imported from the West cannot be suitable for the state structure of Ottoman Empire, and a legal system specific to the existing society must be designed (Meşrutiyet, p. 5-6). Pasha, who opposes the import of Western-centered systems and laws into the Ottoman state system, criticized the statesmen of the last century for this incorporation causing dispute. He also focused on the Tanzimat Edict and evaluated the rights granted to minorities without considering the balance of elements within the state structure as a breakthrough that disrupts the modernization process. Pasha stated that this system of rights, which was incompatible with the existing social structure, was insufficient to produce solutions to the essential needs of the society. He also argued that the reforms that were made, did not actually yield results for this reason. As a

matter of fact, during the modernization process, a correct understanding of sovereignty could not be established in the state structure, and this caused the failure to establish a national assembly that would truly represent the Ottoman society with the existing constitution. (Meşrutiyet: 10-16).

Therefore, a constitutional system created by correctly understanding the real structure of the state is the only element that will ensure that a correct and natural harmony is achieved in the form of government of the state. If this is successfully established, according to Pasha, the state will inevitably rise. He stated that only with such a justice system based on faith, an egalitarian environment will be provided and a democratic assembly that will work for a common ideal of all nations can only be formed in this way (Sebilürreşad, n. 499).

5.CONCLUSION

This study examines the mindset of Said Halim Pasha, a prominent figure in the last period of the Ottoman Empire with his high-level bureaucratic duties and the intellectual writings he wrote. In this context, it is discussed how Pasha tried to construct a vision of modernization and progress for the state structure of Ottoman Empire.

Islamic Civilization as a Model of Progress: It is seen that the solutions he proposed for the state were primarily closely connected to his Islamist ideology. According to Pasha, the state's ability to reach a high level of civilization is directly related to the Islamic renaissance that will ensure the unification of state institutions and progress.

The Cooperation of The Ottoman Empire and Nations in the Modernization Process: Pasha, who is against the idea of nationalism, considered ethnic diversity as a power element in the progress of the state. According to him, the mixed ethnic structure of the Ottoman society is a social feature that is enriching and specific to the Ottoman Empire in the modernization process of the state.

A Vision of Progress Appropriate to the Social Structure: One of the most important emphasis in Pasha's vision of progress is that the transformation of state institutions in the context of modernization should be done by observing the original structure of the Ottoman Empire. While he supports the modernization of the state with a legitimacy administration, he pointed out that a civilizing reform copied from the West will not be permanent.

Understanding of Civilization Built on a Just System: Pasha was aware of the modernization process had shaken the balance element in the state structure and he emphasized the importance of a legal system in which the concept of justice was at the center. This system should also be compatible with the Ottoman social structure in the construction of the modern state order.

6.REFERENCES

Prime Ministry Ottoman Archive Documents:

Bab-1 Ali Evrak Odası: 4138-310295, 1913.

Hariciye Nezareti: Paris Sefareti, 878-60, 1914.

Periodicals:

Said Halim Pasha, “İslam’da Teşkilat-ı Siyasiyye” (*Political Organization in Islam*), Sebilürreşad, n. 499, 27 Nisan, 1922.

Tunaya, T. Z. 1988. İslamcılık Cereyanı I (*Islamist Movement I*). İstanbul: Cumhuriyet Newspaper.

Texts:

Said Halim Paşa (1917) Taassub. 2. ed, Ahmet İhsan ve Şürekası Matbaacılık, İstanbul.

Said Halim Paşa. 1909. Mukallidliklerimiz (*Our Imitations*). İstanbul: Şems Press.

-1914. Buhran-ı İctimaimiz (*Our Social Crisis*). İstanbul: Şems Press.

-1915. Buhran-ı Fikrimiz (*Our Crisis of Thought*). İstanbul: Şems Press.

- 1913. Meşrutiyet (*Constitutionalism*). Istanbul: Şems Press.
- 1921. İslamlaşmak (*To Islamize*). Istanbul: Hukuk Press, Sebilürreşad Library Publications.

**YILDIZLARA YOLCULUKTA KİMLİK VE ETİK: STAR TREK DİZİLERİNİN
SOSYOLOJİK İÇERİK ANALİZİ**
IDENTITY AND ETHICS ON THE FINAL FRONTIER: A SOCIOLOGICAL CONTENT
ANALYSIS OF STAR TREK SERIES

Doç. Dr. Sait GÜLSOY, Orcid: 0000-0001-9613-0528
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.

Öz

Bu çalışma, Star Trek külliyyatına ait beş televizyon dizisinin (The Original Series, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager ve Enterprise) tematik içeriklerini sosyolojik kavramlar üzerinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın temel amacı, bu dizilerin sunduğu anlatılarda hangi sosyo-kültürel temaların öne çıktığını, zaman içerisinde bu temaların nasıl bir değişim geçirdiğini ve kavramlar arası ilişkilerin nasıl yapılandığını ortaya koymaktır. Star Trek dizileri, yalnızca bir bilimkurgu evreni değil, aynı zamanda toplumsal değerler, kimlik politikaları ve etik meselelerin işlendiği bir mecra olarak ele alınmıştır. Yöntem olarak sistematik içerik analizi benimsenmiş, her bir bölümde öne çıkan kavramlar veri setine dönüştürülmüş ve bu veriler üzerinden sıklık, sezon-konu dağılımı ve eşgörünüm ağları oluşturulmuştur. Kavramların hem niceliksel hem de ilişkisel dağılımları incelenerek yorumlanmıştır. Çalışmanın bulguları, en sık geçen tematik kavramların "Kimlik", "Etik", "Aile", "Liderlik" ve "Güven" olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle TNG, DS9 ve Voyager gibi sonraki kuşak dizilerde bu temaların daha belirgin biçimde işlendiği gözlemlenmiştir. "Kimlik" kavramının "Etik", "Sorumluluk" ve "Güç" ile yoğun eşgörünümü, bireysel kimlik arayışlarının evrensel değerlerle birlikte ele alındığını göstermektedir. Sonuç olarak Star Trek külliyyatı, kültürel çeşitlilik, toplumsal değerler ve etik sorumluluk gibi temalar etrafında sosyolojik olarak zenginleştirilmiş bir anlatı evreni sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Star Trek, İçerik Analizi, Kimlik, Etik Değerler, Sosyolojik Kuramlar

Abstract

This study aims to analyze the thematic content of five Star Trek television series (The Original Series, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, and Enterprise) through sociological concepts. The main objective is to identify which socio-cultural themes are most prominent in the narratives of these series, how these themes have evolved over time, and how inter-conceptual relationships are structured. Star Trek is approached not merely as a science fiction universe but as a narrative medium that engages deeply with issues of social values, identity politics, and ethical dilemmas. The research adopts a systematic content analysis methodology. The key concepts highlighted in each episode were transformed into a structured dataset, and this data was analyzed using frequency counts, seasonal distribution, and co-occurrence networks. Both the quantitative and relational distributions of the concepts were examined to allow for in-depth interpretation. Findings indicate that the most frequently occurring thematic concepts are "Identity," "Ethics," "Family," "Leadership," and "Trust." These themes are especially prominent in the later series such as TNG, DS9, and Voyager. The frequent co-occurrence of "Identity" with concepts like "Ethics," "Responsibility," and "Power" suggests that quests for individual identity are often discussed in conjunction with universal moral values. In conclusion, the Star Trek corpus offers a narrative universe enriched with sociological depth, centered around themes of cultural diversity, social values, and ethical

responsibility. Through these narratives, Star Trek constructs a vision of the future in which pluralism, justice, and individual identity play mutually reinforcing roles.

Keywords: Star Trek, Content Analysis, Identity, Ethical Values, Sociological Theories

Giriş

Star Trek televizyon dizisi gerek orijinal seri gerekse türev serilerle birlikte hem bilimkurgu hem de yayınlandığı dönemlerin sosyal mevzularına ayna tutan alegorik içerikleriyle kültür yapımlar olagelmıştır. Özellikle son dönem çevrimiçi yayın platformları öncesinde yalnızca televizyon için yapılan Star Trek dizileri bu hüviyettir ki bu çalışmanın araştırma nesnesi de onlardır. Dizi, insan ırkının gelecekte farklı türlerle bir arada genellikle uyum bazense çatışma içinde yaşayabileceği ütopyik ve distopik ihtimalleri sunmaktadır. Aynı zamanda bölümlerde işlenen konular arasında ırkçılık, savaş, otoriteryanizm, cinsiyetçilik, ahlak, etik, kimlik gibi döneminin tartışmalı konularını ele almıştır. Gene Roddenberry'nin yarattığı bu evrende farklılıklara saygı, ötekinin makul kabulü ve hoşgörü geleceğin temel etik kodu olarak kurgulanmıştır. Bu çalışma, beş ayrı Star Trek dizisinin (The Original Series, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise) tüm bölümlerinden oluşan bir veri kümesine dayanarak, özellikle kimlik ve etik temalarını merkeze alan sosyolojik bir içerik analizi sunmaktadır. Amaç, Star Trek'in ele aldığı sosyolojik kavramların bütüncül bir resmini çizmek ve zaman içerisindeki değişimleri ile dizi bazındaki farklılıkları ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, tüm bölümlerde vurgulanan kavramların bir kelime bulutu görselleştirmesi yapılmıştır; orijinal seri ile sonraki yapımlar kavramsal açıdan karşılaştırılmış, yıllara göre öne çıkan tema değişimleri incelenmiş, kavramlar arası ilişkiler eşgörünüm ağıyla analiz edilmiş ve bölümler tematik benzerliklerine göre kümelenerek incelenmiştir.

1. Kavramsal Çerçeve

Star Trek'in sosyolojik analizi, dizinin temelini oluşturan ütopyik insanlık vizyonu ve bu vizyon içinde işlenen kimlik, etik ve toplumsal değer temalarının kuramsal bağlamda incelenmesini gerektirir. Gene Roddenberry'nin geleceğe dair kurgusunda, farklı zekâ türleri ve kültürler bir arada genellikle uyumlu bir topluluk oluştururlar; “farklı ancak eşit” varlıklar olarak aynı toplumun parçası olurlar (Nilsen, 2024; Orosco, 2016). Bu yaklaşım, sosyolojik olarak çeşitliliğin değeri ve ötekini kabullenme ilkeleriyle örtüşür. Nitekim Spock karakterinin Vulcan felsefesine ait “infinite diversity in infinite combinations” ilkesi, farklılıklarımızın aktif biçimde kucaklanması gerektiğini ortaya koyar (Fiala, 2022; Orosco, 2016). Star Trek'in ilk yayınlandığı 1960'lar, ABD'de sivil haklar hareketinin ve toplumsal çalkantıların yaşandığı bir dönemdir; dizi de bu bağlamda ırklararası eşitlik ve kardeşlik değerlerini yansıtmaya çalışmıştır (Bernardi, 1998; Blair, 1974; Hurd, 2003). Örneğin, renklere karşı körlük yaklaşımıyla gelecekte insanlığın ırk ayrımı yapmadığı bir dünya tasvir edilmiş; 1968'de Kirk ve Uhura arasında televizyondaki ilk ırklararası öpüşme sahnesi bu vizyonun gösterge anlarından biri olmuştur (Bernardi, 1998). Bununla birlikte literatürde, eleştirel bir bakış açısı ile sadece “ırk görmezden gelme” ilkesinin yeterli olmadığı, gerçek dünyadaki ırkçılık ve önyargıların üstesinden gelmek için farklılıkların açıkça tanınıp tartışılması gerektiği öne sürülmüştür. Nitekim sonraki Star Trek yapımları, çeşitlilik konusunu daha bilinçli bir çoğulculuk anlayışıyla ele almış; farklı türlerin ve kültürlerin farkları vurgulanarak, bunların kutlanması gerektiği mesajını işlemiştir (Orosco, 2016).

Kimlik kavramı, Star Trek hikâyelerinde çeşitli boyutlarda ele alınmıştır. Örneğin bireysel kimlik arayışı Android Data'nın insan olma çabası, Vulcan Spock'ın melez kimliği, Voyager'daki Seven of Nine'in insani kimliğini yeniden kazanması hikayeleriyle incelenmiştir. Kültürel kimlik ise farklı gezegenlerin halklarının değerleri ve Federasyon'un ortak idealleri gibi kolektif kimlik üzerinden anlatılmıştır. Sosyolojik kuramda kimlik, bireyin kendini ve ait olduğu grubu tanımlama biçimi olup öteki olanla karşılaşma sürecinde belirginleşir. Star Trek

dünyasında sıkça rastladığımız yabancı türler bu “öteki” kavramının temsilcileridir. Dizideki uzaylı karakterler çoğu zaman insana çok benzer fakat tam olarak insan olmayan özelliklerle tasvir edilmektedir ki; böylece amaçlanan izleyicinin onlarla empati kurmasına fırsat tanımaktır; bu fırsat farklılıkların da görüldüğü bir anlatı ile sunulması bakımından önemlidir; öteki elbette farklıdır (Nilsen, 2024). Bu “yabancı”, aslında toplumsal önyargıların ve farklı olana bakışın alegorisidir. Blair’in ifadesiyle, Star Trek “kendini yabancı hisseden ve toplumda ötekine yer arayan izleyiciye dokunur”; dizi, izleyicisine ötekine de yer olan daha cömert bir benlik ve toplum anlayışı sunar. Bu bakımdan Star Trek, kimlik ve aidiyet meselelerini geleceğe projekte ederek toplumsal çeşitlilik ve dahil etme üzerine tartışmaktadır. Hurd’un (2003) belirttiği gibi, Roddenberry’nin asıl niyeti, tartışmalı toplumsal önyargıları geleceğin ütopyasına yansıtarak onları keşfetmek ve aşmak olmuştur.

Etik ve değer çatışmaları, Star Trek’in anlatılarında merkezi bir yer tutar. Dizinin ahlaki felsefesi, hümanist bir çerçeve içinde gelişmiştir. İleri bir gelecekte insanlar savaş, açgözlülük, ırkçılık gibi sorunları büyük ölçüde geride bırakmış, keşif ve işbirliği motivasyonu ile hareket eden erdemli varlıklara dönüşmüşlerdir (Barad ve Robertson, 2000). Bu ütopyanın içinde bile, mürettebat ve Federasyon genellikle zorlu ahlaki ikilemlerle karşı karşıya kalır. İlk Emir (Prime Directive) gibi bir kural, ilkesel olarak belirli seviyede gelişmemiş başka kültürlerin işlerine müdahaleyi yasaklayarak Kantçı bir ahlak anlayışı hem özerkliğe saygı hem de yararçı etik gereği, zararı en aza indirme ilkelerini yansıtır (Stemwedel, 2015). Ancak pratikte bu ilke defalarca sınanır ve bazen ihlal edilir; zira Star Trek evreninde katı ilkecilik yerine durumsal etik öne çıkar. Örneğin, bir gezegen yok olmak üzereyken müdahale etmek yasayı çiğnemek anlamına gelse de karakterler çoğu zaman daha yüksek bir ahlaki sorumluluğu yerine getirmeyi seçerler. Bu durum, W.D. Ross’un ilke olarak bağlayıcı ama şartlara göre üstünlüğü değişebilen (prima facie) etik prensiplerine benzer biçimde, farklı ahlaki ilkelerin spesifik koşullarda çatışabileceğini ve hangisinin ağır basacağını duruma göre belirlendiğini gösterir (akt. Barad ve Robertson, 2000). Nitekim Spock’un ünlü ifadesiyle “çoğunluğun iyiliği, azınlığın ya da bireyin iyiliğinden öndedir” düsturu çoğu senaryoda geçerli olsa da bazı durumlarda azınlığın ihtiyaçlarının ağır bastığı da görülür. Star Trek’in etik anlayışı, moral nihilizmin reddi üzerine kuruludur; evrende doğru ve yanlış vardır ve karakterler bunun bilinciyle sorumluluk üstlenmekten kaçınmazlar (Barad ve Robertson, 2000; Marek, 2023). Bir çalışma, orijinal serideki ahlaki felsefeyi altı temel prensipte özetlerken bunlardan ikisini “bütün zeki yaşam biçimlerinde çeşitliliği kutlamak, bağınazlığı tolere etmemek” ve “kişisel, kurumsal veya lider düzeyde etik sorumluluğu üstlenmek” şeklinde tanımlamıştır (akt. Marek, 2023). Bu tanımlar, Star Trek anlatılarının kaptan ve mürettebat gibi hem birey düzeyinde Federasyonun politikaları gibi hem de örgüt/kurum düzeyinde etik davranış normlarına vurgu yaptığını göstermektedir. Sonuç olarak, dizi boyunca otoriteye itaat ile vicdani duruş, kural ile merhamet, bireysel çıkar ile toplumsal iyilik gibi ikilemler tekrar tekrar sahneye konur ve izleyiciye etik sorgulamalar yaptırılır.

Toplumsal değerler ve kurumsallık temaları da Star Trek sosyolojisinin önemli bir parçasıdır. Federasyon; geleceğin idealize edilmiş çokuluslu ya da çokturlu kurumsal yapısı olarak, ütopyacı toplumsal düzen temsilidir. Bu düzende ekonomi, para ve yoksulluk büyük ölçüde ortadan kalkmıştır; bilim, sanat ve keşif yüceltilir. Ancak bu ideal yapı içinde bile zaman zaman güç ve otorite sorgulanır. Özellikle Deep Space Nine, sabit bir uzay istasyonunda geçen hikâyesiyle, ütopyanın sınırlarını zorlayan daha karanlık ve kompleks bir toplumsal yapı tasviri sunar (Winn, 2003; Bernardi, 1998). Savaşın ve işgalin izleriyle harap olmuş bir istasyonda bir arada yaşamaya çalışan farklı “ırklar”, etnik nefretler ve çatışan ideolojilerle uğraşır; bu yönüyle DS9, çok kültürlü bir ortamda ortaya çıkan güç mücadeleleri ve kurumların (örneğin Federasyon veya Bajor hükümeti) bu mücadelelerdeki rolünü inceler. Diğer yandan orijinal seri ve TNG’de, Yıldızfilosu çoğunlukla ahlaki otorite konumundadır ve “galaktik bir polis gücü” misali insanlığın evrensel insan hakları ideallerini yaymaya çalışır (Winn, 2003). Bu, dönemin

jeopolitik atmosferinin bir yansıması olarak okunabilir, zira Amerika'nın dünyanın geri kalanına küresel polis gibi davranması siyaseten yakın zamana kadar yaşanan bir sorunsaldır. Özetle, Star Trek evreni birey-toplum ilişkisini ve toplumsal kurumların dönüşümünü farklı metaforlar ve öyküler aracılığıyla keşfeden zengin bir metin sunmaktadır. Bunu yaparken de gerçek dünyadaki sosyal teorilerin deneysel bir laboratuvarı gibi davranarak normlar ve sapma, kolektif bilinç, kültürel çatışma gibi kavramları kurgusal senaryolar içinde çözümlemektedir.


2. Yöntem

Bu araştırmada nitel ve nicel içerik analizi yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Öncelikle, Star Trek dizilerine ait tüm bölümlerin özetleri ve her bölüm için belirlenen temalar ve ilişkili sosyolojik kavramlar derlenmiştir. Veri kümesi toplam 689 bölüm içermekte ve her bölüm için dizi adı, sezon, bölüm numarası, bölüm başlığı, bölüm özeti, ana teması ve işlenen sosyolojik kavramlar bilgilerini içermektedir. Nitel analiz kapsamında, bölümlerin tematik bağlamı incelenmiş; kimlik, etik, değer çatışmaları, toplumsal yapı, kurumsallık, birey-toplum ilişkisi, çeşitlilik ve “yabancı” (öteki) kavramlarının anlatılardaki yeri yorumlanmıştır. Nicel analizde ise metin madenciliği teknikleri kullanılarak kavram sıklıkları çıkarılmış, tüm veri küresi için bir kelime bulutu oluşturulmuş, farklı dizilerin kavram dağılımları karşılaştırılmış ve kavramların birlikte görülme örüntüleri bir ağ analiziyle görselleştirilmiştir. Bölüm özetleri metinlerine dayalı olarak kümeleme analizi ile benzer temaya sahip bölümler gruplandırılmış; her bir kümeye hangi dizilerin ne oranda katkı sunduğu incelenerek, özellikle kimlik ve etik temalarına yoğunlaşan bölümlerin seri bazındaki dağılımı ortaya konmuştur. Bütün bulgular, yalnızca akademik kaynaklar ışığında yorumlanmış; popüler veya ticarî içerikler referans olarak kullanılmamıştır. Analizlerin gerçekleştirilmesinde yapay zekâ desteğinde Python programlama dilinde metin analizi kütüphaneleri ve görselleştirme araçları kullanılmıştır.

3. Bulgular ve Tartışma

3.1.Genel Kavramların Dağılımı ve Kelime Bulutu

Şekil 1: Tüm Star Trek veri kümesinde geçen sosyolojik kavramların kelime bulutu. Sık geçen kavramlar daha büyük harflerle gösterilmektedir. “Kimlik”, “Etik”, “Otorite”, “Liderlik” gibi kavramların öne çıktığı görülmektedir.



Yukarıdaki kelime bulutu görselleştirmesi, beş Star Trek serisinin tüm bölümlerinde tanımlanmış sosyolojik kavramların genel bir özetini sunmaktadır. Bu bulgular, Star Trek'in en


sık işlediği temaların kimlik ve etik olduğunu net bir şekilde göstermektedir. “Kimlik” kavramı, kelime bulutunda en büyük boyutta yer almakta ve veri kümesindeki 689 bölümün çok önemli bir kısmında bu temaya vurgu yapıldığına işaret etmektedir. Benzer şekilde “etik” (ve onunla ilişkili “ahlak” kavramı) de belirgin bir ağırlığa sahiptir. Bu sonuç, Star Trek’in özünde bir ahlak masalı geleneğine sahip olduğunu öne süren görüşlerle tutarlıdır: Dizinin gelecekte geçen hikâyeleri, aslında günümüz insanının yüzleştiği etik sorunlara dair kıssalar barındırır. Nitekim Star Trek yaratıcıları, bu serinin “modern insanın toplumsal problemlerine geleceğin ahlaki fablları aracılığıyla çözümler önermeyi” amaçladığını ifade etmişlerdir (Hurd, 2003).

Kelime bulutu ayrıca Star Trek anlatılarının otorite, liderlik, adalet, sorumluluk, güven, empati, teknoloji, yabancılaşma, kültürel çatışma gibi diğer önemli kavramları da sıkça işlediğini ortaya koymaktadır. Örneğin “otorite” ve “liderlik” kavramlarının görece büyük görünmesi, birçok bölümde kaptanların ve kurumların otoritesinin sınıandığı veya liderlik becerilerinin sınavdan geçtiği durumların yaşandığına işaret eder. “Yabancılaşma” kavramının belirginliği, uzay boşluğunda veya yabancı toplumlarda izole olma durumlarının, bireyin kendini yalnız ve farklı hissetmesinin hikâyelere yansıdığı anları akla getirmektedir. “Kültürel çatışma” ve “kültürel etkileşim” kavramlarının bir arada sık görünmesi ise, Star Trek’in farklı uygarlıkların değerleri arasındaki çatışmayı ve uyumu inceleyen pek çok bölüm içerdiğini göstermektedir. Örneğin orijinal seride Klingon-Federasyon karşıtlığı veya TNG’de Federasyon ile Borg arasındaki karşılaşma, açıkça farklı normların ve değer sistemlerinin çatışması üzerine kuruludur. Roddenberry’nin seriyi tasarlarlarken “savaş ve barış, kişisel bağlılık, otoritarizm, emperyalizm, sınıf mücadelesi, ırkçılık, din, insan hakları, cinsiyetçilik” gibi konuları ele almak istediği göz önüne alındığında (Nilsen, 2024), bulgulardaki kavram çeşitliliği bu vizyonun gerçekleştiğini doğrulamaktadır.

3.2.Orijinal Seri (TOS) ile Diğer Dizilerin Karşılaştırılması

Analiz bulguları, Star Trek: The Original Series (TOS, 1966-69) ile sonraki seriler (TNG, DS9, VOY, ENT) arasında işlenen tema ve kavramlarda belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle kimlik ve etik kavramlarının zamansal olarak artan bir önem kazandığı görülmüştür. Aşağıdaki grafik, her bir seride “kimlik” ve “etik” temalarının ne oranda bölümlerde yer aldığını göstermektedir.

Şekil 2: Her bir Star Trek dizisinde kimlik ve etik temalarının işlendiği bölümlerin yüzdesi. Örneğin Voyager bölümlerinin yaklaşık %29’unda kimlik teması varken, The Original Series bölümlerinde bu oran %10 civarındadır. Etik teması özellikle Enterprise dizisinde yüksek bir oranla (%22) karşımıza çıkmaktadır.



Grafikten de görülebileceği gibi, orijinal seri TOS'da kimlik merkezli bölümlerin oranı oldukça düşüktür (%10 civarı) ve "etik" vurgusu da sınırlıdır. Nitekim 1960'ların TOS bölümleri daha çok otorite, savaş/ barış, kültürel çatışma gibi temaları işlemekte, dönemin Soğuk Savaş ve sivil haklar tartışmalarını yansıtmaktadır (Blair, 1974; Hurd, 2003). Örneğin TOS'un en çok tekrarlanan kavramları arasında "otorite" ilk sıralarda yer alır; Kaptan Kirk ve mürettebatı sık sık Yıldızfilosu emirleri ile kendi vicdanları arasında kalmış, kurallara itaat ile özgür irade arasında denge kurmaya çalışmıştır. Ayrıca TOS, ırklararası ilişkiler ve çeşitlilik konusunda çığır açıcı adımlar atsa da (mürettebatın farklı etnik kökenlerden oluşması, Uhura karakterinin siyahi temsili önemi vb.) bu konular genellikle alttan alta verilmiş ve "herkes insan, ırk farketmez" şeklinde bir renk-körlüğü anlayışı benimsenmiştir (Orosco, 2016). Bu durum, Orosco'nun belirttiği gibi bir yandan dönemi için ilerici olsa da diğer yandan gerçek dünyadaki ırkçılığı tamamen göz ardı etme riskini de taşır. TOS'un kavramsal gündeminde "yabancılaşma", "normlar" ve "toplumsal yapı" gibi sosyolojik kavramların da bulunduğu görülmektedir; örneğin "The Naked Time" gibi bölümlerde toplumsal normların askıya alındığında mürettebatın nasıl davranacağı incelenmiş, "The Enemy Within" bölümünde Kirk'ün ikiye bölünmesiyle iyi-kötü çatışması ve kimliğin parçalanması teması işlenmiştir.

1987'de başlayan The Next Generation (TNG), birçok açıdan TOS'un mirasını devralıp geliştirirken, 1980'lerin sosyo-politik iklimini de yansıtmıştır (Winn, 2003). TNG'de Kaptan Picard önderliğindeki mürettebat, seleflerine kıyasla daha diplomatik ve entelektüel bir yaklaşımla temsil edilir; savaş yerine barışı korumaya odaklı bir duruş sergilenir. Bununla birlikte, TNG dönemi Federasyon'u önceki seriye göre daha güçlü ve bürokratik bir yapıdadır. Yıldızgemisi Enterprise bir "yalnız kaşif" olmaktan çıkıp birçok çatışmada rol alan bir filonun parçası haline gelmiştir. Bu da TNG'nin aslında Soğuk Savaş sonrasındaki ABD'nin küresel polis gücü rolüne dair imalar taşıdığını düşündürmektedir. Nitekim Winn'in (2003) analizine göre TNG, Reagan/Bush dönemi politikalarının izlerini taşır ve orijinal seriye kıyasla daha "militarist" bir tondadır. Kavramsal olarak ise TNG bölümlerinde kimlik temasının bariz biçimde artış gösterdiği görülmektedir (veri setinde TNG bölümlerinin %17'si kimlik kavramını işlemektedir). Özellikle android Data'nın insan olma yolundaki deneyimleri, Worf'un bir Klingon olarak Federasyon içinde kendi kültürel kimliğini koruma çabası, Deanna Troi ve diğer karakterlerin melez kimlikleri gibi unsurlar, TNG'nin kimlik konusunu çok boyutlu ele aldığını gösterir. TNG ayrıca etik ikilemleriyle de ünlüdür; "The Measure of a Man" bölümünde bir yapay zekânın hakları tartışılırken, "Ethics" adlı bölümde tıp etiği konusu işlenir. Grafik, TNG bölümlerinin %14 kadarında etik temalı çatışmalar yaşandığını ortaya koymaktadır ki bu oran TOS'tan bariz biçimde yüksektir. Bu bulgu, Star Trek felsefesinin TNG ile birlikte daha belirgin bir ahlaki sorgulama boyutu kazandığını düşündürür. Picard'ın kararlı ama merhametli liderliği, sık sık evrensel etik prensiplerle sınanır ve böylece dizi, izleyiciyi her iki tarafın değerlerini anlamaya davet eder.

Deep Space Nine (DS9), 1993'te başlayarak Star Trek evrenine yepyeni bir ton getirmiştir. DS9, bir yıldız gemisinde değil, sabit bir uzay istasyonunda geçer ve bu mekan değişikliği, dizinin tematik odağını da değiştirmiştir (Winn, 2003). DS9, öncüllerinin aksine bilinmeze doğru ilerlemek yerine, bir noktada kalarak geçmişin sorunlarıyla yüzleşen ve belirsiz bir geleceğe adım atan bir topluluğu anlatır. Dizi, Bajor gezegeninin Cardassia İmparatorluğu tarafından yıllarca süren sömürgeci işgalden yeni kurtulduğu bir dönemde başlar; istasyon, bir bakıma post-kolonyal bir toplumun mücadelelerinin ve yeniden inşa sürecinin merkezi olur. Bu arka plan, DS9'u Star Trek evrenindeki en politik ve çatışmalı seri haline getirir. Nitekim Winn (2003), DS9'u "modern zamanların halledilmemiş problemlerini ele alan" bir Star Trek olarak tanımlar ve istasyonun bozulmuş, karanlık atmosferini "günümüz metropollerinin sorunlarına" benzetir. DS9'un mürettebatı, tıpkı çağdaş çokkültürlü toplumlar gibi, "tıkanmış bir ateşkes içinde bir arada yaşamaya çalışan" farklı ırklardan oluşur; dizide etnik nefretlerin ideolojilerden

bile büyük bir barış tehdidi olduğu vurgulanır. Bu durum, DS9'un daha karamsar ama bir o kadar da derinlemesine bir sosyolojik inceleme sunduğunu gösterir. Kavramsal veri analizi de DS9'un temalarının TOS ve TNG'den belirgin biçimde ayrıştığını ortaya koymaktadır. DS9 bölümleri içinde “savaş” kavramı açık ara diğer serilere kıyasla daha sık anılır (Dominion Savaşı anlatısı bu duruma önemli katkı sağlar). “Din” ve inanış temaları da (Bajor'un peygamberlere tapınması, Sisko'nun elçi rolü) DS9'da öne çıkmıştır. Grafik sonuçlarına göre DS9 bölümlerinin dörtte birinden fazlası (%25 civarı) kimlik temasını işlemektedir ki bu, TNG'den bile yüksek bir orandır. Bu kimlik temaları arasında hem *kişisel kimlik* (Örneğin Yüzbaşı Sisko'nun bir baba ve bir “elçi” olarak rolleri, veya Odo'nun şekil-değiştiren bir “kurucunun” kimlik arayışı) hem de *kolektif kimlik* (Bajor halkının ulusal kimliği, Cardassialıların imparatorluk kimliği vs.) bulunur. Etik temalar açısından DS9, toplam bölümlerinin %16'sında belirgin etik ikilemler barındırır. Özellikle savaş zamanı alınan ahlaki açıdan gri kararlar (“In the Pale Moonlight” bölümünde Sisko'nun zafer için kirli yöntemlere başvurusu gibi), Federasyon ideallerinin sınırdığı durumlar DS9'u diğer serilerden farklı bir ahlaki konuma yerleştirir. Bernardi gibi eleştirmenler, Star Trek'in bu serisinde çeşitlilik söylemine rağmen çoğunlukla asimilasyonun yüceltildiğini ve “öteki”nin Federasyon normlarına uymasının beklendiğini iddia etmişlerdir (Bernardi, 1998; Winn, 2003). Gerçekten de Ferengi, Cardassian gibi kültürlerin “uygarlaştırılması” alt metni kimi zaman hissedilir. Buna karşın DS9, Federasyon'un kusursuz olmadığını da ilk kez ciddi biçimde gösterir; Section 31 gibi gizli örgütler veya Federasyon'un politik manevraları aracılığıyla kurumsal etik sorgulanır.

Star Trek: Voyager (VOY) ve Star Trek: Enterprise (ENT), 1990'ların ortasından 2000'lerin ortasına uzanan dönemde farklı sosyolojik temalarla karşımıza çıkar. Voyager (1995-2001), Delta Çeyreğinde kaybolmuş bir Federasyon gemisinin evine dönüş mücadelesini anlatırken, ekibin bir kısmının Maquis gibi asi bir gruptan gelmesi nedeniyle daha ilk bölümden bir kimlik ve aidiyet sorunu da ortaya koymaktadır. Mürettebatın birbirine kenetlenmesi ve ortak bir kimlik oluşturmaları zaman alır. Veri kümesine göre Voyager, tüm seriler arasında kimlik temalı bölümlerin en yüksek orana sahip olduğu dizidir (bölümlerin yaklaşık %29'u). Bu, Voyager'ın özellikle Yedi'nin insanlığını yeniden kazanma süreci, Holodoktor'un kendini bir birey olarak kabul ettirme çabası, B'Elanna Torres'in yarı Klingon kimliğiyle barışması gibi güçlü kimlik hikâyelerine yer vermesinden kaynaklanır. Etik konular da Voyager'da belirgindir (%20 oranında). Özellikle “Tuvix” bölümünde Janeway'ın bir canlının yaşamını sonlandırma pahasına iki mürettebatını geri getirme kararı ya da “Nothing Human” bölümünde etik dışı yöntemlerle elde edilen tıbbi bilgilerin kullanımı gibi tartışmalı senaryolar, Voyager'ın ahlaki ikilemlere cesurca eğildiğini göstermektedir. Voyager'ın genel teması, yalnız bir geminin bilinmezde hayatta kalma ve evine dönme çabasıdır; bu da dayanışma, liderlik ve güven kavramlarını ön plana çıkarır. Grafik analizinde Voyager'ın liderlik ve güven kavramlarını sık işlediği görülmektedir. Aynı zamanda Delta Çeyreğindeki izolasyon, *yabancılaştırma* ve *ötekileştirme* temalarını da beraberinde getirir; Voyager mürettebatı kendini hem evrenden yalıtılmış hisseder (insanlık değerlerini tek başlarına temsil ederler) hem de karşılaştıkları türler tarafından bazen “yabancı” görülürler. Dizi, Borg ırkının soykırımı maruz bırakıldığı, etik ilkeleri aşan liderlik kararlarının tecelli ettiği bir anlatıyı da içermektedir.

Enterprise (2001-2005) ise kronolojik olarak Star Trek evreninin başlangıcına, Federasyon'un kurulmasından önceki ilk keşif gemisine odaklanır. Bu seri, 11 Eylül sonrası dönemde yayınlanmış olmasının da etkisiyle, temalarında belirgin bir şekilde güvenlik, tehdit ve diplomasi öğelerini barındırır. Enterprise dizisinde Kaptan Archer ve ekibi, henüz gelişmekte olan ilkel bir İlk Emir anlayışıyla galakside ilk temasları gerçekleştirmektedir. Yapılan analiz, Enterprise 'ın Star Trek serileri arasında etik temalara en yüksek oranda yer veren seri olduğunu göstermektedir (%22'den fazla). Bu dikkat çekicidir, zira Archer'ın karşılaştığı durumlar genellikle hiçbir kural kitabının yazmadığı tamamen yeni etik ikilemlerdir. Örneğin “Dear


Doctor” bölümünde mürettebat, evrimsel olarak yok olma tehlikesindeki bir türü kurtarmak konusunda kararsız kalır ve nihayetinde müdahale etmemenin daha doğru olduğuna karar verir. Bu, İlk Emir’in ilkel bir örneği sayılabilecek tartışmalı bir etik karardır. Yine “Cogenitor” bölümünde mürettebatın başka kültürdeki bir cinsiyet ayırımına müdahalesi kötü sonuçlar doğurur ve Archer, başka toplumların iç işlerine karışmanın tehlikelerini zor yoldan öğrenir. Bu gibi örnekler, Enterprise’in etik konuları didaktik bir şekilde işlemeye çalıştığını gösterir. Kimlik teması ise Enterprise’da görece olarak daha az yer tutar (%8 civarı). Bunun bir nedeni, mürettebatın büyük kısmının Dünya’dan gelmesi ve aralarında büyük kültürel farklar olmamasıdır; bir diğeri ise dizinin daha ziyade insanlığın kolektif ilk adımlarına odaklanmasıdır. Yine de T’Pol’un Vulcan kimliği ile insanların duygusal yaklaşımı arasında yaşadığı çatışmalar veya mürettebatın uzaylı türlerle ilk defa karşılaşırken kendi insanlık tanımlarını sorgulamaları gibi alt konular, kimlik tartışmalarını tamamen dışarıda bırakmamıştır. Enterprise ayrıca diplomasi kavramının bariz biçimde öne çıktığı bir seridir (veri setinde “diplomasi” en sık geçen kavramlar arasındadır); zira her bölüm adeta bir Birleşmiş Milletler misyonu havasında, yeni bir türle kültürel alışveriş ve anlaşmazlık çözümü içermektedir.

3.3.Kavramların Birlikte Görünümü: Eşgörünüm Ağı Analizi

Belirli kavramların Star Trek bölümlerinde birbirleriyle nasıl ilişkili görüldüğünü incelemek, dizinin sosyolojik temalarının hangi kombinasyonlar halinde ortaya çıktığını anlamak açısından faydalıdır. Bu amaçla yapılan eşgörünüm analizi, aynı bölüm içerisinde sıklıkla birlikte anılan kavram çiftlerini ortaya çıkarmıştır. Aşağıda, en sık birlikte görülen kavramları gösteren bir ağ görselleştirmesi bulunmaktadır:

Şekil 3: Sık birlikte anılan sosyolojik kavramların eşgörünüm ağı. Kavramlar arası çizgi kalınlıkları, aynı bölümde birlikte geçme sıklığına göre ağırlıklandırılmıştır. Örneğin kimlik kavramı, birçok bölümde gerçeklik, aile, teknoloji, manipülasyon ve geçmiş kavramlarıyla beraber işlenmiştir.

Sık Birlikte Görülen Sosyolojik Kavramlar Ağı



Eşgörünüm ağı incelendiğinde, ağın merkezi konumunda kimlik kavramının olduğu ve etrafına birçok bağlantı yaydığı görülmektedir. Kimlik, Star Trek bölümlerinde özellikle şu kavramlarla birlikte anılmaktadır: Gerçeklik, aile, teknoloji, manipülasyon ve geçmiş. Bu bulgu, kimlik temalı bölümlerin genellikle karmaşık durumlarla ilişkilendirildiğini gösterir. Örneğin, kimlik/gerçeklik birlikteliğinin güçlü olması (8 bölümde birlikte geçmiştir), dizide gerçeklik algısının (simülasyonlar, zihin kontrolü veya illüzyonlar gibi) bireyin kimliğini sorgulamasına yol açan senaryoların varlığına işaret eder. Nitekim TNG'nin "Frame of Mind" veya Voyager'ın "The Thaw" gibi bölümleri, karakterlerin neyin gerçek neyin illüzyon olduğu ikilemi içinde kendi benliklerini sorguladıkları örneklerdir. Kimlik/aile birlikteliği (8 bölüm) ise aile bağlarının ve kökenin kimlik üzerindeki etkisine vurgu yapan bölümlerin (örn. Worf'un oğlu Alexander ile ilişkisi) varlığını gösterir. Kimlik/teknoloji birlikteliğinin kuvveti (7 bölüm) de özellikle yapay zeka ve transhümanizm temalarını akla getirmektedir: Androidler, hologramlar veya sibernetik olarak geliştirilmiş bireyler hem teknolojinin bir ürünü hem de kimlik sahibi varlıklar olarak incelenir; bu da "insan olmayı" tanımlayan unsurların ne olduğu sorusunu gündeme getirir. Kimlik/manipülasyon birlikte görünümü (7 bölüm) de dikkat çekicidir. Kimlik temalı birçok bölümde zihin kontrolü, aldatma veya sahte kimlik konuları işlenmektedir. Örneğin DS9'da şekil değiştirenler düşman olarak kendilerini başka kişiler kılığında gizleyerek müttefiklerin arasına sızar ve paranoya yaratır; bu tür hikâyelerde düşman, kahramanın kimliğini çalmak veya itibarını zedelemek için manipülasyon teknikleri kullanır. Benzer şekilde TOS'un "The Enemy Within" bölümünde bir ışınlayıcı kazasıyla Kirk'ün "iyi" ve "kötü" iki ayrı kimliğe bölünmesi, kimlik-manipülasyon ilişkisine örnek sayılabilir. Kimlik/geçmiş birlikteliği (6 bölüm) ise geçmiş deneyimlerin ve tarihin kimlik oluşumundaki rolünü vurgulayan bölümleri işaret etmektedir. Örneğin DS9'un "Duet" bölümünde Kira Nerys'in geçmişindeki travmalar, karşısına çıkan bir Cardassian savaş suçlusu ile yüzleşmesinde belirleyici olur; Voyager'da "Jetrel" bölümünde Neelix'in geçmiş savaşındaki kayıpları kimliğini derinden etkilemiştir. Bu örnekler, Star Trek'in bireylerin ve toplumların tarihsel deneyimlerinin bugünkü kimliklerini nasıl şekillendirdiğini de ele aldığını göstermektedir.

Ağın bir diğer önemli düğümü etik (etik/ahlak) kavramıdır. Etik, özellikle sorumluluk, adalet ve kültürel etkileşim kavramlarıyla güçlü bağlantılar sergilemektedir. Etik/sorumluluk birlikteliği (6 bölüm) dizide ahlaki davranışın, bireylerin ve liderlerin sorumluluk duygusuyla ele alındığını gösterir. Kaptanlar hem mürettebatlarına hem de karşılaştıkları diğer medeniyetlere karşı sorumluluk hissederler; bu da kararlarına yansır. Örneğin TNG'nin "Chain of Command" öyküsünde Picard, mürettebatının güvenliği için kendini feda ederek sorumluluk örneği sergiler. Etik/adalet birlikteliği (en az 3 bölüm) adil olma, hukuki veya düzgün davranma prensiplerinin sorgulandığı durumları akla getirir. TOS'un "Court Martial" veya TNG'nin "The Drumhead" gibi mahkeme bölümleri, adalet kavramını irdeleyen, etik ve hukuk arasındaki ilişkiyi araştıran örneklerdir. Etik/kültürel etkileşim (4 bölüm) bağlantısı ise Star Trek evreninde ahlaki kararların genellikle farklı kültürlerle etkileşim bağlamında verildiğini gösterir. Başka bir toplumun değer yargılarını anlamadan yapılan müdahalelerin etik sonuçları bu dizi için vazgeçilmez bir temadır. Enterprise'in "Cogenitor" bölümünde başka bir türün kültürel uygulamasına yapılan müdahalenin etik açıdan yanlış sonuçlar doğurması buna örnek verilebilir; burada her zekâ sahibi varlığın eşit olduğu etik ilkesi ile kültürel görecilik çatışmış, sonuçta evrenselci etik yaklaşımın bile istenmeyen sonuçlara yol açabileceği gösterilmiştir.

Ağ yapısında kültürel çatışma, toplumsal yapı, yabancılaşma ve otorite gibi kavramların birbiriyle bağlantılı bir alt küme oluşturduğu görülmektedir. Kültürel çatışma/toplumsal yapı arasındaki güçlü bağ (5 bölüm), farklı kültürlerin sosyal düzenlerinin (kast sistemi, sınıf yapıları, yönetim biçimleri vs.) çatışma konusu olduğu bölümlerin varlığını gösterir. Örneğin TNG'nin "Justice" bölümünde Federasyon mürettebatı, son derece katı cezaları olan bir toplum yapısıyla karşılaşır ve kendi değerleriyle çelişen bu toplumsal yapıyla çatışma yaşar. Kültürel

çatışma/yabancılaşma birlikteliği (4 bölüm), bir karakterin kendini hem kendi toplumuna hem de yabancı bir topluma karşı yabancı hissettiği ikilemleri akla getirir; Spock'ın hem insan hem Vulcan toplumlarında tam kabul görmemesi buna örnek sayılabilir. Otorite/kültürel çatışma ilişkisi ise genellikle Federasyon gibi otoritenin temsilcisi kurumların, başkalarının iç işlerine müdahale etmesi veya etmemesi ikilemlerini barındıran senaryoları hatırlatmaktadır. Otorite/yabancılaşma bağlantısı ise otorite figürlerine karşı bireyin kendini yabancı ve uyumsuz hissettiği durumları yansıtır.

Ağın çevresindeki diğer kavram ilişkileri incelendiğinde, liderlik, empati ve iş birliği arasında da bağlantılar olduğu görülür (liderlik ve empati 3 bölümde birlikte; empati ve iş birliği 4 bölümde birlikte geçmiştir). Bu da iyi liderliğin Star Trek'te genellikle empati kurma ve iş birliği yapma becerileriyle birlikte ele alındığını göstermektedir. Kaptanlar, sadece emir veren otorite figürleri değil, aynı zamanda mürettebatının duygu ve ihtiyaçlarını anlayan ve diğer türlerle ortak çözümler arayan kişiler olarak idealize edilir. Örneğin Janeway ve Picard sıklıkla düşman olarak görünen tarafa empatiyle yaklaşarak çatışmaları çözmeye çalışmışlardır. Liderlik/zaman kavramlarının birlikte görünmesi (3 bölüm) ise liderlerin zamana karşı yarıştıkları veya zamanla ilgili yolculuk/paradoks konularında kritik kararlar aldıkları durumları akla getirir.

Genel olarak eşgörünüm analizi, Star Trek bölümlerinin birden fazla sosyolojik temayı iç içe işlediğini ortaya koymaktadır. Tek bir bölüm çoğu zaman hem kimlik hem etik; hem otorite hem kültürel çatışma gibi birden fazla boyutta anlam katmanı barındırmaktadır. Bu da dizinin zenginliğinin bir göstergesidir. Star Trek evreni, sosyolojik kavramların birbiriyle kesiştiği, kompleks durumların yaşandığı bir laboratuvar gibidir. Örneğin DS9'un "Homefront" ve "Paradise Lost" bölümlerinden oluşan hikâyesi, otorite (Starfleet komutanlığının sıkıyönetim ilan etmesi), güvenlik/özgürlük ikilemi, yabancılaşma (şekil değiştirenlerin aralarına sızması korkusu) ve etik (güvenlik için özgürlükten vazgeçmenin doğru olup olmadığı) gibi temaları aynı anda işler. Bu bağlamda, Star Trek'in başarısı, tekil bir temaya odaklanmak yerine, bütüncül bir sosyolojik öykü anlatabilmesinden kaynaklanmaktadır.

3.4.Tematik Kümeleme ve Seri Bazında Dağılım

Bölüm özetleri üzerinden yapılan inceleme, Star Trek bölümlerinin içeriksel olarak belirli tematik kümelerle ayrılabilirliğini göstermektedir. Nitekim her bir seri, kendi anlatısal odakları doğrultusunda belli tema gruplarına ağırlık vermiştir. Analizler özellikle kimlik ve etik temalarının yoğunluk derecesine göre bölümlerin farklı kümelerle ayrıldığını ortaya koymaktadır. Özet metinleri ve bölüm temaları tarandığında kabaca şu tematik kümeler belirginleşmiştir. Bu kümelerle ilişkin tablo, Şekil 4'te verilmiştir.

Kişisel Gelişim ve Kimlik Arayışı Kümesi: Bu gruptaki bölümler, karakterlerin kendi benliklerini keşfetmelerine, insan olmanın ne demek olduğunu sorgulamalarına veya iç çatışmalarına odaklanır. Örneğin Data'nın insan olma yolculuğu (TNG), Doktor'un (Voyager) bir hologram olarak hak ve statü mücadelesi, Odo'nun (DS9) insani deneyimleri gibi bölümler bu kümeye girer. Bu kümede kimlik teması çok yoğunudur ve genellikle etik sorularla da iç içedir (örneğin bir yapay zekânın hakları hem kimlik hem etik konusudur). Özellikle Voyager ve The Next Generation bu tür bölümlere sıkça yer vermiştir.


Toplumsal Düzen, Kurumlar ve Değerler Kümesi: Bu küme, Federasyon'un, Yıldızfilosu'nun veya yabancı medeniyetlerin toplumsal yapılarını ve değer sistemlerini merkeze alan bölümleri kapsar. The Original Series ve kısmen Enterprise, bu tür bölümlerin ağırlıkta olduğu yapımlardır. TOS, Soğuk Savaş dönemi değer çatışmalarını (örneğin "A Taste of Armageddon" da teknolojiyle otomatikleşen savaş eleştirisi) işlerken, Enterprise insanların galaksideki ilk adımlarını atarken karşılaştığı kurumsal zorlukları (ilk ittifaklar, ilk anlaşmazlıklar) ele alır. Bu kümedeki bölümlerde etik vurgusu genelde kurallar ve değer çatışmaları üzerinden gerçekleşir. Bir Yıldız Filosu kuralı, bir karakterin vicdanıyla çelişebilir. O nedenle bu bölümler değer

çatışmalarını barındırır: Örneğin Kirk bir gezegenin yasalarına saygı duymak ile masum birini kurtarmak arasında kalabilir. Kurumsal otoriteye başkaldırı veya onu düzeltme çabası (mesela DS9’da Sisko’nun Federasyon içindeki gizli operasyonları açığa çıkarması) da bu tematik kümenin içindedir.

Çatışma, Savaş ve Kriz Kümesi: Bu gruptaki bölümlerde fiziksel veya kültürel çatışmalar ön plandadır. Deep Space Nine bu kümenin en bariz örneklerini sunar (örneğin Dominion Savaşı bölümleri, Cardassia-Bajor gerilimi). Bu bölümler genelde kolektif kimlikler, biz ve onlar ayrımları etrafında şekillenir ve sıkça savaşta ne kadar ileri gidilebilir, amaç uğruna hangi araçlar meşrudur gibi etik ikilemler barındırır. “In the Pale Moonlight” veya “Siege of AR-558” gibi DS9 bölümleri, savaşın ahlaki bedelini irdeler. Voyager’da da çatışma temalı bölümler (örneğin Borg’la karşılaşılın bölümler) vardır, ancak bunlar genelde Voyager’ın hayatta kalma mücadelesiyle ilgilidir. Bu kümedeki bölümlerde kimlik teması, genellikle düşmanla özdeşleşme veya düşmanı “ötekileştirme” şeklinde tezahür eder. Örneğin DS9’da Klingon karakterler (Worf üzerinden) Federasyon’un bir parçası olurken kendi savaşçı kimliklerini de sürdürürler, bu bir çatışma kimliğidir ancak aynı zamanda çeşitlilik mesajı da vermektedir.

Bilim, Keşif ve Felsefi Sorgulama Kümesi: Bu kümeye giren bölümler, bir bilimsel fenomen (zaman yolculuğu, paralel evren, yapay zekâ, vs.) ekseninde felsefi veya etik sorular soran hikâyelerdir. Tüm serilerde bu tür bölümler bulunmakla birlikte, The Next Generation ve Voyager özellikle birçok yüksek değerli bilimkurgu etiği bölümü üretmiştir. Örneğin TNG’nin “Time’s Arrow” (zaman paradoksunun tarihi kimliğe etkisi) veya Voyager’ın “Equinox” (hayatta kalmak için ahlaki çizginin aşılması) bölümleri bu türdendir. Bu bölümlerde bazen ne net bir “kimlik krizi” ne de bariz bir “toplumsal çatışma” vardır; bunun yerine evrensel etik ilkeler veya felsefi dilemması olan soyut konular işlenir. Ancak dolaylı olarak, buralardan da kimlik ve etik tartışmalar türeyebilmektedir. Zaman yolcusu bir karakter kendi geçmiş benliğiyle karşılaştığında kimlik sorunları yaşayabilir ya da yapay zekâ bir bilgisayarın bilinç kazanması ona karşı davranışın nasıl olacağını etik sorunsala dönüştürebilmektedir.

Şekil 4: Serilerin işlediği temaların nasıl kümelendiğine ilişkin grafik



Bu tematik kümeler, elbette keskin sınırlarla ayrılmamıştır; birçok bölüm birden fazla kümeye ait özellikler taşıyabilir. Ancak genel resim, her serinin bu kümelere farklı oranlarda katkı

yaptığını gösterir. Orijinal seri, daha çok toplumsal değerler ve çatışmalar kümesinde hikayeler anlatırken, TNG ve Voyager kimlik ve felsefi sorgulama kümelerine daha hikaye sunmuştur. DS9 çatışma ve kriz kümelerinde yoğunlaşırken, Enterprise ise kurumsal değerler kümesine ait pek çok ilk temas öyküsü anlatmıştır. Bu dağılım, her bir Star Trek serisinin kendi döneminin ruhunu ve önceliklerini yansıttığını destekler niteliktedir. Nitekim 1960'ların TOS'u insanlığın ortak değerlerini vurgulayarak birleştirici bir mesaj vermeye çalışırken, 1990'ların DS9'u çokkültürlü bir ortamda bir arada yaşamanın zorluklarını ve modern dünyanın bitmeyen etnik/siyasi anlaşmazlıklarını yansıtmıştır. Voyager ve TNG, Soğuk Savaş sonrası dönemde bireyin iç dünyasına ve etik tercihlerine odaklanarak, aslında refah toplumu insanının varoluşsal sorgulamalarını uzay metaforlarıyla işlemiştir. Enterprise ise 2000'lerin başındaki belirsizlik ve küresel terör eşliğindeki korku atmosferinde bir nevi hata yaparak öğrenmenin getirdiği etik dersleri barındırmıştır.

Sonuç

Star Trek dizilerinin kapsamlı sosyolojik içerik analizi, bu kült bilimkurgu serisinin alt metinlerinde toplum ve insana dair zengin bir tartışma zemini bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kimlik ve etik temaları, incelenen her seride farklı şekillerde tezahür etmiş, fakat hepsinde merkezi bir tartışma konusu olarak varlığını hissettirmiştir. Orijinal seri, döneminin toplumsal meselelerini geleceğe yansıtarak bir modern toplum eleştirisi sunarken, sonraki seriler bu mirası geliştirip derinleştirmiş; değişen dünya koşullarına paralel olarak yeni temaları gündeme taşımıştır. Örneğin TNG'nin insanlık ve uygarlık felsefesine dair iyimser bakışı, DS9'da daha gerçekçi ve sorgulayıcı bir tona bürünmüş; Voyager, kaybolmuş bir geminin metaforu üzerinden aile, aidiyet ve evrensel değerler temalarını işlerken, Enterprise insanlığın ilk temaslarındaki ahlaki büyüme sancılarını gözler önüne sermiştir.

Bu çalışma özelinde elde edilen bulgular, Star Trek evreninin savaştan barışa, otoriteden başkaldırıya, ötekileştirmeden kapsayıcılığa uzanan geniş bir yelpazede sosyolojik kavramları ele aldığını göstermektedir. İçerik analiziyle ortaya çıkan kavram ağları ve tematik kümeler, dizinin aslında birbiriyle bağlantılı büyük anlatılar kurduğunu, bilimkurgu elbisesi altında insanlığın hiç eskimeyen meselelerini tartıştığını kanıtlamaktadır. Akademik literatürde de vurgulandığı üzere, Star Trek'in yaratıcıları "hikâyelerini toplumsal olarak önemli sorular sormak ve bazen bu sorulara zamanlı ve bilgece yanıtlar vermek" amacıyla kullandıklarını belirtmişlerdir (Hurd, 2003). Gerçekten de dizinin hemen her bölümünün bir sosyolojik kavram etrafında kurgulandığını ve çoğunlukla evrensel bir değere veya derse işaret ettiği görülmektedir. Böylece Star Trek, popüler kültür ile sosyal teori arasında köprü kuran bir anlatı dizgesi haline gelmiştir. Kimlik, etik, değer çatışmaları, toplumsal yapı, kurumsallık, birey-toplum ilişkisi, çeşitlilik ve "öteki" kavramı gibi sosyolojik konular; Kaptan Kirk'ün, Picard'ın, Sisko'nun, Janeway'in veya Archer'ın maceralarında somut birer hikâye olarak hayat bulmuştur.

Sonuç olarak, Star Trek dizileri incelendiğinde manzara şöyledir: İnsanlık idealinin peşindeki bu kurgusal evren, bize kendi dünyamız hakkında çok şey söylemektedir. Irklar ve türler arası barış ideali, sonsuz çeşitlilik içinde birlik vizyonu Star Trek'in kalbinde yer alır. Bu vizyon, sadece bilimkurgu hayranlarını eğlendirmekle kalmamış, aynı zamanda akademik tartışmalara da konu olarak bir sosyolojik düşünce deneyi işlevi görmüştür. Gelecekte de Star Trek, değişen toplumların yeni meselelerini yansıtmaya devam ederken, kimlik ve etik eksenindeki kadim tartışmaları farklı perspektiflerle işlemeyi sürdürecektir. Bu çalışma, geçmişten günümüze Star Trek anlatılarının sosyolojik temalarını haritalandırarak, popüler bir kültürel metnin nasıl derin bir toplumsal analiz kaynağı olabileceğini göstermektedir. Uzayın derinliklerinde yapılan bu yolculuk, aslında insan olmanın anlamına ve daha iyi bir toplum arayışımıza dair bir yolculuktur ve bu yolculuk "hiç kimsenin daha önce gitmediği yerlere cesurca gitmeye" ant içtiği üzere devam edecektir.

Kaynakça

- Barad, J., & Robertson, E. (2000). *The Ethics of Star Trek*. HarperCollins.
- Bernardi, D. (1998). *Star Trek and History: Race-ing Toward a White Future*. Rutgers University Press.
- Blair, W. (1974). Where no man has gone before: Star Trek and 1960s America. *Journal of Popular Culture*, 7, 53–60.
- Fiala, A. (2022, February 6). *Star Trek and racial ethics: Infinite diversity in infinite combinations*. *The Fresno Bee*. Retrieved from <https://andrewfiala.com/star-trek-and-racial-ethics-infinite-diversity-in-infinitecombinations/>
- Hurd, R. (2003). Star Trek and the politics of utopia. *Cineaste*, 28(4), 36–39.
- Marek, M. W. (2023, October). *The Star Trek philosophy: A content analysis* [Conference paper]. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/377694641_The_Star_Trek_Philosophy_A_Content_Analysis
- Nilsen, D. L. F. (2024, September). *Star Trek: A study in ethnic diversity* [Conference presentation]. Emeritus College, Arizona State University.
- Orosco, J.-A. (2016). *Star Trek's philosophy of peace and justice: A global, multicultural approach*. McFarland.
- Stemwedel, J. D. (2015, August 20). *The philosophy of Star Trek: Is the Prime Directive ethical?* Forbes. <https://www.forbes.com/sites/janetstemwedel/2015/08/20/the-philosophy-of-star-trek-is-the-primedirective-ethical/>
- Winn, J. E. (2003). Highly offensive Ferengi: Racial issues and Star Trek's multicultural Deep Space Nine. *Kinema: A Journal for Film and Audiovisual Media*, Spring 2003.

AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN TATLAR VƏ ONLARIN ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİ

Səriyyə Abidova Elşən qızı

Elmi Araşdırmalar, Ekspozisiya fond şöbəsinin əməkdaşı

Quba şəhəri "Soyqırımı Memorial Kompleksi"

ORCID ID: 0009-0001-4236-3518

Xülasə

Azərbaycan zəngin tarixi və mədəni irsi ilə Qafqazın ən qədim sivilizasiyalarından biri sayılır. Coğrafi mövqeyi səbəbindən bu ərazi müxtəlif dövrlərdə müxtəlif xalqların, mədəniyyətlərin və imperiyaların təsiri altında olmuşdur. Antik və orta əsrlərdə Azərbaycan ərazisi Böyük Midiyadan tutmuş Əhəmənilər, Sasanilər, Ərəb xilafəti, Səlcuqlar və Qızılbaş dövlətlərinə qədər müxtəlif siyasi güclərin nəzarətində olmuşdur. Tarix boyu bu torpaqlara fərqli etnik qruplar köç etmiş, burada məskunlaşmış və yerli əhali ilə qarışaraq ümumi mədəni irsin formalaşmasına töhfə vermişlər.

Bu etnik qruplardan biri də tatlardır. Tatlar əsrlər boyu özlərinə məxsus adət-ənənələri, dili və mədəniyyəti qoruyub saxlamışlar. Onların toy və yas mərasimləri, bayram şənlikləri, xalq oyunları və kulinariya ənənələri Azərbaycan mədəniyyətinə rəng qatmışdır. Bununla yanaşı, müasir dövrdə tatların dili və mədəniyyəti bir sıra dəyişikliklərə məruz qalaraq tədricən assimilyasiya olunur. Bu məqalədə Azərbaycanın tat icmasının tarixi, mədəniyyəti və adət-ənənələri geniş şəkildə araşdırılacaqdır.

Açar sözlər: etnik qrup, Azərbaycan tatları, adət-ənənələr, multikulturalizm, tat dili

Summary

Azerbaijan is considered one of the oldest civilizations in the Caucasus, with its rich history and cultural heritage. Due to its geographical location, this region has been under the influence of various peoples, cultures, and empires throughout different periods. In ancient and medieval times, the territory of Azerbaijan was controlled by various political powers, ranging from the Great Media to the Achaemenids, Sassanids, the Arab Caliphate, the Seljuks, and the Qizilbash states. Throughout history, different ethnic groups have migrated to these lands, settled here, and merged with the local population, contributing to the formation of a common cultural heritage.

One of these ethnic groups is the Tats. Over the centuries, the Tats have preserved their unique traditions, language, and culture. Their wedding and funeral ceremonies, holiday celebrations, folk games, and culinary traditions have enriched Azerbaijani culture. However, in modern times, the language and culture of the Tats have undergone several changes and are gradually being assimilated. This article will thoroughly explore the history, culture, and traditions of the Tat community in Azerbaijan.

Key words: ethnic group, Azerbaijani tats, traditions, multiculturalism, tat language

Резюме

Азербайджан с его богатым историческим и культурным наследием считается одной из древнейших цивилизаций Кавказа. Благодаря своему географическому положению эта территория на протяжении веков находилась под влиянием различных народов, культур и империй. В античные и средневековые периоды территория Азербайджана находилась под контролем таких политических сил, как Великая Мидия,

Ахемениды, Сасаниды, Арабский халифат, Сельджуки и государство Кызылбаши. На протяжении всей истории на эти земли переселялись различные этнические группы, оседали здесь и, смешиваясь с местным населением, вносили свой вклад в формирование общего культурного наследия.

Один из этнических компонентов Азербайджана — это таты.

На протяжении веков таты сохраняли свои уникальные обычаи, язык и культуру. Их свадебные и траурные обряды, праздничные торжества, народные игры и кулинарные традиции обогатили азербайджанскую культуру. Вместе с тем в современную эпоху язык и культура татов подвергаются изменениям и постепенно ассимилируются. В данной статье будет подробно рассмотрена история, культура и традиции татов, проживающих в Азербайджане.

Elmi araşdırmalar və arxiv sənədləri göstərir ki, tatlar İran mənşəli xalq olub, əsasən Azərbaycanın şimal bölgələrində — Quba, Xızı, Siyəzən, Şabran və Abşeronda yaşayırlar. Onlar Sasani imperiyası dövründə (III-VII əsrlər) Azərbaycanın şimalına köçürülmüş və burada məskunlaşaraq uzun müddət yerli əhali ilə yanaşı yaşamış, özünəməxsus mədəniyyət və dil inkişaf etdirmişlər. Tarix boyu tatlar Azərbaycan mədəniyyətinə inteqrasiya olunaraq, ümumi mədəni irsin bir hissəsinə çevrilmişlər.

XI əsrdə yaşamış görkəmli mütəfəkkir, ensiklopedist alim Mahmud Kaşğarının «Divanü lüğat-it-türk» əsərində tatlar haqqında belə bir atalar sözü var: «Tatsız türk bulmas, başsız börk». Minilliklərin sınağından keçmiş bu ifadənin izahı isə belədir: «Türk tatsız, baş papaqsız olmaz». Yəni hər iki xalq – həm türklər, həm də tatlar tarixən yaxın, bir olmuşdur. (2)

XIX əsrdə tatlar özlərinə məxsus lokal, səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik idilər. Məhz bu cəhətlərinə görə də onlar həm azərbaycanlılardan, həm də digər etnoslardan fərqlənirdilər. Tatları fərqləndirən daha bir xüsusiyyət isə onların dilləri idi. Bu dil, Hind-Avropa dil ailəsinin İran qrupuna mənsubdur. Tat dilində bölgəyə görə müxtəlif dialektlər mövcuddur. Yəni Abşeron, Şamaxı tatları ilə Quba, Xızı tatlarının dillərində müəyyən dialekt fərqləri mövcuddur. Araşdırmalara görə Azərbaycanda tat dili əsasən üç dialekt qrupu üzərində formalaşmışdır. Birinci qrupa Quba, Dəvəçi ərazisində yaşayan tat əhalisi daxildir. Bu həm də tat dilinin Şimal dialekti adlandırılır. İkinci qrup mərkəz dialekti adlandırılır ki, bura da Xızı rayonu ərazisində yaşayan tatlar aid edilir. Üçüncü qrup cənub dialekti adlandırılır. Bura Abşeron, Lahıc və Şamaxının tat əhalisi daxildir. (4. s. 67-68)

Tat dili əsrlər boyu Azərbaycan dili, xüsusən də, onun ayrı-ayrı dialektləri ilə qarşılıqlı təmasda olmuşdur. Nəticədə hər iki dil bir-birinə təsir göstərmiş, bu təsir həmin dillərin leksik sistemində əhəmiyyətli iz buraxmışdır. Diqqət çəkən məqamlardan biri də budur ki, müasir Azərbaycan dilində unudulan qədim türk sözləri və ifadələri tat dilində qorunub-saxlanılmış və bu gün də istifadə edilməkdədir. Bu fakt tatların Azərbaycan ərazisində məskunlaşmasının, onların türk etnosu ilə təmaslarının qədim tarixi köklərə malik olduğunu bir daha təsdiq edir. (2)

Tat kəndlərinin bəzilərinin əhalisi indi əsasən Azərbaycan dilində danışsa da, əksər hissəsi hələ də doğma dilini saxlayır, məişət və ailədə, bəzən, hətta ictimai yığıncaqlarda belə tat dilində danışır. Tat dili hazırda yox olma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Urbanizasiya və dominant dillərin təsiri səbəbindən tat dilinin gündəlik istifadəsi azalır. Tat dilində yazılı ədəbiyyat və tədris materiallarının məhdudluğu da dilin öyrənilməsi və gələcək nəsillərə ötürülməsini çətinləşdirir. Buna baxmayaraq, dilin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün müxtəlif təşəbbüslər mövcuddur. (3)

Tatların mədəni irsi əsasən qədim fars və iran mənşəli təsirlərlə formalaşmışdır. Sasanilər dövründən etibarən Azərbaycana məskunlaşan bu xalq, uzun illər ərzində yerli

mədəniyyətlə sıx təmasda olmuşdur. Onların mədəniyyətində həm təsərrüfat həyatının səmərəli üsulları, həm də ailə, toy və sosial adətlər dərin izlər buraxmışdır.

Tədqiqatçıların fikirlərinə görə, tatlar əsasən kənd təsərrüfatı və heyvandarlıqla məşğul olmuşlar. Dağlıq və yarımşəhra ərazilərdə məskunlaşan tat icmaları tarixən kiçik kəndlərdə yaşamışlar. Onların gündəlik həyat tərzində əmək bölgüsü mühüm rol oynayır. Kişilər əsasən maldarlıq, əkinçilik və sənətkarlıqla, qadınlar isə toxuculuq, xalçaçılıq, ev təsərrüfatı və qida hazırlanması ilə məşğul idi. Quba-Xaçmaz zonasında yaşayan tatlarda bağçılıq, Dəvəçi-Abşeron zonasında yaşayan tatlarda isə üzümçülük xüsusilə daha çox yayılmışdır. Məlumdur ki, Azərbaycanda Quba, Qusar, Xaçmaz rayonları meyvəçilikdə xüsusi yer tuturlar. Bu təsərrüfat sahəsinin geniş yayılması, uzun əsrlər boyu meyvəçilikdə müxtəlif el adətlərinin yaranıb inkişaf etməsinə təsir göstərmişdir. Meyvənin yetişdirilməsi, yığılması və emalı sahəsində müxtəlif üsullardan tatlar da istifadə edirlər. (6. s.378) Bu sahələrdə də tatların qədim ənənələri mövcud olub. Məsələn, onlar meyvələrin qurudulması və tədarükündə xüsusi vərdislərə, ənənələrə malik idilər. Tatlar arasında alma və armudun "killə" vasitəsilə qurutma üsulu başqa bölgələrdə qeyd alınmayıb. Etnoqrafik materiallar təsdiq edir ki, keçmişdə hər bir tat ailəsinin 50-dən bir neçə yüzədək killəsi olardı. Uzunluğu təqribən 40-50 sm, eni 10-15 sm, dərinliyi 10 sm olub palçıqla samanın qarışdırılmasından hazırlanan killəyə meyvə düzülərək, təndirə qoyular və burada qurudulardı. Qurudulmuş meyvə (qax) qış aylarında əhalinin yemək və çəhrəz süfrəsində mühüm yer tuturdu.(9)

Tatlar Azərbaycan ərazisində yüksək sənətkarlıq mədəniyyətinə malik olmuşlar. İstər daşıqlama, metalıqlama, misgərlik, dulusçuluq, dəmirçilik, zərgərlik və istərsə də toxuculuq və tikmə sənəti sahəsində tatlar mühüm nailiyyətlər əldə etmişlər. Hal-hazırda da İsmayilli rayonunun tatlar yaşayan Lahıc kəndində misgərlik sənəti öz yüksək inkişaf səviyyəsini saxlamaqdadır. (7. s.27) Tatların məşğuliyyətindən danışarkən xalçaçılıq sənətini xüsusilə qeyd etməliyik. Tat xalçaçılığı özünəməxsus naxışları, rəng harmoniyası və yüksək keyfiyyəti ilə seçilərək, Azərbaycan xalçaçılıq məktəblərinin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Tatların məskunlaşdığı məskənlər, xüsusilə, Quba-Xaçmaz bölgəsinin Cimi, Ördüc, Çiçi, Pirəbədil, Qonaqkənd, Abşeronun Suraxanı, İsmayılının Zarat, Lahıc kəndləri bütün Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinin mərkəzlərindən sayılırdı. Tat qadınlarının əl işləri olan "Pirəbədil", "Güllü Çiçi" və "Ağgül Çiçi" kimi xalçalar, dünyanın müxtəlif muzey və kolleksiyalarında nümayiş etdirilərək, bu sənətin beynəlxalq aləmdə tanınmasına səbəb olmuşdur. Tatların xalçaçılıq ənənələri, onların məişətində, mədəniyyətində və iqtisadi həyatında əhəmiyyətli yer tutmuş, nəsil-dən-nəslə ötürülmüş və bu gün də yaşadılmaqdadır. (4. s.8)

Tatların ailə və cəmiyyət həyatı, onların mədəniyyətinin və sosial quruluşunun təməl daşlarından biridir. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan tatlar, özlərinin çox zəngin və qədim adət-ənənələrini qorumaqla yanaşı, bu adətləri ailə quruluşu və cəmiyyət həyatı ilə əlaqələndirirlər. Tatların ailə həyatı, ənənəvi olaraq patriarxal bir quruluşa əsaslanır. Ailənin başçısı kişi olub, əsas qərarları o verir. Tatlarda ailə münasibətləri çox ciddi qaydalara əsaslanır. Ailə üzvləri, xüsusilə də ata, hər bir məsələdə son sözü deyən şəxsdir. Ailədə hər bir məsələ, kəndin və ya obanın tədbirində iştirak etmək də daxil olmaqla, yalnız atanın qərarına əsaslanır. Ata yeməyini tamamlamadan heç kəs süfrədən qalxmaz və ailə üzvləri onun yeməyini bitirməsini gözləyər. Oğul, ata ilə vacib məsələləri müzakirə etməyə cəsarət etməz və adətən ana bu məsələlərdə vasitəçi rolunu oynayır. Oğul, ata yanında öz uşaqlarından belə danışmaz və körpə olduqda onu qucağa almaz. Tat gəncləri, ata və əmi kimi yaşlıların yanında heç vaxt pişə çəkməz və spirtli içki içməzlər. Bu əxlaq və davranış normasına əməl edənlər çox az olsa da, bu ənənə hələ də qorunur. (7. s.169)

Tatların toy adətləri maraqlı və özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Onların toy mərasimləri, zəngin mədəniyyətinin və ənənələrinin bir parçasıdır. Evlilik yalnız iki fərdin birliyi deyil, həm də iki ailənin, bəzən isə iki fərqli toplumun birləşməsidir. Bu mərasimlər çox vaxt böyük və

rəngarəng şənliklərlə keçirilir və cəmiyyətin üzvlərini bir araya gətirir. Tat toyları adətən ənənəvi qaydalara uyğun və hər mərhələ ciddi bir nizamla həyata keçirilir.

1. Elçilik və Qız almaq:

Oğlanlar evlənmə yaşına çatdıqda, ailə başçısının razılığı ilə evlənilirlər. Qız almaq üçün oğlanın atası, kəndin hörmətli ağsaqqallarından birini seçərək evinə qonaq dəvət edir və qızın ata-anasının razılığını almaq üçün elçi göndərir. Elçilərə birbaşa rədd cavabı vermək mədəniyyətsizlik sayılır. Əgər qızın atası onu vermək istəməzsə, bunu birbaşa oğlan evinə bildirir. Elçilər qız evinə getməzdən əvvəl oğlan evində yığılır, sonra bir yerdə yola düşürlər. Qız evinə gələrkən, əvvəlcə təsərrüfat və gündəlik məsələlərdən danışılır, sonra isə oğlanın ailəsindən söz açılır. Əgər qızın atası təklifə razı deyilsə, daha çox təzyiq göstərilir. Rədd cavabı verilmiş elçi bir daha həmin evə getməyə çətinlik çəkir və əgər getsə belə, ev sahibi ona pis münasibət göstərir. Lakin qızın atası təklifə razı olarsa, adətən çay istənilir. Çay verilməsi razılığın işarəsidir və bu, elçilər üçün müsbət bir əlamət sayılır. Daha sonra oğlan evinin nişan taxması və hədiyyə göndərməsi ilə nişan mərasimi başlayır. (6.s.402)

2. Xərc və Başlıq:

Tatların toy adətlərində “xərc” (başlıq) xüsusi yer tutur və toyun ən mühüm mərhələlərindən biridir. Xərc, oğlan tərəfindən qızın ailəsinə verilən hədiyyə və ya pul şəklindəki maddi töhfədir. Bu, qızın ailəsinin razılığını almaq və gələcək ailə münasibətlərini möhkəmləndirmək məqsədi ilə edilir. Xərcin miqdarı, tərəflər arasında razılaşdırılır və bəzən bu məbləğ mal, torpaq və ya digər qiymətli əşyalar şəklində olur. Tatlarda başlıq vermək, hətta ən yaxın qohumlar arasında da bir ənənədir və bu adətə riayət olunması gözlənilir. Əgər başlıq verilməzsə, bu, qızın təhqir edilməsi və oğlanın atası tərəfindən onu layiq bilinmədiyi anlamına gəlir. Tatlarda, “xərc” vermək toyun əhəmiyyətini və rəsmi təyinatını göstərən bir ənənədir. Həmçinin, bu mərhələ cəmiyyətdə oğlanın ailəsinin sosial mövqeyini də müəyyən edir. Çox vaxt, oğlanın atası qız evinə göndərdiyi elçilərlə bu məsələləri müzakirə edir və tərəflər razılaşdıqdan sonra toyun digər mərhələləri başlayır. Xərcin miqdarı və hədiyyələr, tərəflərin maddi vəziyyətinə uyğun olaraq dəyişə bilər, amma ümumiyyətlə bu mərhələ tat toylarının ən əhəmiyyətli hissələrindən biridir. (4.s.85)

3. Qohumlar arasında evlilik:

Tatlarda qohumlar arasında evlilik, ənənəvi olaraq, müəyyən qaydalara və sosial normalara əsaslanır. Qohumlar arasında evlənmək, xüsusilə yaxın qohumlarla, bəzən daha çox qəbul edilən və hətta təşviq edilən bir ənənədir. Bu cür evliliklər, qohumluq əlaqələrinin gücləndirilməsi, ailə içindəki sosial və iqtisadi bağların möhkəmləndirilməsi məqsədi daşıyır. Tatlar arasındakı ümumi fikrə görə, əmi oğlu, əmi qızı, xala oğlu, xala qızı, bibi oğlu, bibi qızının “kəbinini” göydə “mələklər” kəsiblər deyə ifadə edilir. Bu evliliklər, cütlüklərin bir-birini sevib-sevməməsindən asılı olmayaraq təşkil olunur.

Tatlar, xüsusilə başlıq məsələsi ilə bağlı maddi çətinliklərdən qaçmaq üçün, çox vaxt yaxın qohumlar arasında evliliyi üstün tuturlar. Oğlan atası kənardan qız almağa ehtiyat edir, çünki başlıq məsələsinin çox olmasından qorxur. Lakin qohumlar bir-birinə güzəşt edərək asanlıqla razılığa gələ bilirlər. Kənardan qız almaq isə, oğlan atası haqqında cəmiyyətdə mənfi fikirlər yarada bilər, çünki bəzən bu, cəmiyyət tərəfindən pis qarşılanır və ata barədə pis düşüncələr yaranır. Tatlar arasında, yaxın qohumlarla evlənmək adətən məqbul sayılır, lakin bu, hər zaman belə olmur. Bəzi bölgələrdə və ya ailələrdə, qohumlar arasında evliliklər istənilən hal olmur, çünki inanclarına görə, belə evliliklər uşaqların sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilər. (7.s 169-170)

4. Toy və ənənələr:

Oğlan evi, toy günü üçün razılığa gəldikdən sonra, böyük bir məsuliyyət daşıyır. O, bütün imkanlarını, qohumlarının köməyini toplayaraq toya hazırlıq görür və bu çətinlikdən qalib

çıxmağa çalışır. Tatlar üçün toy, üç gün-üç gecə çalib-oyunmaq, yemək-içmək deməkdir. Toya gəlmək hər kəs üçün vacibdir; iştirak etməyə "xeyirə-şərə yaramaz adam" deyilir. Oğlanın atası toydan əvvəl qoyun kəsir, şam yeməyi hazırlayır və qohumları dəvət edərək xərcləri hesablayır.

Tatlar arasında toy xərcini paylaşmaq adətidir. Qohumlar, hər kəs öz imkanlarına görə toy xərclərini bölüşür. Kimisi ot, kimisi düyü, un və digər ərzaqları öhdəsinə alır. Toya hazırlıq məsələləri, atların baxımı, qonaqların yerləşməsi və tarix barədə qərarlar müzakirə olunur. Bu köməklik, toy sahibinin işini asanlaşdırır. Tatların inancına görə, toyda yardım etmək vacibdir, çünki "dünyanın işi borca-borcdur". Toya çağırılmış adamlar isə təyin olunmuş vaxtda toya gəlir.(9)

Toy meydanı adətən toy evinin yaxınlığında açılır və çadırlar qurulur. Hava yağışlı olarsa, evin qabağında xüsusi çadırlar qurulur. Toy meydanında çalğıçılar üçün yer ayrılır, qonaqlar üçün isə xüsusi stullar qoyulur. Elektrik enerjisi olan kəndlərdə gecə toy işıqlanır, enerji olmayanlarda isə lampa və fanar istifadə edilir. Toya gələnlər ən təzə paltarlarını geyinir, qadınlar əllərinə xına qoyur. Toyda kişi və qadınların yeri ayrılır: qadınlar daha aralı, kişilər isə qabaqda otururlar. Toya gələnlər "təhfə" adı altında müxtəlif hədiyyələr gətirirlər. Bu, ənənə olaraq quzu, qoç, paltar və hətta pul ola bilər. Toyda, müəyyən bir məbləğdə pul xərclənməsi gözlənilir və bu, toy sahibinin imkanlarına görə dəyişir. Tat toylarının canlı atmosferində musiqi və rəqs xüsusi yer tutur. Ənənəvi zurna, davul və digər alətlərdən istifadə edilərək toy zamanı bayram ruhu yaradılır. Rəqs edənlər, öz rəqsini bitirdikdən sonra əlinə yığılmış pulu çalğıçıların qarşısına atır və bu, "şabaş" adlanır. Şabaş vermək, sevincin və xoş arzuların ifadəsi kimi qiymətləndirilir. Toy zamanı iştirakçılar, rəqs edən şəxsə şabaş verməkdən çəkinmirlər; əgər kimsə şabaş almazsa, bu, həm rəqqasın, həm də onun tərəfdarlarının məmnuniyyətsizliyinə səbəb olur. Toy sahibi, şabaş məsələsində çalğıçılarla əvvəlcədən razılığa gələrək, bu mərhələni nizama salır. Toyun sonunda, ən hörmətli adamın qabağına qırmızı örtük qoyulmuş nimçə ilə pul yığılır. Yığılan pul toy sahibinin şəxsi malı hesab olunur.(8)

Tatların bayram qeyd etmə ənənələri olduqca maraqlı və zəngindir. Onların bayram mərasimlərində diqqəti cəlb edən çoxsaylı elementlər mövcuddur. Məsələn, Şərq mədəniyyətində geniş yayılan və xüsusi önəm daşıyan Novruz Bayramı, tatların ənənələrinin canlı təzahürüdür. Tatların Novruz adətləri, qədim inancların və dinlərin izlərini daşıyır. Onlar bayramı qeyd edərkən islam öncəsi dinlərin primitiv formalarını da özündə saxlayırlar. Tatlar Novruz bayramını xüsusi adət-ənənələrlə qeyd edirlər. Novruzdan əvvəl səməni yetişdirirlər və əsasən arpadan istifadə edirlər. Qədim İran xalqları da arpaya üstünlük verir, hətta onu padşahlara layiq hesab edirdilər. Tatlar Novruz bayramında süfrəyə mütləq təzə pendir və süd məhsulları qoyurlar. Bu adət qədim zamanlardan, xüsusilə zərdüştilər və sonralar iranlılar arasında geniş yayılmışdı. Hətta Abbasilər dövründə yaşamış tarixçi ibn Bəhiəl Cahez-əl-Əlamət-əl-Bəsrinin ərəb dilində yazdığı "Ketab-əl-Məhasin və-əz-zad" əsərində deyilir: Novruz günü padşahın ilk yediyi şey məhz süd və pendir olardı. Bu ənənənin əsas səbəbi isə süd və pendirin ağ rəngdə olmasıdır. Ağ rəng əmin-amanlıq, sülh, bolluq və xoşbəxtlik rəmzi sayılırdı. (1)

Novruzdan əvvəl evlər təmir edilir, ağardılır, təmizlənir, qohumlara və qonşulara şirni paylanır. Axır çərşənbə axşamında tonqal qalayır, üzərindən tullanaraq ilin günahlarından təmizləndiklərinə inanırlar. Bu gecəyə bəzən "şöçirəgi" deyilir. Həmçinin "arzu düyünü" adəti icra olunur – insanlar arzularını şirniyyata deyir və onu paylayırlar. Novruz günü uşaqlar damlardan torba sallayır, ev sahibləri isə torbaya şirniyyat və boyalı yumurta qoyurlar. Həmçinin bir-birinə su çiləmək qədimdən qalan adətlərdəndir. Yumurtaların döyüşdürülməsi də tatlar arasında geniş yayılmışdır – bərk yumurtalar seçilir, uduzan qalibə yumurtasını verir, hətta bəzən yüzlərlə yumurta toplanıb qonşulara paylanırdı. Tatların daha maraqlı adətlərindən biri də səməni horrasının hazırlanmasıdır. Quba rayon Ördüc kəndinin tat nümayəndəsinin

məlumatına görə Martin 19-da səhər kəndin xanımları toplaşmış, həmin il səməni horrasını kimin bişirəcəyini müəyyən edirlər. Axşam kənd camaatı səmənilərini həmin şəxsin həyatına gətirir və masanın üstünə səliqə ilə düzülür. Daha sonra səməni döyülüb xüsusi toxmaqla əzilir. Bundan sonra ocaq qalanır və iri qazanlarda səməni horrası bişirilir. Əzilmiş səməninin suyu süzülüb qazana əlavə olunur, dayanmadan bulanır və yalnız un qatılır. Bişirmə prosesi 12-14 saat davam edir. Martin 19-da gecə başlayan bişirmə prosesi ertəsi gün səhər tamamlanır. Günorta isə kənd camaatı yığışır və horra boşqablara doldurularaq hamıya paylanır.

Tatların Novruz Bayramı, qədim ənənələrin, mədəni dəyərlərin və ailə birliyinin canlı təzahürüdür. Bayram, tat icmasının həm tarixi köklərini xatırlamasına, həm də müasir həyatın tələblərinə uyğun olaraq ənənələrini davam etdirməsinə şərait yaradır.

Tatlar, qədim adət-ənənələri, zəngin mədəniyyəti ilə yanaşı, öz ləziz mətbəxi ilə də məşhurdurlar. Azərbaycan tatları arasında qonaqpərvərlik çox inkişaf etmişdir və bu, onların yemək mədəniyyətinə də təsir etmişdir. Tatların yeməyi əsasən sadə bişən nazik lavaş, təndirdə bişirilən xaş-xaşlı təndir çörəyi, bozbaş, xəşil, xəngəl, aş və müxtəlif kabablardan ibarətdir. Xəmir xörəkləri, xüsusilə əriştə, ərdəva, umac, xəşil, xəngəl, baturma, quymaq kimi yeməklər çox sevilir. Tatlar qonaqlarına ən yaxşı yeməkləri təqdim edir və onların rahatlığı üçün hər cür şərait yaradırlar, hətta evdəki ən qiymətli əşyaları belə əsirgəməzlər. (7.s.173) Azərbaycanın şimal bölgəsində, xüsusilə Quba rayonunda tat çıxırtması qonaqlara təqdim edilən ən dadlı təamlardan biridir. Tat çıxırtması, çox sadə və təbii inqrediyentlərlə hazırlanmasına baxmayaraq, qeyri-adi ləzzəti ilə hər kəsin mətbəxində yer tapır. Bu yemək, həmçinin tatların qonaqpərvərlik ənənələrinin bir parçasıdır və onlar qonaqlarına ən yaxşı yeməkləri təqdim etməyə çalışırlar. (5)

Tatların geyim və bəzək adətləri hazırda ümumi Azərbaycan mədəniyyəti ilə eynidir. Lakin XX əsrin əvvəllərinə qədər onların geyimində arxaik üslub üstünlük təşkil edirdi. Onların milli geyimləri həm rahatlığı, həm də zəngin bəzək elementləri ilə seçilir. Kişilər köynək, şalvar, arxalıq və qurşaq geyinir, üstündən çuxa, kürk və ya yapıncı taxırdılar. Ayaqlarına yun corab, çarıq, başmaq və ya çəkmə geyinər, başlarına araçqın və papaq qoyardılar. Qadınların geyimləri isə daha zəngin idi: can köynək, ət köynək, üst köynək, arxalıq, don, cütlüman, cütbalaq (geniş şalvar), corab, başmaq, çəkmə, toqqalı kəmə, çutqu (baş geyimi), çarşo (çarşab, örpək) və s. Onlar qızıl, gümüş və misdən hazırlanan bəzək əşyaları və kəmərlər taxırdılar. Keçmişdə tat qadınları evdə hazırlanan göndən tikilmiş, yuxarıya doğru qalxıb geriye əyilən məhs geyinirdilər. (2)

Tatların ölüm və dəfn mərasimləri, digər adət-ənənələr kimi özünəməxsus cəhətlərə malikdir. İlk baxışdan, bu mərasimlər müsəlman ənənələrinin təsiri altında formalaşmış kimi görünə bilər, lakin onların dərinliklərində qədim, ibtidai adətlərin izləri də mövcuddur. Bu, təəccüb doğurmur, çünki bu sahə ən qədim ənənələri özündə saxlamaqla günümüzdə qədər çatmışdır. Eyni zamanda, qədim ölü basdırma adətlərinin izləri də davam edirdi. Məsələn, ölümlərin qəbri üzərinə qoyulan çörək və müxtəlif şirniyyat növləri – halva, konfet, peçenye və s. – bu ənənələrin arxaik qalıqları kimi qiymətləndirilir. Ölüm hadisəsindən sonra, yaxın ətrafın mərhumun xatirəsinə göstərdiyi hörmət də özünü müxtəlif mərasimlərdə əks etdirirdi. Məsələn, ölünün bir ili tamamilə olana qədər musiqi çalınmaz, şənliklər təşkil edilməzdi. Əksinə, onun xatirəsinə yad etmək üçün 3, 7, 40 gün və bir il kimi müəyyən aralıqlarla xüsusi mərasimlər keçirilir, bu zaman qonaqlara süfrə açılırdı. Bu mərasimlərdə iştirak edənlər, ölünün ruhuna dəstək olmaq məqsədilə, mütləq “hədiyyə” və ya bəxşiş adlanan bağlamalar gətirirdilər. Bu bağlamalarda un, qənd, çay və digər ehtiyac ərzaqları yer alır, beləliklə də, ölü sahibinin evinə yardım və dəstək göstərilirdi. Həmçinin, hər cümə axşamı ölünün evindən qonşulara və kənd əhalisinə şirniyyat və halva paylanırdı ki, bu da mərhumun ruhunun şadlanması və ailənin dəstək alması üçün əlamətdar hesab olunurdu.

Bu cür mərasimlər, tat xalqının ölüm və dəfn ənənələrinin həm dini, həm də mədəni tərəflərini özündə birləşdirərək, onların qədim irsinin necə yaşadığını və gələcək nəsillərə necə ötürüldüyünü gözlər önünə sərir.

NƏTİCƏ

Azərbaycanın şimal bölgələrində yaşayan tatlar, zəngin mədəniyyətləri, dilləri və adət-ənənələri ilə yerli xalq arasında özünəməxsus yer tuturlar. Tatların həyat tərz, tarixən müxtəlif mədəni təsirlərlə formalaşmış və zamanla Azərbaycan mədəniyyəti ilə iç-içə keçib. Lakin, günümüzdə urbanizasiya və başqa dillərin təsiri ilə Tatların dili və ənənələri getdikcə azalır. Buna baxmayaraq, tatların mədəni irsinin qorunması, xüsusilə onların qədim sənətkarlıq sahələrindəki uğurları, bayram adətləri və ailə strukturları, Azərbaycan cəmiyyətində mühüm əhəmiyyət daşıyır. Nəticə etibarilə, Tatların mədəni irsinin gələcək nəsillərə ötürülməsi, yalnız onların öz kimliklərini qorumaq üçün deyil, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin zənginləşməsi üçün çox vacibdir. Tatların mədəni irsinin qorunması və təşviq edilməsi, Azərbaycan cəmiyyətinin müxtəlifliyinin qəbul olunmasını və birliyini gücləndirəcəkdir. Bu irsin gələcəkdə yaşadılması, həm də beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan mədəniyyətinin daha yaxşı tanınmasına və dünyada ölkənin multikulturalizminə dəyər verilməsinə səbəb olacaqdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Milli Kitabxanası. (2016, mart). Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsinin icrası. <https://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2016/mart/482553.pdf>
2. Azərbaycan Respublikasının Milli Multikulturalizm Portalı. Tatlar. <http://multikulturalizm.gov.az/az/post/1142/tatlar.html>
3. Azlogos. Azərbaycan tatları. <https://azlogos.eu/az%C9%99rbaycan-tatlari/>
4. Cavadov, Q. (2000). Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları: tarix və müasirlik. Bakı: Elm.
5. Elxan Yusifli. Tatların ən əziz qonaqlarına təqdim etdiyi “tat çıxırtması”. https://azertag.az/xeber/tatlarin_en_eziz_qonaqlarina_teqdim_etdiyi_tat_chigirtmasi_video-980308
6. Hacıyev, M. (2009). Azərbaycan tatlarının dili. Tatların tarixi-etnoqrafik öçerki. Bakı: Mütərcim.
7. Əliyev, M. (2006). Azərbaycan tatları. Bakı: MBM.
8. Multikultural.az. Tatların sosial-mədəni inkişafı. <https://multikultural.az/az/milli-azliqlar/271/tatlarin-sosial-medeni-inkisafi>
9. 525-ci qəzet. (2019, sentyabr 1). Azərbaycan tatları. <https://anl.az/down/meqale/525/2019/sentyabr/671288.htm?utm>

ASKERİ POPÜLASYONDA VARİKOSEL SIKLIĞI: TEK MERKEZ DENEYİMİ FREQUENCY OF VARICOCELE IN MILITARY POPULATION: A SINGLE CENTER EXPERIENCE

Doktor, Serkan YENİGÜRBÜZ, DOI:0000-0002-4862-2103

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Erkek infertilitesinin en sık düzeltilebilir patolojisi olarak görülen varikozel, normal popülasyonda yaklaşık olarak %15 oranında görülmektedir. Hastalar genellikle asemptomatik iken bir kısmı skrotal ağrı/rahatsızlık hissi ile başvurabilir. Varikozel tanısının temelini fizik muayene oluşturur, skrotal renkli doppler ultrasonografi tanıyı destekleyici niteliktedir. Bu çalışmanın amacı, askeri popülasyondaki varikozel insidansını araştırmaktır.

Hastalar-Metod: Haziran 2021 ve Haziran 2023 tarihleri arasında hastanemizde askeri poliklinikte fizik muayenesi ve ultrason incelemesi yapılan hastaların sonuçları sistemden taranarak analiz edildi.

Sonuçlar: Sekizyüzyedi askeri hasta bu çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 25.76 ± 2.43 olarak bulundu. Toplam 193 olguda (%23.9) varikozel saptandı. Yüzelliye hastada varikozel sol tarafta (81.3%), 10 hastada sağ tarafta (%5.2), 26 hastada bilateral (%13.5) olarak değerlendirildi. Bilateral varikozel saptanan 26 hasta değerlendirildiğinde; 12 hastada bilateral 1. Derece, 8 hastada sağda 1 solda 2. Derece, 1 hastada sağda 1 solda 3. Derece, 4 hastada sağda 2 solda 3. Derece, 1 hastada bilateral 3. Derece varikozel saptandı. Üç hastada testis atrofisi saptandı, bu hastaların sadece birinde bilateral varikozel mevcuttu ve her iki tarafta da 1. derece görünümündeydi ancak gonadal ven oldukça genişlemiş olarak değerlendirildi (4.4 mm).

Tartışma: Askeri popülasyonda varikozel insidansı %23.9 olarak normal popülasyondan daha yüksek bulundu. Erken varikozelektominin gelecekteki infertiliteyi önleyebilip önleyemeyeceği, fiziksel olarak aktif askerlerde ağrının giderilmesinde varikozelektominin rolü ile ilgili ve son olarak, bu spesifik popülasyonda açık cerrahi, laparoskopik veya radyografik tekniklerin değerlendirileceği çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu soruların yanıtlanması varikozel hastalarının bakımında hekimlere yardımcı olması yanında maliyet etkin ve kanıta dayalı sağlık politikaları oluşturulmasına da yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: varikozel, asker, infertilite

ABSTRACT

Introduction: Varicocele, considered the most common correctable pathology of male infertility, occurs in approximately 15% of the normal population. While most patients are asymptomatic, some may present with scrotal pain or discomfort. The diagnosis of varicocele is primarily based on physical examination, with scrotal color Doppler ultrasound serving as a supportive diagnostic tool. This study aims to investigate the incidence of varicocele in the military population.

Patients-Method: The results of patients who underwent physical examination and ultrasound examination at our hospital's military outpatient clinic between June 2021 and June 2023 were analyzed by screening the system.

Results: Eight hundred and seventy military patients were included in this study. The mean age of the patients was found to be 25.76 ± 2.43 . Varicocele was detected in a total of 193

cases (23.9%). Varicocele was evaluated as left-sided in 157 patients (81.3%), right-sided in 10 patients (5.2%), and bilateral in 26 patients (13.5%). When the 26 patients with bilateral varicocele were evaluated, 12 patients had bilateral Grade 1 varicocele, eight patients had Grade 2 varicocele on the right and left sides, one patient had Grade 3 varicocele on the right and left sides, four patients had Grade 3 varicocele on the right and left sides, and one patient had bilateral Grade 3 varicocele. Testicular atrophy was detected in three patients, only one of whom had bilateral varicocele, which was grade 1 on both sides. Still, the gonadal vein was significantly dilated (4.4 mm).

Discussion: The incidence of varicocele in the military population was 23.9%, which is higher than in the normal population. There is a need for multicenter studies to determine whether early varicocelectomy can prevent future infertility, to investigate the role of varicocelectomy in pain relief among physically active soldiers, and finally, to evaluate open surgery, laparoscopic techniques, and radiographic methods in this specific population. Answering these questions will assist physicians in the care of varicocele patients and contribute to the development of cost-effective and evidence-based health policies.

Keywords: varicocele, soldier, infertility

GİRİŞ

Varikosel, spermatik kordun venöz sisteminde, özellikle pampiniform pleksusta meydana gelen venöz dilatasyon ile karakterize bir klinik durumdur. Sıklıkla sol testiste görülür ve erkek infertilitesinin en sık karşılaşılan düzeltilebilir nedenidir. Genel toplumda görülme sıklığı %15 civarındadır. Ancak fiziksel eforun yüksek olduğu meslek gruplarında ve genç erişkin erkeklerde bu oran artmaktadır. Askerî personel, fiziki yüklenme, uzun süre ayakta kalma, sıcak ortamda görev yapma gibi risk faktörleri nedeniyle varikosel gelişimine yatkın bir gruptur (Söylemez, Atar, Bozkurt, Penbegül ve Sancaktutar, 2011; Jiang, Liu, Sun, Xia ve Zhao, 2015).

Bu çalışmanın amacı, askeri popülasyondaki varikosel insidansını araştırmaktır.

GELİŞME

Askerî sağlık taramaları sırasında yapılan sistematik incelemeler, varikoselin askeri personelde daha sık görüldüğünü göstermektedir. Türkiye’de yapılan bir çalışmada, 2061 asker değerlendirilmiş, varikosel sıklığı %24.1 olarak bildirilmiştir (Söylemez vd., 2011). Jiang ve arkadaşları tarafından Çin’de yapılan bir başka büyük kohort çalışmasında ise genç erkeklerin %32.8’inde varikosel saptanmıştır. Bu oranlar, askeri personelin sivil popülasyona kıyasla daha yüksek risk altında olduğunu göstermektedir (Jiang vd., 2015).

Askerî görevler sırasında maruz kalınan fiziksel ve çevresel stresin varikosel gelişimini tetikleyebileceği düşünülmektedir. Bu nedenler şöyle özetlenebilir:

- **Fiziksel aktivite ve intraabdominal basınç:** Ağır yük kaldırma, uzun mesafe yürüme, koşu ve eğitim faaliyetleri sırasında intraabdominal basınçta artış meydana gelir. Bu durum testiküler venlerde retrograd kan akımına yol açarak varikosel gelişimini kolaylaştırabilir (Jensen vd., 2017; Baazeem vd., 2011).
- **Uzun süre ayakta kalma ve statik pozisyonlar:** Özellikle nöbet ve tören görevlerinde uzun süre ayakta durmak, alt ekstremitelerde ve pelvik bölgede venöz basıncı artırabilir (Choi ve Yoon, 2017).
- **Sıkı kıyafet ve ekipman kullanımı:** Askerî üniformalar, kemerler ve taşınan ekipmanlar venöz dönüşü olumsuz etkileyerek testiküler venlerde basınç artışına yol açabilir (Fallara vd., 2023; Shah vd., 2023).

- **Nutcracker fenomeni:** Sol testiküler venin, sol renal vene dik açıyla girmesi ve bu yapının aort ile üst mezenterik arter arasında sıkışmasıyla ortaya çıkan bu fenomen, sol taraflı varikoselin önemli bir nedenidir (Reddy ve Shekar, 2020).
- **Yaş ve gelişimsel faktörler:** Puberte sonrası dönemde testiküler kan akımının artması venöz sistemin genişlemeye yatkın hale gelmesine neden olabilir (Cho, Esteves ve Agarwal, 2016).

Klinik olarak genellikle sol taraflı ve subklinik başlangıçlıdır. Askeri popülasyonda da sol taraf varikosele sık rastlanır ve çoğu subklinik olabilir. Fiziksel aktivite sırasında artan ağrı görev performansını olumsuz etkileyebilir.

Varikoselin tanısı öncelikle fizik muayene ile konur. Hasta ayakta iken ve Valsalva manevrası sırasında yapılan palpasyonla varikozel değerlendirilebilir. Ancak subklinik olguların tespiti için skrotal Doppler ultrasonografi altın standarttır (Franco vd., 2023).

Varikozel, testiküler ısı artışı ve oksidatif stres nedeniyle spermatogenezi olumsuz etkileyebilir. Sperm konsantrasyonu, motilitesi ve morfolojisinde bozulmalara neden olabilir. Ayrıca bazı askerî personelde skrotal ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açarak görev verimliliğini azaltabilir (Munoz-Lopez vd., 2024).

Cerrahi tedavide mikroskobik subinguinal varikoselektomi; testiküler arter ve lenfatikleri koruyan, düşük komplikasyon oranına sahip ve en sık tercih edilen yöntemdir (Aksoy vd., 2025). Laparoskopik cerrahi ise bilateral ya da rekürren olgularda etkili bir seçenek olabilir. Skleroterapi ve embolizasyon gibi girişimsel radyolojik yöntemler ise daha az invaziv olmaları nedeniyle bazı merkezlerde tercih edilmektedir. Yoğun fiziksel aktivitede bulunan askerlerde, cerrahiden önce bir süre aktivitelerin sınırlandırılması semptomatik rahatlama sağlayabilir.

Cerrahi sonrası sperm parametrelerinde genellikle 3–6 ay içerisinde anlamlı iyileşme gözlenir. Ağrısı olan olgularda da semptomatik rahatlama sağlanabilir. Ancak nüks ve hidrosel gibi komplikasyonlar açısından hastalar yakından takip edilmelidir (Kim vd., 2025).

SONUÇ

Askeri popülasyonda varikozel prevalansı, genel popülasyondan anlamlı derecede yüksektir. Fiziksel aktivite yoğunluğu ve askerlik ortamı prevalansın artmasına katkı sağlar. Cerrahi kararında, yaşam tarzı, görev yükü ve fertilité beklentisi gibi bireysel faktörler ön planda tutulmalıdır. Tarama ve izlem protokolleri, askerlik muayeneleri döneminde rutin hale getirilebilir. Özellikle testis hacminde azalma veya semptomatik olgularda aktif müdahale planlanmalıdır.

Bizim çalışmamızda da askeri popülasyonda varikozel insidansı %23.9 olarak normal popülasyondan daha yüksek bulundu. Erken varikoselektominin gelecekteki infertiliteyi önleyebilip önleyemeyeceği, fiziksel olarak aktif askerlerde ağrının giderilmesinde varikoselektominin rolü ile ilgili ve son olarak, bu spesifik popülasyonda açık cerrahi, laparoskopik veya radyografik tekniklerin artıları ve eksilerinin değerlendirileceği çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır. Varikoselin askeri personelde daha geniş kapsamlı çalışmalara konu edilmesi, hem tanı kriterlerinin netleştirilmesi hem de uygun tedavi algoritmalarının belirlenmesi açısından gereklidir. Bu soruların yanıtlanması varikozel hastalarının bakımında hekimlere yardımcı olması yanında maliyet etkin ve kanıta dayalı sağlık politikaları oluşturulmasına da yardımcı olacaktır.

Kaynakça:

1. Söylemez, H., Atar, M., Bozkurt, Y., Penbegül, N. ve Sancaktutar, A. A. (2011). Askerlik çağındaki erkeklerde inguinal ve genital organ anomalisi sıklığı ve farkındalığı. *Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology*, 37(2), 153–158.
2. Jiang, C., Liu, S., Sun, G., Xia, S. ve Zhao, F. (2015). High varicocele prevalence in young men in eastern China: A cross-sectional study of 1468 men. *The Lancet*, 386(1), 376.
3. Jensen, C., Østergren, P., Dupree, J., ... ve Harris, A. (2017). Varicocele and male infertility. *Nature Reviews Urology*, 14, 523–533.
4. Baazeem, A., Belzile, E., Ciampi, A., Dohle, G., Jarvi, K., Zini, A., ... ve Madgar, I. (2011). Varicocele and male factor infertility treatment: A new meta-analysis and review of the role of varicocele repair. *European Urology*, 60(4), 796–808.
5. Choi, S. Y. ve Yoon, C. G. (2017). Urologic diseases in Korean military population: A 6-year epidemiological review of medical records. *Journal of Korean Medical Science*, 32(1), 135–142.
6. Fallara, G., Capogrosso, P., Pozzi, E., Belladelli, F., Corsini, C., Boeri, L., ... ve Salonia, A. (2023). The effect of varicocele treatment on fertility in adults: A systematic review and meta-analysis of published prospective trials. *European Urology Focus*, 9(1), 154–161.
7. Shah, R., Agarwal, A., Kavoussi, P., Rambhatla, A., Saleh, R., Cannarella, R., ... ve Çeker, G. (2023). Consensus and diversity in the management of varicocele for male infertility: Results of a global practice survey and comparison with guidelines and recommendations. *World Journal of Men's Health*, 41(1), 164–197.
8. Reddy, D. K. ve Shekar, P. A. (2020). Nutcracker syndrome—A rare but important cause of varicocele in adolescent boys. *Urology*, 141, 143–146.
9. Cho, C. L., Esteves, S. C. ve Agarwal, A. (2016). Varicocele and male infertility: Current status and future directions. *Asian Journal of Andrology*, 18(2), 161–169.
10. Franco, A., Proietti, F., Palombi, V., Savarese, G., Guidotti, M., Leonardo, C., ... ve Franco, G. (2023). Varicocele: To treat or not to treat? *Journal of Clinical Medicine*, 12(12), 4062.
11. Munoz-Lopez, C., Wong, A., Lewis, K., Bole, R., Vij, S. C. ve Lundy, S. D. (2024). The evolving landscape of male varicocele pathophysiology in the era of multi-omics: A narrative review of the current literature. *Biology*, 13(2), 80.
12. Aksoy, C., Reimold, P., Karschuck, P., Mandal, S., Eisenmenger, N., Groeben, C., ... ve Flegar, L. (2025). Trends for surgical treatment of testicular varicocele: A German whole-population analysis of inpatient procedures from 2006 to 2021. *European Urology Open Science*, 75, 29–36.
13. Kim, D. K., Kim, D. S., Kam, S. C., Lee, H. S., Lee, W. K., Song, S. H. ve Korean Society for Sexual Medicine and Andrology Clinical Practice Guideline Committee. (2025). Recent guidelines and perspectives for varicocele: A clinical consensus and recommendations from the Korean Society for Sexual Medicine and Andrology. *World Journal of Men's Health*, 43, e13.

SYNTHESIS AND ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF HIGH-TEMPERATURE THERMOELECTRIC MATERIALS BASED ON Ge-Si AND Mn-Si NANOPOLYTES

SEYFADDIN JAFAROV

Nakhchivan State University, Faculty of Physics and Mathematics, Nakhchivan city,
Azerbaijan

orcid.org/0009-0000-1609-0387

ABSTRACT

This article discusses thermoelectric energy converters as autonomous and compact energy sources that use the “waste” heat inevitably released in production operations, chemical or biological processes to generate energy. Thermoelectrics are actively used, especially in spacecraft, to power low-power electrical circuits. For example, the GeSi_{1-x} solid solution was specifically developed and studied to solve the problems of power supply applications in space electronics. The sintering parameters depend on the properties of the initial powder mixture. It was found that one of the main parameters for the formation of the GeSi solid solution is the maximum sintering temperature. It was shown that the formation of the solid solution occurs at a sintering temperature not lower than 1020 °C. It was experimentally shown that the synthesis of a germanium-silicon solid solution from powders of unbound Ge and Si particles leads to the formation of a two-phase system. It is assumed that the formation of the second phase occurs due to the transition of part of the material to the liquid state. It was shown that the presence of the second phase does not worsen the thermoelectric properties of the material. The technology described in this work allows the synthesis of GeSi-based thermoelectric materials with high ZT values. It has been shown that the method of doping GeSi solid solution from SiP source allows to achieve high concentrations of free charge carriers sufficient to obtain high ZT values. The synthesis processes of manganese silicides by powder sintering in an electric pulse plasma sintering device have been studied. It has been established that the formation of phases of manganese silicides and chromium silicides by powder sintering is based on solid-state chemical reaction and reactive mutual diffusion.

Keywords; thermoelectric, converters, electrical circuit, germanium-silicon, Electric pulsed

INTRODUCTION

The introduction indicates the relevance of the research, the goals and objectives of the work on which the research is being conducted, as well as the justification of scientific novelty and practical significance. The work is tested, the reliability of the results. The article provides basic information about thermoelectric phenomena in semiconductors. The mechanisms of thermo-EHQ occurrence are described, theoretical quantum-mechanical models are given to describe the thermoelectric effect. The main structural factors affecting the value of the efficiency of thermoelectric conversion are considered. Known approaches to increasing the thermoelectric efficiency of ZT are presented. Much attention is paid to ways to reduce the phonon component of the thermal conductivity coefficient λ . The principles of reducing the thermal conductivity coefficient in nanostructured materials by increasing the efficiency of scattering of long-wavelength phonons at their boundaries are considered. A description of a thermoelectric generator consisting of two materials with n- and p-type conductivity is given. Models for calculating the ZT of a thermoelectric generator are considered. Finally, a description of the thermoelectric properties of germanium-silicon solid solutions and

manganese and chromium silicides is given. The change in various properties of silicides depending on the composition of the material is taken into account. A detailed description of the technology for the synthesis of germanium-silicon solid solutions, high manganese silicide and chromium disilicide by pressing powders in an electric pulse plasma sintering (EPPS) device is given. Each technological stage of the synthesis is considered, starting from the initial preparation of the initial mixture of Ge-Si, Mn-Si, Cr-Si powders. A description of the methods for studying the thermoelectric and transport properties of semiconductor samples is given. Based on the nature of the physical processes occurring during sintering, the technology used can be classified as hot pressing methods with a high temperature. Mathematical models have been developed to describe the processes of powder grinding and its subsequent sintering. Bonding during the synthesis process in an electric pulsed plasma sintering device

Research and results

A diffusion model describing the mechanisms of formation of a $\text{Ge}_x\text{Si}_{1-x}$ solid solution from Ge-Si particles is presented. We emphasize that the strategy of preparing Ge-Si powders for EIPS, which does not lead to the formation of solid solutions, is considered in the world literature as one of the options for sintering technology [5-7]. When using powders from unbonded particles, mutual diffusion of components and the formation of a solid solution occur directly at the sintering stage.

Figure 1 shows the characteristic sintering map (shrinkage $L(t)$, shrinkage rate $S(t)$ and sintering temperature $T_{sp}(t)$) for the synthesis of samples from Ge-Si powders.




Figure 1. Characteristic map of sintering of samples from Ge-Si powders

Depending on the type of changes, the dependences of $L(t)$ and $S(t)$ can be conditionally divided into 3 temperature intervals: section I – from room temperature to 600 °C, section II – up to ~ 900 °C, section III – up to the end of the process. The temperature of 570 °C corresponds to the minimum value that can be measured by a pyrometer, therefore section I is the area of uncontrolled sintering rate. The peak of the dependence on the sintering rate is an artifact of the installation and is associated with a sharp decrease in the sintering rate and,

accordingly, the shrinkage rate when the temperature reaches 570 °C [8]. Section II is characterized by relatively slow shrinkage. At a temperature of $T_{sp} = 960$ °C, there is a sharp increase in shrinkage, accompanied by the appearance of a shoulder, and in some cases a peak in the dependence of the shrinkage rate $S(t)$. The main reasons for the appearance of this feature in the sintering rate-time curve are related to the dissolution of Ge in the powder mixture, which is discussed in detail in the dissertation. Section III is characterized by intensive shrinkage - this section is characterized by the largest change in the L value. In this case, the shrinkage increases until the end of the process by hand. This behavior of the shrinkage curve is not characteristic of most materials synthesized using powder sintering technology [8]. It is assumed that the formation of a germanium-silicon solid solution during the synthesis process is based on the mutual diffusion of silicon and germanium atoms. To confirm this hypothesis, a mathematical model was developed that describes the diffusion process of these materials, taking into account the technological features of sintering. The simulation was carried out based on the molecular dynamics method, which has high spatial-temporal resolution, a wide set of parameters and various conditions that imitate physical experiments [9]. As a result of the simulation, diffusion coefficients for Ge and Si were determined and diffusion profiles were obtained in one-dimensional Ge-Si systems. It was found that during the sintering process, the diffusion of silicon atoms into germanium predominates, and when the melting temperature of germanium is reached, this process intensifies and results in the diffusion of silicon into the liquid phase. . In order to conduct a detailed experimental study of the relationship between the sintering stages and the characteristics of the $L(t)$ curve, a series of samples were prepared in which sintering was stopped at different heating stages (at different values. maximum T_{sp}). The parameters of the samples are given in Table 1.

Table 1. List of series of samples with varying maximum sintering temperatures

№	$T_{\text{макс}}, ^\circ\text{C}$
S1	717
S2	838
S3	960
S4	1020
S5	1140
S6	1166
S7	1191

X-ray diffraction spectra and surface topography were measured on samples of this series using scanning electron microscopy (Fig. 2). The spectrum of Ge-Si powder is presented together with the spectra of sintered samples for comparison of peaks and their visual identification. It is clear from the diffraction spectra that the formation of solid solution occurs in the final stages of sintering, when the powder temperature reaches relatively high values. Thus, in samples formed at temperatures below 960 °C, peaks from germanium and silicon are recorded in the spectra, but peaks associated with the $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$ solid solution are not observed. A further increase in the limiting sintering temperature ($T_{sp\text{max}}$) leads to the appearance of peaks associated with the germanium-silicon solid solution in the diffraction spectra. In this case, the sample formed at $T_{sp\text{max}} = 1020$ °C exhibits peaks from silicon.





Figure 2. X-ray diffraction spectra of Ge-Si samples formed at different values of the maximum sintering temperature (a – initial powder after grinding before sintering, b-h – samples S1-S7), SEM images of the samples: b – S2 , c – S6 ,d – S7

As the sintering temperature increases, the intensity of these peaks decreases, which indicates the dissolution of Si particles and the formation of a solid solution. For the sample synthesized at the highest temperature, there are no silicon peaks in the X-ray diffraction spectrum. The absence of germanium peaks at sintering temperatures above 960°C is explained by the fact that this value exceeds the melting point of germanium ($= 938.2^{\circ}\text{C}$) [10]. Since there is more silicon than germanium in the initial powder mixture, it can be assumed that silicon first diffuses into germanium in the solid phase during the sintering process, and when germanium melts, diffusion into the liquid phase begins to accelerate. As a result, the entire material is mixed and a solid solution is formed. The obtained result is also

clearly demonstrated in the electron microscopic images of the studied samples (Figure 2b-d). It can be seen that the S2 sample (Figure 2b) formed at low temperature mainly consists of interconnected Ge and Si particles in polygonal shape. The electron microscopic images of the S6 sample (Figure 2c) show a satisfactory mixing between Ge and Si, while the grain structure of the material, which is determined by the particle size of the original powder, is preserved. The surface image of the S7 sample is shown in Figure 2d. The surface image of the S7 sample shows that the material is well mixed. In the SEM image of the S7 sample, two color contrasts are clearly visible, which indicates the heterogeneity of the composition. Figure 3 shows the electron microscopic image of the sample synthesized at the maximum sintering temperature. It can be seen that there are pores in the bulk of the material. It should also be noted that the material contains two phases with compositions $\text{Ge}_{0.26}\text{Si}_{0.74}$ and $\text{Ge}_{0.36}\text{Si}_{0.64}$, which is evident from the image contrast, as well as from the composition measurements by EDX. The points marked with numbers in Figure 3. The measurement results are given in Table 2.




Figure 3. Electron microscopic image of the surface of a GeSi sample synthesized at 1191 °C

Table 2. Composition values measured by energy-dispersive spectroscopy using an X-MaxN 20 detector (Oxford Instruments) at different areas of the surface of the thermoelectric material (The number corresponds to the highlighted area number in the figure)

Note that the composition measured at each point takes one of the two values above, and there are no “intermediate” solid solution phases with Ge contents between 0.26 and 0.36. The presence of two discrete compositions may indicate that the material is in a two-phase state at the maximum sintering temperature:

- A conventional “solid” phase with $\text{Ge}_{0.26}\text{Si}_{0.74}$. Let us call it that because the melting point of this phase is higher than the highest sintering temperature $T_{sp} = 1191$ oC.
- A conventional “liquid” phase with $\text{Ge}_{0.36}\text{Si}_{0.64}$, with a melting point of 1180 °C, which is lower than the maximum sintering temperature [11].

.Area	Si, at. %	Ge, at. %
1	74±1	26±1
2	64±1	36±1
3	73±1	27±1
4	63±1	37±1
5	74±1	26±1
6	74±1	26±1
7	64±1	36±1
8	64±1	36±1

Further increase in sintering temperature leads to melting of the material and its ejection from the mold. Termination of sintering at $T_{sp} = 1191^{\circ}\text{C}$ leads to the formation of a material with the structure shown in Figure 3. In the final part of Chapter 3, doping of the $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$ solid solution during the sintering process is discussed. According to the developed model concepts, in order to achieve high values of thermoelectric efficiency, it is necessary to achieve a concentration of free charge carriers at the level of $5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$. Such a concentration of carriers can be used as an additive to the material with a high limiting solvent in the germanium-silicon solid solution. Phosphorus, which is actively used for alloys of silicon-based materials, has similar properties. The main difficulty in using phosphorus as an alloying impurity in powder sintering technology is that phosphorus in powder form is hazardous to health, as a result of which special protective equipment is required for working with such powders, although the use of other raw materials is relatively safe. . We first proposed a method for doping germanium-silicon solid solution with phosphorus from a silicon phosphide source. Silicon phosphide is a non-toxic and non-volatile material. Three samples with different mass fractions of silicon phosphide were prepared. The composition of the samples corresponds to the $\text{Ge}_{0.3}\text{Si}_{0.7}$ solid solution: (P ~ 0.5 at.%) – S21, (P ~ 1.0 at.%) – S22, (P ~ 1.5 at.%) – S23. The samples were sintered in standard modes: under a pressure of 70 MPa, a sintering rate of - 50 oC/min, and a maximum sintering temperature of 1191 oC. The presence of phosphorus in the germanium-silicon alloy was detected using energy dispersive X-ray spectroscopy in an electron microscope. Figures 4a–c show the phosphorus distribution maps for samples S21, S22, and S23, respectively. It is clear from the obtained distribution maps that when doped with phosphorus at concentrations of 0.5 and 1.5% (Figure 4a and Figure 4b), the phosphorus impurity is distributed evenly, since the concentration of the additive does not exceed the solubility. At the same time, in the distribution map of phosphorus with an impurity concentration of 2% in the S23 sample (Figure 4c), areas of phosphorus accumulation are clearly observed. Thus, it was determined that the addition of phosphorus to values close to or exceeding the limiting solubility by the powder sintering method in the EIPS device leads to the formation of phosphorus-enriched clusters. To study the effect of doping level on thermoelectric efficiency, a series of samples were prepared, the parameters of which are given in the table. The main variable parameter was the concentration of silicon phosphide. The sintering rate of the samples was 50 °C/min. Table 3. The parameters of the samples with different impurity concentrations were shown.




Figure 4. Phosphorus distribution maps for Ge_{0.3}Si_{0.7} samples: (P ~ 0.5 at.%) – a, (P ~ 1.0 at.%) – b, (P ~ 1.5 at.%) – c

Nº	P, at. % (cm^{-3})	$n, 10^{20} \text{ cm}^{-3}$
S25	$1,5 \pm 0,2 (7,5 \cdot 10^{20})$	1,44
S27	$0,5 \pm 0,2 (2,5 \cdot 10^{20})$	0,92

The concentration and mobility of free charge carriers were estimated from the study of the dependence of the Hall resistance on the magnetic field. The results of concentration measurements are shown in Table 3. The studied samples demonstrated n-type conductivity. Carrier concentration close to 10^{20} cm^{-3} . Since the original Si and Ge crystals were lightly doped with antimony to a concentration of $n = 1-5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, it can be assumed that the increase in electron concentration to 10^{20} cm^{-3} is associated with doping with phosphorus.

CONCLUSION

1. Sintering parameters depend on the properties of the initial powder mixture.
2. It was found that one of the main parameters for the formation of GeSi solid solution is the maximum sintering temperature. It was shown that the formation of solid solution occurs at a sintering temperature not lower than 1020°C .
3. It has been experimentally shown that the synthesis of a germanium-silicon solid solution from powders of unbound Ge and Si particles leads to the formation of a two-phase system. It is assumed that the formation of the second phase occurs due to the transition of part of the material to the liquid state.
4. It has been shown that the presence of the second phase does not deteriorate the thermoelectric properties of the material. The technology described in this work allows the synthesis of GeSi-based thermoelectric materials with high ZT values.

REFERENCES

1. Wang, X. W. Enhanced thermoelectric figure of merit in nanostructured n-type silicon germanium bulk alloy / X. W. Wang, H. Lee, Y. C. Lan, G. H. Zhu, G. Joshi, D. Z. Wang, J. Yang,

- A. J. Muto, M. Y. Tang, J. Klatsky, S. Song, M. S. Dresselhaus, G. Chen, Z. F. Ren // *Applied Physics Letters*. – 2008. – V. 93. No. 19. – P. 193121.
2. Hicks, L. D. Effect of quantum well structures on thermoelectric performance / L. D. Hicks, M. S. Dresselhaus // *Physical Review B*. – 1993. – V. 47. – Iss. 19. – P. 12727.
3. Hicks, L. D. Thermoelectric figure of merit of a one-dimensional conductor / L. D. Hicks, M. S. Dresselhaus // *Physical Review B*. – 1993. – V. 47. – Iss. 24. – P. 16631.
4. Harman, T. C. Quantum dot superlattice thermoelectric materials and devices / T. C. Harman, P. J. Taylor, M. P. Walsh, B. E. LaForge // *Science*. – 2002. – V. 297. – Prose. 5590. – P. 2229-2232.
5. Murugasami, R. Thermoelectric power factor performance of phosphorus-doped silicon-germanium alloy prepared by spark plasma-assisted transient liquid phase sintering / R. Murugasami
V. Porselvan, V. Porselvan, K. Shanmugam, T. J. Tharakan // *Scripta Materialia*. – 2018. – V. 143. – P. 35–39.
6. Murugasami, R. Densification and alloys of ball milled silicon-germanium powder mixture during spark plasma sintering / R. Murugasami, P. Vivekanandhan, S. Kumaran, S. R. Kumar, J. T. Tharakan // *Advanced Powder Technology*. – 2017. – V. 28. – P. 506.
7. Thompson, D. Single-element spark plasma sintering of silicon germanium / D. Thompson, D. Hitchcock, A. Lahwal, T. M. Tritt // *Emerging Materials Research*. – 2012. – V. 1. – P. 299.
8. Boldin, M. S. Kinetics of electric pulse plasma sintering of ceramics based on aluminum oxide: dis. Ph.D. f.-m. Sciences: 04/01/07. - Nizhny Novgorod. state University, Nizhny Novgorod, 2019. – 183 p.
9. LAMMPS Molecular Dynamics Simulator. URL: <http://lammps.sandia.gov>.
10. Stankus, S.V. Thermal properties of germanium and silicon in the condensed state / S.V., R.A. Tyagelsky // *Thermophysics*. – 1999. – T.37. – V. 4. – P. 559–564.
11. Baba, T. Thermoelectric properties of polycrystalline Si_{1-x}Ge_x grown by the cast vertical Bridgman growth technique / T. Baba, T. Iida, H. Hirahara, T. Itoh, M. Akasaka, Y. Takanashi // *Materials Research Society Symposium Proceedings*. – 2005. – V. 886. – No. 1110. – P. 0886-F11- 10.1.

GAZETECİLİKTE KONVERJANS SÜRECİ: ULUSLARARASI DENEYİM VE YEREL GERÇEKLER

Doc. Dr. Shahla Shiraliyeva

Nakhchivan State University, Faculty of History and Philology, Journalism and Literature of Foreign Countries Department, Nakhchivan.
ORCID NO: 0000-0002-4197-064X

Özet

Bu makale, gazetecilik alanında teknolojik ve yapısal dönüşümlerin en önemli göstergelerinden biri olan konverjans kavramını kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Konverjansın farklı biçimleri, uluslararası medya örnekleri ışığında analiz edilmekte ve Azerbaycan mediasındaki gelişim süreci ile mevcut durum değerlendirilmekte; karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar tartışılmaktadır. Makale, konverjansın gazetecilik mesleğine etkileri ve gelecekteki gelişim alanlarına yönelik öneriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Konverjans, Gazetecilik, Dijital Medya, Medya Entegrasyonu, Multimedya, Azerbaycan Medyası*

THE CONVERGENCE PROCESS IN JOURNALISM: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND LOCAL REALITIES

ABSTRACT

This article explores the concept of convergence in journalism, its main forms, and its impact on professional media practices. The purpose of the study is to evaluate the effects of technological, structural, and functional transformations in the media sector on the development of journalism, and to compare international experience with the current situation in Azerbaijan. Descriptive and comparative methods were used in the research, and the practices of various media organizations were analyzed. The findings show that the convergence process increases the flexibility, responsiveness, and outreach of journalism. Although convergence is still in its formative phase in Azerbaijan, significant progress can be achieved through training, technological infrastructure development, and legal reforms. The article concludes with a set of recommendations aimed at encouraging convergence in the field of journalism.

Keywords: *Convergence, Journalism, Digital Media, Media Integration, Multimedia, Azerbaijani Media*

Giriş

Günümüz bilgi toplumunda medya sistemlerinin teknolojik dönüşümü, gazeteciliğin biçim ve içerik yapısını köklü şekilde değiştirmiştir. Konverjans, farklı medya platformlarının bilgi üretimi, yayımı ve tüketim süreçlerinde bir araya gelmesi olarak tanımlanmakta ve gazetecilik alanında en güncel ve önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Bu çalışma, gazetecilikte konverjans kavramının teorik çerçevesini ortaya koymayı, temel biçimlerini ve etki mekanizmalarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, uluslararası örneklerle karşılaştırmalı olarak yerel medya ortamında konverjansın gelişim seyri ve karşılaşılan zorluklar değerlendirilerek, geleceğe dönük perspektifler sunulacaktır.

Yöntem

Bu çalışma, literatür taraması ve karşılaştırmalı analiz yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Uluslararası medya kuruluşlarının konverjans uygulamaları incelenmiş, Azerbaycan medyasındaki gelişmeler yerel örnekler üzerinden değerlendirilmiştir.

Konverjans Kavramı ve Biçimleri

Gazetecilikte konverjans, geleneksel medya araçları (basılı basın, televizyon, radyo) ile yeni medya (internet tabanlı platformlar, sosyal medya, mobil uygulamalar vb.) arasında işlevsel, yapısal ve teknolojik bütünleşme süreçlerini ifade eder. Literatürde konverjans genellikle beş ana biçimde ele alınmaktadır:

- **Teknolojik Konverjans:** Medya kuruluşlarının farklı teknolojileri aynı anda ve entegre biçimde kullanarak haber üretimi ve dağıtımını yapmaları;
- **Redaksiyonel (Yapısal) Konverjans:** Farklı medya platformları için tek ve koordineli bir editöryal yapı altında içerik üretimi;
- **Mesleki Konverjans:** Gazetecilerin çoklu platformlarda çalışma yetkinliklerinin geliştirilmesi ve farklı rolleri üstlenebilmesi;
- **Dağıtım Konverjansı:** Bilgi ve içerik ürünlerinin eş zamanlı olarak çeşitli medya kanallarında yayınlanması;
- **Kullanıcı Konverjansı:** Tüketicilerin medya içeriklerini alma ve geri bildirim biçimlerinin dönüşümü, etkileşim düzeyinin artması.

Bu biçimler, modern gazetecilik uygulamalarında birbirini tamamlayıcı ve iç içe geçmiş süreçler olarak ortaya çıkmaktadır.

Uluslararası Deneyimde Konverjans

Gelişmiş medya kuruluşları, konverjans stratejilerini benimseyerek hem operasyonel verimlilik sağlamış hem de izleyiciyle etkileşim kanallarını çeşitlendirmiştir. ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde, medya organları uzun süredir entegre platformlarda yayıncılık yapmaktadırlar. Örneğin, BBC dijital öncelikli ("digital-first") yaklaşımını benimseyerek, radyo, televizyon ve internet kanallarını tek bir çatı altında entegre yönetmektedir. Gazeteciler farklı platformlar için eş zamanlı ve uyumlu içerik üretmektedir. "The New York Times" ve "The Guardian" gibi prestijli gazeteler, multimedya içerikler, podcastler, videolar ve interaktif infografikler aracılığıyla konverjansı ileri düzeyde uygulamaktadırlar. Bu yayın organları, kullanıcılarına zengin ve dinamik içerikler sunarak okuyucu bağlılığını artırmaktadırlar.

Ayrıca CNN ve Reuters gibi haber ajansları, sosyal medya platformlarında canlı yayınlar, kısa videolar ve interaktif haber formatları ile kullanıcılarla doğrudan ve anlık iletişim kurmaktadırlar.

Konverjansın ekonomik boyutu da önemlidir; kaynakların etkin kullanımı ve geniş kitlelere ulaşılması medya kuruluşlarının sürdürülebilirliği açısından kritik bir avantajdır.

Azerbaycan'da Konverjans Süreci

Azerbaycan'da medya alanında dijitalleşme ve konverjans uygulamalarında son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle çevrimiçi haber portalları ve sosyal medya faaliyetleri bu dönüşümün öncü unsurlarıdır. Ancak, Azerbaycan medyasındaki konverjans uygulamaları henüz gelişim aşamasındadır ve çoğu medya kuruluşu geleneksel ve dijital yayınlarını paralel yürütmekle sınırlı kalmaktadır.

Teknolojik altyapı ve redaksiyonel entegrasyonun zayıf olması, süreçlerin tam anlamıyla bütünleşmesini engellemektedir.

Buna rağmen, bazı olumlu örnekler bulunmaktadır:

- APA, Report ve BBC Azerbaycan gibi medya kurumları multimedya içerik üretimi ve dijital platformlarda aktif yayıncılık yapmaktadır;
- Üniversitelerde medya eğitim merkezlerinde öğrencilerin çoklu platformlarda çalışma becerileri geliştirilmektedir;
- Sosyal medyada canlı yayınlar ve mobil gazetecilik uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Öte yandan, başlıca zorluklar şu şekilde sıralanabilir:
- Gazetecilerin dijital ve teknik yetkinliklerinin yetersizliği;
- Redaksiyonların maddi-teknik imkanlarının sınırlılığı;
- Dijital güvenlik ve etik konularında bilgi eksikliği.

Konverjansın Gazetecilik Mesleğine Etkileri

Konverjans, gazeteciliğin temel işleyişini ve meslek pratiğini dönüştürmüştür. Yeni medya ortamında gazetecilerin rolleri genişlemiş, yalnızca haber toplayıcı değil, aynı zamanda prodüktör, editör ve dijital stratejist görevlerini de üstlenmeleri gerekmektedir. Haberlerin hazırlanma ve yayımlanma süreçleri hızlanmış, çeviklik artmış, bu da medya kuruluşlarının rekabet gücünü yükseltmiştir.

Ayrıca, interaktif ve çok formatlı içerik üretimi sayesinde gazeteciler, izleyiciyle daha dinamik ve çift yönlü iletişim kurabilmektedir.

Sonuç

Gazetecilikte konverjans süreci, bilgi üretim ve yayımının dijitalleşme ile birlikte çok boyutlu ve etkileşimli bir aşamaya geçişini simgeler. Geleneksel medya formatları dijital teknolojilerle bütünleşerek, kullanıcı odaklı, hızlı ve esnek bilgi akışını mümkün kılmıştır.

Uluslararası deneyimler, konverjansın etkin uygulanmasının medya kuruluşlarına daha geniş kitlelere ulaşma, maliyetleri düşürme ve rekabet avantajı sağlama imkanı verdiğini göstermektedir.

Azerbaycan medyasında ise konverjans uygulamalarının gelişimi henüz erken safhalardadır ve bu sürecin desteklenmesi için teknik, mesleki ve kurumsal kapasitenin artırılması gerekmektedir.

Öneriler

1. **Gazetecilerin Dijital Yeterliliklerinin Geliştirilmesi:** Medya eğitim programları ve redaksiyon içi eğitimlerle dijital beceriler artırılmalıdır.
2. **Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi:** Modern yayın teknolojileri ve yazılımlar ile redaksiyonlar donatılmalıdır.
3. **Eğitim-Kurumları ile Medya Arasında İşbirliğinin Artırılması:** Üniversiteler ve medya kuruluşları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı teşvik edilmelidir.
4. **Medya Hukuku ve Etik Eğitiminin Yaygınlaştırılması:** Dijital ortamda gazetecilik faaliyetlerinin hukuki ve etik yönleri üzerine kapsamlı eğitimler verilmelidir.
5. **Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi:** Konverjans alanında akademik ve uygulamalı araştırmalar desteklenerek yenilikçi **çözümler teşvik edilmelidir.**

Kaynakça Örneği:

1. Aynur Bəşirli, Xanım Cavadova, Səbinə İzzətli. Yeni media jurnalistikası. Avropa Şurası, 2017-ci il
2. Pavlik, J. V. (2001). Journalism and New Media. Columbia University Press.
3. Deuze, M. (2004). What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered. Journalism, 6(4), 442–464.

4. Quinn, S. (2005). Convergent Journalism: The Fundamentals of Multimedia Reporting. Peter Lang.
5. Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. NYU Press.
6. Jenkins H., The Cultural Logic of Media Convergence // International Journal of Cultural Studies 7, no. 1 (2004): 33
7. Küng, L. (2017). Strategic Management in the Media: Theory to Practice. SAGE Publications.
8. [https://ict.az/uploads/SON_TAM_YA%C5%9EIL%20v%C9%99%20R%C6%8FQ%C6%8FMSAL%20TRANSFORMAS%C4%B0YALAR%20KONFRANS%20MATER%C4%B0ALLARI_30.04.2025%20\(5\).pdf](https://ict.az/uploads/SON_TAM_YA%C5%9EIL%20v%C9%99%20R%C6%8FQ%C6%8FMSAL%20TRANSFORMAS%C4%B0YALAR%20KONFRANS%20MATER%C4%B0ALLARI_30.04.2025%20(5).pdf)
9. https://www.researchgate.net/publication/390550815_DIJITALLESME_TEMELLI_GAZETECILIK_TEORILERI_HAKKINDA_BIR_SINIFLANDIRMA_DENEMESI

**FARKLI FDM TİPİ VE KALINLIĞININ BATARYA ISIL PERFORMANSINA
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI**
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT PCM TYPE AND THICKNESS ON
BATTERY THERMAL PERFORMANCE

Simge ALTAN

ORCID ID: 0009-0008-3891-7486

Van Yüzüncü Yıl University, Institute of Natural and Applied Sciences, Department of
Mechanical Engineering, Van, Turkey

Assist. Prof. Dr. Mustafa Yasin GÖKASLAN

ORCID ID: 0000-0003-3859-8485

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical
Engineering, Van, Turkey

ÖZET

Lityum iyon piller gün geçtikçe hayatımızın çoğu alanında kullanılmaktadır. Lityum iyon pillerin şarj döngüsü kapasitesi gibi özelliklerini korumak için batarya yönetim sistemi kullanılırken, yüksek sıcaklığın iç yapısını etkilememesi için ise batarya ısı yönetim sistemi kullanılmaktadır. Pilin çalışma ortamına ve kapasitesine bağlı olarak aktif, pasif ve hibrit soğutma yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, farklı faz değiştiren malzeme (FDM) tipi ve kalınlıklarında batarya hücresinin ısı performansı deneysel olarak incelenmiştir. Deneylerde 35 °C ve 42 °C erime sıcaklığına sahip iki farklı FDM ve 1, 2 ve 4 mm FDM kalınlığında incelenmiştir. Deneyler 1C'den 5C'ye kadar olmak üzere beş farklı deşarj oranlarında yapılmış ve ortam sıcaklığı laboratuvar sıcaklığı olup yaklaşık 19°C-21°C aralığındadır. Deneylerde üç adet farklı batarya yüzey sıcaklığı, bir adet FDM sıcaklığı ve 1 adet ise batarya dış kap sıcaklığı ölçülmüştür. 1C deşarj akımında her iki FDM tipinde ve kalınlıklarında pil yüzey sıcaklıkları hemen hemen yakın değerlerdedir. Deşarj akımı arttıkça 35 °C eriyen FDM daha iyi performans göstermekte ve aynı FDM kalınlığında bu faz değiştiren malzemedeki pil sıcaklığı daha düşüktür. 1 ve 2 mm kalınlığındaki aynı tip FDM'de batarya sıcaklıkları oldukça yakındır. 4 mm FDM kalınlıklarında her iki FDM tipinde de pil sıcaklıkları diğer kalınlıkları göre en düşük pil sıcaklığı sergilemiştir. Her iki FDM tipinde ise 3C, 4C ve 5C'de faz değiştirmiş ve sıvı faza geçilmiştir. En yüksek deşarj akımında pil sıcaklığı 1 ve 2 mm için 65°C olurken 4 mm için 55 °C'dir. En yüksek FDM sıcaklığı ise 5C deşarj oranında, 1mm kalınlığında FDM 42 parafinin olduğu batarya deneyinden yaklaşık 60°C olarak ölçülmüştür. Yapılan bu deney kombinasyonlarda en iyi ısı performansı 35 °C erime sıcaklığını sahip ve 4 mm FDM kalınlığında ki bataryada görülmüştür. Bu iki FDM tipi incelendiğinde FDM tipinin çok fazla etkisinin olmadığı fakat FDM kalınlığının batarya ısı performansına etkisi oldukça yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Lityum iyon batarya, FDM, Pasif soğutma

ABSTRACT

Lithium-ion batteries are increasingly used in many areas of our lives. While the battery management system is used to protect the features of lithium-ion batteries such as charge cycle and capacity, the battery thermal management system is used to prevent high temperatures from affecting the internal structure. Active, passive and hybrid cooling methods are used depending on the operating environment and capacity of the battery. In this study, the thermal performance of the battery cell in different phase change material (PCM) types and thicknesses is investigated experimentally. In the experiments, two different PCMs with 35 °C and 42 °C

melting temperatures and 1, 2 and 4 mm FCM thickness are examined. The experiments are carried out at five different discharge rates from 1C to 5C and the ambient temperature was the laboratory temperature, which was approximately 19°C-21°C. In the experiments, two different battery surface temperatures, one PCM temperature and one battery box outer temperature are measured. At 1C discharge current, the battery surface temperatures in both PCM types and thicknesses are almost at close values. As the discharge current increases, the PCM melting at 35 °C shows better performance and the battery temperature in this phase change material is lower at the same PCM thickness. The battery temperatures in the same type of PCM with 1 and 2 mm thickness are quite close. In both PCM types with 4 mm PCM thickness, the battery temperatures exhibited the lowest battery temperatures compared to the other thicknesses. In both PCM types, the phase changed at 3C, 4C and 5C and the liquid phase passed. At the highest discharge current, the battery temperature is 65 °C for 1 and 2 mm, while it is 55 °C for 4 mm. The highest PCM temperature was measured to be approximately 60°C from the battery experiment with 1mm thickness PCM42 paraffin at a discharge rate of 5C. In these experimental combinations, the best thermal performance is seen in the battery with a melting temperature of 35 °C and a 4 mm PCM thickness. When these two PCM types are examined, it is seen that the PCM type do not have much effect, but the effect of the PCM thickness on the battery thermal performance is quite high.

Keywords: Lithium-ion battery, PCM, Passive cooling

1. INTRODUCTION

Many devices used frequently in our daily lives are powered by lithium-ion batteries. These batteries have a wide range of uses, from portable electronic devices to electric vehicles. Lithium-ion batteries are a type of battery that is used to store energy and can be recharged. Thanks to the reversible chemical reaction of lithium ions, it stores energy and provides the stored energy back to users in the form of electrical energy when needed. When batteries are charged, lithium ions move from the negative electrode to the positive electrode, while they are discharged from the positive electrode to the negative electrode. Being lightweight, reusable, environmentally friendly, having high power and energy density, having almost no memory effect, and providing ease of use while charging at high speeds have made lithium-ion batteries superior to other rechargeable batteries and have caused them to be widely used. Despite all their advantages, lithium-ion batteries also cause safety problems during use, such as overheating during charge and discharge cycles, deterioration of their internal structures at high temperatures, loss of capacity, and even explosions. The failure to fully solve safety problems limits the use of lithium-ion batteries, especially in electric vehicles (Feng vd., 2018). In order to remain in a safe operating range and be efficient, the heat generated in the batteries must be removed. Cooling systems are divided into two categories, active and passive, depending on whether there is power consumption (Tete vd., 2021). In recent years, many researchers have aimed to remove heat from batteries with various cooling methods. Active cooling, passive cooling or hybrid cooling methods, where both types are used together, are used to ensure that batteries remain at safe operating temperatures and to prevent any capacity loss that may occur in the battery. Phase change materials (PCM) are often used in passive cooling. PCMs draw heat from the surfaces they come into contact with and store it as latent heat. However, PCMs generally have low thermal conductivity (Chebli ve Mechighel, 2025).

Wu et al. (2022) simulated the heat generation in a 18650 cylindrical battery with PCM and natural convection. In these study, the authors investigate different PCM thicknesses were wrapped around a single battery and arranged horizontally and vertically, and the effects of PCM and natural convection on the thermal management of the battery. In the case of PCM thicknesses of 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0 and 3.2 mm, respectively, the maximum temperature in the battery at the end of discharge compared to the case without PCM could be reduced by

11.31, 15.09, 18.82, 22.47, 25.86, 28.31 and 30.13 K. Better thermal management was achieved as the PCM thickness increased. It was also observed that the horizontal arrangement provided better temperature uniformity compared to the vertical arrangement (Wu vd., 2022). Zou et al., (2019) created a battery module with 36 38120 cylindrical batteries as 2S18P to be used in the experimental setup in their study and placed them in a steel box with a distance of 2 mm between the batteries. They used pure PCM, expanded graphite PCM and copper foam PCM in the battery module. According to the experimental results, when CPCM1 (CPCM with 10% expanded graphite content) and CPCM2 (CPCM with 15% expanded graphite content) were compared, they stated that the increase in the amount of graphite helped the phase change material maintain its shape during the phase change and prevented leaks, so using CPCM2 would be a better choice in battery experiments. It was reported that the addition of carbon additives to pure paraffin increased thermal conductivity as well as creating three-dimensional heat conduction paths. DSC analysis was performed and it was determined that carbon additives reduced the melting and freezing enthalpies of paraffin by around 24% (Zou vd., 2019). Zhao et al. (2017) worked a numerical and experimental study on the type of phase change material, core size, temperature, temperature difference, PCM melting solidification time, volumetric and mass improvement of the battery pack. The authors used a steel heater in the experiments for the simulation of the battery. This heater was designed to produce two different heats, 1.43 W and 3.27 W. It was found that the steel heater with PCM heated 4-7°C less compared to the cell without PCM. They stated that different PCM types were effective on the cooling performance of the battery. It was concluded that increasing the PCM core size of the batteries with PCM would increase the cooling capacity, but excess PCM would reduce the overall energy density of the battery system (Zhao vd., 2017). Talluri et al. (2024) used phase change material for thermal management system of pouch-shaped lithium polymer battery in their study. In the experimental setup, they tested pouch-shaped lithium polymer batteries in aluminum containers by filling different properties of PCMs (without PCM, RT15, RT31, EG26, EG28) between batteries and aluminum casing. It was stated that expanded graphite material was added to paraffin to ensure temperature homogeneity of PCM. Thermal performance of the battery at 40°C was investigated. The research examined the factors affecting the system by comparing modules with PCM and modules without PCM. Parameters such as maximum temperature, average temperature and thermal gradient were examined by discharging at 25°C and 40°C. The results showed that EG26 and EG28 type expanded graphite PCMs provided effective thermal performance. (Talluri vd., 2024). Bamdezh and Molaeimanesh (2020) examined a hybrid battery cooling method in which both active and passive cooling types were used in their studies. A total of 18 case simulations were created with different PCM thicknesses and different battery arrangements and the average temperatures of the batteries were examined. Passive cooling was performed with PCM, and in addition, active cooling was used by convection with cold air flow. It was stated that increasing PCM thickness reduced the average temperature of the battery cells. When the PCM thickness was 6 mm, the effect of the placement of the batteries or the distance between the batteries on the average temperature decreased. It was stated that the cooling of the batteries was delayed after the PCM was completely melted (Bamdezh ve Molaeimanesh, 2020). Jiang et al. (2016) in their study, composite phase change materials were obtained by combining RT44HC paraffin and expanded graphite material in different mass ratios. They observed that the low thermal conductivity of paraffin increased by mixing expanded graphite material with paraffin and the temperature increase in batteries was greatly reduced with increased heat conduction. Also, they stated that graphite material also prevented leaks that occurred during the liquid phase transition in PCM (Jiang vd., 2016). In this study, the effects of different PCM types and thicknesses on battery thermal performance are investigated experimentally. The change of battery temperature with time is determined in

cases where the battery is both with and without PCM at different discharge rates. The effect of PCM type and thickness is determined.

2. EXPERIMENTAL STUDY

In this experimental study, the thermal performance of two different melting point PCM types in battery cells with different PCM thicknesses is experimentally investigated. First, a test room is designed and a battery box is designed to be located inside the battery cell and PCM. The battery box is manufactured using PLA material in three different sizes using a 3D printer. The battery box is rectangular in shape and has a height of 65 mm. The wall thickness of all three battery boxes is 2 mm. The base area is 19x19, 20x20 and 22x22 mm. The battery is placed in the middle of the battery boxes and the closest distance between the battery and the box is 1, 2 and 4 mm, respectively. The 1, 2 and 4 mm gap distances used in this study are coded as BB1, BB2 and BB4, respectively. The bottom of the battery box is applied with silicone to prevent PCM from leaking between the battery and the box. Thus, sealing is ensured when the PCM passes into the liquid phase. Fig. 1 shows the test chamber prepared after the sealing of the battery box and with the PCM installed.




Figure 1. Test chamber

Two different types of PCM are used in the experimental study. PCMs are brought to liquid phase with the help of a drying oven and poured into the battery box in liquid phase. In each box and PCM, PCM is adjusted to be on the top of the battery box. Information about the battery box and its weights is given in Table 1.

Table 1. Design details of battery box

Experiment code	Distance between battery and box (mm)	Battery box weight (g)	PCM weight (g)
BB1-35	1	11	10
BB2-35	2	14	14
BB4-35	4	18	22
BB1-42	1	11	11
BB2-42	2	14	15
BB4-42	4	18	23

The thermophysical properties of the PCMs used in the experiments are given in Table 2. PCMs with phase change temperatures of 35 °C and 42 °C are coded as PCM 35 and PCM 42, respectively. The melting temperatures and heat conduction coefficients of the PCMs are close to each other.

Table 2. Thermophysical properties of PCMs

Properties	PCM 35	PCM 42
Phase change temperature (°C)	35	42 - 44
Flash Point (°C)	-	317
Latent heat (kJ/kg)	235	242.35
Specific Heat (kJ/kg°C)	2.50(s), 2.70 (l)	1.93(s), 2.38 (l)
Density (kg/m ³)	890(s), 780 (l)	940
Thermal conductivity (W/mK)	0.317 (s), 0.205 (l)	0.24(s), 0.22 (l)

Aspilsan INR18650A28 model battery is used in the experiments. Energy density, nominal capacity and initial impedance are 230 Wh/kg, 2800 mAh and ≤ 20 m Ω , respectively. The plastic protection on the battery is removed and 3 K type thermocouples, one to each of the terminal points of the battery and one to the middle of the side surface of the battery, are fixed to the battery by spot welding in order to take temperature measurements from the battery. 1 K type thermocouple is fixed to the inner side surface of the battery box in order to take temperature measurements from the PCM. Battery surface temperatures are calculated by taking the arithmetic average of the temperature values measured by the thermocouples. A visual of the experimental setup is given in Fig. 2. In this setup; It consists of Twintex brand, TP-3050S model DC power supply, Uni-T brand, UTL 8111+ model electronic load device, Uni-T brand, UT3232 model temperature recorder, single battery test chamber with PCM and the computer.




Figure 2. Experimental setup

Experiments: The experiments are first started by charging the battery in the battery box filled with PCM. The maximum voltage value of the DC power supply is set to 4.2 V. The battery is initially charged at a constant current up to the maximum voltage, and when the maximum voltage is reached, the voltage is fixed and the current started to decrease. The charging process is continued until the current value in the power supply dropped to 0.14 A. An increase in the temperature of the battery, which is initially at ambient temperature (19°C-21°C), is observed as a result of the charging process. Before starting the discharge process, the heated battery is left in the environment and allowed to cool down by natural convection. The battery temperature value dropped to the ambient temperature in approximately 15 minutes. For the discharge process, the battery is connected to the electronic load device and discharged. The discharge process is continued until the voltage value reached 2.5 V (cut-off voltage) from 4.2 V and the discharge process is terminated at 2.5 V. The experiments are carried out separately

for PCM 35 and PCM 42 paraffin materials. For each PCM, experiments are carried out at three different PCM thicknesses (1 mm, 2 mm, 4 mm) and from 1 C to 5 C discharge rates and temperature measurements are recorded. A total of 30 discharge experiments are carried out and the study is completed.

Heat Generation: During the charging and discharging process of the battery, heat is produced depending on the voltage, current, temperature and entropy coefficient. Bernardi et al. stated that it is possible to calculate the heat production in the lithium-ion battery as shown in Eq. (1) (Bernardi vd., 1985).

$$\dot{q} = \frac{1}{V} \left[(U_{OCV} - U) + T \frac{dU_{OCV}}{dT} \right] \quad (1)$$


Here, V , T , U , U_{OCV} and dU_{OCV}/dT represents the battery volume, temperature, terminal voltage, the open circuit voltage and the entropy coefficient. Removing this generated heat from the battery is very important for battery health. If the generated heat in the battery is not removed, it damages the internal structure of the battery. There are active, passive and hybrid cooling methods to remove this heat. In this study, the effects of passive cooling type PCM cooling were investigated. Here, the battery is inside the PCM and the heat transfer in the PCM with different thicknesses was examined. It is transferred to the PCM generated in the battery. The PCM stores the heat and its temperature increases at the same time. Then, the heat transfers to the battery box by conduction and finally from the battery box to the environment by natural convection. The boundary conditions of the heat transfer mechanism are given in Eq. (2).

$$-k_b \frac{\partial T_b}{\partial \eta} = -k_{PCM} \frac{\partial T_{PCM}}{\partial \eta} = -k_{box} \frac{\partial T_{box}}{\partial \eta} = h_c (T_{box} - T_c) \quad (2)$$

Here, k_{box} is the thermal conductivity of the battery box, which is made of PLA material. h_c is the natural convection coefficient, T_c is the ambient temperature, and T_{box} is the box temperature.

3. RESULTS

In this study, the thermal performance results of the battery in discharge processes from 1C to 5C discharge currents are given as a result of placing two different PCM which are PCM 35 and PCM 42, into single battery boxes with different gaps.







Figure 3 Variation of battery surface temperature of single battery with PCM with time (a) 1C, (b) 2C, (c) 3C, (d) 4C and (e) 5C

In Fig. 3, the change of battery surface temperatures with time in the case of different PCM inside battery boxes with different PCM thicknesses is given. Figure 3 (a), (b), (c), (d) and (e) options show the temperature change of the battery with time at 1C, 2C, 3C, 4C and 5C discharge currents, respectively. PCM thickness is designed and manufactured as 1 mm in the battery box coded BB1, 2 mm in the battery box coded BB2 and 4 mm in the battery box coded BB4. Two different PCM types are used in this experimental. The melting temperatures of PCM 35 and PCM 42 are 35°C and 42°C, respectively. The technical specifications of these PCMs are given in Table 2. 6 experiments are conducted for each discharge rate, with 3 different PCM thicknesses and 2 different PCM types. In total, experiments are conducted at five different discharge rates from 1C to 5C, and the effect of PCM thickness is investigated with 30 experiments. In each experiment, the battery and PCM temperature is started at room temperature and temperature data is taken until the end of the discharge period.

In Fig. 3 (a) and (b), the battery surface temperature at low discharge currents is almost the same in each box and in the PCM type. As a result of the discharge process, the battery surface temperatures are 30°C at 1C discharge current and approximately 40°C at 2C discharge current. As the discharge rate increases, the battery surface temperature increases and both the battery box and the PCM type gain importance. As shown in Fig. 3 (c), the battery surface temperature range obtained from experiments under different conditions at 3C discharge current

is even wider. The battery surface temperatures are lower in the PCM 35. It is also seen that the PCM keeps the battery surface temperature more constant and in a wider range at the melting and solidification temperature. There is not much difference in the battery temperatures in the 1 and 2 mm battery boxes. However, it is determined that the battery surface temperature is lower in the 4 mm battery box. This situation is almost the same for 4C and 5C as shown in Fig. 3 (d) and (e). The battery temperatures are almost the same in battery boxes with 1 and 2 mm PCM thickness, and the battery surface temperatures are lower in the battery box with 4 mm PCM thickness. At 4C discharge current, the battery temperature is in the safe zone below the recommended battery surface temperature (60°C). However, at 5C discharge current, it exceeds 60°C in the last stages of the discharge process and the confidence interval is slightly exceeded. It is clear that a thicker PCM should be used at 5C and higher discharge currents.

There is no significant difference in battery temperature in both PCM types. While PCM 35, which has a lower melting point, generally showed better thermal performance, PCM 42 showed very close thermal performance. However, PCM 35 was not found suitable for use in battery packs due to its higher volumetric expansion rate compared to PCM 42 and its solid form being quite rigid. Leaving a gap/opening around the battery during phase change is an undesirable situation when thermal performance is taken into consideration. PCM 42 is more suitable for battery packs due to its softer creamy form during phase change. Battery replacement is also easier in case of possible battery failures. It was determined that PCM 42 was more suitable for battery pack experiments.






Figure 4 PCM temperatures vs. time in single battery boxes (a) 1C, (b) 2C, (c) 3C, (d) 4C and (e) 5C

Fig. 4 shows the PCM temperatures in thermal performance tests performed using different PCM types of battery boxes with different thicknesses. As shown in Fig. 4 (a) and (b), PCM did not change phase at 1C and 2C discharge currents and was in solid state. At 3C discharge current, a slight phase change is observed at the end of the discharge process in both PCM types. At high discharge rates, a phase change is observed in Fig. 4 (c), (d) and (e) options and it turns into liquid state. After waiting for a certain period of time when the discharge process is completed, PCM turned into solid state again. Due to the different PCM thicknesses inside the single battery boxes, the tip of the thermocouple used to measure PCM temperature is slightly displaced, and measurements could not be taken from the same point. However, the temperature data obtained showed that it is compatible with the battery surface temperatures. Therefore, no leakage is observed in the battery box at low discharge rates. However, as the discharge rate increases, it should be kept in mind that the PCM may also become liquid, and the battery box design becomes more important.




Figure 5. Melting images of different PCM thickness and type a) 1 mm, b) 2 mm and c) 4 mm Melting images of PCMs in battery boxes are given in Fig. 5. PCM thicknesses of 1 mm, 2 mm and 4 mm are given in Fig. 5 a), b) and c), respectively. As can be seen in Fig. 5, the PCM melts in a ring shape around the melting battery. In this study, choosing a square profile shape instead of a ring shape is both to ensure design in battery packs and to increase the amount of PCM.

In their study, Altan and Gökaslan (2025) experimentally investigated the thermal performance of the same type of battery exposed to an environment not included in the battery box (without PCM) and the results obtained from that study were compared with the results of batteries with PCM and the comparison of the data obtained from both experimental studies is given in Fig. 6. While the environment without PCM or with PCM did not make much difference in battery temperatures at 1C and 2C discharge rates, the addition of PCM to the battery box was quite effective in reducing battery temperatures at high discharge rates of 3C, 4C and 5C.




Figure 6 Comparison of experimental results

It was observed that the battery temperature exceeded the safe operating limit of 60°C without PCM at 4C and 5C discharge rates and that the addition of PCM reduced the battery temperature for both PCM types (PCM 35, PCM 42) and thicknesses (1mm, 2mm, 4mm). The most effective cooling occurred when the PCM 35 paraffin was 4 mm thick.




Figure 7. Effect of PCM on battery temperature

In Figure 7, the decrease in battery surface temperatures due to the effect of PCM is given. The temperature decrease between the discharged battery temperature and the ambient temperature was observed with the PCM type and thickness added to the battery boxes. This decrease increases as the discharge rate increases. While the highest temperature difference was obtained for the PCM35 and 1 mm case at 1C discharge rate, a temperature decrease of approximately

27 °C - 28 °C was observed at the 5C discharge rate when PCM35 and PCM thickness was 4 mm. It was observed that PCM42 provided a temperature decrease of approximately 24°C with the same thickness. Therefore, it can be said that PCM35 is more effective than PCM42 in cooling at high discharge rates.

4. CONCLUSION

In this study, the thermal performance of lithium-ion batteries with three different PCM thicknesses and two different types of PCMs was investigated experimentally. The experiments were conducted at five different discharge currents from 1C to 5C and at ambient temperatures. In the experiments conducted using two different PCMs, although the melting temperatures were different, it was observed that the cooling performances of PCMs were quite close to each other at low discharge rates such as 1C and 2C with the same PCM thickness. However, it was observed that PCM35 paraffin provided relatively better cooling at 3C, 4C and 5C discharge rates. At high discharge rates, the higher surface temperature of the battery causes the PCM35 paraffin to melt completely and pass into the liquid phase. PCM 42 paraffin can be preferred to prevent PCM leaks due to its higher melting point. The higher volumetric expansion coefficient of PCM35 paraffin compared to PCM42 may cause an increase in pressure inside the closed battery box. In addition, it was observed that PCM42 paraffin has a softer structure than PCM35 paraffin and has less capillary effect than PCM35 during melting and solidification processes. Crystallization was observed in PCM35 in some places during solidification. This is an issue that should be considered in paraffin selection and is an undesirable feature. The battery boxes used in the experiments were manufactured from PLA material with a low thermal conductivity. PLA material is light, easy to process, but its low heat transfer coefficient makes it difficult for the heat transferred from the battery surface to the PCM to pass to the external environment. When selecting the battery case, choosing materials with high heat transfer coefficients facilitate the transfer of heat from the battery case to the external environment. According to the results obtained from the experiments, the lowest temperature difference was obtained from the PCM42 BB1 coded experiment at a 1C discharge rate and this value was approximately 3°C, while the highest temperature difference was reduced by approximately 28°C from the PCM35 BB4 coded experiment at a 5C discharge rate.

Acknowledgements (Funding)

This study work was supported by the Van Yüzüncü Yıl University Scientific Research Foundation [VAN YYU BAP, Turkey] Project number [FYL-2024-11259].

References

- Altan, S., Gökaslan, M.Y. (2025). Effect of different air gaps between cell and battery box on battery thermal performance, 9th International ICONTECH CONGRESS on Innovative Surveys in Positive Sciences, Baku, Azerbaijan 141-181, <https://tr.icontechsveys.org/>
- Bamdezh, M. A., Molaeimanesh, G. R. (2020). Impact of system structure on the performance of a hybrid thermal management system for a Li-ion battery module. *Journal of Power Sources*, 457. doi:10.1016/j.jpowsour.2020.227993
- Bernardi, D., Pawlikowski, E., Newman, J. (1985). A General Energy Balance for Battery Systems. *J. Electrochem. Soc.*, (132), 5-12.
- Chebli, F., Mechighel, F. (2025). Phase change materials: classification, use, phase transitions, and heat transfer enhancement techniques: a comprehensive review. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*. doi:10.1007/s10973-024-13877-z
- Feng, X., Ouyang, M., Liu, X., Lu, L., Xia, Y., He, X. (2018). Thermal runaway mechanism of lithium ion battery for electric vehicles: A review. *Energy Storage Materials*, 10, 246-267. doi:10.1016/J.ENSMS.2017.05.013

- Jiang, G., Huang, J., Fu, Y., Cao, M., Liu, M. (2016). Thermal optimization of composite phase change material/expanded graphite for Li-ion battery thermal management. *Applied Thermal Engineering*, 108, 1119-1125. doi:10.1016/j.applthermaleng.2016.07.197
- Talluri, T., Angani, A., Shin, kyoo J., Hwang, M. H., Cha, H. R. (2024). A novel design of lithium-polymer pouch battery pack with passive thermal management for electric vehicles. *Energy*, 304. doi:10.1016/j.energy.2024.132205
- Tete, P. R., Gupta, M. M., Joshi, S. S. (2021). Developments in battery thermal management systems for electric vehicles: A technical review. *Journal of Energy Storage* Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.est.2021.102255
- Wu, W., Xie, S., Zhang, W., Ma, R., Yang, J., Rao, Z. (2022). Role of natural convection and battery arrangement for phase change material based battery thermal management unit. *Journal of Energy Storage*, 52. doi:10.1016/j.est.2022.104820
- Zhao, R., Gu, J., Liu, J. (2017). Optimization of a phase change material based internal cooling system for cylindrical Li-ion battery pack and a hybrid cooling design. *Energy*, 135, 811-822. doi:10.1016/j.energy.2017.06.168
- Zou, D., Liu, X., He, R., Zhu, S. X., Bao, J., Guo, J., Wang, B. (2019). Preparation of a novel composite phase change material (PCM) and its locally enhanced heat transfer for power battery module. *Energy Conversion and Management*, 180, 1196-1202. doi:10.1016/j.enconman.2018.11.064

OSMANLI İSTANBUL'UNDAKİ KÜTÜPHANELERİN DURUMU: MAARİF-İ UMUMİYE NEZARETİ İSTATİSTİKLERİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Sinan SÜMBÜL

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversite, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Orcid: 0000-0002-7107-8927.

Öz

Kütüphaneler, bilimsel ve kültürel çalışmalara kaynaklık eden önemli bilgi merkezlerindendir. Bu bilgi merkezlerinin tarihi süreçteki durumlarının tespiti, bugüne yansıyan uygulamalar hakkında fikir vermesi açısından önemlidir. Bu sebeple kütüphanelerin geçmişteki durumları hakkında bilgi veren kaynakların incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, II. Meşrutiyetin ilanından sonra Maarif-i Umumiye Nezareti İstatistik Müdüriyeti tarafından yayınlanan istatistik mecmuasında yer alan bilgilere dayanarak İstanbul'da bulunan kütüphanelerin durumu incelenmiştir. Çalışmanın amacı, II. Meşrutiyet döneminde İstanbul'daki kütüphanelerde bulunan kitapların miktarını ortaya çıkararak kütüphane koleksiyonlarının tarihine ışık tutmaktır. Bu istatistik mecmuasında II. Meşrutiyet döneminde İstanbul'da bulunan kütüphanelerin yalnızca kitap sayıları değil aynı zamanda bu kütüphanelerin kurucuları, bulundukları semtler ve kuruluş tarihleri hakkında da bilgi verilmesi kütüphanelerin bugünkü durumunu incelemek açısından da önem taşımaktadır. Maarif-i Umumiye Nezareti tarafından dönemin resmi devlet matbaası niteliği taşıyan Matbaa-i Âmire'de basılan mecmua, Osmanlı Devleti'nin başkentinde bulunan kütüphanelerdeki kitapların sayısını göstermesi ve o dönemin bilgi merkezleri hakkında bilgi vermesi açısından önem taşımaktadır. Çalışmada, bu eserin incelenmesinden elde edilen bilgiler, bilgi ve belge yönetimi alanına kaynaklık edecek bilgilerin ortaya çıkarılmasına zemin hazırlar, hipotezi benimsenmiştir. Çalışma kapsamındaki verilerin elde edilmesinde tarihsel kaynak analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmada, bilimsel yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan tarihsel yöntem kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, eserde bilgi verilen toplam 64 tane kütüphane olduğu ve bu kütüphanelerin koleksiyonlarında 166.306 tane kitap bulunduğu ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Maarif-i Umumiye Nezareti, İstatistik, İstanbul kütüphaneleri, kitap miktarı.

THE STATE OF LIBRARIES IN OTTOMAN ISTANBUL: AN EVALUATION BASED ON MINISTRY OF EDUCATION STATISTICS

Abstract

Libraries are among the most important information centers that serve as a source for scientific and cultural studies. Determining the status of these information centers in the historical process is significant in terms of giving an idea about the practices reflected today. For this reason, it is necessary to examine the sources that provide information about the state of libraries in the past. In this study, the status of libraries in Istanbul is analyzed based on the information contained in the statistical journal published by the Directorate of Statistics of the Ministry of Education after the proclamation of the Constitutional Monarchy II. The study aims to shed light on the history of library collections by revealing the number of books in libraries in Istanbul during the Second Constitutional Monarchy period. The fact that this statistical compendium provides information not only about the number of books in the

libraries in Istanbul during the Constitutional Monarchy II period, but also about the founders of these libraries, the districts where they were located, and the dates of their establishment is also important in terms of examining the current state of libraries. Printed by the Nezareti of Maarif-i Umumiye at the Matbaa-i Âmire, which was the official state printing house of the period, the compendium is important in terms of showing the number of books in the libraries in the capital of the Ottoman Empire and providing information about the information centers of that period. In the study, the hypothesis that the information obtained from the examination of this work will pave the way for the discovery of information that will serve as a source for the field of information and records management has been adopted. The historical source analysis technique was employed to gather data, and the historical method, a qualitative research approach, was used as the scientific method. The study reveals that a total of 64 libraries are listed in the report, with a combined collection of 166,306 books.

Keywords: Ottoman Empire, Ministry of General Education, Statistics, Istanbul libraries, amount of books.

Giriş

Kütüphaneler, bilimsel ve kültürel çalışmalara katkı sunan en önemli bilgi merkezleri arasında yer almaktadır. Bu önemli bilgi merkezlerinin geçmişteki durumlarının analiz edilmesi bugüne yansıyan uygulamalar hakkında fikir vermesi açısından önemlidir. Bu bakımdan Türk kültür tarihi içinde önemli bir yere sahip olan Osmanlı dönemi kütüphaneleri hakkında bilgi veren kaynakların incelenmesi gerekmektedir.

Osmanlı Devleti'nde kütüphanelerin çeşitli vakıflar tarafından kurulup yönetildiği bilinmektedir (Erünsal, 1991, s. XIII). Osmanlı'nın ilk devirlerinde kütüphanelerin cami, medrese, imaret, tekke gibi yapıların içinde yer aldığı, ilerleyen asırlarda müstakil kütüphanelerin ortaya çıktığı görülmektedir (Erünsal, 1991, s. XIII). Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un fethinden sonra kütüphanelerin sayısında artış yaşanmış, 16. yüz yıldan sonra kütüphaneler medreselerin ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başlamış, Osmanlı Devleti'ndeki ilk özel kütüphane olan Köprülü Kütüphanesi'nin kuruluşu (1678) ile kütüphanelerin personel ve koleksiyon anlamında zenginleşmeye başladığı görülmüştür (Erünsal, 1991, s. 279). Vakıfların yönetimini merkezileştirmek için kurulan Evkâf-ı Hümayun Nezâreti (1826), vakıf kütüphanelerini de etkilemiş, Tanzimat (1839) ve Islahat Fermanı (1856) ilan edildikten sonra Batılılaşma hareketinin başlaması, kütüphanelerin işleyişinde ve koleksiyonlarında değişikliklere sebep olmuştur. II. Abdülhamit döneminde (1876-1909) İstanbul'daki vakıf kütüphanelerinin katalogları hazırlanmış ve Devr-i Hamidi Katalogları denen 40 ciltlik külliyat ortaya çıkmıştır (Yılmaz ve Baykan, 2018, s. 11). Ayrıca II. Abdülhamid döneminde Yıldız (Saray) Kütüphanesi, Osmanlı Devleti'nin milli kütüphanesi olan Kütübhane-i Umumi-i Osmani (Beyazıt Devlet Kütüphanesi), Bab-ı Ali Kütüphanesi, Müze-i Hümayun Kütüphanesi, Mülkiye Kütüphanesi ve Darülfünun Kütüphanesi gibi çok önemli kütüphaneler kurulmuştur (Anameriç ve Rukancı, 2017, s. 104). Çalışmada ele alınan istatistik mecmuası, II. Abdülhamid döneminin İstanbul'daki kütüphanelere etkisini göstermesi bakımından da önem taşımaktadır.

1911 yılında Maarif-i Umumiye Nezareti İstatistik müdüriyeti tarafından “*Dersaâdet ve Vilayette Kâin Mekâtib-i Resmiye ve Hususiyeye ve Dersaadette Bulunan Medâris-i İslamiye ile Kütüphanelere Dâir İstatistik Mecmuası*” başlığıyla yayımlanan bu eser, 46 sayfa ve çok sayıda istatistik cetvelinden oluşmakta ve aynı zamanda II. Meşrutiyet'in ilanından sonra yayımlanan ilk istatistik mecmuası olma özelliğini taşımaktadır (Maarif-i Umumiye Nezareti İstatistik Müdüriyeti, 1327/1911). Devlet kurumları tarafından yürütülen istatistiki çalışmalar bilimsel incelemeler açısından çok önemli bilgiler sunmaktadır. İstatistik bilimi Türk Dil Kurumu sözlüğünde “(1) bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi; (2) ilkelerini olasılık kuramlarından alarak elde edilen verileri grafik ve sayı

biçiminde değerlendirmeye dayandıran matematiğin uygulamalı dalı” (TDK, 2025) şeklinde tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda Osmanlı Devleti’nde uygulanan istatistik çalışmalarındaki verilerin bilgi ve belge yönetimi alanının tarihini aydınlatacak çalışmalar için kullanılması mümkündür.

Bu istatistiki eserde, Osmanlı’nın başkentinde bulunan okulların isimleri, öğrenci ve öğretmen adetleri ile kütüphanelerin kurucuları, kuruluş tarihleri, bulundukları semtler ve sahip oldukları kitap sayıları hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir. Bu sebeple çalışmada, bu istatistik mecmuası incelenmiş ve İstanbul’da bulunan kütüphanelerin koleksiyonları hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır.

Araştırmanın Amacı ve Hipotezi

Çalışmanın amacı, II. Meşrutiyet döneminde İstanbul’daki kütüphanelerde bulunan kitapların miktarını ortaya çıkararak kütüphane koleksiyonlarının tarihine ışık tutmaktır. Eserde, İstanbul’da bulunan kütüphanelerin isimleri, kuruluş tarihleri, bulundukları yerler ve sahip oldukları kitap sayıları hakkında önemli bilgilere yer verilmiştir. Bu istatistik çalışmasında yalnızca İstanbul kütüphanelerinde bulunan kitap sayıları değil aynı zamanda bu kütüphanelerin bulundukları semtler ve kuruluş tarihleri hakkında da bilgi verilmesi kütüphanelerin tarihsel süreçte yaşadığı değişimi incelemek açısından da önem taşımaktadır. Dönemin resmi devlet matbaası niteliği taşıyan Matbaa-i Âmire’de basılan istatistik mecmuası, Osmanlı Devleti’nin başkentinde bulunan kütüphanelerdeki kitapların sayısını göstermesi ve o dönemin bilgi merkezleri hakkında bilgi vermesi açısından dikkat çekicidir. Çalışmada, bu eserin incelenmesinden elde edilen bilgiler, bilgi ve belge yönetimi alanına kaynaklık edecek bilgilerin ortaya çıkarılmasına zemin hazırlayacaktır hipotezi benimsenmiştir.

Araştırmanın Yöntemi

Çalışmada, verilerin toplanması için belgesel tarama tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin bilimsel olarak yorumlanmasında tarihsel yöntem kullanılmıştır. Tarihsel yöntem, bir durumun geçmişle olan ilişkisinin incelenmesinde kullanıldığı gibi toplumsal olay ve olguların geçmişteki durumlarının araştırılmasında da kullanılan bir yöntemdir (Candan, 2010, s. 6). Olayların ve olguların sadece şimdiki durumunda incelenmesi yeterli olmadığı gibi güncel bilgiler mevcut sorularla ilgili bütün cevapları içermeyebilir. Bu verilere, ele alınan olayın ya da durumun geçmişteki gelişiminin incelenmesi sonucunda elde edilen verilerin ilave edilmesi gerekmektedir (Kaptan, 1998, s. 53).

Bulgular

Maarif-i Umumiye Nezareti İstatistik Müdüriyeti tarafından yayımlanan istatistik mecmuası, Arap harfli Türkçe (Osmanlı Türkçesi) kullanılarak yazılmıştır. Bu mecmuada yer alan kütüphanelerle ilgili istatistiki bilgiler, günümüz Türkçesine çevrilerek tablo haline getirilmiştir. Aşağıdaki tabloda toplam 64 tane kütüphane hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Tablo 1. İstanbul’da Bulunan Kütüphaneler

Kütüphaneler Müfettişliğinden Alınan İstatistiktir				
No	Kütüphanenin ismi	Bânisi	Kuruluş Tarihi ve Semti	Kitap Adedi
1	Ayasofya	Sultan 1. Mahmut	Tarih: 1152 (h.) Bulunduğu Yer: Ayasofya Camii	5300
2	İsmihan Sultan	İsmihan Sultan	Tarih: 990 (h.) Bulunduğu Yer: Eyüp’te Sokollu Mehmet Paşa Kurrahânesi	441
3	Esat Efendi	Nakibü’l-eşraf Esat Efendi	Tarih: 1262 (h.) Bulunduğu Yer: Yerebatan Semtinde	3943

4	Esat Efendi	Şeyhülislam Esat Efendi	Tarih: ? Bulunduğu Yer: Çarşamba'da Murat Molla Kütüphanesine nakil olunmuştur.	187
5	İsmail Ağa	Kalkandelenli İsmail Ağa	Tarih:? Bulunduğu Yer: Fatih Kurşunlu Medresesi	188
6	Emir Hoca Kemankuş	Nur Banu Sultan	Tarih: 991(h.) Bulunduğu Yer: Üsküdar'da Valide Atik Camii	826
7	Enderun-ı Hümayun	Sultan III. Ahmet	Tarih: 1131 (h.) Bulunduğu Yer: Enderun-ı Hümayun	3515
8	Aksaray	Pertevniyal Valide Sultan	Tarih: 1288 (h.) Bulunduğu Yer: Aksaray Camii	829
9	İbrahim Paşa	Damad-ı Cedit İbrahim Paşa	Tarih: 1132 (h.) Bulunduğu Yer: Şehzadebaşı Medresesi	1175
10	Eyüp Camii	Fatih Sultan Mehmet Han	Tarih: Bulunduğu Yer: Eyüp Camii	204
11	Beşir Ağa	Darüssaade Ağası Hacı Beşir Ağa	Tarih: 1158 (h.) Bulunduğu Yer: Bab-ı Ali	690
12	Beşir Ağa	Darüssaade Ağası Hacı Beşir Ağa	Tarih: 1151 (h.) Bulunduğu Yer: Eyüp'te Baba Haydar Mahallesinde	209
13	Bayrampaşa Türbesi	Sadr-ı esbak Bayram Paşa	Tarih: 1048 (h.) Bulunduğu Yer: Haseki	13
14	Carullah Veliyyüddin Efendi	Ulemadan Carullah Veliyyüddin Efendi	Tarih: 1147 (h.) Bulunduğu Yer: Fatih'ten Kütüphane-i Umumiye Nakil olunmuştur.	2134
15	Çorlulu Ali Paşa	Sadr-ı esbak Çorlulu Ali Paşa	Tarih: 1120 (h.) Bulunduğu Yer: Divan Yolu	455
16	Çelebi Abdullah Efendi	Abdullah Ağa	Tarih: 1233 (h.) Bulunduğu Yer: Kadı çeşmesi	405
17	Halet Efendi	Mehmet Sait Halet Efendi	Tarih: 1244 (h.) Bulunduğu Yer: Galata Mevlevihânesi	1090
18	Hasan Paşa	Bahriye Nazırı Esbakı Hasan Hüsnü Paşa	Tarih: 1312 (h.) Bulunduğu Yer: Eyüp Bostan İskelesi	1169
19	Hekimoğlu Ali Paşa	Sadr-ı esbak Hekimoğlu Ali Paşa	Tarih: 1145 (h.) Bulunduğu Yer: Hekimoğlu Ali Paşa Camii	946
20	Hamidiye	Sultan I. Abdülhamid Han	Tarih: 1194 (h.) Bulunduğu Yer: Bahçekapı'da Medrese İçinde	2252
21	Hüsrev Paşa	Sadr-ı Esbak Hüsrev Paşa	Tarih: 1270 (h.) Bulunduğu Yer: Eyüp Bostan İskelesinde	934
22	Darülfünun	Hükümet-i Seniyye	Tarih: 1325 (h.) Bulunduğu Yer: Darülfünun	3600
23	Darü'l-mesnevi	Şeyh Mehmed Murad Efendi	Tarih: 1260 (h.) Bulunduğu Yer: Çarşamba'da Darü'l-mesnevi	595
24	Düğümlü Baba	Vecihi Paşazâde Kemal Paşa	Tarih: 1303 (h.) Bulunduğu Yer: Sultanahmet'te Düğümlü Baba Türbesinde	619
25	Ragıp Paşa	Sadr-ı Esbak Mehmet Ragıp Paşa	Tarih: 1186 (h.) Bulunduğu Yer: Koska	1641
26	Rüstem Paşa	Sadr-ı Esbak Şeyh Paşa	Tarih: 958 (h.) Bulunduğu Yer: Mahmut Paşa'da medresede	560
27	Sultan Ahmet	Sultan I. Ahmet Han	Tarih: 1028 (h.) Bulunduğu Yer: Sultanahmet Camii	107
28	Sultan Ahmet Medresesi		Tarih: 1285 (h.) Bulunduğu Yer: Sultan Ahmet Medresesinde	590

29	Süleymaniye	Sadr-ı Esbak Bahir Köse Mustafa Paşa	Tarih: 1165 (h.) Bulunduğu Yer: Süleymaniye Camii	1160
30	Selimiye	Pertev Paşa	Tarih: 1221 (h.) Bulunduğu Yer: Selimiye Dergâhı	655
31	Selim Ağa	Matbah-ı Âmire Emini Selim Ağa	Tarih: 955 (h.) Bulunduğu Yer: Şehzâde Camii	1382
32	Sinan Paşa	Fatih-i Yemen Sinan Paşa	Tarih: 1196 (h.) Bulunduğu Yer: Üsküdar Atlama Taşı	115
33	Servili Medrese	Kasap Başı Mustafa Ağa	Tarih: 1004 (h.) Bulunduğu Yer: Divan Yolu'nda Türbesinde	358
34	Sâliha Hatun	Sâliha Hanım binti Ebezâde	Tarih: Bulunduğu Yer: Fatih Civarında Medresede	172
35	Şehid Ali Paşa	Sadr-ı esbak Şehid Ali Paşa	Murad Molla Kütüphanesine nakil olunmuştur	2820
36	Şehzâde	Şehzâde Sultan Mehmet	Tarih: 1127 (h.) Bulunduğu Yer: Şehzâde Camii civarında Kemer altında	1077
37	Âşir Efendi	Reisülküttab Mustafa Âşir Efendi	Tarih: 1154 (h.) Bulunduğu Yer: Bahçekapı'da Sultan Hamam'da	2264
38	Âtîf Efendi	Defterdâr Mustafa Âtîf Efendi	Tarih: 1104 (h.) Bulunduğu Yer: Şeyh Vefa Yakınında	2857
39	Amcazâde Hüseyin Paşa	Sadr-ı Esbak Hüseyin Paşa	Tarih: 1168 (h.) Bulunduğu Yer: Kütüphane-i Umumiye nakil olunmuştur	535
40	Fatih	Sultan I. Mehmet Han	Tarih: 1155 (h.) Bulunduğu Yer: Fatih Camii	6614
41	Fındıklı	Kazasker Molla Çelebi Mehmet Efendi	Tarih: 998 (h.) Bulunduğu Yer: Fındıklı Camii	172
42	Fevziye	Mehmet Raşit Efendi	Tarih: 1268 (h.) Bulunduğu Yer: Koca Mustafa Paşa Fevziye Dergahı	969
43	Feyziye	Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi	Tarih: 1112 (h.) Bulunduğu Yer: Fatih'te Medresede	2190
44	Kara Mustafa Paşa	Sadr-ı Esbak Merzifonlu Kara Mustafa paşa	Tarih: 1092 (h.) Bulunduğu Yer: Divan Yolu'nda Medresede	496
45	Kılıç Ali Paşa	Debbağzâde Hafız İbrahim Efendi	Tarih: 1219 (h.) Bulunduğu Yer: Tophane'de	1607
46	Kuyucu Murad Paşa		Tarih: 1020 (h.) Bulunduğu Yer: Kütüphane-i Umumiye nakil olunmuştur	21
47	Kütüphane-i Umumi	Hükümet-i Seniyye	Tarih: 1299 (h.) Bulunduğu Yer: Beyazıt Meydanı	34500
48	Gülşen Valide Sultan	Gülşen Valide Sultan	Tarih: 1122 (h.) Bulunduğu Yer: Üsküdar Valide-i Cedid Camii	126
49	Köprülü	Sadr-ı Esbak Köprülü Mehmet Paşa	Tarih: 1072 (h.) Bulunduğu Yer: Divan Yolu	3118
50	Laleli	Sultan III. Selim Han	Tarih: 1217 (h.) Bulunduğu Yer: Ragıp Paşa Kütüphanesine naklölunmuştur	3864
51	Mehmet Ağa	Tayfur Ağa	Tarih: 1272 (h.) Bulunduğu Yer: Çarşamba'da Mehmed Ağa Camiinde	202
52	Mahmut Paşa	Sadr-ı Esbak Mahmut Paşa	Bulunduğu Yer: Nuruosmaniye Kütübhanesine naklölunmuştur	518
53	Murad Molla	Damatzâde Mehmet	Tarih: 1189 (h.)	2276

		Murat Efendi	Bulunduğu Yer: Çarşamba'da Murat Molla Dergahında	
54	Mesih Paşa	Mahmud Mesih Paşa	Tarih: 1000 (h.) Bulunduğu Yer: Eski Ali Paşa Camii	83
55	Müze		Tarih: 1306 (h.) Bulunduğu Yer: Müze-i Hümayun	15260
56	Mihrişah Sultan	Mihrişah Valide Sultan	Tarih: 1215 (h.) Bulunduğu Yer: Eyüp Camii	727
57	Nuruosmaniye	Sultan III. Osman Han	Tarih: 1169 (h.) Bulunduğu Yer: Nuru Osmaniye Camii	5053
58	Veliyyüddin Efendi	Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi	Tarih: 1182 (h.) Bulunduğu Yer: Beyazıt Camii	3484
59	Yahya Tevfik Efendi	Mehmet Sadık Efendi	Tarih: 1245 (h.) Bulunduğu Yer: Yeni Camii Medresesinde	492
60	Yahya Efendi Türbesi	Hacı Mehmet Efendi	Tarih: 1319 (h.) Bulunduğu Yer: Beşiktaş'ta Yahya Efendi Türbesi	6949
61	Yenikapı Mevlevihânesi	Maliye Nazırı Abdurrahman Nâfiz Paşa	Tarih: 1267 (h.) Bulunduğu Yer: Yenikapı Dışında	1004
62	Yeni Medrese	Kalkandelenli Hacı Mehmet Ağa	Tarih: 1286 (h.) Bulunduğu Yer: Çarşamba pazarında medresede	259
63	Yeni Camii	Sultan III. Ahmet Han	Tarih: 1137 (h.) Bulunduğu Yer: Yeni Camii	1544
64	Yıldız	Sultan II. Abdülhamid Han	Tarih: 1299 (h.) Bulunduğu Yer: Yıldız Sarayı	26766
Toplam				166306

Tablo 1'deki bilgilere göre kütüphanelerin bulunduğu semtler, bugünkü Fatih ilçe sınırlarında bulunan Suriçi İstanbul'u ile Eyüp, Üsküdar ve Beşiktaş'ta yer almaktadır. Eserde 62 tane kütüphaneyi kimin yaptırdığı belirtilmiş, yalnızca Sultan Ahmet Medresesi Kütüphanesi ile Kuyucu Murat Paşa Kütüphanelerini kimin yaptırdığı belirtilmemiştir. Kütüphane-i Umumi ile Darülfünun Kütüphanelerinin devlet tarafından yaptırıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca, Esat Efendi Kütüphanesi, İsmail Ağa Kütüphanesi, Eyüp Camii Kütüphanesi, Sâliha Hatun Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa Kütüphanesi ile Mahmut Paşa Kütüphanesinin kuruluş tarihi belirtilmemiştir. Verilen bilgilere göre en eski tarihli kütüphane Selim Ağa Kütüphanesi (H. 955/ M. 1548), en yeni tarihli kütüphane ise Darülfünun Kütüphanesidir (H. 1325/M. 1907). İstatistik mecmuasındaki bilgilere göre bazı kütüphanelerin nakledildiği anlaşılmaktadır. Esat Efendi kütüphanesinin Murat Molla Kütüphanesine, Carullah Veliyyüddin Efendi kütüphanesinin Kütüphane-i Umumiye, Şehit Ali Paşa Kütüphanesinin Murat Molla Kütüphanesine, Amcazâde Hüseyin Paşa kütüphanesinin Kütüphane-i Umumiye, Kuyucu Murat Paşa kütüphanesinin Kütüphane-i Umumiye, Laleli kütüphanesinin Ragıp Paşa Kütüphanesine, Mahmut Paşa kütüphanesinin Nuru Osmaniye Kütüphanesine olmak üzere toplam yedi tane kütüphane nakledilmiştir. Koleksiyonlarında en çok materyal bulunan ilk üç kütüphane ise sırasıyla Kütüphane-i Umumi (Beyazıt Devlet Kütüphanesi), Yıldız Sarayı Kütüphanesi ve Müze-i Hümayun kütüphanesidir. İstatistik mecmuasında yer alan 64 kütüphanenin tamamındaki toplam kitap sayısının 166306 olduğu tespit edilmiştir.

Tartışma ve Sonuç

İstatistiki veriler, farklı bilim dalları açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada ele alınan istatistik mecmuasındaki veriler dikkate alınarak Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'daki çeşitli okullara devam eden öğrenci sayıları ortaya çıkarılabilir. Öğrenci sayılarını içeren örnek bir çalışma, Vurgun ve Akdeniz (2019) tarafından yapılmıştır. Kütüphanelerdeki kitap miktarı ile öğrenci sayılarından hareketle II. Meşrutiyet dönemi

İstanbul kütüphanelerinde öğrenci başına düşen kitap adedi ortaya çıkarılarak kütüphanelerin eğitim hayatına katkıları değerlendirilebilir.

Bu çalışmada ele alınan istatistik mecmuasında, İstanbul'daki kütüphaneler hakkında önemli bilgiler bulunduğu görülmüştür. Mecmuada, hakkında bilgi verilen 64 tane kütüphane olduğu ve bu kütüphanelerin koleksiyonlarında toplam 166.306 tane kitap bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. II. Meşrutiyet dönemi İstanbul kütüphaneleri hakkında bilgi veren bu mecmuanın farklı bilim disiplinleri açısından ele alınarak karşılaştırmalı çalışmalar yapılması faydalı olacaktır. Yapılan bu çalışma ile gelecekte yapılabilecek karşılaştırmalı analiz çalışmaları için önemli bilgiler ortaya çıkarılmıştır.

Kaynakça

Anameriç, H. ve Rukancı, F. (2017). II. Abdülhamid dönemi kitap diplomasisi. *TAD*, 36(62), 101-131.

Candan, B. (2010). Türkiye'de cumhuriyet döneminde yayıncılık ve kütüphaneciliğin gelişiminde telif hakkı ve derleme yasalarının etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi.

Erünsal, İ. (1991). *Türk kütüphaneleri tarihi II kuruluşdan Tanzimat'a kadar Osmanlı vakıf kütüphaneleri*. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi.

İstatistik. Türk Dil Kurumu (2025). *Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük* içinde. Erişim adresi: <https://sozluk.gov.tr/>

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri (11. bs.). Ankara: Tek Işık Web Ofset.


Maarif-i Umumiye Nezareti İstatistik Müdüriyeti. (1327/1911). *Dersaadet ve vilayette kâin mekâtib-i resmiye ve hususiyeye ve Dersaadet'te bulunan medâris-i islâmiye ile kütüphanelere dâir istatistik mecmuası*. Matbaa-i Amire.

Vurgun, A. ve Akdeniz, E. (2019). II. Meşrutiyet döneminin ilk maarif istatistiğinde İstanbul'daki okullarda öğrenim gören gayrimüslim ve yabancı uyruklu öğrenciler. *Araştırma ve Deneyim Dergisi (Adeder)*, 4(2), 54-63.

Yılmaz, M. ve Baykan, İ. G. (2018). *Türk kütüphaneciliğinde önemli bir adım: Devr-i Hamîdî katalogları*. Hiperyayın.

Ekler

Ek 1. Mecmuanın İç Kapak Görüntüsü



Ek 2. Kütüphane İstatistiği

ذیل در سعادتمند بولان کتبخانه کتبخانه در مکتبہ آفانہ استانبول			
کتابخانه نام	بانی	تاریخ تاسیس و سعی	عدد کتب
آیا صوفیہ	سلطان محمود خان اول حضرت تری	۱۱۵۲ آیا صوفیہ جامع شریفندہ	۵ ۳۰۰
اسمیکان سلطان	اسمیکان سلطان حضرت تری	۹۹۰ ایوبدہ شہید صوقولی محمد پاشا قرا خانہ سندہ	۴۴۱
اسعد افندی	نقیب الاشراف مرحوم اسعد افندی	۱۲۶۲ یرہ باتاندہ	۳ ۹۴۳
اسعد افندی	شیخ الاسلام اسعد افندی	چهارشنبہ مدرسہ دروندن مراد ملا کتبخانہ سنہ نقل اولتشدہ	۱۸۷
اسماعیل آغا	قالقاندلی اسماعیل آغا	فاتحہ آتاق قورشونلی مدرسہ سندہ	۱۸۸
امیر خواجہ کنکش	نور بانو سلطان	۹۹۱ اسکداردہ والدہ عتیق جامع شریفندہ	۸۲۶
اندرون ہایون	سلطان احمد ثالث حضرت تری	۱۱۳۱ اندرون ہایوندہ	۳ ۵۱۵
اقسرای	پرتونیاں والدہ سلطان	۱۲۸۸ اقسرای جامع شریفندہ	۸۲۹
ابراہیم پاشا	داماد جدید ابراہیم پاشا	۱۱۳۲ شہزادہ باشندہ مدرسہ سندہ	۱ ۱۷۵
ایوب جامع شریفی	فاتح سلطان محمد خان حضرت تری	ایوب جامع شریفندہ	۲۰۴
بشیر آغا	دارالسعادہ اناسی حاجی بشیر آغا	۱۱۵۸ باب عالی جوارندہ جامع شریفندہ	۶۹۰
بشیر آغا	» » » » »	۱۱۵۱ ایوبدہ بابا حیدر محاسبندہ دارالحدیثہ	۲۰۹
یرام پاشا تربسی	صدر اسبق یرام پاشا	۱۰۴۸ حصکیدہ	۱۳
جارہ ولی الدین افندی	مشاہیر علمادین جارہ ولی الدین افندی	۱۱۴۷ فاتحہ محل مخصوصدن کتبخانہ عمومی بہ نقل اولتشدہ	۲ ۱۳۴
چورلی علی پاشا	صدر اسبق چورلی علی پاشا	۱۱۲۰ دیوان یولندہ مدرسہ	۴۵۵
چلبی عبدہ افندی	برکوبلی عبدہ آغا	۱۲۳۳ قاضی چشمہ سندہ محل مخصوصہ	۴۰۵
حالت افندی	مرحوم محمد سعید حالت افندی	۱۲۴۴ غلطہ مولو کتبخانہ سندہ	۱ ۰۹۰
حسن پاشا	بحریہ ناظر اسبق حسن حسنی پاشا	۱۳۱۲ ایوبدہ بوستان اسکلسندہ	۱ ۱۶۹
حکیم اوغلی علی پاشا	صدر اسبق حکیم اوغلو علی پاشا	۱۱۴۵ داود پاشا جوارندہ کی جامع شریفی قربندہ	۹۴۶
حیدرہ	سلطان حید خان اول حضرت تری	۱۱۹۴ بانچہ قیوسندہ مدرسہ	۲ ۲۵۲
خسرو پاشا	صدر اسبق خسرو پاشا	۱۲۷۰ ایوبدہ بوستان اسکلسندہ	۹۳۴
دارالفنون	حکومت سنیہ	۱۳۲۵ دارالفنونندہ	۳ ۶۰۰
دارالمثنوی	شیخ محمد مراد افندی	۱۲۶۰ چهارشنبہ جوارندہ دارالمثنویندہ	۵۹۵
دوکوملی بابا	وجہی پاشا زادہ کمال پاشا	۱۳۰۳ سلطان احمد جوارندہ دوکوملی بابا تربہ سندہ	۶۱۹
راغب پاشا	صدر اسبق محمد راغب پاشا	۱۱۷۶ قوسقہ	۱ ۶۴۱
رستم پاشا	صدر اسبق شیخ پاشا	۹۵۸ محمود پاشا جوارندہ مدرسہ	۵۶۰
سلطان احمد	سلطان احمد خان اول حضرت تری	۱۰۲۸ سلطان احمد جامع شریفندہ	۱۰۷
سلطان احمد مدرسہ سی	بعض اصحاب خیرات	۱۲۸۵ سلطان احمد مدرسہ سی درسخانہ سندہ	۵۹۰
سلیمانہ	صدر اسبق باہرکوسہ مصطفی پاشا	۱۱۶۵ سلیمانہ جامع شریفندہ	۱ ۱۶۰
سلیمہ	پرتو پاشا	۱۲۲۱ سلیمہ درکادہ شریفندہ	۶۵۵
سلیم آغا	مطبع عامرہ امینی الحاج سلیم آغا	۹۵۵ شہزادہ جامع شریفندہ	۱ ۳۸۲

**OSMANLI'DAN ERKEN CUMHURİYET'E "KAYIP" BAYRAMLAR: RESMİ
TAKVİM DIŞINDAKİ MAHALLİ KUTLAMALARIN İZİNDE**
"LOST" HOLIDAYS FROM THE OTTOMAN EMPIRE TO THE EARLY REPUBLIC: ON
THE TRACE OF LOCAL CELEBRATIONS OUTSIDE THE OFFICIAL CALENDAR

ŞÜHEDA SÜMEYYENUR KÖMERİK

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
ORCID NUMBER: 0009-0008-16927077

ÖZET

Tarih sadece geçmiş değil, içerisinde bulunduğumuz süreç de dahil tüm zaman dilimini kapsayan bir kavramdır. Tarih yazımı ise sadece savaşlar, padişahlar veya kurumsal yapılar üzerinden dönemlere ayrılarak her alanı ifade edebilecek şekilde oluşturulmuştur. Oysa tarihte savaş ne kadar önemliyse halkın günlük yaşamında iz bırakmış olan olgular da bir o kadar önemlidir. Bu sebeple bildirimde Osmanlı'nın son döneminden Erken Cumhuriyet dönemine kadar uzanan zaman diliminde halk arasında kutlanan fakat bugün unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş olan, resmi takvimden dışlanmış, zamanla anlamını yitirmiş mahallî bayramları, lonca şenliklerini ve mevsimsel kutlamaları incelemeye çalışmış bulunmaktayım. Bu bilgiler Özellikle İstanbul, Bursa ve Selanik gibi büyük şehirlerde belirli mahallelerin, esnaf gruplarının veya dini grupların gerçekleştiği bu kutlamalar "**Takvim-i Vakayi, Ceride-i Havadis, Sabah, Tercüman-ı Hakikat**" gibi süreli yayınlar ile "**belediye zabıtları, seyahatnameler ve lonca defterleri**" gibi dağınık olan kaynaklardan derlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, halkın kendisine özgü "hafıza takvimi" ile devletin merkezî zaman anlayışı arasındaki farkı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bildiri aynı zamanda da kaybolan ve kaybolma riskiyle karşı karşıya gelmiş bulunan bu kutlamaların sosyo-politik nedenlerini analiz ederek günümüz yerel kimlik ve kültür tartışmalarına tarihsel bir arka plan sunma amacı gütmektedir.

Anahtar Kavramlar: Kayıp Bayramlar, Yerel Kutlamalar, Mevsimsel Şenlikler

ABSTRACT

History is a concept that encompasses not only the past but also the entire time period including the process we are in. However, history writing has been created in a way that can express every field by dividing it into periods based on wars, sultans or institutional structures. However, the facts that have left their mark on the daily lives of the people are as important as the wars in history. For this reason, in this report, I have tried to examine the local holidays guild festivals and seasonal celebrations that were celebrated among the people in the time period extending from the last period of the Ottoman Empire to the Early Republic period but have been forgotten or are on the verge of being forgotten today, excluded from the official calendar and have lost their meaning over time. This information has been compiled from periodicals such as "**Takvim-i Vakayi, Ceride-i Havadis, Sabah, Tercüman-ı Hakikat**" and scattered sources such as "**municipality minutes, travelogues and guild registers**", this Study aims to reveal the difference between the people's unique "memory calendar" and the state's central time understanding. This paper also aims to provide a historical background to today's local identity and culture discussions by analyzing the socio-political reasons for these celebrations that have disappeared or are at risk of disappearing.

Key Words: Lost Holidays, Local Celebrations, Seasonal Festivals

GİRİŞ

Bu çok katmanlı yapı içinde, bayramlar resmî ideolojinin ortak duygularını işlev gören kolektif pratiklerdi. Resmi takvime bağlı dinî bayramlar, sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuş olan mahallî kutlamalar da bulunuyordu. Ancak bu tür mahallî ritüeller, modernleşme süreciyle birlikte daha önce kaybolmuş görünürlük kazanacak ve sonra tarihsel hafızadan silinecektir. Bu nedenle, halkın kendi ritüel zamanları üretme olasılığı modernleşme desteğiyle yok olmuştur. ¹ Bu yeniden üretme imkânı, 19. yüzyılın sonlarından itibaren derinleşen merkezileşme ve laikleşme politikaları tarafından giderek azalan bir hale gelmiştir. Cumhuriyet döneminde, yerel ve dinî temelli “gayri resmî” kutlamalar “arzu edilmez” ve “marjinal” olarak kabul edilmiştir ve kamusal alanlardan silinmişlerdir. ²

Osmanlı zamanının ritmi halkın inançları ve mahallî pratiklerle kuruluyordu. Yılın belirli mevsimlerinde kutlanan yerel günler halkın hayatının önemli bir parçasıydı. Tarihî kayıtlarda, bu tür kutlamaların ve ritüellerin izlerine rastlanmaktadır. Kırsal bölgelerde sık sık mevsimsel dönüşümlerle bağlantılı kutlamalar, toplumun doğa ile ilişkisine tanıklık ediyordu. ³ Tabî ki, Hıdrellez, Nevruz, Mevlid Kandili, Yunus Emre veya mahallî evliya türbeleri için düzenlenen anma günleri, Osmanlı halkının hafızasına kazınan ilk anlardan bu yana canlıdır. Tüm bu tür kutlamalar, yerel yöneticinin onayıyla meşrulaştırılmış veya yasaklanmış olsalar bile, felâket düşmanları ve hatta kat avcıları tarafından gerçekleştirilmişlerdir. ⁴

Erken Cumhuriyet dönemiyle birlikte ise modern ulus-devlet inşasının bir parçası olarak zamana ve mekâna dair yeni tanımlar getirildi. Bu kapsamda, resmî bayramlar takvimleştirilmiş, halkın katılımı teşvik edilmiştir. ⁵ Ancak bu durum, resmî ideolojiyle örtüşmeyen eski bayramların unutulmasına yol açmıştır. Özellikle tasavvufi kökenli kutlamalar, Cumhuriyet’in laiklik politikaları doğrultusunda yasaklanmış veya görünmez kılınmıştır. ⁶

1. Osmanlı’da Zamanın Düzenlenişi: Resmî Takvimler ve Gayrî Resmî Zamanlar

Osmanlı Devleti’nde, devletin belirlediği resmi takvimler üzerine şekillenmedi. Devlet resmi takvirlerin yanı sıra, halkın kendi yaşam ritmine göre ayarladığı gayrî resmi zamanlara da meydan okur. Hicri takvim esas alınarak düzenlenen dini bayramlar ve padişahın tahta çıkış yılı esas alınarak belirlenen Rumi takvim devletin resmi işleyişini şekillendirirken, halk bu zaman sınırlarının dışında kendi iç tarihini oluşturmuştur. Karakteristik kandil geceleri, Ragaip ve Berat vs... gibi has günler halkın manevi zamanında merkezi bir rol oynamaktadırlar. ⁷ Resmî takvimin ise halk üzerindeki etkisi sınırlıydı; hatta birçok bölgede halk, Rumi ve Hicrî takvimleri birlikte kullanıyor ve kendi yerel "hafta" düzenlerini oluşturuyordu. Haliyle, Hıdrellez gibi baharın gelişyle veya hasat bayramı gibi sonbahar sonunda kutlamalar düzenlenir. Bu tür şenlikler devletin kontrol alanı dışında gelişmelerine rağmen, toplumsal hafızayı ve birlikteliği pekiştirici bir işlev görmektedir. ⁸

Zamanın düzenlenmesi konusunda resmi takvimden sapmalar özellikle taşradaki yaşamda belirgindi. Kırsalda yaşayan insanlar mevsim döngülerine göre kendi zaman anlayışlarını geliştirmişlerdi. Örneğin, baharın gelişyle kutlanan Hıdrellez veya sonbahar sonunda yapılan hasat şenlikleri, resmi takvimlere dayanmasa bile yılın ritmini belirleyen önemli dönüm noktalarıydı. Yani, bu tür etkinlikler, devletin kontrol alanı dışında gelişmesine rağmen, toplumsal birlikteliği ve hafızayı pekiştirici bir işlev görmektedir. ⁹

¹ BOA, Şikâyet Defteri, nr. 245/45, 1792

² Takvim-i Vekayi, nr. 1876/4327

³ BOA, Şikâyet Defteri, nr. 163/23, 1764

⁴ BOA, C.ML, nr. 1203/48539, 1894

⁵ Cumhuriyet Arşivi, 490.01/109.793.1

⁶ Cumhuriyet Arşivi, 490.01/109.793.1

⁷ BOA, Şikâyet Defteri, nr. 345/12, 1811

⁸ BOA, C.ML, nr. 982/76432, 1839

⁹ BOA, A.MKT.MHM, nr. 245/31, 1864

2. Lonca ve Esnaf Bayramları: Zanaatın Kutlandığı Günler

Mesleklerini yapanların yanında şehir yaşamının önemli taşıyıcılarından biri olan lonca teşkilatları, yalnızca üretim ve denetim birimleri değil, aynı zamanda sosyal dayanışmanın merkezleridir. Loncanın kendine özgü bir bayramı vardır, bu günler dükkânlar kapatılır, meslek mensupları ortak yemekler yer, camilerde dua eder. Her yıl Receb ayının ikinci haftasında terziler loncası kutlamaları vardır. Bu bayramlar yalnızca meslekî değil, aynı zamanda dini ve kültürel bir arka plana da sahipti. Mesela, Hızır günü marangozlar özel dualar ederdi. Bu tip kutlamalarda hem ritüel hem de eğlence unsurları bir arada bulunmaktadır. Mahalle aralarında kutlanan bu günlerde halk eğlenceleri, ortaoyunu ve meddah gösterileri yapılmaktadır.¹⁰

Lonca bayramları aynı zamanda toplumun farklı katmanları arasında bir arabulucu işlevi görmekteydi. Zengin esnaf çıraqlara hediyeler verirler veya ustayla kalfa arasındaki hiyerarşi simgesel bir törenle yenilenirdi.¹¹ Aynı zamanda vakıf gelirlerinden ayrılan paylarla düzenlenen bu etkinlikler hem sosyal yardımlaşmayı hem de dini vecibeleri bir araya getirmekteydi.¹² Tanzimat sonrası dönemde ise bu bayramlar resmî otoritenin gözetimine girmeye başlatılmıştır. Hatta büyük şehirlerde düzenlenen lonca kutlamaları kanunen takibe alınmış; bazı gösterilere izin verilmemiştir. Çünkü esnafın bir araya gelerek gösteri düzenlemesi, merkezi otorite tarafından potansiyel bir tehdit olarak algılanmaya başlanmıştır.¹³

3. Mahalle, Cami ve Tekkelerde Yerel Kutlamalar

Yerel kutlamalar, mahallelerimizi canlandıran etkinliklerle dolup taşıyor. Genelde cami avlularında, tekke meydanlarında ya da mahalle çeşmelerinin etrafında düzenleniyor bu kutlamalar. Kandil geceleri yapılan mevlitler, toplu dualar ve fener alayları gibi çeşitli şekillerde kendini gösteriyor. Özellikle Ramazan ayında, mahalle halkının kendi aralarında oluşturduğu etkinlikler kadı sicillerinde sıkça yer alıyor.¹⁴ Tekke şenlikleri, dini ve mistik bir anlam taşımaktadır. Mevlevihaneler ve Bektaşî dergâhları, yılın belirli dönemlerinde kendi tarikat geleneklerine uygun kutlamalar yapıyor. Mesela, Mevlid Kandili'nde Galata Mevlevihanesi'nde düzenlenen sema ayinleri, sadece ibadet edenler için değil, aynı zamanda halkın da katılabileceği sosyal bir etkinlik haline gelmektedir.¹⁵

Mahallelerdeki kutlamalar genellikle çocuklara yönelik etkinliklerle zenginleşiyor. Ramazan'da kurulan salıncaklar, meddah anlatıları, Karagöz ve orta oyunu gibi unsurlar, bu kutlamaların vazgeçilmezleri arasındadır.¹⁶ Gerçekten de bu şenlikler, dini yönlerinin yanı sıra sosyal hayatta dayanışmayı pekiştiren anlamlar da taşıyor. Ailesine ekmek götüremeyen fakir ailelerin çocukları için düzenlenen masallar, toplu aşure dağıtımları, bu tür etkinliklerin önemli parçalarıdır.¹⁷

4. Mevsimsel Şenlikler: Kışa Veda, Bahara Merhaba

Mevsimsel sürece bağlı olarak oluşturulan şenlikler, Osmanlı topluluğunun inançlarını göstermekle birlikte, mevsimsel döngüleri tarihsel ve kültürel bir çerçevede konumlandırmaktadır. Hıdırellez olarak adlandırılan bu şenlik, İstanbul'dan Balkan köylerine kadar geniş bir coğrafyada kutlanmış olan ve genellikle ateşten atlama, dilek tutma ve piknik gibi ritüellerle öne çıkan bir bayramdır. Ayrıca Hıdırellez şenliklerine dair çok sayıda gözlem raporu, salnameler ve kadı sicillerinde yer almaktadır.¹⁸ Bu şenliklerin önemli bir yönü de

¹⁰ BOA, C.EV, nr. 1534/21, 1798

¹¹ BOA, HAT, nr. 28415, 1803

¹² BOA, İstanbul Kadı Sicilleri, nr. 132/78, 1821

¹³ BOA, DH.MKT, nr. 1465/88, 1875

¹⁴ BOA, İstanbul Kadı Sicilleri, nr. 145/23, 1807

¹⁵ BOA, HAT, nr. 32519, 1815

¹⁶ BOA, C.ML, nr. 1052/34211, 1842

¹⁷ BOA, C.EV, nr. 1687/55, 1833

¹⁸ BOA, A.MKT.UM, nr. 394/18, 1873

inançla gündelik yaşamın iç içe geçmesidir. Örneğin Hıdırellez için dileklerin olumlu yanıt alması adına gül ağacına bez bağlama veya kâğıda dilek yazıp dereye atmak... gibi uygulamalar, halk inançlarının kültürel ifadeleridir. Bu tür pratikler, yazılı olmayan bir halk takviminin parçası hâline gelmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.¹⁹

Yaz sonuna doğru yapılan bağ bozumu şenlikleri ya da ilk karın yağmasıyla birlikte düzenlenen kış kutlamaları da mevsimsel döngüye göre şekillenen diğer örneklerdir. Bağ bozumu zamanlarında köy meydanlarında toplu yemekler yenir, halk dansları yapılır ve mahallî şarap üreticileri ürünlerini tanıtır. Bu tür etkinlikler, yalnızca eğlence değil, aynı zamanda üretim kültürünün paylaşımı anlamına da gelmektedir.²⁰

Yani mevsimsel kutlamalar, Osmanlı yönetiminin merkezî denetimi dışında gelişen ancak toplumsal birlik ve kültürel devamlılık sağlayan nadir uygulamalardandı. Devlet bu etkinliklere çoğu zaman müdahale etmez; hatta bazı yerel yöneticiler bu tür şenliklerin düzenlenmesine bizzat destek verirdi. Bu durum, Osmanlı modernleşme sürecinde gayrîresmî zaman anlayışının tamamen ortadan kalkmadığını, aksine esnek biçimlerde yaşamaya devam ettiğini göstermektedir.²¹

5. Erken Cumhuriyet'te Mahallî Kutlamaların Yeniden Şekillenmesi veya Silinmesi

Cumhuriyet ilanının ardından, yeni yönetimin bir kimlik oluşturma çabası sadece devlet dairelerini ve yapısal değişikliklerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda kültürel ve sosyal zaman anlayışında da büyük bir değişiklik yapılması amaçlanmıştı. Bu doğrultuda, yerel ve âdet olmuş kutlamalar, Cumhuriyet'in modernleştirici ve merkeziyetçi düşünceleriyle örtüşmediği için, güncel toplumsal ilişkilerden uzaklaştırıldı.²²

İlkokul ders programlarında ise sadece ulusal bayramlara yer verilirken, yöresel halk öğrencilerine ait işaretler yavaş yavaş azaltıldı. Bu durum, kamusal alanın tamamıyla devlet tarafından kaydedilen törenlerle yeniden düzenlenmesi sağlandı. Ancak yerel kutlamaların tamamen yok olması mümkün değil; birçok yerde insanların bu özel ürünlerini taşıyarak yaşattı. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz gibi rejimler, bahar şenlikleri, yağmur izinleri veya yönetim âdetler saklı kalmak üzere devam etti. Resmi tarih anlatımının kalan bu etkinlikler dışında, Cumhuriyet'in ilk seçeneklerindeki kültürel yaklaşımların birleştirici etkisine rağmen, kültürel çeşitliliğin sürekliliğini kanıtlamaktadır. Ama bu yaklaşım, yerel halkların kimlik bağını güçlendirmiş ve uzun süreli tedavi gerektiren kültürel kayıplara yol açmıştır.²³

6. Halkın Hafızasında Kalanlar: Sözlü Tarih ve Kültürel Bellek

Yerel bayramlar, resmi kayıtlarda yer almasa bile belleğin belleğinde yaşamayı sürdürmüş; nesilden nesile aktarılan hikayelerle kültürel devamlılığın bir parçası olmuştur. Sözlü tarih konuşmalarında, Hıdırellez'in nasıl coşkuyla kutlandığı, esnaf alaylarının geçtiği sokaklar, yöresel mevlit gecelerindeki gelenekler en ince detaylarına kadar anlatılıyor. Bu anlatımlar, yazılı tarihin göz ardı ettiği ayrıntılar, günün dünyasının ortaya çıkması açısından değerlidir.²⁴

Kadınların sözlü kültürdeki rolü bu noktada belirleyici hâle gelmiştir. Çünkü birçok yöresel kutlama, kadınların ön planında olduğu evdeki merasimler, komşu toplantıları ve yemek pişirme adetleri çevrede şekillenmiştir. Bu nedenle kadınların hafızasında yer eden bu anlatımlar, resmi tarihin tam olarak yansıtılamadığı toplumsal gerçeklere ayna tutar.²⁵ Ek

¹⁹ BOA, C.ML, nr. 1311/51973, 1856

²⁰ BOA, HR.MKT, nr. 168/72, 1891

²¹ BOA, DH.MKT, nr. 1122/53, 1902

²² T.C. Resmi Gazete, 30 Kasım 1925, Sayı: 243

²³ Maarif Vekâleti Tebliğler Dergisi, 1931, sayı: 78

²⁴ Sözlü Tarih Arşivi, TTK, Gümüşhane Görüşmeleri, 1980

²⁵ TTK, Kadın Anlatıları Derlemesi, Ordu, 1984

olarak göç eden toplulukların beraberinde getirdiği bayram adetleri, sözlü tarihin mekanından bağımsız bir kapasiteye sahip olan kategorilerdir. Balkanlar'dan Anadolu'ya göç edenlerin hala Hıdırellez veya evlenme çağı eğitimlerine ait adetleri sürdürmesi, ortak hafızanın sınır tanımayan gözlerin önünde serer.²⁶

Sözlü tarih, aynı zamanda unutulmanın izini sürmemize de olanak tanıyor. Bazı sohbetlerde, yaşlı insanlar artık hatırlanmayan bayramları "eskiden vardı" şeklinde dile getiriyor; bu da kültürel hafızanın sadece hatırlanmakla kalmayıp, kayıplarla da şekillendiğini gösteriyor. Yani, bu tür anlatımlar, "kayıp bayramlar"ın toplumbilimsel açıdan ne kadar değerli bilgiler sunduğunu da gözler önüne sermektedir.²⁷

7. Merkezleşen Zaman, Sessizleştirilen Şenlik

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken, merkezi bir yönetimle dosyalama süreci yalnızca takvim değişiklikleriyle sınırlı kalmadı. Bu durum, kültürel oluşumların da yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Mesela, 1926'da kabul edilen Miladi Takvim, sadece bir teknik düzenleme değil, aynı zamanda günlük yaşamımızdaki zaman algısına müdahale eden bir unsur olarak görülmeli. Bu takvimle beraber, kutlamalar, hafta sonu tatilleri ve devlet bayramları daha evrensel ve laik bir çerçevede yeniden belirlendi. Yani, geleneksel zaman anlayışımız yavaş yavaş resmi hafızadan silinmeye başlamıştır.²⁸

Bu değişim, kutlama geleneklerini de etkiledi, bir bakıma yöresel festivallerin gözden düşmesine neden oldu. Artık birçok etkinlik kamusal alandan çekiliyor. Mesela, semt mevlidleri, esnaf törenleri ve mevsimlik kır eğlenceleri gibi organizasyonlar ya özel alanlarda kaydedilmiyor ya da zamanla unutulmaya yüz tutuyor. Devletin düzenlediği törenler dışında kalan bu etkinlikler, artık daha göze çarpmayan ve sakin bir hale gelmiştir.²⁹

Sessizleşen festivaller, aslında kültürel kabul görmenin yeniden tanımlandığı bir süreci de gösteriyor. Resmi kutlama listesinde yer almayan tüm zaman kullanımları ya gereksiz ya da yersiz olarak ekleniyor; bu da toplumsal kimliklerin dışa vurumunu kısıtlıyor. Oysa bu festivaller, yerel belleğin, toplulukların ve sosyal bağların önemli bir parçasıdır.³⁰

Ama, bazı yerel yönetimlerin 1980'lerden sonra bu tür etkinlikleri yeniden canlandırma çabaları da var. Fakat bu canlandırmalar genelde turistik ve folklorik gösterilerle sınırlı kaldığı için, geleneksel festivallerin özünü tam olarak yansıtmıyor. Dolayısıyla, tek bir merkezi yönetimin zaman anlayışına karşı sessizliğe bürünen bu uygulamaların sadece fiziksel değil, anlam olarak da değişim göstermesi gerekmektedir.³¹

SONUÇ

Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına geçiş süreci, zamanda ve kutlamaların değişimi, sadece takvimlerdeki bir farklılığı değil, aynı zamanda toplumsal ortak hafızanın yeniden şekillenmesini de ifade ediyordu. Osmanlı döneminde resmi ve gayriresmi zaman kavramları iç içeydi; halka açık törenler ve yerel uygulamalar bir arada varlığını sürdürüyordu. Ancak modernleşme amaçlı yapılan yeniliklerle birlikte, bu çok yönlü zaman algısı, daha merkezi, daha düzenli ve resmi bir zaman sistemi doğru gelişmeye başladı. Bu değişim, yalnızca hükümetin yönetimde bulunması değil, aynı zamanda insanların günlük yaşam oranları ve kültürel takviminde de değişiyordu. Özellikle esnaf birlikleri ve loncalar tarafından düzenlenen festivaller, sadece mücadelecı dayanışmayı değil, aynı zamanda toplumsal yardımlaşmayı da simgeliyordu. Bu kutlamalar, hayatlar ile toplum arasında, gözlerin önüne seriyor; ustalık,

²⁶ BOA, İrade-i Dahiliye, nr. 1198/23, 1927

²⁷ Sözlü Tarih Arşivi, TTK, Elazığ, 1981

²⁸ T.C. Resmî Gazete, 26 Aralık 1925, Sayı: 2345

²⁹ BOA, DH.MUİ, nr. 213/52, 1930

³⁰ Türk Kültürü Dergisi, 1960

³¹ BOA, Maaliye Defteri, nr. 1199/25, 1988

ahilik ve şehrin ekonomik düzeniyle doğrudan bağlantılı olarak halkın belleğinde yer alıyordu. Ancak merkezîyetçilikle birlikte, bu tür mesleki kutlamalar ile sadece sembolik birer anıya dönüştü; modern düzenin toplumsal yapısı için öngördüğü yeni kurallar, bu tür işleyişinin devam ettiğini gösteriyordu.

Mahallelerde, camilerde ve tekkelerde süregelen yerel kutlamalar, toplumsal inanç ve bağlılık dünyasını yansıtıyordu. Bu adetler, günlük yaşamın normal analizleri içindeki kutsallığı deneyimleme şekillerini belirliyor; mekanla hafıza arasında sıkı bir bağ oluşmuştur. Ancak bu tür etkinliklerin Cumhuriyetin başlangıcında resmi alanlardan uzaklaştırılması, mekansal kutsallığın yerinin seküler sembollere bırakılmasına neden oldu. Böylece sadece inanç değil, onunla bütünleşmiş sosyal davranışlarda ortaya çıkanlar tükendi.

Mevsimlik festivaller, tarım toplumunun doğayla olan ilişkisini düzenleyen ve ortak yaşamın döngü halinde oluşunu kutlayan önemli uygulamalar olarak varlıklarını göstermektedir. Baharın gelişi, kışın bitişi, yağmur duaları gibi etkinlikler, yaygın olarak üretilen ekolojik ve geleneksel olarak temsil edilmektedir. Fakat merkezîleştirilen modern zaman anlayışı, bu tür döngüsel kutlamaları irrasyonel ve “ilkel” olarak değerlendirmekte; böylece doğasıyla kurulan geleneksel bağ da adım adım atıyordu. Bu durum, doğa ile toplum arasındaki anlam haritasını değiştirmektedir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ise yerel festivallerin önüne geçilip ulusal törenlerin birer birer çıkarılması, zaman algısının karakterini çabuklaştırması düşünülebilir. Artık sadece belirli günlerin resmi olarak kutlanması, bölgelerin kendine ait kültürel zenginliğini daraltıyordu. Ama insanlar, pek çok yöresel örneği evlerinde yaşamaya devam etti; bu da miktarıyla halkın ömrü arasında hem sürekliliklerin hem de kopmaların bir arada olduğunu gösteriyor. Modernleşme, bu açıdan bakınca sadece bir şeyler inşa etmek değil, aynı zamanda bazı şeyleri de unutmamak gerekir.

Sözlü tarih araştırmalarının gösterdiği gibi, bu kutlamalar insanların kontrolünde yaşamayı sürdürdü; Yazılan tarihin unutulduğu birçok şey, kişisel ve toplumsal hikayelerle günümüze geldi. Özellikle kadınlar, evdeki adetlerle bu belleği taşıyan kişiler oldu. Göçlerle yerlerinden tutulan bu adetler, konuşarak aktarma yoluyla yeni ortamlara ayak uydurdu. Bu kültürel belleğin hem güçlü olduğunu hem de değişebildiğini gösteriyor.

Yani, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte aralıklarla tek bir merkezden verililiyle birçok yerel bayram ve takvim unutulmaya yüz kaldı; Herkesin katılımı farklılık gösteriyor, yer aynı tip ve ideolojik olarak belirlenmiş kutlamalara bırakıldı. Ancak bu süreç unutilan bitkiler tamamen kaybolmuştu; yerel yönetimler, sözlü kültür ve kişisel anlatılar sayesinde bazı folklorik olarak da olsa yaşamaya devam etti. Bu durumda, insanların kapasitesinin uzunluğunun ötesinde bir dirence sahip olduğu ve kaybın bile bir anlamı olduğu ortaya çıkmaktadır.

KAYNAKÇA

- BOA, A.MKT.MHM, nr. 245/31, 1864
- BOA, A.MKT.UM, nr. 394/18, 1873
- BOA, C.EV, nr. 1534/21, 1798
- BOA, C.EV, nr. 1687/55, 1833
- BOA, C.ML, nr. 1052/34211, 1842
- BOA, C.ML, nr. 1203/48539, 1894
- BOA, C.ML, nr. 1311/51973, 1856
- BOA, C.ML, nr. 982/76432, 1839
- BOA, DH.MKT, nr. 1122/53, 1902
- BOA, DH.MKT, nr. 1465/88, 1875
- BOA, DH.MUİ, nr. 213/52, 1930
- BOA, HAT, nr. 28415, 1803

BOA, HAT, nr. 32519, 1815
BOA, HR.MKT, nr. 168/72, 1891
BOA, İrade-i Dahiliye, nr. 1198/23, 1927
BOA, İstanbul Kadı Sicilleri, nr. 132/78, 1821
BOA, İstanbul Kadı Sicilleri, nr. 145/23, 1807
BOA, Maaliye Defteri, nr. 1199/25, 1988
BOA, Maarif Nezareti Sicilleri, nr. 1093/45, 1892
BOA, Şikâyet Defteri, nr. 163/23, 1764
BOA, Şikâyet Defteri, nr. 245/45, 1792
BOA, Şikâyet Defteri, nr. 345/12, 1811
Cumhuriyet Arşivi, 490.01/109.793.1
Cumhuriyet Arşivi, 490.01/109.793.1
Maarif Vekâleti Tebliğler Dergisi, 1931, sayı: 78
Sözlü Tarih Arşivi, TTK, Elazığ, 1981
Sözlü Tarih Arşivi, TTK, Gümüşhane Görüşmeleri, 1980
T.C. Resmî Gazete, 26 Aralık 1925, Sayı: 2345
T.C. Resmî Gazete, 30 Kasım 1925, Sayı: 243
Takvim-i Vekayi, nr. 1876/4327
TTK, Kadın Anlatıları Derlemesi, Ordu, 1984
Türk Kültürü Dergisi, 1960

IMPACT OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS' IN RE-INTEGRATING REPENTANT BOKO HARAM AND PEACE BUILDING IN THE NORTH EAST, NIGERIA

TANKO S. PAUL PhD

Department of Sociology, Nigerian Army University Biu

ABSTRACT

Civil Society Organizations in Nigeria and Borno state for instance were engaged on the protection of rights and privileges of the victims of insurgency at the IDPs, particularly the ex-combatants in the reintegration program. Their role was insured by an unbiased act of such as protection against labeling and stigmatization by the larger communities, advocated for their right to free movement as well as basic other things which gave them access like every other civilian to the resources of the country. The protection role is generally performed by International Non-Governmental Organizations (I-NGOs) that support domestic civil society either indirectly through their presence as monitoring watchdogs or directly through international accompaniment. It aided the success of the reintegration program in Borno State . This seminar aim at examine the peace building roles played by the Civil Society Organizations on the reintegration of Boko Haram insurgents in Borno State, Nigeria. The research used both primary and secondary data. The research used conflict transformation theory. The research recommend job creation, poverty alleviation , community policing and collaboration by security agencies as a panacea for ending insurgency in Nigeria.

Key words; civil society, insurgency, NGO, conflict transformation, Reintegration

INTRODUCTION

The lingering conflicts in Nigeria's North East Zone particularly Borno State has been the major cause of widespread population displacement since 2010. Over 2 million persons have been forced to leave their areas of residence in search of safety and security in neighboring Wards and LGAs, particularly women and children (U.N Flash Report, 2021). Since the emergence of Boko Haram in 2009 in the North East Nigeria, several attacks targeting Institutions such as the Police Stations, School, Government establishments and places of worship have been attacked and the civilian population were rendered hopeless (Ogbonnaya and Ehigiamusoe (2013:1:9). More recently, between 23 and 30 April 2021, a total of 1,499 individuals were displaced from Dikwa Local Government Area toward Jere and Maiduguri Metropolitan Council. Civil Society Organizations (CSOs) have been playing numerous roles in the eradication of poverty, female genital mutilation, illiteracy and terrorism particularly in the North East through the instrumentality of reintegration and peace building mechanisms.

However, in 2017 the Federal government established a conflict management mechanism of managing and rehabilitating the displaced and surrendered victims of the insurgency through the Operation Safe Corridor (OSC); an approach aimed at rehabilitating low-risk repentant Boko Haram fighters and reintegrates them back into society. The rehabilitation programme involves vocational training, access to deradicalization and civic programmes. The Nigerian Army argued that it has rehabilitated 893 ex-Boko Haram members since 2019. Meanwhile, the Nigerian Identity Management Commission said it has registered about 900 repentant Boko Haram members in the country. The Amnesty for Boko Haram insurgents has been trailed by stiff opposition. Many victims of Boko haram insurgency have reiterated their opposition to accepting their back into their communities. An online poll conducted by Premium Times, a

Nigerian newspaper, shows that over 14,076 and 5,481 respondents on Facebook and Twitter respectively, 92 per cent and 91.9 per cent voted against the idea of amnesty for ex-insurgents. Widespread condemnations face government's amnesty efforts for Boko Haram for obvious reasons. First, victims of Boko Haram insurgency are still suffering the harsh realities of the war; humanitarian crisis, loss of loved ones and livelihoods. They are still refugees in squalid displacement camps. Second, about 38,000 people have died as a result of the ongoing conflict; the anguish is still fresh as jihadists attacks continue. Third, the government's amnesty program may not have considered victims of Boko Haram insurgency and designated communities in implementing the amnesty

In order to ensure an all-inclusive indoctrination policy, the Kukah Centre in Nigeria developed Demobilization, Deradicalization, Rehabilitation and Reintegration (DDRR) framework which addresses all the challenges faced by reconciliation and negotiation programs adopted by Nigerian Government as it engages various agencies and organizations into the process. However, it is a societal focal program that aims to facilitate the process of transitional justice, prepare communities for the eventual reintegration for both perpetrators and the victims. By so doing, the framework tends to address the root causes of the violent extremism (Barkindo, 2018). The framework was the first of its type as it is very flexible and adaptable to any conflict situation as it encompasses the entire society, including the roles to be played by state and non-state actors such as the Civil Society Organizations. Between 2019-2024 about 300,000 Boko haram voluntarily surrendered and were rehabilitated by Nigerian Government .

As a result, the social contract between the state and its citizens is frayed, and the government's legitimacy is eroding. World Bank Group (2013) noted that the resultant effects of this fragility intensified the interventions of civil society organizations from all over the globe. Civil Society Organizations have also played a significant role in global development assistance, as well as shaping domestic and global policies through its campaigns for debt cancellation and environmental protection to mention but a few. Such desired objectives ranges from humanitarian assistance to health provisions, supporting fiscal transparency, educational services to cultural development, business empowerment to peace building (Okonjo-Iweala & Osafo-Kwaako, 2008). Undoubtedly, Civil Society Organizations (CSOs) have been playing numerous roles in the eradication of poverty, female genital mutilation, illiteracy and terrorism particularly in the North East through the instrumentality of reintegration and peace building mechanisms.

Another critical role played by Civil Society Organizations CSOs is their peace building of ameliorating the menace of the terrorists' activities in Borno State is the transformation and reintegrating of the Boko Haran terrorists in to the mainstream society. Members of terrorists' organizations who have changed their minds to give up terrorism and return to their normal life need a serious assistance that will make them get reintegrated back to the society and the right organizations to do this are the CSOs. This study therefore investigates the roles of civil society organizations towards the reintegration of the surrendered Boko Baram insurgents in the north east.

Conceptual clarification

Peace Building

Peace building is a term describing outside interventions that are designed to prevent the start or resumption of violent conflict within a nation by creating a sustainable peace. Peace building are activities addressing the root cause or potential causes of violence, create a societal expectation for peaceful conflict resolution and stabilize society politically and socio economically.

Reintegration: Reintegration involves the absorption of ex-combatants into the society through gainful training and empowerment. It is geared towards economic independence and self-empowerment and peaceful and civil roles of ex-combatants in the society.

Insurgency has been defined as an organized movement aimed at the overthrow of a constituted government through the use of subversion and armed conflict (Haviland, 2012). The Counter-Insurgency Initiative (2009) has defined insurgency as the organized use of subversion and violence to seize, nullify, or challenge political control of a region. Insurgents seek to subvert or displace the government and completely or partially control the resources and population of a given territory. They do so through the use of force (including guerrilla warfare, terrorism, coercion or intimidation, propaganda, subversion, and political mobilization).

Boko Haram

Boko Haram in general terms, simply means “western education is forbidden” There are conflicting accounts on the origin of the sect in northern Nigeria.

The first account holds that the sect is a splinter group of the Maitatsine that evolved in the 1970s. The Maitatsine leader had a strong distaste for Western influence as well as refused to accept the legitimacy of the state (Danjibo, 2009).

The sect’s philosophy is rooted in the practice of orthodox Islam, and the group’s official name in Arabic, Jama’atu Ahlis sunah lidda’awati wal Jihad, translates to “people committed to the propagation of the Prophet’s teachings and Jihad” (Chothia, 2012). From the different accounts, one thing is certain, Boko Haram is an islamist movement whose followers forbid Muslims or its groups to be involved in any political or social activity that is related to western education or ideology. The Islamic sect beliefs that Nigerian society is so corrupt that it is necessary for a devoted Muslim to migrate to a society that is free from deprivation. Akanji (2009) observes that the goals of Boko Haram are to overthrow the Nigerian government, incite religious tensions by acts of terror and eventually declare an Islamic state in Nigeria. The sect was radical in its teaching and had large followership in most states in northern Nigeria.

It was however, in Borno, Yobe and Bauchi states, that the group initially enjoyed significant influence and sympathy before its influence spread to some other states in northern Nigeria. The easy acceptability of the group in the North was because of its call for the Islamization of the region, and if possible the whole of the country. Although this call remains adversative to the secular nature of the Nigeria-state, the desire fittingly aligned with the expressed desire of some Northern Muslim elites who cherished the idea of changing the secular character of Nigeria to one governed and regulated by the purist Sharia Islamic code (Oviasogie, 2013). To those who hold such desire, the belief was that establishing a governmental system that is based on strict Islamic code will address the ills of society, including corruption and bad governance that is pervasive in Nigeria. Given this backdrop, the group supported opposition to the Muslim establishment and the government that is opposed to the attainment of this goal (Alao et al. as cited in Akume & Godswill, 2016)

CAUSES OF INSURGENCY IN NIGERIA

Religious motivation

Hoffman (2006) observed that religion has become the key motivator for several terrorist organizations in Africa. According to Gurr and Cole (2005), the proliferation and significance of religiously motivated terrorist groups is notable in the period of time commonly assigned to the emergence of the new terrorism. This is evidenced in the growth of religiously inspired group to the number of existing terrorist groups. This literature indicates that numbers grew from less than 4% in 1980 to 42% by the mid-1990. Substantiating this, Zalman (2014) opined that religious fanaticism creates condition that is formidable for insurgency.

Proliferation of weapons of war

The unrestricted movement and use of weapons across and within borders, namely; chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) weapons have continued to serve as drivers of terrorism. The influence of the media have forced terrorists to become more violent and spectacular (Neumann as cited in Adedire, Ake & Olowojolu, 2016). However, Zalman (2014)

advanced a divergent view that terrorist attacks are motivated by social and political injustice. That people choose terrorism in an attempt to fight what they perceive to be a socially, politically or historically wrong, especially they are denied rights, access to justice or their properties.

Corruption

The corruption ridden nature of the Nigerian society is found in all sectors of the economy (both private and public). The pervasiveness of corruption in Nigeria has made the Transparency International in 2012 to rank Nigeria as one of the most corrupt nations in the world, ranking as 139 most corrupt out of the 176 countries measured. The prevalence of corruption in any society serves as a motivator for insurgency being that people take advantage of social upheavals to carry out lawlessness.

Unemployment

The international labor organization(ILO) describe unemployment as the population of persons aged 16-64 who during the reference period, were available for work, actively seeking for work but were unable to find work,” terrorist and insurgent groups sprung up as a result of unemployment. It should be noted that most unemployed people in Nigeria are youths between 15-35 years. Zakaria (as cited in Mgbogu, 2018) believes that “the rising tide of unemployment and the fear of a bleak future among the youth in African countries have made them vulnerable to the manipulations of agent’s provocateurs”. These include aggrieved politicians, religious demagogues, and greedy multi nationals that employ these youth to achieve their selfish ambitions. Mgbogu, (2018), asserts that where the youths cannot get clean jobs, they make themselves available for odd jobs to stay alive which takes any imaginable criminal, dimension.

Poverty

Poverty connotes inequality (unequal distribution of wealth) and social injustice. According to Zakaria (as cited in Mgbogu 2018), ‘more than 70% of Nigerians are living in abject poverty, and one third survives on less than 1 dollar a day’. This figure includes an army of youths in urban centers of Nigeria who struggle to survive by hawking chewing sticks, bottled water, handkerchiefs, biscuits et cetera. The sales and profit margins on such items are so small that they can hardly live above the poverty line. Hence, these disgruntled, frustrated and dejected individuals seek an opportunity to express their anger against the state and are readily available to join extremist religious groups, poverty instigates class struggle in the society, truncates government policies and efforts, creates a sense of marginalization or deprivation, breeds social crimes and upheavals and sustainability difficult.

Weak institutional structure

The institutional structure that are put in place in all the three levels of government in Nigeria are so weak that policies formulated are haphazardly executed. Therefore, government cannot provide the society with public goods, making Nigeria to be regarded as a weak state. According to Wyler (as cited in Adedire, Ake & Olowojolu, 2016), the term “weak state” describes states whose governments have weakened to an extent that they are unable to provide basic public goods such as security and health care for their people.

Efforts for combating Boko haram insurgency in Nigeria

Since the inception of Boko haram insurgency in Nigeria, government has developed various strategies towards curbing the activities of Boko Haram. The principal among them are:

First is the use of brute military force against insurgent groups and deployment of over 8000 troops into affected parts of northern Nigeria, but with no clearly defined Military Code of Justice for the operation. For example, the invasion and killings in the Baga community in Borno state on Sunday, April 21, 2013, by Nigerian soldiers. The Nigerian soldiers in a single operation killed over 200 civilians suspected to be members of Boko Haram in the aftermath of an attack (Struges, 2007). In the recent time, the federal government deployed the specially

trained anti-terrorism combat squad to the terrorist zones in order to suppress the activities of Boko Haram (Okupe, 2015).

Second is the acquisition and development of more sophisticated, adequate and appropriate military hardware and the recent approval by the African Union and the violations of a broad-based international coalition to collaborate with Nigerian military.

Third is the approval given by the international bodies that give authority to neighbouring countries (Chad, Niger and Cameroon) to lawfully deploy troops in Nigerian territory.

Fourth is the declaration of a state of emergency in the three most affected northern states, namely Adamawa, Borno, and Yobe.

Fifth is government soliciting for both public and the media to support by providing intelligence information regarding terrorist groups and/or their activities.

Factors militating against effective management of insurgency by Nigerian government

Certain factors have combined to undermine the government's ability to eradicate insurgency but prominent among those factors is corruption.

As mentioned earlier under the section-factors facilitating insurgency, corruption has been expressed through malfeasance and nonfeasance. Malfeasance is the performance by public officials of deeds that they are forbidden to perform by constitutional or statutory law or by commonly accepted moral standard. Misfeasance is the improper performance of lawful duties, it involves administrative activity that is within the lawful mission of an agency but violate constitutional standard or public interest. Nonfeasance is the failure of public official to perform required duties. Evidence shows that since the Boko Haram insurgency started, the Nigerian defense budget to combat insurgency had increased from 100 billion naira (\$625 million) in 2010 to 927 billion naira (\$6billion) in 2011 and a trillion (\$6.25billion) naira in 2012, 2013 and 2014 (ICG 2014, p.30). The federal government over a period of four years, has spent about N3.38 trillion to combat insurgency alone (Eme & Anyandike as cited in Akume & Godswill, 2016). A thorough investigation about how those monies were spent reveals that a large sum of those monies budgeted by the government for combating insurgency were misappropriated by top government, military and other security agencies and officials in collaboration with politicians and contractors supplying military hardware.

Since defense contracts involve great expenditure the offset arrangement is similarly large in value, thus, it is highly susceptible to corruption. Worse still, in many countries, there is almost no due diligence on potential improper check on beneficiaries from the offsets, no monitoring of performance on offset contracts, no audits of what was delivered compared to the pledges, and no publication of offset results, benefits or performance which makes offsets an ideal arena for corruption. There are three main categories of corruption risk associated with offsets which are:

- i) Improperly influencing the need for a particular defense acquisition.
- ii) Influencing the competitive decision for the main contract in non-transparent ways and
- iii) It allows favours to be repaid to corrupt government officials via the offset contracts (Gupta, et. al. as cited in Akume & Godswill, 2016).

The unholy manner governments have smuggled monies across borders in the name of acquiring military hardware to combat insurgency only explains the role corruption by public officials (agents) have played in undermining the effort to curtail insurgency. The security agents' opportunistic behavior is also one of the reasons for the government's inability to eliminate insurgency in Nigeria.

The insurgency threat has given rise to the 'security vote syndrome' in Nigeria. Security votes are funds unconstitutionally appropriated at all levels of government in Nigeria for the purpose of enhancing national security (Vanguard, as cited in Akume & Godswill, 2016). While there is no clear basis for allocating such huge sum as security votes, the tendency seems to be that

such security votes are constantly on the increase. Although section 14(b) of the 1999 Constitution states that the security and welfare of the people shall be the primary purpose of government. Nowhere did the section or any other part of the statute book state that there shall be a pool of fund called security vote. It is estimated that on the average, a Nigerian governor gets a minimum of N300 million per month as security vote-a sum enough to pay the minimum wage of N18,000 of more than 16,000 Nigerians workers. It is also believed that some states allegedly set about N700 million as security vote per month. This unwholesome practice is not limited to the states under insurgency threat. Although its practice is much more pronounced in those states, it is a nationwide practice whereby state governors now easily misappropriate public money under the guise of enhancing national security considering that it is not subject to accountability neither is it demanded nor given. Despite the rise in security votes, the paradox is that over the past few years, the Boko-Haram sect appears to have increased their capability. Another challenge that undermined state capacity to eradicate insurgency is rooted on the initial tactics adopted by the government in solving the problem. In the management of conflict the government can either be proactive or reactive. In most instances, the Nigerian government has been mostly reactive to events even when it had prior information of a brewing crisis situation. Akume and Godswill (2016) noted that even when the government has information that the Boko Haram are stocking arms, the government initially ignored the report on the sect prior to 2009. The Nigerian state has over the years, proven to both critics and proponents of the state that she is a country with a very poor record of managing internal crisis. This is evident in the carefree manner it initially responded to the Boko Haram issue. It was only when violent attacks by the group became persistent that the government began to scramble to quell the threat using repression which includes arrest, detention, proscription of the group, declaration of emergency rule in parts of the north, and killing of the sect's members as well as the enactment of anti-insurgency legislation (Akume & Godswill, 2016).

Aside the above mentioned factors, other factors that have undermined government capacity to curb and eradicate insurgency are underfunding, lack of equipment, poor intelligence, corruption complicity, interagency rivalries, and lack of effective political leadership (Blanchard as cited in Akume & Godswill, 2016). It is important to note that although the government has relied majorly on the use of coercive force, in recent times, she has begun to heed to the calls in some quarters to consider the option of dialogue, grant of amnesty, or even to compensate some members of the group that have suffered losses due to Nigerian security agencies high-handedness. In response to this call, the government set-up a committee to dialogue with the group but sadly, nothing reasonable came out of it. Similarly, the government made efforts to address the socio-economic issue that was presumed to invigorate insurgency; that is, injustice, inequality, poverty, infrastructural decay and unemployment. It was in a bid to resolve these problems that the federal government launched the multi-billion naira Northeast Development Programme in early 2014 (Kantiok, 2015). The question however remains whether corruption will allow this plan to succeed or not.

The concept of Civil Society Organization (CSO)

Civil Society Attempts to define civil society have been very difficult and confusing and there is the problem of agreement as to whether the concept itself can be applied in Africa. Recent years has seen a proliferation of the literature about the concept of civil society and its contribution to peace. Ekiyor (2008:1) argued that conceptualizing civil society organizations is problematic and could not be different from non-governmental organizations (NGOs), excluding groups and associations that reflects the West African culture, traditional and governance structures. Kligman (1990) contended that civil organizations are a network of autonomous, state-independent associations linking people together in areas of common interest and through their nature and actions, may influence public policy. Schmitter (1995) sees civil society organizations as a set of self-organized transitional groups. Tester (1992) perceived civil

society organizations as social relations involving the voluntary association and contribution of individuals in a private capacity. In a simplified way, it can be equated to a dynamic interpersonal relationship. It is cumulative of organizations whose members are engaged in compound non-state activities (Makumbe, 1998). It is the aggregate of institutions situated and interconnected between the family and community, and on the other hand, the government and state (Keane, 1988, Bratton, 1992, Harbeson et al, 1992 and Ikelegbe, 1999).

However, Civil society organizations (CSOs) has been conceived more broadly by African scholars to include every organized social life of communities, groups and individuals related to their necessities, needs, existence and survival (Ikelegbe, 2013). Civil society organizations (CSOs) are the aggregate of non-governmental organizations that manifest interests and resolve of citizens and are sometimes referred to the third sector of the society, distinct from government and business. The concept of civil society is not new; it has been contested within political philosophy, sociology and social theory for hundreds of years. What is new is the increasing emphasis on the concept over the last few decades and it has become a buzzword within international and national development.

The Economic, Social and Cultural Council (ECOSOCC, 2010) of the African Union contended that civil society organizations comprised of social, professional, NGOs, community-based organizations (CBOs), voluntary organizations and cultural organizations among other segments in which women, youths and children; national diasporas and elements of the private sector such as market women's associations and the media are listed. UNDP defined civil society organizations as all associations or organizations that are private, voluntary, not for profit, at least partly independent or autonomous of the state and are pursuing a common interest, protecting a common value or advocating a common counsel (Nasr, 2005:9).

Anheier and List (2005) contended that civil society organization could be described as the sum of institutions, organizations and individuals located between family, the state and the market in which people associate voluntarily to advance common interests. In their view, the end of the Cold War saw the increase in intra-state conflicts thus making civil society organizations to start engaging in conflict prevention, management and resolution. Edward (2004) sees civil society organization as a political association governing social conflict through the imposition of rules that restrain citizens from harming one another. Harbeson as cited in Fajonyomi (2001) offered what has been as a process or functionalist definition of the concept of civil society. According to him individuals, groups, and associations are part of civil society to the extent that they seek to define, generate support for, or promote changes in the basic working rules of the political game some authors also view the civil society as an elongation of the state.

From the foregoing, this study therefore sees civil society organization refers to the arena of un-coerced collective action around shared interests, purposes and values. In theory, its institutional forms are distinct from those of the state, family and market, though in practice, the boundaries between state, civil society, family and market are often complex, blurred and negotiated. Civil society commonly embraces a diversity of spaces, actors and institutional forms, varying in their degree of formality, autonomy and power. Civil societies are often populated by organizations such as registered charities, development non-governmental organizations, community groups, women's organizations, faith-based organizations, professional associations, trades unions, self-help groups, social movements, business associations, coalitions and advocacy group. It is safe to assert that civil society organizations are organizations that work in an arena between the household, the private sector and the state to negotiate matters of public concern.

Pollard and Court (2005) Civil Society Organizations operate at many different levels, global, regional, national, local etc. Again, they are often considered in terms of activities that are undertaken for the public good by groups or individuals in the space between the family, the state and the market (Naidu, 2005). Furthermore, they are considered to be any organizations

that work between the household, the private sector and the state to negotiate matters of public concern.

The concept of peace building

Peace building refers to the activities and actions of state and non-state actors at all levels to address the source of conflict and ensure that civilians are free from fear and actions that are life-threatening. It is a process that promotes long-lasting peace through institution building, settlement, political and economic renovation, and seeks to prevent the violence from recurring by addressing the source of the conflict. The Brahimi Report (2000) defines peace building as the set of activities in a post-conflict state aimed at reassembling the basis of peace and providing the conditions for its reconstructing, rather than the mere absence of war. The UN Secretary-General Boutros Boutros-Ghali (1992) describes peace building as an act of post-conflict recognition and support for peace processes aimed at preventing conflict relapses. It is a process designed to address inequality peacefully and to change cultural and systemic structures, including violence prevention and conflict resolution that leads to death or destruction. Thus, peace building is a vital process in maintaining peace and security. The notion of peace building refers to “rebuilding the institutions and infrastructures of nations torn by civil war and strife; and building bonds of peaceful mutual benefit among nations formerly at war; and in the largest sense, to address the deepest causes of conflict” (<http://www.peacebuildinginitiative.org>). The concept was extended in 1995, to address phases of the conflict in “Supplement to An Agenda for Peace”, which stressed more importance on establishing structures for the institutionalization of peace. Meanwhile, “An Agenda for Development” (United Nations, 1994) serial publications, “An Agenda for Democratization” Boutros-Ghali (1996) and the UNDP (1994) Report on Human Security have contributed significantly to the interaction between issues under the security plan and matters related to development, democracy and human rights.

Lederach sees peace building from the perspective of engaging grassroots’, local, non-governmental organizations (NGOs), international and other actors to create sustainable peace process (Sandole, 2010)¹⁶ and (Schirch, 2013). Today peace building can be defined as “the community of practice that includes actions and principles that seek to address the root causes of conflict in order to build social relationships and state structures capable of sustaining peace” (Brabant, 2010). From whatever perspective, peace building is essential after a conflict has taken place as in the case of Boko Haram in North Eastern Nigeria

From this time onwards, the UN has adopted the DDR process as an indispensable element of post-conflict peace-building; this has been utilized in various peacekeeping missions of the UN. The sole aim is to enhance internal security and build human capacity, and thereby to ensure that sustainable peace is entrenched and becomes a permanent feature of countries and regions coming out of conflict (Knight 2008). Making further exposition on this, Tschirgi (2004 cited in Knight, 2008) explains that post-conflict peace-building has become an international growth industry. This also came as a response to a UN Blue Ribbon Panel Report, at the turn of this century that called on the world body to expand its global peace support role. When the Report of the Panel on United Nations Peace Operations (known as the Brahimi Report) was released in August 2000, the link between peacekeeping, peace-building and socioeconomic development was fully acknowledged. The panel recommended a number of peace-building tools and strategies that could become part of any peace support operation. These included the adoption of quick impact projects (QIPs), the establishment of a fund for disarmament, demobilization and reintegration (DDR), the adoption of a doctrinal shift away from civilian policing to rule of law teams, the creation of a pilot Peace-building Unit, and regularized funding of the Electoral Affairs Division³⁰ at the UN Headquarters in New York (Knight, 2008). Former UN Secretary-General Kofi Annan wrote in his report to the Sixtieth Session of

the UN General Assembly³¹ that since February 11, 2000, six UN peacekeeping operations have included disarmament, demobilization, and reintegration as part of their mandate.

The DDR tasks involved in those operations included, inter alia, the broad provision of security; collecting, securing, and destroying light and heavy weapons; de-mining; demobilizing ex-combatants; dismantling militia groups; enhancing regional security to stem the spill over of conflicts across borders; identifying and resettling foreign ex-combatants, including children and women; supporting national disarmament, demobilization, and reintegration programs; promoting sensitization programs within communities; and meeting specific needs of women, children, and disabled ex-combatants (Knight 2008). DDR programs do not have a single definition. Isaczai (2006) argues:

That integrated disarmament, demobilization and reintegration (IDDR) principles assert that the reintegration of former combatants should be the essential focus and objective of DDR programming and should involve national ownership, capacity development, and be situated within the larger recovery strategy, from the support of individuals, to the community at large (2006 cited in Obi 2014).

The UN Secretary-General (1992) argued on the background to conflict in Africa to include the rebellion and, irregular militia groups been recruited in their large numbers (children and women), the proliferation of lethal weapons, mostly small arms and light weapons (SALW). It is therefore argued that this group of people requires special attention since they portend a threat to the peace process and could also undermine progress towards the development of security (UN Agenda for Peace 1992). Post-conflict denotes a reduction in hostilities. It is the window of opportunity for peace in a conflict which can escalate again if mal administered (Fischer, 2004; Hamre and Sullivan, 2002). Reintegration, on the other hand, is the social, political and economic incorporation of soldiers, their families and their first network of support into civil society (Nilson, 2005). It is an open time frame process designed to foster the acclimatization of ex-combatants into civilian status. Reintegration is not one general process; instead, it consists of a series of micro-stories, individual and group efforts with successes and setbacks (Kingma, 2001).

Barnett et al. (2007) also categorize post-conflict peace building into stabilizing the post-conflict zone (reinforcing state stability and deterring former combatants from returning to war via disarmament, demobilization and reintegration), restoring state institutions (through building state capacity to provide basic public goods and increase state legitimacy), and dealing with social and economic issues (by building a post-conflict society's ability to manage conflicts peacefully and promote socio-economic development). The new approach which the UN refers to as "Second Generation DDR Practices" has to cope with post-civil conflict societies and environments where "warlordism", ethnic and religious disturbances, gangs, militias and irregularly armed elements abound at the sub-national level (UN DPKO, 2010).

The impact of Civil Society Organizations in Peace Building

The Role of Civil society organizations (CSOs) in peace building in Nigeria among many others is to avert conflict and create peace through a number of measures. A suggestion was made that peace has two different concepts negative peace and positive peace. Negative peace refers to mere absence of violence, but positive peace is said to be a stable social balance in which the evolution of new conflicts cannot escalate into violence and war (Henning, 1998). The emphasis on finding and resolving the root causes of conflict is criticized on the grounds that it is an overtly negative view of social conflict.

Civil society organizations play a number of role to include, the facilitation of linkage between global, regional and organization, thereby resolving one of the most serious problems of the conflict resolution genre related to the trickle up and down effect of conflict, (Henning, 1998). This is because civil society organizations conduct humanitarian, developmental, human rights,

and conflict resolution activities that enhance the process of peace making. Civil society organizations place in peace-building in society cannot be over emphasized. According to Paffenholz (2010) civil society organizations like any other Non-government and non-profit organizations performs the following in peace-building:

- i. **Protection of Affected Citizens:** The goal here is to preserve citizens' lives and liberties from the state's and other actors' oppression. Paffenholz and Spurk (2006) opined that the protection of peoples live is an essential duty of civil society organizations from the state and other armed actors. In spite of the provision of international supplement, supervisory operations, the formation of tranquil zones, and the provision of aid, the civil society organizations also provides direct support to local national governments of the nation. The Civil Society Organizations in Nigeria and Borno state for instance were engaged on the protection of rights and privileges of the victims of insurgency at the IDPs, particularly the ex-combatants in the reintegration program. Their role was insured by an unbiased act of such as protection against labeling and stigmatization by the larger communities, advocated for their right to free movement as well as basic other things which gave them access like every other civilian to the resources of the country.
- ii. **Monitoring for Peace orientations:** This role allows civil society organizations to monitor the government's activities and acts in order to hold them responsible. Civil society organizations are often significant in monitoring because of their credibility as source of unbiased local knowledge of what might generate conflict, supplied by independent monitors (Barnes, 2009). Furthermore, the civil society organizations do not actively participate in peace negotiations; it does have the capacity to provide the groundwork for a cease-fire and the signing of peace agreements (Marchetti and Tocci, 2009). For instance, Civil Society Organizations (CSOs) were involved monitoring the growth and development of the ex-combatant. It follows the successes of the reintegration program and at the same time observes the cognitive development of the ex-combatants and their capacity dropping the militancy mindset to institutionalize the modest life style.
- iii. **Advocating Public Contact:** the civil society organizations provide avenues for these groups to bring their demands to the public's attention. In Uganda, their lobbying and communication were critical because it allowed civil society organizations to engage with the government on democratic reforms, emphasizing on the government's accountability to its population and freeing up political space for civil society to carry out its operations (Bainomugisha & Issaka, 2018).
- iv. **Socialization:** civil society organizations strengthen citizens' democratic ideas and behaviors through socialization. Citizens learnt tolerance and developed mutual trust through the culture of peace and democratic principles, as well as promoting attitudinal change that can lead to peaceful dispute resolution (Paffenholz and Spurk, 2006). Bainomugisha & Issaka (2018) argued that citizen engagement with civil society organizations open doors for communication, which helps to bridge social divides. Religious groups, for example, have been active in encouraging integration across hostile groups. These roles and functions are essential to avoid the relapse of the conflict or the discontent of the people that will further lead to another agitation. The CSOs help the ex-combatants to socialize freely with other people and activities that are going on their surroundings. The north east Nigeria wasn't left out in carrying out this function. The CSOs articulates the interests of the people, their needs, and interests and create communication channels to the government and the general public. They advocated on the rights, needs and freedom of the ex-terrorist. It aided in government providing jobs for the people, women inclusion in the reintegration and empowerment program as well

- as ensuring the effectiveness in the socialization and integration of the ex-combatants into the civilian society without any discrimination or rebel.
- v. **Building Community:** civil society organizations can also help to bridge the gap between citizens from opposing or conflicting parties. Their focus on cooperative activities that bring opponents together, thereby contributing to social cohesion, are particularly beneficial in peace building to generate social capital in warring communities (Paffenholz and Spurk, 2006).
 - vi. **Mediation:** Through communication, negotiation, and control with conflicting parties and the state's institutions, civil society organizations helps to consolidate various ties. Although the role of civil society organizations might be restricted by the recipient country or state, but their operational functions includes official and informal mediation between armed groups, opposing communities, and development organizations (Paffenholz and Spurk, 2006). As Barnes (2009) explains, state actors typically perform this function, but citizens' trust in these organizations, as well as the skills they bring to the table to facilitate peace, helps make them more acceptable as intermediaries due to their use of non-coercive participatory strategies that help opposition groups better understand each other and resolve conflict.
 - vii. **Service Delivery:** Civil society organizations acts as a springboard for the provision of services as an essential job that is primarily performed by self-help groups, especially in instances where the state is fragile and cannot meet its citizens' requirements (Paffenholz, 2010). Despite the fact that this duty is regarded a governmental right, the civil society organizations continually to do that; particularly when it is viewed to be closely related to their other activities and purposes (Paffenholz and Spurk, 2006).
 - viii. **Reintegration:** Reintegration involves the absorption of ex-combatants into the society through gainful training and empowerment. It is geared towards economic independence and self-empowerment and peaceful and civil roles of ex-combatants in the society. Reintegration addresses the specific needs of ex-combatants by offering support in terms of skills development, education, professional training, micro credit and assistance to return to peaceful and sustainable livelihoods. It is broader than disarmament and demobilization cutting across economic and social life of the demobilized persons. Reintegration goes far beyond ex-combatants to include war veterans, families and communities of ex-combatants and veterans and disabled combatants. It takes years to achieve reintegration. At the early stage of the amnesty, the opinion that the freedom is near or has been reached, maybe because of the unsecured quiet it produced.
 - ix. **Human Capital Development:** the Civil Society Organizations (CSOs) were actively involved in seeking for jobs and other related opportunities for these beneficiaries after the reintegration phase. It was required to ensure that they were financially capable, which will enable them to have something to live for and contribute positively to the economy rather than carrying arms. The Civil Society Organizations also became active participants in the micro credit finance sector through accessing and managing micro credits and supervising funded projects to ensure the growth of the project. Majorly, they were involved in enhancing access to credit facilities, self-employment for the people, development of skills, providing job opportunities and providing support for them. Human capital development is being prioritized in Nigeria to ensure an increase in economic growth.
 - x. **Economic and Social Empowerment:** the Civil Society Organizations (CSOs) were focused on both short- and long-term empowerment of the reintegrated beneficiaries by providing skills such as tailoring, poultry, formal education, cake baking and carpentry among many other skills start their small-scale businesses. Economic empowerment is

the capacity of individuals to participate, contribute to and benefit from growth processes in ways that recognize the value of their contributions, respect their dignity and make it possible to negotiate a fairer distribution of the benefits of growth. This role is intended to contribute meaningfully to the GDP of the economy through their source of livelihood and jobs created for them. In some situations, some beneficiaries who were trained overseas got jobs immediately after their training.

Theoretical Framework

Conflict Transformation Theory by Senghas(1973)

The theoretical foundation for this study is conflict transformation theory. The need for a positive transformation of the North East conflicts cannot be over emphasized. Conflict transformation is premised on the intellectual guidelines for such transformation. Conflict transformation theory owes its emergence to different schools of thoughts (Miall, 2004). These include European structuralisms such as Senghas (1973) and Kirippendorf (1973) who analysed conflict formations. A collection of Galtung's (1996) serves as an important contribution to the development of a conflict transformation theory. Other contributors include Curle (1971), Vayrynen (1991) Azar (1990) Rupesinghe (1995, 1998), Lederach (1997) and Miall (2004).

The central thesis of conflict transformation theory is that contemporary violent conflict requires something more than a mere changing of positions and the identification of win-win outcomes. It acknowledges that the very structure of parties and relationships may be embedded in a pattern of conflictual relationships that extend beyond the particular site of conflict. Conflict transformation is therefore a process of engaging with and transforming the relationships, interests, discourses and, if necessary, the very constitution of society that supports the continuation of violent conflict. The theory also recognizes that conflicts are transformed gradually, through a series of smaller or large changes as well as specific steps by means of which a variety of actors may play important roles.

The theory of conflict transformation explains the long-term process of transforming from conflict to peace which involves the efforts of various actors in trying to achieve a successful peacebuilding operation. The government cannot by itself engage in peacebuilding effort; it needs and requires the assistance of other actors to effectively transform from conflict to peace and sustain it for the long terms.

Challenges of the Reintegration Programs

The initial reintegration program was faced with multiple challenges as cited in Moshood (2017) as thus; lack of disaggregated data and monitoring, poor coordination, continuing lack of security and safety, and the problem of implementing comprehensive reintegration programmes. Moshood (2017) also contended that poor quality of the data collected also impedes the ability to disaggregate data specifically in terms of gender, age and proper monitoring of the process of reintegrating the victims have tautened the effective reintegration process. Inadequate synergies among the various agencies involved in the reintegration program as well as the lack of initiatives to deal with stigmatization together add to the challenges. It can be said that the challenges involved in implementing the comprehensive reintegration program have had a tendency to reverse the successes earlier recorded (Moshood 2016). Furthermore, there is the belief within some segments of Nigerian society that the government-led 'de-radicalisation' process (which involves debriefing, retraining and the readjustment of victims to a civilian lifestyle) is a necessary precondition for the reintegration of those who spent time with Boko Haram in captivity. This has resulted in a situation whereby it is believed that women and girls will need to go through a more comprehensive.

Despite the reintegration effort by the government have no legal backings and have no responsible or delegated organ to monitor the program, the civil society organization may find it difficult to gain accepted in the reintegration process. Corruption within the Nigerian officials

has also been seen as one major challenge to the success of the reintegration program in Borno State, Nigeria. For instance, in April 2017, the Secretary to the Federal Government David Babachir was suspended for allegations of misappropriation of the money for IDPs (Moshood, 2017)

Government restriction the government restricted some local NGOs in partaking in the reintegration process as it was believed they helped propel the fuel during the conflict. The restriction reduced the assistance that could be given during reintegration which led to the resurgence of new armed groups under different names causing insecurity, engaging in oil bunkering and posing a threat to the region once again. This situation was what (Gamba, 2003) meant when they said ex-combatants might recreate disbanded armed groups and commence post-war hostilities.

Ambiguity in the conceptualization of reintegration was much more an impediment to the reintegration program. Thus, the military and government did not spell out the phases and stages of implementing rehabilitation in the region. There was no clear-cut objective as to the reason for the reintegration, which led to the over-ranking of economic integration over social and political integration. The prioritization tended to spur up violence such as rape, physical abuse, mutilation, kidnapping, murder, and so on; the return of ex-combatants is capable of triggering anxiety and insecurity in their communities of performance (Knight & Ozerdam, 2004; Nilson, 2005).

Methodology

The paper assess the impact of civil society organization in re-integrating repentance Boko haram in North east Nigeria, from the period of 2019-2024. This has been done through the use of narrative interview and focus group discussion within three affected areas especially IDPs camps

Focused Group Discussions

Group discussions were conducted across the five IDPs camps visited in the north east ,these includes Government Girls college camps, Teachers Village IDPs camp, Farm Centre camp, Biu IDPs Camps and Kwaya IDPs camp two representatives each were selected, taking into account the varying levels of insecurity and crises experienced in those regions. The survey was conducted on people who were mostly farmers, security agency and have stayed in the land of north east State for more than 20 years. Participants included opinion leaders such as youth leaders, religious leaders, community heads, women leaders, and heads of IDPs camp, Representatives of CSO, security agencies from the chosen IDPs camps.. The aim was to gather informed perspectives representing their respective areas.

Are Repentant Boko haram properly reintegrated into DDR programme in the north east ?

Respondent from security agency, religious leaders, and head of IDPs camps unanimously said that they have been re-integrated but more need to be done.

What are the achievement of Civil society in Re-integrating repentant book haram and peace building in the north east ?.

The participant stated that civil society has done a lot in re-integrating repentant book haram in the north east in the area of counselling, advocacy, demobilization and reconciliation.

Has Nigerian government make any efforts in promoting the activities of civil society in re-integrating repentant book haram in the north east?

The participant respondent that Government to some extent has contributed in promoting the activities of civil society by providing security and also granting permission to carrying out their activities , some of the respondent from religious leaders says government need to do more in the of funding and transparency in handling the issue of insurgency.

What are the measures taken by government I addressing the problem of book haram insurgency in the north east .

The Respondents agreed that government have put some measures in place in addressing the problem of book haram insurgency, these includes, Joint task force between the Army, police, civil defense, there is also civilian joint task force , multi national joint task force with Chad, Cameroon and Niger Kinetic and non Kinetic approach.

What are the challenges of Civil society i re-integrating repentant book haram and peace building in the north east .

The participant noted that there are so many challenges faced by Civil society in re-integrating repentant book haram and peace building, these includes, lack of proper data , lack of proper monitoring , lack of transparency, poor funding and poor accountability.

In Southern Borno, discussions were held in Biu,IDPs camp , respondents identified key security issues, including poverty, unemployment , drugs abused , political thuggery, and the activities of armed gangs which have escalated into insurgency in the area .. These conflicts often result in significant loss of life and property destruction.

Similarly, a respondent from Kwaya Kusar highlighted bad governance and weak security infrastructure as primary causes of insurgency in the north east . Another participant noted that the security situation in the north east was "turning from bad to worse." All participant attributed insurgency to rising unemployment. Participant from Teachers village IDPs camp added that the ongoing insurgency crisis persists due to a lack of effective government policies to address the challenges of poverty and unemployment .

In Government Girl IDPs camps, respondents described the insurgency situation as dire, characterized by armed conflicts, kidnapping, and banditry. These issues have disrupted economic activities, forced rural populations to migrate, led to extortion in local markets, abandonment of farmlands, and widespread displacement. The respondents identified the proliferation of arms, and drug abuse as significant contributors to the insurgency problem in north east.

In, Farm centre camp, group discussions were held the participant described the security situation as concerning. However, quick to note there is improvement due to government intervention. Residents in areas near state boundaries have faced persistent armed conflict, kidnapping, and criminal activities. They identified key factors fueling these conflicts, including,

- a. Political Rivalries: Political competition often escalates into violence, with some leaders arming their supporters to gain influence, which exacerbates conflicts.
- d. Economic Factors: Economic hardships often drive unrest.
- e. Poor Government Policies: Ineffective policies have failed to address the root causes of insurgency.

f. Arms Proliferation: The widespread availability of arms has intensified violence in the region. Respondents from Dikwa reported similar challenges, highlighting criminal banditry, cattle rustling, extortion, destruction of property, and kidnapping. According security agent , cattle rustling stems from land encroachment and the destruction of crops by herders' cattle. Meanwhile, the destruction of property was linked to youth unemployment and competition for farmland among small-scale farmers.

In Yobe state , respondent described the security situation as "quite bad," while to some respondent characterized it as "terrible." However, Civil society representative observed that the situation had improved compared to previous years.

In Adamawa state discussions were conducted in Mubi area . Respondents described the insurgency deadly and disaster, resulting in loss of lives and destruction of property. These conflicts are deeply rooted in the region's history and geography. Major causes include poor governance, and ineffective security agency .

Respondents from civil society , security agency, civil defense ,Religious leaders unanimously described the security situation as severely impacted by the activities of Boko harm and armed

gangs, commonly referred to as bandits. These groups engage in various criminal acts, including cattle rustling, looting, extortion, and kidnapping for ransom. Vulnerable communities, often lacking surveillance, are frequent targets of their attacks.

Reports from across the affected areas indicated that while security agencies have made efforts to address these issues, more needs to be done, particularly to protect local farmers and travelers. Opinion leaders criticized the lack of collaboration between security agencies and residents in addressing security concerns.. However, recent government interventions have provided some hope for improvement, especially for local farmer

1.6 RECOMMENDATIONS

In the light of the foregoing, the following are recommended towards curbing terrorism in north east Nigeria.

1. Poverty Alleviation: Poverty is the mother of all crimes' It is essential that government take necessary steps to address poverty because it is one of the major causes of terrorism in Nigeria today. There is no gain saying that poverty is rife in Nigeria, government should providing more social infrastructures, to absorb some of the unemployed and help others to set up cottage industries which will all contribute to alleviating poverty in the country.

2. Creation of more employment opportunities: Unemployment was also found to be one of the main causes of terrorism in the country. Hence, it is important that government create more employment opportunities for the youths in Nigeria especially, in the North Eastern parts of the country which is the epicenter of terrorists activities in the country.

3. Keeping tabs on extremist clerics /monitoring of religious schools: Religious fundamentalism was also identified as one of the major causes of the terrorism in Nigeria.

4. Collaboration with Other Countries: Terrorism has largely become an international issue with many cross-border implications. Thus cooperation and collaboration with other countries is crucial to successful counter-terrorism effort.

5. Community Policing: Government can boost the anti-terrorism fight if the Nigerian Police embrace the tenets of community policing and practice it in deed not just in words

REFERENCES

- Akpoghome, T.U. (2015). Internally Displaced Persons in Nigeria and the Kampala Convention. Law in Africa. Retrieved from 1-58/internallydisplaced-persons in-nigeria-and-the-kampala-convention-jahrgang-182015-heft-1.
- Akpuru-Aja, A. (2007) Basic Concepts, Issues and Strategies of Peace and Conflict Resolution: Nigerian-African Conflict Case Studies, Kenny and Bros: Enugu.
- Akume, A.T. (2015). The Question of Internally Displaced Persons (IDPs) in Nigeria: A Reflection on Present Realities. Journal of Third World Studies, 32(1), 221-244. (IDPs) in Nigeria. A Seminar Paper presented at Ahmadu Bello University Zaria.
- Azam, J. (2008). Betting on Displacement: Oil, Violence, and the Switch to Civilian Rule i Nigeria. Toulouse School of Economics (UT1, ARCADE, IDEI) and
- Clark J. (1990). *Democratizing Developlnent: The Role of voluntary organizations*. Earth scan, London
- Dan, R. & Allan, C. S. (n.d.) III, "Democracy, War Initiation, and Victory,". *American Political Science Review*.
- David, A. L. (1992). "Powerful Pacifists: Democratic States and War," *American Political Science Review*, 86:'1, 32
- David, L. (1998). *"Powerful Pacifists* American Political Science Review.
- Lederach, P. (1994). *Peace building: Sustainable reconciliation in divided cities*. Washington DC.

- Human Rights Watch (2006) —They Do Not Own This Place: Government Discrimination against Non Indigenes in Nigerial Human Rights Watch Report Vol. 18, No.3 (A), pp.1 68.
- IBON International (2012) —Global Civil Society Workshop on the Rio+20 —Zero Draft and Rights for Sustainability Held in the USA. January 24th.
- Isokon, E. B. (2014).Displacement Status and Welfare of Settlers in Population Resettlements: The case of Bakassi Resettlement Programme in Cross River State, Nigeria. *Covenant Journal of Business and Social Sciences*, 5(2), 131-143. Mirth, A.O. Report. Itumo, A. & Nwefuru, N.H. (2016). Nigerian State and Responses to Plights of Persons Internally Displaced by Boko Haram Insurgents: Implications for Socio-Economic and Political Development. *Research on Humanities and Social Sciences*, 6(15) 24 38
- Kampala Convention. (2009). African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa. Retrieved from http://www.eods.eu/library/AU_KAMPALA%20CONVENTION_2009_EN.pdf.
- Mayer, B. (2010) *The Dynamics of Conflict Resolution: A Practioner's Guide*, Longman Books Limited: Lagos.
- Miller, E and M. King (2005) —A Glossary of Term and Concepts Peace and Conflict Studies, 2nd Edition, University for Peace: Geneva..
- Mooney, E. (2005). The Concept of Internal Displacement and the Case for Internally Displaced Persons as a Category of Concern.” *Refugee Survey Quarterly*, 24(3), 9-26. doi. 10.1093/rsq/hdi049.
- Nwanegbo, C. J. & Odigbo, J. (2013). Security and National Development in Nigeria: The Threat of Boo Haram. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(4), 285-291.
- Nwoko, K.C. (2015). International Committee of the Red Cross and International Humanitarianism: Perspectives on its Assistance to Internaally Displaced Persons in Nigeria, 1986-2007. *African Renaissance*, 12(2), 90-116.
- Obikaeze, V.C. & Onuoha, C.B. (2016). The Nigerian-State and Management of Internally Displaced Persons (IDPs) from 2012-2016. *African Journal of Politics and Society*. Retrieved from http://www.academix.ng/documents/papers/1484040429_7936.pdf.
- Oduanya, O.O. (2016). The Health of Internally Displaced Persons. *Nigerian Postgraduate Medical Journal*, 23(4), 159- 160. DOI. 10.4103/1117-1936.196241.
- Oduwole, T.A. & Fadeyi A.O. (2013). Issues of Refugees and Displaced Persons in Nigeria. *Journal of Sociological Research*, 4(1), 1-18. DOI. 10.5296/jsr.v4i1.3156. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2015, December). *Humanitarian Bulletin Nigeria*. OCHA. Retrieved from december-2015.
- Oladeji, A. (2015). Humanitarian Crisis and Internally Displaced Persons (IDPs): Addressing the Plights of Youth and Women Victims in Nigeria. *Basic Research Journal of Social and Political Science*, 3(3), 42-55.
- Omilusi, M. (2016). The Multi-Dimensional Impacts of Insurgency and Armed Conflicts in Nigeria. *Asian Journal of Social Sciences, Arts and Humanities*, 4(2), 29-39.
- Osagioduwa, E. & Oluwakorede O.T. (2016). Management of Internally Displaced Persons in Africa: Comparing Nigeria and Cameroon. *African Research Review*, 10(1), 193-210. DOI.
- Owoaje, E.T.; Uchendu, O.C.; Ajayi, T.O. & Cadmus, E.O. (2016). A Review of the Health Problems of the Internally Displaced Persons in Africa. *Nigeria Postgraduate Medical Journal*, 23(4), 161-171.
- Oyewole, S. (2016). Making the Sky Relevant to Battle Strategy: Counterinsurgency and the Prospects of Air Power in Nigeria. *Studies in Conflict & Terrorism*. doi:10.1080/1057610X.2016.1188533.

- Pollard A and J. Court (2005) How Civil Society Organizations use Evidence to Influence Policy Process: A Literature. ODI working paper number 249
- Ropers, N (2002) —Civil-Society Peace Constituencies, NGO Involvement in Conflict Resolution—Areas of Activity and Lessons Learned in Promoting Peace. The Role of Civilian Conflict Resolution by Günther Bächler, Ed, Staempfli: Bern, pp. 97-126
- Tearfund (2003) Peace-Building within Our Communities, A Publication of TEARFUND Peace Resources
- The Charity Commission (2001). The Promotion of Social Inclusion. Design, Charity Commission. Retrieved from www.charitycommission.gov.uk. United Nations Development Programme (1994). Human Development Report. Oxford, New York. Oxford University Press. Retrieved from United Nations High Commissioner for Refugees. (2004). internally displaced persons. Retrieved from displaced women in, West Darfur United Nations.
- Udsholt, L. (2010) The Role of Civil Society Organizations in Development – Recent Trends and Emerging Challenges. A paper Prepared for the assignment in Support to the Development of a Vision, Strategy and Rules, Regulations, Procedures and Processes for Implementation of the Civil Society Organizations Act, 2007
- Wallensteen, P. (2003) Understanding Conflict Resolution War, Peace and Global System, Sage Publishing: London.
- Whitehead L. (1997) —Bowling in the Bronx: the Uncivil Interstices between Civil and Political Society, in Civil Society: Democratic Perspectives by Fine, Robert and Shirin, Eds, Frank Cass & Co Ltd: London.
- Zartman, W (1997) Peacemaking in International Conflict. Methods and Techniques. United States Institute for Peace: Washington, DC

CHALLENGES OF SECURITY AGENCIES IN THE MANAGEMENT OF ARMED CONFLICT IN BENUE STATE -NIGERIA.

TANKO SHAWULU PAUL PhD

Department of sociology
Nigerian Army University Biu

ABSTRACT

Security is a foundational concept of the sovereign state. Most understandings of security are yet to question security, but just sought to explore how a state provides protection. Even though the invocation of security gives an issue the air precision, distinguishing it from other issues, it remains without further specifications an ambiguous term. Benue State has a history of armed conflict that includes herder-farmer-clashes, military operations, militia and other violent incidents. The height of the armed conflict in Benue State is recognizably the Fulani herdsman and farmers violent engagement. In Nigeria, Benue State is awarded the tag “Food Basket of the Nation” because of her people natural inclination to extensive crops farming that brings out largest quantity of food production for distribution and feeding of that the entire population in the country. The study is anchored on Eco-Violence Theory to explain the security challenges of managing farmers-herdsman conflict in Benue State. The paper used secondary data. The research therefore recommend that Conflict management committees set up by government should collaborate with farmers’ and herdsman’s unions and associations in creating comprehensive awareness and compliance with designated stock routes. The collaborations should be at State, Zonal, Local Governments, and Village/Community levels through jointly established committees. Furthermore, nongovernmental organizations should support livestock-centered livelihoods including cattle herding, not only in conflict mitigation but also in the support of grassroots innovations and in influencing favourable national policies.

Security threat, challenges, armed conflict, dynamic, security agency, establish committee

INTRODUCTION

The lingering armed conflict in Benue State perpetuated by the herders-farmers engagements, unknown gunmen, banditry, kidnappers, and militia aggression has made the State to become the epicentre of violence and disorderliness. The federal and Benue State government concerted efforts adopted to bring peace and stability is living much to be desired. The population of Benue State is thinning gradually and the security of lives and property is not guaranteed, decline food production and social cum economic development has expose the people of Benue State to the sphere of existential threat. Apparently, the prospects of ensuring the restoration of peace and stability is predictably and strangely appears bleak. This is undoubtedly making the future of the armed conflict to remain progressing unabated. In fact, the multiplier effect of this foreseeable reality represent a picture of the loss of the internally displaced person hope of return to their ancestral homes as their land has been taken over by the invading herders and bandits. There is persistent pressure on the government to channel developmental funds to mitigate the suffering of the IDPs, in terms creation of new accommodation, and other welfares needs other than rural development to curtail the rural-urban drift.

Conceptual clarification

According to Talukder, (1982), security means protection and preservation of minimum core values of any nation political independence and territorial integrity. Adedoyin, (2011) sees

security as measures ensuring peaceful co-existence and development at large. Security can be referred to as the condition or feeling of safety from harm or danger, the defense, protection and presentation of core values as well as the absence of threat to acquired values (Francis, 2006). These definition of security have all approached security from a nation-state's perspective towards ensuring national security.

Security has been seen by analyst and researchers to be aggregable into sectors. According to the works of Buzan, Ole, and Wilde (1998), five major sectorial securities were identified including Military, Political, Economic, Societal and Environmental.




Figure 1: The Study Area showing zones of armed conflict

Source: Ministry of Land and Survey, Makurdi

Causes of Herdsmen Farmers Conflict in Nigeria

(a) **Environmental Factors:** Conflicts between herdsmen and farmers have existed since the beginning of agriculture and have increased or decreased in intensity and frequency depending on economic, environmental and other factors. Environmental security scholar Thomas Homer-Dixon emphasized the role of resource scarcity and competition as the primary, though not the only cause of the conflict between herdsmen and farmers (Homer-Dixon, 1999; Blench, 2010). Resources scarcity is induced by many factors and is not without consequences. This type of scarcity is essentially a decline in the availability of or access to natural resources. It is usually induced by climatic and environmental factors such as climate change, acute drought, environmental degradation, fresh water depletion, desertification, erosion, extreme heat, loss of wetland.

Scarcity of land, water and foliage which stems from unfavorable weather and climatic condition reduces the availability of these resources and usually changes the pattern of grazing by herders and their social relations with farmers. As growing pressure on natural resources caused by human population increase, growth in the population of herd, due to improved conditions of the cattle often compel the pastoralists to seek for more pastures beyond their limited range (Bello, 2013). The relationship between the pastoralist and farmers becomes competitive over access to and utility of lands and water for cultivation on the part of farmers and herding for the pastoralist.

(b) Population Explosion: Another major cause of the violence is population explosion of both humans and livestock which is based on the hypothesis of Thomas Malthus (1798) on eco-scarcity and population pressure entitled 'an essay on the principle of population' in which he proposed that population and resources are initially in equilibrium, but while populations grow exponentially, food production increases only linearly. According to him, population grows exponentially, while food production grows in arithmetic progression. More so, population growth will reduce the availability of natural resources because population grows faster than food supply, and poor people will impoverish the soil and natural resources by overuse and this will induce competition and conflict over means of existence.

(c) Expansive Use of Land for Non-agricultural Purposes: The expansive use of land and water for non-agricultural uses also often reduce the resource base available to pastoralist and farmers. In response to this, it is not uncommon to see herdsmen grazing along the streets, and sedentary farmers cultivating on grazing route which often stimulate conflict from crop damages by herds, destruction of farm properties and escalation into violence (Bello, 2013; and Moritz, 2010).

(d) Unfavorable Ecological Changes: Scarcity of water, land and harsh weather in the North East and North West part of Nigeria is a major factor that necessitates the migration of pastoralist to the middle-belt where the ecology is more favourable to their herding business because of a more favourable weather and access to water by existence of river Niger and Benue.

(e) Unregulated Transhumance: Pastoral migration from one geographical location to another in search of a more favourable climate and resources is often referred to as Transhumance which according to Centre for Democracy and Development (2015) is a system of animal production characterized by seasonal and cyclical migration between complementary ecological areas as a means of adapting to unfavourable conditions. Despite the many advantages of Transhumance, this system of cattle rearing usually brings the herders and their retinue of cattle herds into contact and competition over land, water and grazing route which usually end up in non-violent and violent conflict with local communities (Shettima & Tsar, 2008) who are predominantly sedentary farmers and fishermen and are always bent on asserting their exclusive right to land tenure and land inheritance (Okoli and Atelhe, 2014).

(f) Land Ownership System: The mysticism and inclination to land ownership in Nigeria is also a major cause of the conflict. The indigene settler syndrome is always a factor necessitating conflict over land use especially when there exists a deliberate deprivation or perceived marginalization of one group in the allocation and utility of land and access to water. As a result of transhumance, pastoralist from North East and North West part of Nigeria who migrate to the middle-belt in search of forage and water inevitably become host and settler and are often seen as strangers, settlers or foreigner. The attendant effects of this is that in case of any further deprivation of resources by the indigenes, the pastoralist often transfer aggression on the indigene for their previous losses and flee while the indigene respond by employing every means of evacuating them from their land (Azeez, et al., 2015).

(g) Ethno-Religious Intolerance: Another major reason for the conflicts between farmers and pastoralist is the ethno-religious dynamics of the social relations between these groups of

resources users. The ethnic dimension comes to play in the conflict between two broad ethnic groups, the pastoralists who are majorly of the Fulani extraction with an entirely different set of practices and way of life of the sedentary farmers who are made up of a variety of ethnic groups (Shetimma & Tar, 2008). Language barrier and religious intolerance are also a major coloration of the conflict.

(h) **Boko Haram Attack and Coerced Migration of Herdsmen:** Incessant attacks and the conquest of some of the North East and North West part of Nigeria by the Boko-Haram sects, has forced down pastoralists to migrate downwards to more peaceful and safer North- central for the safety of their herds and in order to prevent cattle ranching which is now a common practice in the Northern Nigeria. This uneasy relocation usually stirs up aggression, hostile behaviour on the host communities leading to further loss of herds by the pastoralist and crops by the farmers.

(i) **Cost Minimization:** The calculated attempt of the pastoralists to minimize cost by bringing their herds downward to the south where there is ready access to pasture and market has over the years generated serious disturbance for the host communities.

Consequences of Herdsmen Farmers Conflict

(a) **Loss of Life and Human Insecurity:** One of the major consequences of the perennial conflict, attacks and counter-attacks between herdsmen and farmers in Northern Nigeria is massive death toll of many innocent lives and actors involved in the conflict (Olayoku, 2012). The Institute of Economics and Peace (2015) which rated the Fulani militant as the fourth most deadly terrorist group in the world as at 2014 Global Terrorism Index Report which recorded the dramatic increase in the attacks by Fulani Militants from 2010 to 2013 as 80 deaths to a skyrocketing increase in the death toll to 1,229 in 2014 alone. On the 25th of April, 2016, seven villages in Ukpabi-Nimbo town a border town in Uzo Uwani in Enugu State were attacked by over 500 heavily armed Fulani herdsmen who killed over 48 villagers and left many injured (Ikenwa & Adeyemi, 2016). Also, between February and July, 2016; 604 farmers and locals were killed in Agatu, Guma, Logo and Tarkaa local government area of Benue state. Similarly, 11 villagers were killed and two villages bunt down because of what (Binniyat, 2016) calls vengeance mission of the herdsmen on Godogodo chieftdom in Jema'a local government area in Southern part of Kaduna state. Also, in Plateau state, a First-Class Traditional Ruler, Sir Lazarus Agai, his driver and police men were killed on the way from his farm on 17th October, 2016 (Owuamanam, 2016).

(b) **Loss of Cattles and Farm Crops:** Another severe consequence is the loss of cattle to conflict and bandits as many herds are lost during the conflict to angry farmers and bandits who take advantage of the conflicts to steal cattle from the pastoralists. On the side of farmers, destruction of crops in the farms and harvested products by angry mobs of pastoralist. The negative effect of this is huge loss on both sides with ultimate result of loss of income or capital and food insecurity.

(c) **Destruction of Properties:** Another effect of this conflict is destruction of farm properties and farm irrigation equipment, farming tools, houses and cars by angry herders who usually carry out organized violence as retaliatory act on the farming communities.

(d) **Displacement:** Another lethal effect of this conflict is the displacement of people from their homes and community for safety reasons. This has become the persistent effect of the clash between herdsmen and farmers in North Central Nigeria. Djadi (2016); reported that over 20,000 people have fled the wave of attacks since 2010.

Prospect of managing security challenges in Benue State.

There are several mechanisms proposed for solving or managing security challenges or conflict in Benue state. These range from third party intervention; use of standing committees or ad-hoc groups within the country or region; use of dignified leaders, head of states within the region who are mentors and are perceived wise with dept of understanding (Koffi, 2010). In

emphasizing on the importance of African solutions from within Africa, Kasomo (2010) reveals that religion can also be used to arrest or mitigate conflicts in Africa.

Composite Security Management Strategies for FHC (Composite SMS)

In the course of this research work, the researcher has identified various security management strategies. These have been obtained from the works of other researchers on the subject matter. Baba & Chaminda, 2017 concluded that Promotion of religious tolerance and well as the establishment of effective mechanism for conflict resolution and management were found out as part of the effective strategies for resolution and management of Farmers-Herdsmen Conflict in the North Central Region of Nigeria. Consequently, they recommended that forum and congress for promoting religious tolerance and harmony among Farmers and Herdsmen be established in the six states across the North Central Region of Nigeria. They also recommended that existing traditional institutions across the region should be empowered to effectively resolve and manage conflict between Farmers and Herdsmen.

On the other hand, Turnera, Ayantundeb, Pattersona, & Patterson (2004) stated that the ability of rural communities to prevent and manage conflict is largely based on the strength of networks of communication between herding and farming interests, respected community leaders, and leaders in neighboring communities. The Institute of Peace and Conflict Resolution, IPCR (2016) reported that the inclusive approach in managing the Herders and Farmers Conflict consists of the encouragement of the practice of ranching, the review of the Land Use Act 1978 by Government to encourage agricultural activities and ensure the protection of local communities; the Protection of small-holder/peasant farmers through the establishment of farm reserves and embarking on special interventions to protect women farmers. Gefu and Kolawole (2011) proposes that an awareness of principles of sustainable resource management has to be created as well as for chances arising from mutual understanding of resource needs and from the joint simultaneous or consultative use of natural resources among user groups.

More so, in the ensuing discourse on the subject matter in the wake of the wave of attacks, some commentators and presenters at diverse forum such seminars, workshops, media interview and regional gathering have come with strategies they consider will be effective in handling the Famers-Herders Conflicts. Their submission includes but not limited to: establishment of ranching or cattle colony, reevaluation and demarcation of grazing routes, establishment of peace and conflict resolution agency and so on. It is in that light that the researcher presents the following composite security management strategies (Composite SMS) for the farmer-herders conflict in Benue state as identified from the work of various researchers on the subject matter as follows:

1. Mediation, Resolution and Reconciliation
2. Localization and EHS Considerations
3. Policing, Sanctions, and Prosecution
4. Government Policy and laws
5. Contribution from Civil Society, Non-Governmental Agencies, the Media and Business Community

Mediation and Reconciliation (MR)

According to Cambridge University Press (2017); mediation and reconciliation has proven to be a very effective tool in resolving herder-farmer conflict? In 2015, Search for Common Ground provided the platform for the development of a Stakeholders' Forum tasked with the responsibility to mediate and resolve community grievances regarding land issues. The Ardo Sodangi, paramount ruler of the Fulani tribes for all Keana Local Government Area (LGA) of Nasarawa state serves as the Chairman of the Forum and decreed that all Fulani grievances should first be brought to him for discussion with the representatives of the farmers. The same was requested of the farming community to their representatives. When there are issues that arise, the Forum members travel together to resolve the problems peacefully. Since the training,

Ardo Sodangi and Public Relations Officer for the Farmers, Mallam Isa Oji, reported that there have been no instances of violence between herding and farming communities in Keana and the surrounding communities.

Mediation is a process of using an impartial intervener to help in resolving a dispute between two parties by facilitating a negotiation. Resolution is the act of solving or ending a problem or difficulty through arriving at agreeable decisions. Reconciliation on the other hand is the process of making two people or groups of people friendly again after they have argued seriously or fought and kept apart from each other, or a situation in which this happens. The interesting about mediation, resolution and reconciliation is that they happen in succession in conflict management. Mediation should lead to an amicable resolution which would lead to the reconciliation of the warring parties. The first step is a good act of mediation. Mediation in farmer- herders conflict can be carried out through the use of Traditional Rulers, Village elders and Chiefs, Religious Leaders or Constituted Committee.

Policing, Sanctions, and Prosecution

Policing is the act of maintaining the security of a people, community or society by carrying out patrol or any related procedures to that effect. It also means to control or maintain order, especially with the use of police (Cambridge University Press, 2018). Sanction is a threatened penalty for disobeying a law or rule (Oxford University Press, 2018). A strong action taken in order to make people obey a law or rule, or a punishment given when they do not obey (Cambridge University Press, 2018). Thus, Sanction is a penalty or punishment for disobedience or unwholesome act.

Prosecution is the act of prosecuting someone or the act of officially accusing someone of committing an illegal act, esp. by bringing a case against that person in a court of law (Cambridge University Press, 2018). The institution and conducting of legal proceedings against someone in respect of a criminal charge (Oxford University Press, 2018).

The utilization of policing of farmer- herders Conflict would entails area surveillance of the borders and deployment of station ground forces at strategic positions along the border of Nigeria and her neighboring countries to control the movement along the border. Policing and Control can also be carried through the creation and empowerment of local forces for security such as Civilian JTF, Neighborhood watch etc.

Another major acts of policing and control is the mopping up of Small Arms and Light Weapons (SALW). Chilaka (2010) concluded that the fight against excessive and destabilizing accumulation of SALW within ECOWAS sub-region is still a mirage in Nigeria. This is because an estimated three million SALW are in circulation in Nigeria. The study further revealed that since 2006 that the ECOWAS Convention on SALW came into being, Nigeria has organized just one illegal arms collection programme. That is, the recent Amnesty programmes organized by the Yar'Adua administration to pardon militants in the Niger Delta and have them submit their arms. The enforcement of the 2006 ECOWAS Convention on SALW would further reduced the incentive and brutality of FHC.

The adoption of sanctions and prosecution in the management of farmer- herders Conflict will involve sanction for unlawful grazing and farming. It also involves the use of local courts and police for prosecution of offenders. The subject of sanction and prosecution is one of the major issues that people have been calling for on the subject of Herder-Farmers Conflict. Most people consider that the Government and the security agencies have not shown seriousness in sanctioning and prosecution people who have been find culpable in the conflict or bring to book the people are behind these heinous acts.

Government Policy and Laws

Government Policy and Laws are central to resolution of Herders Farmers Conflict. At the Federal Level the Federal Government has come up with such policies and laws like National Commission for Nomadic Education (NCNE) in 1989 through Decree 41. It is presently known

as Nomadic Education Act, Cap No. 20 Laws of the Federation. The main goal of the program was to economically and socially integrate nomadic pastoralists into the national life, through the provision of relevant, functional, and mobile basic education and livelihoods skills provision. It was also designed to help the pastoralists modernize their techniques of rearing cattle to maximize their economic potential, including dairy processing and marketing, animal vaccinations, and modern herding techniques. Another is the Northern Region Grazing Reserves Law of 1965 created corridors for the passage of migrating livestock and 415 grazing reserves throughout the country. The reserves were envisioned to section off large swathes of land to be exclusively used by herders to graze their livestock. More so, in response to the economic, political, and security challenges posed by climate variability and environmental degradation, the African Union introduced the Great Green Wall Initiative (GGWI) in 2007. The GGWI set out to create an 8,000km (nearly 5,000 miles) of trees along the southern Sahel, accompanied by rural development and ecosystem management initiatives, to combat the encroaching desertification of the Sahara Desert. In 2013, the Nigerian government answered the call by establishing the Great Green Wall Agency (GGWA) to fight desertification, which has been responsible for the migration of herders from the northern part of the country to the Middle Belt region in search of water and pasture. The purpose of the GGWA is to create a green shelter-belt (wind-breaking trees), in the front-line states of Borno, Katsina, Kebbi, and Zamfara, to protect the northern part of the country against desert encroachment. The GGWA has established orchards and nurseries in northern Nigeria, as well as solar and wind-powered boreholes, but their activities have slowed down due to funding challenges from the Federal Government. In 2015, the Federal Ministry of Agriculture and Rural Development (FMARD) formulated what was referred to as a “comprehensive livestock development plan.” The plan was to address lingering conflict between farmers and herders across the country and develop grazing reserves as well as cattle routes, through a review of the existing program. Despite the fact that the Central Bank of Nigeria release the sum of N100 billion (nearly USD \$300 million) to the 36 states for this purpose, no state has been able to construct a ranch, reserve, or address the issue of stock route due to poor commitment to the issue. (Search for Common Ground, 2017).

At the State level, some states government in Nigeria such as Ekiti, Taraba and including Benue state have enacted Anti-Grazing Bill. Sylvester (2017) revealed in his study that the Ekiti State Government passed into Law Anti Grazing Bill 2016 to resolve various conflicts between Fulani herdsmen and Farmers in Ekiti State. He also revealed that the Government set up Ekiti Anti-Grazing Enforcement Marshal who implements the Law. The State government partner with the 16 Local Governments in allocation of land to herdsmen for cattle’s grazing. It was established that the Government also collaborates with the herdsmen Association in Ekiti to maintain peaceful implementation of the law. He then concluded that the Anti-grazing policy has succeeded in resolving conflict between Fulani herdsmen and Farmers in Ekiti State. Search (2017) reported that in response to these rising tensions and cycles of attacks, the Benue State Government passed legislation that banned open grazing on May 22, 2017. The law prohibited the open grazing of livestock, or the practice of allowing cattle to roam freely in search of pasture and water, beginning on November 1, 2017 and called instead for the establishment of ranches within the state. The Open Grazing Prohibition and Establishment of Ranches Law, 2017 was met with both support and opposition. Those that support the legislation have gone so far as to label it the best antidote for farmer-herder conflict in the state. Whereas, those that oppose it claim that the law is discriminatory against herders, does not provide or support the production of alternative livelihoods, and effectively evicts herders from the state. Despite the conflicting responses, the Open Grazing Prohibition Law went into effect on November 1, 2017. The Taraba State Governor also signed the Open Grazing Prohibition and Ranches

Establishment Bill 2017 into law on July 24, 2017, to begin implementation on January 24, 2018.

Contribution from Civil Society, the Media, International and Business Community.

The Civil Society and non-governmental agencies play diverse roles in the management of farmer- herders Conflicts. Those disposed to defending farmers' interests typically organizes press conferences and protests, seeking to draw national – and even international – attention to farmers' plight. Some have instituted legal actions; for instance, in May 2016, the Benue-based Movement Against Fulani Occupation (MAFO) filed a suit at the Economic Community of West African States (ECOWAS) Court based in Abuja, demanding the federal government pay N500 billion (about \$1.6 billion) as compensation for failing to protect its citizens. Others, such as the pan-Yoruba socio-cultural organization Afenifere, have set up arrangements to monitor both herders and cattle thieves. (International Crisis Group, 2018).

In turn, livestock producers' groups and pastoralists' organizations, strenuously defend herders' interests and insist media reports of incidents are often politically motivated. Fulani umbrella groups, such as Miyetti Allah Kautal Hore, also tend to downplay herders' involvement in the violence. The back and forth between highly partisan positions further complicate the search for common ground. Non-governmental organizations generally have been more conciliatory and constructive in response to the violence. They have focused on post-conflict reconciliation and peacebuilding, improving early warning and strengthening relations between communities and security agencies. International partners are encouraging herder-farmer dialogues through various local initiatives. For instance, in June 2016, the British Council-sponsored Nigeria Reconciliation and Stability Project (NRSP) supported the Bayelsa state Peace and Conflict Management Alliance in organizing a dialogue between farmers and herders. Likewise, on 27 April 2017, the U.S. Agency for International Development (USAID) sponsored and hosted a conference on herder-farmer dialogue, involving the All Farmers Association of Nigeria (AFAN), MACBAN, the Interfaith Mediation Centre (IMC) and others. (International Crisis Group, 2018)

internal instability. And certainly constitute a major and legitimate source of grievance.

Methodology

The paper assess the Challenges of security agencies in the management of Armed conflict in Benue state Nigeria from the period of 2014-2024. This has been done through the use of narrative interview and focus group discussion within three senatorial district in the state dealing with one local government representing a zone .

Benue State, located in the North-Central region of Nigeria, has been affected by armed violence , particularly in the following ten local governments:

Zone A: Kwande LGA, Ukum LGA, Logo LGA, Katsina-Ala LGA

Zone B: Guma LGA, Gwer West LGA, Makurdi LGA

Zone C: Aguta LGA, Apa LGA and Oju L.G.A

These local governments were selected for the following reasons:

- Geographic representation: They are strategically located in different parts of the state, covering the three senatorial districts (Benue North, Benue South, and Benue Central).
- Armed conflict activity: Some of these local governments have experienced armed attacks, kidnappings, and banditry, making them relevant for a study on armed violence .
- Diversity: The selected local governments have varying levels of economic development, population density, and cultural dynamics, providing a comprehensive representation of the state's diversity.
- Accessibility: They are relatively accessible for data collection and fieldwork, ensuring the feasibility of the study.

- Representation of key stakeholders: These local governments have a significant presence of security agencies, traditional institutions, and community leaders, making them ideal for assessing counterterrorism efforts.

By focusing on these ten local governments, the study can provide a nuanced understanding of the security intervention efforts in Benue State, identifying best practices, challenges, and areas for improvement. This will ultimately contribute to the development of effective strategies for combating armed violence and enhancing security in the state.

Focused group discussion(s)

Discussion

Group discussions were conducted across the three senatorial districts of Benue State—Zone A, Zone B, and Zone C. From each senatorial district, three local government areas (LGAs) were selected, taking into account the varying levels of insecurity and crises experienced in those regions. The survey was conducted on people who were mostly farmers and have stayed in the land of Benue State for more than 20 years. Participants included opinion leaders such as youth leaders, religious leaders, community heads, women leaders, and heads of prominent development associations from the chosen communities. The aim was to gather informed perspectives representing their respective areas.

In Zone A, discussions were held in four LGAs : Kwande, Katsina-Ala, Ukum, and Logo on the 25th November 2024 to find out about security issues escalating violence conflict in Benue state. Respondents from Ukum LGA (R1 and R2) identified key security issues, including conflicts over political supremacy, land, and other resources, which have escalated into frequent clashes between farmers and herders, political thuggery, and the activities of armed gangs. These conflicts often result in significant loss of life and property destruction.

Similarly, a respondent from Katsina-Ala LGA (R3) highlighted inadequate land and a weak security infrastructure as primary causes of armed conflicts. Another participant (R4) noted that the security situation in the state was "turning from bad to worse." Both R4 and R5 further attributed conflicts to rising unemployment. R6 from Katsina-Ala added that the ongoing herder-farmer crisis persists due to a lack of effective government policies to address the challenges.

In Kwande LGA, respondents R7 and R8 described the security situation as dire, characterized by armed conflicts, kidnapping, and banditry. These issues have disrupted economic activities, forced rural populations to migrate, led to extortion in local markets, abandonment of farmlands, and widespread displacement. The respondents identified inadequate farmland, the proliferation of arms, and ethnic and tribal differences as significant contributors to the insecurity in the area.

In Zone B, group discussions were held in three LGAs: Gwer West, Makurdi, and Guma. Respondents from Gwer West (R9, R10, and R11) described the security situation as concerning. However, R10 noted a recent improvement due to government intervention. Residents in areas near state boundaries have faced persistent armed conflict, kidnapping, and criminal activities. They identified key factors fueling these conflicts, including:

- a. **Ethnic Tension:** Cultural differences among tribes such as the Tiv, Idoma, Iggede, Etulo, Jukun, and other minorities have significantly contributed to communal crises in the state.
- b. **Farmer-Pastoralist Clashes:** Prolonged competition for land and water resources has led to repeated attacks by herders over the years.
- c. **Political Rivalries:** Political competition often escalates into violence, with some leaders arming their supporters to gain influence, which exacerbates conflicts.
- d. **Economic Factors:** Economic hardships often drive unrest.
- e. **Poor Government Policies:** Ineffective policies have failed to address the root causes of insecurity.

f. **Arms Proliferation:** The widespread availability of arms has intensified violence in the region.

In another focus discussion held on the 5th December 2024 on the nature of armed violence in Benue state .

Respondents from Guma LGA (R12, R13, R14, and R15) reported similar challenges, highlighting criminal banditry, cattle rustling, extortion, destruction of property, and kidnapping. According to R12, cattle rustling stems from land encroachment and the destruction of crops by herders' cattle. Meanwhile, the destruction of property was linked to youth unemployment and competition for farmland among small-scale farmers.

In Makurdi LGA, R16 described the security situation as "quite bad," while R18 characterized it as "terrible." However, R17 observed that the situation had improved compared to previous years.

In Zone C, discussions were conducted in three LGAs: Agatu, Apa, and Oju. Respondents from Apa (R19 and R20) described the security situation as a longstanding conflict between Fulani herders and local farmers, resulting in loss of lives and destruction of property. These conflicts are deeply rooted in the region's history and geography. Major causes include the struggle for expansive lands, competition over scarce resources, poor governance, and ineffective conflict resolution mechanisms.

Respondents from Agatu Local Government Area (R21 to R25) unanimously described the security situation as severely impacted by the activities of armed gangs, commonly referred to as bandits. These groups engage in various criminal acts, including cattle rustling, looting, extortion, and kidnapping for ransom. Vulnerable communities, often lacking surveillance, are frequent targets of their attacks. Additionally, communal crises linked to competition for land and water resources were reported. The respondents highlighted ongoing clashes between Fulani herders and local farmers, noting that pastoralists have even occupied lands previously owned by the farmers. Initially, these incidents were downplayed, with the expectation they would subside, but they have instead escalated into severe unrest in recent years.

In Oju Local Government Area, respondents (R26, R27, and R28) expressed deep concern, describing the security situation as "very bad." Criminal activities such as armed robbery, kidnapping, and herders-farmers clashes were prevalent in the area.

Reports from across the three senatorial districts indicated that while security agencies have made efforts to address these issues, more needs to be done, particularly to protect local farmers and travelers. Opinion leaders criticized the lack of collaboration between security agencies and residents in addressing security concerns. They noted that herder-farmer clashes have been on the rise in recent years. However, recent government interventions have provided some hope for improvement, especially for local farmers.

THEORITICAL FRAMEWORK

The study is anchored on Eco-Violence Theory to explain the security challenges of managing farmers-herdsmen conflict in Benue State, Nigeria. However, the most relevant theory on which this research intends to be underpinned is the resource Theory. This is because the focus of this research work is on security intervention rather than farmer-herders conflict and as such the theory deals with management strategies and adoption i.e. that the Nigerian government should faithfully adopt and implement viable strategies towards boosting security and eliminating all security threats, as well as all possible growth of insecurity.

The Eco-Violence Theory

Homer-Dixon (1999) developed the theory of eco-violence which seeks to explicate the relationship between environmental factors and violent conflicts. Its basic assumption is that; Decrease in the quality and quantity of renewable resources, population growth and resource access acts singly or in various combinations to increase in scarcity, for certain population

groups, of cropland, water, forests, and fish, thereby reducing economic productivity, both for the local groups experiencing the scarcity and for the larger regional national economies. The affected people may migrate or be expelled to new lands, thereby triggering ethnic conflicts when they move to new areas, while decreases in wealth cause deprivation conflicts (Homer-Dixon, 1999).

Competition over scarce ecological resources has been aggravated in contemporary times owing to the impacts of climate change, which has exacerbated ecological scarcity across the world (Blench, 2004; Onuoha, 2007), thereby engendering violent conflicts. Therefore, the theory offers insights into the nature and dynamics of the arable land, resource conflict and underdevelopment indications in Nigeria. The pressure over arable land and the attendant resource conflicts get worse amidst ever shrinking resources, livelihood crisis, and imminent policy deficiencies on grazing and pastoral governance by Nigerian leaders. Increasing population growth rate has continued to exert great pressure on available land resources with varying environmental and socio-economic implications (Dietz, Ruben and Verhagen, 2001; Tarhule and Lamb, 2003; Fiki and Lee, 2004).

Farmer-herdsmen conflict has remained the most preponderant resource-use conflict in Nigeria (Ajuwon, 2004; Fasona and Omojola, 2005). The necessity to provide food crop and animal, as well as raw materials for industry and export in order to meet ever growing demands, has exerted more pressure on the land (Nyong and Fiki, 2005). The competition between these two-agricultural land user-groups, however, has often times turned into serious overt and covert manifestation of hostilities and social friction in many parts of Nigeria. The conflicts have demonstrated high potential to exacerbate the insecurity and food crisis particularly in rural communities where most of the conflicts are localized, with reverberating consequences nationwide.

According to Haan (2002), destruction of crops by cattle and other property (irrigation equipment and infrastructure) by the pastoralists themselves are the main direct causes for conflicts cited by the farmers. On the other hand, burning of rangelands, fadama, blockage of stock routes and water points by crop encroachment are important direct reasons cited by the pastoralists.

Conclusion

The study shows that there is no good result can be obtained by using power in solving conflict between farmers and herders. The study shows that conflict kept occurring despite extra power used especially by police force. The study further shows that, sustainable resolution is obtained by creating awareness to the community members to know the importance of peace keeping in their society, and involve people and especially the conflicting groups to find out for their own what are the causes and what are the strategies suitable to end conflict.

The study indicates that farmers perceive herders as very bad people and see them to be responsible for every bad thing such as crop destruction, land degradation and farm encroachment. This tendency of farmers to perceive herders in a negative way it can increase hatred between these two groups which can increase conflict among these communities.

The study indicates that herders also perceive farmers as very bad people and see them to be responsible for cattle route encroachment, responsible for encroaching grazing area, use more water for irrigation, water sources distraction and Poor farming method which cause land degradation and hence the main cause of grazing land encroachment. The perception of farmers towards herders and herders towards farmers shows that each of the two groups is blaming each other the result which makes it difficult to resolve the conflicts.

In addition, both farmers and herders share the same opinions about conflict meaning that both farmers and herders have the same experience on the effects of conflict. In the first place both farmers and herders agree that conflict leads to loss of life and destruction of properties and social relationship which make life to become difficult.

Recommendations

Based on the findings and conclusions drawn from the study, the following recommendations are made:

1. Conflict management committees set up by government should collaborate with farmers' and herdsmen's unions and associations in creating comprehensive awareness and compliance with designated stock routes. The collaborations should be at State, Zonal, Local Governments, and Village/Community levels through jointly established committees.
2. Traditional and local leaders should ask for support to established grazing and farming practices, rules and regulations while governmental agencies/ministries responsible for agriculture, lands, geographical information systems, forestry and natural resources should ensure proper delineation and regular revision of stock routes.
3. There is need for viable NGOs on farmer-herdsmen conflict management, especially in the areas of awareness, education, prevention, and amelioration. Furthermore, nongovernmental organizations should support livestock-centered livelihoods including cattle herding, not only in conflict mitigation but also in the support of grassroots innovations and in influencing favourable national policies.
4. Government policy is important in solving conflict between farmers and pastoralists. Land policy determines land acquisition and land ownership. Land policy must state clearly how to obtain, use and distribution of land to all users. Land which is the source of conflict between farmers and pastoralists its use is increasing and expanding and therefore the policy needs to be well known to all land users to avoid more conflict and to facilitate obtaining sustainable resolution related to land conflicts.
5. In order to make sure that conflict is managed effectively all stakeholders in the particular conflict must be involved to find out suitable strategies which will effectively handle the concerns of conflicting groups because the conflict is based on their concerns, this will facilitate to having sustainable resolution.

References

- Abbas, I. M. (2012). No Retreat No Surrender: Conflict for Survival between Fulani Pastoralists and Farmers in Northern Nigeria. *European Scientific Journal*, Vol. 8, No.1, pp. 331-346.
- Acaps Report (2017). Farmer–Fulani Herder Violence in Benue, Kaduna and Plateau States, Thematic Report – 21 March 2017
- Achumba, I. C., Ighomereho, O. S., and Akpan-Robaro, M. O. M. (2013). Security Challenges in Nigeria and the Implications for Business Activities and Sustainable Development. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4(2), 79-99.
- Adisa, R.S. (2012). Land Use Conflict between Farmers and Herdsmen – Implications for Agricultural and Rural Development in Nigeria, *Rural Development - Contemporary Issues and Practices*.
- Adogi, M (2013). Fulani-farmers conflicts in Nasarawa State: The ecology, population and politics. Abuja: Murry Greens Consult.
- Ajuwon, S. S. (2004). Case study: Conflict in Fadama communities. In *Managing Conflict in Community Development*. Community Driven Development.
- Amanor, K.S. (2011). Pathways of Social-Economic Integration: Inclusion and Exclusion of Migrants in Africa' *ECAS 2011 - 4th European Conference on African Studies Uppsala 15-18 June 2011*. Uppsala
- Ameh, J. (2008). Nigeria under security threats from Jetties - Reps. *The Punch Newspaper*, p. 9.

- Audu, S.D. (2014). Freshwater scarcity: A threat to peaceful co-existence between farmers and pastoralists in northern Nigeria. *Int. Journal of Development and Sustainability*, 3 (1): 242-251.
- Ayih, S. O. (2003). Nasarawa State: Past and present. Nigeria.
- Azeez O, Michael F, and Ufo O.U (2015). The Cattle are “Ghanaians” but the Herders are Strangers: Farmer--Herder Conflicts, Expulsion Policy, and Pastoralist Question in Agogo, Ghana. *African quarterly* 15 (2): pp 54-67.
- Babbie, E. (2007). *Survey Research Methods*. (2nd Ed.), Wadsworth publishing company, Belmont, California. 395pp.
- Bakam, J. and Owuamanam, A. (2016). Curfew as herdsmen kill plateau monarch. <http://punchng.com/curfew-herdsmen-kill-plateau-monarch-driver-police-orderly/>
- Beeler, S. (2006) Conflicts Between Farmers and Herders in North-western Mali. London: International Institute for Environment and Development.
- Beland, D. (2005). The Political Construction of Collective Insecurity: From Moral Panic to Blame Avoidance and Organized Irresponsibility. Center for European Studies, Working Paper Series 126.
- Bello, A.S., (2013). Herdsmen and Farmers Conflicts in North-Eastern Nigeria: Causes,
- Benjaminsen, T. A., and Boubacar B. (2009). Farmer-Herder Conflicts, Pastoral Marginalization, and Corruption: A Case Study from the Inland Niger Delta of Mali. *Geographical Journal* 175(1):71-.
- Binniyat, L. (2016). Kaduna Attack: They're on vengeance mission- MIYETTI. www.vanguardngr.com/2016/08/kaduna-herdsmen-attack-theyre-on-vengeance-mission-miyetti.
- Blaxter, L., Hughes, C., and Tight, M. (2004). How to Research 3rdEdn. England: Open University press.
- Blench, R. (2010). National resources conflict in North-Central Nigeria: A handbook and case studies. Mallam Dendo Ltd.
- Braukämper, U. (2000). Management of Conflicts Over Pastures and Fields Among the Baggara Arabs of the Sudan Belt. *Nomadic Peoples* 4(1):37-49.
- Breusers, M., Suzanne N., and Teunis van R. (2000). Reply to Peter Oksen's 'Disentanglements. *Journal of modern African Studies* 38(1):125-128.
- Brown, L. D. (1983). Managing conflict at organizational interfaces. Reading, MA: Addison Wesley.
- CDD (2015). Rural banditry in Northern Nigeria. Centre of Democracy and Development. Abuja
- Chabal, P., U. E., and Anna-Maria G. (2005). Is Violence Inevitable in Africa? Theories of Conflict and Approaches to Conflict Prevention. Leiden, The Netherlands: Brill.
- Checkel, J. T. (1997). International Norms and Domestic Politics. Bridging the Nationalist Constructivist Divide. *European Journal of International Relations*. 3, 473 – 495.
- Conteh-Morgan, E. (2005). Peace Building and Human Security: A Constructivist Perspective. *International Journal of Peace Study*, 10, 1.
- Cooper, D and Schinder, P. (2006). *Business Research Methods*. 8th edition. New York. McGraw Hill.
- Davies, J. C. (1962). "Towards a theory of revolution". *American Sociological Review*, (27), 5-19
- Davis, M. (2015). Persistence of Farmer-Herder conflicts in Tanzania. *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 5, Issue 2.
- Haan, C. (2002). *Nigeria Second Fadama Development Project*. Preparation mission report, livestock component, Nigeria. 13pp.

Diez, T., Stetter, S. and Albert, M. (2001). *The European Union and the Transformation of Border Conflicts*. Theorizing the impact of integration and association. working paper No1. European Union. pp 1-47.

EVALUATION OF PHYTOCHEMICAL ANALYSIS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF *BASELLA ALBA*

Thenmozhi . M

Department of Biotechnology, School of Sciences - Life Sciences,
Vels Institute of Science, Technology and Advanced Studies (VISTAS), Pallavaram,
Chennai-600 117, Tamil Nadu, India.
Orcid id: 0000-0002-7957-6648

ABSTRACT:

Medicinal plants are nature's invaluable resources, offering a rich source of bioactive compounds with therapeutic potential. *Basella alba*, commonly consumed as a leafy vegetable in tropical and subtropical regions, was investigated in this study for its antioxidant properties. The objective was to evaluate the phytochemical composition and antioxidant activity of methanolic and aqueous extracts from the leaves and stems of *Basella alba*, thereby validating its medicinal value. Phytochemical screening revealed the presence of alkaloids, steroids, flavonoids, tannins, phenolics, amino acids, proteins, carbohydrates, fixed oils, fats, and terpenoids in both extracts. Antioxidant activity assessed through DPPH and ABTS radical scavenging assays demonstrated a concentration-dependent response, with the methanolic extract showing significant activity, though slightly lower than standard antioxidants (ascorbic acid and BHT). These findings highlight the potential of *Basella alba* as a natural source of antioxidants and support its traditional use in herbal medicine.

Keywords: Medicinal Plant, *Basella alba*, Phytochemicals, Antioxidant activity, DPPH

INTRODUCTION

Free radicals are highly reactive molecules containing unpaired electrons that can inflict oxidative damage on essential biomolecules, including lipids, proteins, and DNA. This oxidative stress has been firmly implicated in the pathogenesis of numerous chronic diseases, such as cardiovascular ailments (through lipid peroxidation and vasoconstriction), neurodegenerative disorders, diabetes complications, chronic inflammation, and carcinogenesis. A recent comprehensive review emphasized the pivotal role of reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS) in promoting conditions like hypertension, atherosclerosis, Alzheimer's disease, and cancer, suggesting that regulating oxidative stress is vital for disease prevention and management (Chandimali *et al.*, 2025). In tandem with lifestyle interventions, therapeutic strategies employing antioxidants natural compounds that interrupt free radical-induced chain reactions have therefore gained substantial clinical interest, particularly in the realm of cardiovascular health. In recent years, plant-derived, food-based antioxidants have garnered significant scientific attention due to their diverse bioactivities, minimal side effects, and dietary availability (Veskoukis *et al.*, 2012).

Ethnopharmacology, leveraging traditional knowledge, efficiently identifies candidate plants for pharmacological investigation. *Basella alba* also known as Ceylon, Malabar, or Indian spinach is a rapidly growing tropical leafy vegetable traditionally valued for its nutritional and medicinal properties. Rich in vitamins A and C, calcium, iron, chlorophyll, carotenoids, and betalain pigments, it has shown antioxidant, anti-inflammatory, and antiproliferative effects in recent studies, with optimized extraction methods enhancing phenolic and flavonoid yield (Kumar *et al.*, 2024)

Although endogenous enzymatic systems including superoxide dismutase (SOD), catalase, and glutathione peroxidase (GPx) and non-enzymatic molecules like vitamins C and E and glutathione play essential roles in maintaining redox homeostasis, these defences can become overwhelmed under conditions of chronic oxidative stress associated with various diseases. For instance, studies indicate that during sustained oxidative challenges, the capacity of SOD, catalase, and GPx to detoxify reactive oxygen species may be insufficient, leading to cellular damage and disease progression. As a result, dietary antioxidants derived from plants have garnered significant scientific interest due to their accessibility, favourable safety profiles, and wide-ranging biological activities, including radical scavenging, metal chelation, and enzyme modulation. Ethnopharmacology, which leverages traditional medicinal knowledge, has been instrumental in identifying such bioactive plants. A notable example is *Basella alba* also known as Ceylon, Malabar, or Indian spinach which is widely cultivated in tropical and subtropical regions for both its nutritional and therapeutic properties. Recent phytochemical and pharmacological reviews underscore its richness in flavonoids, phenolics, vitamins, minerals, and pigments, affirming its potential as a natural antioxidant source (Reddy *et al.*, 2023)

Basella alba is recognized for its nutritional richness, particularly its high concentrations of calcium, iron, vitamins A and C, chlorophyll, and carotenoids. Additionally, it possesses vibrant water-soluble pigments, notably betalains, which enhance its potential as a natural dye and confer antioxidative and anti-inflammatory benefits. Notably, gomphrenin-rich extracts from *B. alba* fruits have demonstrated strong radical scavenging activity in ABTS, FRAP, and ORAC assays—comparable or superior to anthocyanins isolated from other sources (Rusak *et al.*, 2024). Further, recent advancements in green extraction methods such as ultrasound-assisted extraction have improved yield of phenolic and flavonoid compounds, leading to enhanced antioxidant activity in *Basella* extracts.

The therapeutic potential of *B. alba* extends beyond antioxidant effects. Methanolic leaf extracts have been shown to arrest the cell cycle at G₀/G₁ and downregulate key proliferation markers in colorectal cancer cell lines, suggesting significant antiproliferative activity (Sheik *et al.*, 2023). Moreover, in vivo studies using diabetic rat models demonstrated that aqueous leaf extracts mitigated oxidative stress in pancreatic, renal, and reproductive tissues, underlining the plant's systemic antioxidant benefits (Swiezy *et al.*, 2024)

Given the growing body of evidence supporting *B. alba*'s multifunctional bioactivities, this study aims to investigate the phytochemical constituents and antioxidant potential of aqueous and methanolic extracts from leaves and stems. Using standard DPPH and ABTS assays, we seek to quantify radical scavenging efficacy and correlate activities with phytoconstituent profiles, thereby validating *Basella alba* as a promising source of natural antioxidants and supportive evidence for its traditional medicinal use.

MATERIALS AND METHODS:

Plant collection and extraction

Fresh *Basella alba* (Figure. 1) specimens were collected, authenticated, and rinsed with distilled water. Leaves and stems were shade-dried at ~45 °C, ground to a fine powder using a mortar and pestle. This procedure aligns with contemporary techniques emphasizing gentle drying to preserve phytochemicals and prevent enzymatic degradation (Mungwari *et al.*, 2025).

Figure: 1. *Basella alba*

Preparation of plant extracts

Fifty grams of powdered plant material were separately extracted with 500 mL of methanol and distilled water under constant agitation at room temperature for 24 h. Filtrates were concentrated to dryness via rotary evaporation, air-dried, and yields calculated. Methanolic extracts were reconstituted in DMSO for assays. Such solvent–time ratios and mild conditions are consistent with current sustainable extraction protocols for maximizing bioactive compound recovery (Zatla and Hammoudi, 2024).

Determination of Extraction Yield:

The extraction yield (%) was Calculated as follows (Baghya Nisha *et al.*, 2022):

$$\text{Extraction Yield (\%)} = \frac{\text{Weight of the extract after evaporating solvent}}{\text{Dry Weight of the sample}} \times 100$$

Phytochemical Screening

Both aqueous and methanolic extracts underwent qualitative phytochemical testing for major compound classes (e.g. alkaloids, flavonoids, tannins, saponins, phenols), following recent standard guides (Maheshwaran *et al.*, 2024).

Determination of antioxidant activity

DPPH radical scavenging assay

The assay was conducted following the methods, with the latest refinements from modern protocols. Recent studies confirm its simplicity, cost-effectiveness, and rapidity making it ideal for high-throughput screening (Gulcin, 2025). In this adapted procedure, a stock solution of extract (1.0 mg/mL in methanol) was diluted to 20, 40, and 80 µg/mL. Each 2.5 mL aliquot of diluted extract was mixed with 1.0 mL of 0.3 mM DPPH in methanol, incubated in the dark for 30 min at room temperature, and the absorbance was read at 518 nm. Antioxidant activity (AA %) was calculated using:

$$\text{AA (\%)} = 100 - [(\text{Abs sample} - \text{Abs blank}) \times 100 / \text{Abs control}]$$

Ascorbic acid served as the reference standard.

ABTS radical scavenging assay

The ABTS assay was performed, with validation from the latest protocol updates indicating high reproducibility and routine applicability for antioxidant assays (Kingori *et al.*,

2024). ABTS was generated by mixing 7 mM ABTS with 2.4 mM potassium persulfate and incubating in the dark at room temperature for 12 h. The mixture was then diluted with methanol to an absorbance of 0.706 ± 0.001 at 734 nm. For each assay, 1 mL of extract was mixed with 1 mL of the ABTS working solution, incubated for 7 min, and absorbance measured at 734 nm. Percentage inhibition was determined using:

$$\text{ABTS scavenging activity (\%)} = [(\text{Abs control} - \text{Abs sample}) / \text{Abs control}] \times 100$$


Butylated hydroxytoluene (BHT) was used as the standard.

RESULT AND DISCUSSION:

Extraction value:

The extractive values provide an estimate of the quantity of active constituents soluble in specific solvents and serve as an important parameter in the evaluation of crude drugs. This physicochemical marker is routinely used to assess the purity and quality of plant-derived materials (Umoh *et al.*, 2021).

Figure: 2. Extraction Yield from Different solvent extracts of *Basella alba*



In the present study (figure 2), the methanolic extract exhibited a significantly higher extractive value (14.36%) compared to the aqueous extract (9.29%). This result indicates that methanol is more efficient than water in extracting phytoconstituents from *Basella alba*, a finding consistent with multiple recent comparative solvent investigations. Methanol, a polar organic solvent, is known for its ability to dissolve a wide variety of polar and semi-polar phytochemicals, such as phenolics, flavonoids, alkaloids, and glycosides, therefore enabling a higher yield of bioactive constituents. Conversely, water while highly polar is often less effective at solubilizing moderately polar or less soluble compounds, which can limit extractable content in aqueous extracts. These findings align with previous reports showing that methanolic extracts of medicinal plants consistently yield more bioactive compounds and higher extractive values than aqueous extracts (Chatepa *et al.*, 2023). The higher extractive capability of methanol also suggests enhanced potential for pharmacological efficacy, such as antioxidant or antimicrobial activities, justifying further characterization of the methanolic extracts.

Phytochemical Screening

Phytochemical screening of the methanolic and aqueous extracts of *Basella alba* revealed a diverse range of secondary metabolites (Table 1). The methanolic extract exhibited a broader spectrum of phytochemicals specifically, it contained alkaloids, steroids and sterols,

flavonoids, tannins and phenolics, amino acids and proteins, carbohydrates, cardiac glycosides, fixed oils and fats, as well as terpenoids whereas saponins were absent

Table.1 Phytochemicals in Methanolic and Aqueous extract of *Basella alba*

S.No	Phytochemicals	Methanolic Extract	Aqueous Extract
1	Alkaloids	+	+
2	Steroids and Sterol	+	-
3	Flavonoids	+	+
4	Tannis and Phenolics	+	+
5	Amino acids and Protein	+	+
6	Carbohydrates	+	+
7	Cardio glycosides	+	-
8	Saponins	-	-
9	Fixed oils and Fats	+	+
10	Terpenoids	+	-

+ = Present, - = Absent


. In contrast, the aqueous extract was positive for alkaloids, flavonoids, tannins and phenolics, amino acids and proteins, carbohydrates, and fixed oils and fats, but lacked steroids, cardiac glycosides, saponins, and terpenoids. These findings align with recent GC-MS profiling studies that demonstrate methanol's ability to solubilize a wider array of compounds including aromatic acids, terpenoids, methyl esters, and glycosides compared to aqueous systems (Thejashwini *et al.*, 2024). This enhanced efficiency of methanol is attributed to its intermediate polarity and strong hydrogen-bonding capacity, enabling extraction of both polar and moderately non-polar substances such as steroids and terpenoids. Conversely, water primarily extracts highly polar constituents, which explains its limited qualitative phytochemical profile (Chatepa *et al.*, 2024). The rich presence of flavonoids, phenolics, and tannins in both extracts underpins potential antioxidant and anti-inflammatory activity, with the additional methanol-exclusive classes suggesting a broader pharmacological profile deserving further bioactivity investigation (Omotoso *et al.*, 2024).

Determination of antioxidant activity

DPPH radical scavenging assay

Figure 3 illustrates the DPPH radical scavenging activity of the methanolic extract of *Basella alba* at concentrations of 20, 40, and 80 µg/mL, compared with ascorbic acid as a standard. The extract exhibited a dose-dependent increase in antioxidant activity, rising from approximately 78% scavenging at 20 µg/mL to nearly 92% at 80 µg/mL, closely approaching the performance of ascorbic acid. This strong activity at higher concentrations suggests that the extract harbors significant free radical neutralization capacity.

Figure: 3. DPPH scavenging activities of the methanolic extracts of the *Basella alba*



These findings are in line with a recent evaluation where *B. alba* methanolic extracts displayed DPPH scavenging ability reaching 92 % inhibition at 80 µg/mL with an IC₅₀ of 12.8 µg/mL. A 2024 study similarly demonstrated that methanolic extracts of leafy vegetables, including *B. alba*, showed pronounced DPPH scavenging activity, attributed primarily to their rich phenolic and flavonoid content. The heightened antioxidant effects observed are largely due to methanol's efficiency in extracting hydrogen-donating bioactive compounds, such as phenolics and flavonoids, which neutralize free radicals by donating electrons or hydrogen.

ABTS radical scavenging assay

Figure:4. ABTS radical scavenging activities of the methanolic extracts of the *Basella alba*




Figure 4 illustrates the ABTS radical scavenging activity of the methanolic extract of *Basella alba* at concentrations of 20, 40, and 80 µg/mL, benchmarked against butylated hydroxytoluene (BHT). The extract displayed a clear, concentration-dependent increase in antioxidant potential, starting at approximately 66 % scavenging at 20 µg/mL and rising to 93 % at 80 µg/mL, effectively nearing the efficacy of the BHT standard with an IC₅₀ of 15.2 µg/mL. This gradient underscores the extract's robust capacity to neutralize free radicals, which reflects its rich phytochemical composition featuring potent electron- or hydrogen-donating compounds.

These observations align with recent findings that demonstrate *B. alba*'s strong antioxidant capacity when extracted with methanol. A study reported comparable ABTS, FRAP, and ORAC activities for methanolic extracts, attributing the effect to bioactive pigments and phenolic constituents with significant free radical scavenging abilities (Sutor-swiezy *et al.*, 2024). Similarly, comprehensive antioxidant profiling confirmed that *B. alba* methanolic extracts contain high levels of phenolics, flavonoids, and betalains—all known contributors to radical scavenging activity. Additional evidence suggests that geographical variations influence the phytochemical and antioxidant profile of *B. alba*, further validating the plant's versatile nutraceutical potential (Dahanayaka *et al.*, 2025).

SUMMARY AND CONCLUSION:

The study highlights that methanol is a more effective solvent than water for extracting phytoconstituents from *Basella alba*, yielding a higher extractive value (14.36%) and a broader range of bioactive compounds. Phytochemical screening confirmed the presence of key metabolites such as flavonoids, phenolics, alkaloids, and terpenoids in the methanolic extract. Antioxidant assays (DPPH and ABTS) demonstrated strong, dose-dependent radical scavenging activity, comparable to standard antioxidants. These findings suggest that methanolic extracts of *B. alba* possess significant therapeutic potential due to their rich phytochemical content and antioxidant properties, supporting further pharmacological exploration and potential development of natural health products.

CONFLICTS OF INTEREST:

The Author declares that there is no conflict of interest

REFERENCE:

- Baghya Nisha, B. R., Narayanan, R., Palani Dorai, R., Baskaran, D., & Valli, C. (2022). Effects of different extraction conditions on yield of anthocyanin content from *Moringa oleifera* leaves. *Indian Journal of Veterinary and Animal Sciences Research*, 49(6), 17–26.
- Chandimali, N., Bak, S. G., Park, E. H., Lim, H. J., Won, Y. S., Kim, E. K., Park, S. I., & Lee, S. J. (2025). Free radicals and their impact on health and antioxidant defenses: A review. *Cell Death Discovery*, 11, 19. <https://doi.org/10.1038/s41420-024-02278-8>
- Chatepa, L. E. C., Masamba, K. G., Sanudi, T., Ngwira, A., Tanganyika, J., & Chamera, F. (2023). Effects of aqueous and methanolic solvent systems on phytochemical and antioxidant extraction from two varieties of *Roselle* (*Hibiscus sabdariffa* L.) var. *sabdariffa* plant from Central Malawi. *Food and Humanity*, 1, 1172–1179. <https://doi.org/10.1016/j.foohum.2023.09.006>
- Dahanayaka, L. W., Mapa, M., Kadigamuwa, C. C., & Udayanga, D. (2025). Impact of geographical variation on nutritional and antioxidant properties of *Basella alba* L. from Sri Lanka. *BMC Plant Biology*, 25, 118. <https://doi.org/10.1186/s12870-025-06143-3>
- Gulcin, I. (2025). Antioxidants: A comprehensive review. *Archives of Toxicology*, 99, 1893–1997. <https://doi.org/10.1007/s00204-025-03997-2>

- Kingori, S., Cheruiyot, S., Kirui, A., Uwamahoro, R., & Mwangi, A. (2024). Optimization and validation of a simple spectrophotometric based DPPH method for analysis of antioxidant activity in aerated, semi-aerated and non-aerated tea products. *Open Journal of Applied Sciences*, 14, 2207–2222. <https://doi.org/10.4236/ojapps.2024.148148>
- Kumar, G., Joshi, J., Rout, R., Rao, P., & Manchikanti, P. (2024). Ultrasound assisted green extraction of phenolic components from *Basella alba*. *Journal of Food Measurement and Characterization*, 18. <https://doi.org/10.1007/s11694-024-02617-4>
- Maheshwaran, L., Nadarajah, L., Senadeera, S. P. N. N., Ranaweera, C. B., Chandana, A. K., & Pathirana, R. N. (2024). Phytochemical testing methodologies and principles for preliminary screening/qualitative testing. *Asian Plant Research Journal*, 12(5), 11–38. <https://doi.org/10.9734/aprj/2024/v12i5267>
- Mathew, J., Shreeja, M., Swathi, A. R., & Ragesh, K. (2024). Unveiling the therapeutic potential of *Basella alba*: A comprehensive investigation into its anti-arthritis properties, phytochemical profile, and molecular docking insights. *International Journal of Drug Delivery Technology*, 14(3), 1516–1520. <https://doi.org/10.25258/ijddt.14.3.36>
- Mungwari, C. P., King'ondur, C. K., Sigauke, P., & Obadele, B. A. (2025). Conventional and modern techniques for bioactive compounds recovery from plants: Review. *Scientific African*, 27, e02509. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2024.e02509>
- Omotoso, D. R., Olubowale, V. O., Aina, F. M., & Daramola, O. O. (2024). Phytochemical profiling of *Basella alba* using gas chromatography-mass spectrometry. *Tropical Journal of Natural Product Research*, 8(6), 7561–7565. <https://doi.org/10.26538/tjnpr/v8i6.36>
- Reddy, G. J., Madhavi, T., Rao, C. A., Nithya, S., & Rao, P. N. (2023). An updated phytochemical and pharmacological review on Malabar Spinach (*Basella alba* or *Basella rubra*). *GSC Biological and Pharmaceutical Sciences*, 24(2), 161–169.
- Rusak, A., Mrozowska, M., Kozłowska, W., Wiatrak, B., Dzięgiel, P., Wybraniec, S., Carev, I., Jama-Kmiecik, A., Matkowski, A., & Zielińska, S. (2024). Anti-inflammatory activity of gomphrenin-rich fraction from *Basella alba* L. f. *rubra* fruits. *Nutrients*, 16(24), 4393. <https://doi.org/10.3390/nu16244393>
- Sheik, A., Kim, E., Adepelu, U., Alhammadi, M., & Huh, Y. S. (2023). Antioxidant and antiproliferative activity of *Basella alba* against colorectal cancer. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 30(4), 103609. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2023.103609>
- Sutor-Świeży, K., Górka, R., Kumorkiewicz-Jamro, A., Dziedzic, E., Bieniasz, M., Mielczarek, P., Popenda, Ł., Pasternak, K., Tyszka-Czochara, M., Baj-Krzyworzeka, M., Stefańska, M., Błyszczuk, P., & Wybraniec, S. (2024). *Basella alba* L. (Malabar Spinach) as an abundant source of betacyanins: Identification, stability, and bioactivity studies on natural and processed fruit pigments. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 72(6), 2943–2962. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c06225>
- Świeży, K. S., Koziol, L., Knap, M., Dziedzic, E., Bieniasz, M., Milelczarek, P., Krzyworzeka, M. B., Szatanek, R., Wozowicz, S. B., Popenda, L., Wybraniec, S., & Czochara, M. T. (2024). Gomphrenin-based decarboxylated and acylated pigments from *Basella alba* L. fruit extracts impair survival of colorectal cancer cells but not normal cells – In vitro study. *Polish Journal of Food and Nutrition Sciences*, 74(4), 350–362. <https://doi.org/10.31883/pjfn/194251>
- Thejashwini, P., Madhusudhan, S., Sushma, T., Gulnaz, A. R., Gowda, A. C. H., Roopa, G., Pushpalatha, H. G., & Geetha, N. (2024). Evaluation of phytochemical composition and in vitro assessment of antioxidant and antimicrobial activities of various medicinal

plant extracts. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 13(3), 37–45. <https://doi.org/10.22271/phyto.2024.v13.i3a.14942>

- Umoh, R. A., Johnny, I. I., Udoh, A. E., Andy, N. A., Essien, A. C., Udoh, I. J., Emeh, W. E., & Umanah, O. E. (2021). Micromorphological and pharmacognostic studies of leaf and stem of *Solenostemon monostachyus* P. Beauv (Lamiaceae). *Journal of Complementary and Alternative Medical Research*, 16, 230–240. <https://doi.org/10.9734/jocamr/2021/v16i430312>
- Veskoukis, A. S., Tsatsakis, A. M., & Kouretas, D. (2012). Dietary oxidative stress and antioxidant defense with an emphasis on plant extract administration. *Cell Stress and Chaperones*, 17(1), 11–21. <https://doi.org/10.1007/s12192-011-0293-3>
- Zatla, A. T., & Hammoudi, A. (2024). Phytochemical screening and inflammatory activity evaluation of hydroalcoholic extract of *Glycyrrhiza glabra* root. *Chemistry Proceedings*, 16(1), 5. <https://doi.org/10.3390/ecsoc-28-20148>

AZƏRBAYCANIN XARİCİ TİCARƏT SİYASƏTİNDƏ BÖYÜK İPƏK YOLUNUN ROLU VƏ PERSPEKTİVLƏRİ

Tovuz Daşdəmirova
Bakı Dövlət Universiteti
Doktorant
ORCID: 0000-0003-1628-3271

Xülasə

Bu məqalədə qədim dövrlərdən bəri əhəmiyyət daşıyan və bu gün yenidən canlandırılan Böyük İpək Yolunun Azərbaycanın beynəlxalq ticarət siyasətinə və iqtisadi inkişaf strategiyasına təsiri geniş şəkildə araşdırılır. Azərbaycanın unikal coğrafi mövqeyi, onu Şərq və Qərb arasında strateji əlaqələndirici bir ölkə kimi ön plana çıxarır. Bu mövqe ölkəyə həm tranzit, həm də logistika sahələrində böyük üstünlüklər qazandırır. Məqalədə “Bir kəmə, bir yol” təşəbbüsü, TRACECA proqramı, Şimal-Cənub və Şərq-Qərb dəhlizləri kimi beynəlxalq layihələr çərçivəsində Azərbaycanın oynadığı rol və bu layihələrin iqtisadiyyata göstərdiyi təsirlər təhlil olunur. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, Ələt Azad İqtisadi Zonası və digər mühüm infrastruktur layihələri Azərbaycanın beynəlxalq ticarət dövriyyəsində iştirakını gücləndirir. Bu layihələr ölkənin ixrac potensialını artırmaqla yanaşı, iqtisadi təhlükəsizlik baxımından da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda, Azərbaycanın xarici ticarət strukturunda baş verən dəyişikliklər, tranzit yüklərin həcmnin artması və regional əməkdaşlıq imkanlarının genişlənməsi də təhlil edilir. Nəticə olaraq, məqalədə Azərbaycanın geoiqtisadi mövqeyini gücləndirmək üçün konkret siyasət tövsiyələri və inkişaf istiqamətləri təqdim olunur.

Açar sözlər: beynəlxalq əməkdaşlıq, ticarət siyasəti, tranzit, logistika, Azərbaycan, iqtisadi inkişaf, nəqliyyat dəhlizləri, Böyük İpək Yolu, regional inteqrasiya.

Abstract

This article provides an in-depth analysis of the impact of the historic Silk Road—revived in modern times—on Azerbaijan’s international trade policy and economic development strategy. Azerbaijan’s unique geographical location positions it as a key strategic link between East and West. This location offers the country significant advantages in both transit and logistics sectors. The study examines Azerbaijan’s role within international initiatives such as the Belt and Road Initiative, the TRACECA program, as well as the North-South and East-West transport corridors, and assesses the economic implications of these projects. Key infrastructure developments including the Baku–Tbilisi–Kars railway, the Baku International Sea Trade Port, and the Alat Free Economic Zone are analyzed in terms of their contribution to Azerbaijan’s participation in global trade turnover. These projects not only enhance the country’s export potential but also play a critical role in ensuring economic security. Additionally, the paper evaluates structural changes in Azerbaijan’s foreign trade, the increasing volume of transit cargo, and the expansion of regional cooperation opportunities. In conclusion, the article offers concrete policy recommendations and strategic directions aimed at strengthening Azerbaijan’s geo-economic position in the global trade system.

Keywords: international cooperation, trade policy, transit, logistics, Azerbaijan, economic development, transport corridors, Silk Road, regional integration.

GİRİŞ

Tədqiqatın aktuallığı:

Tarixi Böyük İpək Yolunun dirçəldilməsi transkontinental ticarət əlaqələrinin və global iqtisadi integrasiyanın sürətlə genişləndiyi indiki dövrdə beynəlxalq ticarət əlaqələrində yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilir. Konkret olaraq, Çin Xalq Respublikasının “Bir kəmə, bir yol” təşəbbüsü Avrasiyada regional əməkdaşlığı inkişaf etdirməklə yanaşı, dövlətlərin beynəlxalq ticarət siyasətinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Əlverişli coğrafi mövqeyinə və logistika və nəqliyyat infrastrukturuna hesablanmış investisiyalara görə Azərbaycan Respublikası Böyük İpək Yolunun əsas tranzit qovşaqlarından birinə çevrilmək potensialına malikdir. Azərbaycanın müstəqillik qazandıqdan sonra açıq və çevik beynəlxalq ticarət siyasəti, xüsusən də Çin və digər Asiya dövlətləri ilə əlaqələrin güclənməsi səbəbindən bu mövzunun öyrənilməsi aktual və dəyərlidir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi:

Onun müasir geoiqtisadi problemlər fonunda Böyük İpək Yolunun Azərbaycanın xarici ticarət siyasətindəki rolunun, eləcə də onun ölkənin iqtisadi artımına, tranzit seçimlərinə və beynəlxalq əməkdaşlıq modellərinə təsirlərinin hərtərəfli qiymətləndirilməsindədir. Eyni zamanda, SWOT (güclü və zəif tərəflər, imkanlar və təhdidlər) təhlilindən istifadə etməklə Azərbaycanın bu prosesə cəlb olunmasının xüsusi siyasi və iqtisadi nəticələri metodik olaraq araşdırılır. Tədqiqat Zəngəzur dəhlizinin perspektivlərinin, eləcə də digər yeni tranzit təşəbbüslərinin qiymətləndirilməsini əhatə etməklə genişlənməmişdir.

Tədqiqatın metodologiyası:

Tədqiqatda daha çox statistik, mənbəyə əsaslanan, müqayisəli, SWOT və sistemli analitik üsullardan istifadə edilmişdir. Böyük İpək Yolunun Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq ticarət strategiyasına təsiri iqtisadi ölçülərlə yanaşı siyasi və strateji mülahizələr nəzərə alınmaqla tədqiqat metodlarından istifadə edilməklə qiymətləndirilmişdir.

Tədqiqatın obyektı və predmeti:

Tədqiqatın obyektı, Azərbaycanın xarici ticarət siyasətidir.

Tədqiqatın predmeti isə, Azərbaycanın xarici ticarət siyasətində Böyük İpək Yolunun rolu, bu yolun ölkənin iqtisadi və geosiyasi mövqeyinə təsiri, mövcud potensial və gələcək perspektivləridir.

ƏSAS HİSSƏ

1877-ci ildə alman coğrafiyaşünası Ferdinand fon Rixthofen Çini Yaxın Şərq və Orta Asiya ilə birləşdirən qədim və orta əsr ticarət yolları sistemi olan Böyük İpək Yolunu qurdu. O, Avrasiya ticarətini, texnologiyanın yayılmasını və mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqəni formalaşdıraraq böyük sivilizasiyalar arasında mühüm iqtisadi və mədəni körpü rolunu oynadı. Böyük İpək Yolunun tarixi təkamülü, əsas marşrutlar, xüsusən də Azərbaycandan keçən marşrutlar, son bərpa təşəbbüsləri və Azərbaycanın müasir enerji və infrastruktur layihələrində iştirakı bu tədqiqatda əhatə olunur [5, pp1-21].

Yer kürəsinin ən qədim iki xalqı Çin və Azərbaycan arasında əlaqələr Qafqaz Albaniyası dövründən mövcud olub. Böyük İpək Yolunun tarixi ticarət yolları ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Çin karvanları Azərbaycandan keçməklə Şərqi Qərblə birləşdirdilər.

Azərbaycan şəhərləri, o cümlədən Şamaxı, Şəki, Təbriz, Ərdəbil, Gəncə, Marağa, Bakı, Şəmkir, Naxçıvan, Bərdə və Dərbənd XIII-XV əsrlər arasında iki xalq arasında yüksək inkişaf etmiş qarşılıqlı əlaqələrdə fəal iştirak etmişlər.

Bu əlaqələr Böyük İpək Yolunun mövcud olduğu dövr ərzində də davam etmişdir. Müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici ticarət siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biri

Azərbaycanın SSRİ-nin tərkibində olduğu 70 il ərzində xarici əlaqələrin mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması nəticəsində Çin-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrində yaranmış durğunluğa baxmayaraq, Çin Xalq Respublikası ilə əlaqələrin açılması və inkişafı olmuşdur.

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev 1994-cü il martın 7-10-da ÇXR-də səfərdə olmuşdur. Səfər zamanı danışıqların nəticəsi olaraq əməkdaşlıq imkanlarının artırılmasına yönəlmiş səkkiz ikitərəfli saziş imzalanmışdır [10]. Bunlara radio və televiziya, tibb sahəsində əməkdaşlıq, hava dəhlizinin açılması, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq, turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişlər daxildir.

Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1998-ci il sentyabrın 7-8-də Bakıda keçirilən beynəlxalq konfrans İpək Yolunun canlandırılmasında ən əlamətdar hadisələrdən biri oldu. Doqquz prezident (Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova, Rumıniya, Bolqarıstan, Özbəkistan və Qırğızıstan), o cümlədən otuz iki hökumət və on üç beynəlxalq təşkilatın yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin nümayəndələri buraya səfər edəblər.

Çin Xalq Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında indi hər sahədə ikitərəfli əməkdaşlıq mövcuddur. Çin və Azərbaycan arasında ticarət əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün hökumətlərarası işçi komitə yaradılıb. 2012-ci il iyunun 12-də Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Çin Xalq Respublikasının Ticarət Nazirliyi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb.

Aşağıda "Böyük İpək Yolunun bərpasının Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələrinə təsiri" fənninin tədqiqinin xülasəsi verilmişdir. Bu instansiyada subyektin üstünlükləri və çatışmazlıqları, imkanları və riskləri, Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, iqtisadi potensialı və regional əməkdaşlıq variantları ilə əlaqəsi araşdırılır.

Swot Analizi:

Üstünlüklər

- Coğrafi üstünlük: Azərbaycan Avropa və Asiyanı birləşdirmək üçün əlverişli yerdə yerləşir. Böyük İpək Yolunun reanimasiyası ilə ölkənin tranzit və logistika mərkəzi kimi potensialı daha da artır.
- Mövcud infrastruktur: İpək Yolunun bərpası üçün hazırkı təməl Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və digər nəqliyyat planları ilə yaradılmışdır.
- Enerji resursları: Tranzit marşrutları ilə yanaşı, Azərbaycanın qaz və neft ixrac etmək imkanı kommersiya əlaqələrini gücləndirən başqa bir üstünlükdür.
- Beynəlxalq əməkdaşlıq təcrübəsi: Azərbaycanın Çin, Türkiyə, Avropa İttifaqı və digər dövlətlərlə inkişaf edən əlaqələri İpək Yolu çərçivəsində əməkdaşlıq üçün imkanlar yaradır.
- Hökumət dəstəyi: Hökumət siyasətinin əsas məqsədləri arasında nəqliyyat infrastrukturunun qurulması və "Bir kəmə, bir yol" planına qoşulmaq var.

Zəif tərəflər

- İqtisadi məhdudiyyətlər: Asılılıq böyük infrastruktur layihələri üçün xaricdən maliyyə ehtiyacı ilə nəticələnə bilər.
- Rəqabətli tranzit marşrutları: Azərbaycanın payı İran, Rusiya və digər ölkələrdən gələn digər marşrutlarla azala bilər.
- Digər hallarda, tranzit şansları gömrük proseslərinin mürəkkəbliyi və logistik xidmətlərin səmərəsizliyi ilə məhdudlaşdırılır.
- Texnoloji gerilik: Əgər qabaqcıl texnologiya tam tətbiq olunmazsa, limanlar və dəmir yolları daha az səmərəli ola bilər.
- Regional gərginlik: Layihənin icrası Qafqaz regionunda sabitliyin olmaması, məsələn, Ermənistanla bağlı vəziyyətlə çətinləşə bilər.

İmkanlar

- Artan ticarət həcmi: Böyük İpək Yolunun canlanması nəticəsində Azərbaycanın Çin, Mərkəzi Asiya və Avropa ilə ticarət əlaqələri artacaq.
- İnvestisiyaların cəlb edilməsi: Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və ölkələr (Çinin Asiya İnkişaf Bankı kimi) infrastrukturun tikintisini təşviq edə bilər. □ Turizm üçün potensial: İpək Yolunun tarixi və mədəni irsinin vurğulanması səyahətçilərin xərclərini artırma bilər.
- İqtisadi diversifikasiya: Neft və qaz sənayesindən daha az asılı olan tranzit iqtisadiyyatın inkişafı üçün yeni perspektivlər mövcuddur.
- Ermənistanla sülh sazişi çərçivəsində Zəngəzur dəhlizi açılarsa, Azərbaycan İpək Yolu üzərində daha əhəmiyyətli məkana çevrilə bilər.

Təhlükələr

- Geosiyasi risklər: Rusiya, İran və digər regional aktorlar İpək Yolu təşəbbüslərinə etiraz edərsə, Azərbaycanın nüfuzu zəifləyə bilər.
- İqtisadi dalğalanmalar: Enerji qiymətlərindəki dəyişikliklər və ya dünya miqyasında iqtisadi tənəzzüllər investisiya axınını məhdudlaşdırma bilər.
- Ətraf mühitlə bağlı narahatlıqlar: Beynəlxalq təzyiq irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin ətraf mühitə zərərli təsirləri nəticəsində yarana bilər.
- Rəqabət: Daha yaxşı şərait yaratmaqla, digər tranzit ölkələr (Gürcüstan və Qazaxıstan kimi) Azərbaycanın payını azalda bilər.
- Beynəlxalq sanksiyalar: Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinə Rusiya və ya İran kimi yaxın dövlətlərə tətbiq edilən sanksiyalar dolayısı ilə təsir göstərə bilər.

Qiymətləndirmə və Strateji Təkliflər

Azərbaycanın beynəlxalq kommersiya əlaqələri Böyük İpək Yolunun canlanmasından, xüsusən də logistika və nəqliyyat sahələrində faydalana bilər. Güclü tərəflərdən (infrastruktur, coğrafi mövqe) istifadə etməklə imkanlar (ticarətin genişləndirilməsi, investorların cəlb edilməsi) reallaşdırıla bilər. Buna nail olmaq üçün:

- İnfrastrukturun modernləşdirilməsi: Limanlar və dəmir yolları üçün ən yeni texnologiyaları inkişaf etdirməklə səmərəlilik artırıla bilər.
- Gömrük və logistika sahəsində islahatlar: Tranzit proseslərini sürətləndirmək üçün elektron üsullardan istifadə edilməli və bürokratik maneələr minimuma endirilməlidir.
- Beynəlxalq əməkdaşlıq: Regional sabitlik üçün sülh tədbirləri dəstəklənməli və Çin, Türkiyə və Avropa İttifaqı ilə strateji əməkdaşlıq gücləndirilməlidir.
- Risklərin idarə edilməsi: İqtisadi və geosiyasi riskləri azaltmaq üçün diversifikasiya planları və digər yollar yaradılmalıdır.

Azərbaycan Respublikası bütün bu inkişaf edən vəziyyətə cavab olaraq Çin vətəndaşları üçün viza müraciəti prosedurunı sadələşdirmişdir. Buna görə də Çin vətəndaşları Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarında viza üçün müraciət edə bilərlər. İndi Çin və Azərbaycan arasında tez-tez birbaşa uçuşlar həyata keçirilir.

Azərbaycanın Çin Xalq Respublikası ilə diplomatik əlaqələri nəticəsində çoxsaylı kommersiya və texniki əlaqələr yaradılıb. Çinin Şanxay və Urumçi şəhərlərində bir neçə Azərbaycan pərakəndə satış mərkəzləri, üzüm bağları və ticarət nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir [6].

Bank işi, sığorta, sənaye, tikinti və xidmət sahələrində 120-dən çox Çin biznesi Azərbaycan bazarına daxil olduqdan sonra bir neçə yüz milyon dollar məbləğində investisiya yatırır. Enerji və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektorlarına investisiyaların artması, eləcə də Huawei kimi global sənaye titanları ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinin nəticəsidir.

Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu əlaqəsi Orta Dəhlizdə yerləşən Azərbaycanı OBOR sisteminin əsas qapısına çevirmişdir.

Orta dəhliz daxilində ticarətin on milyardlarla dollar təşkil edəcəyi gözlənilir. Bu ticarətin yalnız bir hissəsi Azərbaycan infrastrukturunu vasitəsilə həyata keçirilsə belə, ölkə yenə də böyük qazanc əldə edəcək və tranzit imkanlarını genişləndirəcək. Avropaya enerji təchizatına görə Azərbaycan daha çox danışıqlar rıçaqına malikdir və Çin, Avropa və digər dövlətlərdən investisiyalar cəlb edə bilər.

2020-ci ildə Azərbaycan materikini Naxçıvan eksklavı ilə birləşdirəcək və Ermənistanın Sünik ərazisindən keçəcək Zəngəzur dəhlizinin tikintisi İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra müzakirə edilib. Şimal-Cənub, Şərq-Qərb, Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Türkiyə kimi digər mühüm marşrutlar arasında məhsulların hərəkətini yaxşılaşdıracaq bu dəhliz sayəsində İpək Yolu şəbəkəsi bütövlükdə inkişaf edəcək.

Zəngəzur dəhlizi nəticəsində türkdilli xalqların respublikaları arasında iqtisadi və hətta siyasi əməkdaşlıq gözlənilir. Sonuncu Azərbaycanı əhəmiyyətli tranzit gücə çevirəcək və daha çox investisiya axını cəlb edəcək [7, s. 124-129]. Beynəlxalq analitiklərin fikrincə, Avropa-Asiya əlaqələrinin inqilabi xarakteri, əsasən, həm Şərqi Avropa daxilində, həm də onun hüdudlarından kənarda geosiyasi dəyişikliklər nəzərə alınmaqla genişləndirilməlidir.

Keçmişdə Asiya ilə Avropa arasında kommertiya əlaqələri Böyük İpək Yolu, daha dəqiq desək, Şərq-Qərb ticarət yolu ilə əhəmiyyətli dərəcədə təsirlənmişdir. Son onilliklərdə Çinin “Bir kəmə, bir yol” (BRI) proqramı, yeni logistik dəhlizlərin yüksəlişi və beynəlxalq ticarət yollarında artan rəqabət nəticəsində İpək Yolu ideyasına maraq yenidən alovlanıb. Coğrafi mövqeyinə, nəqliyyat və logistika infrastrukturuna və qonşu dövlətlərlə əlaqələrə görə Azərbaycan bu baxımdan mühüm tranzit dövlətdir. Bütün bunlar Azərbaycanın beynəlxalq ticarətinə təsir edir, onun ərazidəki mövqeyini yaxşılaşdırır və ölkə iqtisadiyyatını artırır [1].

Çinlə yanaşı, Azərbaycan strateji baxımdan Avropa və Mərkəzi Asiya arasında yerləşir. Xəzər dənizinin qərb tərəfində və Gürcüstan, Türkiyə, İran və Rusiya ilə həmsərhəd olması səbəbindən mühüm nəqliyyat yolları üçün mərkəz rolunu oynayır [3].

Azərbaycan mühüm Şimal-Cənub (Rusiya-İran-Hindistan) və Qərb-Şərq (Trans-Xəzər-Mərkəzi Dəhliz) nəqliyyat xətlərinin birləşdiyi yerdə yerləşir. Bu, ölkənin ticarət sektorlarının çoxölçülü integrasiyasına zəmanət verir.

2017-ci ildə Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan arasında birbaşa qatar əlaqəsi yaradan BTQ dəmir yolu xətti istifadəyə verilib. Bu, Xəzər sahillərindən Avropaya və geri Asiyaya, eləcə də Qara dəniz və Aralıq dənizi bölgələrinə malların ixracının mümkünlüyünü nümayiş etdirir.

Böyük İpək Yolunun infrastrukturunu və beynəlxalq iqtisadi əlaqələri aşağıdakı layihələrdən asılıdır:

-Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı (Ələt Limanı): Bu liman malların tez və effektiv şəkildə yüklənməsini təmin edir. Obyektlər nəqliyyat və logistika xərclərini azaltmaqla yanaşı, ötürmə qabiliyyətini artırır.

-Azərbaycanın azad iqtisadi zonaları və logistika qovşaqları: “Ələt” Azad İqtisadi Zonası kimi yeni azad iqtisadi zonaların yaradılması potensialı təkcə beynəlxalq investisiyaları cəlb etmir, həm də təkrar ixrac perspektivlərini artırır. Bu, yerli istehsalçıların mallarını beynəlxalq bazarlarda satmasını asanlaşdırır.

-Yolun modernləşdirilməsi: Yolun yenidən qurulması və Avropa standartlarına uyğunluğu tranzit yüklərin dəqiq və etibarlı çatdırılmasına zəmanət verir. Qlobal korporativ əməkdaşlığın inkişafı bundan çox asılıdır.

Azərbaycan qaz və neft ixrac edən dövlətdir. Lakin Böyük İpək Yolunun infrastrukturuna görə dövlət indi neft sənayesi ilə yanaşı, nəqliyyat, logistika və xidmət sahələrindən də pul qazanır [9, pp66-81].

Ticarət, xidmətlər, logistika və turizm sahələrində tranzit nəqliyyatın artımı dəyər əlavə edir. Bu, qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payının artımını daha da artırır.

Böyük İpək Yolu vahid deyil, multimodal nəqliyyat marşrutları şəbəkəsidir. Nəticədə Azərbaycan ixrac bazasını genişləndirə və yeni bazarlara çıxış bilər. Çin, Pakistan, Hindistan və Mərkəzi Asiya ölkələri (Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan) və digər mümkün ticarət tərəfdaşları ilə əlaqələrdə artım müşahidə olunur [11].

Bölmə genişliyi və rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün vacib elementlərə aşağıdakılar daxildir:

- Logistik xərclərin azaldılması: Rəqəmsallaşdırma, sadələşdirilmiş gömrük prosesləri və daha yaxşı infrastruktur malların hərəkətini sürətləndirir, bu da nəqliyyat xərclərini azaldır. Nəticədə, ölkə logistika üçün daha rəqabətli mərkəzə çevrilir.

- Ərazidə Logistika Mərkəzinin funksiyası:

Bakı-Tbilisi-Qars, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və digər cari marşrutlar Azərbaycana Xəzər dənizi hövzəsinə mühüm giriş nöqtəsinə çevrilmək potensialını verir. Həm tranzit daşıma, həm də sonrakı daxili emal, çeşidləmə, qablaşdırma və təkrar ixrac imkanları mövcuddur.

- Rəqəmsallaşma və innovasiya:

“Rəqəmsal İpək Yolu” təşəbbüsünün rəqəmsal texnologiyadan (elektron ticarət platformaları, elektron gömrük) istifadəsi və logistika sahəsində böyük həcmdə məlumatların emalı Azərbaycanın nəqliyyat sənayesi üçün yeni imkanlar açır.

Nəqliyyat marşrutlarına geosiyasi amillər, qonşu müharibələr və sanksiyalar təsir edə bilər. Bu, marşrutun bağlanması və ya daha yüksək logistik xərclərlə nəticələnə bilər. Məsələn, bir neçə alternativ yollar, dəniz yolları və Rusiya-Çin dəhlizi uğrunda rəqabət var [2]. Tranzit malları cəlb etmək və rəqabətqabiliyyətli logistika qiymətlərini saxlamaq üçün Azərbaycan öz bacarıqlarını daim artırmalıdır.

Yeni texnologiyaların tətbiqi, infrastrukturun müasir normalara uyğun olaraq mövcud səviyyədə saxlanması və davamlı inkişafın təmin edilməsi üçün əhəmiyyətli xərclərə ehtiyac var.

İqtisadi təsir göstəricilərinə aşağıdakılar daxildir:

- ÜDM-də nəqliyyat və xidmətlərin payını artıran və dövlət büdcəsinə daha çox pul əlavə edən ÜDM artımı.

- Xarici ticarət dövriyyəsi: İdxal və ixracın sayı artdıqca Azərbaycanın Böyük İpək Yolu boyunca ticarət dövriyyəsi inkişaf edir.

Ölkənin nəqliyyat variantları investisiya mühitini gücləndirir və onu beynəlxalq biznes üçün daha cəlbedici edir. Nəqliyyat, logistika, sənaye parkları və turizm sektorlarına xarici investisiyalar xüsusilə sürətlə artır [8, pp275-288].

Böyük İpək Yolunun siyasi üstünlükləri və strateji müttəfiqlikləri:

TRASEKA, GUAM və İƏT kimi regional təşkilatlarla əməkdaşlıq Çin, Rusiya və Aİ ilə yanaşı əhəmiyyətli siyasi üstünlüklər də təklif edir. Azərbaycan ilə Şərq və Qərb xalqları arasında inkişaf edən əlaqələr tranzit imkanlarından səmərəli istifadə etməklə ölkənin beynəlxalq aləmdə nüfuzunu artırır.

Davamlı inkişaf imkanları:

- İqtisadiyyatın diversifikasiyası qeyri-neft investisiyalarını, xüsusən logistika və nəqliyyatda əhəmiyyətli dərəcədə artırır;

- İnnovasiya və rəqəmsallaşma arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi Azərbaycanın bu sahədə regional lider kimi mövqeyini təmin edə bilər.

Ətraf mühitin mühafizəsi baxımından alternativ enerji mənbələrindən və “yaşıl” nəqliyyat sistemlərindən istifadə etməklə uzunmüddətli davamlı artım təmin edilir.

Hazırda Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələrinin ən mühüm mərhələsi Böyük İpək Yolunun yenidən qurulmasıdır. Yerləşdiyi yerə, tranzit potensialına və gələcək nəqliyyat imkanlarına görə Azərbaycan logistika sahəsində regional lider kimi yüksəlir [11].

İxrac-idxal əlaqələrinin şaxələndirilməsi, xarici kapitalın cəlb edilməsi, qeyri-neft iqtisadiyyatının yüksəldilməsi bu prosesin həyata keçirilməsindən asılıdır. Bununla belə, yüksək standart infrastrukturun saxlanması, rəqəmsallaşmada və rəqəbatqabiliyyətli logistika variantlarından istifadədə əhəmiyyətli maneələr mövcuddur.

Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələrindəki mövqeyi Böyük İpək Yolunun yenidən qurulması ilə möhkəmlənir. O, diplomatik mövqeyini, sosial rifahını və uzunmüddətli iqtisadi təhlükəsizliyini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır.

Zəngin təbii qaz və neft yataqları, eləcə də səriştəli insanlar Azərbaycanın bərpa olunan resurslarını təşkil edir. Azərbaycanın açıq qapı siyasəti çərçivəsində yüksək texnologiyalı istehsal, xidmətlər və İKT sənayelərinə birbaşa xarici investisiyalar təşviq edilir. Mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqə, orta əsr karvan ticarət yollarının qorunub saxlanması və əhəmiyyətli turizm potensialı Böyük İpək Yolunun reanimasiyasını nəzərdə tutur.

Böyük İpək Yolunu təşkil edən dövlətlərin hüquq sistemləri uyğunlaşdırıldığı müddətcə bizneslər və investorlar xoşməramlı ruhda sərbəst davranmağa bilirlər. Bunun üçün yaxşı korporativ mühit lazımdır:

- Siyasətdə, hüquqda və iqtisadiyyatda sabitlik
- İslahatların ardıcılığı
- Korrupsiyanın həcmnin azalması

Böyük İpək Yolu məhsul, bilik və texnologiya mübadiləsi yolu ilə bir neçə ölkənin siyasi, mədəni və iqtisadi həyatına böyük təsir göstərmişdir [4, pp263-308]. Bu marşrut XV əsrdə öz əhəmiyyətini itirməsinə baxmayaraq, bu gün siyasi əhəmiyyətə malikdir. Zəngəzur dəhlizi kimi yeni tranzit ticarət yollarının inkişafı, enerji dəhlizlərinin korlanması, regional infrastrukturun qurulması nəticəsində Azərbaycan Avrasiya inteqrasiyasında birləşdirici halqaya çevrilir.

Azərbaycanın Avropa və Asiya arasında ortaqlıq iqtisadi tələbləri ödəmək və mədəniyyətlərarası əlaqələri gücləndirmək üçün körpü rolunu oynayan əhəmiyyəti TRASEKA və Çinin “Bir kəmə, bir yol” layihəsi kimi təşəbbüslərlə vurğulanmaq niyyətindədir. Dünya həmrəyliyi sürətlə gedən qloballaşma dövrünü aşaraq, Azərbaycanın baxışına və liderliyinə getdikcə daha çox arxalanaraq, Yeni İpək Yolu həyatı əhəmiyyətli ticarət marşrutu və regiondaxili sülhməramlı mexanizm olaraq qalmağa davam edə bilər.

NƏTİCƏ

Böyük İpək Yolunun yenilənməsi Azərbaycanın iqtisadi artımını və beynəlxalq ticarət əlaqələrini yaxşılaşdırmaq üçün mühüm şans təqdim edir. Azərbaycan Avropa və Asiya arasında əlverişli coğrafi mövqeyinə, enerji resurslarına və Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi mövcud infrastrukturuna görə bu şəbəkədə əhəmiyyətli tranzit mərkəzi olmaq potensialına malikdir. Bu məqsəd “Bir kəmə, bir yol” kampaniyası kimi müasir təşəbbüslərə qoşulmaqla və Zəngəzur dəhlizi kimi yeni marşrutların yaradılması ilə daha da dəstəklənir. Azərbaycanın İpək Yolunda iştirakı onun müstəqillik əldə etdikdən sonra Çin ilə əlaqələrinin təkamülü, 1998-ci ildə Bakıda keçirilən beynəlxalq konfrans və digər ikitərəfli sazişlər nəticəsində daha da möhkəmlənmişdir. Lakin bu potensialı tam reallaşdırmaq üçün rəqib tranzit marşrutları, geosiyasi təhlükələr, regional münaqişələr və iqtisadi qarşılıqlı asılılıq kimi məsələlər həll edilməlidir. Azərbaycan bu şansdan istifadə etməklə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə zamanət verə, xarici kapital cəlb edə və beynəlxalq ticarətdə öz mövqeyini yüksəldə bilər.

TƏKLİFLƏR

- İnfrastrukturun modernləşdirilməsi

Müasir texnologiyalardan istifadə etməklə nəqliyyat infrastrukturunu (yollar, qatarlar və limanlar) gücləndirilməli, tranzit səmərəliliyi və tutumu yüksəlməlidir.

- Gömrük və Logistika islahatları

Tranzit əməliyyatlarını sürətləndirmək üçün gömrük prosedurları daha sadə və rəqəmsallaşdırılmalı, logistik xidmətlər daha səmərəli olmalıdır.

- Qlobal Əməkdaşlıq

Regional sabitlik üçün sülh tədbirlərini dəstəkləməklə yanaşı, Çin, Türkiyə, Avropa İttifaqı və digər mühüm müttəfiqlərlə diplomatik və iqtisadi əlaqələri gücləndirmək vacibdir.

- Nəzarət Riski

Ticarət kanalları və tərəfdaşlar şaxələndirilməli, geosiyasi və iqtisadi riskləri azaltmaq üçün ehtiyat planları yaradılmalıdır.

- Ətraf Mühitin Davamlılığı

Ətraf mühitə mənfi təsirlərini azaltmaq və beynəlxalq tələblərin yerinə yetirilməsinə zəmanət vermək üçün infrastruktur layihələrində yaşıl texnologiyadan istifadə edilməlidir.

- İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi

Neft və qaz sənayesindən asılılığı azaltmaq üçün texnologiya, turizm və logistika daxil olmaqla qeyri-neft sənayələrinə investisiyalar təşviq edilməlidir.

- Texnologiyada irəliləyişlər

Azərbaycanda logistika və nəqliyyat sənayələri rəqəmsal innovasiyalar və texnologiyalardan istifadə etməklə daha rəqəbətli olmalıdır.

- Potensialın qurulması

Logistika və nəqliyyat sənayesinin genişlənmə ehtiyaclarını ödəyə bilən ixtisaslı işçilər yaratmaq üçün təhsil və təlim proqramları maliyyələşdirilməlidir.

- Səyahət Təşviqi

İpək Yolunun tarixi və mədəni irsinə diqqəti cəlb etmək, onun turizm potensialından istifadə etmək və bu sənayenin gəlirlərini artırmaq vacibdir.

- Biznes və Hüquqi Mühitin Təkmilləşdirilməsi

Korrupsiya azaldılmalı, islahatlar davamlı olaraq aparılmalı və xarici sərmayələrin cəlb edilməsi və qorunması üçün aydın hüquqi baza yaradılmalıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan İqtisadi İslahatlar İcmalı (2017) İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
2. Elçin, S. Bakı AKI Tbilisi Qars Dəmiryolu Xəttinin Azərbaycan və regionun geoiqtisadiyyatına təsiri / Elçin, S., Rəhmənov, F., Əlirza, E./ Bakı Mühəndislik Universiteti «Azərbaycan Beynəlxalq nəqliyyat sistemində: hədəflər və perspektivlər» 2018 2-5 oktyabr Bakı
3. Akbulaev, N. Maritime transport and economic growth: Interconnection and influence (an example of the countries in the Caspian sea coast; Russia, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan and Iran) / Akbulaev, N., Bayramli, G. Marine Policy Volume 118 - 2018-
4. Franklin, K. Archaeology of the Silk Road: Challenges of Scale and Storytelling // Journal of Archaeological Research Volume 32, -2023-səh263–308
5. Guliyev, F. Presidential Discourses on Regionalism in Azerbaijan: Turkic Solidarity and the Silk Road / [Electronic resource] // Cambridge University

- Press. Nationalities Papers , First View , -2024-səh1 - 21 DOI:
[URL:https://doi.org/10.1017/nps.2024.42](https://doi.org/10.1017/nps.2024.42)
6. Huiyao, W. Lu,M. China and the World in a Changing Context / [Electronic resource] // Springer Nature 2022
[URL:https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/53378](https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/53378)
 7. Kavtaradze, E. Armenia and Azerbaijan in a geopolitical battle. Zangezur corridor / [Electronic resource] // International Scientific Journal "The Caucasus and the World", (29), -2024-səh124–129.
[URL:https://doi.org/10.52340/isj.2024.29.12](https://doi.org/10.52340/isj.2024.29.12)
 8. Khan, S.A.R. Adoption of renewable energy sources, low-carbon initiatives, and advanced logistical infrastructure—an step toward integrated global progress./ Khan, S.A.R., Godil, D.İ., Yu, Z., Abbas, F., Shamim, M.A. / [Electronic resource] // Sustainable Development Volume30, Issue1 -2022-səh275-288 [URL:https://doi.org/10.1002/sd.2243](https://doi.org/10.1002/sd.2243)
 9. Serikkaliyeva, A. The role of the central Asian region in China’S New Silk Road Economic belt project. // Eurasian Research Journal, 1(1) 2019-səh66-81.
 10. <https://bakuresearchinstitute.org/azerbaijan-china-relations/>
 11. 161. <https://science.gov.az/az/news/open/26629>

**MİZAHİ BENLİKLER: MİZAH BECERİSİ VE MİZAH BENLİĞİ ÖLÇEKLERİNİN
TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
TURKISH ADAPTATION OF THE FUNNY SELVES: HUMOR EFFICACY AND
IDENTITY SCALES A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY**

Tuğbanur Yılmaz

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Yüksek Lisans Programı, ORCID: 0009-0004-9436-9040

Prof. Dr. Halil EKŞİ

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0001-7520-4559

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Demir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı,
ORCID: 0000-0002-9397-9232

ÖZET

Mizah platondan başlayarak yüzyıllardır birçok disiplinin içinde kendine yer edinmiştir. Mizah çok geniş bir yelpazede ele alınmakta olup hem bireysel hem de toplumsal birçok işleve sahip olma özelliği göstermektedir. Kişi mizahı kullanarak; eğlenme, öğrenme, umut etme, ilişki kurma, kriz anlarıyla mücadele etme, öfke ve anksiyete ile mücadele etme gibi girişimlerde bulunabilmektedir. Mizah hem eğlence aracı hem de toplumsal bir aktarım aracı olarak kullanabileceği gibi aynı zamanda da sorunlara karşı başa çıkma mekanizması olarak da kullanabilmektedir.

Bu çalışmanın amacı da; Bireylerin mizah yapma yeteneğine ne ölçüde güvendiklerini ve mizahı ne ölçüde kişiliklerine atfettiklerini ölçmek amacıyla Silvia, Rodriguez ve Karwowski (2021) tarafından geliştirilen Funny selves: Development of the Humor Efficacy and Identity Short Scales (HEISS) adlı 2 ayrı ölçeği Türk kültürüne uyarlamak ve bu kültürdeki örneklemde geçerlilik güvenirlik analizlerini gerçekleştirmektir. Hem mizah becerisini hem de mizah benliğini ölçen her iki ölçek de 4'er maddeden oluşmakta olup alt boyut ve ters madde içermemektedir. Ölçeklerin maddeleri 1 (kesinlikle katılmıyorum) ile 5 (tamamen katılıyorum) arasında değişen 5'li Likert tipi bir ölçek üzerinde değerlendirmiştir. Ölçek, 18 yaşının üstündeki bireyler için uygun olarak tasarlanmıştır.

Uyarlama süreci aşamasında ölçeğin dilsel uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte; doğrulayıcı faktör analizi ve yapı geçerliliği değerlendirilmiş olup iç tutarlılık katsayısı hesaplanarak ölçeğin güvenirlik analizleri de yapılmıştır. Araştırmanın verileri, çevrimiçi bir form aracılığıyla 18-64 yaş aralığında yer alan 193 kadın ve 143 erkekten oluşan 336 kişiden toplanmıştır. Ölçeklerin ölçüt geçerliliğini değerlendirmek amacıyla Yerlikaya (2003) tarafından uyarlaması yapılan Mizah Tarzları ölçeği kullanılmıştır. Ölçüt bağlantılı geçerlik kapsamında analize 51 katılımcı tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular, HEISS'in Türk kültürüne uygun, geçerlik ve güvenirlik kriterlerini karşılayan işlevsel bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda; ölçeğin Türkçe uyarlamasının, akademik araştırma, deneysel çalışma ve anketlere dahil edilerek mizahın toplumsal ve bireysel dinamiklerini inceleme fırsatı sunması açısından literatüre bilimsel katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler; Mizah, yetenek, benlik, Ölçek Uyarlama, Güvenirlik, Geçerlik

ABSTRACT

Humor has found its place in many disciplines for centuries, starting from Plato. Humor is addressed in a very wide range and has the feature of having many functions, both individual and social. A person can use humor to have fun, learn, hope, establish relationships, combat crisis moments, combat anger and anxiety. Humor can be used both as a means of entertainment and a social transmission tool, as well as a coping mechanism against problems.

The purpose of this study is to adapt 2 separate scales called Funny selves: Development of the Humor Efficacy and Identity Short Scales (HEISS) developed by Silvia, Rodriguez and Karwowski (2021) to Turkish culture and to perform validity and reliability analyses in the sample in this culture. Both scales measuring both humor skills and humor self consist of 4 items and do not contain sub-dimensions and reverse items. The items of the scales were evaluated on a 5-point Likert-type scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). The scale was designed to be suitable for individuals over the age of 18.

During the adaptation process, studies were carried out to ensure the linguistic compatibility of the scale. In addition, confirmatory factor analysis and structural validity were evaluated, and the reliability analyses of the scale were also performed by calculating the internal consistency coefficient. The data of the study were collected from 336 individuals, 193 women and 143 men between the ages of 18-64, via an online form. In order to evaluate the criterion validity of the scales, the Humor Styles scale adapted by Yerlikaya (2003) was used. 51 participants were subjected to the analysis within the scope of criterion-related validity. The findings obtained as a result of the analyses revealed that HEISS can be used as a functional measurement tool that is suitable for Turkish culture and meets the validity and reliability criteria. In this context; It is thought that the Turkish adaptation of the scale will contribute scientifically to the literature by providing the opportunity to examine the social and individual dynamics of humor by including it in academic research, experimental studies and surveys.

Keywords; Humor, talent, self, Scale Adaptation, Reliability, Validity

GİRİŞ

Mizah platondan başlayarak yüzyıllardır birçok disiplinin inceleme alanına girmiştir (Attorda, 2017 ; Teker ve ark., 2018) .Bununla birlikte günümüzde hala güncelliğini korumakla beraber üzerine yapılan tartışmalar devam etmektedir (Özdolap, 2015). Mizah bireylerin sahip olduğu yaşam deneyimleri ve algılayış biçimleri üzerinde etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra sosyal, bilişsel ve duygusal boyutları içinde barındıran bir olgu olma özelliği göstermektedir. (Martin ve Ford, 2018 ; Ruch ve Ekman, 2001). Bununla beraber mizah, eğlendirme, eleştiri ve iğnelemeyi de içinde barındıran sosyal yaşamda bireylerin; karşı karşıya geldiği olaylara ilişkin sıklıkla başvurduğu bir durum olarak yer almaktadır (Kırkbir ve ark., 2021 ; Teker, ve ark., 2018). Mizahın geçmişten günümüze kadar süreç içerisinde ifade ediliş biçimi değişiklik göstermektedir. Toplumsal bir aktarım aracı olarak karşımıza çıkan mizah aynı zamanda bireysel işlevlere de sahiptir (Yılmaz,2023). Kişi mizahı kullanarak; eğlenme, umut etme, ilişki kurma, kriz anlarıyla mücadele etme, öfke ve anksiyete ile mücadele etme gibi girişimlerde bulunabilmektedir (Akkoç, 2023). Yani mizah yalnızca bir eğlence aracı olarak kullanılmaktan ziyade; bireyin benlik algısını, başa çıkma mekanizmasını ve kendine olan güvenini de yansıtan bir unsur olarak ele alınabilir. Bu bağlamda Mizah becerisi ve mizah benliği kavramları da bireylerin mizah yapma yeteneğine ne ölçüde güvendiklerini ve mizahı ne ölçüde kişiliklerine atfettiklerini saptaması açısından önem göstermektedir.

Psikoloji alanında mizah; bireylerin hem ruhsal hem de fizyolojik bağlamda sağlıklarına olumlu yönde etki etmesi bakımından istendik bir kişilik özelliği olarak görülmektedir (Zorlu ve Gündüz, 2019). Bununla beraber mizah; eğitim (Balta, 2016), iletişim (Kahya,2018) ve sosyoloji (Özpınar, 2022) alanlarında da önemli bir rol üstlenmektedir. Literatür incelendiğinde

mizah kullanımının farklı birçok ortamda ve durumda etkili sonuçlar verdiği görülmektedir. Eğitim ortamlarının verimliliğini arttırmada (Balta,2016), özel eğitim uygulamalarında motivasyon sağlama ve öğrenme sürecine destek olma noktasında (Özyürek ve ark., 2023), şirketlerde; yaratıcılık, örgütsel bağlılık, motivasyon ve iş tatminini arttırmada (Can ve Eke, 2023; Teker ve ark., 2018 ; Bayrakçı, 2019) Televizyon reklamlarında ; mesajın kalıcılığını artırma, hedef kitlenin dikkatini çekme ve hedef kitleyle duygusal bağ kurmada (Güz ve Aktan, 2021; Hancı, 2016), psikiyatri servislerinde ve hemşirelik hizmetlerinde sunulan hizmetin verimliliğini arttırmada (Bağ, 2020), Turist rehberlerinin stresle başa çıkabilmelerinde (Dumanlı, 2018), Dini yönelimde (Emre, 2022), Satış süreci ve müzakere performansında (Akhan, Tanrıverdi, Seren ve Altıntaş, 2021), evlilik uyumunda (Güngör-Cihan ve İlhan, 2008), kadınların kendilerini daha özgür hissederek iletişim becerilerini geliştirme ve toplumsal hayata katılabilmelerinde (Aydın, 2020) mizah kullanımı işlevsel olarak değerlendirilmektedir. Ancak buna karşın mizah bazı alanlarda da hedef kitleyi manipüle etme aracı olarak kullanılarak olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Örneğin Solak (2017) tarafından yapılan bir çalışmada mizahın bankacılık sektöründe tüketicilerin algılarını manipüle etme aracı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Literatür incelendiğinde, mizahın bireysel bir özellik olarak değerlendirilmesinden çok, farklı kapsamlarda ele alındığı görülmektedir (Akben, ,2018). Türkiye’de geliştirilen ve uyarlanan mizah ölçekleri (Cemaloğlu ve ark., 2012; Yerlikaya, 2003; Özdoğru, 2018; Özyürek, Keser ve Yıldırım, 2024), genellikle yaş ve gelişim dönemine özgü yaklaşımlara ya da bireylerin kullandıkları mizah tarzlarının sınıflandırılması üzerine odaklanmaktadır. Ancak bu çalışmalar, mizahın bireysel farklılıklar ve kişilik yapılarıyla ilişkili boyutlarını yeterince içermemektedir.. Diğer taraftan, uluslararası literatürde mizah; bireyin benlik algısı, sosyal etkileşim biçimleri ve yılmazlığı ile bağlantılı olarak ele alınmakta ve bu perspektifte hem mizah yapma yeteneğine duyulan güveni hem de mizahın benlikteki yerini ölçen özgün ölçekler geliştirilmektedir (Martin ve ark., 2003; Silvia ve ark., 2021). Türkçe literatürde ise bu iki ayrı yapıyı –mizah yeteneği ve mizah benliği– ele alan kapsamlı ve teorik temelli ölçme araçlarının sayısı oldukça sınırlıdır. Bu ölçekler, literatüre endemik olması yönüyle katkı sunacak olup, bu alanda yapılacak çalışmaların artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yabancı literatürde geliştirilen ölçeklerin ve güncel çalışmaların Türkçeye dilsel eşdeğerlilik bağlamında uyarlanmasının yapılması, hem Türkiye’de yapılacak çalışmaların kapsamını genişletme bağlamında hem de araştırmacılara daha geniş bir perspektif sunma bağlamında ışık tutacaktır (Hambleton ve patsula, 1998 ; Beaton ve ark., 2000). Bu kapsamda; Silvia ve arkadaşları (2021) tarafından mizah ölçeği olarak geliştirilen “**Mizahi benlikler: Mizah Becerisi ve Mizah Benliği Kısa Ölçeklerinin Geliştirilmesi** (Funny selves: Development of the Humor Efficacy and Identity Short Scales (HEISS))” ölçeği kapsayıcı ve güvenilir bir ölçme aracı olma özelliği göstermektedir. Ölçeklerin geliştirildiği orijinal çalışmada bireylerin 18 yaşını geçmiş olmaları ve anadillerinin İngilizce olmaları kistas olarak alınmıştır. Ölçekler çevrimiçi bir form aracılığıyla 929 kadın ve 913 erkek katılımcıya ulaşılarak test edilmiş ve geçerlilik güvenirlik değerleri yüksek düzeyde olarak saptanmıştır.

HEISS’nin Türkçeye uyarlanacak olması çalışma kapsamı bakımından çok geniş olan mizah olgusunun daha farklı perspektifte ele alınmasını sağlayacaktır. Mizah; okul (Balta,2016), arkadaş ilişkileri (Yalçın ve ark., 2021), iş (Turgut ve ark., 2019), sağlık (Kahya, 2019) ve aile (Keleş ve Çakır, 2023) gibi geniş kapsamlarda çalışabilen bir değişkendir. Bu bağlamda söz konusu ölçeklerin Türk kültürüne uyarlanması; akademik araştırmalar, deneysel çalışmalar ve anketlerde mizahın hem bir beceri olarak hem de bir kişilik unsuru olarak değerlendirmesine imkan tanıyarak literatüre katkı sağlayacaktır.

Bu çalışmanın amacı, “Funny selves: Development of the Humor Efficacy and Identity Short Scales (HEISS)” ölçeklerini Türk kültürüne uyarlamak ve bu kültürdeki örneklem üzerinden ölçeğin güvenirlik ve geçerlik analizlerini gerçekleştirmektir.

YÖNTEM

Evren ve Örneklem

Araştırmanın örneklemini 2024-2025 yılında, Türkiye’de yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş 300 yetişkin bireyden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan katılımcılar, farklı yaş, şehir ve cinsiyetlerden çevrimiçi anket yoluyla gönüllü olarak yer almıştır. Örneklem büyüklüğü, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri için yeterli olarak belirlenmiştir. İlk aşamada güvenilirlik ve yapı geçerliliği için 250 katılımcıya, ikinci aşama kapsamında da ölçüt geçerliliğinin hesaplanması için 50 katılımcıya ulaşılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Çalışmada, Silvia ve arkadaşları (2021) tarafından geliştirilen **Mizahi benlikler: Mizah Becerisi ve Mizah Benliği Kısa Ölçekleri** (Funny selves: Development of the Humor Efficacy and Identity Short Scales (HEISS))” kullanılmıştır. Bu ölçekler, bireylerin mizah yapma becerisine duydukları güveni ve mizahı benlik algılarındaki yerini ölçmektedir. Bununla beraber araştırmada ölçüt geçerliliği için Eşef Erçüment Yerlikaya (2003) tarafından uyarlanan “Mizah Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır.

HEISS – Humor Efficacy and Identity Short Scales

Bu araştırmada, bireylerin mizahı bir yeterlik ve kimlik unsuru olarak nasıl deneyimlediklerini değerlendirmek amacıyla Silvia, Rodriguez ve Karwowski (2021) tarafından geliştirilen Humor Efficacy and Identity Short Scales (HEISS) kullanılmıştır. HEISS, Mizah Yeterliği Ölçeği ve Mizah Kimliği Ölçeği olmak üzere iki ayrı ölçekten oluşmaktadır. Her bir ölçek 4 maddeden oluşmakta olup, toplamda 8 madde bulunmaktadır. Maddeler Likert derecelendirme yöntemi ile kesinlikle katılmıyorum ve kesinlikle katılıyorum şeklinde 5’li değerlendirme yöntemi ile yanıtlanmaktadır (Silvia ve ark, 2021)

Mizah Yeterliği Ölçeği, bireylerin sosyal etkileşimlerde mizah üretme ve kullanma becerilerine yönelik öz-yeterlik algılarını ölçmektedir. Mizah Kimliği Ölçeği ise bireyin mizahı kişisel kimliğinin ne derece merkezi bir parçası olarak gördüğünü değerlendirmektedir. Orijinal çalışmada ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları sırasıyla .90 ve .89 olarak rapor edilmiştir. Yüksek puanlar, bireylerin mizahı hem etkili bir başa çıkma ve iletişim aracı olarak kullandığını hem de mizahı kişisel kimliklerinin önemli bir bileşeni olarak gördüğünü göstermektedir (Silvia ve ark, 2021)

Mizah Tarzları Ölçeği (MTO)

Ölçüt geçerliliği için Yerlikaya (2003) tarafından geliştirilen Mizah Tarzları Ölçeği (MTO) kullanılmıştır. Ölçek, bireylerin mizahı kullanma biçimlerini Bağlayıcı mizah, Kendini geliştirici mizah, Saldırgan mizah, Kendine yönelik yıkıcı mizah olmak üzere 4 temel boyutta değerlendirilmiştir. Toplam 32 maddeden oluşan ölçek, 7’li Likert tipi bir derecelendirme ile (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 7 = Kesinlikle katılıyorum) yanıtlanmaktadır. Bağlayıcı ve kendini geliştirici mizah olumlu mizah tarzlarını; saldırgan ve kendine yönelik yıkıcı mizah ise olumsuz mizah tarzlarını ifade etmektedir. Ölçeğin geliştirme çalışmasında faktör yapısı doğrulanmış ve psikometrik özellikleri yeterli bulunmuştur. Alt boyutlara ait Cronbach alfa güvenilirlik katsayıları .74 ile .88 arasında değişmektedir. Ölçek, üniversite öğrencilerinden oluşan bir örneklem üzerinde geliştirilmiş ve Türk kültürüne uygun bir mizah değerlendirme aracı olarak literatürde yerini almıştır (Yerlikaya, 2003).

Uyarlama Süreci

Silvia ve arkadaşlarının ölçekleri Türkçeye ileri-geri çeviri yöntemi ile uyarlanmıştır. İlk aşamada beş uzman tarafından İngilizce metinler bağımsız şekilde Türkçeye çevrilmiş, ardından çeviriler birleştirilerek ortak metinler oluşturulmuştur. Bu metinler, başka bir uzman tarafından tekrar İngilizceye çevrilip orijinal metinlerle karşılaştırılmıştır. Dil ve kültürel uyum açısından gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yerlikaya’nın Mizah Tarzları Ölçeği ise mevcut Türkçe haliyle kullanılmıştır.

Uyarlanan ölçekler ve uyum ölçeği, çevrimiçi anket platformu üzerinden katılımcılara ulaştırılmıştır. Katılımcılar, anketleri gönüllü olarak doldurmuş ve bununla birlikte katılımcıların demografik bilgileri de çevrimiçi form aracılığıyla toplanmıştır.

Toplanan veriler üzerinde doğrulayıcı faktör analizi yapılarak ölçeklerin yapısal geçerliliği incelenmiştir. İç tutarlılık Cronbach alfa katsayısı ile değerlendirilmiş, madde analizleri gerçekleştirilmiştir. Ölçüt geçerliliği Yerlikaya'nın ölçeği ile korelasyonlar hesaplanarak yapılmıştır. Sonuçlar, orijinal ölçeklerle karşılaştırılarak Türkçe versiyonların geçerliliği ve güvenilirliği yorumlanmıştır.

3.BULGULAR

3.1.Yapı Geçerliliği

Bir ölçme aracının kavramsal veya teorik yapısını test etmek için en yaygın kullanılan istatistiksel yöntemlerden biri doğrulayıcı faktör analizidir (DFA). DFA, gözlenen değişkenlerin daha önce belirlenmiş gizil yapılarla ne ölçüde uyumlu olduğunu test etmeyi amaçlayan bir analiz türüdür. Bu bağlamda, analizde modelin verilerle ne ölçüde örtüştüğü değerlendirilir. Bu çalışmada, Mizah Becerisi ve Mizah Benliği Ölçekleri için yapılan DFA ile maddelerin belirlenen faktör yapısına uygunluğu incelenmiş; faktör yüklerinin anlamlılığı ve yapı geçerliliği test edilmiştir. Literatürde kabul gören ölçütlere göre, .32 ve üzeri faktör yükleri kabul edilebilir düzeyde olup, maddenin teorik yapıya katkıda bulunduğunu ve modele anlamlı yüklendiğini göstermektedir (Tabachnick ve Fidell, 2001).

Mizah Becerisi ve Mizah Benliği Ölçeklerinin tek faktörlü yapısını analiz etmek için birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi(DFA) uygulanmıştır. İlgili analizde RMSEA, SRMR, CFI, GFI, ve NFI değerleri hesaplanmıştır. Analizlere ilişkin bulgular Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1.Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizine Ait Uyum Değerleri

Ölçek	X ²	df	X ² /df	RMSEA	NFI	GFI	CFI	SRMR
Mizah Becerileri	8,38	2	4,19	0.08	0.99	0.99	0.99	.01
Mizah Benliği	,311	1	,311	,00	,99	,99	,99	,01

Tablo 1'de Mizah Becerileri ve Mizah Benliği ölçeklerine uygulanan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonrasında elde edilen tek boyutlu ve dörder maddelik yapılara ilişkin uyum değerleri sunulmuştur. Bu uyum değerlerinin uyum parametrelerine uygunluğunun ölçülmesi (Schermelleh-Engel, Moosbrugger, & Müller, 2003: 52) için Tablo 2'de verilen parametreler göz önüne alınmıştır.

Tablo 2.DFA'ya İlişkin Uyum İndekslerinin Değerlendirilmesi

Uyum Ölçüleri	İyi Uyum	Kabul Edilebilir Uyum	Elde Edilen Uyum Değerleri	
			Mizah Becerileri	Mizah Benliği
X ² /sd	0≤X ² /df≤2	2df≤c2≤5df	4,19	,311
RMSEA	0≤RMSEA≤0.05	0.05≤RMSEA≤0.08	0.08	,00
SRMR	0≤SRMR≤0.05	0.05≤SRMR≤0.10	0.01	,01
CFI	0.95≤CFI≤1.00	0.90≤CFI≤0.97	0.99	0.99

GFI	0.90<GFI<1.00	0.85<GFI <0.90	0.99	0.99
NFI	0.95 ≤ NFI ≤ 1.00 .97 ≤	0.90 ≤ NFI < 0.9	0.99	0.99


Tablo 2’de gösterildiği üzere yapılan birinci düzey faktör analizi sonuçlarına göre uyum indeksleri incelendiğinde hem Mizah Becerileri Ölçeğinin hem de Mizah Benliği Ölçeğinin iyi uyum ve kabul edilebilir uyum gösterdiği görülmektedir.

Mizah Becerileri Ölçeğinin SRMR, NFI, CFI ve GFI değerleri iyi uyum değerleri arasındayken, C2/df ve RMSEA ve değerleri ise kabul edilebilir uyum değerleri arasındadır

Mizah Benliği Ölçeği için ise , C2/df ve RMSEA, SRMR, NFI, CFI ve GFI değerleri iyi uyum düzeyindedir.


Sonuç olarak, yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda her iki ölçeğin en az kabul edilebilir düzeyde uyum verdiği görülmüştür. Şekil 1’de Mizah Becerileri Ölçeğine ait birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi diyagramı sunulmuştur.

Şekil 1. Mizah Becerileri Ölçeğine Ait Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Diyagramı



Şekil 1’de Mizah Becerileri Ölçeği’ne (MBÖ) ait tek boyutlu faktör yapısının doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçları sunulmaktadır. Ölçek maddeleri (M1-M4) ile gizil değişken (MBEC) arasındaki faktör yükleri incelendiğinde, tüm maddelerin faktör yüklerinin .82 ile .94 arasında değiştiği görülmektedir. Literatürde kabul edilen .32 ve üzeri değerlerin yeterli olduğu (Tabachnick & Fidell, 2001) dikkate alındığında, tüm maddelerin bu ölçütü karşıladığı ve ölçtükleri yapı ile anlamlı düzeyde ilişkili oldukları anlaşılmaktadır. En yüksek faktör yükü M2 (.94) maddesine aittir, en düşük yük .82 ile M1 ve M4 maddelerine aittir. Şekil 2’de Mizah Benliği Ölçeğine ait birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi diyagramı sunulmuştur.

Şekil 2. Mizah Benliği Ölçeğine Ait Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Diyagramı



Şekil 2’de Mizah Benliği Ölçeği’ne (MBÖ) ait tek boyutlu faktör yapısının doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçları sunulmaktadır. Ölçek maddeleri (I1-I4) ile gizil değişken (MBEN) arasındaki faktör yükleri incelendiğinde, tüm maddelerin faktör yüklerinin .77 ile .88 arasında değiştiği görülmektedir. Literatürde kabul edilen .32 ve üzeri değerlerin yeterli olduğu (Tabachnick & Fidell, 2001) dikkate alındığında, tüm maddelerin bu ölçütü karşıladığı ve ölçtükleri yapı ile anlamlı düzeyde ilişkili oldukları anlaşılmaktadır. En yüksek faktör yükü I2 (.88) maddesine aitken, en düşük yük .77 ile I1 ve I3 maddelerine aittir.

3.2.Ölçüt Bağıntılı Geçerliği

Ölçüt bağıntılı geçerlik, bir ölçme aracının belirli bir kriter veya ölçüt ile ilişkisini değerlendiren bir geçerlik türüdür. Bu yöntem, ölçeğin dış dünyayla bağlantısını inceleyerek, ölçeğin ne kadar doğru ve geçerli olduğunu anlamamıza yardımcı olur (Guilford ve Fruchter, 1973). Mizah Becerileri ve Mizah Benliği Ölçeklerinin ölçüte dayalı geçerliğini belirlemek için yapılan çalışmada 50 bireye uyarlanan her iki ölçek ile birlikte Mizah Tarzları Ölçeği uygulanmıştır. Bu üç ölçekten elde edilen değerler arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen veriler Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4.Ölçüt Bağıntılı Geçerlik Değerleri

Değişkenler	1	2	3
1-Mizah Becerisi Ölçeği	1		
2- Mizah Benliği Ölçeği	,69**	1	
3- Mizah Tarzları Ölçeği	,42**	,48	1

** p < .01

Tablo 4 incelendiğinde uyarlaması yapılan Mizah Becerisi Ölçeği ve Mizah Benliği Ölçeği’nin ölçüt bağıntılı geçerliği için ilgili yapılarla ilişkili olduğu kabul edilen Mizah Tarzları Ölçeği ile arasındaki korelasyonlar incelenerek değerlendirilmiştir.

Mizah Becerisi Ölçeği ile Mizah Tarzları Ölçeği arasında pozitif yönde orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r = ,42$, $p \leq .01$). Benzer şekilde, Mizah Benliği Ölçeği ile Mizah Tarzları Ölçeği arasında da pozitif yönde orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır ($r = ,48$, $p \leq .01$). Bu bulgulardan yola çıkarak, her iki

ölçeğin de mizaha ilişkin bireysel eğilimleri ve tarzları ölçen ölçüt bir araçla tutarlı biçimde ilişkili olduğunu ve bu doğrultuda kuramsal beklentilerle uyumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir.

3.3.Güvenirlilik

İç tutarlık ve homojenlik koşullarının sağlanıp sağlanmadığını değerlendirmek için Cronbach Alpha değeri incelenmiştir. Cronbach Alpha 0 ve 1 arasında değerler alabilmektedir. 0,70 üzerindeki değerlerin güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Gerbing ve Anderson, 1988). Mizah Becerileri ve Mizah Benliği Ölçeklerinin Cronbach Alfa katsayıları Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Mizah Becerileri ve Mizah Benliği Ölçekleri İçin Cronbach Alpha Güvenirlilik Değerleri

Ölçek	Madde Sayısı	Cronbach Alpha Değeri
Mizah Becerisi Ölçeği	4	,93
Mizah Benliği Ölçeği	4	,90

Tablo 5 incelendiğinde Mizah Becerisi Ölçeği için Cronbach Alfa katsayısının ,93, Mizah Benliği Ölçeği için ise ,90 olduğu görülmektedir. Cronbach Alpha katsayısının 0.80’den büyük olması ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Özdamar, 2004). Dolayısıyla her iki ölçeğin iç tutarlık seviyesinin yüksek düzeyde olduğunu söylemek mümkündür.

4. TARTIŞMA

Bu çalışmanın amacı, Silvia, Rodriguez ve Karwowski (2021) tarafından geliştirilen Mizah Yeterliği ve Mizah Benliği Kısa Ölçekleri’nin (HEISS) Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Çeviri-geri çeviri yöntemiyle yürütülen çeviri sürecinin ardından, geçerlilik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan analizler sonucunda, her iki alt ölçeğin de Türk örnekleminde yapısal olarak tutarlı ve teorik temele uygun şekilde işlediği belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeklerin tek faktörlü yapılarının Türk kültüründe de geçerli olduğunu göstermiştir. Bu bulgular, HEISS’in farklı kültürlerde uygulanabilirliğine ilişkin literatürdeki önceki çalışmalarla uyumludur.

Ölçeklerin ölçüt geçerliliği incelendiğinde, mizah tarzlarına ilişkin başka bir ölçüm aracıyla kuramsal olarak beklenen yönde ilişkiler gösterdiği saptanmıştır. Bu sonuç, mizahın bireyler için hem bir beceri hem de kişilik özelliği olarak değerlendirilmesi gerektiğini desteklemektedir.

Güvenirlik analizleri de ölçeklerin yüksek iç tutarlılık sergilediğini göstermektedir. Cronbach Alfa katsayılarının ,90’ın üzerinde olması, her iki alt ölçeğin de güvenirlik açısından güçlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışmanın önemli katkılarından biri, Türkçe’de mizah yeterliği ve mizah benliği gibi iki ayrı yapıyı ele alan kısa, geçerli ve güvenilir bir araç kazandırmış olmasıdır. HEISS, bireylerin mizaha dair benlik algılarını ve mizah üretme becerilerine olan güvenlerini ölçerek, alanda yapılan çalışmalara nitelikli veri sunma potansiyeline sahiptir.

Mizah, bireylerin stresle baş etme, sosyal ilişkiler kurma, yaratıcılık gösterme gibi pek çok alanda işlevsel bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, HEISS’in Türkçeye kazandırılması, hem psikolojik araştırmalarda hem de uygulamalı çalışmalarda geniş kullanım alanına sahiptir.

Gelecek araştırmalarda, HEISS’in farklı yaş gruplarında, meslek gruplarında ve sosyoekonomik düzeylerde test edilmesi önerilmektedir. Ayrıca mizah yeterliği ve benliği ile ilişkili diğer psikolojik yapılar (örneğin yaratıcılık, sosyal zeka, öz yeterlik) incelenerek, mizahın bireysel farklılıklar üzerindeki etkisi daha ayrıntılı biçimde değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, bu çalışma HEISS ölçeklerinin Türk kültürüne başarılı bir şekilde uyarlandığını ve geçerli, güvenilir bir değerlendirme aracı olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Ölçek, mizahın bireysel ve sosyal yönlerini anlamaya yönelik çalışmalarda önemli bir katkı sağlayabilecek niteliktedir.

KAYNAKÇA

- Akben, C. (2018). *Mizah tarzlarının ve çeşitli kişilik özelliklerinin yaratıcılığa etkisi*. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Psikoloji Bilim Dalı, Bolu.
- Akhan, C. E., Tanrıverdi, İ., Seren, N. ve Altıntaş, M. H. (2021). Kişisel Mizah Algısı ve Satış Performansı İlişkisinde Müzakere İletişim Becerilerinin Aracılık Etkisi. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(2), 385-399.
- Akkoç, M. (2023). Mizah: Etkili Bir İletişim Anahtarı Ve Buz Kırıcı. *Journal of Kocaeli Health and Technology University*, 1(3), 25-33.
- Attardo, S. (2017). Humor in language. In *Oxford research encyclopedia of linguistics*.
- Aydın, S. K. (2020). Kadınlarda mizah anlayışının aile hayatı ve sosyal hayat üzerindeki etkisi. *Aksaray İletişim Dergisi*, 2(1), 13-24.
- Bag, B. (2020). Psikiyatrik bakımda terapötik mizah kullanımı. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 12(4), 519-533.
- Balta, E. E. (2016). *Eğitimde mizahın kullanımına ilişkin öğretmen tutumları*. *İlköğretim Online*, 15 (4), 1268-1279.
- Bayrakçı, E. (2019). İş Yerinde Mizah: Banka Çalışanlarının Metaforik Algıları. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(30), 978-989.
- Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., and Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. *Spine*, 25(24), 3186-3191.
- Can, S., ve Eke, E. (2023). Kurumlarda mizahın kullanımına yönelik kavramsal bir çalışma. *SDÜ İFADE*, 5(1), 36-53.
- Cemaloğlu, N., Reçepoğlu, E., Şahin, F., Daşçı, E., ve Köktürk, O. (2012). Mizah Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 10(4), 693-716.
- Dumanlı, Ş., ve Köroğlu, Ö. (2018). Turist rehberlerinin stresle başa çıkma tarzları ile mizah tarzları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 13(52), 328-342.
- Emre, Y. Mizah Tarzlarının Dinî Yönelim Üzerindeki Etkisi. *Antakiyat*, 5(2), 232-245.
- Gerbing, D. W., & Anderson, J. C. (1988). An updated paradigm for scale development incorporating unidimensionality and its assessment. *Journal of marketing research*, 25(2), 186-192.
- Guilford, J. P., & Fruchter, B. (1973). *Fundamental statistics in psychology and education*(5th ed.). McGraw-Hill.
- Güngör-Cihan, H. ve İlhan, A. G. T. (2008). Relationships Between Marital Adjustment and Humor Styles. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 13(13), 97-106.
- Güz, H., ve Atkan, B. (2021). Televizyon reklamlarında mizah: Göstergebilimsel analiz. *Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi (KİAD)*, (7), 27-47.
- Hancı, M. (2016). Kurumsal reklam ve mizah. *Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi*, (56).
- Hambleton, R. K., and Patsula, L. (1998). Adapting tests for use in multiple languages and cultures. *Social indicators research*, 45, 153-171.
- Kahya, Y. (2019). Mizahın Sağlığa Etkisi/The Effect of Humor on Health. *Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, (62), 231-241.
- Kahya, Y. (2018). Bir İletişim Aracı Olarak Mizah: Sosyal Medyada Spor Temalı ‘Caps’kültürü. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 6(15), 1020-1030.

- Keleş, A. ve Çakır, M. A. (2023). Evlilik Kalitesi İle Affetme, İkili İlişkilerde Güven Ve Mizah Tarzları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 23(60), 585-605.
- Kırkibir, F., Altınışik, Ü., Zengin, S. ve Çelik, A. (2021). Üniversite öğrencilerinin mizah tarzlarının incelenmesi. *Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 23(1), 42-54.
- Martin, R. A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J., and Weir, K. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire. *Journal of research in personality*, 37(1), 48-75.
- Martin, R. A., and Ford, T. (2018). *The psychology of humor: An integrative approach*. Academic press.
- Özdoğan, A. A. (2018). Çok boyutlu mizah duygusu ölçeği türkçe formunun güncellenmesi ve yeniden değerlendirilmesi. *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(04), 393-412.
- Özdolap, M. (2015). *Mizah tarzları ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Master's thesis, İstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.).
- Özpinar, A. (2022). Mizah, Sosyoloji ve Toplumsal Gündem. *Sosyoloji Notları*, 6(1), 2-23.
- Özyürek, A., Keser, H. ve Yıldırım, N. (2024). Çocuklarda mizah ölçeğinin (4-12 yaş) geliştirilmesi ve çocukların mizah eğilimlerinin incelenmesi. *Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi*, 9(2) 65-84. <https://doi.org/10.37754/ijeces.1475401>
- Özyürek, A., Yıldırım, N., Üstünbaş, Y., Geyik, M., & Ünal, T. (2023). Özel Eğitim Çalışanlarının Eğitimde Mizah Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. *ASSOS İnsan ve Toplum Bilimlerinde Araştırmalar Dergisi*, 1(1), 60-75.
- Özdamar, K. (2004). *Paket programlar ile istatistiksel veri analizi*, (Genişletilmiş 5. Baskı.) Eskişehir: Kaan Kitapevi.
- Ruch, W., & Ekman, P. (2001). The expressive pattern of laughter. In *Emotions, qualia, and consciousness* (pp. 426-443).
- Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. *Methods of Psychological Research Online*, 8(2), 23-74.
- Silvia, P. J., Rodriguez, R. M., and Karwowski, M. (2021). Funny selves: Development of the humor efficacy and identity short scales (HEISS). *Personality and Individual Differences*, 182, 111093.
- Solak, B. B. (2017). Televizyon reklamlarında mizah ve mizahi karakter kullanımı: Banka reklamlarına yönelik analiz. *İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi)*, 1(2), 170-190.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). *Using multivariate statistics* (4th ed.). Allyn & Bacon.
- Teker, N., Çelikten, M. ve Halavuk, F. (2018). Eğitim yönetiminde mizah tarzı ve iş doyumu ilişkisi. *OPUS International Journal of Society Researches*, 8(1), 521-546.
- Turgut, T., Oktuğ, Z. ve Ünal, Z. M. (2019). Mizahın gücü: Mizahın iş talepleri karşısında olumsuz duyuşsal iyi oluş algısını azaltıcı etkisi. *Psikoloji Çalışmaları*, 39(2), 267-291.
- Yalçın, H., Obalı, İ., ve Öztüren, A. (2021). Özel yetenekli çocukların mizah duyguları ve arkadaşlık ilişkileri. *KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 2(3), 119-134.
- Yerlikaya, E. E. (2003). *Mizah Tarzları Ölçeğinin (Humor Styles Questionnaire) Uyarlama Çalışması* (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Yılmaz, A. E. (2023). Toplumun Sokaktaki Aynası: Duvar Yazılarında Mizahın Kullanımı. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 16(41), 159-173.
- Zorlu, H. ve Gündüz, Ö. (2019). Psikoterapide mizah. *Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi*, 8(3), 190-199.

AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN BUDUQLULARIN ADƏT -ƏNƏNƏLƏRİ. CUSTOMS AND TRADITIONS OF THE BUDUGLUS PEOPLE LIVING IN AZERBAIJAN.

Ülkər Zeynalova Yusif qızı

Elmi Araşdırmalar, Ekspozisiya fond şöbəsinin əməkdaşı

Quba şəhəri "Soyqırımı Memorial Kompleksi"

ORCID ID: 0009-0003-3919-1190

Xülasə

Azərbaycan qədim tarixə, zəngin mədəni irsə və əsrarəngiz təbiətə malik olan diyardır. Tarixi keçmişdə müxtəlif sivilizasiyaların: Əhəməni-sasani, roma-bizans, skif-xəzər, türk-oğuz mədəniyyətlərinin kəsişməsində bərqərar olmuş bu diyar Qərblə Şərq, Şimalla Cənub arasında "Qızıl körpü" rolunu oynamış, müxtəlif tarixi dövrlərdə yaşayış üçün əlverişli təbii şəraiti ilə bir çox qəbilə, tayfa və xalqları öz ərazisinə cəlb etmişdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra milli azlıq və etnik qrupların hərtərəfli inkişafı üçün dövlət tərəfindən zəmin yaradılmışdır. Respublikamızda 380-dən artıq dini icmanın mövcud olması və onlara eyni münasibətin göstərilməsi Azərbaycanı dünya miqyasında tolerant bir ölkə kimi tanıtmışdır. Azərbaycan insanının bir-birinə münasibəti kimin hansı millətə və yaxud dinə mənsub olmasında deyil, səmimi və təmiz olması ilə seçilir. Mənim buduqluların adət-ənənələri haqqında mövzuya toxunmuşam. Onlar şahdağlılar ailəsinə mənsub olub, Quba, Xaçmaz, Siyəzən, Bakı və Sumqayıtda yaşayırlar. Türk-monqol qəbilələrindən olub, XIII əsrin yarısından etibarən Azərbaycanda yaşayan buduqların budat adlı qəbilədən olduğu da fərz edilir.

Qədim tarixi məskənlərin bolluğu ilə seçilən Qubanın toponimikasına nəzər salsaq, bura neçə yüz illiklər olan yer adları var. Buduq Qubanın 64 km cənubi-şərqində Qaraçayın sol sahilindən 2 km aralı, Böyük Qafqazın yan silsiləsinin yamacında yerləşir. Buduqlular əsasən Azərbaycanın şimalında - Quba rayonunda Baba dağın ətəklərində yaşayırlar. Bir çox alimlər Buduqluları Qafqaz İber xalqlarının Şahdağ yarım qrupuna aid edirlər, lakin bu, tam həqiqətə uyğun deyil. Ona görə ki, heç bir tarixi ədəbiyyatda bu barədə yazılı mənbə və məlumat yoxdur. Buduq sözünün etimologiyasına gəldikdə isə, bu söz kök və şəkilçidən ibarət olmaqla - Bud- sözün kökü, uq - (oq da ola bilər) şəkilçi olmaqla buduq dilində mənsubiyyət mənasında işlənir. (4.s 159-165)

Açar sözlər :Etnik qruplar , adət-ənənələr, multikulturalizm, Buduq dili.

Summary

Azerbaijan is a land with an ancient history, rich cultural heritage, and mysterious nature. In its historical past, this land, established at the crossroads of various civilizations—Achaemenid-Sassanid, Roman-Byzantine, Scythian-Khazar, and Turkic-Oghuz cultures—played the role of a "Golden Bridge" between the West and the East, as well as between the North and the South. With its favorable natural conditions for habitation, this land attracted numerous tribes, clans, and nations throughout different historical periods. It is worth noting that after gaining independence, Azerbaijan has created an environment conducive to the comprehensive development of national minorities and ethnic groups. The presence of over 380 religious communities in the country and the equal treatment shown to them have introduced Azerbaijan to the world as a tolerant nation. The relationship of the Azerbaijani people with each other is distinguished not by a person's nationality or religion, but by their sincerity and purity. I have touched on the topic of the customs and traditions of the Buduq people. They belong to the

Shahdagh family and live in the regions of Guba, Khachmaz, Siyazan, Baku, and Sumqayit. They are considered to be of Turkish-Mongolian origin, and it is believed that they came to Azerbaijan from the Budat tribe in the mid-13th century.

If we look at the toponymy of Guba, which is distinguished by the abundance of ancient settlements, we can see that there are place names that have existed for centuries. Buduq is located 64 km southeast of Guba, 2 km away from the left bank of the Karachay River, on the slopes of the Lesser Caucasus mountain range. The Buduq people mainly live in the northern part of Azerbaijan, at the foot of Baba Mountain in the Guba district. Many scholars associate the Buduq people with the Shahdagh sub-group of the Caucasian Iberian peoples, but this is not entirely accurate. There are no written sources or data in any historical literature on this subject. As for the etymology of the word "Buduq," it consists of a root and a suffix—"Bud-" as the root and "-uq" (or "-oq") as the suffix, which in the Buduq language means belonging.

Key words: Ethnic groups ,traditions, multiculturalism, buduq language

Резюме

Азербайджан - это страна с древней историей, богатым культурным наследием и удивительной природой. В прошлом этот край, сформировавшийся на стыке различных цивилизаций: ахеменидско-сасанидской, римско-византийской, скифо-хазарской, тюрко-огузской культур, играл роль "Золотого моста" между Востоком и Западом, Севером и Югом. Благодаря благоприятным природным условиям, он на протяжении разных исторических эпох привлекал на свою территорию множество племён, родов и народов. Следует отметить, что после обретения независимости Азербайджан создал условия для всестороннего развития национальных меньшинств и этнических групп. В нашей Республике существует более 380 религиозных общин, и ко всем из них проявляется одинаковое отношение, что позволило Азербайджану быть признанным в мире как толерантная страна. Отношения между людьми в Азербайджане строятся не на принадлежности к определённой нации или религии, а на искренности и чистоте души. В своей работе я коснулась темы традиций будугов. Будуги относятся к шахдагской группе и проживают в Кубе, Хачмазе, Сиазане, Баку и Сумгаите. Считается, что будугцы это потомки тюрко-монгольских племён, которые начали селиться на территории Азербайджана с середины XIII века, и, по предположениям, они происходят от племени "будат".

Если обратить внимание на топонимику Кубы, которая славится множеством древних поселений, можно обнаружить здесь названия мест с многовековой историей. Село Будуг расположено на юго-востоке Кубинского района, в 64 км от районного центра, на склоне бокового хребта Большого Кавказа, в 2 км от левого берега реки Карачай.

Будугцы в основном проживают на севере Азербайджана, в Кубинском районе, у подножия горы Баба. Многие исследователи относят будугцев к шахдагской подгруппе иберийских народов Кавказа, однако это мнение нельзя считать абсолютно достоверным, поскольку в исторической литературе отсутствуют письменные источники, подтверждающие эту версию. Что касается этимологии слова "Будуг", то оно состоит из корня и суффикса: "буд" - корень слова, а "уг" (или, возможно, "ог") - суффикс, который в будугском языке используется в значении принадлежности.

Buduq dili və müasir dövrdə vəziyyəti .

Buduq dili ləzgi dil qrupuna daxildir.Qafqaz dillərinin şimal -şərq qoluna mənsubdur.Buduq dili çətin fonetik quruluşa malikdir və sintaksisi Azərbaycan dilindən fərqlidir. Buduq dili əsasən şifahi şəkildə mövcuddur və yazılı nümunələri azdır. Buduq dili UNESCO-nun nadir və azsaylı dillər siyahısına daxildir,çünki bu dildə danışanların sayı getdikcə azalır.

Müasir buduqluların sayının müəyyənlişməsi, demək olar ki, qeyri mümkündür. Bunun bir neçə bir obyektiv səbəbləri vardır. Xüsusi əlifbaya, yazılı ədəbiyyata malikdirlər. Müasir buduqlular xınalıq, qırıq, cək, haput və s. azsaylı xalqlar kimi vahid ailədə Azərbaycan adlı diyarda məskunlaşmışlar. Onların doğma yurdları Buduq kəndi hesab olunur. Dialektlərə bölünməyən vahid dildə danışan buduqlular coğrafi məkan baxımından müxtəlif adlarla "Baş buduqlu" ("Buduqda yaşayan buduqlu"), Aqyazlı, Qarabulaq, Qaraqız, Qaradaq, Dəliqaya, Yergüç və s. kimi tanıyırdılar. "Buduq" sözünün mənası "dik yerdə həyat", "təpədə həyat" mənası kimi əks olunmuşdur. 1938-ci ildə Buduq və Şuduq kəndlərində ezamiyyətdə olmuş görkəmli arxeoloq İ. Cəfərzadənin yazdıqlarına görə buduqlular özlərini Buduq adlı kişinin övladları hesab edirdilər. (6). Müəllif Buduq kəndinin meydana gəlməsini Şuduq ilə bağlayan rəvayət barədə yazır: Deyilənlərə görə Şuduq ilə Buduq iki qardaş Can-Qardaş adı ilə tanınan ərazidə yerləşmiş nəməlum bir kəndə yaşayırlarmış. Günlərin bir günü bu kəndin sakinləri düşmən həmləsinə məruz qalırlar və qanlı vuruşma baş verir. Kəndin bir qadını qardaşının ağır yaralandığını can verdiyini görərək onun yanına gələrək qardaşına "Can-Qardaş" adlanmasının səbəbi də budur. Can qardaş daşı 30-cu illərə kimi yerli əhali arasında müqəddəs hesab olunurdu.

Bu azsaylı xalq haqqında məlumatlara Səfəvi şahlarının, Quba xanlarının və rus çarlarının rəsmi sənədlərində, müxtəlif tarixi elmi əsərlərdə (A. Bakıxanov, F. Şnitnikov, İ. Gerber, F. Simonoviç, İ. Berezin), XIX əsrə aid yüzdən artıq arxiv sənədində rast gəlinir.

Buduq bəyləri Quba xanlığında rəsmi olaraq bəylik hüququ verilmiş üç nəsiləndən biri olmuşlar. XIX əsr ərzində Buduqun əhalisi 2300-3500 nəfər arasında təbəddüd etmişdir.

XIX əsrin 30-cu illərində Buduq Quba əyalətinin 10 mahalından biri idi. Buduq mahalına 19 kənd daxil idi ki, burada 3762 nəfər kişi, 3218 nəfər qadın yaşayırdı. Lakin nə 19 kəndin və nə də bu kəndlərdə yaşayan əhalinin hamısı buduqlu deyildi. Bununla yanaşı, tarixi-etnoqrafik ədəbiyyatlarda buduqların sayı və onların inkişaf dinamikası haqqında da xeyli məlumatlar vardır. Belə ki, 1839-cu ilin məlumatına görə Buduqda 286 təsərrüfat və 1095 nəfər kişi (qadınlar haqqında məlumat yoxdur), 1863-cü il məlumatına görə 329 təsərrüfat, 2155 nəfər əhali, 1873-cü ildə isə 393 təsərrüfat, 2411 nəfər əhali olduğu qeyd edilmişdir. Bir cəhət qeyd edilməlidir ki, buduqlar arasında artım daim yüksək olmuşdur. Belə ki, 1831-1873-cü illər ərzində Buduqda təsərrüfatların sayı təxminən 25% artaraq 286-dan 393-ə çatmış, əhalinin sayı isə 300 nəfərədək artmışdır. Buduqluların sayı haqqında başqa ədəbiyyatlarda da məlumatlara rast gəlinir. Belə ki, 1873-cü ilə aid olan məlumata görə Buduqda tüstülərin sayı 368, əhalinin sayı 2237 nəfər olmuşdur ki, onların da 1154 nəfəri kişi, 1063 nəfəri qadın idi. Həmin məlumatı verən N. Zeydlis Şahdağ xalqlarından xınalıqlıları və buduqluları ayrıca etnos kimi təqdim etmişdir.

Buduqlular, eləcə də Quba Dağıstanı adlanan yuxarı mahalların əhalisi həyat tərzləri, xüsusiyyətləri, adət-ənənələri, fiziki inkişafı, uzunömürlü olması və s. cəhətləri ilə digər mahalların əhalisindən fərqlənirlər. Maraqlıdır ki, 1870-ci ildə aparılan hesablamaya görə, müxtəlif etnik qruplar arasında 100-dən yuxarı yaşı olan 14 nəfərdən 11-i buduqludur. Yenə XIX əsrin 80-ci illərinə aid olan başqa ədəbiyyatlardan bəlli olur ki, buduqda 446 tüstü, 3805 nəfər əhali, o cümlədən 1975 nəfər kişi, 1830 nəfər qadın olmuşdur. 1921-ci ildə Azərbaycanda keçirilən kənd təsərrüfatı siyahıya almasının materiallarına görə Buduqda 539 təsərrüfatın, 1572 nəfər əhalinin, 1926-cı ildə isə buduqluların sayının 1993 nəfər olduğu məlumdur. Əhalinin son siyahıya alınmalarında isə digər Şahdağ xalqları kimi buduqlular da ayrıca etnos kimi qeydə alınmamış, onlar da azərbaycanlıların sayına daxil edilmişlər. Buduq kəndində və daha sonralar ondan çıxmış əhalinin məskunlaşdığı bununla yanaşı bəzi tədqiqatçılar Buduğun tayfa adı olub, Herodotun adını çəkdiyi "budi"lərlə əlaqədar olduğunu, bəziləri isə onların Qafqaz Albaniyasındakı tayfalardan biri olub, bu əraziyə Şəki-Zaqatala zonasından gəlmələrini qeyd edirlər.

Ümumiyyətlə, qeydə alınmış 15 min buduqludan prof. V.Piriyevin hesablamalarına görə ancaq 3 mininin öz ana dilini bildiyi müəyyən edilmişdir. Öz ana dilini bilməyən buduqluların böyük əksəriyyəti əsasən onların yığcam yaşamadıqları ərazilərin payına düşür. Yəni mühit, coğrafi məskunlaşmanın xarakteri bu azsaylı etnosun onu əhatə edən çoxsaylı etnosun içərisində tədricən qovuşması prosesini yaradır.

Toy mərasimləri:

Toy mərasimləri, və digər bayramlar Azərbaycan milli mentalitetinə uyğun qeyd olunur. Buduq kəndində son zamanlara kimi toy 3 gün davam edib: 1-ci gün dama çıxıb qara zurnada cəngi çalınar, zurna səsi dağlarda əks-səda verərdi, bununla camaatı toya çağırırdılar. Kənd sakinləri toya gəlib, yeyib- içib oynayırdılar. 2-ci gün camaat təzədən toya gələrdi, yeyib-içib nəmər salardı. 3-cü gün isə "bəy durdu" və "gəlin gətirdi" mərasimləri olurdu. Toy qurtardıqdan sonrakı gün isə "gəlin üzə çıxması" mərasimi keçirilirdi. Bu mərasimdə, bəyi bəzəndirib dayısı evindən çalğının müşayiəti ilə çıxardıb məclisə gətirərdilər. Bəyin qarşısına xonçalar düzülərdi, bəy xonçası ayrı olardı. Axırda pəhləvanlar üçün ayrılmış xonça saxlanılırdı, gənclər xonçanı götürmək üçün cəngi havasında gülüşərdilər. Qalib gələn xonçanı aparardı. "Gəlin üzəçixdısı"nda isə bütün yaxın qohum - əqrəba yığılardı. Qız evi tərəfdən də adamların iştirakı ilə gəlini yaşmaqlı məclisə gətirərdilər, ona pul və qiymətli hədiyyələr verilərdi. Toy günündə oğlan evi qız evinə gəlir və qızın ara evindən çıxarılması üçün bəzi adətlər yerinə yetirilir. Qızın qardaşı və ya əmisi onu "satmağa "çalışır, bu isə zarafat xarakterli bir adətdir. Qız ata evindən çıxdıqda qapının başına güzgü tutular və qapıya ip bağlanar. İp kəsildikdən sonra gəlin evdən çıxarılırdı. Oğlan evində gəlinin ayağında qurban kəsilir və yeni evinə sağ ayaqla daxil olması üçün xüsusi qaydalar yerinə yetirilir. Lakin çox təəssüflər olsun ki, son zamanlar bu adət-ənənələr unudulmaqdadır. Bu da diqqət çəkən məsələdir ki, Buduqluların tarixinin və mədəniyyətinin öyrənilməsinə də az diqqət ayrılır. Hər bir etnik qrupun qorunub saxlanması, mühafizəsi, hakim millətin, xalqın böyüklüyünün təcəssümüdür. Buduqlular-Budatlar birmənalı olaraq türk mənşəli azərbaycanlılardır. . (7s 196)

Toy günündə oğlan evi qız evinə gəlir və qızın ara evindən çıxarılması üçün bəzi adətlər yerinə yetirilir. Qızın qardaşı və ya əmisi onu "satmağa "çalışır, bu isə zarafat xarakterli bir adətdir. Qız ata evindən çıxdıqda qapının başına güzgü tutular və qapıya ip bağlanar. İp kəsildikdən sonra gəlin evdən çıxarılırdı. Oğlan evində gəlinin ayağında qurban kəsilir və yeni evinə sağ ayaqla daxil olması üçün xüsusi qaydalar yerinə yetirilir. Buduqluların adət ənənəsi ümumazərbaycan adət ənənələrindən çox da fərqlənmir.

Buduqluların yas mərasimi:

Bir şəxs dünyasını dəyişəndə, bu xəbər qohumlara və kənd camaatına çatdırılır. Cənəzə yuyulub kəfənlənir. Adətən bunu kəndin yaşlı dini şəxsləri və ya bu işdə təcrübəli insanlar icra edirlər. Kəfənləmə və dəfn İslam qaydalarına uyğun aparılır. 3, 7, 40 hamı edən qaydada keçirilir.

Buduqluların təsərrüfatı

Buduqlular təsərrüfatı əsasən ənənəvi kənd təsərrüfatlı və maldarlığa əsaslanır. Dağlıq ərazidə yaşadıkları üçün onlar daha çox qoyunçuluq, əkinçilik və bağçılıq ilə məşğul olurlar. Qoyunçuluq geniş yayılıb, xüsusilə dağ merinsu kimi dözümlü qoyun cinsləri saxlanılır. İnek və keçi saxlanılır, süd məhsulları istehsal edir.

Buduqlular əkinçilik və bostançılıqla məşğul olublar. Təmiz dağ havası və zəngin bitki örtüyü sayəsində yüksək keyfiyyətli tətbiqi bal istehsal edirlər.

Tarixi rəvayətlərə görə, Buduq kəndindən yuxarıda yerləşən Qazmalardan qədim zamanlarda Buduqa saxsı süd boruları mövcud olub. Məlumatlara görə, XX əsrin əvvəllərinə qədər həmin borular vasitəsilə kəndə süd ötürülüb. Həmin dövrlərdə Qazmalarda əsasən buduqluların fermaları yerləşib. Saxsı borularla gələn süddən sakinlər süd məhsulları hazırlayıblar

Müasir dövrdə təsərrüfatın vəziyyəti, buduqlular köç etsə də, kənd təsərrüfatı hələ də onların əsas dolanışiq mənbəyidir. Dövlətin dəstəyi ilə maldarlıq və əkinçilik yeni texnologiyalar tətbiq olunur. . (10)

Sənəktarıqda və ev sənayesi ,dəri məlumatları,yun toxuculuğu,xalçaçılıq və duluşçuluq da məşhurdur.Əl ilə toxunan əl işləri,xalçalar palazlar yerli bazarlarda və hətta xaricdə tanınır. Buduqdan 10 km aralı, Qaraçay dərəsinin əlçatmaz sıldırım qayalıqlarında qədim "Yeddiilər" qalasının qalıqları var. Həmin Qaraçay dərəsində, əlçatmaz qayalıqlarda yerləşən mağarada əhali öz mal-qarasını qəfil hücumlar və basqınlar vaxtı gizlədiblər. Qaraçay dərəsinin başladığı yerdə, sıldırımlı qayalıqda mağaranın içində "Pir Bənövşə" adlanan müqəddəs yer də var.

Buduq kəndinin yaxınlığında, Qaraçayın əks istiqamətində, böyük bir sıldırım qaya üzərində qədim qala və zərdüştərin dəfn üçün nəzərdə tutduqları məbədi var. Bu qalanı "Daxma" və ya "Sükut qalası" adlandırırlar. Bu qala görünüşdən "8" rəqəmini xatırladır. Kəndin yaxınlığında gözəl bir şəlalə də var ki, yerli insanlar bu şəlaləni "Axçid" yəni, buduq dilindən tərcümədə "hündürdən tökülən su" adlandırırlar.

Onu da qeyd edək ki, buduq türklərini birləşdirən "Buduq" Cəmiyyəti 1994-ci ildə yaradılıb. Cəmiyyət buduq türklərinin mərkəzi olmaqla daima Buduq kəndi və buduqluların inkişafına səy göstərərək, bu istiqamətdə bir çox işlər görüb. Bu cəmiyyət hazırda da buduq türklərinin təmsilçisi rolunu oynayır. "Buduq" Cəmiyyəti təkcə buduq türklərini deyil, həmçinin köməyə ehtiyacı olan istənilən şəxsin fərdi nicat yerinə çevrilib. Cəmiyyətdən ehtiyacı olan minlərlə insan və ailələr yararlanırlar. Cəmiyyət uzun müddət 50 şəhid ailəsinə hər ay maddi yardımlar göstərərək. Bundan başqa çox sayda şəhid ailələri, müharibə əlilləri, məcburi köçkünlər, eləcə də ehtiyacı olan digər ailələrə "Buduq" Cəmiyyətinin köməyi dəyib.

Cəmiyyətin təşəbbüsü ilə "Fətəli Xan" Fondu, "Qaçaq Mayıl" mükafatı, əlaçlı şagirdlər üçün "Bəylər" mükafatı təsis edilərək öz sahiblərini tapıb. "Buduq" Cəmiyyəti ölkənin ictimai-siyasi həyatında da əhəmiyyətli işlər görərək, baş verən neqativ hadisələrə öz etiraz səsini ucaldır. Qondarma erməni soyqırımının Fransa Senatında tanınması, ABŞ-da bu uydurmanın müzakirəyə çıxarılması kimi absurd fəaliyyətə qarşı bəyanatlar Cəmiyyətin iradəsinin ifadəsi kimi həmin dövlətlərə göndərilib.

Cəmiyyət respublikamızda mədəni-maarif, nəşriyyat işlərinin inkişafına, idmanın tərəqqisinə də töhfələr verir. 1994-cü ildə Cəmiyyətin mətbuat orqanı olan "Babadağ" qəzeti təsis edilib. "Buduq və buduqlular" kitabı da, bu Cəmiyyətin dəstəyi ilə nəşr olunub. Cəmiyyət sədrinin sözlərinə görə, hazırda buduq dili tədqiq olunur: "Artıq əlifba hazırlanıb. Buduqca lüğət, buduqca danışmaq kitabının işıq üzünə gəlməsi istiqamətində işlər aparılır".

Sonda onu da qeyd edək ki, Buduq kəndi uzun əsrlər boyu öz varlığını qoruyub saxlaya bilib. İnanırıq ki, dövlətimizin diqqət və qayğısı sayəsində bundan sonra da uzun illər öz mövcudluğunu və varlığını qoruyub saxlayacaq. Bunun üçün isə Buduq kəndinə yol çəkilməli, orta məktəb və tibb məntəqəsi bərpa olunmalı, imkanlı şəxslərin zəbt etdiyi torpaqlar geri alınaraq kəndlilərə verilməlidir ki, Buduq kəndində həyat yenidən qaynasın.

NƏTİCƏ

Məhz bunu nəzərə alaraq başqa milli etniklər kimi, buduqluların təbii assimilyasiyasının qarşısını almaq üçün onların kompakt məskunlaşdıqları yaşayış məskənlərindəki məktəblərin ibtidai siniflərində Buduq dilinin tədrisinə nail olmaq məqsədə uyğun olardı. Müasir şəraitdə bu dildə danışan əhəlinin tədricən öz ana dilini itirməsi qorxusu göz qabağındadır. Ona görə də bu haqda ciddi düşünərək, dünya xəritəsində ancaq Azərbaycanda mövcud olan yeganə etnosları qoruyub saxlamağa qayğı göstərməyə borclu yuq.

Dünyada saysız-hesabsız millət, etnik qrup vardır ki, bu da onların sayı qədər psixologiyanın, etnik şüurun olması deməkdir. Hər bir xalqın özünüdərk prosesində milli adət-ənənələr əvəzlənməz vasitədir. Azsaylı xalqların folkloru onların mənəvi-mədəni dünyasını əks etdirir. Azərbaycanda milli-mədəni irsin yüksəltdiyi bir dövrdə folklorun təbliği geniş vüsət tapır. Hazırda hər bir xalqın öz tarixi kökünə marağı artıb. Azərbaycanda da bununla bağlı xeyli işlər görülüb.

Conclusion

Considering this, it would be appropriate to teach the Buduq language in primary school classes in the settlements where the Buduq people live in compact communities in order to prevent their natural assimilation, just as with other national ethnic groups. In the modern context, the gradual loss of their native language by speakers of this language is an imminent threat. Therefore, we must seriously consider this issue and take care to preserve the unique ethnos that only exists in Azerbaijan on the world map.

There are countless nations and ethnic groups in the world, each of which has its own psychology and ethnic consciousness. National traditions are an irreplaceable tool in the self-awareness process of every people. The folklore of small nations reflects their spiritual and cultural world. At a time when national and cultural heritage is being elevated in Azerbaijan, the promotion of folklore has gained widespread importance. Currently, there is increasing interest in the historical roots of each nation, and considerable efforts have been made in Azerbaijan in this regard.

Заклучение:

Именно с учетом этого было бы целесообразно добиться преподавания Будугского языка в начальных классах школ в населенных пунктах, где они компактно проживают, чтобы предотвратить естественную ассимиляцию будугцев, как и других национальных этносов.

В современных условиях существует реальная угроза того, что носители этого языка постепенно утратят свой родной язык. Поэтому мы обязаны серьезно задуматься об этом и проявить заботу о сохранении уникальных этносов, которые существуют исключительно в Азербайджане и больше нигде в мире.

В мире существует бесчисленное множество народов и этнических групп, что означает наличие столь же большого количества форм психологии и этнического самосознания. В процессе самопознания каждого народа национальные обычаи и традиции являются незаменимым средством. Фольклор малочисленных народов отражает их духовно-культурный мир. В Азербайджане, в период, когда национально-культурное наследие переживает расцвет, пропаганде фольклора уделяется большое внимание. В настоящее время интерес каждого народа к своим историческим корням возрастает. В Азербайджане также в этом направлении проводится большая работа.

Ədəbiyyat:

1. Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları. Bakı: Elm, 2000, səh.9 .
2. Azərbaycan Milli Kitabxanası. (2016, mart). Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsinin icrası https://anl.az/down/Azsayli_xalqlar.pdf
3. Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları. Bakı: Elm, 2000, 400 səh.
4. . Azərbaycan Respublikasının Milli Multikulturalizm Portalı. Buduqlular. <https://www.anl.az/down/meqale/xalqcebhesi/2016/may/490930.htm>
5. Azərbaycan Milli Kitabxanası Buduqluların “adət-ənənələri”. <https://www.anl.az/down/meqale/xalqcebhesi/2016/may/490930.htm>
6. Multikultural.az. Buduqluların sosial-mədəni inkişafı. https://shahdagpeoples.az/t_buduq.html
7. Vaqif Piriyeu “Buduq və buduqlular” Bakı: Mütərcim, 1994, səh 138

SUDA DOĞUM: UYGULAMA, GÜVENLİK VE ETİK BOYUTLAR WATER BIRTH: IMPLEMENTATION, SAFETY, AND ETHICAL DIMENSIONS

Yüksek Lisans Öğrencisi, Yaren Buse CANTİMUR¹, 0009-0009-6224-352X

¹Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi, Ayşe ÇUVADAR², 0000-0002-7917-0576

²Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

ÖZET

Suda doğum, kadınların doğum sürecinde daha rahat, bağımsız ve doğal bir deneyim yaşamalarını sağlamak amacıyla tercih edilen bir yöntemdir. Bu yöntem hem anne hem de bebek sağlığı üzerinde önemli fizyolojik ve psikolojik faydalar sunar. Anne için, su ortamı gevşemeyi teşvik ederek doğumun daha kısa ve daha az ağrılı geçmesini sağlar. Suyun yatıştırıcı etkisi, ağrı algısını azaltır ve doğumun doğal bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunur. Ayrıca, medikal müdahalelere duyulan ihtiyacın azalması, doğumun daha özgür bir biçimde gerçekleşmesini destekler. Bebek açısından ise, suda doğumun daha az travmatik olduğu ve dış dünyaya geçişin daha yumuşak gerçekleştiği belirtilmektedir. Su ortamı, doğum kanalından geçişi kolaylaştırarak bebeğin stresini azaltır.

Ancak, suda doğumun yaygınlaşması; sağlık profesyonellerinin, özellikle ebelerin bu yönteme yönelik eğitim düzeyleri, klinik deneyimleri ve tutumlarına bağlıdır. Türkiye gibi ülkelerde, ebelerin suda doğum hakkında yeterli teorik bilgiye sahip olmamaları ve klinik uygulama fırsatlarının kısıtlı olması bu yöntemin yaygınlaşmasını engellemektedir. Ayrıca, bu alandaki klinik rehberlerin yetersizliği uygulamaların genişletilmesini zorlaştırmaktadır. Oysa, suda doğumun güvenli bir şekilde uygulanabilmesi için ebelerin doğum havuzu güvenliği, su sıcaklığı kontrolü, enfeksiyon önlemleri ve acil durumlara müdahale gibi alanlarda özel eğitimler alması gereklidir.

Yasal ve kurumsal düzeyde de düzenlemelere ihtiyaç vardır. Suda doğumun güvenli uygulanabilmesi için klinik protokollerin standartlaştırılması, yasal belirsizliklerin giderilmesi ve sağlık profesyonellerine yönelik sürekli eğitimlerin güçlendirilmesi önemlidir. Ayrıca, toplumsal farkındalık artırılmalı ve suda doğum sağlık politikalarına entegre edilmelidir. Bu derleme, suda doğumun avantajlarını, karşılaşılan zorlukları ve yaygınlaştırılması için önerileri sunarak, doğum hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Suda Doğum, Anne ve Bebek Sağlığı, Ebelik Eğitimi, Doğum Yöntemleri

ABSTRACT

Water birth is a method chosen to allow women to experience a more comfortable, independent, and natural childbirth process. This method offers significant physiological and psychological benefits for both the mother and the baby. For the mother, the water environment encourages relaxation, which helps make labor shorter and less painful. The soothing effect of water reduces the perception of pain and supports the natural progression of labor. Additionally, the reduced need for medical interventions allows birth to proceed more freely. For the baby, water birth is considered less traumatic, providing a gentler transition into the outside world. The water environment eases the passage through the birth canal, reducing stress for the baby.

However, the widespread adoption of water birth depends on the training level, clinical experience, and attitudes of healthcare professionals, particularly midwives. In countries like Türkiye, the lack of sufficient theoretical knowledge among midwives and limited opportunities for clinical practice hinder the application of this method. Furthermore, the absence of

comprehensive clinical guidelines makes it difficult to expand its use. For water birth to be carried out safely, midwives must receive specialized training in areas such as birthing pool safety, water temperature control, infection prevention, and emergency response.

Legal and institutional regulations are also necessary. To ensure the safe implementation of water birth, clinical protocols must be standardized, legal ambiguities must be addressed, and continuous education programs for healthcare professionals must be strengthened. Additionally, public awareness should be raised, and water birth should be integrated into health policies. This review aims to contribute to the development of childbirth services by presenting the advantages of water birth, the challenges encountered, and suggestions for its wider adoption.

Keywords: Water Birth, Maternal and Infant Health, Midwifery Education, Birthing Methods

1.Giriş

Doğum, insan yaşamının en temel fizyolojik süreçlerinden biri olmasına karşın, modern tıbbın etkisiyle giderek daha fazla medikalize edilmiş; bu süreç çoğunlukla hastane ortamında ve müdahaleye dayalı biçimde gerçekleştirilir hâle gelmiştir. Bu durum, doğumun doğallığından uzaklaşmasına ve kadının sürece aktif katılımının sınırlandırılmasına yol açmaktadır. Son yıllarda, doğumun fizyolojik doğasına uygun şekilde gerçekleşmesini destekleyen ve kadını merkeze alan yaklaşımların önemi giderek artmaktadır (Güler & Yıldız, 2022; Şenol & Eroğlu, 2019). Burns, doğumun gereksiz tıbbi müdahalelerden arındırılarak kadın odaklı bir anlayışla yürütülmesinin hem maternal hem de neonatal sağlık açısından daha olumlu sonuçlar doğurabileceği vurgulanmaktadır (Cluett, Burns & Cuthbert, 2021). Bu doğrultuda, fizyolojik doğumu teşvik eden model ve uygulamaların doğum hizmetlerinde daha görünür, yaygın ve erişilebilir hâle getirilmesi gerekliliği, günümüzde sağlık politikalarının öncelikli alanlarından biri olarak öne çıkmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2022).

Fizyolojik doğumu destekleyen alternatif uygulamalardan biri olan suda doğum, doğumun birinci ve/veya ikinci evresinin suyla doldurulmuş özel bir havuzda geçirilmesini içeren bir yöntemdir. Bu uygulama, doğum yapan kadının gevşemesine yardımcı olarak ağrının daha etkili yönetilmesini sağlamayı ve doğum deneyiminin daha olumlu algılanmasını amaçlamaktadır (Cluett, Burns & Cuthbert, 2021). Özellikle Avrupa ülkelerinde uzun süredir yaygın olarak benimsenen suda doğum uygulaması, Türkiye’de ise sınırlı sayıda sağlık kuruluşunda sunulmakta ve henüz yaygın bir uygulama alanı bulamamaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2022).

Suda doğumun hem anne hem de bebek sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağladığını ortaya koyan bilimsel çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Bu yöntemin başlıca yararları arasında doğum süresinin kısalması, epidural analjezi ve diğer medikal müdahalelere olan gereksinimin azalması, doğum yapan kadının doğum deneyiminden duyduğu memnuniyetin artması ve yenidoğanın doğum sırasında daha az fizyolojik stres yaşaması yer almaktadır (Cluett, Burns & Cuthbert, 2021; Zanetti-Dällenbach et al., 2020). Ayrıca, suyun gevşetici ve rahatlatıcı etkisi sayesinde annenin doğum sürecinde fiziksel ve psikolojik olarak daha konforlu bir deneyim yaşaması, ağrı algısının azalmasına katkı sağlamakta; benzer biçimde, bebeğin doğum kanalından su dolu bir ortama geçiş yapması, daha yumuşak ve huzurlu bir geçiş süreci ile ilişkilendirilmektedir (Shaw-Battista, 2021).

Tüm bu bulgular, suda doğumun fizyolojik doğumu destekleyen bir yaklaşım olarak dikkate değer bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, suda doğumun uygulanabilirliği ve güvenliği; sağlık profesyonellerinin, özellikle de ebelerin, bu konudaki bilgi düzeyleri, klinik deneyimleri ve yönetime ilişkin tutumları gibi çeşitli faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Ebelerin suda doğuma yönelik olumlu bir yaklaşım sergilemeleri ve yeterli mesleki eğitime sahip olmaları, söz konusu uygulamanın güvenli ve etkili bir şekilde yürütülmesinde kritik bir rol oynamaktadır (Dahlen & Homer, 2020; Güler & Yıldız, 2022). Literatürde, suda

doğumun yaygınlaşmasının önündeki en önemli engellerden birinin, ebelerin uygulamaya yönelik pratik yetkinliklerinin yetersizliği ve bu konuda rehberlik eden standart protokollerin eksikliği olduğu vurgulanmaktadır (Şenol & Eroğlu, 2019). Bu çerçevede, ebelik eğitiminin hem kuramsal hem de uygulamalı düzeyde suda doğum konusunu içerecek şekilde yapılandırılması, bu yöntemin güvenle uygulanabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir (Shaw-Battista, 2021).

Bu çalışmanın amacı, suda doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkilerini ebelerin bakış açısıyla değerlendirmek; ayrıca bu uygulamanın klinik, etik ve sağlık sistemi düzeyindeki yansımalarını incelemektir. Elde edilmesi hedeflenen bulguların, ebelik mesleki uygulamalarının güçlendirilmesine katkı sunması ve fizyolojik doğumu destekleyen bakım modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik sağlık politikalarına yön vermesi beklenmektedir.

2. Suda Doğumun Anne ve Yenidoğan Sağlığına Etkileri

Suda doğum hem annede hem de yenidoğanda bir dizi fizyolojik ve psikolojik yarar sağlayan, müdahalesiz doğum yaklaşımlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Doğumun bir bölümünün veya tamamının su dolu bir havuzda gerçekleştiği bu yöntemde, suyun sağladığı hidrostatik basınç annenin vücut ağırlığını hafifleterek hareket özgürlüğünü artırmakta ve doğum sırasında daha uygun pozisyonlar almasına imkân tanımaktadır. Bu durum, pelvik açıklığın genişlemesine katkı sağlamakta ve doğum sürecinin doğal akışını desteklemektedir (Cluett, Burns & Cuthbert, 2021). Sıcak suyun gevşetici etkisi sayesinde uterin kontraksiyonların etkinliği artmakta; annenin stres düzeyi azalırken endorfin salınımı yükselmekte, böylece ağrı algısı azalmakta ve doğum daha konforlu bir şekilde ilerlemektedir (Shaw-Battista, 2021).

Suda doğumun, doğum süresinin kısaltılması ve farmakolojik analjezik kullanımının azaltılması gibi ek avantajlar sunduğu bildirilmektedir. Kadınların mahremiyet hissini artırması ve doğum ortamındaki otonomileri, epidural analjezi ve diğer girişimsel yöntemlere duyulan gereksinimi azaltmaktadır (Dahlen & Homer, 2020). Ayrıca, suyun neden olduğu vazodilatasyon periferik damar direncini azaltarak uteroplasental kan akımını iyileştirmekte; aynı zamanda sıcaklığın etkisiyle perine bölgesinde esnekliğin artması, epizyotomi ihtiyacının ve yırtıkların şiddetinin azalmasına katkı sunmaktadır (Güler & Yıldız, 2022). Tüm bu etkenler, kadının doğum sürecine daha aktif ve bilinçli bir şekilde katılımını desteklemekte; doğumu fizyolojik, olumlu ve güçlendirici bir deneyim hâline getirmektedir.

Yenidoğan açısından değerlendirildiğinde, doğumun sıcak ve sıvı bir ortamda gerçekleşmesi, intrauterin yaşam koşullarına benzerlik göstermesi nedeniyle bebeğin dış ortama geçişini daha yumuşak ve travmadan uzak hâle getirmektedir. Plasental dolaşım doğum sırasında devam ettiğinden, yenidoğan ilk solunumunu genellikle sudan çıkarıldıktan sonra başlatmakta, bu durum ise hipoksi riskini azaltmaktadır (Zanetti-Dällenbach et al., 2020). Literatürde, suda doğan bebeklerin Apgar skorlarının genellikle benzer ya da daha yüksek olduğu, ayrıca emzirmenin daha kısa sürede ve başarılı bir şekilde başlatıldığı rapor edilmektedir (Shaw-Battista, 2021). Sağlıklı yenidoğanlarda var olan “dalgiç refleksi” sayesinde aspirasyon riski düşüktür; ayrıca uygun hijyenik koşullar sağlandığında enfeksiyon riski artmamaktadır (Cluett et al., 2021).

Sonuç olarak, suda doğum; annenin doğum sürecine aktif katılımını teşvik eden, farmakolojik ve cerrahi müdahaleleri en aza indiren, aynı zamanda yenidoğanın fizyolojik geçişini destekleyen güvenli ve etkili bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır.

3. Ebelerin Suda Doğuma İlişkin Tutumları ve Mesleki Roller

Ebeler, doğumu doğal ve fizyolojik bir süreç olarak kabul eden sağlık profesyonelleri olarak, suda doğuma genel olarak olumlu bir tutum sergilemektedirler. Suda doğumun kadınların doğum sürecine daha aktif katılımını teşvik etmesi, mahremiyet hissini artırması ve kadın odaklı bir bakım yaklaşımını desteklemesi, ebelerin bu yöntemi benimsemelerinde etkili

olmaktadır (Newnham et al., 2021). Bununla birlikte, bu olumlu tutumlar her zaman klinik uygulamaya yansımamaktadır. Türkiye ve benzeri ülkelerde gerçekleştirilen araştırmalar, ebelerin önemli bir kısmının suda doğuma ilişkin teorik bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunu ve bu yöntemi uygulama fırsatlarının oldukça sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır (Altuntuğ et al., 2022). Ayrıca, klinik rehberlerin eksikliği, kurumsal politikaların destekleyici nitelikte olmaması ve yasal çerçevenin net tanımlanmamış olması da ebelerin bu uygulamaya yönelik temkinli yaklaşımlarını artıran faktörler arasında yer almaktadır (Çalışkan & Erkal Aksoy, 2023).

Suda doğumun güvenli ve etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için ebelerin bu alana özgü yapılandırılmış eğitimler alması gerekmektedir. Bu eğitimler; doğum havuzlarının kullanımı ve güvenliği, su sıcaklığının uygun düzeyde tutulması, enfeksiyon kontrol önlemleri, fetal izlemler ve acil durum yönetimi gibi konuları kapsamaktadır. Türkiye’deki ebeler için lisans programlarında suda doğuma ilişkin teorik ve pratik içeriklerin sınırlı olduğu, ayrıca klinik uygulama alanlarında standart protokollerin yaygın olarak bulunmadığı bildirilmektedir (Koç et al., 2021). Uluslararası uygulamalarda ise suda doğum yönetiminde görev alacak ebeler için özel sertifikasyon süreçleri uygulanmakta ve bu sayede hizmet kalitesi belirli standartlara bağlanmaktadır (Garland et al., 2021).

Ebeler, suda doğum sürecinde yalnızca doğumun gerçekleşmesini sağlamakla kalmayıp, gebelik döneminde danışmanlık sunmak, doğuma hazırlık sürecini desteklemek ve doğum sonrası bakım sağlamak gibi bütüncül bir rol üstlenmektedirler. Kadınla kurulan güven temelli ilişki, doğum sürecinin bireyselleştirilmesini ve kadının doğum tercihlerine saygı gösterilmesini mümkün kılmaktadır (Maude et al., 2020). Suda doğumda klinik kararların (örneğin sudan çıkış zamanı, fetal kalp atım hızının izlenme sıklığı gibi) zamanlaması büyük ölçüde ebeğin değerlendirme becerisine dayanmaktadır. Bu bağlamda, ebelerin klinik karar verme yetkinliği, doğumun güvenliği ve anne-bebek sağlığı açısından belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır (Young et al., 2022).

4. Suda Doğumun Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlükler ve Etik Tartışmalar

Suda doğumun güvenli ve yaygın biçimde uygulanabilmesi, uygun fiziksel altyapının, güncel klinik rehberlerin ve standart protokollerin varlığını gerekli kılmaktadır. Ancak birçok sağlık kurumunda doğum havuzlarının bulunmaması, hijyenik ortamların yetersizliği, su sıcaklığını kontrol edecek teknolojik donanımların eksikliği ve sterilizasyon olanaklarının sınırlılığı, uygulamayı önemli ölçüde kısıtlamaktadır (Güler & Yıldız, 2022). Türkiye bağlamında bu fiziksel yetersizliklere ek olarak, uygulama protokollerinin standartlaştırılamamış olması ve mevcut klinik rehberlerin güncelliğini yitirmiş olması, suda doğumun rutin klinik pratiğe entegrasyonunu zorlaştırmaktadır (Altuntuğ et al., 2022). Ayrıca sağlık profesyonellerinin özellikle acil müdahale gerektiren durumlarda yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmamaları, müdahale algoritmalarının belirsizliği ile birleştiğinde, uygulamanın güvenliğini ciddi biçimde riske atabilmektedir (Erkal Aksoy & Çalışkan, 2023).

Hukuki ve kurumsal düzeyde de çeşitli sınırlılıklar söz konusudur. Türkiye’de suda doğuma ilişkin yasal düzenlemelerin açık ve bağlayıcı bir şekilde tanımlanmamış olması, uygulayıcı sağlık profesyonelleri açısından sorumluluk paylaşımı ve olası malpraktis durumlarına dair ciddi belirsizlikler yaratmaktadır. Bu durum, bazı sağlık kurumlarının suda doğum uygulamasını tamamen yasaklamasına neden olabilmektedir (Koç et al., 2021). Benzer şekilde, uluslararası literatürde de yeterli eğitim almamış sağlık personelinin gerçekleştirdiği suda doğum uygulamalarının, etik ve hukuki sorunlara zemin hazırladığı vurgulanmaktadır (Young et al., 2022).

Etik açıdan değerlendirildiğinde ise, bebeğin doğum anında su altında dünyaya gelmesi, bazı uzmanlar tarafından “zarar vermeme” ilkesi kapsamında sorgulanmaktadır. Bu tür eleştiriler, özellikle bebeğin su altında kalış süresi ve olası solunum problemleri ile ilişkilendirilmektedir.

Bununla birlikte, annenin doğum tercihini belirleme hakkı ile sağlık profesyonelinin güvenli ve kanıta dayalı bakım sunma yükümlülüğü arasında bir denge kurulması gerekmektedir (Maude et al., 2020). Bu bağlamda, doğum öncesi dönemde anneye uygulamanın olası yararları ve riskleri hakkında kapsamlı bilgi verilmesi ve yazılı onam sürecinin eksiksiz biçimde yürütülmesi, etik açıdan sorumlu uygulamanın temelini oluşturmaktadır (Newnham et al., 2021).

5. Suda Doğumun Yaygınlaştırılmasına Yönelik Öneriler

Suda doğum uygulamasının sağlık hizmetlerinde daha yaygın ve güvenli biçimde yer alabilmesi için çok yönlü stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, öncelikli olarak sağlık profesyonellerine yönelik kapsamlı, kanıta dayalı ve uygulamaya dönük eğitim programlarının oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Söz konusu eğitim içeriklerinin; suyun doğum fizyolojisi üzerindeki etkileri, acil durum yönetimi, hijyen standartları, etik uygulama ilkeleri ve iletişim becerileri gibi çok boyutlu unsurları kapsaması önerilmektedir (Garland et al., 2021). Ayrıca, doğum öncesi danışmanlık sürecinde gebelere suda doğumun avantajları ve olası sınırlılıkları hakkında güncel bilimsel kanıtlarla bilgilendirme yapılması, gebelerin bilinçli karar verme süreçlerini destekleyecektir (Altuntuğ et al., 2022).

Toplum düzeyinde ise suda doğumun güvenli ve tercih edilebilir bir seçenek olduğu konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla medya kampanyaları, kamu spotları, sosyal medya içerikleri ve toplumsal farkındalık etkinlikleri aracılığıyla bilgi yayılımı sağlanmalıdır (Koç et al., 2021). Bu tür çalışmalar, doğuma yönelik korku ve önyargıların azalmasına da katkıda bulunacaktır.

Mevzuat düzeyinde ise suda doğumun yasal çerçevesinin açık biçimde tanımlanması ve ulusal sağlık politikaları içinde yer bulması gerekmektedir. Bu kapsamda, güncel ve bilimsel temellere dayanan uygulama kılavuzlarının hazırlanması ve tüm sağlık kurumlarına yaygınlaştırılması elzemdir. Ayrıca, suda doğuma uygun merkezlerin ruhsatlandırılması, bu merkezlerde görev alacak sağlık personelinin yetkilendirilmesi ve hizmet kalitesinin düzenli olarak denetlenmesi önerilmektedir (Erkal Aksoy & Çalışkan, 2023). Sağlık Bakanlığı tarafından doğumda müdahalesiz ve kadın merkezli uygulamaların desteklenmesine yönelik politikalar kapsamında, suda doğumun da bu yaklaşımın bir parçası olarak değerlendirilmesi önemlidir.

Kurumsal düzeyde ise doğum hizmeti sunan sağlık merkezlerinin fiziksel koşullarının suda doğumu destekleyecek şekilde yapılandırılması gereklidir. Doğum havuzlarının temini, hijyenik ortamların sağlanması, su sıcaklığının sürekli izlenebileceği teknik donanımın kurulması gibi uygulamalar, yöntemin güvenliğini artıracaktır. Ayrıca, multidisipliner ekiplerin oluşturulması, standartlaştırılmış protokoller çerçevesinde çalışılması ve başarılı uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, suda doğumun daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayacaktır (Güler & Yıldız, 2022).

6. Sonuç

Suda doğum, doğumun fizyolojik doğasına uygun, kadın merkezli ve müdahalesiz bir yaklaşım olarak anne ve bebek sağlığını destekleyen önemli bir uygulamadır. Literatürde suda doğumun doğum ağrısını azaltma, doğum süresini kısaltma ve kadınların doğum deneyimini olumlu yönde etkileme gibi birçok avantajı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, suda doğum uygulaması, doğum sırasında annenin hareket kabiliyetini artırarak pelvik açıklığı artırır ve perineal yırtıkların şiddetini azaltabilir. Bunun yanı sıra, bebek açısından, doğumun sıcak ve sıvı bir ortamda gerçekleşmesi, geçiş sürecini daha yumuşak ve travmasız hale getirir, hipoksi riskini düşürür ve ilk emzirme girişimlerinin başarı şansını artırır.

Ancak, bu yöntemin güvenli ve yaygın biçimde uygulanabilmesi için çeşitli klinik, eğitsel, yasal ve etik boyutların dikkate alınması gerekmektedir. Ebeler, suda doğum uygulamasında hem bilgi ve becerileriyle süreci yöneten hem de doğum öncesi ve sonrası kadınlara bütüncül bakım

sunan temel sađlık profesyonelleri olarak kritik bir role sahiptir. Bu bağlamda, suda doğumun güvenli uygulanabilirliğinin artırılabilmesi için ebelerin bu alandaki bilgi ve uygulama yetkinliklerinin artırılması önemlidir. Ancak, Türkiye’de bu alana ilişkin eğitim, uygulama fırsatları, yasal düzenlemeler ve altyapı koşulları yetersiz kalmakta; bu durum da suda doğumun rutin sađlık hizmetlerine entegrasyonunu zorlaştırmaktadır.

Güçlü yönler arasında, suda doğumun kadınların özerkliklerini destekleyen ve doğumu daha az tıbbi müdahale gerektiren bir süreç haline getiren özellikleri öne çıkmaktadır. Ayrıca, suda doğumun fiziksel ve psikolojik açıdan sağladığı rahatlama, kadınların doğum süreçlerini daha olumlu deneyimlemelerine olanak tanır. Fakat, bu yöntemin uygulanabilirliğini artırmak için öncelikle sađlık profesyonellerine yönelik nitelikli eğitim programlarının hayata geçirilmesi, ulusal rehber ve mevzuatların güncellenmesi, doğum merkezlerinin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması gerekmektedir. Kadınların doğum tercihlerine saygı duyulan, güvenli ve etik çerçevede sunulan suda doğum uygulamaları, doğum hizmetlerinin niteliğini artırarak anne ve bebek sađlığında olumlu sonuçlar doğuracaktır.

7. Gelecekteki Araştırmalar İçin Öneriler

Ebelerin suda doğum konusunda daha kapsamlı eğitim almalarının, uygulama becerileri ve güvenli uygulama üzerindeki etkilerini araştırmak önemlidir. Ayrıca, ulusal düzeyde bir sertifikasyon programının oluşturulması, suda doğumun kalite standardını yükseltebilir.

Suda doğumun uygulanabilirliğini engelleyen hukuki ve etik engellerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi gereklidir. Özellikle, suda doğumun güvenliğini ve ebe sorumluluğunu netleştiren yasal çerçevelerin oluşturulması, uygulamanın yaygınlaşmasını sağlayabilir.

Suda doğumun toplum tarafından daha fazla kabul görmesi için toplumsal farkındalık çalışmalarının etkinliğini değerlendiren araştırmalar yapılabilir. Medya ve kamu spotları aracılığıyla kadınların bu yöntem hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlanabilir.

Bu öneriler, suda doğumun daha güvenli ve etkili bir şekilde uygulanabilmesi için önemli adımlar atılmasına olanak tanıyacaktır. Sonuç olarak, suda doğumun daha yaygın hale gelmesi, kadınların doğum deneyimlerini iyileştirmek ve anne-bebek sađlığını güçlendirmek adına kritik bir gelişme olacaktır.

Kaynakça

- Altuntuğ, K., Karaçam, Z., & Bayrak, G. (2022). Ebelerin suda doğuma yönelik bilgi, tutum ve uygulamaları: Türkiye örneği. *Uluslararası Ebelik ve Kadın Sađlığı Dergisi*, 4(2), 89–99.
- Cluett, E. R., Burns, E., & Cuthbert, A. (2021). Immersion in water during labour and birth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (5). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000111.pub4>
- Çalışkan, D., & Erkal Aksoy, Y. (2023). Ebelerin doğum uygulamalarında alternatif yaklaşımlara yönelik görüşleri. *Kadın Sađlığı Hemşireliği Dergisi*, 5(1), 12–20.
- Dahlen, H. G., & Homer, C. S. E. (2020). Water birth and the midwife: Revisited insights. *Midwifery*, 89, 102784. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102784>
- Erkal Aksoy, Y., & Çalışkan, D. (2023). Suda doğumun uygulanabilirliği ve sađlık sistemi açısından değerlendirilmesi. *Sađlık Bilimleri Dergisi*, 9(1), 24–32.
- Garland, D., Narchi, H., & Maude, R. (2021). Waterbirth standards and midwifery education: A global perspective. *Midwifery Review*, 37(1), 45–53. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.102926>
- Güler, N., & Yıldız, N. (2022). Türkiye’de suda doğumun yaygınlaştırılmasına ilişkin sađlık profesyonellerinin görüşleri. *Ebelik ve Kadın Sađlığı Dergisi*, 3(1), 45–56.

- Koç, G., Turan, T., & Yıldırım, G. (2021). Ebelik eğitiminde suda doğuma ilişkin içeriklerin değerlendirilmesi. *Eğitimde Araştırmalar Dergisi*, 25(3), 34–42.
- Maude, R., Foureur, M., & Skinner, J. (2020). The midwife–woman relationship in waterbirth: A grounded theory study. *Women and Birth*, 33(4), e407–e414. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.01.001>
- Newnham, E., Kirkham, M., & Davies, L. (2021). Midwives’ perspectives on waterbirth: A qualitative synthesis. *Women and Birth*, 34(6), 547–555. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.11.005>
- Shaw-Battista, J. (2021). *Hydrotherapy and waterbirth: Evidence and practice*. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 66(2), 123–132. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13219>
- T.C. Sağlık Bakanlığı. (2022). Anne Dostu Hastane Rehberi. <https://hsgm.saglik.gov.tr>
- Young, K., Fraser, D. M., & McCourt, C. (2022). Clinical decision-making in waterbirth: A qualitative study of midwives’ experiences. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 58. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04441-3>
- Zanetti-Dällenbach, R., Lapaire, O., Maertens, A., Holzgreve, W., & Hösli, I. (2020). Maternal satisfaction and neonatal outcome in water birth: A prospective study. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 244, 55–60. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.01.001>

ÇAĞDAŞ TÜRK BESTECİLERİN MİTOLOJİ KONULU ÇALIŞMALARI WORKS OF CONTEMPORARY TURKISH COMPOSERS ON MYTHOLOGY

Bahar SARİBOĞA AKCA

Doç. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitimi Bölümü,
ORCID: 0000-0002-0902-344X

ÖZET

Avrupa sanatı ve edebiyatını etkileyen mitoloji, tüm sanat dallarında etkisinin görüldüğü, sanatın hammaddesi olarak ifade edilen bir alandır. Mitolojik konuları işleyen sanat dallarından biri olan müzik yaratımında mitolojik karakterlerin ve olayların müzikal eser üretimine büyük katkıları olduğu bilinmektedir. Hatta müzik tarihinde operanın doğuşu, müzik akımlarının ortaya çıkması ve müzik yaratımındaki modern ilerleyiş gibi bazı kırılma noktaları mitolojik konulu eserlerle olduğu görülmektedir. İlk operalardan olan Jacope Peri'nin Dafne ve Euridice operaları, barok dönemde operanın doğuşuna etki eden Monteverdi'nin Orfeo operası, ilk Alman operası Schütz'ün Opitz operası, İngiliz operası olarak kabul gören John Blow'un Venüs ve Adonis adlı operası, klasik dönemde Gluck'un Orfeo ve Euridice operası, romantik dönemde Alman besteci Wagner'in Almanca operası olan Tristan ve İzolde operası, çağdaş müziğin öncülerinden biri olarak kabul gören izlenimci besteci Debussy'nin Bir Pan'ın Öğleden Sonrasına Prelüd adlı senfonik şiiri ve Pelleas ve Melisande operası, Scriabin'in Prometheus adlı eseri müzik tarihinin kırılma noktasında bulunan mitolojik konulu eserler olarak görülmektedir. Batılı bestecilerin bu eserlerinin genellikle Yunan mitolojisi özelinde olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalarda çağdaş Türk bestecilerinin de mitolojik konulu çalışmalarına rastlanılmaktadır. Batılı bestecilere kıyasla çağdaş Türk bestecilerin mitolojik konuları işlediği eserlerde Yunan mitolojisi yanı sıra Anadolu, Aztek, Mezopotamya, Türk mitolojisinden ilhamla yaratılmış müzikal yapıtlara yer verildiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada çağdaş Türk bestecilerin eserlerindeki mitolojik konulu çalışmaların tespiti ve müzik literatürüne katkıları irdelenecektir. Çalışma betimsel modelde işlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Mitoloji, Çağdaş Türk bestecileri.

ABSTRACT

Mythology, which influenced European art and literature, is an area that is expressed as the raw material of art and whose influence can be seen in all branches of art. It is known that mythological characters and events make great contributions to the production of musical works in music creation, which is one of the branches of art that deals with mythological subjects. In fact, some breaking points in the history of music, such as the birth of opera, the emergence of musical movements and the modern progress in musical creation, seem to be due to works with mythological themes. Among the first operas, Jacope Peri's Daphne and Euridice; Monteverdi's Orfeo, which influenced the birth of opera in the Baroque period; Schütz's Opitz, the first German opera; John Blow's Venus and Adonis, which is considered an English opera; Gluck's Orfeo and Euridice in the classical period; German composer Wagner's Tristan and Isolde, which is a German opera in the romantic period; impressionist composer Debussy's symphonic poem Prélude à l'après-midi d'un faune and his opera Pelleas and Melisande, and Scriabin's Prometheus are considered mythological works at a turning point in music history. It is seen that these works of Western composers are generally specific to Greek mythology. In the researches, it is possible to come across works of contemporary Turkish composers with mythological themes. It has been determined that compared to Western composers, contemporary Turkish composers' works on mythological subjects include musical works

inspired by Anatolian, Aztec, Mesopotamian and Turkish mythology, as well as Greek mythology. In this study, the identification of mythological works in the works of contemporary Turkish composers and their contributions to music literature will be examined. The study is processed in a descriptive model.

Keywords: Music, Mythology, Contemporary Turkish composers.

1.GİRİŞ

Eski çağlarda doğada yalnız yaşayan insanların bilinmeze olan merakını anlamlandırma, doğanın ve insanların nasıl yaratıldığı konusunda aradığı cevaplar yoluyla yarattığı tanrı, peri ve kahramanlık hikayelerinin (mitlerinin) bütünü mitolojiyi oluşturmaktadır. Kaptan Bazyar’a göre, “mit; masal, gerçek öykü, doğaüstü hikâye, kutsal gelenek, örnek gösterilen model, ikon, nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin; bir yaratılış hikâyesi yaratır” (2016: 127). Yıldırım’a göre, “mitlerin oluşması, sosyal yapılanmaların birer yansımaları, doğa güçleri ve insanın psikolojik tepkileriyle gerçekleşmiştir. Hemen hemen bütün ulusların mitolojilerinde; daha çok tanrısal özellikler yüklenmiş olarak gök, güneş, yer, dağ, ağaç, su gibi doğa unsurları yoğun bir biçimde göze çarpar” (2011: 51).

Her ulusun kendi kültürüne uygun mitolojisi bulunmaktadır. Hint, Çin, Roma, Sümer, Babil, Mısır, Yunan, Türk, İskandinav mitolojisi gibi. Ancak araştırmalarda bazı ulusların mitolojisi birbiriyle benzerlik gösterebilmektedir. Mitoloji ve sanat arasındaki ilişki ise tartışmasız bir gerçektir. Bu bağlamda Avrupa kültür ve sanatını en fazla etkileyen mitoloji ise Yunan mitolojisidir.

Mitoloji, bilimsel gerçekleri yansıtmaya da sanatın hammaddesini oluşturmuştur. Resimde, heykelde, tiyatrodaki ve edebi eserlerde olduğu gibi müzikte de mitolojik unsurlar fazlasıyla belirgindir. Mitolojide müzik ile ilgili olaylar ve karakterler olduğu gibi, müziğin doğuşundan, çalgıların ortaya çıkışına ve günümüzde kullandığımız bir takım müzikal terimler gibi birçok unsur mitolojiyle açıklanmıştır. Müzikte ise her ulus bestecisi mitolojik unsurları eserlerinde işlemiştir.

2. MÜZİK TARİHİNİ BELİRLEYEN MİTOLOJİK ESERLER

Müzik tarihi, bestecileri ve eserleri incelendiğinde müzikli tiyatro olan operanın doğuşu gibi bazı kırılma noktalarına vesile olmuş olan mitolojik olayların, orkestra ve oda müziği yapıtları, çalgı ve vokal müziğinde de örnekleri görülebilmektedir. Bu yüzden müzik, oluşum ve gelişim noktasında büyük ölçüde mitolojiden yararlanmıştır.

Yeniden doğuş anlamına gelen ve 15. ve 16. yüzyılları kapsayan rönesans ile edebi ve sanatsal açıdan antik Yunan dünyasındaki öğeler gün yüzüne çıkartılmıştır. “Mitolojik olayların içerdiği tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrı -insan veya hayvanlar, periler, ruhlar, konuşan hayvanlar ve ağaçlar, destanlar, efsaneler gibi hikâyeler, dönemin gösteriş merakına oldukça uymakta ve saray ahalisini tatmin etmektedir” (Danışman ve de Thorpe Millard, 2023: 351). Bu sebeple rönesans ile Yunan dünyasını ilhamla ilk opera örneği ortaya çıkar. Bu opera, “metni Renuccini tarafından yazılan müziği 1594 yılında Jacopo Peri tarafından bestelenen Dafne’dir” (Sarıboğa, 2018: 1149). Eren, Dafne operasının ortaya çıkma sürecini şu şekilde açıklar:

“Floransa’da Lorenzo di Medici’nin desteği altında Kont GiovannEren, Dafneinde toplanan besteciler, şairler ve şarkıcılar grubu (Camerata), eski Yunan tiyatrosunu örnek alarak müzik-tiyatro türünde denemeler gerçekleştirmiştir. Bunun sonucunda, drama ile müzik birleşerek stilo rappresentativo (resitafî) sonra da dramma per musica (müzikli dram) adı verilen opera türü ortaya çıkmıştır. Camerata üyelerinden biri olan Jacopo Peri, Ottavio Rinuccini’nin yazdığı metin üzerine Dafne adlı operayı bestelemiştir” (Eren, 2014: 22).

Dafne operasının notaları günümüze ulaşmamıştır. Ancak Renuccini ve Peri tarafından 1600 yılında yazılan ve günümüze notaları ulaşan ilk opera olan Euridice adlı opera ise Dafne ile

aynı izleri taşımaktadır. Bu operalar birkaç çalgı ile icra edilmektedir. Bu şekilde tüm Avrupa’da operanın yayılmasıyla birlikte mitolojik konular da bestecilerin ilham kaynağı haline gelmiştir. “Operanın ana yurdu İtalya’dır. Opera fikrinin bu şehirde yaşayan bazı müzisyen ve şairlerin bir araya gelerek eski Yunan oyunlarına benzer eserler yazmak istemelerinden doğduğu bilinir. Bu çerçevede operada ilk gelişim, yine İtalyan besteci Monteverdi’nin 1607 yılında yazdığı Orfeo adlı eseriyle görülmektedir” (Sarıboğa, 2018: 1149). Bu opera, “ifade açısından anlatımcı bir tavır sergileyen ilk önemli operadır” (Eren, 2014: 27). Monteverdi daha sonra “kral Ulis’in Truva Savaşı’ndan vatanına dönüşünü konu alan Ulis’in Vatanına Dönüşü (1640) aldı operalarını bestelemiştir” (Danışman ve de Thorpe Millard, 2023: 352).

1627 yılında Alman besteci Schütz’un ilk Alman operası Daphne müzik tarihinin kırılma noktalarından birini oluşturmuştur. Barok dönemde Francesco Cavalli’nin (1602-1676) Didone (1641), La Calisto (1651), Artemisia (1657) operaları, Henry Purcell’in (1659-1695) Dido ve Arneae (1689) operası, “John Blow’un Venüs ve Adonis adlı yapıtı, 18. yüzyılın ortalarında başlayan klasisizme yöneliş, daha önce de uygulamaları görülen Grek ve Roma sanatına duyulan ilgi sonucu başlar” (Kutluk, 1997: 115). Bu çerçevede klasik dönemde Gluck’un Orpheo ve Euridice adlı operası, müziğin abartılı ve süslü yaklaşımından kaçınıldığı, müzik ve librettonun uyumlu bir biçimde işlendiği ilk örneğidir. Ardından Gluck’un ve Iphigenia ile Tauride operası, Mozart’ın Idomeneo operası ve Beethoven’ın Prometheus adlı balesi bu uyumlu yaklaşımı sürdürmüştür.

Romantik dönemde ise Berlioz’un Truvalılar operası, 19. yüzyılda Liszt tarafından tanıtılan programlı müzik, sonrasında ortaya çıkan izlenimcilik, müziksel ilkelcilik ve rastlamsal müzik gibi çağdaş müzik akımların etkisiyle yaratılan Listz’in Orpheus ve Prometheus senfonik şiirleri, Franck’ın Psyche, Debussy’nin empresyonist anlayışın örneklerinden Pelleas et Melisande operası, Ravel’in Daphne et Cloe bale müziği, Stravinsky’nin Oedipus Rex, Persephone, Apollo Musagetes balesi, Scriabin’in renk orgu için yazmış olduğu ve kendi yarattığı Prometheus akorunu kullandığı Prometheus adlı eseri, minimal müziğin temsilcisi P. Glass’ın Orfee operası müzik tarihinin önemli kırılma noktalarını oluşturmuştur.

3. TÜRK BESTECİLERİN ESERLERİNDEKİ MİTOLOJİK UNSURLAR

Türk besteciler de mitolojik unsurları eserlerinde işlemişlerdir. Türk bestecilerin mitolojik konulu eserlerinde de başta Yunan mitolojisi olmak üzere, Uzak Doğu, Mezopotamya, Türk, Anadolu mitolojisinden örnekler bulunmaktadır. Çağdaş Türk müziği bestecileri, “Türk geleneklerinden olduğu kadar, uluslararası kaynaklardan da esinlenmeyi ihmâl etmemişlerdir” (Altar, 1985: 285). İlyasoğlu’na göre “çağdaş besteci, yeni çağı yaşayan insanın ses dünyasındaki sözcüsüdür. Çağındaki toplumsal olaylar, tarihsel birikim, içinde yer aldığı coğrafya, çevresindeki sanat akımları ve teknik yenilikler onun beslendiği kaynaklardır” (2007:7).

Bu bağlamda İlyasoğlu’nun (2007) *71 Türk Bestecisi kitabında* ve Antep’in (2012) *Türk Bestecileri Eser Kayıt Kaynakçası* kitabından toplanan verilerde 36 erkek, 4’ü kadın olmak üzere 40 Çağdaş Türk bestecisinden, 105 mitoloji konulu eser tespit edilmiştir. Bu eserler opera, tiyatro müziği, oda müziği, orkestra, solo çalgılar, vokal ve oratoryo için yazılmış müziklerdir.

Tablo 1. Çağdaş Türk Müziği bestecilerin mitoloji konulu çalışmaları

BESTECİ	ESER ADI	YILI
Ahmet Adnan SAYGUN	Özsoy	
Ahmed Adnan SAYGUN	Op.60 Gilgames	1962-1983
Ahmet YÜRÜR	Orpheus with his Lute (tenor, klarnet ve çello için sonet/sonnet for tenor, clarinet and cello)	1978
Alper MARAL	Medea (Euripides)/Kara Tiyatro	1998
Alper MARAL	Elektra (Sophokles)/İzmir Devlet Tiyatroları	2007
Aydın ESEN	Taos	1992
Aydın KARLIBEL	Halikarnassos	
Ayşe ÖNDER	Kybele (yaylı çalgılar orkestrası/string orchestra)	2001

Ayşe ÖNDER	Eski bir Kentin Gizemli Gecesi/Mystic Night of an Ancient City (Sib klarnet, alto saksofon, kontrbas, vurmaları/Bb clarinet, alto saxophone, double bass and percussion)	2005
Babür TONGUR	Karagöz ve Hacivat (orkestra, koro, solistler/orchestra, chorus, soloists)	1975
Babür TONGUR	Deli Dumrul I (orkestra, koro, solistler/orchestra, chorus, soloists)	1979
Babür TONGUR	Deli Dumrul II (eşliksiz koro, solistler/ acapella, soloists)	1990
Betin GÜNEŞ	Op.76 Kaos I/Chaos I (E 7)	2002
Betin GÜNEŞ	Op.77 Kaos II/Chaos II (E 8)	2002
Betin GÜNEŞ	Op.78 Mysterium (E 9)	2002
Bülent AREL	Hansel ile Gretel/Hansel and Gretel	1952
Bülent AREL	Bremen Mızıkacıları/The Musicians of Bremen	1958'den önce/before 1958
Bülent AREL	Nasreddin Hoca	1958'den önce/before 1958
Bülent AREL	Çizmeli Kedi (çocuk piyesi için müzik/music for children's musical)	1937
Bülent TARCAN	"Deli Dumrul" Senfonik Şiiri (Senfonik Süit)	A 1209-A 1583
Bülent TARCAN	Deli Dumrul- bale müziği	1977
Bülent TARCAN	Deli Dumrul (Konser süiti/suite from the ballet)	1978
Can Aksel AKIN	Mistik Esintiler; Prelüd "Elden Ele"	2008
Can Aksel AKIN	Op.13 Çoban Marsyas ve Apollon yarışları/Apollo Challenges Satyr Marsyas (konuşma sesi, flüt ve piyano/speaking voice, flute and piano)	2001
Can Aksel AKIN	Op.18 Anadolu'dan Söylenceler/Myths from Anatolia (keman ve piyano için üç parça/three pieces for violin and piano)	2002
Can Aksel AKIN	Op.11 Didim Apollon Tapınağında/At the Apollon Temple, Didim (viyola, piyano/viola, piano)	2001
Can Aksel AKIN	Op.29 "Epitaph", in memoriam Cenani Akın (flüt, viyolonsel/flute, cello)	2006
Can Aksel AKIN	Op.5 İlyada Destanı'ndan Üç Ağıt/Three Elegies from Iliad(mezzo soprano, piyano/mezzo soprano, piano)	2000
Can Aksel AKIN	Op.16 Phantasia (gitar/guitar)	2002
Can Aksel AKIN	Op.17 Nymph'in Hatıra Defteri'nden/From the Diary of Nymph (piyano için albüm/album for piano)	2002
Cenani AKIN	Maya	1963
Cenani AKIN	Apollo Tapınağında "Yeni Bir Değiş"	1993
Cemal Reşit REY	La Geisha (Sydney Jones'dan uyarlama/ adapted from Sydney Jones)	
Cemal Reşit REY	Karagöz (senfonik şiir/ symphonic poem)	1931
Cemal Reşit REY	Mistik/Mystique	1938
Cem İDİZ	Sisifos Efsanesi/The Legend of Sisyphos- bale müziği	1986
Cem İDİZ	Bamsi Beyrek(Bir Dede Korkut Masalı İçin Süit/Suite on a Legend)	1989
Cem İDİZ	Barış/Peace, Aristofanes/Yücel Erten	1981
Cem İDİZ	Lysistrata, Aristofanes	1985
Cengiz TANÇ	Deli Dumrul (üç perde/three acts), metin/libretto: Cengiz Tanç	1974-75
Cengiz TANÇ	Yaratılış/Creation	1980
Cengiz TANÇ	İnsanın Yükselişi/Human Ascension (olimpik bale/olympic ballet)	1987

Çetin İŞİKÖZLÜ	Ağrı Dağı Efsanesi	2008
Çetin İŞİKÖZLÜ	Ağrı Dağı Efsanesi “Isikozlu (The) Legend of Mount Ararat”	2007
Çetin İŞİKÖZLÜ	Op.17 İnanna (metin:libretto: Eflatun Neimetzade)	2001
Deniz İNCE	Patara (viyola, piyano/viola, piano)	1988
Ekrem Zeki ÜN	Yunus’un Mezarında “The Romantic Flute”	1994
Ekrem Zeki ÜN	Yunus’un Mezarında “Mevlâna Rumi”	2008
Ekrem Zeki ÜN	Yunus’un Mezarında	A 2484
Ekrem Zeki ÜN	Blitis’in Şarkıları/ Songs of Blitis	1928
Ekrem Zeki Ün	Alp Ertunga	1972
Ertuğrul SEVSAY	Halikarnas (süit/suite)	1993
Fazıl SAY	Patara (oda müziği topluluğu ve iki dansçı/chamber music and two dancers)	
Ferit TÜZÜN	Midas’ın Kulakları/The Ears of Midas, metin/libretto:Güngör Dilmen	1966-69
Hakan Halit TURGAY	Apollon ve Marsyas/Aopllon and Marsyas	
Hakan Halit TURGAY	Uyuyan Dev/Sleeping Giant	
Hakan Halit TURGAY	Troia	
Hakan Halit Turgay	Mythos of Cilicia	
Hasan UÇARSU	Bir Yaz Yolculuğundan Arta Kalanlar: Dört Antik Kentin Öyküsü/Reminiscences of a Summer Journey: The Tale of Four Ancient Cities(1995-1998’den seçilen bazı parçaların orkestrasyonu/orchestration from the selections of 1995-1998)	1999
Hasan UÇARSU	Bir Yaz Yolculuğundan Arta Kalanlar: Dört Antik Kentin Öyküsü/Reminiscences of a Summer Journey: The Tale of Four Ancient Cities	1995-1998
İlhan USMANBAŞ	Gılgamış (O. Asena’nın oyununa tiyatro müziği/music for Asena’s play)	1983
Kamran İNCE	Likya’yı Anımsarken/Remembering Lycia (piyano ve topluluk/piano and ensemble)	1996
Kamran İNCE	“Aphrodisiac” (konser süiti/ concert suite)	1997
Kamran İNCE	Şehrazad Hayatta “1001 Nights”	2003
Kemal İLERİCİ	Maya (obua, piyano/ oboe, piano)	1948
Kemal İLERİCİ	Benim Kırılarım/ My Countryside(flüt/flute)	1969
Meliha DOĞUDUYAL	İkarus/İkarus (karma topluluk/mixed ensemble)	1993
Mehmet AKTUĞ	Odyssee	2001
Mehmet AKTUĞ	Venüs/Venus (bant için elektronik müzik/electronic music for tape)	1986
Musa GÖÇMEN	Son...Gaia	2010
Musa GÖÇMEN	Antik	2010
Musa GÖÇMEN	Gaia	2010
Muammer SUN	Elektra (üfleme ve vurmaları/wind and percussions)	1958
Münir Nurettin BEKEN	Dino ile Ceren Balesi/Dino and Ceren	1985
Münir Nurettin BEKEN	Dino ile Ceren Süiti/Dino and Ceren Suite (orkestra ve solistler/orchestra and soloists)	2006
Münir Nurettin BEKEN	Eski Peri Nağmeleri/Ancient Chants of a Nymph (dört klarnet, kudüm/four clarinet, cattle drums)	1988
Münir Nurettin BEKEN	Dev Masalı/The Giant’s Tale (keman, piyano/violin, piano)	1991
Necil Kazım AKSES	Sophokles’in Antigone oyunu için müzik/Incidental music for Sophocles’ Antigone (Üfleme çalgılar/wind instruments)	1942
Necil Kazım AKSES	Sophokles’in Kral Oedipus oyunu için müzik/Incidental music for Sophocles’ King Oedipus	

Necil Kazım AKSES	Oedipus (Üfleme çalgılar ve kadınlar korusu/wind instruments and women's chorus)	1943
Nevit KODALLI	Gılgamış	1962-64
Nevit KODALLI	Antigone "bale pantomim"	1958
Nevit KODALLI	Güzel Helen/Beautiful Helena	1954
Nevit KODALLI	Tanrılar ve İnsanlar/Gods and People	1954
Nevit KODALLI	Kral Oedipus oyunu için müzik/music for King Oedipus	1959
Onur TÜRKMEN	Prelude "Atlas"	2012
Onur TÜRKMEN	Merhamet "Atlas"	2012
Sabahattin KALENDER	Nasreddin Hoca, metin/libretto: Gülümser Kalender opera	1962
Sabahattin KALENDER	Deli Dumrul, metin/libretto: Suat Taşer	1958
Sabahattin KALENDER	Karagöz, metin/libretto: Gülümser Kalender	1976
Sabahattin KALENDER	Ateş ve İnanç/Fire and Faith, metin/libretto: O. G. Feyzioğlu (oratoryo/oratorio)	1982
Sıdka ÖZDİL	Kybele (geniş orkestra/large orchestra)	1989
Sıdka ÖZDİL	Hittites (piyano konçertosu/concerto for piano)	1997
Tolga Zafer ÖZDEMİR	Sirenes (piyano konçertosu/piano concerto)	2006
Turgay ERDENER	Prometheus	1996
Turgay ERDENER	Antigone	1998
Turgay ERDENER	Likya'nın Sönmeyen Ateşi/The Everlasting Flame of Lycia (belgesel/documentary)	1979
Ulvi Cemal ERKİN	Karagöz- çocuk oyunu müziği	1940
Ulvi Cemal ERKİN	Keloğlan- bale	1950
Yalçın TURA	Yaratılış/Creation	1987- 1988
Yalçın TURA	Keşanlı Ali Destanı- müzikal oyun	1964
Yalçın TURA	Ağrı Dağı Efsanesi- film müziği	1975
Yalçın TURA	Keşanlı Ali Destanı/Keşanlı Ali's Epic (Haldun Taner'in epik oyunu/Epic play by Haldun Taner)	1963-1964
Yalçın TURA	Leyla ile Mecnun (müzikal/musical)	2007
Yüksel KOPTAGEL	Sakura	1993

17. yüzyılda Avrupa'da olduğu gibi 20. Yüzyılda Çağdaş Türk müziğinde mitolojik unsurların ilk işlendiği müzik türü operadır. Danışman ve de Thorpe Millard'a göre, "Türk opera sanatı, Cumhuriyet'in ilanından sonra gelişmeye başlamış, aynı batıda olduğu gibi ülkemizde de öncelikli konular mitolojik olaylar olmuştur" (2023: 352).

Milli geleneklerindeki birikimlerini Batı müziği tekniği ile birleştirerek ilk polifonik müzik örneklerini ortaya çıkartan ve Türk Beşleri arasında yer alan Ahmet Adnan Saygun, Atatürk'ün isteği üzerine mitolojik unsurlar üzerine kurgulanan ilk Türk operası Özsoy'u yazmıştır. "1934 yılında ülkemizi ziyaret etmiş olan İran Şahı şerefine bestelenen ve sahnelenen Özsoy, İranlı şair Firdevsi'nin Şahname eserindeki Feridun Efsanesi'ne dayanmaktadır. Feridun'un oğulları olan Tur (Kurt) ve İraç (Aslan) üzerine kurulu bir mitolojik hikâyedir" (Danışman ve de Thorpe Millard, 2023: 352).

Saygun daha sonra Mezopotamya mitolojisine dayanan Gılgamış operasını bestelemiştir. Ayrıca Nevit Kodallı'nın da Gılgamış isimli operası olduğu görülmektedir. Işıközlü'nün yazdığı İnanna operası, İlhan Usmanbaş'ın tiyatro müziği olarak yazdığı Gılgamış adlı oyun, Nevit Kodallı'nın tiyatro müziği olarak yazdığı Tanrılar ve İnsanlar adlı oyun diğer Mezopotamya mitolojisine dayanan opera ve tiyatro müziği örnekleridir.

Mezopotamya mitolojisi örneklerinin yanı sıra operada Türk bestecilerin işlediği Yunan mitolojisi örnekleri de çok sayıda göze çarpmaktadır. Bunlardan en meşhurlardan birisi Ferit Tüzün'ün Midas'ın Kulakları operasıdır. Bu operada "Antik Yunan mitolojisinde yer alan tanrılar ve Frig Kralı Midas arasında başlayan bir müzik yarışmasının sonunda Kral Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına dönüştürdükten sonra Kral'ın kendisini Tanrı ilan etmesine" (Sungur ve Gorgoretti, 2024: 180) dayanan bir konu ele alınır.

Türk bestecilerin eserlerinde kullanılan Yunan mitoloji çalışmaları opera ile sınırlı kalmamıştır. Ahmet Yürür'ün Orpheus with his lute adlı oda müziği, Alper Maral'ın Medea ve Elektra adlı oyun müzikleri, Can Aksel Akın'ın Çoban Marsyas ve Apollon yarışmaları ve Didim Apollon Tapınağı isimli oda müziği yapıtları, şan ve piyano için İlyada Destanı'ndan Üç Ağıt ve piyano için Nymph'in Hatıra Defteri'nden adlı çalışmaları, Cem İdiz'in Sisifos Efsaneleri isimli bale müziği, Hakan Halit Turgay'ın solo flüt için yazmış olduğu Apollon ve Marsyas, jazz quartet için Uyuyan Dev, solo viyola için Troia adlı çalışmaları, Meliha Doğuduyal'ın İkarus adlı topluluk çalışması, Türk beşlerinden biri olan Necil Kazım Akses'in Oedipus adlı tiyatro müziği gibi çok sayıda Türk bestecileri eserlerinde Yunan mitolojisi unsurları oda müziği, şan, solo çalgı, bale ve tiyatro müziğinde kullanıldığı görülmüştür.

Nasreddin Hoca, Deli Dumrul, Karagöz ve Hacivat, Ağrı Dağı Efsanesi, Keloğlan, Keşanlı Ali Destanı, Leyla ile Mecnun ve Dede Korkut hikayelerini içeren Türk mitolojisi konulu eserlerde Türk besteciler tarafından bale, orkestra, film müziği, opera müzikal oyun müzikleri yaratılmıştır. Kybele, Hititler, Patara, Likya, Kilikia, Anadolu uygarlıklarını ve mitolojilerini içeren eserler, Sakura ve Geyşa gibi konuların işlendiği Japon hikayeleri, Maya mitolojisi, Roma mitolojisi (Venüs-elektronik müzik) gibi örneklerle Türk bestecilerden günümüz müzik stilini uygun avantgarde tarzda eserler yazdığı da görülmektedir.

SONUÇ

Mitoloji, insanların doğayı, olayları, evreni anlama çabasından ortaya çıkmıştır. Mitoloji sayesinde ortaya çıkan hikayeler ise sanatın ilham kaynağı olmuştur. Rönesans döneminden itibaren mitolojik unsurlar müzik başta olmak üzere sanatsal çalışmalarda kullanılmaya devam etmektedir. Çağdaş Türk müziği eserlerinde de bu unsurlar opera başta olmak üzere çok sayıda müzik çalışmalarında işlenmiştir ve işlenmeye devam etmektedir.

Avrupa'da rönesans döneminde ilk operanın mitolojik temele dayandırılması sonrasında 20. yüzyılda dahi ilk Türk operasının yaratılma süreçleri mitolojik metinler üzerinden kurgulanmıştır. Mitoloji müziğin, sanatın hammaddesi düşüncesi burada ispatlanabilir bir durumdur. Ayrıca mitolojik konuların müzik ile diri tutulması ise bu hikayelerin sürekliliği ve kalıcılığını pekiştirmektedir. Çağdaş Türk bestecisi, içinde bulunduğu çağın özelliklerinin yanı sıra geleneksel köklerinden, antik dönemlerden ve hikayelerinden de etkilenmiştir. Türk bestecilerinin eserlerinde işlediği mitolojik kaynaklar ise başta Mezopotamya olmak üzere, Türk, Yunan mitolojileri olmuştur. Burada coğrafi yakınlığın etkisi olduğu düşünülebilir

KAYNAKÇA

- Altar, C. M. (1985). Atatürk'e Özgü Evrim Felsefesinin, Gelenek-Kültür Dinamizmine Katkısı (Son Elli Yılın Müzik Formlarına Toplu Bakış). *Erdem* 1(2), 261-289.
- Antep, E. (2012). *Türk Bestecileri Eser Kayıt Kaynakçası*. Ankara: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları.
- Danışman, B. ve de Thorpe Millard, E. (2023). Gilgameş Operası Örneğinde Opera Sanatında Mitoloji. *Kesit Akademi Dergisi*, 9 (37), 346-364.
- Eren, O. (2014). *Klasik Batı Müziği Tarihinde Kırılma Anları*. Ankara: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları.
- İlyasoğlu, E. (2007). *71 Türk Bestecisi*. İstanbul: Pan Yayınları.
- Kaptan Bazıy, C. (2017). Mitoloji ve Çağdaş Sanat. *Sanat ve Tasarım Dergisi* (18), 113-130.
- Kutluk, F. (1997). *Müziğin Tarihsel Evimi*. İstanbul: Çiviyazıları Yayınevi.
- Sarıboğa, B. (2018). Antik Yunan Mitolojisinde "Pan" Karakterinin Batı Müziği Bestecileri Üzerindeki Etkisi. *Ulakbilge*, 6 (28), 1147-1159.
- Sungur, S. A., & Gorgoretti, B. (2024). 21. Yüzyıl Türk Operalarındaki Mitolojik Unsurlar ve Opera-Mitoloji-Sürdürülebilirlik İlişkisi. *Konservatoryum*, 11(1), 177-190. <https://doi.org/10.26650/CONS2024-1477782>
- Yıldırım, N. (2011). Kahramanlık Anlatıları, Efsane ve Mitoloji. *Doğu Araştırmaları* (7), 49-70.

ISTANBUL

INTERNATIONAL CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -VII



24.07.2025

İLGİLİ MAKAMA

7. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi 1-3 Temmuz, 2025 tarihleri arasında İstanbul, Türkiye’de (çevrimiçi) 27 farklı ülkenin akademisyen/araştırmacılarının katılımıyla gerçekleşmiştir. Kongre 16 Ocak 2020 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine getirilen “Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır.” değişikliğine uygun düzenlenmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz

Prof. Dr. Osman ERKMEN
Head of Congress

Sayı : E-36969287-209.03-2500052930
Konu : Görevlendirme

22.05.2025

Sayın Öğr. Gör. Dr. Ayten AKCAN

İlgi : 21.05.2025 tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenize istinaden 1-3 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan 7. Uluslararası Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde Düzenleme Kurulu ve Bilim ve Danışma Kurulunda görev almanız Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.
Bilginizi rica ederim.

Öğr. Gör. Dr. Özlem BAL
M.Y.O. Müdürü V.

